四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

柒輯·捌册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

大學圖書館藏書

柒輯·捌册目錄

續行水金鑑一百五十六卷圖一卷·之三

〔清〕黎世序　潘錫恩撰

四庫未收書輯刊

續行水金鑑一百五十六卷圖一卷·之三

〔清〕黎世序　潘錫恩撰

清道光十二年刻本

續行水金鑑卷第一百九

運河水 章牘三十七

嘉慶十年四月十七日鐵保徐端奏
流石閘建自乾隆五十二年原備擎束運河水勢以
濟運行嗣緣豐工曹工漫溢黃水匯注運河致閘口
淤塞年來漕船由越河行走竟成廢棄且地勢低窪
經伏秋盛漲水漫閘背衝激損壞是以不能啟閉去
冬臣至江境與前河臣吳璥會商是閘地處適中擎
蓄得力應加高數層照舊修整以利漕運當即委員
勘估並與前督臣陳大文漕臣吉綸議辦旋值卸事
未及具奏臣到任復飭徐州府鼇圖勘估茲據詳是
閘拆修加高砌築估料物匠工銀三千一百七十七
兩挑淤並堵越河築壩共估銀二千七百九十九兩
覆核無多即發銀令廳員購料築壩趕緊拆卸修砌
並加高三層限大汛前完竣俾資啟閉以利運行仍
俟工完驗收令灰漿飽滿堅實鞏固以垂久遠南河成案

續編

五月十二日李亨特奏汶上汛西岸舊有臨運彭石
邢通等斗門七道原爲宣洩盛漲歸南旺湖以資儲
蓄而保隄岸前因各引渠積淤經費浮鐵保於嘉慶
八年十二月一併估挑嗣因衡工合龍斗門引渠工
程遂亦停止惟各引渠攸關收水備運並保汶上鉅

嘉兩汛縴道隄工今淤墊日甚經伏秋盛漲不能洩
水旣礙湖儲兩隄亦必著重據王念孫詳請估挑臣
親詣各斗門履查斗門七道引渠雖俱受淤應須一
併疏治但七道中彭石邢通兩斗門引渠受淤尤厚
且逼近分水口首先納漲若將此兩道先行挑浚深
通自可備大汛宣洩之用其餘引渠五道現在麥忙
又大汛瞬臨難於猝辦俟將來察看情形如須估挑
再行奏辦臣親率道廳勘估計彭石邢通兩斗門引
渠估銀一千四百三十八兩二錢七釐請動支運河
道庫節省八束銀兩趕辦於汛前挑竣運河道冊

是月十三日鐵保徐端奏連日運河水已平定隄堰
一律穩固現在江廣幫船行次揚州邵伯因河窄溜
急縴挽維艱而清江河口各閘壩溜勢湍激打放猶
須愼重已委常鎮道趙宜喜護淮揚道張鼎中軍副
將汪德署淮揚河營遊擊田宏謨等分投上下照料
督催儹挽前進至河口清黃交匯處清水力旺此次
黃河長水尺餘尚無阻滯臣徐端督飭外河廳營照
舊在南岸高家馬頭北岸浦家莊各築柴壩挑溜刷
泓俾幫船隨到隨渡無需起剝截至五月十二日湖
北二幫渡黃連前共渡過船七十四幫邳宿運中河
內經東省將韓莊湖口閘照例亮板放水接濟足敷
浮送據報截至五月初九日台州後幫出境止已催

出江境船六十八幫當此江廣重船緊要之際臣徐
端會同漕臣吉綸設法籌催務期迅速儹渡六月初
三日奉
硃批覽奏幸慰因時啟閉一切慎重辦理勉之南河成案續編
閏六月二十八日鐵保徐端奏清口之病由於河身
淤高亦緣閘壩久傷啟閉不靈致清水入運者多敵
黃無力糧船淺阻又因洪湖仁義等五壩壩底多壞
經風浪衝掀洩水太猛下游州縣被淹此等受病處
必須於秋汛後趕緊修理以求一勞永逸之計臣等
悉心籌酌謹詳晰開列各條爲我
皇上陳之今按所列六條中惟黃等三條不錄　一運口惠濟等閘並清

江正越閘應趕緊修建也運口至清江地勢建瓴水
行湍急是以設閘層層鉗束按塘啟閉使湖水多出
清口少入運河最爲關要各閘年久損壞啟閉不靈
上年冬前督臣陳大文河臣吳璥會奏請分年次第
拆修緣彼時漕船回空甫竣卽值重運北上是以今
春未及估辦茲臣等復查清江正越兩閘建自前明
閘牆雁翅年久酥損塌卸亟應修建擬先將惠濟越
閘通濟正閘清江正越兩閘趕先拆造委員勘估該
四閘約共需銀十七萬三千七百餘兩但採石維艱
懇
聖恩俯准照高堰石工例加給津貼所需工料銀兩容

咨行兩淮運庫就近撥發派員分領購料承修定限
本年回空過竣緊壩興工限明春二月全竣俟灰漿
乾老再行啟放其未啟放以前漕運商民各船惠濟
通濟兩閘另有正越閘通行惟清江閘應照舊啟放
五孔橋由玉帶河行走不致阻礙惠濟正閘通濟越
閘及福興正越閘俟明年霜降後再辦一經修建完
整按塘啟閉操縱由人入運水少則敵黃水多河口
定復舊規實爲全局所係以上各閘工程現委候補
道單湲綜理儹辦派參遊同知等分司工段以期妥
速　一下河各州縣窪地積水應勘籌宣洩並培築
隄工以備農田也查義壩閉後再將高郵各壩全堵

則下河興化鹽城東臺通泰各州縣漫水自消惟各
州縣形如釜底舊有范公隄攔禦海水年久未修亦
多殘塌而通海通江各支河汊港如有湮塞則積水
無由宣洩現委查災賑之候補知府伊秉綬朱錫爵
等隨地查勘存記臣等於霜降後督率道府履勘某
處河港應行疏挑某處隄堰應行培築確估奏辦州
縣地方及場竈農田交錯之區水利河渠例用民力
第恐錢糧繁多或由商捐或按畝攤徵統俟勘估籌
議具奏　一中河廳境縴隄應趕爲補築也中河廳
桃清兩汛與黃河僅隔一隄大隄外臨河另有縴隄
一道以通縴挽上年清黃水漲加以東省山水驟發

由邳宿運河下注是以中河廳境縴隄衝刷淹漫今
春各工並舉不能兼顧查該廳河道爲漕運要津若
無縴隄攔束不但幫船逆流而上行走維艱且水勢
散漫揚莊運口不能收衝刷之力亦應補築現委同
知周鎬署廳郎庚隨同淮揚道價辦所需錢糧於河
庫墊發工完另撥還款以上各條或節宣水勢以籌
淮黃全局或籌疏積潦以利下河民田衛民生而速
漕運皆南河至急之務此外如雲梯關外補築大隄
雖亦緊要尚可明年辦理再以上各工一時並舉段
落既多錢糧亦重必得在工各員人人用力不敢絲
毫草率方於要工有益臣鐵保臨時酌量如尚須大

員經理當加派司道督辦七月十八日奉
硃批大學士六部尚書并吳璥妥議具奏南河成案續編
七月十四日大學士保寧等奏軍機處交出兩江總
督鐵保等奏臣等謹按籌議各條詳晰妥議恭呈
御覽　一運口至清江各閘年久損壞啟閉不靈亟應
修建臣等查運口爲漕艘經行要道地勢建瓴向設
閘座層層鉗束以緩水勢上年十一月臣姜晟在江
南會同前督臣陳大文等奏明各閘年久欹側難資
擎托次第拆修臣慶桂等會同戶工二部議覆准行
今請將惠濟越閘通濟正閘清江正越二閘趕先拆
造應如所奏限本年回空過竣即煞壩興工限明春

二月全竣以資啟閉至所稱採石維艱懇照高堰石
工例加給津貼查高堰大隄加高石工上年姜晟陳
大文等奏明石隄工段綿長需料繁多近年甎石灰
漿較定例貴至加倍請照東省縴道石工例酌加幫
貼據淮商情愿捐銀四十萬兩以資津貼經臣慶桂
等會同戶工二部議以東省幫貼係特行奏准並非
常例今稱此項石隄工鉅費繁並據商人情愿捐銀
應如所奏辦理但究係例外加增且南河向無津貼
之名嗣後不得援以爲例奏准在案今拆修前項閘
工據奏援照高堰石工例加給津貼自係實在情形
但未將閘工實需津貼銀兩若干及作何籌款分晰

聲明應令該督確查具奏辦理其惠濟正閘通濟越
閘福興正越二閘應俟明年霜降後估辦　一下河
范公隄殘塌各支河汊港湮塞或應疏挑或應培築
確切估計奏辦臣等查下河各州縣地勢低窪漫水
易積自宜亟籌宣洩以保農田其舊有禦水隄工亦
應培築以資捍衛今范公隄年久殘塌通海通江各
支河汊港如有湮塞則積水無由宣洩應如所奏逐
細履勘分別某處河港應挑某處隄堰應築確估辦
理至所需錢糧繁多該工係場竈農田均資利益或
由商捐或按畝攤徵並即一併妥籌具奏以憑核辦
一中河廳縴隄衝刷淹漫亦應趕爲補築臣等查

中河廳運河爲漕運要道必使縴道修整以便挽運
且水有攔束亦不致漫淤今據奏因上年淸黃盛漲
東省山水驟發將縴隄淹刷幫船逆行艱難且水勢
散漫不能衝刷應如所奏趕緊補築以利運行以上
湖河各工並時興舉若非分別緩急次第恐顧此失
彼轉悞要工所奏六條內除堵閉義壩攸關蓄淸敵
黃以濟回空乃目前最要必須首先儹辦其餘五條
即如全修五壩石底一節應令該督等再行籌議覆
奏核辦此外各工應如何酌分先後分投興工亦即
籌議趕辦務於本年回空及來年運務修防均無貽
悞仍將工段丈尺銀數確估另單奏明辦理本日奉

旨依議是日奉
上諭前據鐵保等奏淸口淤淺之故由於閘壩啟閉不
靈議於秋汛後趕緊修理因將所議六條批交大學士
六部尚書並吳璥妥議具奏本日保寧等議覆之摺已
依議行矣昨日召見吳璥詢以辦理情形據稱目前預
備糧艘回空修築義字壩最關緊要該壩早堵一日則
湖水多蓄一分刷黃即多一分之益等語近年河口時
有淤阻漕運經過動形窒礙現因該處停淤江廣尾幫
渡黃未能迅速而回空各船又已接續南下儻屆時河
口一帶水勢仍不深通辦理必多掣肘設有悞冬兌關
係匪輕著先將義字壩剋期堵築愈速愈妙仍將淸水

現存丈尺若干隨時具奏至其餘四壩及現在議修各
閘若同時興工不惟料物未必一時湊手且拆修壩閘
之時亦恐淸水宣洩無由堵蓄該督等惟應酌量緩急
分年次第舉行經理周備以爲一勞永逸之計南河成案續編
十月初七日鐵保徐端奏自運口頭草壩至淸江浦
地勢建瓴湖水分流入運甚爲湍激是以數里內設
立惠濟通濟福興等三閘因閘門溜激難行於正閘
外各建越閘以分其勢迤下淸江浦又建正越兩閘
以資擎托共計八座年久未修啟閉不靈若同時興
修錢糧浩大臣等前議請將惠濟越閘通濟正閘淸
江正越閘先行修砌其餘四閘俟明年霜降後估辦

大學士保寧等業已議准統俟回空漕船過竣即煞
壩興工緣近年物料昂貴購石燒甎例價不敷必須
加倍津貼經大學士保寧等議覆此項閘工實需津
貼銀兩若干及作何籌款令分晰具奏臣等督同淮
揚道閻學淳等細估拆建惠濟越閘通濟正閘淸江
正越閘共估例價銀十七萬三千七百餘兩撙節覆
核若一律加貼未免銀數過多應將攔築壩工車水
人夫及匠役開槽夫工等項剔除不准給予津貼外
實計購辦石料河甎椿木石灰汁米應需津貼銀十
萬四千二百餘兩查上年十一月臣徐端會同
欽差尚書臣姜晟等議奏加高高堰石隄酌加幫貼據

淮商捐銀四十萬兩解存河庫除閘段加砌石工及加高土隄動用外原存爲普加一層石工之用今石工已奏改甎工計有節省正價幫價銀十三萬四千二百三十三兩仰懇

聖恩卽以此節存之項爲閘工津貼之用俾工員購辦從容工程得資鞏固委員分投購料剋期興辦限明春完竣惟各閘修砌完後必須灰漿乾老方可放水行船明春重運北上只可從雲墟口出五孔橋由通濟越閘惠濟正閘行走各閘向有兩閘分流今所修者皆築壩攔截則水勢全歸一閘溜如懸瀑漕船更難打放應在惠濟正越兩閘中北裏頭地方及通濟

正越上東岸之張王廟舊有涵洞處另開越河各一道俾閘門溜平仍層層築壩收束不使水勢過於分洩隨時相機籌辦務於重運行走無悞再中河廳境縴隄及外河廳境方家馬頭至三老壩一帶隄工灘水未消難以確估現在設法疏消應俟灘水消落另行估計奏辦南河成案續編

是月十九日鐵保徐端奏洪澤湖自十月上旬以來又長水二寸高堰誌樁現存水一丈此後冬雪優霑可望加長惟黃水雖漸歸槽仍未大落尚高清水尺餘臣等商酌此時清水未便遽放外注而淸江至揚州運河專藉黃水遄行應俟尾幫空船全過邵伯再將禦黃壩堵閉掣乾河底擇停淤厚處估挑另容隨時奏辦現於淸江淮安一帶河道兜灣及河身寬濶溜勢平衍處俱相機築做束水壩工節節束溜刷沙俾軍船不致淺澀各幫迅速南下並預將裏河運口頭壩外去冬所築之蓋壩再爲接長其挑淸壩及頭二三壩並雁翅護埽一律加鑲幫寬追壓以備淸水外注時收束得力務使盡向東趨勢專力厚以資衝刷計明春重運經臨啓壩放水足資浮送至應修之惠濟通濟淸江正越各閘亦卽煞壩興工其邳宿運河各古淺段落本年上游山水漲發停淤較厚亦須煞壩大挑已飭徐州道龔圖確估臣徐端亦卽親往

覆勘派員挑辦務令一律深通以利新運南河成案續編

是月二十四日奉

上諭據鐵保等奏囘空漕船渡黃全竣一摺覽奏欣慰本年囘空漕船灌渡遄行尚爲順利惟藉黃浮送不過一時權宜實非經久善策此時空船渡竣固可如期歸次轉瞬重運經臨最關緊要必須將淸口設法疏通務使淸高於黃宣放外注藉以刷沙敵黃濟運爲第一要著現在黃高於淸總由河底淤墊未能挑挖深通鐵保等惟應一面趕緊挑淤一面設法擡蓄淸水能將淸水擡高暢注則河身淤淺處所水力足以衝刷較之人力挑挖更爲便捷前據徐端奏請來京陛見朕因該河督

現有應辦要工令其暫緩今閱摺內所奏挑淤煞壩等
事皆須親勘督辦尤不應分身來京徐端竟無庸前來
瞻覲惟當趁此回船已過重運未來之時遵照節次諭
旨實力疏治清口以期明年重運北上時遄行無阻方
為不負委任南河成案續編
是月二十五日鐵保徐端奏臣前奉
上諭本日據鐵保徐端會奏南河應修閘壩各工並籌
津貼銀兩及懇請續收投効人員二摺均批交原議大
臣議奏矣本年回空幫船渡黃雖尚迅速然全係借黃
濟運祇屬一時權宜之策所辦殊不足恃轉瞬重運北
來設彼時稍有阻滯必致有悞轉輸所關至重特此諄

切申諭該督等將清口一帶運道悉心勘辦務將來歲
新漕可以銜尾浮送漕運一事著責成鐵保徐端專心
經理設辦理不善致有遲悞則惟伊二人是問徐端昨
已有旨准令來京陛見但河督專司河務責任綦重著
於接奉此旨後自行酌量如現辦事宜鐵保不能分身
督率則徐端往返程途計匝月有餘豈不徒耗時日即
當據實奏明暫緩來京以便及時儹辦並著鐵保徐端
將籌勘清口一帶運道如何設法蓄清刷淤確有把握
能使重運必無稽阻之處先行詳晰據實具奏以慰廑
注欽此查河口清黃交滙處所為漕運要津儻有壅礙
不但河務通工受病各省漕糈悉皆阻悞所關甚鉅

臣等責所專司深虞隕越並蒙
聖慈中諭如此明切敢不殫竭心思務臻妥善本年回
空雖於十月十八日全渡借黃濟運究屬權宜臣等
博稽採訪僉以蓄清敵黃為上策上年冬臣姜晟臣
徐端等會奏修築閘壩及臣鐵保分別緩急奏修各
工皆為蓄清敵黃起見仰蒙
聖慈准照辦理漸復舊規但祇能奏效於一二年後未
能旦夕見功前於八月奏將束清壩口門堵合使清
水涓滴不致外洩現在洪湖水長四寸已收存水一
丈二寸溯查嘉慶八年以前冬底洪湖存水不過七
八尺以現水比較尚屬有盈無絀惟黃河之底較前

淤高丈許是以此時黃河水面尚高清水八寸自大
雪後黃水連日見消若再旬日更可落低但未便將
束清壩啟放應再儘力收蓄總期多蓄一分之水即
重運多得一分之益俟高黃水二尺以外然後可收
刷滌之效臣等商確現在回空已竣即將禦黃壩堵
合不使黃水內灌其禦黃壩內西岸已另挑引河一
道以備清水外注並將臨湖各道引河挑浚計明春
重運到時啟放清水力專勢猛必能衝刷淤沙河口
定能通暢重運漕船足資浮送又每年桃汛黃河長
水無多無虞倒灌凡盛漲皆在伏汛若重運漕船趕
伏汛前全數渡黃即不致阻滯現與漕臣吉綸商酌

明春重運各幫務俱催儹趕於交伏汛前全數渡黃

以免稽阻至臣徐端自受任南河事事仰承

諭旨指示幸識遵循惟南河工務繁重尚須面聆

睿訓庶得更有把握查十一月至十二月天寒水凍只

能購運料物臣鐵保尚可就近督催臣徐端現將堵

壩挑河各事宜辦有成局再束裝馳叩

闕廷南河成案續編

十一月初六日保寧等奏南河應修閘壩各工經該

督等奏明通籌全局臣等按條議准今據奏此時拆

修運口等閘最爲緊要請將惠濟越閘通濟正閘清

江正越閘先行修砌勘估等語查惠濟越閘通濟正

閘清江正越閘四座既據查明先辦其餘四閘應如

所奏俟明年霜降後估辦所用工料估津貼銀十萬

四千二百餘兩請於商捐節省銀內動用查淮商前

捐銀四十萬兩原備石工津貼之用嗣因改砌輒工

節省銀十三萬四千二百餘兩今拆建閘工所需津

貼與石工事同一律應如所請將節存之項爲閘工

津貼之用至各閘向有兩閘分流今所修之閘皆築

壩攔截水勢全歸一閘明春重運北上應在惠濟正

越兩閘中北裹頭地方及通濟正閘上東岸張王廟

舊涵洞處另開越河俾閘門之水稍平仍層層築壩

收束不使過於分洩應如所奏辦理本日奉

旨依議南河成案續編

是月初八日奉

上諭本日據戴均元奏到履勘運口水勢情形一摺並

繪圖貼說呈覽朕詳加披閱圖繪形勢甚屬明晰而自

禦黃壩迤南至迤東滿幅皆係黃水可見倒灌益甚據

戴均元奏自八月堵築義字壩後迄今三月而清水較

高黃水未及一尺距明春啟放僅有兩月盡力收蓄諒

不能及二尺初放或可暢注日久勢弱兩水頂阻或遇

汛漲仍恐黃水倒灌所慮甚是但據稱與鐵保徐端商

酌如遇兩水相抵不能不暫開峯山等閘減黃助清來

年重運不致淺阻此則非是蓄清敵黃原係治河良法

乃自上年回空阻滯經姜晟吳璥等籌啟祥符五瑞等

閘掣減黃水權宜濟運本年回空則全係借黃濟運似

此年復一年黃水到處在在停淤日久竟成平陸全河

受病關係非輕今再開峯山等閘仍係上年掣減黃水

辦法必致淤及下游殊非正辦現據戴均元奏俟催令

銅鉛船幫渡竣亟宜堵合禦壩將引河一併開挖其臨

河引河二道趕緊挑浚並將清江以下運河兩肥淤灘

開挖此等工程均著照所請辦理仍著鐵保徐端會同

戴均元商酌熟籌良法使來年重運通行無阻而黃水

不致仍前倒灌停淤爲一勞永逸之計方爲妥善南河成案

續編

是月初十日戴均元鐵保徐端奏臣鐵保在河口督
攢趲者禦黃新壩緣江境冬至前後天氣嚴寒河口
冰凌甚大外河廳順黃壩上下河灣處所冰凌擁積
初六七兩日積凌融化陡長水四尺二寸臨黃各埽
工幸防守穩固惟裏河廳淸江汛因修建淸江正越
二閘將五孔橋攔壩挑切以備啟放行船初八日天
氣驟暖凌水湧漲登時漫過攔壩由玉帶河下注該
河城隍廟地方舊有涵洞隄根滲水坐蟄浸及淸江
浦南岸官署民房臣等卽馳回查看淸江浦北岸闔
闠湊集並無妨礙惟南岸低地被淹水深一二尺至
五六尺不等幸居民距隄不遠搬移高阜並未傷人

水勢尚緩房屋未塌惟在浦各官署間有被淹並淸
河縣倉穀不及移貯俟查明數目賠補臣等商酌分
投搶辦臣徐端督率道將廳營先將禦黃壩收束窄
小以截來源臣戴均元幫同臣鐵保督催廳營將玉
帶河過水處漏夜趲辦幸口門僅止八丈卽日堵築
斷流惟淸江浦形勢低窪積水驟難消涸查乾隆五
十一年碧霞宮漫水經前河臣李奉翰奏明在浦各
官捐廉車戽此次應照辦理現卽雇車晝夜戽水計
數日內卽可涸復其被水民人先經臣鐵保親督府
縣購備饝餅蓆竹散給並無失所並經漕臣吉綸淮
關監督臣李如枚親赴淸江撥船裝載饝餅幫同接

濟民情安謐查淸江南岸地界兩隄之中周圍不過
數里旣無農田亦與運道無礙此次凌水驟然漫注
雖非意料所及但道將廳營汛弁均難辭咎除查明
題參先將專管廳營摘印撤回聽候部議外其堵築
隄工所用錢糧仍全數著賠不准開銷臣徐端職任
河防重寄於凌汛之期未能先事防範咎無可逭惟
有仰懇
天恩交部嚴加議處臣鐵保兼管河務咎亦難辭並請
旨交部議處臣戴均元現將勘籌應辦各工分別酌議
另行具奏再禦黃壩現經收窄運河水勢消落西岸
淤灘腮土全行乾出儘可興挑若將是壩堵合閉氣

於挑工更有裨益但現在冰凌湧至陡長水四尺有
餘隨鑲隨蟄臣徐端率同道將極力鑲護一面委員
趕挑淤灘以利運行（南河成案續編）
是月十四日戴均元奏臣會同河臣徐端帶同江蘭
司員陳雲查勘堰盱五壩及三閘各工現在工程有
亟須拆建修補者有尚可暫緩施工者有應行改添
者分別先後辦理謹逐款開列繪圖貼說恭呈
訓示（今按四條中高堰山盱三條不錄） 一惠濟等閘應修砌也查原
奏運口頭草壩至淸江浦數里內有石閘八座年久
未修啟閉不靈請將惠濟越閘通濟正閘淸江正越
等閘先行修砌查惠濟等閘石槽剝落參差不齊下

板不能入槽閘底噴沙淤積又不能到底及將淤沙挑看石塊齾城不能平實其各閘雁翅尚有完整惟鑲補接砌新舊灰石恐難粘合堅固自應普律修砌現在惠濟越閘拆卸興工其餘應修各閘催照原估一併興修其應開越河亦宜挑挖期於重運、漕船行走無悞將來報竣時督臣河臣親往收驗南河成案續編

是日戴均元奏清江浦地方形如釜底四面環水自堵合玉帶河缺口後水勢已定而消洩頗難現於鄰近州縣雇水車三四百輛趕緊車戽務於本月退出地面以復民居此次被水雖止南岸一隅長不過五里寬二里而所淹廬舍幾及二千家經督臣鐵保撫

綏每日給予饘餅並搭蓋葦棚棲止酌放銀米不致失所查運河因黃水灌入既易停淤且清江兩岸舊隄卑薄僅存子堰二三尺將來清水啟放設遇清黃並注不能容納於運道民生大有關礙臣等籌度宜先培築黎黃埽使上游斷流淤灘全露一面趕辦挑工連日黃水冰淩擁擠水長四尺有餘極力搶築隨鑲隨蟄俟汛水稍減即當相機堵築現已多派員弁將運河淤灘刻日興挑以河旁兩腮之土培築兩岸之隄根歲內挑築完竣俾河身深濬清水暢行來春重運不致稽阻南河成案續編

是月十六日戴均元鐵保徐端奏清江南岸官民會集人煙稠密且當挑河之際猝然被水臣等詳加履勘緣地介運河玉帶河之中凌水驟漲衝突玉帶河西首攔壩鑽至迤東過水漫溢係在玉帶河之北運河之南與運道實無妨礙連日黃河水落清水高出一尺四寸時已仲冬運則悞工即於十四日分段派員將運河兩腮積淤開工趕挑出土培隄計年內一律完竣不悞新運其黎黃埽口門日前凌汛陡長埽根衝動難以堵合臣徐端現在集料來往河口相機儹辦惟有嚴督汛員緊守束清埽以期撞蓄日久衝刷得力至玉帶河漫口臣等督率員弁趕緊搶築業經閉氣斷流惟清江南岸外高內低形如釜底別無

去路必須趕消積水現照碧霞宮漫水成案雇備水車六百輛每輛用夫八名晝夜輪戽不歇雖藉人力引注隄外未涸而水勢日減外徙之戶漸可歸廬復因該處災民現當嚴寒凍餒堪虞親率各官每戶散給銀五錢米五升席三領先令搭棚棲止以資口食此後恐有應行接濟之處已買米三千四百石隨時核辦仍飭縣確查被災輕重同倒房數目再會同撫臣分別辦理其所用撫卹銀米席片夫車等項臣等捐給毋庸開銷南河成案續編

是月十七日奉

上諭戴均元等奏凌水驟漲清江浦土隄過水情形清

江浦地方因淩水驟注隄根滲蟄致南岸民房官署被淹實屬猝不及防非意料所及但隄根如果堅實不致滲水又何至坐蟄是該管廳營文武等咎實難辭著查明參辦並將隄工著落賠修示儆其被淹濕損倉穀著查明數目施恩賠補一半徐端等疏於防範本應重處姑念事出意外一時督率未周徐端著從寬交部議處鐵保著從寬交部察議至摺內雖稱人口未傷房屋未塌但該處被淹未涸小民究恐失所著該督即行查明如有應需撫卹之處據實奏聞先行動項辦理不可諱飾其未涸之水務即上緊車戽俾得各就寧居至河道工程總須先事預防此時正當冬令水落歸槽原非防

汛之候乃因天氣稍暖淩水下注遂致漫壩蟄隄可見備禦之法不可刻疎全在隨時加意慎重現在薄淩融化尚屬有限一交明年桃汛甘省上游氷雪融消黃水擁積而下直達江境其勢更甚不但隄工著重彼時正當啟放清水是否力能敵黃足資衝刷轉瞬重運經臨關係緊要究竟湖內清水蓄至幾何高於黃水若干約於何時開放其運河兩腮淤土據奏禦黃壩未經堵合興挑又稍緩數日是否不致貽悞均切廑念前已降旨令該督等會同戴均元趕緊辦理總期不悞新漕該督等此時能否確有把握著即據實速奏此次淩水驟注漫壩蟄隄徐端等均有應得之咎朕已格外從寬若伊

等於運河清口一帶不能籌辦妥協致悞明年重運則罪無可逭朕不能再加寬貸也戴均元此時且暫緩回京將應行會商處悉心妥籌俟該督等辦有頭緒約計明年重運可以無悞再行來京復命南河成案續編

是月十九日奉

上諭本日戴均元奏查勘應修閘壩各工並挑挖運河淤墊情形覽奏俱悉其查勘各工既經戴均元等查勘確實俱係必當辦理之工自應俱照所奏辦理惟當核實驗收不可草率從事任令承辦之員稍有偷減俾資鞏固至南河受病之由已非一日海口疏洩不暢河身淤墊日高甚至清口阻滯以黃濟運倒灌之病不可勝

言朕宵旰廑念無時或釋節經降旨甚為殷切徐端等專任河防鐵保係本地方官又兼河務伊二人固責無旁貸即戴均元亦係特旨派往之員委任綦重伊等仰體朕意總當通籌全局設法辦理期於長久完善不可僅為目前補苴之計或自料識解不及亦當廣咨博採如廳營員弁河營老兵以及本地居民人等皆當詳細考證以期集思廣益如果得有良法辦理可期經久即多費數百萬帑金亦毫無靳惜譬如醫家治病看其病症即深不得不投以重劑庶起沉痾若畏難觀望僅飲以果餌之藥焉能望有起色卒之受病日深用藥滋費安能濟事今河身受病不淺司其事者總無久遠之計

不過爲一時補救而連年所費積算仍屬不少究於河工全局有何裨益且每年重運過後即預計回空不能南下及回空儹渡又慮重運不能北來終歲皇皇迄無長策即如清江浦被淹一事現在正屆冬令試思薄冰融化能有幾何而漫水遂至過壩盤隄如就釜底皆緣河身淤墊過高致長水四尺有餘即形衝灌將來再交春令上游冰雪全融黃水擁積而下浩瀚之勢又將如何防禦戴均元鐵保徐端務當悉心籌度廣求良法據實奏聞請旨辦理以副委任至目下新漕即日南來更當上緊籌辦不可貽悞所云禦黃壩趕緊堵閉務即迅速趕辦以便將運河兩腮淤土剋日興挑立限辦竣設有稽誤即當嚴參其蓄存清水將來啟放之後是否力能敵黃確有把握設或彼時不能暢注漕運梗阻又將如何辦理並著據實由驛速奏以慰廑注其清江浦未消積水並著迅速車戽以復居民俾安棲止南河成案續編

是月二十一日奉

上諭本日戴均元等奏撫卹清江浦被水事並河務工程覽奏俱悉清江浦凌水漫溢係在玉帶河之北運河之南尚與運道無礙實屬幸慰至該處附近田畝雖俱無恙而民廬多有被淹現當嚴寒四散流離情形可憫務須趕緊車戽早爲涸復俾就寧居所有雇備水車及散給銀米席片等項應照伊等所奏公捐動給至涸復

之後尚應給予修理房屋之貲著加恩動帑發給查照定例辦理作正開銷務當實力撫綏仰副廑注再戴均元本日奏稱運河兩腮積淤於十四日分段趕挑其禦黃壩口因凌汛衝動壩工難以堵合現在相機儹辦等語禦黃壩既未堵合則運河內仍有黃水灌注即將兩腮積淤趕挑而中泓仍恐淤墊屆指新漕即至萬一稍有遲悞所關匪細著迅即購料將禦黃壩趕緊堵閉庶挑工不致虛費重運可期無阻戴均元務即會同鐵保徐端將此時預辦事宜遵照節次諭旨悉心妥辦南河成案續編

是月二十二日奉

上諭前據吳璥奏稱河漕不能並治請於黃河以北添設剝船接運趱過以便將清黃交滙處所隨時籌辦等由當經批交大學士九卿悉心妥議茲據保寧等會奏以該侍郎祇籌及後年輓運事宜其明年軍船能否抵通及如何設法之處未據確切聲敘且添造剝船二千五百隻每隻實能裝載若干石果否足資剝運並軍丁如何照料津貼經費如何籌畫請飭交該督等會同履勘悉心籌議覆奏已依議行矣清口爲漕運咽喉關係至要近年來因清水不能暢達借黃濟運淤墊漸高阻滞堪虞亟應疏治深通俾轉漕永資利濟方爲一勞永逸之計前經疊次降旨諄切諭令悉心籌議迄今未據

覆奏兹吳璥所奏添造剝船接兌南漕一事據大學士
九卿等所議恐剝船二千五百未必敷用以每船需費
若干計算已不下二百餘萬且造成後交何處經管以
數千號剝船任其散泊黃河北岸一帶必致漸歸黴朽
自必須擇地安置年年修艌況既用剝船旗丁等接替
押運例給不敷舵水又須增雇加以盤壩抗脚一切雜
費繁多核計所需已屬不貲而治河之費仍不能減夫
治河原兼治漕今吳璥所奏祇詳陳接替運漕事宜以
騰出河道可以隨時籌辦其實若何治河之法並未奏
及與其多糜浮費何如將應用帑項歸入治河及早籌
勘將清口一帶疏刷深通爲經久良策乎況即照依吳
璥條奏辦理亦祇可備後年輓運之方明年重運瞬即
經臨設彼時清口一帶萬一稍有淤阻又將如何辦理
屢據該督等奏到籌辦情形僅稱蓄高清水藉以敵黃
刷沙漕運自可不致阻滯爲詞究竟清水是否力能暢
注黃水是否不致倒灌亦未能確有指實豈仍思如今
歲之借黃濟運止顧目前耶朕辦理庶務惟以至誠仰
籲
昊蒼眷佑朕賴
上天之福諸臣等賴朕之福固不待言然人事不可不
盡豈可意存諉卸語托吉祥該督等現在籌辦諸務果
能保明春重運必無稽阻乎現距歲除不遠而禦黃壩

尚未堵閉昨據奏運河兩腮一面挑挖試思黃水來路
未絕恐挑淤亦屬空談且此數十日內所辦之工豈能
將河漕兩事籌備萬妥該督等究竟有何把握豈必待
漕運果有阻滯始臨事周章乎此旨到日著戴均元會
同鐵保徐端吉綸悉心體察就目下辦理情形而論是
否重運可保必無阻滯儻竟不能操萬全之策則當預
計重運到時設清江浦南北稍有梗阻如何辦法即明
歲權宜辦理後又將如何計及久遠一一縷陳不得再
用仰賴鴻福等虛詞塞責總之預籌之法寧可備而不
用不可不思患預防也若伊等接奉此旨仍不據實詳
細具奏惟以空言敷衍則伊等竟思僥倖於萬一必先
治伊等以應得之罪矣南河成案續編
是月二十四日戴均元鐵保徐端奏臣奉
上諭已恭載月之十七日欽此跪讀之下臣鐵保徐端感激悚惶
莫可言喻查束清禦黃兩壩乃全河關鍵向來束清
壩留口門十餘丈通流外注湖水不免消耗每到冬
底僅存湖水四五六尺不等本年臣徐端奏將束清
壩移在運口頭壩之上臨湖築做已較得力迨八月
中復同臣鐵保將口門全堵不使湖水涓滴外注數
月以來清水漸長高堰誌樁存水一丈五寸現高黃
水二尺餘冬令黃水易消若至年底再消一二尺則
清水可高四尺上下其力自足滌黃至禦黃壩前因

凌水衝動壩根致稽堵合現集料土晝夜追壓於十
一月二十四日堵閉斷流至河東注歸海不復內漾
是本年河口事機順利束清禦黃兩壩得力似有把
握至河口一帶臣徐端業已派員另濬寬深引河其
臨湖各道引河亦俱挑竣足備清水外注清江迤下
運河淤沙現委廳營五十餘員分段攢挑並派道員
閻學淳談祖綬單渟等分路督辦即以挑土培築兩
隄限年內全完臣等計挑河培隄工竣在新正初十
前後其時黃弱清旺即乘勢啟放束清壩使湖水暢
出則河底刷深新漕浮送務如載往年必能得力至
新春廿省上游冰雪消融凌水下注隄工誠未免着

重已嚴飭道廳將黃河埽壩各工預爲加鑲防護時
以清江漫水爲戒現在逼查黃河底水較上年此時
爲小將來春水長發足資容納新春啟放清水時其
力尚足敵黃至清江浦四面皆隄形如釜底雖雇水
車六百餘輛竭力車戽未能即涸此時禦壩既堵運
河掣空即將積水洩入運河俾民人早爲復業臣鐵
保現查被災戶口奏請給賑並查問有失足落水淹
斃人口彼時倉猝水發未據呈報已飭清河縣捐
貲厚加撫卹其水浸坍倒房屋亦照例辦理不敢稍
爲諱飾南河成案續編
是月三十日奉

上諭據戴均元等奏堵合禦黃壩會籌疏通清口覽奏
俱悉禦黃壩前因凌水衝動未能即堵茲經戴均元等
督率集料搶築堵閉斷流全河東注歸海不復內漾事
機極爲順利並據奏束清壩自八月內堵合後清水漸
長高堰誌樁已存水一丈五寸高於黃水二尺有餘若
至年底黃水再消一二尺則清水可高出四尺上下其
力自足抵黃看來戴均元等籌辦已有把握此時派員
挑挖引河培築隄工儘力收蓄清水自可逐漸擡高但
恐明年清黃並漲水勢甚旺五壩不能抵禦或須宣洩
則湖水不能專注清口不惟刷沙敵黃難資得力且恐
下游復被淹浸於地方河漕均有關係此時鐵保前赴

徐州所有籌疏河口蓄清濟運事宜即交戴均元徐端
悉心商酌趁此新漕未到以前設法妥爲辦理南河成案續編
十二月十一日徐端奏揚河廳自寶應下至高郵運
河西岸係白馬汜光高郵甓社諸湖僅賴一綫單隄
爲界臨湖一面向有甎石工捍禦本年伏秋汛內因
義壩過水盛大各湖漲滿高寶西岸湖河相連低矮
隄工浸水歷經風浪掀掣致多坍卸刷成缺口迨義
壩堵合水勢漸消即飭道廳查勘先將各缺口次第
用料堵築斷流據報量驗所掣甎石工長二千三百
餘丈茲據淮揚道閻學淳勘估詳報揚河廳境寶應
汜水永安高郵四汛共掣卸甎石工二千三百八十

九丈除保固限內之工著落原辦人員賠修實計應估修工二千二百七十二丈九尺共需料匠工價銀六萬五千一百七十兩臣與督臣鐵保查勘丈尺相符現委廳營及汛員分段承辦購辦甎石料物俟春融即行興砌所需工價銀兩並請於蕪湖揚州等關庫撥用至該廳運河西岸所刷缺口十五道及東岸啟放之南關五里車邏各壩並揚糧廳昭關壩均於八月內用料土債堵完固臣查驗尚俱堅實惟二廳兩岸隄工單薄經本年夏秋漫水汕刷倍形卑矮必須一律加培以資捍衛現在飭道勘估統俟春融興辦其通工各路原經啟放之金灣六閘鳳凰壁虎橋亦俱堵截斷流壩外木橋向通驛縴前因漫水衝倒均經購備木植鍵釘如式一律完竣明春重運經臨足資縴挽 南河成案續編

是月二十日奉
上諭據戴均元等奏通籌漕運河防悉心會議一摺吳璥前奏添造剝船接運南漕一事朕早鑒及格礙難行節經降旨詢問今據奏稱通盤籌畫諸多窒礙且剝船並無篷板如令截運長途七八十日雨淋日曬米質霉變堪虞等語所慮甚是正與朕意相合且核計需添剝船五千二百餘隻約共需銀四百數十萬兩此外尚有雜需所費亦屬不貲況據稱河口受病本非一日即將全漕起剝盤運亦非二三年能除全河之病是創辦理接運於治河仍屬無益不過徒多糜費吳璥所奏自毋庸議現據戴均元等奏稱惟有蓄清刷黃束水攻沙為不易之良規茲已將一切籌備明春重運有切實辦理等語河防事宜既無一勞永逸之計祇可因時調劑戴均元惟當會同鐵保等察看情形隨宜酌辦務使來年重運早得全數抵通方為妥善 南河成案續編

嘉慶十一年二月二十三日鐵保徐端額勒布奏臣額勒布接准臣鐵保咨會因下游河道有關鹽運與揚州近在咫尺亦即赴勘會飭江寧布政司康基田鹽運使曾燠等分段勘估籌費趕辦茲據稟灣頭閘壁

虎鳳凰橋由廖家溝出江東西灣壩由石羊溝出江金灣舊壩由董家溝匯入芒稻河出江金灣新壩金灣中閘北閘由人字河分為二一由仙女廟入運鹽河出江一由芒稻閘出江自金灣閘至江口計三十餘里形勢甚利各閘壩河道淤填厚薄不等並有河身淤平兩岸窄狹芒稻東西七孔三孔兩閘口門墊塞致上游宣洩不暢逐段丈估展寬自三四五丈至十七丈不等挑深一二三尺至五六七尺不等並挑切灘嘴核計應挑土五十三萬五千八百八十六方零又築柴草土壩八道共需正價協貼等銀十三萬一千一百六十九兩零開冊呈送臣等覆加查核

尚無浮言現屆桃汛未便稍延即飭該司等督率委
員集夫儹辦務趕盛漲前深通以備引水下注保衛
淮揚儻有草率偷減嚴行參辦所需經費銀兩查有
候補員外郎江蘭呈請捐銀三萬兩奏蒙
賞收留爲疏濬河道之需堪以動用並據運司曾燠詳
據淮商呈請捐銀六萬兩限三個月分次繳清又據
總商呈請公捐銀四萬五千兩於月半內呈繳該商
等急公情切應如所請准其捐輸公用先於運庫貯
備項下動墊濟工俟各商繳還歸款以上共捐銀十
三萬五千兩除工需十三萬一千一百六十九兩餘
存運庫留爲水利工程之用至運河西岸寶應邵伯

等湖爲上游五壩諸水入江之路須將支河疏通方
免阻滯現飭該州縣乘時勘辦謹會同撫臣汪志伊
具奏南河成案續編
三月初一日奉
上諭鐵保等奏估挑淮揚下游歸江河道籌款趕辦一
摺現屆桃汛亟需宣洩運河盛漲俾資保護既據鐵保
等勘明淮揚下游歸江河道核計估挑共需銀十三萬
一千餘兩著照所請督率委員剋日分段挑築所有商
捐銀兩著加恩賞收准其湊備工用此項銀兩雖係商
捐但既准留工支發即與官項無異該督惟應嚴飭承
辦之員核實撙節辦理該商等情殷保護桑梓籲懇捐

資備用尚屬急公可嘉所有捐輸銀數最多之商人鮑
有恒著加恩交部從優議敘以示獎勵南河成案續編
是月十六日鐵保徐端額勒布奏據江防同知吳寬
詳稱儀徵縣境內有五里閘河一道上承淮水下達
大江爲鹽漕舟楫之要津宣洩異漲之分路中設響
水通濟羅泗攔潮四閘外禦江潮內洩淮水亦關扼
要該河自乾隆三十一年興挑以來閱今三十餘載
日漸淤墊水不暢行漕艘及鹽銅船隻俱改由瓜洲
口出入冒險繞江諸多未便且於淮水盛漲之時少
此一處分洩去路上游不免停遏其響水閘亦係乾
隆四十三年修理後日久損壞於潮汐往來不能隨

時啟閉與鹽漕河防實有關礙臣等當飭江寧布政
使康基田運使曾燠勘估應需河工土方銀一萬九
百六十四兩零閘工銀三千五百三十二兩六錢零
查係必不可緩之工飭司循例在於運庫減半餘平
項下先支八分數銀給發該同知吳寬具領興工並
江寧藩司康基田會同兩淮鹽運使曾燠就近督率
核實辦理俟工完驗收取造册結送部請銷南河成案續編
五月二十九日戴均元鐵保徐端奏向來開放五壩
即應將下游車邏等壩啟放以資分洩前開智禮兩
壩因人字河歸江之路已挑浚深通過水均在一丈
以外是以飭將車邏等壩得守且守緩行開放并曉

諭下游居民預爲防備茲查洪湖水勢漲滿該壩過水至九尺有餘奔騰而下勢甚湧急又兼二十五六七等日風狂雨驟信壩緊開人字等河歸江之路潮汐頂阻一時宣洩不及高寶等湖難以容納臣等恐於運河東隄有礙權其輕重已飭將高郵南關大壩車邏壩啟放以平水勢下游水到之處不無淹漫現已分札飭查妥爲安撫現在洪澤湖水已落一尺二寸存水尚有一丈七尺二寸一遇風暴勢仍危險臣等現在分員督辦以專責成（南河成案續編）

六月初六日鐵保徐端奏本年洪湖異漲存水至一丈八尺有餘隄工喫重經臣等將智禮等壩啟放並

開下游車邏南關兩壩以資宣洩節經具奏惟據常鎮道揚糧廳稟自智禮兩壩啟放後水由高寶諸湖下注每日長水一尺八九寸至二尺餘寸不等因下游人字等河挑浚深通遞達歸江宣洩本利無如二十五六七等日狂風暴雨湖水東注揚糧廳屬又長四五尺急開車邏等壩分洩未能減落風狂浪猛潑過隄頂道廳等親冒風雨來往搶護人難駐足致昭關壩迤上之荷花塘崇家灣二處始則平漫旋即潰缺過水寬八十餘丈至一百餘丈不等查本年湖水異漲臣等督率道將廳營多方防範旬日以來甫見消落乃邵伯以上東岸隄工復因風浪漫缺二處在

車邏昭關兩壩之中壩下本有減水河道下注淥漾荇絲等湖由興化一帶歸海下游經過地方臣鐵保已委員馳往確查淹漫情形妥爲安撫不使失所臣徐端亦委副將汪德星赴漫口會同常鎮道趙宜喜等趕盤裹頭先行擁護俟山盱工程辦定即次第堵閉現在揚州一帶藉此分洩已落水三四尺高郵亦落水二三尺大隄可保南關新壩五里中壩昭關壩均無庸啟放惟臣徐端職任河防臣鐵保兼管河務不能預籌難以辭咎請交部分別議處道廳文武疏防職名查明咨部照例參處（南河成案續編）

九月初七日戴均元奏裏河攸關運道自清口至淮

城以下本年加高兩岸出水尚有五六尺惟寶應以下臨湖石工間段殘缺其荷花塘崇家灣兩處缺口共三百餘丈現在集料堵築至上年請修之惠濟越閘業經報竣尚有通濟正閘及淸江正越兩閘現亦興修限年內全完中運河自楊莊以上兩岸縴道間有殘缺本年曾經補修而此時水勢汪洋隄岸仍形卑矮自應加築高厚以利挽行漕運查每年各工歲料發帑購辦不下數十萬兩即今春估辦土工亦用銀十餘萬兩則各處土埽工程自應悉臻鞏固何至偶遇盛漲俱形危險即須搶辦埽段加築子堰所費不貲其故總因全河工段綿長而前估土工不過十

之二三其歲搶修之工料或未能早辦實貯在工遇
工程緊要倉卒從事不能工堅料實勢所難免臣與
徐端商酌所有本年應發歲料價值擬於九月內卽
行發起按三次給領各廳乘時購料分貯工所由道
查驗具詳臣等再按垛秤量詳細抽查務令整束無
虧始准驗收（南河成案續編）
是日鐵保戴均元徐端額勒布奏上月十九日欽奉
上諭此時鮑營河水勢旣大而向來所開鉗壩亦俱漫
溢則鹽觔從何轉運商民均多未便著鐵保戴均元徐
端額勒布會同體察將現在淮北口岸如何籌運以濟
民食及黃河改道後場竈有無關礙如何變通辦理仍

令商民兩便之處妥酌章程定議速奏欽此臣額勒布
卽於九月初一日抵浦會同督臣鐵保河臣戴均元
徐端詳細籌畫查五月初王營減壩開放衝刷遙隄
黃水直注鮑營河水勢瀰漫誠恐有妨運鹽道路先
經臣額勒布委運司曾燠臣鐵保派淮揚道鼇圖帶
同海州通判鄧諧分投查看並飭委員等隨時酌量
令各商擇路開行一面具禀飭雇船隻迅速裝運赴
所接濟岸食嗣據各員先後禀稱鹽船運行共有三
路一由鹽場舟運至佃湖盤壩從正河轉運但現在
水淺不無停阻仍設法籌運俾商不虧本一由莞瀆
河入鹽河因行抵水新工上游斷流水無來源亦已

停阻查黃河北隄外有積水十餘里往年從大壩開
放以消漫水今照舊放入鹽河卽可浮送所有木新
工停泊鹽觔已飭各商陸運至永豐包垣計運到數
百引一由新河走張家河出減壩口門並無紆回惟
此時水勢浩瀚不分崖岸須乘風運送而中間畧有
水淺二三尺處稍爲起剝卽可遄達商人見運工柴
船由此行駛穩便亦從此行走業經裝載開行臣等
遵奉
諭旨同赴鹽河至安東新安鎭逐段履勘此三路並運
尚可接濟岸食當飭分路裝載隨時開行運送又據
商人禀稱現在積引未運尚有一二十萬僅此三路

運行不敷接濟擬由場捆載海船從內洋直達焦山
進口計程一千五百餘里東北風順極爲便捷各場
海貨等物運至蘇松從無失事現請先裝數引由海
船試運一次臣額勒布先經派員查勘呂四場近海
一帶洋船絡繹甚爲穩便鹽船儘可行走因思商人
旣願試行海運止可聽其自便俾資掣運至場竈爲
產鹽之區查板浦中正兩場被淹各竈尚未涸出惟
臨興場其曬鹽墥池地勢較高未經淹及將來冬暖
晴和仍可曬掃其三場存垣鹽觔係竭力圍築圩圍
保護並未淌沒目下足敷起運至將來黃河如果改
道於鹽場有無妨礙此時難以定準俟霜降水勢減

落溜行歸并再往察看形勢妥定章程奏辦南河成案續編
是日鐵保等又奏接據邳宿廳營稟報本年回空首
幫淮安衛二幫船十五隻於八月二十七日入江南
邳州黃林莊境當飭迅速催儹挽行南下其王母山
一帶因上游蘇家山漫水衝開碎石滾壩致黃流入
運間有倒漾淤淺前經飛飭廳營先築草壩逼溜刷
深嗣據稟報空運首幫已抵王母山地方水深二尺
上下不無淺澀查回空趕辦新漕最關緊要即令顏
檢前往率同各員并趕緊辦理疏築兼施以冀運道
深通幫船行走無阻並嚴飭道將趕堵蘇家山漫水
來源俾清水仍舊暢出南河成案續編

是月十三日奉
上諭鐵保等奏王母山一帶黃流入運間有倒灌淤淺
處此時回空幫船南下正關緊要戴均元現已前往著
督飭工員速將蘇家山碎石滾壩堵合漫水斷流將淺
澀疏挑則清水自可暢出庶回空不致阻滯至顏檢前
已有旨革去頂戴押送來京該督應即遵旨押送啟程
其王母山疏築事宜仍著派妥員前往接辦南河成案續編
十月初三日鐵保吉綸戴均元徐端奏王母山一帶
因蘇家山滾壩過水倒漾成淤除頭進回空漕船挽
過五幫後幫阻淺不能跟進先經派委顏檢江蘭二
人往辦復經臣戴均元集夫督辦均經奏明臣徐端

由郭家房查勘會商後因漫工緊要仍即馳回臣鐵
保正勘減壩迤下露灘閘挑工喫緊漕運未過亦即
馳抵工次臣吉綸亦因前幫阻滯趕至王母山會同
臣戴均元加派幹員分段嚴催漏夜趕挑查上游臺
莊一帶清水尚屬充足所有通湖分洩處節節攔蓄
水高五六尺不等將王母山至河成閘長三十餘里
一律挑通即於初二日啟放閘壩清水下注鋪滿河
面各深二三四尺不等其不及二尺處因近王母山
連紀家渡岔口湖面較寬溜勢散漫不能衝刷尚有
一百餘丈深淺不一隨集人夫築壩束勢兼用挑挖
爬梳之法逐處探量併力趕辦仍派員押催漕船銜

尾南行已挽過四十餘隻河槽漸順可無阻滯猶恐
清水暢洩後將不繼仍將微湖閘暫停啟板以備將
來接濟臣鐵保督率幫船順流而下一路查勘水勢
趕回清江照料渡黃臣戴均元暫留數日俟各幫尾
行察看無阻隨往郭工商辦堵築工程再趕赴減壩
會勘新河定議施工臣吉綸暫住王母山除已到五
十九幫催令趕緊挽運在後各幫已派員星夜催儹
兗州鎮臣五十三熟悉漕務現住臺莊上下迎提南河
成案續編
是月十五日鐵保吉綸戴均元徐端奏王母山河身
淤淺疏浚深通迤下河成閘一帶復淤淺一里有餘

臣戴均元督同道將廳營酌做小壩逼溜刷沙並添
雇鍬夫漏夜撈挖現在淺處水深二尺以上空運幫
船足資浮送上游蘇家山滚壩過水數丈已有節制
遂漸澄清不致倒漾停沙轉可並清濟運並將運河
東岸擇要加培束水不使分洩入湖清水力旺日刷
日深自王母山至河成閘一律暢順回空軍船十日
已過八十隻餘俱銜尾南行臣吉綸督員將在後船
隻催儹挽不任停泊南河成案續編
是月十七日吳璥奏據道廳稟報回空漕船江西安
福所尾幫於十月初四日挽入山東德州柘園境連
前共一百一幫東境運河水勢充裕十三日已全數

儹進臨清閘口現過濟寧已有八十六幫惟本年回
空入東已遲九月間因王母山閘有淤阻截至十二
日僅出東境三十六幫此後江境如迅速暢行自可
無悞歸次而微湖亦可煞壩收蓄並趕辦運河挑工
以備來歲新運之用但回空積壓現多自應先籌接
濟本年附近運河地方雨水稍稀微湖誌樁僅收一
丈較定制少二尺若過於耗費恐不敷運送新漕臣
赴臺莊上下探量水深一丈二尺九寸已平閘背臺
莊以下河清閘以上坡灘積水廣濶以之下注江境
引河足資浮送微湖毋庸啟板俟臺莊水勢漸消酌
量啟放湖水挹注庶幫船既利遄行而湖水亦不多

耗臣檄飭沿河各員嚴催各幫全過南旺分水口即
將迤北十里開河等閘暫嚴下板使汶水南旺亦可
助湖水而利船行其運河挑淺工段現委員確估俟
幫船全出東境騰空河路即當興挑以免遲悞運河道冊
是月二十日奉
上諭回空幫船現在未經南下者為數尚多日前王母
山一帶淤淺雖已疏通而幫船銜尾南下尚需時日較
常年回抵水次日期已屬遲緩鐵保等惟當督飭道將
上緊催儹晝夜遄行以免河水凍阻務期早歸水次無
悞限期至年來幫船回空遲緩皆因清黃交滙處清弱
黃強倒漾滋患本年清水盛旺原可儹行乃因王母山

漫水漾入運道致有淤淺回空稽時此事惟在該督等
平日留心將何處古淺需挑及如何蓄清濟運逐一預
籌妥為經理庶幫船得以遄行無礙南河成案續編
是月二十六日鐵保吉綸戴均元徐端奏本年回空
漕船渡黃較遲設再延悞恐致凍阻上游既已通暢
應及早歸次方可不悞新漕臣鐵保戴均元連日駐
浦派員節節催儹漏夜挽運又添雇人夫縴挽過壩
以期妥速現在每晝夜可挽二百餘船並有至三百
者截至本日止據報渡黃頭進二十八幫及二進前
五幫共船一千五百十二隻計共三十三幫在後各
幫仍銜尾跟接清口水勢暢注浮送順利壩口俱極

妥速尚未渡黃各船以每日二百餘計算冬至節間可完竣出江歸次較上年僅遲半月不致凍阻臣等仍親赴河口督催臣吉綸在邳病押催後進不任稍有片刻停留南河成案續編

十二月十一日吳璥奏據運河道王念孫詳稱運河廳汶上縣丞汛西岸三里堡縴道一段長三十丈鉅嘉主簿汛東岸元帝廟對面隄工一段長四十五丈宮家河灘對面第三道挑壩南首隄工一段長四十丈俱係內湖外河一綫單隄首受汶源汕刷隄埂塌卸陡崖壁立現量頂寬僅三四五尺不等不惟難以通縴且遇汛漲堪危向係無工處所亟應鑲修防風

埽工共估工料銀一千五百二十七兩二錢四分又捕河廳壽東主簿汛張秋南壩頭一工係嘉慶八年衛工漫水入運之處自九年春堵築後經三次伏秋大汛埽壩蟄塌卑矮該埽原長一百二十八丈外臨運河內係跌塘深坑兩面皆水今因底料朽腐應將臨河防風一百二十八丈拆修加鑲並於坡裏深塘估鑲埽工一百丈加塡尾土普面加高三尺一律高厚庶可捍護估需工料土方銀二千六百九十二兩四錢九分六釐該道履勘造冊詳請具奏臣復加確查委係應辦之工趁此水落趕緊鑲辦以待來春開壩放水抵禦逼運並據聲明各廳歲搶修限於定額

請動節省八束銀兩辦理另案造銷運河道冊

是年總督裘行簡奏請修築子牙河新舊格淀隄工疊道涵洞橋閘並挑浚河淤等工奏畧查直省千里長隄及新舊格淀隄均須修築千里長隄綿亙七百餘里自乾隆三十七年大加培築後迄今三十餘載雖於以工代賑案內間段修治疊遭大水有隄身刷存一綫者有隄址幾如平地者分段詳勘就地勢崇卑離水遠近將高低丈尺扣存舊土核加新土勘明水旱土方取土難易分別培築於水口較深處加用樁料以期工堅料實足資捍衛至新舊格淀隄雖止百里係在衆河下游大城文安隄身兩面皆水均須

水中撈泥施工較難又靜海當城至楊芬港疊道長二千丈獨流村後疊道九百丈因不在格淀隄內前此未曾估計但係車馬必經之路均須一律修築當城迤下至天津杜家道溝疊道內向有涵洞五座天津王家河口疊道內原建九空木橋一座俱已衝失無存查格淀隄原因子牙河渾水灌入大清河涇渭不分易於淤墊而設現既尾閭大加疏濬渾水有歸則此橋座涵洞亟應堵塞一律築成疊道以免淸濁互流日久淤墊畿輔安瀾志

是年裘行簡奏本年自入伏汛河水節次長發南北兩岸向無埽鑲工段經大溜側注汕刷隄根更爲喫

緊楊村南汛馬家工壩西險工一段正當迎溜埽灣衝刷隄身形勢險要接建草壩一段長四十丈寬一丈四尺高三丈二尺畿輔安瀾志

是年溫榆河下游席廠以下東岸灘上斜挑引河奏畧此河向無來源形勢淺窄與潮白河合流全藉倒漾之水濟運但水弱沙停無從刷滌每年淤塞自工部稅局至流水溝舊挑淤處五百四十丈今復淤淺再流水溝以下東邊衝開岔河一道溜走東岸以致流水溝下至楊家垞又積新淤一百八十丈共新舊淤長七百二十丈若不及時挑挖恐來歲漕艘經行淺阻計自工部稅局至流水溝尾止向分四段工長

五百四十丈現在水勢上三段探深二尺五六寸至一尺五六寸不等面寬四丈餘尺至五六丈不等席廠一段探深三四尺面寬六七丈不等流水溝下至小神廟因本年夏秋疊次盛漲節節淤墊高露沙底所有潮白河溜均從岔河旁走水勢散漫停沙更甚此新舊淤實在情形誠恐新漕當春水清淺不能挽運秋後大幫雲集又值水落歸槽更慮淺阻自當上緊挑修惟現在形勢上年東嶽廟衝開岔河積淤成陸路遠灘厚礙難再挑若挑流水溝以下新淤約二百餘丈工長費大且僅能駕駛弔載船隻其幫船仍須停泊小神廟以下則弔載船剝運愈遠起卸愈遲非但延悞運行一切起剝脚費倍增實屬無益請將流水溝以下新淤毋庸議挑惟先就近在流水溝席廠以下東岸灘嘴上斜挑引河一道長五十丈南口寬九丈北口寬七丈深八尺如此引入潮白河通流灌注自能將剝運糧艘浮送抵壩而幫船並可直到河口起剝尤便自工部稅局至流水溝舊淤一段長四百五十五丈擬分三段挑挖均寬七丈加深三尺五寸至二尺五寸不等謹按溫榆河於乾隆五十五年請奏過有淤積歸北運河歲修案內辦理蓋指錢糧造報而言至河道工段既隸此河則修治應列此河之下庶無混焉畿輔安瀾志

續行水金鑑卷一百九終

續行水金鑑卷第一百十

運河水 章續三十八

嘉慶十二年正月初五日鐵保戴均元徐端奏邳宿運河上年七月秋汛因銅沛廳楊家樓外灘浸水將蘇家山石壩衝斷黃水下注倒漾入運停淤甚厚臣戴均元逐段查勘淤深一丈餘尺不等河心高仰容水無地當經擇要抽挑並節節築壩東水逼刷河泓緣時緊迫僅能浮送回空俟回空船過後煞壩掣乾底水大爲挑挖臣等於十一月回空過竣即逐段測量存記迨蘇家山口門堵閉斷流復委道員按段勘估務以挑淨新淤挖至舊河底加深一尺爲準據報自

黃林莊以下馬蹄崖起至河成閘止共挑河長七千三百九十丈計土三十四萬五千餘方並黃林莊及各水口築壩攔截按現在夫工飯食計需銀十三萬五千七百餘兩臣等照前次量驗停淤厚薄覆加確核尚無浮多現派廳營員弁分段集夫儹辦其河成閘下貓兒窩古淺處俟底水掣乾擇要抽挑以節糜費又河成閘底石損壞乘此水涸修理以利漕運指日新漕北上挑工必須趕東省未啟壩前儹挑如式完竣以便鋪水下注接濟浮送刻難遲待現估挑河築壩銀兩若俟奏明動撥未免延緩即於前奏請撥料價銀八十萬兩內動墊給發儹挑工完驗明實挑土方料物銀數覆核另請撥發還款 南河成案續編

是月十七日奉

上諭據鐵保等奏邳宿運河挑工緊要酌撥錢糧儹辦該督等既稱必須趕東省未啟壩前儹挑完竣著准其於料價銀內撥銀十三萬五千七百餘兩俾資趕辦要工此項銀兩既由料價銀內墊發以爲邳宿運河挑工之用務須劃清款目毋任工員等稍涉牽混致滋浮冒仍著於挑竣後勘明驗收另案造册報部核銷並行奏請撥給還款 南河成案續編

二月初二日和靜奏臣自濟寧馳往臺莊迎催新運所有大泛口未經挑挖之處經運河道王念孫親督

廳汛各員隨時妥辦查重運首幫渡黃先有報案本年重運首幫大河前幫並代押泗洲前幫共丁船十隻裝米五千三百三十餘石每船不過裝米五百三十餘石數少船輕易於照料儹行約三月內即可入東及臣行抵臺莊尚無入東幫船隨委員前往江境迎提並親往探量水勢自臺莊至黃林莊水深一丈一二尺不等黃林莊誌樁中泓水深一丈八寸又往江南察看壩基尚未啟淨現在撈挖探量河清閘上下水深五尺七八寸至六尺一二寸其馬蹄崖淺處水深二尺七八寸至三尺一二寸擬再前往探量據大河衛領運千總稟稱該幫於二月二十七日行抵

窖灣水深二尺六七寸不敷浮送又無剝船商之揚
州二三兩幫運弁將三幫划船倒換輪流起剝三月
初一日邳州移送小剝船二十隻起剝磨淺至河成
閘下龔家渡水深僅二尺二三寸現在籌畫趕緊前
進查江境運河甫經大挑又當東境暢放湖水上游
江東交界處既水深一丈有餘而下游至馬蹄崖僅
二尺七八寸河成閘下僅二尺二三寸在後幫船入
水漸重水勢漸耗必更淺滯該處雖有泇口沙家口
徐塘口等處坡湖之水灌注第來源細弱全賴微湖
接濟然放水定有限制濟運全漕於乾隆五十四年
兩省會議以黃林莊誌樁中泓水深五尺爲度如不

敷五尺泇河廳酌啟湖板如逾五尺卽下板以資撙
節相沿爲例茲黃林莊誌樁中泓水勢較向例多至
五尺八寸設再放湖水則下游高仰必致漫溢出槽
淹浸民田無濟於運如令水中撈土更屬虛應故事
臣當卽據稟飛咨江南督河諸臣暨漕臣等飭屬多
備剝船俾在後幫船到卽起剝迅速前進仍飭該千
總設法起剝趕緊北上運河道冊

是月初三日奉

上諭鐵保等片奏邳宿運河先經派委徐州道單澐督
率挑挖據報竣工業已啟放黃林莊界壩併知照東境
開放韓莊湖口壩鋪水下注何以中河下注之水增長

較遲當派同興袁世璘星夜往勘設法補挑等語此事
前據和甯奏及當經降旨諭令該督等查明籌辦本日
又據吳璥奏稱大泛口挑工因江境馬蹄崖迤北至黃
林莊二十餘里未經估挑之處間段淤仰黃林莊界壩
啟除後大泛口仍存積水五尺有餘難以施工挑辦等
語與該督等所奏情形相合是則關係緊要現在重運
銜尾北來僨挽遄行邳宿運河一帶前據該督等派委
單澐督率挑挖何以馬蹄崖一帶該道竟未一律估挑
仍行淤仰以致東境大泛口積水不消礙難施工實屬
辦理草率轉瞬漕艘經過亟應設法籌疏計減壩卽日
合龍後著戴均元徐端公同商酌於伊二人內分一人

前赴黃林莊一帶詳細履勘趕緊督率挑挖務使重運
勿致稍有稽阻其原辦估挑未能妥協之員應卽查明
參奏所有補挑工程亦應一併罰賠南河成案續編

是月初十日奉

上諭鐵保等奏邳宿運河關係至要已疊次諭令籌辦
本日又據和甯奏探量馬蹄崖淺處水深二尺七八寸
至三尺一二寸並經大河衛領運千總汪學冉稟窖灣
水深二尺六七寸不敷浮送用船起剝至河成閘下龔
家渡水僅二尺二三寸而上游江東交界處水深一丈
有餘設再放微山湖水則下游高仰必致漫溢出槽如
令水中撈土更屬虛應故事等語所奏自屬實在情形

現在重運銜尾北來著鐵保會同戴均元前赴黃林莊詳勘籌商或設法補挑或多備剝船務使重運不致稍有間阻爲要（運河道冊）

是月十一日奉

上諭前因和靜等奏啟放微山湖水爲時過早江境馬蹄崖以北河身間段淤仰東境大泛口至臺莊一帶積水未消難以施工疊經降旨諭令籌辦今鐵保已親赴馬蹄崖一路察看漕船絡繹銜挽不斷所有長河中泓及馬蹄崖黃林莊水深處所俱足資浮送間有不及三尺處所該委員等卽束築草壩現亦得資刷深等語漕船挽運北上遇有水淺阻滯設法起剝原係一時權宜

之計此時馬蹄崖上下既俱水勢深通其間有淺滯之處束築草壩俾資瀦蓄濟運較之用船起剝輾轉盤量稽遲折耗者自更妥善是不惟慎重漕運兼亦體卹旗丁刻下戴均元已親赴邳宿上下將新挑工段逐細探量務須與鐵保會商籌酌總期運河一帶水勢通暢漕船遄行無阻而運丁亦不致苦累此爲最要（南河成案續編）

是月十三日鐵保戴均元徐端吉綸奏奉

上諭據巡視東漕給事中和靜奏江境馬蹄崖以北河身間段淤仰致東境積水未消大泛口工段勢不能挑等語重運轉瞬北來河道亟須籌辦鐵保等查明江境運河如有未經挑挖深通致礙東境施工之處或該道札飭啟放湖水過早卽當上緊設法妥辦務期重運不致稽阻欽此臣鐵保戴均元正在邳汎運河勘辦間又

奉

上諭邳宿運河既據派委單渟督率挑挖何以馬蹄崖一帶竟未一律估挑仍形淤仰實屬辦理草率著戴均元徐端公同酌商分一人前赴黃林莊一帶詳勘務使重運勿致稽阻其原辦估挑未能妥協之員卽查明參奏所有補挑工程應一併罰賠欽此臣等查江境運河上年因蘇家山石壩黃水分注自河清閘至河成閘下攔門灘六十餘里停淤甚厚經臣等會奏大加挑挖專交徐州道單渟候補道袁世璘督辦於二月初

十日完工十五日啟放黃林莊界壩後察看下游長水稍遲誠恐挑未如式或尚有淤仰臣鐵保戴均元先後親至邳汎查勘水深尺寸並重運首幫漕船於三月初四日挽出江境經臣等節次具奏緣邳汎運河上承東省八閘專藉微湖灌輸接濟每年春初俟韓莊湖口閘啟壩鋪水下注新漕方能北上查嘉慶十年正月二十九日啟壩二月二十日新漕首幫出江南境本年二月二十日啟壩三月初四日首幫出江南境比較時日微湖啟壩並不爲早而幫船在邳宿境內行走時日與往年相仿至該巡漕所奏馬蹄崖至黃林莊未經估挑僅水深一尺五六寸其爲河

底高仰顯然等語臣戴均元徐端查上年冬籌辦回
空時會同東河臣吳璥查看馬蹄崖黃道人橋一帶
水勢甚深同空過竣上游煞壩後尚存積水數尺測
探河心全係稀淤若於此二十餘里內水底施工徒
費無益且此種稀淤經清水溜刷卽可深通未便糜
費是以未經估辦以歸節省前於二月中旬界壩啟
時誠有水深尺餘之處迨微湖鋪水下注稀淤刷動
旋卽深通臣鐵保戴均元逐段測量實水深四尺四
五寸至五六七尺不等新漕首幫及滇黔兩省銅鉛
船隻經行並未起剝東省閘內大泛口山河每年估
挑加深原爲囊沙地步如遇水深沙淺改挑爲撈事

所常有本年大泛口存底水九尺有餘毋庸挑挖業
經吳璥奏將估挑錢糧扣存隨時撈挖所有河清閘
上下至河成閘奏挑工段去冬本係淤成平陸經大
挑後上游鋪水下注流行湍激兩崖刷塌加寬臣等
測量河身口底丈尺皆與原估相符挑出之土有土
岡可驗水深俱四尺外至五尺不等較雨水充裕之
年有盈無絀挑辦實無草率惟邳宿運河向多古淺
如貓兒窩殷家莊大柳樹宮家渡及窰灣之二灣三
灣等處每年重運經臨皆畧須起剝其淺處不過一
二十丈流沙所聚旋挖旋墊去冬勘估時因各處河
底尚深未經估挑迨上游啟壩放水沙水下注致有

停淤測量水深三尺一二寸至三尺五六寸不等臣
戴均元已嚴督道廳節築束水草壩設法挐淤並雇
夫船撈濬臣鐵保吉綸飭調剝船以備起剝並派熟
諳備弁催挽前進所有頭進入水較重之鎮江幫現
已挽過淺處卽可次第入東查各古淺處雖不在馬
蹄崖但該道廳等於估挑時只知省費拘泥水深尺
寸未能預籌究有不合應將現在築壩撈淤錢糧著
該道廳等罰賠追繳不准開銷至微湖水誌定例應
收水一丈二尺現報僅存水八尺二寸尤須撙節當
此重運緊要臣等惟有會同吳璥通盤籌畫水勢愼
重宣洩多集剝船速令幫船剝挽進閘並酌留江西

解赴天律剝船一百隻暫備起剝俟首進幫船過竣
仍合緊跟北上以期無悞（運河道冊）
四月初一日鐵保奏揚州府江都境運河東西兩岸
民堰護衛田疇遇有殘缺歷係圩田業戶自行修築
茲緣連歲湖水下注兼值江潮泛漲致隄堰衝缺塌
卸民田被淹該縣士民以工鉅費繁民力難施籲請
借項修築臣委員查勘並飭司道覆估議辦今據江
寧布政使許兆椿詳稱江都洋子橋迤下民堰先經
委員履勘該堰河面間有露灘緊臨水面難以取土
惟禪度庵北首灘嘴挺入河心一二三丈不等卽以
所切之土加培堰工以順河勢餘須於田面取土東

岸自洋子橋至古西埂殘缺三十四段應築工長二千二百二十二丈估挑新土二萬七百二十四方又翻舊坡土三千五百八十九方西岸自謝恩亭至槿條劃殘缺二十二段應築工長一千四百六十二丈估挑新土七千二百五十六方復飭據江都縣按照殘缺段落覈估新頂二丈底寬六尺為準層土層硪共估土方工銀一萬七千七百五十九兩八錢七分由揚州府知府伊秉綬常鎮道趙宜喜淮揚道鼇圖遞加勘實移司覆覈無異請於司庫正項銀借給挑築分年攤徵還款詳請具奏查此項堰工攸關兩岸田疇兼利驛遞文報亟應修築既據士民籲請借項挑築實屬必不可緩之工所有估需土方夫工銀一萬七千七百五十九兩八錢七分應請照數給借乘時趕築分作六年按兩岸圩田攤徵還款以紓民力仍俟工竣由道府驗收儻有偷減草率即行參賠河南成案續編

是月二十四日吳璥奏臣前將首幫儹出德州東境日期會同巡漕臣和靜具奏茲據運河道王念孫稟頭進尾幫太倉衛後幫於四月十四日全入東境其二進首幫揚州衛儀徵幫於十六日進閘截至二十日二進船已入境五幫趕跟前進查本年邳宿一帶天旱水淺頭進尾幫及二進首幫較上年入東境日

期已遲半月餘雖入東後行走之期尚無遲逾而雨水稍稀汶泗諸水日弱二三進船身較重尤須籌計方免遲悞現在和靜已赴臺莊迎催幫船其濟寧上下各塘長河水勢臣與王念孫籌商所有各閘相距數里十餘里者按塘打放互相啟閉尚可酌盈濟虛而兩閘相距較遠之處上塘之水灌注下塘即不敷浮送查運河廳寺前閘至通濟閘塘長三十里長溝迤北地勢建瓴一經啟板水即直瀉每致淺澀捕河廳靳口閘至安山閘相距三十餘里塘遠流長亦易形淺澀現飭於各淺處築草壩以資關束此外如有塘長溜急應築草壩亦即相度督辦俾節節擎蓄則消水較緩淺處亦可稍深並飭沿河各州縣多備剝船遇船身入水過重趕緊起剝即可遄行其泉源滯澀處又經委員守催該管州縣認真疏導現在各幫行走順利至衛河各古淺業經撫臣長麟專委濟東道秦震鈞辦剝船及撈淺器具等項不致有悞惟旬餘以來濃雲時布間作雷電而陣雨霑灑輒即停止農田河水望澤甚殷實深焦灼臣率屬虔禱並會同撫臣長麟巡漕臣和靜分投策應隨時妥籌雖值雨少水弱亦必設法務使漕行迅速早達通倉運河道冊

五月初二日奉

上諭吳璥奏南糧儹入東境並籌辦濟運事宜一摺所

奏望澤情形與京師相同現因畿輔一帶未沛甘膏節
次設壇祈禱並降旨省刑平糶以期速迓和甘況東省
漕運河務俱關緊要此時雨少水弱必須竭盡人事免
致淺擱吳璥等當虔誠祈禱一面督飭疏濬泉源撈挖
淤淺其啟閉閘板束築草壩各事並須妥辦俾資挹注
仍飭屬多備剝船酌量剝運勿令漕艘儹入東境時稍
有阻滯一得透雨即著由驛具奏以慰廑注 運河道冊

七月十五日鐵保戴均元徐端奏臣戴均元前已奏
明馳赴上游勘查大谷山石滾壩過水情形並督防
黃河要工臣鐵保臣徐端在於河口儹辦挑淤並籌
水濟運各事宜自七月初三日禦黃壩復行堵閉後

分派文武各員將引河漏夜挑挖加深一丈二尺已
於十日內儹辦完竣現在趕緊鑲築草閘釘樁鋪板
分投儹辦剋期二十左右即可鋪水灌塘所有運口
頭壩以內清江淮安一帶運河淤淺之處前經將裴
家場引河挑通引水下注臣等察看淤沙雖漸見刷
動究未能即時深暢復督飭淮揚道黏圖將裴家場
引河再加切灘展寬並於裏河內淤灘橫亘之處竭
力挑切節節添做小壩逼溜刷淤適七月初八九間
洪澤湖長水二寸通湖各引河外注之水加暢清江
淮安一帶運河水長一尺餘寸淺擱漕船俱已浮動
臣等恐久淤之沙難於刷滌現復添派同知達枚等
十四員分段雇夫爬刷以助水力並據高郵州稟報
該處運河於六月中旬乾涸斷流連日水勢下注客
船業已通行一經清水淘刷自可漸深現在業經起
剝之撫州九後兩幫軍船四十餘隻並剝船二百隻
已次第挽上惠濟頭二三各閘一俟河口新築之草
閘完竣即可灌塘打放出口渡黃按塘打放尚可儹
渡百十餘隻惟是計算時日已遲萬一前途排擠則
回空又致濡滯誠如
聖諭多渡一幫又多受一幫之累臣鐵保現與漕臣薩
彬圖吉綸等通盤籌商總以七月底為期後船即毋
庸儹渡至徐州北岸大谷山石滾壩所過之水由水

線河下注邳宿運河據報邳汛河成閘以下間有停
淤漕船至彼尚需起剝已轉派候補道裘世璘署河
營參將劉重等先往料理臣戴均元於勘查徐屬各
工後亦即就近親往督辦 南河成案續編

八月十五日奉
上諭薩彬圖奏清口河道情形可期通暢惟高坂頭干
根旗竿一帶受淤最重河身兩旁各露淤沙皆寬二三
丈中間僅抽溝一條水深三四尺大船甚難浮送經該
漕督飭行河汛各員令其趕緊挑挖日久未見辦理等
語高坂頭一帶河身兩旁既露淤沙寬至二三丈自應
趕緊挑挖何得僅以抽溝了事且經薩彬圖飭行後何

以該河汛各員竟置不辦外省因循疲玩積習殊屬可惡著鐵保等速飭一律挑濬並將飭行罔應之員查明參處至所稱高郵寶應地方河道亦有淤淺該漕督行知該處官弁設法疏通旋據該員等稟稱計程一百七十里實難疏濬等語與朕所聞情形大略相同昨已降
旨令鐵保等速籌妥辦該處河道為回空船隻必由之路若不上緊挑濬致悞回空歸次於明歲新漕大有關係鐵保等豈得因淤淺處所道里綿長一任該處員弁等畏難不辦耶該督等上緊疏治務期速就深通勿致回空船隻稍有阻滯為要 南河成案續編

是月二十四日鐵保戴均元徐端奏查清水衝刷淤

沙最易見功若清水力旺暢注刷滌則河槽日寬淤灘日去河道即可深通前於六月初間堵閉禦黃壩後其時湖水之力尚弱是以清江上下河道不能立時衝刷寬深其高郵寶應一帶則距運口較遠水力所到更為微弱一時自不能深通且兩岸皆設有涵洞閘壩其時正值短雨之際農田待水甚亟又不能不聽民啟放以資灌溉此清江以上之高坂頭等處兩旁淤灘不能即時衝刷而高寶一帶亦有乾涸淤淺之實在情形也向來河道淤淺惟有抽挑一法分別切灘順勢抽溝順流以助水力斷不能將全河之土起除淨盡即大河挑挖引渠亦祇如此辦理本年六七月間臣等察看清江上下淤墊處所祇須抽溝順勢一俟清水力旺則淤灘自能刷滌而高寶一帶淤淺之處計程一百七十里長至三萬數千丈斷無如許錢糧普律大挑雖間有淤淺而河形尚在水勢一到即可刷深自不必再為抽挑徒滋糜費迨七月下旬清水來源既已日旺且時届秋成農田無需灌溉臣等當飭將兩岸閘洞嚴密封閉不使旁洩河身日漸深通現在高寶一帶運河前水深二尺餘寸處所已深至五六七八尺不等不但江廣退回截卸之糧船並無躭滯而黔滇銅鉛各船亦已銜尾而上此其明效將來回空經行自不致稽遲貽悞至該管廳

營汛弁等如臣等委辦挑切各工或有草率偷減之處自當嚴行參處以示懲戒此次分別挑切各工因清江兩岸淤灘既不能全挑高寶一帶本有河身又不必費帑抽挖是以臣等本末概令辦理仰懇
聖恩免其查參 南河成案續編

九月十三日吳璥奏東境運河臨清閘以北則以疏消衞水俾免捫口為要務韓莊閘以南則以多蓄湖水足濟江境為要務現已深秋衞水日消無慮倒漾入閘其支河疏濬事宜應俟回空過竣再籌此時無須急辦惟微湖存水過小由上游牛頭河淤墊坡水不能下達日形短絀刻下回空已到轉瞬新運北來

臣親歷各湖河逐細查勘汶水來源尚旺濟寧以上蜀山馬場馬踏南旺諸湖收水俱符定誌濟寧以下獨山湖水亦充足現將十八水口開放以有餘之水穿運入西岸之十四單閘由南陽昭陽兩湖遞達微湖稍見增長現水八尺三寸五分較定誌一丈二尺尚短三尺六寸五分向來湖水落至七尺即與運河相平不能外注今所高運河僅一尺三寸五分以資回空尚可敷用而明年接濟重運實虞缺乏查湖之尾閭有藺家山壩長一百九丈本備微湖水大開放洩水由荆山橋茶城下達邳境以助運行嗣因湖水未旺久不開放本年江境大谷山楊家樓外灘衝刷

溝槽黃水分入水綫河下注邳宿運河漫水經毛村橋沿山倒漾灌入岡頭毛村川利劉五等處坡湖直抵藺家山壩外甚爲寬廣因毛村橋進水距壩尚遠紆回泛漾水已澄清臣親赴藺家山壩率同銅沛廳察勘積水實已清澈測量水深六七尺至一丈四五尺不等高出微湖水面九尺餘寸若於壩尾老灘崖挑挖引溝將此清水由通引渠放入微湖水勢頗可增益以江境無用之積水爲東省有用之湖瀦實一舉兩得惟徐州道張鼎稟楊家樓缺口尚存十餘丈須旬日後堵合該壩外倒漾之水與水綫河氣尚通連等語俟楊家樓堵合再行啟放事關兩省臣已札商江南督河二臣俟江省查覆如屬可行當會同委員妥辦現在回空幫船陸續儧過濟寧臣於十一日在滕縣汛遇大河衞首幫及揚州二幫南下後幫亦跟接而來臣沿途嚴諭各員弁加緊催儧務令迅速出境（運河道冊）

是月二十日奉

上諭吳璥奏履勘微山湖酌籌收蓄一摺微湖存水現祇八尺三寸五分高於運河水面有限以之宣洩回空尚可敷用至明年接濟重運實虞缺乏自應早爲瀦蓄今據吳璥奏黃水由大谷山分注邳宿一帶本係江境無用積水今引爲東省有用湖瀦實屬一舉兩得事在

可行惟江境楊家樓缺口尚未堵合恐壩外倒漾之水與該處水綫河氣尚通連須俟楊家樓堵閉方可啟放著吳璥即咨會江南督河諸臣妥爲商辦飭將該處缺口迅速堵閉再行知照東河將積水引注入湖方無歧悞（運河道冊）

是月二十九日奉

上諭本日德文李鈞簡奏請挑修張家灣正河以復故道一摺據稱運河到處流沙不能建設閘座全賴河形灣曲蓄水濟運今康家溝水一直下注北高南下本年暫用濟運已多溜激坎阻等事請於十月內擇吉興工挑修張家灣正河堵築康家溝沙河以資經久等語自

係實在情形著溫承惠迅卽委員勘估動項興工務於
年內趕完俾新漕得以暢行無阻河渠志稿
是月奉
上諭吳璥奏請疏挑微山湖上游牛頭河以資瀦蓄一
摺微湖蓄水向賴牛頭河所受各州縣坡水由南陽昭
陽二湖灌輸方能充沛今據查牛頭河淤塞不通此係
微湖受病之由不可不趕緊疏濬吳璥歷查舊案奏請
興辦自應如所議行惟據另片奏稱該河自淤塞之後
魚臺瀕湖衿民多有占種湖灘視爲恒產一經挑通則
湖灘不能耕種遂以該邑地處下游恐成澤國控阻等
語挑挖牛頭河瀦蓄湖水關繫濟漕要務豈得因刁民

控阻因循不辦著吳璥會同該撫示諭居民以地方辦
理公事爲國卽以爲民斷無因爾等貪圖小利置公事
於不辦之理況牛頭河係百年來舊有之河從前深通
卽未淹及該縣現在淤塞之後不敷濟運關繫綦重爾
等瀕河灘地本非應行耕種之區卽閒有被淹於闔邑
民田毫無干涉而上游之濟寧金鄉等處積水轉得疏
消實爲有利無害此時事在必行斷不能徇爾等之情
如此明白曉諭居民等自不至仍前阻撓吳璥卽會同
該撫派委妥員估計興工毋致有草率虛冒之弊案
皇帝聖訓
十月初五日鐵保戴均元徐端奏臣等奉

上諭前已恭載欽此查江境邳宿運河別無來源專藉微湖
之水宜濟前聞收蓄未充較定誌尚少三尺餘寸臣
等同深焦慮本年江境大谷山外灘楊家樓所刷溝
槽黃水分注水綫河倒漾而上至岡頭毛村劉武等
處坡湖所存積水較爲寬廣正擬俟楊家樓溝槽堵
合卽導引此水由水綫河下注邳宿運河爲接濟空
重漕船之用嗣准河東河臣札商若由藺家山壩尾
挑溝引入微湖瀦蓄則東省八閘以內亦藉資灌注
誠爲一舉兩得自不便稍分畛域臣等卽帶同道廳
勘明奏辦惟倒漾之水與水綫河氣尚通連須俟楊
家樓溝槽堵合啟放方不致吸動黃流當飭銅沛廳

營照東河臣吳璥所勘在壩尾老灘趕挑引渠並盤
做裹頭俟積水洩盡仍行堵閉嚴催徐州道張鼎將
楊家樓速行儹堵茲報楊家樓溝槽於十月初二日
堵閉並鑲做邊埽澆築後戧卽將藺家山壩尾引渠
開放積水暢注入湖可期增益其邳宿運河此後如
形淺澀商擬將蘇家山石閘啟放俾資益助俟臨時
察看再辦現在據報截至九月二十九日止邳宿運
河河成閘共過回空船九百五十二隻經臨邳汛遄
行無滯中河廳楊莊頭二三各草壩亦趕爲收束如
式均敷浮送河口清水暢出清黃交滙處水深四五
六尺不等幫船隨到隨渡截至五日已渡過船九百

一十四隻察看洪湖存水較大應時宣洩現將束清
禦黃兩壩大加拆展使清水暢出刷黃仍派令道將
大員嚴提入境幫船迅速儹渡以期及早歸次俾免
阻凍（南河成案續編）
是月二十八日鐵保戴均元徐端奏奉
上諭鐵保奏邳宿運河自開放藺家山壩將積水導入
東境微湖後該處不免淺澀已於本月十二日開放蘇
家山石閘引黃濟運等語黃水下注運河暫資挹注恐
日久停淤終非善策究竟邳宿運河向來遇有淺阻是
否皆如此辦理抑舍黃水挹注之外別無善策當妥協
經理勿滋流弊爲要再回空非重運可比何以需用剝

船是否將幫船麤重什物起剝以利遄行並著覆奏欽
此臣等查邳宿運河上承東省八閘專藉微湖灌注向
遇水弱則貓兒窩一帶古淺處輒形淺澀查乾隆年
間皆啟放徐州蘇家山石閘引黃入運以資接濟歷
係如此辦理前將大谷山外灘溝槽堵閉斷流黃水
涓滴不致入運是以河成閘迤下水勢陡落回空江
淮九等幫致有淺阻臣等趕將蘇家山石閘啟放俾
資挹助閘之金門僅寬四丈頗有節制水由房亭等
河紆回而下逐漸澄清經二百餘里入運不致停淤
而河成閘迤下得此水頂托微湖下注之水消落較
緩並令於貓兒窩至河成閘上下添築束水壩以資

擎蓄現在各古淺處已有水二尺七八寸至三尺餘
寸不等截至二十五日止入江境船五十幫已過貓
兒窩四十幫後幫跟進運日河口又渡船六幫連前
共渡過船二十八幫據運河廳營稟沙家口及蘇家
山閘兩處之水滙注運河並築壩擎托淺處河槽皆
已刷深足資浮送約下月初十日前可以全數儹過
邳境不致遲滯俟回空全過邳汛卽將蘇家山閘堵
閉至回空軍船定例准帶土宜亦應量爲起剝是以
臣等撥船前往伺備以利遄行（南河成案續編）
是日奉
上諭前據温成惠奏勘估挑挖温榆河上游一摺當經

特派托津英和會同倉場侍郎前往覆勘茲該侍郎等
覆奏會勘該處情形據稱石壩以前因頻年藉下游倒
漾之水至壩濟運易致流聚泥沙今竟從温榆河上游
一律挑挖深通直抵石壩誠爲因勢利導且無礙民田
廬舍實於漕務有裨惟石壩地勢高下必須通盤籌畫
俾全河一律深通毫無高仰滯礙方臻妥善該督原估
之淺深尺寸尚應逐細勘酌請再令覆加詳勘等語該
處河流爲漕運攸關自應亟爲疏濬但必須先用水平
詳晰測量高下俾得有建瓴之象庶一經挑挖深通不
致復有倒漾等弊茲閱所繪圖內由果渠村至馬家莊
一帶直抵石壩形勢雖屬順利惟石壩以下流水溝一

帶滙歸正河之處其地勢恐形高仰若新挑之河到此
不能暢注直下是徒費帑工仍無實濟此亦不可不慮
著傳諭温承惠另委熟諳河務之員會同原估各員周
歷履勘用水平逐細測量務期通河暢順實有把握可
爲一勞永逸之計方可奏請辦理設此次不能詳愼籌
畫冒昧從事將來興工後仍至倒漾淺阻則惟該督是
問
睿皇帝聖訓
是月奉
上諭賈允升奏請挑濬減河以利漕運一摺所奏甚是
直隷天津迤南舊有減河四道每遇運河水勢盛漲藉
資宣洩設運河水勢微弱並可儲蓄挹注前人立法之

意實爲盡善自應挑濬通暢以復舊規若任其日久淤
墊不惟漕艘往來阻滯於南北行旅亦多未便即如本
年臨淸閘口五十餘日秖因蓄水無從分洩以致糧船
積阻不得已開決四女寺河隄而宣洩過急民間田廬
間被淹浸此其明證也事關兩省水利著温承惠吉綸
派委明幹大員詳細履勘其如何挑挖興工之處務須
會籌妥辦以期疏治深通切勿意存惜費若推諉因循
畏難不辦恐將來所費轉多矣其河身間有高仰窪灘
處所並當嚴禁居民毋許占種禾麥致於正河有礙
睿皇帝聖訓
十一月初五日奉

上諭給事中嚴烺奏山東微湖水勢微弱請設法儲蓄
以利漕運一摺微湖蓄水濟運關係江南山東要道現
在湖水勢弱自應急籌儲蓄昨據吳璥奏稱委員勘估
牛頭河工段已批令勘估明確即應辦理該河督等自
即遵諭妥辦今該給事中摺內併請挑濬潘家屯係江
南地方著吳璥吉綸會同江南督臣河臣通盤籌畫如
現在牛頭河挑濬後微湖尚不充裕須挑濬潘家屯引
渠之處著吳璥吉綸並諭鐵保等詳細具奏運河道冊
是月初十日吳璥奏查牛頭河爲微湖來源本係常
行舊路現據運河兗沂二道將應挑工程勘估具稟
臣會同吉綸覆核即當奏辦至潘家屯引渠查乾隆

三十九年因微湖存水七尺八寸偶爲權宜濟運之
計彼時黃河底深不致掣溜迄今已閱三十餘年黃
河河底淤高自應詳加妥酌現在微湖自砍放藺家
山積水已見加長存水八尺八寸又挑牛頭河以通
坡水來歲必有增益如不能收符定誌再將牛頭河
上游趙王河疏濬又可多收曹州府菏澤定陶鄆城
鉅野直隷東明長垣等縣坡水自無缺乏如牛頭河
濬後微湖水尚不充須挑濬潘家屯引渠再當會籌
妥辦至伊家河係分洩微湖異漲之路如尋常水大
之年現有湖口雙閘及十五孔橋足資宣洩臣當與
江南山東督撫河臣隨時相機熟商務使濟運湖瀦

均收實益而事歸穩妥十八日奉
硃批所論甚是引黃灌湖必有流弊若牛頭河通暢足
資挹注潘家屯即可不辦運河道冊
是月十六日吉綸奏查微湖近年水弱上游牛頭河
亟宜疏濬以資充裕前奉
聖諭即會同河臣吳璥派委運河道王念孫兗沂道王
如金等確估其伊家河等河身是否深通應否挑辦
已飭該道查勘俟稟覆即會同河臣覆勘奏挑現在
啟放藺家山積水微湖自必加長今復將牛頭河濬
通遞達坡水來歲自可充裕至挑浚潘家屯引渠引
黃灌湖關係甚大應會籌安酌以冀萬全運河道冊

是月二十一日戴均元徐端奏查東省微湖本年誌
樁存水較弱急應籌計是以會同東河河臣吳璥奏
明將江境藺家山積水宜導入湖以資挹注其上游
牛頭河本係微湖來源今蒙
諭旨令山東河撫二臣勘估興挑自可得收實益至潘
家屯在豐北廳銅汛地方經前兩江督臣高晉勘辦
於灘面估挑倒鉤引渠照毛城鋪安砌碎石壩以徐
城誌樁存水六尺啟放長至七尺以上即行堵閉以
防吸溜自乾隆四十年後未再啟放迄今閱三十餘
年黃河今昔不同即現在徐城北門誌樁存清水一
丈三尺計算則黃水面高逈非三十九年前情形可

比徐州道張鼎在工歷練最久熟悉情形已飭該道
往勘將湖河灘面高下形勢量驗是否可以開挖引
渠不致吸溜並確估應挑引渠丈尺若干通盤籌計
仍咨會東河河臣山東撫臣如果牛頭河挑濬後微
山湖水尚不充裕必須挑濬潘家屯引渠再行籌辦
其伊家河一處儻值微湖異漲則資分洩如尋常水
大則有東省十五孔橋宣洩亦無虞壅遏再邳宿運
河自十月中旬啟放蘇家山石閘後足資浮送回空
入境幫船遄行無滯十一月初八九等日因天氣驟
寒河冰凍合嚴飭廳營協同州縣加緊敲鑿旋即通
行截至十四日據報已入江境船七十幫已渡黃六

十五幫在後未入江境幫船漕臣薩彬圖親駐上游
督儹當可跟接南下臣等先委徐州道督飭敲冰務
令通順自淮安以南寶應揚州運河於十三四日據
報亦有冰凌凍結適督臣鐵保回省遇有流澌壅積
嚴督廳縣疏通糧船現已遄行南河成案續編
是月二十六日奉
上諭戴均元等覆奏勘查潘家屯引渠情形一摺覽奏
俱悉潘家屯引渠現據查明黃河水面較高儻一經啟
放運河吸溜太多殊有關係引黃濟運原不過一時權
宜現在江省洪湖即因屢次黃水灌運致日形淤墊甚
費籌畫所有東省運河之水全仗微湖瀦蓄灌注若再

淤墊豈不慮漕運有妨前日吳璥吉綸覆奏此事持論
俱同東省現已挑濬牛頭河湖水自較充裕所有江境
潘家屯挑挖事宜竟可毋庸辦理至所奏糧船東阻一
事已據鐵保奏到降旨辦理矣 南河成案續編
十二月十五日吳璥奏前因衞河盛漲請將臨淸閘
內運河堂博淸平等汛卑薄隄堰幫培緣由奏奉
硃批估計妥協具奏欽此當卽督同運河道詳勘將應
加高幫寬段落撙節確估除堂邑博平淸平等縣卑
矮民堰移咨撫臣照例歸地方官查辦三縣境內運
河兩岸官隄共加幫隄工五十四段長五千九百六
十五丈估土八萬六千九百五十五方七分七釐每

方銀九分六釐及一錢二分不等共需銀九千七百
八十六兩六錢八分又臨淸板閘加高閘牆二層估
用海漫面裏等石匠工米灰人夫並閘後塡築三合
土共估銀五百八十三兩四錢四分五釐 運河道冊
是月十九日奉
上諭吳璥等奏會勘牛頭河應挑淤工段並添建涵洞
土隄等工一摺朕詳加披閱牛頭河北自南旺芒生閘
以下南至南陽湖止舊河形間有積水淤墊且閱圖內
所繪來源僅有一線自應挑濬寬深既會勘明確估計
挑淤及添建涵洞幫築土隄等費共需例幫價銀五萬
二千一百二十餘兩卽照所請於藩庫運河道庫內動

項支發該河督等務須督飭承辦之員妥速興修以期
宣洩暢注勿致日久仍淤復被佔種工竣後一面具奏
吉綸卽親往收驗東省距京畿甚近或屆期另簡大員
前往查驗亦未可定如有草率偸減虛糜帑項等事惟
該河督等及原辦之員是問 運河道冊
是年巡漕嚴烺奏查山東運河在濟寧北者全資蜀
山湖蓄水濟運在濟寧南者全資微山湖蓄水濟運
今蜀山湖水勢充裕而微湖日見消耗不敷浮送是
不可不急籌儲蓄微湖周圍一百八十里上連昭陽
湖其大相等爲兗徐巨浸定誌湖水收足一丈二尺
乃鄆城嘉祥鉅野魚臺金鄉城武曹縣定陶壽張曹

單十一州縣坡水與汶上南旺湖所受汶河異漲由
芒生涵洞宣洩者皆由牛頭河遞達魚臺昭陽湖儲
蓄下注微湖口閘宣洩接濟東境八閘江境邳宿運
道灌注四百里湖水不優民田不淹最爲兩便如上
年王母山今年河成閘遞有淺阻重空船隻皆仰微
湖灌濟直達江南河口無如上源之牛頭河淤墊日
久湖水逐年遞消本年六七八月消至八尺二寸若
再消至七尺卽與運河相平湖水不能流出八閘及
江境一帶運河必至乾涸蓄水之道一在挑通牛頭
河是河濟寧耐牛坡口起至魚臺塌場口止長九十
餘里嘉慶二年黃河曹工漫溢是河淤墊不通致微

湖上無來源不能收符定誌各州縣坡水無從宣洩
亢旱之年江境河道在在淺澀起剝築壩公私交疲
臣本年春
命按視東省時查嘉慶九年經歷任山東巡撫鐵保奏
請興挑嗣因魚臺刁民以黃水漫溢淤出湖地甚多
佔種麥苗獲利恐開通牛頭河後水勢下注浸及湖
灘遂言牛頭河下游安李二口及微湖下游伊家河
荆山橋藺家山等河間段淤塞牛頭河開通上有來
源下無去路又以汶上縣屬南旺湖心較高五六丈
勢如建瓴難免泛溢等情呈控前撫臣鐵保停辦自
後疊經運河道王念孫詳東撫河東總督與挑俱因

循未辦此微湖消水之緣也查二口皆隸江南已經
沛縣請挑至伊家河荆山橋藺家山等河原以減洩
與張向遇黃水漫溢水高二丈有餘迴於定誌丈餘
方由各河分洩若偶遇水大逾誌椿數尺自有十五
空橋及湖口新舊兩閘可以減洩且挑寬不過數丈
水勢紆回百里歸昭陽湖遞達微湖而湖共寬三百
六七十里足資容納何至泛溢至南旺湖身舊稱與
濟寧之太白樓齊分水口地勢又高於南旺不聞水
至濟寧有泛溢之患蓋水之高下因乎地地卑水亦
隨之而卑魚臺雖處下游而昭陽微山兩湖又爲魚
臺下游爲有三百六七十里湖面不能容數州縣之

坡水者乎故牛頭河未淤以前未聞魚臺一邑竟爲
澤國况是河本非創設此時不過以官地還官並非
有佔民田即四女寺支河久成平陸民間佔種麥苗
今夏開挑於閭閻亦無所損此微湖豬水之一道也
一在深通江南潘家屯引渠查乾隆三十九年微湖
水弱河東總河姚立德請開挑潘家屯引渠引黃入
湖經兩江總督議建碎石滾壩寬二十丈爲率復於
米家莊開挑倒鈎引渠以防吸溜欽奉
高宗純皇帝指示引黃入運關係非輕改議建壩十丈
於秋冬水落時引水入湖一屆桃汛先期築堵是年
冬開挑引渠試行湖中增水尺餘於清明日堵閉今

引渠久未疏通如能一律挑挖深暢照舊啟閉此亦
微山湖儲水之一道也臣在山東巡漕任內正當糧
船輿緊方催攢不暇其時河臣吳璥遠駐河南不及
面商又因臨清捫口久駐河干未獲各處履勘詳審
入
告惟親見微湖水弱竊恐上無來源日漸消耗爲此奏
請
勅下東撫吉綸會同河督吳璥督率明習河務道府周
歷詳勘籌辦如應挑牛頭河而於魚臺實有泛溢情
勢請於微湖下游之伊家河藺家山等河擇其尤關
宣洩者一並挑挖以疏去路如應濬潘家屯引渠即

會同兩江總督詳勘興工總期微湖水足定誌俾漕運重空各船暢行無滯運河道冊

是年吳璥奏運河臨淸軋板二閘為汶水入衞尾閭衞水發源河南衞輝百門泉及河內九道堰合淸濁二漳至臨淸板閘外會流北注由天津歸海每伏秋大汛漳衞並漲陡長至一丈餘尺及二丈外挾沙帶泥與黃河無異若任其倒灌入閘立見淤墊運道梗阻是以向遇衞水長發高於閘內汶水卽將板閘嚴密下板以禦濁流俟衞水消落汶水蓄高始可啟板放船本年七八月間衞水疊漲至一丈五六尺高汶水三尺五寸漫過閘背當卽嚴下滿板復於閘背上

安放跳板加築土埂始免倒灌然衞漲積水不消押口幾及兩月時臣在豫防汛未能查看迨九月回濟與運河道悉心講求實因四女寺支河分洩不暢致衞漲久停現奉

諭令山東直隸督撫估挑此後自可通順惟洩衞分流固釜底抽薪之計而蓄汶敵衞亦補偏救弊之方卽如本年衞河盛漲高於汶水三尺餘寸若閘內汶水蓄高一二尺則衞水消落尺餘或二尺卽可啟板通行亦不致押口如此之久所以不能籌辦者因臨淸閘內堂邑博平淸平一帶隄堰歷年風雨剝消犁橛殘損致形卑薄方衞河盛漲不能啟放汶水雖長而

隄頂僅出水數寸及尺許甚為危險經王念孫督率廳營等紮枕搶護並堂博汛內減水二閘啟板分洩始得保守何能再為攩蓄是敵衞必蓄汶蓄汶必培隄隄高則板閘牆亦須加高方可攔禦如此加培完善不特堂博淸平各村莊田畝得資捍衞卽漳衞並漲嚴閉板閘而堂博減水閘堅守不放盡力蓄汶可較往年攩高一二丈縱使偶有押口亦不致頂阻日久於漕運民生均有裨益現飭該道率同廳營將堂博淸平等汛隄堰照本年盛漲水痕按段確估卽動支道庫節省八束銀兩興辦運河道冊

是年吳璥吉綸奏臣等欽奉

諭旨會勘牛頭河以資濟運當卽出示曉諭飭委運河道王念孫署兗沂曹濟道王如金率同上年原估泰安府知府徐日簪等逐細確估並令藩司會同該道覆核各價籌撥銀款茲據司道詳稱牛頭河自南旺芒生閘至南陽湖止長二萬一千九十五丈共工五十八段內舊河形間有積水淺深不一亦有淤成平陸者較上年勘估已逾一載復有新淤應量加寬深以資暢達現用水平較量南旺湖水面高芒生閘金門水面三尺餘寸芒生閘金門存水二尺應卽以此存水二尺為準遞次加深俾勢成建瓴自無阻礙旁溢之虞公同核計以淤墊厚薄定挑濬淺深估挑口

寬三丈九尺二寸至六丈四尺四寸不等底寬三丈
五六尺至五丈四尺不等深三尺至八尺六寸不等
以上共估挑河土四十萬九千五百七十餘方每方
例價銀八分一釐該銀三萬三千一百七十五兩五
錢八分九釐又南旺湖芒生閘迤下宋家窪舊河渠
一道接牛頭河係洩坡水歸湖之路應於西岸宋家
窪渠內建涵洞一座與芒生閘遞相啟閉以免湖水
倒漾並於芒生閘東岸臨清衛境添涵洞一座以收
宋家莊坡水俾免泛漫民田共估工料銀一千三百
七十餘兩又芒生閘下臨清衛交界起至嘉祥王家
橋止向無隄堰束水恐致泛溢民田計東西兩岸長

二千二百六十丈即以挑土培築攔水隄工七段共
土二萬二千二百六方五分不計錢糧每方祇抑硪
工銀三分共銀六百六十六兩共估例價銀三萬五
千二百一十七兩一錢五分至例價僅每方八分一
釐民夫飯食不敷前奏辦牛頭河欽奉
諭旨准將例幫價銀詳加估計查本年挑辦四女寺支
河奏明每土一方酌加幫價銀四分今請照此例每
方給幫價四分共幫價銀一萬六千三百八十三兩
七釐涵洞二座照本省張秋例石料木植及檯石等
夫酌給幫價銀五百二十三兩共幫價銀一萬六千
九百六兩四錢六分九釐通計例幫二價共銀五萬

二千一百二十三兩六錢一分九釐查運河道庫向
有節省八束銀兩本係留爲別項工程之用又藩庫
舊存坍房修費一項係充公閒款此次所估例價請
動用藩庫坍房修費銀兩其幫價即於河庫八束項
下動支臣等會詣詳勘均係必應辦理之工所估丈
尺銀數並無浮多據稟例價不敷亦屬實情請即如
詳動支發給辦理再乾隆五十年挑濬趙王牛頭等
河係派十五廳州縣衛承辦五十二年係派十三州
縣衛承辦今所估牛頭河工段在嘉祥濟寧魚臺臨
清衛四屬若僅令該州縣衛承辦工段較多照料難
周且恐不能刻期蕆事臣等酌核牛頭河共工五十

八段並建涵洞二座培築攔水隄堰二千二百餘丈
除臨清衛並無管轄民人又有催漕之責毋庸派辦
其餘本管州縣各承辦本境一分此外工段於附近
各工現任州縣及候補牧令中酌派分段承辦庶各
有責成迅速竣事並派泰安府知府徐日贊等駐工
彈壓責成運河兗沂二道督辦務使照依如式挑深
以收瀦蓄之效再南旺西岸舊有常鳴邢通彭石孫
强劉賢張全盛進等七斗門每遇汶漲啟放各斗門
引渠洩水歸湖以資瀦蓄查彭口邢通二斗門嘉慶
十年曾經挑辦現已淤墊其餘各斗門引渠歷久未
挑淤墊更甚現據道府等稟請挑挖深通以備分洩

共估夫工銀五千七百七十六兩六錢一分該七斗
門引渠係運河同知經管應令其承辦所用銀兩卽
請於運河道庫佈省八束項下動支運河道冊
是年署總督溫承惠奏老黃河一帶自山東恩縣四
女寺閘口起係宣洩南運河水勢由德州靑滇寺後
入直境歷吳橋寧津南皮鹽山慶雲復由山東海豐
入海水道縣長東境老黃河以下至吳橋交界估挑
面寬五丈深五尺直省接連下游自應照交界尺寸
疏通查自靑滇寺至吳橋朱家橋雖河身平坦而河
形寬濶及至三岔河口上下因係哨馬營減河會歸
與老黃河合流之區是以停淤更甚長一千九百餘

丈較上游高尺餘而迤下則寧津南皮各屬情形與
吳橋相仿凡兜灣迎溜處所亦多偏淤至鹽山李家
莊一帶河身間段更形淺窄今擬開寬一律以五丈
爲率惟落深則可逐段遞減因相度地勢高下核計
挑挖淺深估共需土二十六萬二百六十八丈九尺
七寸五分計吳橋境老黃河接山東德州交界共四
十八里四分九釐長八千七百二十九丈寧津接吳
橋交界起共四十一里三分三釐長七千四百三十
九丈八尺南皮接寧津交界起共三十五里八分五
釐長六千五百六十四丈五尺鹽山南南皮交界起
共三里四分三釐長六百一十八丈謹按天津郡城南諸河乾隆五

年十年水利工程案內疏濬至二十八年又動帑重閘其河自陳家莊起東至淩家口與八里臺引河通接挑南導由梨園迤柳淀窪至藥王廟與靜海盧北口引河通長二十五里有奇面寬三丈深六七尺不等乾隆十年開挑二十九年濬又佟家樓北引河西接八里臺莊引河長十三里面寬三丈有奇深五尺至八尺不等又大任莊引河南至柳淀窪接淩家口引河東北流會李七莊引河出何家閘開長十五里有奇面寬三丈至四丈深四尺至七尺不等二河但十年開挑又自塘口引河自盧北口東接引河東北流出自白塘口闊長三十五里有奇面寬三丈深四五尺不等鹹水沽引河自巨各莊西南接盧北口引河東北流出鹹水沽閘長三十一里有奇面寬三丈深三尺至五尺不等二河俱乾隆五年濬十年重開二十九年再開疏計其引河十道會諸瀝水入海又緣盧北口一帶向係窪地積水閘荒引河一道天津藥王廟北接麥家口引河東南導流會青寧侯引河盧北口由小孫莊黃花泊大侯莊大韓莊交巨各莊會鹹水沽新渠長三十九里有奇面寬三丈五尺底寬一丈七尺深四尺至六尺不等又寬寧侯莊窪起挑河一道東引河入盧北口新渠長七里有奇面寬二丈底寬一丈二尺深三四尺不等每年

奏酌以爲修濬天津道陳宏謀放淤事宜七則　一月隄宜
堅固可恃也放淤者開隄放水所恃者月隄耳新築
月隄宜剷去草根先就平地行硪三遍然後鋪土每
鋪一尺行硪兩遍次年再於隄外加幫戧隄然後放
淤至於舊有月隄務尋獾洞鼠穴一一塡土夯硪堅
實於隄外加幫戧隄宜將舊隄刨作礓礤狀新舊土
遞相加壓夯硪堅固膠粘一片本年卽可放淤蓋月
隄必須預年所築而戧隄必於本年加幫一因其根
一開其氣凡月隄內外皆屬窪下則隄內或編柳或
釘蔗或挂防風埽由隄外另加戧隄二三尺總不使
水浸隄根恐內外滲漏隄身受傷以致失事　一月

隄宜寬長合宜也凡縷隄之外地窪者方可放淤所築月圈須可長可寬先就隄外地勢窪下足衞縷隄然後定月隄之長短再就月隄之長短定月窪之寬窄如月隄長五十丈則月窪可寬三十丈月隄長一百丈則月窪可寬六十丈就此遞算總期形如半月不短不促則渾水方可運送若短促而寬水到不能運送止於溝口其餘反成坑窟矣然月隄不長亦覺迫促如連有兩小月隄者亦可遞連作為一段如月隄可長又可隔隄作兩段放淤凡圈築月隄得就稍高處更為相宜即地勢全窪不能相就亦須於放淤之年應如截隄外另築寬厚半截以防內外滲漏蟄

陷　一柳草宜預期種植也月隄新成三面均宜佈種草子茱子使之生發可免雨水衝刷新土月窪之內沿月隄之根每間五尺遠種臥柳一叢舊月隄亦如之長成之後如沿隄編籬可以抵禦風浪凡窪內舊有柳樹者切宜存之凡築新舊月隄均不妨於月窪內就近取土又可使窪中遍有土坑格隄則水到易於挂淤不致出險但須離月隄二丈外不可有傷隄根凡築月隄並不可用沙土以防水衝坍塌　一淤溝宜如法鑲砌也下口（在河之下流者）宜深挑務與月窪之底相平引河水徐徐浸入河水長一寸則河窪內入水一寸不可使河面稍高於窪更不可使溝口稍高於月窪以成建瓴之勢其寬除用樁料包鑲外中淨存四五尺不等其鑲砌用排樁捆埽使之密布其溝分兩層下一層鑲成淨寬四五尺上一層鑲成淨寬六七尺由上而下遞相開展上口（在河之上流者）不宜太深視河水之來如濁漳之水先來則可深挖使其及早受淤如衞汶之清水先來不妨遲開其寬悉在下口再上下溝清渾出入日久易坍均宜鑲護完固萬一月隄稍有損動止須上下溝用埽堵塞亦不為害

一上下口宜就地取裁也下口宜開深所以使河水早入窪內澄清以待上口渾水之至上口宜淺開所以使窪內澄有清水然後渾水急溜而入一見清

水其性便沉其勢便緩下口宜於順溜之處俾河水浸淫而入將來出清可以隨溜而出上口宜於迎溜之處全借渾水暢流而入方可運送窪內清水暢流而出儻上口限於地勢不得迎溜之處宜將溝口上唇縮進五尺引之使入再將溝口下脣接長四五尺如吞水小壩逼之使入則亦可以迎溜矣下口限於地勢不得順溜之處宜將溝口上脣接出三四尺勢如挑水小壩以避大河之逆溜壅阻淤溝口下脣稍縮二三尺以引清水遠出則亦可以順溜矣上口地勢更宜詳勘外逆大河之溜內順月隄之勢不宜直射月隄之根上溝宜斜向而入方可送溜下溝宜斜

向而出方可順流二溝合流須如八字形方好　一
上下宜隨時增添也初時月窪尙深根底未固上下
只開一溝迨上溝入水後月窪已淤有根基月隄又
已見水然後相其出入之勢再開一二口大凡下口
出水不順必由上口入水不暢不能運送之故不妨
多開上口如上口入水已暢而下口出水不順必由
不能順大河之溜反爲大河急溜所阻宜另擇順溜
處再開下口總期上下順暢入渾出淸全窪運動不
滯便可積淤如月窟內上半段先已淤高則渾水不
能及下半段無渾水之來亦無淸水之出下半段終
不能淤矣宜就下半段另開一口使常入渾流然後

下半段亦可受淤至月隄兩頭如牛角尖形者渾流
不到此處積淤必不能多俟今年將窪平滿下年竟
將縷隄刨平幾段使河水浸過可以一抹而平凡本
年積淤未滿中多坑窟者次年均宜做此庶可一律
平滿也平滿後除月隄原高出平地一二尺者毋庸
增築如止與淤積之地相等宜於月隄上加築子埝
一二尺以作遙隄向後聽其平漫而過河水出槽亦
可無患但不可臨河築堰使河水不得平漫又成險
工凡沿河淤成之工及河灘寬岸離遠之老灘老堰
均宜加培　一夫料燈火宜預備也放淤如禦寇不
恃其不來恃吾有以備之也凡椿埽葦片繩蔴鐵鍋

等均宜預備以防意外之虞窩鋪兵夫先期派定登
燭火把先期齊備日則塡溝釘掛防風埽椿夜則輪
流看守風雨之夕尤宜常川巡視一有損動鳴鑼爲
號衆兵一齊搶護凡屬淤工專員看守以專責成隨
時經理以收實效事竣官兵優獎以示鼓勵　又南
運河自全漳濟運一派渾流洶湧奔赴雖免阻淺時
患漫溢皆由頂衝埽灣之故其泛溢者皆係河灘無
隄處所是以歷來頂衝埽灣皆爲險工年年加培俱
動正項名曰官隄而所加培者尤難十分堅厚臨河
舊土被衝則新幫之土益難抵禦固有建築草壩鑲
砌草工之事草工最易腐朽三年保固限滿卽須加

鑲修折是以草壩日多帑費日繁而險工仍險此有
隄之患也至河灘無隄處或河岸寬闊或河灣淤嘴
旣非頂衝又無泛溢儻遇暴漲小民於水到處築土
攩禦名曰民堰而此一線民堰臨時儧築不察形勢
不加夯硪汛後卽坍在水小之年似可不須此堰若
遇大水汪洋在在危險此又無隄之患也自乾隆二
年建築高寬月隄放淤栽柳又將舊有月隄加幫寬
厚放淤成功極薄之隄變爲寬厚化險爲平已有成
效就此類推凡屬有隄頂衝埽灣處舊有月隄者均
宜加幫放淤舊無月隄者均宜添建以備將來放淤
至於無隄處均宜就高阜土脊另建遙隄以爲外衛

大抵地勢高阜宜遙隄而不宜月隄若建月隄於高阜既不能放淤徒為積水所漫儻縷隄有傷水入月隄勢更湍急斷非月隄所能抵禦地勢窪下則又宜月隄而不宜遙隄若建遙隄於窪地不但水至建瓴而下且難抵禦更使遙隄之內縷隄之外可耕之地常為積水深坑末由宣洩無益於河有損於民此月隄遙隄義各有所取而地各有所宜也自來議月隄者皆謂放淤涉險不如臨汛堵築議遙隄者謂築隄於水未到處原覺過計殊不知頂衝埽灣縷隄平灘若不放淤日益汕刷舊土漸坍新隄難固為費日多危險日甚豈可苟延旦夕且放淤之法不自今日現

在兩岸淤平之月隄不可勝數其他險工大半築有月隄前人皆為放淤而設自當因其涉險益加鄭重以期萬全不宜因噎廢食坐致危險也至河灘寬岸水雖罕到然歷考近年水勢漸大乾隆二年大於常年而三年則又大於二年矣考河防一覽所載晛水之法凡凌汛長水一寸秋汛長水一尺捷地興濟兩減河自建閘以來凌汛從未過水今歲凌汛兩閘口過水四五寸不等焉知今年之水不更大於上年然則築月隄以放淤似險而實平築遙隄以外衛似迂而實切也本道查勘就中參酌凡隄外地勢低窪者宜建月隄以備放淤隄外地高者宜建遙隄以防暴

漲如隄外地窪既不宜建築遙隄而形勢迫促又不能放淤則歸於歲修項下加幫縷隄逐年漸幫數年後可以幫至數丈亦與放淤成功之月隄遙築高厚之遙隄無異矣此分別新建月隄遙隄情形也至河長工多細查原奏有陸續估報之議今應分別緩急如縷隄單薄舊有月隄者今歲新建月隄俟明年加幫然後放淤如縷隄尚未單薄雖舊有月隄亦俟明年加幫放淤如無月隄則俟明年建築至遙隄則以水到淺深為遲速如上年水已抵岸今歲即建遙隄上年水未抵岸或抵岸而相離尚遠亦俟明年添建此估計遙隄月隄加幫縷隄月隄緩急之情形也統

計全河今年放淤四十八段急修月隄遙隄二百一十七段緩建月隄遙隄二百六十五段此外可稍緩放淤之舊月隄六十三段俟下年同今年新建之月隄參觀形勢逐一加幫漸次放淤約三年內全河險工皆可放淤成功今估緩修之遙隄亦於三年內建完再零星斷落缺陷未能接續者止須河兵民夫陸續補築亦可全完此後全河兩岸凡頂衝埽灣險工則縷隄皆有數十丈十餘丈之厚儼同遙隄河灘之平工則有遙隄護衛隄堰相接即遇暴漲聽其平漫不勞堵築無虞泛溢惟逼近城垣村鎮河中窄不能不用草工護衛者計全河不過五六處而止此建築

遥月隄後不出三年可期安瀾之情形也　一官民
隄宜分别也沿河隄岸俱有字號達部有官隄有民
隄官隄危險動帑修築民堰聽民自修官隄責河兵
看守民隄責民夫看守此定例也今遥月各隄乃係
縷隄之外另議建築實與常年修築不同其應築遥
月各隄有就民隄民堰上加築者有於原無隄堰處
加築者若拘於民堰民修在小民食力有限豈能興
築且民修之工不用夯硪隨修隨坍亦難永固應無
論官民字號凡估建遥隄月隄均須動帑俟三年保
固後交民看守方無偏累其間舊有民堰加幫高厚
以爲遥隄者自應除去舊土另估新用土方以免混

冒其加幫舊月隄放淤之內有原係民修月隄者定
例民修但加幫月隄專爲放淤最關利害若責民修
不須夯硪省費無多疎虞堪慮且此隄一經加幫淤
平後永無修費與歲修者不同應歸另築遥月隄工
程不便聽之民修亦不便歸歲修也至零星民隄民
堰勸用民力興修其官隄零星殘缺則責令河兵力
作毋致糜費　一月隄更宜堅實也放淤全在月隄
堅固乃無他虞今估放淤之工甚多皆係舊有月隄
因恐當日所築處鬆而隄外又係窪下故另估隄外
加幫戧隄一閉其孔穴一厚其根基至新建月隄專
爲將來放淤之地正宜此時將根基堅築一勞永逸

在此一舉凡築新月隄務將平地夯硪三次打入五
寸然後加土仍復層土層硪不稍假借其加幫舊月
隄須將舊隄鼠穴獾洞尋覓刨挖令新舊押入三步
俾得粘連月隄內柳株仍行存留聽其淤深長發月
隄外柳株如有逼近隄根許其斫去以便夯硪柳株
即留爲防護之用俟淤工完後照數補栽　一隄身
高寬宜相地收分也新建月隄將來放淤仍須加幫
無庸過用坦坡至於遥隄乃在河岸無水處不必高
寬致滋糜費其高低亦按地高下其寬窄則照平工
之隄每高一尺用二尺或二尺五寸收分其頂底統
照此計算不得過於陡直至加幫縷月隄乃傍舊隄

加土不必一律收分總以衞護舊隄新舊隄相連爲
合式如沿河險工則遵憲行圖式分别收分不得任
意寬窄
放淤以築隄惟直隸南運河有之然必相水
勢緩急地形高下堅固隄防斟酌萬全而後
可收放淤之益稍不詳慎轉受其害以上放淤事宜
水勢情形今昔不同弗執已見弗泥成法思其患防
其害固司河者之責
也　畿輔安瀾志
是年混承惠奏豐潤玉田交界有黑龍河自東斜趨
西南下注卧龍橋由還鄉河入海自攔道沽迤西又
有洩水沽六處亦入還鄉河歸海是河東岸有東西
橫堰西岸有南北疊道因河身自鄭家莊西淮沽直
至卧龍橋分水處逐段淤塞旁溢爲患隄東之民欲
挖土堰放水以資宣洩隄西之民欲借疊道橫堰以

作保障各執一詞康熙雍正年間歷次訐控嗣經酌定春耕時卽行堵閉秋收後方准開放迨乾隆二十八年五十六年以工代賑及嘉慶九年該州浚斷挑挖黑龍河均僅間段疏挑未能一律通暢仍旁溢爲患必將黑龍河泥河尾閭淤淺處分別挑挖俾寬深足以容納其橫堰壘道照舊存留無許開挖加高至另開引河不惟有礙田廬且此後田鳳等村必永受水患以鄰爲壑斷不可行查黑龍河間段淤淺旁溢爲患屢次以工代賑均未一律挑挖卽將橫堰壘道定爲春堵秋開仍屬此涸彼淹是以訐控不休自應設法疏濬以除水患以杜訟端現據委員勘估請自

鄭家莊起至臥龍橋河口止又泥河尾閭自西沽南石橋起至還鄉河止分段挑挖共估土八萬二千四百七十六方照例價每方七分共估銀五千七百七十三兩惟此工向係民修本年該二縣二麥歉收民力拮据籲懇借帑興修分年攤徵完款經此番挑後必每歲疏濬以免積淤查鄭家莊至攔道沽又自西淮沽至臥龍橋均係豐潤地方應令豐邑沿河村民挑濬自攔道沽至西淮沽止河東係豐潤所轄河西係玉田所轄應照豐六玉四令村民公挑各村民踴躍樂從至臥龍橋向有閘板以防還鄉河倒漾之水現尙整齊如有糟朽令豐邑修整統於每年農隙責

成該縣會勘出示曉諭務使沿河村民各按地畝挑挖俟工竣報明遵化州轉稟通永道覆驗具報查核其橫堰壘道相沿已久應聽存留毋許挑挖不准培高並地方官查開丈尺立案以免滋訟畿輔安瀾志

續行水金鑑卷一百十終

續行水金鑑卷第一百十一

運河水　章牘三十九

嘉慶十三年正月二十三日工部尚書署河東河道總督吳璥
奏衛河每年盛漲臨清閘口日久將臨清閘內運河
堂邑博平清平等汛隄堰卑薄處所幫培高厚並將
板閘閘牆加高二層擡蓄汶水以敵衛漲以利遭運
臣等查東省運河兩岸隄堰各工每遇單薄塌卸處
所應隨時察看情形分別緩急辦理今據奏該三縣
境內運河兩岸官隄共需銀九千七百八十六兩六
錢八分又臨清板閘加高閘牆共需銀五百八十三
兩四錢四分五釐應如所奏辦理仍行該督核明造

冊具題運河道冊

二月初四日吉綸奏臣欽奉
諭旨勅令挑濬減河以利漕運遵卽委員前赴四女寺
哨馬營詳勘茲據稟覆臣於初一日馳抵四女寺督
同糧道孫星衍並泰安府知府徐日簪及河廳汛弁
等沿河確勘查該處滚水壩一座牆身現俱完整飭
令刨看地平石版亦甚堅固無須估修惟南雁翅石
塊間有塌卸殘缺係當迎溜頂衝必須保護若拆修
石工恐伏汛前趕辦不及酌用秫稭鑲築埽工十二
丈約需銀四百餘兩應動河庫節省八束銀兩現咨
河臣估辦又河勢坐灣前據縣勘請於東岸添壩三
道使節節挑溜庶石壩雁翅不致頂衝又支河工頭
壩頂添築攔水草壩以防春汛衛河長水有礙挑工
查係實情應一并動項興辦共估工料銀一千七百
六十兩三錢八分八釐請在司庫耗羨項動給臣由
滚水壩起一路履勘支河形勢門口第一段工長四
十丈係進水處現量口寬十二丈至七丈不等底寬
七丈至三丈五尺不等深六尺五寸是工段爲吸溜
入門之區必須展寬加深庶進水暢利今估口底展
寬三丈加深四尺五寸餘段按照河勢情形勘估現
量口寬四丈五尺至五六丈者俱展寬一丈至一丈
四五尺二丈不等底寬二丈者展寬一丈現深五六

七尺加深二三四尺不等俱隨地勢高下酌挑挖淺
深總期一律暢順內有老黃河身第十七十八十九
三段河勢深通間有淤灘估土一千五百餘方間段
疏濬以期上下暢流今自恩縣滚水壩起至直隸吳
橋交界止共工十九段長九千二百八十八丈以上
共估土十五萬三千一百五十四方九分七釐五毫
每方例價銀八分一釐該銀一萬三千四百五兩五
分三釐再每方各津貼銀四分計銀六千一百二十
六兩一錢九分九釐通計例幫二價共銀一萬八千
五百三十一兩七錢五分一釐查據估報丈尺銀數
與現勘相符並無浮多所需例價請動道庫倉項給

發所需幫價請於司庫城工交商生息銀兩項下動支飭司造冊照例題報至哨馬營在四女寺下游二十五里河身久已淤平河形係旁支瀉水並非頂衝且吳橋趙家橋仍與四女寺支河會流若兩處並挑一經衛漳貫注勢必此急彼緩儻竟兩流並急則頂衝處轉恐漫決今將四女寺支河寬展挑深水性就下可期暢洩哨馬營河身暫毋庸再挑所有四女寺支河各工段估需銀兩現飭給發專委泰安府督同德州恩縣及委員等開工挑辦臣於下月初旬再赴查驗茲臣再有請者查漳衛二水挾沙而行無異黃流盛漲時臨清閘口一帶祇有該處支河宣洩入海水去沙停卽行淤淺前係僉派河旁民夫每年挑挖嗣因派累滋弊於乾隆四十九年經藩司馮晉祚等議停責成地方官捐廉修濬需用既多不能歲常辦理日漸淤墊實緣於此臣愚以爲派累之弊不可久歲挑之法不可廢派民本非善策若每年動項挑淤約計不下四五千兩閒款無多亦非長策臣與司道等籌酌查司庫有城工生息交還銀十四萬二千餘兩係屬閒款議於此項內提取十萬兩發給山東運司交殷商生息每年可得生息銀一萬二千兩解貯藩司每屆冬月派員前赴勘估核實奏明給銀挑濬工竣由臣驗收以杜浮冒草率至每年餘剩生息銀六

七千兩不等隨時歸還原款或有別項工程需用奏明動撥如此籌辦原借庫項可以漸次歸足生息本銀仍在營運而歲挑永遠可行查該支河地處臨清閘下游相距三百餘里此番濬後雖不能必其無倒灌之虞然當糧船盛行有此支河宣洩若能早消數日又早儹出數十幫以埋撥之應多裨益運河道冊

是月初七日奉

上諭四女寺支河處臨清閘下游爲漳衛二河盛漲時宣洩去路所有應修各工段現據吉綸勘估動項挑挖修築應卽督飭承辦各員認眞經理務期工堅料實至該河每屆冬季應行挑濬淤淺亦當籌款備用著照所請於司庫城工生息銀兩內提取十萬兩發給山東運司交殷商生息爲每年冬閒估挑之用餘著照所奏辦理運河道冊

三月溫承惠奏滏陽河因乾隆五十年間廣陽隄坍廢跌成深坑難以修復滹水漸向南趨嘉慶四年六七月間滹水異漲致寧晉縣洨口衝決淹及河東邱頭冀州南田等村其寧晉縣之大營上村河槽被淤近年因冀州新河寧晉隄工俱有漫口通連寧晉泊鹽艘商船皆由冀州柏牙莊新河大田莊寧晉侯家口等村挽入寧晉泊前河泊相連積潦難涸自應由耿家莊等處分段挑挖成河俾商艘民船不致阻滯

畿輔安瀾志

四月奉

上諭温承惠奏查勘滏陽河淤阻情形請挑挖水占糧地以資行運一摺滏陽河係直隸運鹽要道向由寧晉之黃兒營一帶與滹水合流至天津入海今旣據温承惠委員查勘黃兒營一帶因滹水泛漲日久淤高難以挑復自應另籌運道以利民生著卽照該督所請將現在水占之耿家莊等處分段挑挖成河俾商船民船不致阻滯其所需工料銀三萬九千八百二十餘兩亦著照所請知會長蘆鹽政於本年秋後將商捐銀兩照數撥發選派幹員帶同誠實商人赴工挑挖一切夫料工

價俱由商人自行經手仍著該督派委道府大員駐工督率其河身所占地畝應納錢糧俟造冊具題加恩豁免皇帝聖訓睿

五月十三日奉

上諭温承惠奏查明堵築康家溝口改建添辦各工一摺康家溝壩工改築堵閉後正河通暢㨫運漕船得以挽行無阻惟前勘估鑲做未能妥善以致另築壩基轉多糜費所有幫寬原壩工料銀二千八百五十餘兩及原辦壩工估銀一千九百餘兩加半價銀九百五十餘兩均不准開銷著落原估原辦之員認賠示儆其續估改建添辦及善後各工共銀一萬五千五百餘兩俱著

准其報銷河渠志稿

閏五月二十三日奉

上諭吳璥吉綸奏查驗牛頭河挑工並涵洞土堰等工完竣一摺此項挑工於本月初九日一律完竣吉綸已親赴工次自芒生閘工頭起至馬工橋工尾止逐段履勘並將界壩起除放水河流暢順因思戴家廟現在北來六月初旬可以抵京此時距東省諒亦不遠著就近前赴牛頭河各工細加查驗是否如式勿使有偷減草率之弊河渠志稿

六月初五日鐵保徐端那彥成奏本年伏汛洪湖因皖省蛟水陡發盛漲異常高堰誌樁長至一丈九尺

向所未有初三日巳刻又有雷雨仍係西南風暴湖水奔騰掀簸束清壩及運口頭二壩竭力搶護間有蟄卸未全刷塌惟三壩纔蟄惠濟頭閘閘背過水幾及三尺情形較險下注五孔橋繞入玉帶河隄身出水高有一二尺卑者僅賴加築子堰救護清江浦形如釜底官署民居鱗次櫛比儻經漫水灌入勢必盡淹臣等分駐河口往來督率以遏上流晝夜不歇更念北岸淮關淮城一帶關係億萬生靈且於下游高寶阜鹽通泰各州縣就近居民一聞水漲紛紛遷徙情形惶懼臣等焦急萬狀曉諭安頓逐段添布員弁多備料土捍禦無如隄卑之處節節過水是日申刻

淮關迤上百子堂對面運河南隄漫開五十餘丈水
由白馬湖下注高寶諸湖入江運河水勢驟落二尺
有餘於是淮關淮城始獲瓦全但上游自頭壩至烟
墩營房三十餘里仍屬漲滿二壩南岸臨湖甎工被
風掣通四十餘丈湖河一片而清江浦坐當其衝仍
有灌頂之勢臣等博詢道將廳營並居民老兵等均
稱有佘家壩地方向建涵洞引水下注若從此處宣
洩仍歸入白馬諸湖足資容納因卽派員啟放登時
過水約寬十餘丈勢若建瓴上游消落清江浦得免
淹灌民情安貼並經淮關監督臣祥紹捐資備料於
北岸添派員弁逐處搶鑲防護均得平穩臣等察看
二壩臨湖掣通處必須趕緊堵築佘家壩及百子堂
南岸亦應盤住裹頭俾免衝刷過寬現在分投搶辦
此次運河北岸之清江浦淮關淮城及湖嘴等處均
於萬分危急得以保全實賴
聖主洪庥
河神靈佑出於意外之幸臣等喘息稍定其因囘溜激
盪汕刷之隄岸現俱一一補鑲完整至百子堂對過
漫口已飛劄地方官並分派幹員前往清水經過處
確查田廬有無淹浸受災立卽撫䘏不令失所惟臣
徐端專司河務臣鐵保兼管河防臣那彥成已到任
數日均難辭咎相應請

旨交部分別議處以示懲儆南河成案續編
是月初十日奉
上諭洪湖自皖省蛟水陡發異常盛漲高堰誌樁長至
一丈九尺爲從來所未有經鐵保等先後啟放信智二
壩又因雷雨風暴湖水拍岸盈隄勢甚危險旋於淮關
迤上百子堂對過運河南岸漫開五十餘丈水就下注
入江運河水勢驟落二尺有餘湖水較前消落二寸淮
關淮城一帶始獲安全其上游二壩臨湖掣通處所自
啟放佘家壩後藉資減洩清江得免淹灌覽奏感慰前
經鐵保等節次奏報洪湖盛漲啟壩宣洩朕卽念及高
堰隄工關係淮揚保障朝夕齋心默禱以期漲水漸消
今於萬分危急之際由運河南隄漫開下注水勢頓消
淮揚數百萬生靈得以保全實爲不幸中之幸此皆仰
賴
天恩
神佑俯鑒籲禱之誠用昭靈貺欽感之餘倍深寅惕著
發去頭號藏香五枝二號藏香五枝交鐵保等分詣
河神廟代朕虔謝以冀永慶安瀾至鐵保等自請分別
議處一節此次運河南隄漫溢幸清江淮安等處得保
無虞鐵保等本可加恩無庸議處惟前歲湖水異漲後
上年無事並不早爲籌畫豫圖保護致大汛經臨束手
無策究屬辦理不善除那彥成甫經到任加恩免其交

議外徐端專司河務咎無可辭著交部議處鐵保兼管河防未能豫籌亦有不合著交部察議昨據鐵保等奏稱風雨昏黑之際督率道將竭力搶救本日又稱搶護幸獲無事喘息稍定等語殊不思宣防要務未經綢繆於事前祇知補苴於事後雖風雨焦勞亦徒然無益且喘息稍定卽漸忘危急之時何若先事籌計萬全免致臨期竭蹶耶其下游被水處所仍遵昨旨遴派發往各員分赴查勘如有應行撫卹蠲緩卽著據實奏聞侯朕施恩毋稍諱飾並將近日潮河水勢情形如何一并速奏以慰廑注南河成案續編

是月十五日奉

上諭據達慶等奏康家溝新建壩工因水勢盛漲於十一日酉刻將大壩迤西土堰漫開三十餘丈復因迴溜衝刷大壩又蟄陷五十餘丈現在正河水勢深五六尺等語康家溝壩工本年春間屢經溫承惠派員勘辦奏稱修築完固何以此時有衝刷蟄陷之事現今軍船正在回空之時而正河大溜歸入康家溝一半有餘於運務大有妨礙必須趕緊堵築道員陳鳳翔旣令在永定河防汛不能兼顧此事著溫承惠卽另委明幹之員星往查勘迅速搶修勿悞漕運河渠志稿

是月十九日奉

上諭溫承惠奏康家溝壩工漫水情形關係糧運現在新舊河道聯成一片亟須設法培護疏消該督速馳赴該處督率籌辦潮白河爲張家灣河水上游今下游如此盛漲上游水勢必大所有潮白河橋座有無衝刷漫溢該督親往勘明沿途橋道有應需修整之處早爲籌辦河渠志稿

是月二十二日鐵保徐端那彥成奏臣等連日將各處缺口趕緊盤頭業已裹護平定不致續塌加寬前奏先堵之百子堂對岸七里溝口門於盤頭後已進占做成十丈當飭廳將等漏夜儹辦旬日內外卽可合龍其千根旗桿一處此時水勢旣消趕爲收束尅期堵閉俾裏河之水下注臣鐵保徐端感荷

聖慈訓飭如此警覺提撕萬分愧奮無地自容惟期要工早竣稍贖罪戾現在智信二壩及運口漫注之水全歸高寶各湖據報高郵運河水長勇驟前飭開放車邏南關等壩尚恐宣洩不及又令將五里中壩及昭關壩啟放俾暢洩歸海其下游淮揚被水處臣鐵保前已派員分投撫卹確查受災輕重分別蠲賑仍卽就近親往查辦斷不敢稍任諱飾再查歷年秋汛水勢易長難消江境地處下游尤爲著重現督各道廳倍加防範備料擇要加堰幫隄現在東北岸自淸江淮安至寶應阜寧民居稠密安堵如常再蒙

恩准撥運關各庫銀兩查淮安關江寧蘇州兩藩庫皆

無項可撥並准鹽政額勒布札稱運庫亦無款可動
惟有解京湖北罰項銀四十萬兩並非要款如需用
孔急應奏明截留查刻下賸堵各工早得合龍一日
卽省一日之費勢難停待藩關等庫旣未能撥解自
應據實奏明將此項銀兩先解工用仍於商捐項下
催徵足數另行還款解京南河成案續編
是月二十四日奉
上諭溫承惠奏查勘康家溝果渠村等處漫工水勢情
形又另片奏稱楊村通判所屬馬家工東縷隄一道因
風浪排擊漫溢十餘丈又務關同知所屬小王家莊迤
北縷隄亦經漫溢十餘丈現在分投搶修等語通州以

下各處河道正當重空軍船行走之時豈容稍有阻滯
現在康家溝果渠村二處卽因水勢浩瀚未能施工而
楊村務關地方又有漫口二處尙未搶合著溫承惠遴
派明幹大員一人迅速前往會同趕緊妥辦河渠志稿
七月二十三日鐵保徐端鄂彥成奏處暑節後洪湖
漲水消落大河黃水未消臣等將禦黃壩收束趕堵
以防倒灌趕將裏河百子堂千根旗桿缺口晝夜儹
辦查二處口門一寬七十六丈七尺一寬八十二丈
口門旣寬吸溜較大千根旗桿土性稍堅臣等督催
鑲築於七月十八日堵閉合龍現仍趕澆裏戧惟百
子堂土鬆溜大口門深至四丈餘尺往來商船駕駛

不善往往爲溜所吸初三日金門收窄正在合龍忽
將門占刷陷趕緊漏夜鑲築至初九日夜大風暴雨
溜愈奔騰又將第二三占蟄塌當將專派鑲工之守
備金秀摘去頂戴另疏參革並將所掣兩占料物責
令掌壩同知賠出不准開銷仍飭加鑲邊埽幫寬壩
臺晝夜進占金門現寬十五丈水勢已歸正河下注
淮關商船往來暢順旬日內亦可合龍至運口欹工
缺口及佘家壩等處臣徐端督率分别盤頭並將惠
濟閘上下各土堰漫刷殘缺處逐一補築以通牽挽
現在催料集夫分投進占臣鄂彥成俟百子堂工完
卽帶巴寧阿並文武員弁赴運口並力督辦務將各

缺口剋日儹堵全行蕆事又銅沛廳北岸蘇家山閘
外舊有護埽鉗束該閘啟放以來大汛過水湧猛閘
外舊埽刷蟄經徐州道張鼎督率另盤裹頭鑲做邊
埽挑壩以護閘後隄工此外如宿南廳洋河汛趙家
莊迤上桃北廳黃汛小八堡迤上均因溜勢上提接
鑲新埽南河成案續編
四月二十六日奉
上諭現在張家灣正河淤淺重空各船雖暫由康家溝
抄路行走而該處河流直瀉不能久爲容蓄若再水落
沙停軍船豈不淺擱須趁康家溝水大之時將空重糧
船一律儹行勿令一船淺阻北河斯爲第一要務永定

河道陳鳳翔向於直隸河道情形較爲熟悉著飛飭檄調前來先將糧船起卸事宜會同設法辦理如有間段淺阻隨時挑挖疏通務令晝夜儹行趕緊抵壩本日溫承惠摺內稱此次張家灣正河被大水衝刷半成淤灘康家溝河面又甚寬廣舊壩兩頭無從生根惟西岸溫家莊地方尚有老坎東岸河邊高灘一處可以築堰做壩核計工段需銀在十萬兩以外猶不過將就補苴等語康家溝抄道行船不過一時權宜之計將來總以修復正河爲是著飭令陳鳳翔等屆時確勘情形熟籌妥辦不但缺口應設法堵合亟須勘定壩基覈估工段勒限辦竣並當將河身內認眞挑挖分外加深總使水小

之時仍可蓄水行船不致淺阻水大之際又可多爲容納不致旁趨漫溢以圖一勞永逸之計方爲妥善再據溫承惠奏覆勘溫榆河形勢酌量辦理一摺溫榆河果渠村一帶漫口現據勘明擬將兩岸沙灘全行挑挖並另建草壩一道於壩後添築截隄草壩迤東接築土隄以防盛漲又挑挖河頭淤漲二處河身工段約估須銀一萬九千八百七十餘兩請於藩庫動撥趕辦等語著即照所請辦理此次康家溝漫工本應著落承辦之員照賠但本年六月內雨水較大河流驟漲水勢高於壩堰一尺有餘係由壩頂漫過其壩身並未走動迨淹浸幾及兩月始漸衝刷現在勘明壩根仍屬穩固是當日辦理時尚無草率偷減情弊果渠村情形亦同承辦各員咎均可原所有應賠銀兩加恩免其著賠惟當責令現在所辦各工加意經理一律堅實穩固於工料不可糜費偷減爲要河渠志稿

八月十一日鐵保徐端那彥成奏裏河各缺口爲回空經行之路今清水并注下游百子堂溜大口門深至四丈餘尺前此屢蟄臣那彥成率同巴寧阿駐工嚴督加鑲邊埽幫寬壩臺圍築越壩蟬聯三道以資擎托派委歷任江蘇臬司鼇圖查看下游淺處多用混江龍鐵篦子等隨流疏濬導令水勢刷深正河以減壩工金門之水並率通工文武晝夜進占於初六

日寅刻合龍察看壩下仍有翻花激溜即於大壩裏面補還土隄閱三晝夜始得閉氣長河水勢旋長四尺餘寸商販重船遄行無阻清江淮安一帶隄岸卑矮處所先經派員分投加高子堰三尺其運口甎工缺口臣徐端率同康基田李亨特督率盤裏完竣並將惠濟閘上下各土堰殘缺處先行補築以通縴挽於甎工缺口外就淺水處圍築土堰共做成三百餘丈外鑲護埽抵禦惟進水口溝槽寬深不得不用料鑲埽堵築西首口門業已堵合斷流東首口門僅存寬四十餘丈旬日內外亦可竣事尚餘佘家壩一處地居運口之下形勢當衝必得多集料物辦理臣那

彥成於百子堂工竣後即率領顏檢及本工員弁并
力儹辦現按日進占次第收束臣鐵保等嚴諭各工
員務當凜遵
聖訓以盛住雙福等一案為前車之鑒並稽查訪察不
任稍滋侵冒糜費（南河成案續編）
是月十七日奉
上諭鐵保等奏百子堂壩工合龍其餘各工次第儹辦
一摺覽奏俱悉裏河各缺口為回空必由之路急須趕
緊堵合俾湖水暢注清口方能刷黃濟運本日據奏百
子堂缺口經那彥成嚴督趕辦已於本月初六日合龍
長河水勢旋長四尺餘寸商船溢行無阻殊深幸慰惟

此外甎工缺口尚有東首口門存寬四十餘丈未經竣
事又佘家壩智信兩壩及蔡家潭荷花塘等處必須次
第施工目下正值回空緊要軍船在楊莊住守月餘未
經挽渡而節氣已屆寒露恐清水有消無長儻再涉濡
緩致將來凍阻不能歸次所關非細鐵保等務當先其
所急速將各處缺口一律勒限堵竣使清水全力北注
並將河口停淤處所加緊挑挖深通以便將禦黃壩開
放俾軍船及早挽渡勿逾前奏月底渡黃之限愈速愈
妥如稍貽誤惟伊等是問仍將各缺口約於何時可以
堵竣禦黃壩何時可以啟放先行具奏（南河成案續編）
是月二十一日徐端那彥成奏運口各工內以臨湖

甎工為首百子堂為尾中段佘家壩一處洩水口門
為最大餘自運口二壩以下至惠濟閘及北裹頭橫
隄外堰又二三兩閘上下縴道隄工當六月初湖水
暴漲處處漫刷過水迨水勢消動臣等逐細籌度先
將各隄堰施工不可少緩者酌用料土堵截補築以
通運料之路其應補還三壩及各處小缺口可緩之
工俟冬令水涸再行補還所有臨湖甎工缺口因跌
塘較深是以測探外灘淺處圈築越堰攔截惟兩頭
進水河形用料堵閉除西首河形寬三十九丈已於
初九日堵合其東首口門原寬六十三丈督率進占
已做成五十四丈尚存金門寬九丈進水無多現將

所築越隄臨湖一面趕鑲護埽以禦湖浪其佘家壩
口門因開放時漲水浩大宣洩不及於壩面普漫而
過刷成口門兩處中存磯心一道南首缺口長一百
十四丈餘尺北首缺口長六十六丈水深八九尺至
二三丈不等臣等分督道將將北首一處趕堵斷流
南首口門寬闊處所就磯心盤頭兩壩進占已做成
五十三丈現存金門寬六十一丈五尺此時固不難
先將臨湖甎工全行堵合斷流惟下游佘家壩過水
尚寬恐運口頭壩口門吸溜湧激儻頭二兩壩一有
閃失又增糜費應將佘家壩趕緊進占收束稭資擎
托與甎工口門同時合龍庶頭二壩穩固壩門溜勢

較平囘空亦可經行無阻現在分督河營將備將佘
家壩漏夜進占剋期收束并將禦壩內所挑河身加
夫儹挖限二十五日前一律全竣卽時啟壩俾囘空
漕船遄行南下據報截至八月初二日囘空已入黃
林莊境四十一幫後船尙未入境所有已抵楊莊運
口各船以次停泊臣等派員彈壓甚爲安靜計月底
啟壩放船不過旬餘卽可渡竣比較往年渡黃尙不
爲遲 南河成案續編

是月徐端等又奏奉

上諭前據鐵保等奏現將禦黃壩堵合挈乾水底勒限
挑淤一面堵築輒工缺口剋期八月底可以啟壩放船

等語現在已交八月中旬距鐵保等所奏月底放船之
期不過半月所有築口挑淤等事業已辦有幾成是否
不致遲誤著鐵保等一面先行奏聞一面趕緊儹辦愈
速方妥若辦理延玩致囘空船隻在彼愈積愈多不能
挽渡恐生別項可慮之事或凍阻不及歸次則惟鐵保
等是問欽此臣等查現在百子堂千根旗桿缺口俱經
堵閉淮安以下運河深通臨湖輒工口門亦已收窄
船隻往來無阻所有河口挑工加夫趕辦已挑八成
有餘限月之二十五日一律竣工凡拆啟禦壩金門
及壩外灘面應抽溝槽俱已豫辦俟挑工完竣卽啟
壩放船現在洪湖存水一丈六寸黃水尙未大消較
高清水二尺有餘臣等深知囘空歸次未便久停瀾
查歷年霜降後水勢日縣迥非伏秋渾濁可比現將
河身挑深一丈有餘不致再有淤淺所有已入江境
船一千六百餘隻以每日過船一百四十五隻計算
剋期旬日可竣如果後船銜尾而來十月望間全行
渡黃無虞凍阻 南河成案續編

是月二十七日奉

上諭裏河各缺口前次堵築百子堂千根旗桿兩處茲
又將智壩堵合惟信壩祇做二十餘丈口門尙寬又臨
湖輒工現存金門九丈佘家壩口門尙有六十一丈五
尺均未堵築斷流此外荷花塘蔡家潭俱尙未提及此

時囘空糧船最關緊要徐端等擬勒限二十五日前將
佘家壩臨湖輒工辦竣卽啟放禦黃壩儹送囘空想已
如限辦竣不致再有遲悞現已降旨薩彬圖令將在後
囘空各船催儹南下勿任脫幫此時黃水高於湖水二
尺有餘是否不致淤阻徐端等務將未堵缺口趕緊堵
完收束淸水全力北注敵黃此爲最要 南河成案續編

是月二十九日馬慧裕奏臣在南岸祥符汛工次奉

諭旨據漕臣薩彬圖奏微湖蓄水現深八尺四寸較定
誌少三尺六寸恐往後湖水難長囘空可慮等語諭令
吉綸詳查妥辦務使設法籌備蓄水充裕無誤漕運欽
此臣因豫工防汛未能囘東料理當卽恭錄

諭旨札致山東撫臣吉綸並運河道王念孫就近設法妥辦查山東韓莊以下八閘並江南邳宿運河全賴微湖挹注始能浮送定誌收水一丈二尺嘉慶十年收水一丈一尺一寸十一年收水一丈十二年收水九尺本年重運經臨尚資接濟惟遞年短絀堪虞是以上年吳璥請挑牛頭河並啟放藺家山壩外積水以裕來年之水兹牛頭河雖已挑深本年夏秋曹濟各屬雨少收水無多臣檢查微湖水勢尺寸上年九月回空過境時湖水僅八尺三寸五分回空糧幫於十一月二十四日全出東境煞壩時微湖猶收水九尺本年回空船截至七月初四日入境已有四十三

幫其在直隸境內脫空月餘於八月初十日寧波前幫已入東境後跟江西永建所安福袁州鉛山九江後並寧波後等幫亦接續前來共已入境五十幫以現存湖水而論回空尚敷行走在後僅剩四十一幫臣疊飭運河道將廳汛各員查催如能幫幫跟接飛挽南下出境比上年可期趕早河湖水勢亦不致多洩將來築壩收水似比上年有盈無絀臣在隊工不敢懸揣運河道王念孫久任運河諳練蓄洩機宜現復諄屬該道凡可以增益湖源之處廣為儲蓄務期充裕再據王念孫稟稱轉准徐州道張鼎札會本年藺家山壩外積水現高湖面五尺餘寸可以仍照上年收水之法導引入湖該道已委運河守備泇河同知會同銅沛同知安為挑溝宣導並移咨江省督河各臣一體辦理運河道冊

是月二十九日徐端那彥成奏揚河廳境內大汛時啟放各閘壩自漲水見消即飭將南關五里車邏等壩次第堵閉惟揚糧廳境內之荷花塘蔡家潭兩處逃水缺口較為寬深現在往來商民船隻皆由兩岸進湖行走查嘉慶十一年秋間回空軍船即係沿湖挽行有舊路可循臣等已專派廳營及該地方官料理派撥小船引縴均不致有阻礙至裏河缺口現只存佘家壩一處雖與回空經行無礙而形勢迎溜必

須慎重進占兩壩共已做六十餘丈臣等率同李亨特等專注督辦嚴催料物剋期九月初十前後與甎工所留口門同時合龍蔵事其山旴之信字壩復派康基田親往勘查督催已做成五十餘丈剋期旬日內即可堵合斷流俟來源一經堵截則下游之荷花塘蔡家潭可以興築臣那彥成現即親往先期督催料物盤立壩基一俟山旴信壩工竣亦即漏夜進占趲堵總期各工次第妥竣而工帑仍歸撙節斷不敢稍任濡緩自滋咎戾南河成案續編

是月奉

上諭吳璥奏查勘張家灣康家溝河勢情形一摺據稱

康家溝現已刷成大河迴非從前分流溝港可比數里
之內有灣環四處河水亦不虞直瀉現在河流深通行
走順利等語張家灣正河現已淤成高灘計算水面河
底共高於康家溝一丈八尺及二丈一二尺不等長至
十數里勢難挑挖深通與其修復正河多糜帑項自不
如就已成之新河順勢利導俾糧船經行無誤著照達
慶等原奏來年糧船即由康家溝行走如果試看一年
河身通暢再行具奏 睿皇帝聖訓
九月初三日裏河平橋汛三堡蟄塌 裏河廳冊 今按本年十月初一日晉合
是月初八日馬慧裕吉綸奏查運河東岸濟寧上下

向有馬踏蜀山馬場獨山等湖濟運歷來收水均符
定誌運河西岸則惟分水口南旺一區迤下即南陽
昭陽微山三湖名雖各異實則聯為巨浸周圍三百
數十餘里向藉曹濟各坡水下注由南陽昭陽二湖
遞達微湖出韓莊閘下湖口新舊二閘宣濟東境八
閘及江南邳宿運道近年因上游坡水淤塞來源較
弱未能收符定誌上年前河臣吳璥奏挑牛頭河並
啓放藺家山壩外積水以裕湖瀦至煞壩時微湖收
水九尺本年重運經臨雖足浮送惟遞年短絀自應
廣為收蓄茲據運河道王念孫稟稱微湖惟賴曹濟
各坡水挹注本年牛頭河雖已挑通而六月後曹濟

一帶雨澤稀少蓄水無多存水八尺四寸較上年此
時相倣回空足敷行走又請將藺家山壩外積水導
引歸湖現於八月二十六日抽溝開放過水甚暢約
可長水數寸俟回空過竣煞壩時將運河有餘之水
儘數收放入湖來春開壩鋪灌底水後並可啓放芒
生涵洞將南旺湖水由牛頭河引注微湖亦可長水
數寸再加冬春雨雪霑足更資增益通盤籌計將來
收水自比上年有盈無絀臣等查該道所稟收水情
形係歷有成規自不致誤運行現飭該道並分委將
備上緊嚴催回空各幫迅速南下俾早一日過竣即
早一日收蓄水勢以免虛耗而節湖瀦 運河道冊

是日鐵保徐端那彥成奏臣徐端在河口督辦佘家
壩工程並遵催回空漕船渡黃臣那彥成即帶同李
亨特淮揚道葉觀潮前赴荷花塘等處逐細查閱勘
得荷花塘口門寬七十餘丈蔡家潭口門寬六十餘
丈該二處因坐當迎溜過水浩大是以衝跌坑塘深
至八丈有餘公同道將等量驗估算若就缺口處堵
築應用工料較多約需銀五十餘萬且三面皆水無
土可取復帶同在工年久之弁目上下細加履勘惟
有在口門之外就西岸淺灘圈堰築做將兩處口門
包住另於臨湖舊有越隄之內挑挖河身二百餘丈
作為正河統計築隄二百四十餘丈仍於兩頭鑲埽

堵合測量水深僅丈餘至三丈不等所築隄埽丈尺雖長而水勢既淺則核計需用錢糧節省甚多人力易施較有把握剋期月底月初可期竣事其回空漕船仿照嘉慶十一年冬間暫沿湖邊行走有舊路可循並無阻礙惟裏河廳境淮城迤下三鋪地方自奈家壩百子堂漫水下注該處運河縴隄本係兩面皆水浸泡日久加以初三四五六等日晝夜風雨淋漓昏黑之際土隄陡行坐蟄河水旁注歸湖是晚臣鐵保臣徐端正在河口趲辦甎工臣那彥成回舟行次寶應聞報即先後馳抵該處閱看幸所塌不寬過水僅二十餘丈惟正河之水陡落停淤應即趁此趕為

挑挖現在調集將備兵夫一面將堰工缺口盤頭堵築一面趕將正河漏夜趕挑勒限十日全竣查河口至淮城三鋪河路計長九十餘里渡黃進口幫船足容停泊復委參將張永盛催趲進口照料彈壓淮揚運河向無凍阻之虞計期半月之內工竣船行仍不悞歸次受兌其缺口下注之水仍歸白馬湖一帶原淹處所情形亦並未加重惟該處縴隄為運道所關仍於霜降節後有此挫失該管文武各員例有應得處分查失事之日裏河同知繆儁隨同臣徐端在河口搶鑲頭壩該營守備汪騰龍係派委在寶應一帶用混江龍疏浚正河該汛縣丞趙立福臣那彥成帶

赴下游查估荷花塘工程雖皆因公出汛但究未能先事預防仍應請
旨將裏河同知繆儁守備汪騰龍山陽縣裏河縣丞趙立福一併革職離任仍留工次効力勒限工完再行核辦其專汛把總程超効用朱先奎巡兵趙德韓德斥革枷號工次以示懲儆臣等遠在別工照料未周均難辭咎仰懇
聖恩交部議處其淮揚道葉觀潮到任未及半月又隨同臣那彥成赴荷花塘勘工應請免其議處南河成案續編

是月初九日吉綸奏臣准河臣札會欽奉
諭旨東境微湖蓄水所以接濟重空各幫今僅深八尺

四寸較定誌少三尺六寸此後秋深水落收蓄愈難不但目前回空恐涉淺阻而來歲重運北來不敷浮送關係不小著吉綸詳查妥辦務即設法籌備蓄水充裕無誤漕運欽此臣查微湖自嘉慶十年收水漸絀十一年收水一丈上年僅有九尺雖今春重運經臨尚敷接濟惟近年收水短絀若不及早籌辦年絀一年大有關係查牛頭河原引西南一帶三百餘里雨坡之水接濟微湖今雖挑挖深通惟工竣啟壩適曹濟各屬秋雨稀少致收水不甚充裕目下運河水深尚有六尺及七尺餘寸不等本年回空幫船共九十一幫於九月初七日全數挽入東境已催進臨清閘口者連

前共六十四幫在先入境之四十二幫已於上月初
催出東境其續在前之寧波各幫今已儹過濟寧現
在水勢足資浮送已飭沿河文武加緊催儹又派東
昌府知府署臨清協副將沿河嚴催臣現赴濟寧查
勘牛頭河挑修工段往來河干正可稽查督催務使
迅速南下並檄運河道王念孫查藺家山壩現在積
水高於湖水五尺餘寸可以導引歸湖已委河員會
同江省於上月二十六日啟放據報溜勢注湖頗旺
而南旺湖積存之水今牛頭河挑通即可留於明春
啟放芒生涵洞遞入微湖有此二水挹注如冬春雨
雪霑足微湖收水較上年九尺之數可望增長此外

凡有增益湖源之處仍當廣為籌蓄以期足敷利運
運河道冊
是月十六日徐端邢彥成奏竊照東省微山湖前聞
收蓄不甚充裕韓莊湖口閘誌樁僅存水八尺四寸
當飭徐州道張鼎就近勘查藺家山壩迤上之毛村
劉武等處坡湖有無積水可以宣注去後茲據該道
具稟藺家山一帶坡塘本年夏收雨水存積較量現
高微湖水面五尺有餘已照上年辦法抽溝導引並
於藺家山壩尾盤頭開放宣注入湖於八月二十六
日啟放後至八月二十九日差探湖口閘誌樁已長
水四分察看水力尚旺此後可期增長所有邳宿運

河內現在回空經行暫留蘇家山閘緩堵引黃入運
以資頂托湖水浮送回空則微湖之水更可撙節多
為收蓄刻下點節逾霜降黃河水勢尚未大消河口
一帶仍係藉黃濟運水深五六七八尺不等空船浮
送裕如惟禦黃壩及運口頭二等壩因黃水力旺不
時行蟄臣等督率加鑲搶護現俱平穩所有裏河平
橋三鋪缺口臣等嚴催盤頭收束現存口門僅寬十
七丈惟正河應趁此疏挑自平橋至寶應之氾水一
帶各段土方較多兼值九月初六日以後秋雨連綿
直至十三日風雨始止戽水插鍬未敢一刻停待現
委淮揚道葉觀潮漏夜趲催務於月底一律全竣其

揚糧廳境之荷花塘蔡家潭亦已興工專派李亨特
同常鎮道趙宜喜辦理臣邢彥成於日內亦即親身
前往該二處督催趲辦剋日可竣 南河成案續編
是月二十日徐端邢彥成奏臣奉
上諭鐵保等奏霜降安瀾並輒工合龍趲辦各工情形
覽奏欣慰鐵保往來巡查督率防護且近日督拿私梟
緝獲多案實為認眞著加恩賞還頭品頂戴徐端常川
在工督同文武各員盡力防守著加恩賞給三品頂戴
邢彥成到工在已交伏汛之後協力防護諸事認眞著
加恩交部議敘此外在事大小各員除甫經到工之顏
檢巴寧阿李亨特等襄辦未久且毋庸保奏外其餘著

鐵保徐端那彥成秉公確查將實在出力者酌量保奏
候朕施恩毋得冒濫本年黃河大局尚屬順軌此時應
辦事務正多伊等必須通盤籌畫逐項經理以爲未雨
綢繆之計不可因黃河幸獲安瀾稍存大意遂爾辦理
鬆勁又涉泄泄欽此臣等查本年因湖水泛溢搶辦各
工繁重所謂文武人員亦多現在平橋三鋪荷花塘
工尚未全竣臣等商酌應請俟各工普律全完再行
秉公甄別遴
旨保奏至本年霜降後應辦工程及籌計需用錢糧數
目臣等於九月初八日恭摺具奏茲於十九日奉到
諭旨霜後擬辦各工固屬緊要但此時尤以催趲回空

爲亟若堵築漫口延緩則軍船有誤歸次關係尤重
聖慈告誡成全臣等感懼莫名所有裏河平橋三鋪缺
口迤下正河挑淤臣等漏夜趲辦自十三日後天氣
晴霽即普律插鍬已有五六分工程月內一律完竣
其缺口壩工亦已進占俟正河挑通即當趕堵務令
渡黃進口軍船迅速南行連日河口幫船趲渡截至
十九日已渡過船二十八幫自清江至淮安停泊安
謐揚糧廳荷花塘蔡家潭工程臣那彥成親駐督催
約下月初可竣臣等現督道將加緊趲辦現值帑項
支絀臣等不敢不撙節籌畫除前此請撥銀一百五
十萬兩節存銀二十萬兩統計現在未竣工程尚有

不敷銀三四十萬兩即於兩浙解到三十萬及山東
運司解到銀八萬兩項添湊墊用南河成案續編
是月二十六日奉
上諭徐端那彥成奏現在趲辦各工並籌蓄湖水各摺
覽奏俱悉本年夏間湖水泛漲沿河隄堰多有漫溢徐
端等自督率搶辦以來固屬竭盡心力但現在平橋三
鋪及荷花塘等工猶未完竣即使趕緊堵築亦不過目
前補苴之策計本年新生工段現費銀兩已不下二百
萬之數而於春間所議要工尚未辦及國家焉有如許
帑項供爾等糜費耶從前辦理三省邪匪雖費帑甚多
一經平定即永無軍需之用今南河各要用前據鐵保

條議當派長麟戴衢亨會勘分別次第妥議具奏並籌
備款銀以濟工需原以南河經此次大興修築即可永
慶安恬乃遷延至今未曾舉辦而別項工程所費已多
似此零星修補年復一年帑項虛糜各工仍無起色成
何事體試思東河同一河務何以該處工程辦理尚能
平穩而南河屢形掣肘刻下情形尤以濟運爲急據奏
連日河口幫船源源趲渡截至十九日共過船一千六
十八隻自清江至淮安停泊尚不擁擠荷花塘蔡家潭
工程約於月初可以完竣是已經渡黃船隻尚可行走
不致凍阻而在後各幫已全入東境銜尾而來即日將
抵江省此時已過立冬氣候漸寒如再遷延於各船未

渡黃以前河水驟合勢必有誤歸次不能兌運新漕所
關匪細著徐端那彥成酌量情形回空各船約於何日
可全數渡黃是否尚可趕歸水次儹計算行走日期竟
無把握即據實速奏不可稍涉含混候朕降旨南河成案續編
是月二十八日鐵保徐端那彥成奏裏河廳平橋三
鋪西岸坐蟄正河停淤臣等督率漏夜趲辦前經具
奏查該處為運道所關現值回空緊要斷難延緩而
平橋以下至氾水界首一帶積年淤淺正當趁此大
加挑挖臣等商酌自三鋪至寶應通湖閘普律大挑
通湖閘下至氾水界首間段抽挑以歸撙節當經遴
派廳汛弁目七十餘員集夫挑挖臣鐵保派委候補

知府王轂趙璠上下嚴催自九月十三日後天色晴
霽一律插鍬於半月內如式完竣臣徐端那彥成先
經率同淮揚道葉觀潮帶同廳營盤頭進築查口門
原寬二十八丈兩壩進占截至二十六日僅存金門
七丈溜勢湧激平橋以下挑淤業已工竣隨即挖除
攔壩放水全歸正河下注令淮城上下停泊之回空
軍船遄行南下趕緊進埽於二十八日合龍追壓閉
氣現仍趕澆裏戧以資穩固所有回空幫船於開放
正河後即順流而南後船銜尾飛挽甚為迅速查先
入境之回空船四十二幫於二十三日全行渡黃進
口在後浙江首幫已於十三日入黃林莊境趕跟前

船趲渡據報回空尾船於十五日全進山東臨清閘
計一月可入江境漕臣薩彬圖親督趲行定加迅速
不致凍阻現在洪湖清水因月初各處雨水甚大來
源甚旺據正陽關馳報淮河又長水四尺九寸旬日
內高堰誌樁長水一尺九寸現存水一丈二尺五寸
較往年冬存水計大尺餘現將東清壩接築收蓄不
使過洩以備明春敵黃濟運之用其荷花塘蔡家潭
二處即接手堵築臣那彥成現俟三鋪工竣即日馳
催務期剋日全竣臣徐端仍赴河口料理回空並將
佘家壩前存口門趕堵南河成案續編
十月初五日奉

上諭裏河平橋三鋪為運道所經鐵保等督率廳營如
式挑挖追壓合龍穩固回空幫船於開放正河後銜尾
飛挽源源趲渡自可剋期歸次現在高堰誌樁長水一
尺九寸較往年冬存水計多尺餘此實仰賴
天恩
神佑欣慰之餘倍增寅惕此時清水加長是否湖水從
清口暢出抑仍係以黃濟運著鐵保等詳悉查奏鐵保
等惟當將荷花塘蔡家潭佘家壩各缺口上緊堵築完
竣一面將東清壩妥為接築收蓄以備來年新漕北上
敵黃濟運之用此為最要南河成案續編
是月十四日鐵保徐端那彥成奏臣等奏

上諭前已恭載欽此查洪湖自智信二壩堵閉後九月中旬
淮水來源節次報長截至十月初五日高堰誌樁存
水一丈三尺二寸由清口外注已抵至
風神廟迤下臣等於初七日覆奏連日黃水見消湖水
又報長二寸高堰誌樁共存水一丈三尺四寸清口
外注之力益旺直抵禦壩以外如日內黃水再消數
寸更可暢出刷沙現在運口以內淮揚運河悉係清
水流行淤沙漸見刷滌回空漕船遄行南下所有尾
後之浙江海寧所幫船於初六日全入江南黃林莊
境漕臣薩彬圖具奏後即馳抵河口會同臣徐端督
催趲渡截至十三日安慶後幫止已渡過船七十四

幫後船跟渡並無停滯在後僅餘船十四幫計本月
二十外定可全竣較上兩年可早月餘現在運口頭
壩金門因清水力旺刷跌深塘兩壩陡蟄溜勢湧激
臣等督率打放不使過於欲速其在前各幫臣那彥
成在揚糧廳親督壩工就近查催現俱渡江歸次所
有揚糧廳蔡家潭口門臣那彥成前帶同李亨特並
熟悉工員籌辦原定由北壩首起築草壩接至舊縴
道逼溜歸於新河作為正河工料節省已多嗣經李
亨特測探缺口跌塘雖深其下仍係淺水悉係膠土
可以立壩施工計算向裏就淺越築所用工料更為
節省未敢拘泥原奏遂即趕辦現於十二日合龍閉

氣荷花塘口門仍照舊另挑河身現委巴寧阿督挑
已有七分餘工舊河兩頭築壩僅存金門十二丈俟
挑工完竣即可剋日堵合　又奏再湖水由運口下
注淮揚運河其力甚旺現存一丈三尺四寸已屆冬
令而水仍如此較每年盛漲僅小尺餘若將佘家壩
堵合恐清江淮安一帶又難容納應暫留口門數丈
以資減洩其運口頭二三各草壩為湖水入運門戶
前於六月初湖水異漲普漫而入將三壩刷塌僅餘
頭壩兀立水中當將二壩搶鑲出水得資擎托無如
埽底搜空頭壩金門愈刷愈深跌成坑塘九月下旬
湖水長大勢湧將頭壩南北壩身上下雁翅護埽並

運口外挑清壩全行蟄塌當即摟護平定現在幫船
經行雖無阻礙但各壩為鉗束湖水關鍵須照舊補
足核計工料較多河庫自搶辦平橋三鋪荷花塘蔡
家潭等工支發無餘惟有長蘆鹽政解到商捐銀十
五萬兩係籌備各要工六百萬兩以外之項請即於
此項內撙節動支趕為鑲辦不致遲誤南河成案續編
是月十九日奉
上諭鐵保等奏河口清水外注漕船行走暢順並蔡家
潭堵合壩工情形一摺據稱現在湖水又長二寸高堰
誌樁共存水一丈三尺四寸此時淮揚一帶運河悉係
清水流行淤沙漸見刷滌等語實深欣慰惟清水如此

力旺尚不能暢注敵黃必俟黃水再消始能外出自因
海口去路不能通暢河身淤墊過高清水被其壅遏現
在運口水勢湧激將頭壩南北壩身及上下雁翅護埽
並運口外挑清壩全行蟄塌運河佘家壩漫工尚須留
口門數丈以資宣洩可見清水一被頂阻不能受益轉
致爲害該處爲回空經行要路所關非細鐵保等現擬
趕緊補築核計工料較多請於籌備要工六百萬兩之
外將解到長蘆之商捐銀十五萬兩動支趕辦此時先
其所急不能顧惜小費亦衹可照伊等所奏辦理務期
補築堅固並催令回空迅速趲行勿致稍有阻礙南河成案
續編

十一月十一日鐵保徐端邢彥成奏臣等奉
上諭據鐵保等奏清水暢出回空漕船全數渡黃一摺
覽奏欣慰之至至洪澤湖水勢漲盛佘家壩口門不敢
遽行堵閉但此後正係冬令水落亦不可使宣洩太過
仍應相機早爲堵合其荷花塘工程刻期收築完善運
口頭二三壩爲湖水入運關鍵亦應卽時修復以資鈐
束其餘應辦各工該督等督率工員次第興修此次仰
荷
天
神垂佑事機順利在工大小官員惟當愈加謹凜果能
潔己奉公實心任事必邀福庇若稍不知謹咎卽隨之

感應之理昭然不爽不可不愼之又愼也欽此查十月
中旬以來洪湖計消水七尺高堰誌樁仍存水一丈
二尺九寸湖水充盈河口敵黃東注之勢益加舒暢
已高黃水二尺餘寸直頂彭家馬頭以下淤沙漸刷
悉復舊規現在揚河廳車邏南關五里等壩及運河
廳鄔馬湖尾閘五壩臣徐端先經飭令廳營等次第
償堵亦卽一律斷流中流雙金閘楊莊各壩均照舊
接築收束所餘裏河廳境佘家壩係在裏河運口頭
壩以內前因淸江淮安一帶運水漲滿奏明暫留數
丈以資分洩今交深冬自應堵合督飭淮揚道葉觀
潮遊擊孔成等相機進占償堵剋期蕆事並將運口

頭二三各壩分別補築以還舊制至荷花塘一處臣
邢彥成督辦於十月二十七日掛纜合龍後適二十
八九等日西北狂風鼓浪水高四尺餘寸當將壩工
搶護幸保穩固惟南壩壩尾土料交接處於初一夜
間滲水陡蟄過水十六丈現在盤頭裹住趕集料土
進占補築剋期堵合往來商民船隻經過並無阻礙
回空漕船未過者僅止數幫不日可竣再荷花塘壩
尾陡蟄之際州判羅翽遠把總吳泰等隨埽落水兵
丁落水亦有十餘人惟宋開祥一名漂失未獲現在
打撈照例卹賞餘俱撈救得生南河成案續編
是月十六日奉

上諭據鐵保等奏湖水敵黃東注淤沙漸刷悉復舊規
覽奏欣慰之至惟荷花塘漫工正屆合龍又因風浪衝
擊將南壩壩尾土料交接處陡蟄十六丈未免堵築稽
遲那彥成在彼督辦務即趕集料土迅速補築於旬日
內堵合堅固勿再逾期目下回空漕船未過該處者尚
有數幫據稱船隻經行並無阻礙仍當飭令小心行走
及早歸次無誤冬兌冬開爲要（南河成案續編）
十二月初五日鐵保徐端那彥成奏運口頭壩口門
跌成深塘屢經補築壩身不能站立現向外移就舊
基壩處進占趕築丈尺較寬必須上下加鑲雁翅而
補還三壩並收束二壩金門溜急水深一經進占勢

難緩待至荷花塘現因嚴寒冰凌壅塞不能動工續
又塌寬十餘丈現已趕築八丈尚有口門十八丈臣
那彥成自海口馳回擬將對岸之臨湖兩缺口趕築
來源既弱旬日內亦可合龍而部撥粵海關歲料一
項程途窵遠現無入境信息河庫別無墊款不得已
暫於兩淮解到商捐項下借動銀四十萬兩將來工
完撥還清款連日與吳璥托津面商現在接築頭壩
二壩及還補三壩外尚有應添蓋壩及北裏頭老鸛
嘴縴道等工皆係成法層層兜裹處處鉗束爲運道
所關指日重運經臨必得剋期價辦尚不敷銀三十
萬兩實係刻不容緩之工臣等就近咨商各關庫並

於蘇藩庫兌收投効銀兩內借撥到工以應急需務
趕冬末春初一律完善庶重運經臨不致遲誤（南河成案續編）
是月初九日奉
上諭運口向建頭二三壩層層鉗束清水使其入運少
而入黃多以收七分敵黃三分濟運之益今頭二壩口
門較寬其餘各隄壩尚未全補以致不能擎托暢注總
由該督等並不通盤籌畫僅爲目前補苴致將舊建隄
壩殘缺不完而清水不能刷黃得力此時清高於黃二
尺有餘尚未能源源暢達設清水稍弱豈不復有頂阻
倒灌之虞現在該督等趕緊籌補並趕築各缺口自係

刻不可緩之工同日遞到鐵保等奏據稱趕築缺口及
接築頭二壩補還三壩等工於兩淮商捐項下動借銀
四十萬兩尚不敷銀三十萬兩現在咨商各關庫並於
蘇藩庫兌收投効銀兩內陸續借撥以應急需等語前
因鐵保等奏籌辦海口各工關係緊要需用銀二百八
十餘萬兩當經降旨飭令於商捐項下及河南等省藩
庫內酌量籌撥其有無尚不可知且前次該督等祇稱
海口各工緊要今則又稱運口各工請撥帑金且吳璥
等摺內稱淮揚運河兩岸一綫單隄卑薄殘缺者甚多
尚未修辦等語國家經費有常各省動撥支絀安能以
天下全力專辦河工此時實屬拮据僅敷歲用全無盈

餘迴非數年前光景矣況該督等節次請帑興修迄未
一勞永逸卽使帑項足資接濟究竟何所底止現在部
庫實無可撥其商捐未撥之項祇有五百餘萬兩除此
無可設法該督等惟應各矢天良悉心酌核除今夏所
議興工此時無暇辦及俱暫從緩卽以商捐未撥之銀
籌辦南河至要之工孰先孰後朕亦不爲遥制總須先
其所急斟酌妥辦務令一律完善明歲重運經臨不致
遲誤而黃河兩岸及堰盱隄壩各工不致漫決方爲妥
善儻漕運或有稽遲工段間有衝坍必將該督等治以
貽誤之罪恐不能當此重咎也凜之愼之南河成案續編
是月二十五日鐵保徐端那彥成奏運口頭二草壩

爲清水入運門戶因口門跌塘壩身不能站立致屢
鑲屢蟄臣等議向外移就舊蓋壩進占展寬丈尺加
鑲壓翅旬日來始得穩實頭南北壩現留口門十六
丈二南北壩現留口門十六丈尚須收窄奈家壩因
運河縴道卑薄未免著重一面補築子堰酌量進占
現存口門八丈不難卽日堵合臣徐端現駐河口督
率淮揚道葉觀潮等趕辦又荷花塘缺口臣那彥成
於海口會勘後仍帶同李亨特馳赴工次督辦因奈
家壩不能急堵而該處對岸通湖兩缺口共長一百
餘丈湖水源旺縴隄迎溜頂衝情形喫緊復督工員
日夜儹辦將荷花塘西岸缺口於初六日堵合其西

岸奈家營缺口又跌深五丈餘亦在趕辦計數日內
合龍惟新築縴隄衝開處下有深淤愈刷愈深進占
甚難臣那彥成與臣徐端正在籌辦適准
欽差大臣吳璥托津咨會恐奈家壩入湖之水來源太
旺壩工喫重議先堵奈家壩以斷上流正與臣那彥
成趕堵奈家營缺口意見相同適臣徐端臣鐵保俱
來會商新築縴隄本係淺灘今因溜急淤深難於站
穩自當將應行補還之後隄先爲築做以資擎托並
將上游河口奈家壩趕先堵合則該處湖水平減施
工得手一面集料積土不致曠廢時日至揚州二三
幫重運經臨因口門吸溜上水過急由湖內沿隄行

走計十餘里水深六七尺不等業俱平安過竣惟臣
那彥成前因節省錢糧辦理失當以致蟄塌又須改
築臣鐵保徐端未能先事豫籌均難辭咎所有蟄塌
復開工段相應奏明照例分賠以示懲戒南河成案續編
是月二十九日奉
上諭河工一切疏築事宜不惟關係水利漕運兼以保
衞民生在工大員等自應集思廣益折衷至當庶不致
虛糜帑金而工程可期鞏固若各逞臆見諜夫孔多不
惟於事無濟且必動形掣肘事機一悞則民田廬舍所
損實多而糜項猶其事之小者卽如荷花塘漫口合龍
後壩身復蟄據鐵保等奏及而摺內並未將如何蟄塌

及下游如何受累情形詳悉聲敘經朕聞知此次蟄塌緣由堵築不善昔由李亨特執持謬見不循舊規以致潰決數十丈並有淹溺弁役多人之事特降諭旨令吳璥托津詳細查奏今據吳璥等奏稱該處勘估壩基補築未協實係該汛把總錢澐倡議而李亨特實贊其成那彥成又誤信人言以為圖越築壩可以節省經費維時在工之道員趙宜喜葉觀潮等會向稟阻未聽迨合龍後壩尾滲水陸釐員弁兵夫落水多人幸均撈救得生而兵丁宋開祥漂淌無踪口門下水復加長如前等語是此項工程倡之錢澐李亨特力主其說而那彥成未諳情形輒輕信聽從鐵保徐端一同在工並未商酌

改正以致既合復開工歸無用實各有應得之咎錢澐著革職與李亨特一併拿問交吳璥托津提同案內人証審訊定議具奏那彥成辦理此項工段將倡議之人據實參奏並自請處分亟思另籌期於迅速蕆工方為正辦乃並無一字奏及殊負委任那彥成於箭放時會經面奏三年內尚須留心學習不敢獨出己見今於荷花塘一事偏聽李亨特之言致有貽誤本應一體治罪姑念到任未久於河務本未諳悉不加重譴著降為二等侍衛作為喀拉沙爾辦事大臣自備資斧即行前往不必來京請訓亦不准在工停留徐端陞任總河河務是其專責鐵保兼轄河務乃於應行堵築要工任聽李亨特慫恿那彥成辦理錯誤既不勸令改圖又不及早奏參意存徇庇俱屬非是徐端著降為副總河與鐵保俱著交部議處其正總河員缺著吳璥補授南河成案續編

續行水金鑑卷一百十一終

運河水 章續四十

嘉慶十四年正月初三日奉
上諭本日召見長齡據奏漕船即日北來江南運河關繫緊要現在隄岸卑薄請飭趕緊興修以利縴挽等語漕運為天庾正供不容稍有稽緩江南河湖各工在在緊要而運河係漕船經由要路更為目前至急之圖譬之人身通體患病各症皆有若不擇其症之尤重者先為下藥療治而欲將各症同時顧及則藥力不專功效必鮮日久轉致貽誤此時疏築運河正所謂急則治標之計該處隄岸卑薄朕早經降旨諭令鐵保等妥為勘

辦近日荷花塘缺口又經那彥成李亨特辦理貽誤已築復潰以致漫水四溢即日重運北來何由迅速縴挽此事實深切廑念昨據吳璥等奏荷花塘對過之西岸佘家營缺口寬百餘丈承受上游佘家壩所洩湖水甚旺是以荷花塘口門溜勢湧盛不能搶築堅固不若先將運口頭二三壩收窄俾湖水入運較少即將佘家壩堵合則佘家營之水來源減少荷花塘始可一氣堵閉是此時欲將運口隄岸增高必須先將荷花塘漫口堵合而欲將荷花塘合龍又必須先將頭二三壩口門收窄計算重運將到著鐵保吳璥徐端三人即速會議擇要興工趕辦不可因循再誤俾運河閘壩早復舊規庶漕運不致貽誤彼時再將海口高堰等各工次第攢辦則緩急先後皆得其序帑項人工亦可不致竭蹶此次朕將那彥成等懲辦之後特授吳璥為正總河前往督辦伊到任後惟當立定主見與鐵保徐端公同經理以期無負委任再荷花塘未經合龍之先糧船需繞湖路行走是否不致阻礙著一併查明妥議繪圖覆奏 南河成案續編

是月十七日鐵保吳璥徐端奏桃汛已近距大汛亦不過三月有餘海口工程浩繁即與運河等工並舉不特撥項未能應手即官弁兵夫亦斷不敷調撥目前漕船將臨急則治標應暫將海口緩辦俟秋汛安

瀾後再為興舉先將運口頭二三壩蓋壩束清壩並各縴道舊制清江舊正河趕緊修復以及運河隄岸擇要修培荷花塘漫口即行攢辦目下佘家壩已堵閉穩固運口溜已稍平惟將頭二三壩等工上緊修復俾得收束擎托以助敵黃之力再佘家壩佘家營漫口堵合後荷花塘水勢已平往來官民船隻並無阻滯以後重運仍可從運河前進不必繞湖行走其荷花塘工程臣等復經會同履勘正隄後身有塌損越隄一道雖缺口寬三百餘丈而該處係屬老土與河心有稀淤者迥異水深亦祇三四尺至一丈六七尺不等詢之在工官民僉稱此處堵築較為穩實堵

竣後再將正隄補還以資重障現已專委常鎮道逝
宜喜遊擊陳岱率同廳營等前往即日興工上緊堵
築臣等仍隨時往來督查不至稽遲南河成案續編
是月二十九日吳璥奏臣於正月十五日到任業將
河工大概情形先行具奏旬餘以來臣詳加查看全
河爲
國計民生所賴關繫非輕必須通盤籌畫始能諸病全
除且工鉅事繁錢糧倍宜節省即經費充餘核之時
日人工亦非剋期所能並舉當此不可不治之時又
有斷難急治之勢惟有就愚昧所及竭誠盡瘁以冀
稍答

深恩謹將南河現在情形分別條款詳繕清單恭呈
御覽今按所列五條黃淮等三條不錄　一清口運口爲淮黃關鍵亟
應漸次補救也運口爲湖水入運門戶向來頭二三
閘之上設有頭二三壩寬五六七丈不等並有蓋壩
挑清壩束清壩層層挑護收束始能收三分濟運七
分敵黃之效然淮弱黃強力本不敵從前舊制完善
尚形倒灌迨上年五六月間因安省蛟水陡漲一丈
九尺餘寸開放智信二壩不敷宣洩致有瓴工之失
運口內縴道北裹頭老鸛嘴亦俱衝去因而佘家壩
干根旗杆百子堂對過七里溝等處旁流分洩雖清
江淮城幸保而湖水大耗黃水乘虛直入運口頭二

三壩蓋壩挑清壩全行墊塌是運口各工必須首先
趕辦現已集料分投興修惟黃河底日漸淤高現查
高堰誌樁存水一丈二寸並不爲弱而清口黃水尚
高湖水尺許是以去臘即已倒灌清水今未外注桃
汛將臨大汛踵至黃水有長無消恐倒灌亦有增無
減從前建設王營減壩距清口僅二十里遇汛漲捫
口時啟放即可掣消一二尺爲捫口救急之策此刻
尚無暇修復清口淤捫事在意中重運經臨辦理非
易惟當隨時設法以濟運行此清口受病已深倒灌
成患急難救治之情形也　一淮揚運河及運中河
隄工緜長應先擇要興修未能全行培築也運口各

工緊要自清江以下揚州以上裏河揚河揚糧等廳
隄工多年未經增培隄身單薄僅於嘉慶十年十一
二年間段修補又值上年湖水異漲入運湧盛溜勢
激刷兼之倒灌淤墊益形卑薄現在隄高水面多則
四五尺少僅一二三尺隄頂寬者丈餘窄處不過三
四五尺一交汛期處處可以漫過刷塌統計兩岸隄
長六百餘里兩面皆水取土艱難若普律加培高厚
所費不貲斷難全辦祇可擇其最卑最窄者先爲酌
量加高幫寬至迎溜緊要處並即積土貯料以備臨
時搶護俟過秋汛陸續接辦至上游邳宿運河及桃
清中河隄工近年黃水由大谷山滾壩蘇家山閘過

水入運雖資濟運而河底淤高隄形卑薄其中河各
汛縴道上年蒙沂山水漲發衝成缺口十餘處兩岸
縴隄亦刷塌殆盡查運中河兩岸隄長七百餘里勢
難一律興修現將中河境上年衝塌各缺口補還並
將縴隄修整以通漕船縴挽其餘隄工至要者酌量
幫培稍可緩者卽令續辦以紓工帑此運中河及淮
揚運河應先擇要加培現未能一律大辦之實情也
臣目擊情形並細詢居民徧訪輿論實有萬難措手
之勢蓋全河之患總因倒灌而起其故由於清水不
能多蓄海口不暢所致但河勢敝壞已久通體皆病
若同時並治不但錢糧萬無如此之多卽使源源應

手而工料人夫豈能敷用且一交大汛祇能將各處
隄埽搶護無暇辦工惟冬春雨季尙可擇要興舉上
年春鐵保有籌辦湖河隄壩各要工之請徐端議覆
相同臣仰蒙
垂詢亦經據實縷陳復經長麟戴衢亨勘籌妥酌如果
照所議分年辦理原可漸見轉機無如上年又值甘
肅安徽淮黃發水過大江境湖河並漲搶救不遑何
暇辦及前議但各工未能全復勢難河患頓除臣與
鐵保徐端熟商惟有恪遵
聖訓先其所急次第徐圖彼此交勉併力殫誠以冀萬
難設法之中爲盡心補救之計不敢稍有隱飾亦不
敢稍事因循南河成案續編
二月初五日奉
上諭吳璥奏查明江南黃運河湖現今實在情形一摺
並分別辦理條款開單進呈朕詳加披覽所論俱是南
河敝壞已久其病百出所言實爲窮源盡委切中事機
此時辦理各工應如何分別緩急先後之處朕均不爲
遙制悉照伊所奏辦理吳璥熟諳河務現係正總河一
切是其專責所有應辦之事自應主持定見與副總河
徐端盡心經理但恐於地方呼應不靈鐵保以總督兼
轄河工當隨時相助爲理俾諸事不致掣肘彼此各發
天良和衷協力以期次第補苴方爲不負委任至現在

發去餉項已屬寬裕但須工歸實用不可虛糜儻辦理
不愼不但目前虛糜而將來糜費更廣且關係民生尤
爲重大並著照吳璥所奏確查已用未用各項將已用
者分別應銷應賠未用者分別緩急妥爲經畫奏辦總
期目前漕運萬無貽悞將來盛漲時各處口岸在在無
虞斯爲至要功過在伊等自取也勉之南河成案續編
是月初六日鐵保吳璥徐端奏江境海口旁趨河口
倒灌河底淤高工程益險通籌全局無可緩之工而
重運漕船更目前急務運口各壩乃淮黃關鍵當先
修復現在運口頭壩收窄口門僅寬六丈已符舊制
其二壩金門原寬十六丈亦已進占收狹尙寬十丈

再進一占即可如式其三壩蓋壩東清壩縴道等工
現催料物到工即行趕辦以資收束荷花塘工自改
由隄後圈越築做旬餘以來做成二百五十餘丈二
月中旬可冀堵合水勢已平漕船無阻截至二月初
五日鎮江幫渡黃止連前渡過船四幫俱挽進楊莊
運口因東省尚未鋪水是以楊莊頭壩三家村水深
止二尺九寸俟東省啟壩清水下注自可衝刷深通
惟河口清黃交滙處因去臘倒灌至今淺處僅二尺
二寸現集剝船量為起剝尚可挽渡然總須黃水消
落清水外注方免擱阻當督率道廳隨時築壩逼溜
以期通行至裏河揚河揚糧中河等廳縴道隄工乃

漕運要津近因黃水倒灌運河亦復淤高兩岸隄身
被溜汕刷皆形卑薄若不急為培築恐有旁洩漕船
即至遲阻據各道將等估報臣等復將方價核減派
員儹辦並委大員分段駐催監視硪工至挑清江閘
正河等工刻不可緩現派通工文武及候補効力各
員分股興辦務趕汛前完竣仍督同各道往來查察
不任草率偷減俟工竣核定銀數具奏南河成案續編
是月十二日奉
上諭南河應辦要工過於繁鉅總以先其所急不悞目
前漕運並護守各處口岸為至要此時黃水已經倒灌
將來汛水盛漲自必更甚不可不亟籌妥辦運口頭二

三壩乃漕河關鍵必當首先修復以資收束該督等惟
當督率道廳妥為經畫以期目前漕運無阻將來汛水
加長各處口岸不致疎虞方為妥善至此外應辦各工
如何分別緩急先後悉照伊等所奏辦理節次所撥帑
項已屬寬裕務期均歸實用毋稍虛糜該督等尤當嚴
加稽核俾不致有草率偷減方於河漕兩有裨益南河成案續編
是月十五日鐵保吳璥徐端奏揚糧廳荷花塘缺口
臣等督飭常鎮道趙宜喜淮揚遊擊陳岱率同廳汛
備弁於正月十八日盤頭進占慎重鑲築步步穩實
前進迨口門收窄恐溜急刷深漏夜加緊儹趕於二

月初九日堵合斷流臣鐵保徐端先後到工查驗金
門現已追壓閉氣壩工穩固並無滲漏壩下漫水立
涸下河州縣農田可次第翻犁耕種至應補築隄身
及善後各工尚多並逓下洩水昭關壩亦應即堵臣
徐端現督道將等勘籌估辦務期要工鞏固而費仍
撙節其該工兩次動支錢糧自應劃分先後用數以
杜牽混現在徹底查算內有著落全賠及照例銷六
賠四各數并善後各工統俟分別核定開單具奏南河成案續編
是月十九日奉
上諭據溫承惠奏果渠村新建壩工請動項加培防護

大汛一摺通州温榆河前經該督奏請於上游果渠村一帶開挖新河建築壩堰俾漕運軍剝船隻均能抵壩起卸茲據查明該處壩工迎溜頂衝現在間有平蟄如遇伏秋大汛温榆河水勢盛漲難以抵禦請將各壩堰加培修築著達慶蔣予蒲前往詳加履勘是否應行培築必須於大汛以前趕緊興工防護或酌量從緩辦理之處即行確查具奏 河渠志稿

是月二十一日奉

上諭鐵保吳璥等奏公同籌辦並防範大汛章程各摺當此河務喫緊伊等職有專司固應各盡心力然尚係空言並無實效黃河倒灌爲患不淺此時水勢較上年

已大二三尺不等轉瞬桃汛經臨黃水加長更爲可慮若將來伏秋大汛清黃同時並漲又無消納處所則高堰一帶必然著重尤不可不預爲籌備吳璥等所注意防範者惟在保護河湖隄埽爲補苴之計而於此等最要關鍵應如何設法妥辦之處未嘗籌議具奏況河道爲漕運攸關近年來重空漕艘往返每因河口淺阻寸節起剝挽運維艱該河督等祇知隨時敷衍使幫船一經過境即爲了事年復一年何所底止著鐵保吳璥徐端公同籌畫務使河湖漸復舊規漕運毫無阻滯以爲經久之計其如何熟商辦理並著詳議奏聞 南河成案續編

三月初二日奉

上諭薩彬圖奏稱黃水倒灌日甚高於清水二尺八九寸挾沙淤墊各處俱增暗灘現在糧船起剝行走每日過船一二十隻皆緣上年漫水衝去三草壩及北襄頭一帶要工未經修復糧艘上閘兩邊俱無縴路僅仗划船絞關步步徐進致前停後擁幫船鱗次住泊恐致意外之變請勅下河臣等上緊趕辦此段縴道等語漕船轉輸爲國家經久要務屢經降旨令伊等先其所急不可稍有貽誤所有修築縴道一事自係至急之工該督等豈不計及乃不趕緊預辦臨時惟仗划船縴挽致遲慢異常時虞風水頂阻現在幫船已多停泊以後江廣船身笨重再值汛水長發平鋪散漫又將如何縴挽覽

奏深爲焦廑南糧關係天庾上年北來之米多有潮濕交倉後旋即蒸變本年南糧昨復據該漕督奏稱溧陽幫船於過淮盤驗時亦帶潮濕恐有霉變地方漕運官員辦理均屬不善而目前幫船行走復因河口倒灌縴道不修又致稽阻該督等所司何事若因錢糧不敷則現在該處存貯餉項儘屬寬裕又何所靳而不預爲經理乎鐵保吳璥徐端均著傳旨嚴行申飭即將此段縴道上緊設法儹辦並即將如何辦理何日可以補築竣事無礙船行先由驛馳奏設竟遲緩貽悞則伊等自揣當得何罪彼時亦不待朕懲辦即自議上朕惟執法辦理不能曲爲寬恕凜之又另據薩彬圖參奏悞運道員

一摺邳宿運河連年旣多淤淺何以道員張鼎不行估挑僅令廳汛各員束築小壩又現據運河通判王貽象稟壩工需銀三千餘金而該道祇發銀二千兩致臨時趕辦幫船節節守候到處躭延且所屬地方官於需用剥船復不廣爲籌備殊屬玩愒張鼎著交部議處並著該督等詳悉查明何以該道玩愒如此其發銀一節因何如此短少豈甫經發去餉銀三百餘萬又形支絀乎此一節並著迅卽回奏 南河成案續編

是月初四日吳璥徐端奏南河目前急務首以濟運爲先而漕運要津尤以運口爲急查運口頭二三壩爲束水最要機宜舊制頭壩外有挑清壩及蓋壩層

層蓋護上年湖水異漲各壩先行蟄塌臣徐端率同道將等當先搶築頭壩因跌成深塘下埽不能站穩復經勘奏畧向外移於叢壩處所改爲頭壩仍於金門上補還蓋壩以資挑護以利縴挽毋庸另築挑清壩以歸撙節自去冬興工以來上月中已將頭壩二壩及蓋壩補築完竣此外應補之三草壩及南縴隄頭閘上之老鸛嘴縴隄北裏頭等處隄埽各工悉係漕船經由要道應用料土較多未能同時並集而重運正聯檣北上縴挽之路最爲急務臣等督飭道廳等先將北裏頭縴道補還其南縴隄及老鸛嘴工段較長築做柴壩非尅期可竣察看形勢先於灘上築

成土堰兩道則南北兩岸均通縴挽無礙船行仍將南縴隄補築柴壩以還舊制其老鸛嘴再酌量辦理又新堵臨湖甎工繞越堵閉後原擬另補甎工惟舊有甎工處塘水甚深估算甎塊石料錢糧旣多且燒甎集料有需時日勢難汛前趕辦惟有將新築圈堰再爲幫寬加高並於護埽外趕塡碎石以禦大汛其甎工應否補砌俟霜降後察看再議以節糜費至余家壩新堵大壩後亦已澆築土戧大汛足資防守其運口下至平橋汛裏河廳兩岸隄工向本卑薄近年黃水倒灌河底淤高致隄工愈形卑矮且多民房佔礙幾於無可施工查上年六月湖水異漲高堰大隄

及運口清江淮城平橋一帶危險萬狀臣徐端同鐵保那彥成率同道將等在運口清江高堰等處晝夜分投搶救其清江閘以下烟墩營房至淮關淮城一帶勢難兼顧幸賴淮關監督臣祥紹捐備銀錢親率員弁丁夫上隄幫同搶護始得保守是裏河境內隄工實爲至急至要不可不趕緊修築隄上民房必得拆去經督臣鐵保出示曉諭並飭府縣令拆移讓出隄基先將根脚幫寬然後加高並擇淤土包築寬放坦坡庶資捍禦臣等派員嚴查務令層層夯硪堅實不任絲毫草率自正月下旬開工已有四五六分工不等三月杪定可全竣平橋以下揚河揚糧兩廳隄

工卑窄更甚西岸郁白馬氾光高寶邵伯等湖僅恃一綫子堰攔禦兩面皆水無土可取東岸則城垣田廬鱗次櫛比僅有卑薄土隄一道在在可虞現亦分派廳營汛弁領銀興辦並檄地方官令監查䖏工以杜偷減草率庶可捍衞再黃河運河隄上多有佔礙民房而運河附近城郭處佔礙尤多現在培築非清理基址不能幫寬不得不令起拆臣等會同督臣鐵保行令拆讓並據地方官查明起拆瓦房草屋間數酌予修費以示體恤仍咨會督撫臣嚴飭地方官申明禁例此後概不准再於隄坡蓋屋儻仍徇隱有礙大汛修防卽將地方官及本管廳汛參處以重河防南河成案續編

是月初九日奉

上諭據吳璥等奏重運首幫催出江境並頭進漕船將次渡黃全竣情形一摺本年重運首幫於二月二十九日催出江南黃林莊境雖較上年早十七日但桃汛後黃水已陸續加長幸三月初一二等日旋卽消落一尺六寸糧船銜尾前進無礙惟此後係汛水漲發之時兼之海口去路不暢設黃水不能大減淸水不能暢出重運豈不時虞阻滯該督等惟當將河口運口及閘壩縴道隄緊籌辦隨時相機經畫總期糧艘通行俾全漕及早渡黃不致停待遲延方爲不負委任又另摺奏擇要僱辦運口裏河埽壩走隄並另片奏拆移佔礙隄上民房各情形沿河兩岸建築大隄原以保護居民田疇廬舍今隄形卑薄勢不能不加以培築若居民於隄上搭蓋房屋致礙修培遇有盛漲將何恃以資捍禦自應飭令及時移拆無誤防守要工惟是隄上向禁車馬往來焉有任聽居民私蓋房舍之理總由首先搭蓋時不行查禁遂相率效尤日積日多著該督等查明此項民房建造始自何時若年深月久前任半多物故姑免追究如係起自近年卽將本管廳汛及地方官查參仍明切曉諭以爾等貧苦小民寄居隄上從前或係不諳定例是以此次起拆房間不但不行加罪且賞給修費俾資

移徙自申明例禁之後若再有侵佔隄坡私建房屋者必當照例治罪不能再邀恩寬地方官及該管廳汛不行查禁亦必從嚴懲處愼固隄防卽以保衞民生該督等務當和衷共濟妥協辦理爲要南河成案續編

是日吳璥徐端奏臣等奉

上諭已初二日恭載欽此臣等跪讀之下愧悚莫名伏念漕船爲

天庾正供最關緊要何敢稍存怠忽惟因倒灌日久水勢時淺時深二月二十二日至三月初三日運口內沙淤生灘又値風大頂阻幫船縴挽維艱臣等不能先事預籌實屬咎無可追迺荷

聖慈寬大僅予嚴行申飭銜感之餘悚慚無地查上年
六月洪湖異漲淮揚運河漫工及宣洩缺口甚多均
屬民田運道所關不僅運口內隄埽等工至爲切要
自秋冬數月來臣鐵保徐端與那彥成分投督辦先
已堵築運河各漫口其運口內甎工余家埽並各草
埽縴道蟄塌應行補築者已屬不少銀料人手驟難
並舉是以臣鐵保徐端先擇最要之甎工首先堵合
其頭草埽爲入運門戶尤爲至急隨即趕緊補築至
余家埽合龍運口大局稍定迨正月十五日臣吳璥
到任後復酌看形勢分別緩急須先將二草埽及蓋
埽趕緊辦竣頭埽始有擎托將頭二埽兩邊護埽鑲

修俾兩埽穩固方能辦及他工是以三草埽並惠濟
閘上之南縴隄北裏頭老鸛嘴四處於二月下旬始
分撥料物人手以次興辦桃汛以前倒灌尚輕漕船
尚無遲滯至桃汛長水倒灌愈甚兼之二月二十二
日後大風時作致幫船縴挽維艱每日過船較少臣
等先將北裏頭趕辦其南縴隄老鸛嘴柴埽非尅期
所能築竣因於老鸛嘴灘面照舊畧爲收進先築土
堰一道南縴隄亦先築土堰兩岸俱通縴挽前經奏
明三月初四日後風色稍定縴挽得力每日仍過船
五六十隻至七十四隻不等頭進各幫全數渡黃二
進船又渡過三幫水勢雖時有淺深而漕船尚不致

停阻臣等另摺奏報仍將南縴隄柴埽並三草埽補
築以還舊制月內俱可蕆工其老鸛嘴土堰已竣無
礙船行至補還草埽尚須察看惟黃河河底既高長
水未落湖水未出此後江廣重船經臨儻值伏汛驟
漲壅阻堪虞臣等即自請從重治罪亦已無補惟有
不遺餘力隨時設法並獎勵弁丁加緊攢挽務趕伏
汛前將三進各幫船全催渡黃以期上紓
宸廑至邳宿運河境內向多古淺嘉慶十一年大谷山
滾壩刷塌黃水由王母山下注致長河淤高若普律
挑深需費較繁是以連年僅能擇要挑挖上年冬因
淮揚各屬要工繁多臣徐端未能親勘令徐州道張

鼎確查據稟河底較十二月冬刷深數寸及一二尺
不等尚可緩辦閘有停沙處只須築埽束水便可浮
送嗣於正月十五日據張鼎稟復勘泇口一帶浮沙
停積應酌築束水埽七處以刷稀淤估需銀三千七
百餘兩請先發銀三千兩交廳承辦時臣吳璥甫經
到任正在嚴核各廳工用錢糧當令河庫道先發銀
二千兩並飭徐州道再行查核不得浮混並非張鼎
發銀短少迨東省鋪水下注復於上月二十四日據
該廳王貽象稟沙淺處尚須添築小埽漕標委員催
令趕築前次領銀二千兩不敷應用請酌發銀兩臣
等復飭河庫道續發銀二千兩趕辦共發過銀四千

兩現在首進前幫已次第挽入東境其所築壩工錢
糧尚須確查如果不敷自當再給如有浮糜亦應核
減臣等查向來各廳遇有估辦工程皆由各道勘報
臣等復加細核分別減准即應准者亦分成數陸續
批給從無照稟概發之事若甫經估報即全數照發
更易滋浮報多糜之弊臣以爲欲杜糜費必須慎始
現在各廳及委員等估報工程請領銀兩駁減不一
俱有批案可查如各工員因請銀未經全准全發即
欲藉口貽悞爲推諉挾持地步則上官何以嚴查整
頓正不獨此次東水壩一事爲然並非因庫項支絀
給發短少至去冬奏蒙

允准撥銀三百二十餘萬兩上年冬底以來河庫陸續
收到二百六十餘萬兩荷花塘瓮家營臨湖兩岸缺
口運口各草壩縴隄及補修堰盱輭石工培幫黃運
河隄工等用俱在其內計工程實已不少臣等撙節
酌發現在河庫尚存銀九十餘萬兩並未經解到銀
六十萬兩共計存銀一百五十餘萬兩誠屬充裕但
此後除必應找發最要工需外應留備秋汛後興辦
海口之用臣等不敢拘泥出納致滋貽悞亦不敢因
庫項充餘輕率糜費至邳宿剝船短少一節向來地
方官疲玩亦經屢飭州縣廣爲籌備已有三百餘隻
現仍嚴催再爲多備俾資兒用南河成案續編

是月十一日鐵保吳璥徐端奏荷花塘上年堵築之
處在舊正隄西挺入河心稀淤之上築壩不固旋堵
旋開此次合龍係退後於舊正隄之東越隄老土處
圈越堵築甚爲穩固原擬堵合後仍將舊正隄補還
茲臣等熟商正隄原塌缺口寬六十八丈測量水深
七八丈不等計築做柴壩並澆土戧共估銀三十四
萬餘兩兼之水勢過深澆戧難以站穩且離新河尙
遠漕船不能由此縴挽則補還無益徒糜帑項若就
上年李亨特等所辦合而復開之壩仍行補做雖屬
臨河可通縴挽但測量水深六七丈有餘不能澆戧
計缺口寬四十二丈即用柴壩尚需工料銀十五六

萬兩方能補還且根脚究係稀淤恐難存立未便又
蹈覆轍查荷花塘兩岸既有縴路可通現行重運無
阻萬無因補塡缺口虛擲如許多金自應無庸補還
荷花塘向來河面本寬上年築壩之處係將正河兩
頭攔截挺入河心做壩另於西岸灘面挑成新河河
槽較窄未能如舊河舒暢廢壩又難拆去使復舊河
祇可就所挑新河爲船隻往來之路由西岸縴挽而
行至現在合龍之大壩雖壩前塘水甚寬風起未免
浪激但究係止水無溜現於壩前鑲做護埽並壩後
幫寬大土戧足資鞏固又蔡家潭亦係新堵壩工應
加寬厚土戧其荷花塘西岸臨湖缺口及瓮家營缺

口俱向湖灘圈越[illegible]閉所受風浪更重壩身後戧亦須幫築高厚大汛時方可防守皆至要之工臣等確核土方委員趕辦與現估兩岸卑薄隄工限大汛前一律妥竣不任草率遲悞又荷花塘迤下三溝閘河面僅寬九丈恐水行至此不暢上游壅遏爲患應將舊埽壩刨拆數丈量爲展寬另行盤護庶河勢舒展以免漲水阻遏至各工前後所用錢糧並現需料土銀數俟核明實用內有應全數著賠及照例銷六賠四者容分別開單具奏（南河成案續編）

是日鐵保吳璥徐端奏臣等准軍機大臣字寄二月二十一日奉

上諭（前已恭載）欽此查減黃蓄清漸除倒灌之策臣敢不急求實效但工鉅費繁數年來無暇辦及此時斷不能尅期興舉前經據實具奏已邀

聖明洞鑒至近年所辦要工如郭家房王營減壩陳家浦運口甎工佘家壩千根旗桿百子堂平橋三鋪荷花塘並對岸臨湖缺口龔家營蔡家潭等處工程費已不少然俱係堵築漫口於治河之計無涉是以費用見多而實效仍少至上月荷花塘合龍運河各漫工始得全竣而雲梯關外上年漫缺之馬港口張家莊等處缺口尚未堵閉舊海口不及挑復其餘各閘壩要工更無暇籌及不得不先就湖河隄埽各工擇

要興修爲目前補苴之計至運口淮揚運河中河及黃河下游隄埽等工現已趕辦雖非經久之方亦皆保守最要之事但求今年漕運無悞黃運隄工無虞則以後各要工即有餘力可辦惟現在費不能遽復舊規急求奏效不得不據實瀝陳謹將現在儧辦最要各工情形開列清單恭呈

御覽（今按所列十條黃淮三條不錄）

一運口草壩三道爲淮黃橐籥最關緊要上年夏蟄塌之頭壩二壩蓋壩自去冬至上月初旬業已辦竣

一運口三草壩及南縴隄並惠濟閘上之北裏頭等處隄埽悉係漕船經由縴挽之路因上年夏洪湖異漲全行刷塌茲於二壩工竣後趕辦現在北裏頭已辦竣其南縴隄三草壩限月內全竣

一惠濟閘上河形彎曲舊有灘嘴挺入河心土名老鸛嘴漕船上閘由此拖犂挽縴該處河面寬廣現因黃水倒灌溜勢不定此淺彼深時有遷改先於淺灘上趕築土堰漕船經過已通縴挽俟清水漸長歸入運口後應否用料補築柴壩更爲酌定

一佘家壩堵閉後應澆寬厚土戧以爲後靠大汛時方可穩固現已辦竣

一運口頭壩上年刷塌甎工於八月就淺灘圈越築壩合龍係內築土堰外鑲護埽已屬穩實但臨湖風浪較大應將圈堰幫寬加高並於護埽外偎填碎石以禦大汛現在加緊儧辦務

於大汛前妥竣其𨍭工原塌處應否補砌俟霜降後察看再議 一裏河揚河揚糧等廳運河隄工攸關漕運民生已飭道廳確估核定方價派員儹辦並擲地方官監查碶工以杜偷減之弊現已有三四五分工不等限月底趕竣 一中河廳境爲漕運要津縴隄之外北岸舊有遙隄上年秋汛異漲縴隄普漫刷缺萬分危險當於遙隄上搶加子堰得保無虞是隄年久卑矮應趕緊加高以衛田廬並將兩岸縴隄缺口補還一律培築以通縴挽業經估定儹辦有五分餘工亦限月內全竣以上現經儹辦已完未完各工雖屬補苴目前實係籌濟漕運保守隄岸要務南河成案

續編

是月十六日奉

上諭鐵保等奏遵旨確查南河實在情形及現在趕辦並未能急辦各工開單呈覽朕詳加披閱所奏各情節該督等亦屢經陳奏此時海口各要工既未暇籌辦亦祇可先其所急分別辦理河口爲漕運經由要路現因湖水未能暢出藉黃濟運本係不得已之舉鐵保等務須設法催儹俾幫船全數及早渡黃北上免致大汛時或有阻滯至海口既未經修復將來伏汛盛漲兩岸隄工防護最爲緊要該督等惟當相機妥辦督率道將廳弁等刻刻隄防實力保護不致疏虞方爲不負委任俟伏秋大汛各工普慶安瀾再將閘壩及一切各要工次第趕辦全河大局方可望有轉機該督等不可不妥爲籌畫勉之又勉也南河成案續編

是月十七日鐵保吳璥徐端奏臣鐵保由荷花塘揚河一帶查工到浦赴河口閱看查頭二兩壩並上下雁翅護埽及頭壩外蓋壩均已築做如式並於頭壩金門外北岸添築陞關壩濟船出口縴挽頗資其力其三壩現在趕築不日可竣至運口內縴路因上年夏南縴隄北裏頭老鸛嘴全被衝塌河面寬廣難行今北裏頭南縴隄俱已補還攔出河槽船隻照舊挽行惟老鸛嘴刷成河泓一道糧艘正在此行走未便

補築柴壩是以靠北岸先築土堰一道亦可拖犂縴挽因河路紆折須風順利方能遄行現在頭進船全數渡黃後二進船又渡過十二幫截至二月十六日連前渡船三十七幫較上年今日多過船六幫運口內頭閘上築束水壩六道水深三尺外至四尺不等禦黃壩內外至淺處僅二尺八九寸亦已多添柴壩東溜刷沙並調集剝船六百餘隻儘敷起剝可期全漕渡竣邳宿運河本年東省鋪水後比上年小一尺餘寸晴霽日多水勢未能加長間段多有淺澀業經多築束水壩逼刷漸深其起剝船隻臣鐵保早檄地方官廣爲籌備現又專委徐州府習振翎督辦並查

河户剥船較多先酌派一百隻押往添用據運河廳
營稟截至十二日巳出江境四幫臣徐端即馳赴邳
宿督率嚴催至揚河揚糧裏河等廳培築隄工臣鐵
保查勘已有六七分工不等間有未能堅實嚴飭翻
築加硪不任偷減月底月初一律全竣所有隄上佔
礙民房前臣等會檄地方官諭令拆讓兹奉
諭旨臣等欽遵恭錄出示曉諭俾小民咸知
聖慈優恤得免加罪此後務各稟遵不得再有佔礙查
運河兩岸城垣闤闠所集是以建屋稠密年月久遠
韋隄貧民居多其無礙修防者勢難概令全拆以免
紛擾其隄上間有搭棚棲止係近年被水災民不在

例禁臣等倍加賞恤諭令拆讓俱已遷去現飭地方
官及廳汛自此隄工培築後不得再在新隄蓋房其
隄根舊屋遇有坍塌不得修造讓出地面以便修守
儻視同具文即行嚴參以重隄防南河成案續編
是月十九日奉
上諭據巡視東漕給事中英綸奏江境邳宿運河稍形
淺阻請酌量加啟湖板暫爲接濟微湖存水原以接濟
全漕啟放悉有定制本年湖水較定制尚少二尺餘寸
自應撙節宣放以資利運前據薩彬圖奏及江境邳宿
運河連年淤淺河員等未經估挑當即降旨詢問令該
河督迅速回奏旋據吳璥等奏稱邳宿運河淺澀處早
經築壩刷深又多集剥船以資運送是微湖閘板
就現在情形似無須急啟若因邳宿一帶稍形淺滯此
時遽行暢放不特江境河員視爲故常淺處不加疏濬
並恐宣放過多將來二三進江廣等幫船身笨重到時
設湖水有絀無羸又將何以接濟計惟有設法挑淺廣
備剥船爲目前緊要辦法著該督等查勘邳宿一帶運
河是否尚有淤淺如仍淺阻即嚴飭廳營趕緊妥辦俾
在後未入東境各幫得以跟艄前進於全漕重運庶無
稽誤其微湖之水自應仍照舊章多爲蓄瀦俾得源源
鋪灌以利遄行運河道冊
五月初六日奉

上諭趙佩湘條奏疏濬泉源事宜一摺山東泉源關繫
濟運其督率泉夫疏濬等事向祇令各州縣督押催辦
泉河通判總司其事日久不免因循玩忽辦理未能認
真著照該給事中所奏嗣後責成兗沂曹濟道兗州沂
州泰安各知府兼管就近督率各州縣實力妥辦仍令
泉河通判每季徧查一次無論上中下各泉均須疏挑
通暢並令撫臣河臣及該道府隨時接地抽查看視儻
仍前玩誤以致泉池泉渠有壅塞等事即將該管官一
律嚴參示懲至泉夫工食一項應如何酌量添給俾足
敷用抑或令各州縣隨時添雇夫力幫挑之處著馬慧
裕吉綸悉心詳議具奏皇帝聖訓睿

是月十六日馬慧裕趙佩湘奏前將二進尾幫及三
進首幫挽入東境日期具奏匝月以來汶衞二河雖
報漸次長水沿河各屬均未續得雨澤天氣久晴深
虞消耗是以督令催漕各員晝夜趕儹茲報頭進尾
幫於五月十二日全出德州柘園東境共二十六幫
查頭進各幫入境出境日期雖比例限均早但較上
年頭進尾幫四月二十九日出境之期已遲十二日
惟有將二三進幫船查催飛速前進庶可以後補前
查二進首幫亦跟接出境計每日出德州東境約一
二幫較前迅速惟臺莊入境據報須兩日一幫臣等
專委標將往催據運河道王念孫稟報微湖原存水

七尺七寸忽於初十日十一日東南大風陡作湖水
掣捲吸赴西岸消水二尺有餘湖水不能外達十三
日風定水回探量湖心誌樁存水七尺二寸湖口閘
仍有漫板水三尺三寸源源下注計刮至西岸旱地
耗水五寸七分詢據湖邊老民僉稱向年恒有之事
此次風力較猛是以為時較久臣等查微湖存水七
尺即不能外注今可放之水僅有二寸尤為可慮當
連日湖水西漾八閘內已形淺澀三進尚有三十餘
幫計期約需月餘若湖水不敷接濟設有阻滯所關
匪細臣等飛飭運河道於韓莊閘上馬令朱姬等通
湖減閘察看並較量河湖水面高下抽溝導引湖水

以資接濟飭令該縣雇備剝船分泊八閘遇有淺滯
即可起剝前進該道於運河事宜歷練多年屬令設
法助益湖源亞等親赴韓莊上下督同料理以免遲
滯再山東河南回空幫船除德鎮幫三十隻已於四
月初十日回抵德州水次外其餘濟寧衞前後及臨
清衞平山等七幫於五月初三四等日挽入東境照
例於臨清閘外河面寬衍處停泊俟重運過竣再行
進閘歸塢運河道冊
是月二十一日吉綸奏本年南漕九十九幫截至五
月十一日已入東境六十三幫現催出臨清閘口三
十九幫在閘內經行者二十四幫臣復飛飭濟東道

等往來加緊催儹並飭運河道隨時探量水勢具報
茲據王念孫稟微湖原存水七尺七寸忽於初十日
十一日東南大風將湖水吹掣西岸消水二尺餘湖
水不能外達十三日風轉水回探量湖心誌樁存水
七尺二寸湖口閘仍有漫板水三尺三寸源源下注
查微山湖水賴以濟漕今交五月尚未大雨時行致
坡水不能滙聚歸湖復經風掣水往西漾因而消減
臣思風雨靡常濟運當期有備使此後湖水不敷接
濟重運必致稽遲當即飛飭該道在韓莊一帶隨時
探量河湖水勢抽溝導引設法挹注湖源專委署濟
南城守營參將嚴[illegible]縣令多雇剝船齊集八閘兩岸

遇幫船淺滯卽起剥前進毋許稍停現在河臣馬慧裕因赴豫省防汛未便兼顧臣卽馳赴嶧縣一帶督率運河道等將導引湖源派撥剥船各事宜妥爲料理運河道册

是月二十二日奉

上諭本日馬慧裕趙佩湘奏頭進南糧幫船全出東境摺內據稱微山湖原存水七尺七寸七分於初十十一兩日東南風大作將湖水掣捲西岸十三日風定水徊探量誌樁存水七尺二寸計耗水五寸七分查微湖存水七尺卽不能外放今可放之水僅有二寸恐接濟不敷現在伊二人先後馳往韓莊設法勘籌等語韓莊八

閘運河全賴微山湖水勢充足源源鋪注今微山湖可放之水祇餘二寸而糧船尚有三十餘幫經由八閘計期需至月餘日久恐難接濟現在江境邳宿一帶水勢充足軍船已不致阻滯但恐儧入東境之後水復消耗豈不又虞壅積亟應上緊籌辦吉綸係本省巡撫乃今日奏報之摺伊並未列銜豈伊於此等情形全不關心竟安坐省城毫無籌畫耶吉綸著傳旨申飭此時微湖西岸之水卽使照舊漾回諒亦有限必須將各處來源廣爲導引如牛頭河等處本所以蓄水濟湖目下正資挹注其應如何設法疏濬並多備剥船以資起卸之處辦理不可刻遲至目前將屆伏汛所有黃河防守事宜

亦關緊要馬慧裕不能顧此遺彼吉綸接奉此旨應卽先行遴派妥員馳往勘辦一面卽親自起程前往會同趙佩湘經理以便馬慧裕赴豫防汛務令水勢充盈漕船行走通暢不致稍有遲悞運河道册

是日馬慧裕趙佩湘奏臣等前聞江境清黃交滙及貓兒窩等處均形阻滯南船入東不能迅速當屬運河道前赴韓莊臺莊察看微湖存水除續啟湖板二塊外尚可接濟再添啟湖板俾下游得資浮送詎月之十六日接該道稟稱連日東風大作將湖水吹掣西岸耗去五寸七分漫板水三尺二寸源源下注臣等殊爲焦急是以據實具奏不敢諱飾臣趙佩湘星

馳查勘會同王念孫相機籌辦催提剥船挨列八閘上下遇有古淺卽行隨剥隨運並於附近韓莊湖口閘內舊有引渠中南北三路可以多引湖水濟運嚴飭各廳員集夫挑挖二十日中間一路工竣開放引渠得水三寸有餘船行已屬順利又是日戌時起大霈甘霖至二十一日寅刻止上游山水漲發節次報長運河深八尺九寸湖水因西風吹漾亦深八尺三寸河高於湖轉恐倒漾飭令該閘官將湖口閘加添旱板四塊通飭下游各閘概行啟板放船北上並恐客水不久促令南趲俾江境貓兒窩淺阻船隻接濟庶二進幫船迅速入東催儧行走臣馬慧裕於二十

二日題到一路雨亦更大東北一帶諒可均霑測量
韓莊湖河各水河水除注放下游外現存八尺一寸
湖水現存八尺俱較存水加增此時已入臺莊未過
韓莊閘者現止四幫嗣後接續而來臣等仍將調齊
剝船停泊閘內以便應用不敢因現水充餘稍存大
意總期幫船隨到即行再王念孫仍駐劄韓莊照料
如十字河閘有新淤即督員弁撈挖臣趙佩湘前赴
臺莊迎催三進幫船運河道冊
是月二十七日吉綸奏臣抵韓莊查勘湖河水勢因
連日大雨山水陡發運河現存水五尺八九寸不等
湖水現存七尺九寸較前加增七寸糧艘得以暢行

查南來幫船已入東境七十七幫未入東境尚有三
十一幫伏思此時應辦之事一則趁此水勢儘力催
攢一則客水易消所雇剝船不可任其散去前經札
委遊擊惠昌運督催臣過兗州府時又將該府鄭文
明帶至該處令駐劄河干催攢並飭沿河州縣將現
在雇到剝船二百五十隻分段按排日給飯食錢文
如漲水消減所雇船隻不敷應用仍添雇多船總以
隨到隨行不使停滯運河道冊
是日吉綸奏接奉
諭旨韓莊八閘運河全賴微山湖水勢充足源源鋪注
今微湖可放之水祇餘二寸亟應上緊籌辦乃奏報之

摺吉綸並未列銜著傳旨申飭其應如何設法疏濬並
多備剝船以資起卸辦理不可刻遲著吉綸會同趙佩
湘經理以便馬慧裕赴豫防汛務令水勢充盈漕船行
走通暢欽此仰見
睿鑒精詳無微不到查韓莊閘距濟寧州二百餘里濟
寧又距省四百餘里河臣等接稟較先是以未及會
銜臣於十九日接運河道稟當將署中要事料理隨
於二十一日奏明前往途中連值大雨於二十六日
抵韓莊即同道廳各員周視探測湖河水勢其現在
河水五尺八九寸不等湖水七尺九寸查微湖原爲
濟運若僅存七尺二寸誠如

聖諭可放之水祇餘二寸日久恐難接濟籌辦不容稍
緩茲得此甘霖湖中反增水七寸若照例啟閉源源
灌注足敷一月之用惟運河水勢較前雖增而客水
斷難持久臣現諭鄭文明專司督飭各州縣多備剝
船儻漲水消退不敷浮送即隨到隨剝趲緊前進不
使稍稽現在漕船未入東境者二十一幫如能於六
月二十日前後全行入境漕運似不爲遲至微湖爲
東省緊要水櫃全賴秋間糧船出境後將附近支河
岔港及坡窪積水併力導入閘板後嚴密封守不使
涓滴洩漏如能於春間啟板時得符舊誌底水至一
丈二尺上下再加本年雨水則足敷一年之用即值

東風大作或被掣花而收蓄充盈不過二三日仍可
復舊消耗無幾現在運河道已將湖口引渠挑挖深
通或另有辦理之處臣即會同巡漕督同運河道詳
酌辦理俾微湖水再增長更爲多備其應俟秋冬積
潦退後再行辦理者俟會同河臣籌議總期湖水有
盈無絀源源接濟臣昨行抵滕縣途遇巡漕臣趙佩
湘由臺莊北來知臺莊糧船暢行因慮及靳口安山
一帶或有阻滯是以前往查勘 運河道冊
是月二十九日奉
上諭據馬慧裕等奏韓莊一帶閘內運河前因微湖存
水驟消不能鋪灌漕船挽運維艱嗣於本月二十日大

霈甘霖上游山水漲發運水陡長深至八尺九寸湖水
因西風吹漾亦深至八尺三寸幫船行走順利並河水
放注下游兼可接濟江境貓兒窩一帶俾三進幫船接
踵儹行覽奏欣慰感謝
天恩不可言喻現在水足船行通暢但客水不能持久
自應儘力催儹俾糧船及早抵通其湖口一帶引渠前
已挑挖開放得資濟運所辦甚好不可因目下水勢已
充稍存大意仍應將湖水啟閉機宜妥協籌辦並調集
剝船以備江廣重運銜尾而來儹行無悞刻下將交伏
汛黄河防守事宜緊要馬慧裕即馳赴豫工督率巡防
吉綸已抵韓莊等處如查看河道漕運實無阻滯即交

趙佩湘王念孫在彼往來督辦自回省城辦理地方公
事可也 運河道冊
是月三十日吉綸奏臣接奉
上諭本日馬慧裕奏黄水陡長工程平穩並吉綸奏前
赴嶧縣查勘微湖水勢各摺前因馬慧裕趙佩湘奏微
湖水勢頓消韓莊八閘一帶亟需籌畫而摺內未見吉
綸列銜會商是以降旨將該撫飭諭今該撫於接據王
念孫稟報時慮及湖水濟運不敷並恐馬慧裕赴豫防
汛不能兼顧即日起程由省馳赴嶧縣一帶督理所見
甚是此時漕運緊要據鐵保奏截至本月十三日止未
渡黄者祇剩七幫且邳宿一帶水已漸長已出境六十

三幫可見江境無淺阻之虞而韓莊一帶深慮擁擠吉
綸到後著即與趙佩湘督同王念孫會議將如何疏濬
來源抽溝導引及多備剝船起卸盡心經理務期濟運
寬餘船行無悞欽此仰見
聖主宵旰勤劬眷念河防漕運復俾臣下免蹈顧此失
彼之咎實深欣感臣自駐韓莊督率道府將弁催儹
不使稍有停歇現已催過韓莊閘者七十七幫入東
境者八十一幫未入東境者一十八幫如江境銜尾
而來則每日過韓莊一幫約二十日可全數儹出八
閘而臨清一帶已飭保麟額爾登濟呼分投督催並
飭查勘衛汶水勢隨時稟報目下汶高於衛一尺六

寸幫船出臨清閘尚屬順利至湖水情形日來或因風雨間有長落亦不過一二寸上下惟連日與運河道王念孫講求舍挑通中路引渠之外現在有無乘機應辦之處據稱前此被風捲掣時湖水頓減已再三籌畫將湖口閘內引渠三路挑深一道俾水下趨現已足資浮送且地方官雇備剝船似不致再有淺阻儻湖中來源不湧而運河復形淺澀惟再挑濬二渠使湖水全行趕注已足完漕此外須俟秋冬間再行設法查此時幫船既無阻滯剝船業經多備惟有嚴飭道將晝夜催行 運河道册

續行水金鑑卷一百十二終

續行水金鑑卷第一百十三

運河水 章牘四十一

嘉慶十四年六月初一日馬慧裕[illegible]原為重空漕船經由節宣水勢而設每閘均有額定板塊以水勢大小隨時啟閉俾糧船浮送遄行最為緊要茲運河道王念孫詳稱汶上汛柳林閘逼近汶河首受分水口南注之水為東省運道第一要閘建自前明嗣於乾隆三十七年重修後又經三十餘載底樁朽腐金門由身轉角雁翅石牆全行㠁裂閘底衝掀槽石碎破束板不嚴難資啟閉須徹底重修方利運行經該道委員會同廳汛帶領水摸測探估計查

原建金門由身比各閘較短閘背較矮江廣幫船身重大高於閘背易致碰損今相度情形應於原建處照舊拆修上面再加高三層多用丁石層層壘砌並於閘上下築壩二道以便戽水清底確估料物匠工共銀八千三百二十一兩共估幫價銀二千三百八十六兩五錢一分八釐臣復勘該閘實為運河上游最要關鍵委因歷年久遠閘底閘牆損壞必應拆底重修所估工料銀兩亦經該道覆估均無虛浮再修建閘座向開月河以備船行該閘月河久經淤廢若再估挑需費甚鉅前修袁口閘即未估挑月河如蒙俞允即請於運河道庫墊銀飭令廳員於秋間先將石

料椿木等項購辦運工俟回空一過即行煞壩雇匠
晝夜興辦於次年開壩前完竣毋庸另估月河較為
節省其運河道庫墊銀俟工完核銷由司撥還再東
省閘內有濟寧衞前後兩幫漕船自嘉慶四年皆冬
兌冬開由該閘北上出臨清閘守凍此次與修柳林
閘未挑月河糧船無路可繞所有兩幫漕船與其在
臨清守凍不若濟寧水次停泊俟閘工竣事趕儹前
進不致遲誤運河道冊
是月初六日吉綸趙佩湘奏臣吉綸連日在韓莊催
放幫船源源北上所調剝船令兗州府知府鄭文明
分排八閘上下日給口糧毋許遠離以便臨時應用

臣趙佩湘據東昌臨清等處俱報陸續長水運河衞
河一律深通並於師莊趙村在城天井通濟等閘見
水深溜急間遇頂風挽拽費力通飭各閘加添繳關
沿途添縴並令於船隻較少之幫并塘打放庶一日
可收二日之效四五日來幫船跟進較前迅速截至
六月初二日止現出東境計四十三幫過濟寧計六
十七幫兩次欽奉
諭旨諄諄訓示令臣吉綸會同趙佩湘督率運河道王
念孫將韓莊一帶籌辦初四日又奉
諭旨令臣吉綸回省辦事臣趙佩湘同王念孫在彼督
辦臣等測量水勢除客水已消河水深五尺七寸微

湖水深七尺五寸漫版水二尺七寸較原存湖水七
尺二寸尚有加增日內所過海寧處州等幫運送裕
如計已入臺莊八十七幫四五日內即可全過韓莊
其未入東境僅有十二幫惟冀江境河道速通俾未
經渡黃兩幫齊入東境加緊嚴催正在繕摺間東風
又復大作差員探量遞見消減比早間所報河水竟
消去一尺二寸湖水亦消去七寸臣等面詢汛閘各
員總緣本年微湖水弱又啟版太早半月來未經續
有透雨水力不能與風力相爭是以東風過大即颺
至西岸是日打放湖北重船六十六隻晷下倒板照
常挽運次早風兼東南據報河水回長一尺湖水回

長四寸臣等見東風時作時止水勢倏長倏消當此
重運緊要惟有再將湖中涸出南引渠一道趕挑其
北引渠一道水高於渠不能動手並飭鄭文明添雇
船二三百隻即日調齊遇淺隨剝隨運據王念孫稱
風定立見水回各閘晷用倒板糧船十七幫總可按
塘運送惟德勝閘以上三灣一帶地勢灣曲向來水
淺今豫擬添做東水壩一道以資擎蓄飭令即日趕
做惟冀兩三日內續沛甘霖河流充裕運河道冊
是月初七日奉
上諭馬慧裕奏拆修運河閘座一摺東省運河閘座原
為空重糧艘經由節宣水勢今柳林閘歷年久遠底牆

損壞自應全行拆修用資啟閉所需工料銀兩准照估
於道庫墊發秋間購料俟回空一過即然壩興辦於次
年開壩前剋期完竣不必另挑月河豫備船行以省浮
費其濟寧衞前後兩幫向由該閘北上出臨清閘外守
凍此次興修柳林閘既未估挑月河並無可繞之路該
二幫即著在濟寧水次停泊俟閘工竣事趕儹前進不
可稍有遲誤 運河道冊
是月十一日吉綸趙佩湘奏曰來運河因東風未轉
且晝夜狂作臣等每次鉤量水勢遞見消減湖水深
六尺七寸漫板水二尺四寸河水深五尺三寸船行
閘形淺滯八閘上下在在砂礓尤深焦慮現飭運河

道上緊挑濬南引渠並鑲做三灣束水壩俱日內完
工引渠放水約添二三寸束水壩亦可藉資擎托一
面令營汛漕委員弁多帶剝船分排淺處一遇淺阻
即行剝卸臣等督催總期隨到隨行不許遲誤又韓
莊閘以上至彭口閘計五十里倒版水不能貫注中
間郗山地方水易散漫亦令趕築束水壩以資鈐束
現在江西頭幫已抵韓莊該省糧道周季堂押運臣
等令先將各船所帶粗重木植盡行起出紮牌尾行
隨時籌商在後之十五幫一齊儹催前進亦不令停
泊如刻下風轉水回或續得透雨更可遄行無阻再
日內連接天井通濟等閘報知濟寧以北一路水勢

暢旺每日總過兩幫行走迅速隨後源源而上各塘
毫無躭擱亦可以速補遲本月二十二日奉
硃批盡心竭力辦理定邀
天佑勉之 運河道冊
是月十五日吉綸趙佩湘奏曰來挑濬中南引渠二
道添做三灣郗山東水壩二道調齊剝船分撥營汛
各員弁照料催儹放過江西廣信鉛山九江後等幫
韓莊以北各閘官稟報因天氣久晴水勢漸消並衞
河王家岡一帶有一日消水一二尺者亦須起剝運
行飛飭濟東道保麟等添備剝船趕運臣等昕夕籌
思似此多有淺阻辦理殊爲費力幸十三日風轉西

北湖水漾回七寸河水亦增七寸酉亥之間復得大
雨附近滕沛嶧等縣均得雨二三寸不等是晚雲氣
甚厚西北一帶亦可均霑十四日西風更大酉刻又
得透雨臣等於今日卯刻鉤量湖水深至七尺七寸
漫板水三尺四寸河水深六尺五寸山泉坡水均各
下注得此接濟在後祇剩十二幫似可銜尾北上現
在已出德州柘園界者五十四幫已過濟寧天井閘
者八十幫已入東境臺莊閘者九十四幫聞隨後江
西尾幫跟接而來惟湖南幫船尚有八十二隻躭延
未曾渡黃臣等日深盼望總期全到東境即令各閘
加下倒板將全漕催令速行惟夏令風信靡常水勢

消長難定長河客水不能久恃賴微山湖可資挹注臣等不敢大意飭令兗州府知府留駐韓莊將所調剝船數百隻排列八閘上下日給工食不許遠離間遇古淺起剝聽候裝運並諄屬江西糧道分派運弁逐段照料俟江西尾幫全過韓莊再督押前進仍飭廳汛營弁等上下巖催總須幫船跟接臣吉綸即於次日起程回省辦理地方公務如衛河運河有應籌辦事宜卽馳赴該處相機妥辦臣趙佩湘仍赴臺莊察看水勢幫船俟湖南首幫催過臺莊卽行折回同運河道督催 運河道冊

是月十六日奉

上諭玉寧等奏通惠河水長漫溢情形一摺據稱通惠河水勢驟長至一丈有餘該倉場等現查勘王相公莊迤上西岸汕塌一段其普濟閘大松樁舊工平上閘平下閘等處先後刷開五處重運難以挽運漫口堵築需時京倉不得不暫停轉運現嚴飭通永道堵築各漫口以便趕運等語本年糧運抵通起卸米石時日已覺較遲今通惠河因雨大水勢驟長以致河口刷漫數段若不剋期堵築則重運抵通恐有遲滯又需在北倉截卸必致百弊叢生亟應剋期堵合以利漕儲著傳諭溫承惠遴派明幹大員卽於本日速赴工次將通惠河漫口數段限七八日內上緊堵合俾糧石得以源源轉運不可稍涉遲緩該督現在各工查勘相機防守如酌量情形可以分身卽於本日親至通惠河督飭委員等趕辦堵合漫口事宜於要工更為有益稍爲因循重處不赦慎之 睿皇帝聖訓

是月十九日奉

上諭溫承惠奏馳赴通州督辦要工一摺通惠河爲糧運要道現在刷塌口岸多處以致京倉暫停轉運南糧俱堆貯通倉今年各倉支放之米霉變虧短皆由上年截卸北倉而起此時豈可再蹈其弊溫承惠務須遵照前旨限七八日內堵竣毋得遲誤干咎至通惠河水勢旣長則上游之白河潮河自必盛漲該督當先行派員

前往察看如水勢漲發則溫承惠於堵築事竣卽著由通州徑赴白河潮河一帶督辦橋道辦竣後再行來京仍先將潮白河水勢及辦理情形具奏 河渠志稿

是月二十八日奉

上諭據史祐奏康家溝河道難行宜復張家灣故道並通惠河急宜挑濬培築等語著溫承惠詳細查勘據實具奏 河道志稿

七月十一日鐵保吳璥徐端奏清江正河現已挑挖加深並補鑲兩崖護埽一俟辦竣卽將五孔橋雲曇口兩處壩工堵閉使水歸正河由清江閘下注以復舊制寶應以下兩岸臨湖甎石工上年因各漫口下

注之水普漫汪洋風浪汕掣段落甚多今春亦已勘明分別新舊著賠補砌完固下游揚糧廳境荷花塘壩工及蔡家潭等處應幫戧工加培隄工俱於四月底一律儹辦妥竣惟邵伯鎮磯子頭一帶臨湖甎工及迤下之小三閘黑魚塘等處舊有石工皆歷年久遠根腳底樁既朽甎石本已酥鹹剝落經上年異漲浸泡日久據報多有臌裂鼓卸現已用料摟護應俟冬閒再行覆勘估辦 南河成案續編

是月十六日奉

上諭康家溝本非運河正道前因該處衝刷成河又無築壩生根之處是以暫緩未辦卽令糧船試行一二年

再爲定議今據溫承惠奏康家溝溜勢奔騰漕船逆流而上大費縴挽該處地勢甚高恐旱乾之歲河水一瀉無餘漕行更爲棘手是康家溝必須堵築正河必須修復惟兩岸均係沙灘壩基難立而正河淤積日甚挑挖費工此事關係漕務甚重著專派戴均元親加查勘詳細斟酌妥議具奏 河渠志稿

是月三十日奉

上諭戴均元奏查勘張家灣康家溝河道情形及通惠河先宜挑淤培築一摺張家灣舊河應行挑復固屬正論但現據戴均元親自測量張家灣河頭不但愈淤愈厚壩基難立計需土方工料銀兩爲費不貲而現在時日已迫卽加緊儹辦亦非五六箇月不能竣工轉瞬漕運已來河道未復船行致有礙阻是目前勢不能辦亦祇可仍在康家溝行走再爲察看一年屆時酌量定奪至通惠河爲漕白糧及銅鉛轉運要路既據奏現在河底日淤隄岸卑薄恐明春新漕到壩水勢消耗難以行走自須趕緊先辦著照所請將河身閘段挑挖隄工縴道有須分別修整之處卽於本年全漕運竣之後奏明派員勘估興修勿再遲緩 河渠志稿

八月十八日吳璥徐端奏抽挑河槽挑出之土定例每挑土一方用夫二名築隄取土在十五丈以外挑河送土在二十丈以外若以次遞遠則方價亦以次

遞增近年挑河所出之土臣徐端時刻在工親身量定界址丈尺令其堆積總在二三十丈之外實無離岸五六尺之事若將此土運積隄根誠如

聖訓可以使無用爲有用惟查所挑之河離隄遠近不等未能一律辦理如現在挑復清江浦舊河距隄不過二十丈內外臣等同康基田籌議督辦卽以挑起之土培築大隄自屬事半功倍因係沙土易於汕刷是以頂坡必須包淤而取淤較遠方價已多其舊有埽工處所仍用埽鑲護均已完整如式又加上年六七月間臣徐端督辦運口各壩附近竟無處取土不得不將禦黃壩一帶挑河餘土用船裝運應用而相

離較遠所用船夫工價費至數倍又本年幫培淮揚運河大隄高寶以下兩面臨水取土甚艱方價較大然為保衛兩郡民生雖費而受益實多自不便稍為靳惜其荷花塘一帶尤關緊要必須積土備防而取土費繁經兩淮鹽政臣阿克當阿捐積土牛三萬二千方大汛時甚為得力凡此祇能因地制宜酌量籌辦其餘凡有抽挑河身離隄較遠之處若俱運至無處取土之所非不甚善而需費甚大勢有難行臣等悉心籌計惟有於冬春工務稍簡之時派撥兵夫酌給飯食錢文擇其離隄較近處所責令運貯隄工以備大汛時搶險動用則所費較省而土歸有用洵為

兩得其益南河成案續編

是月二十五日阿林保吳璥徐端奏淮揚運河因連年倒灌河底淤墊甚高本年將隄工擇要加築而水勢仍形漲滿臣吳璥徐端督同道將廳營及委員等晝夜巡防遇有滲水蟄坡隨時培築臣阿林保於十九日到工並嚴飭各員實力巡防幸俱保守無事乃二十一日夜忽報山陽境二鋪以上柳園頭運河西岸狀元墩無埽處所於是日戌刻隄身陡蟄當昏黑之際該汛員弁搶救不及登時過水臣等不勝駭異查本年春間估勘運河隄工分別緩急工會逐細察看尙屬堅實較量隄高運河水面六尺餘寸是以未估加幫近日廳營亦未先有稟報滲水之處是日又無風雨何以忽然坐蟄殊不可解當即馳往會看缺口兩頭隄工俱甚堅結何致驟塌不能搶救當將該管同知張文浩守備劉俊先行摘去頂戴汛弁兵丁等分別責懲嚴飭該道將府縣等確查蟄塌實情以憑核辦旋據淮揚道葉觀潮署淮安府昌懋等稟稱四處密訪據附近郡民僉稱是處本係老隄居民常在隄旁打場收草見巡兵往來查看實未有潮窨滲水形迹是晚離隄丈餘平地忽蟄裂冒水大隄登時塌陷河水湧過實在意想不到臣等查本年盛漲黃河各廳及中河運河隄身滲水蟄坡者不一均經搶

築穩固豈有大隄突然坐陷不能搶救之理復令再行嚴查茲據稟二十三日正在盤做裹頭令弁兵測探水勢口門南壩頭水勢較淺河底堅硬因令水摸人夫下水摸試當即衝起爛板數塊隨用鐵錨又拉起十餘塊並三合土塊現露石牆其為隄下舊有涵洞塌陷顯然可見臣等親驗撈起板片甎塊屬實並查行水金鑑閘壩涵洞一門載山陽境狀元墩有涵洞一座未載建築年分亦不知何年淤入河底何年洞上築隄詢之本處老民均不知下有涵洞今因年久舊洞淘空忽然塌陷無從覺察詳加考證固係實情但該管廳營汛弁等究不能豫防致事生意外疎

防之咎難辭其道將及協防地方官弁應一并照例
題參臣吳璥徐端職司河務未能查察咎有應得仰
懇
聖恩交部議處臣阿林保雖甫經到任亦職所兼司合
并請
旨交部察議至該處盤壩缺口丈量刷寬十九丈已調
集弁兵盤頭裹護派員分投購料剋期運到興工不
過旬日即可堵閉其缺口以下正河已涸趁此派員
分段抽挑俾堵合後水由正河迅注限半月全竣所
需經費不多辦竣後核實照例銷賠至缺口距白馬
湖僅二十里所過之水即由是湖歸入寶應諸湖據

府縣查報附近郵莊稀少被水民田無多水深僅一
二三尺不等人口無損早稻中稻皆已刈穫惟係上
年積歉之區臣阿林保現飭地方官先散放饝餅確
切查明量加撫卹所有渡黃進口漕船二百二十餘
隻暫泊淮城以上在後共入江境十四幫尚未跟接
前來計九月半前缺口堵竣儧挽南下可不誤歸次
受兌現近霜降黃河疊次盛漲洪湖蓄水充盈隄埽
各工幸保平穩不料山陽運河舊隄忽有意外之失
臣等不能督率周到愧懼莫名惟當加緊儧辦務期
剋日安竣一俟儧堵蕆事另行馳奏南河成案續編
九月初二日奉

上諭山陽縣境狀元墩地方堤身於八月二十一日戌
刻陡然坐蟄該處並未先有滲漏處所是日又無風雨
何以搶救不及情節可疑恐昏黑之際或有奸人乘間
作弊著該督等密訪如得其人即嚴辦示懲儻係隄下
舊設涵洞因年久淘空忽然塌陷雖屬事之所有亦當
確查方可憑信現在口門業已過水正河又復淺涸所
有渡黃進口幫船俱於淮城停泊在後者亦跟接前來
若不即日堵竣空船未能迅速行走必致有誤歸次所
關匪細著吳璥等督率工員趕緊辦理剋期蕆事南河成案續編
是月初三日阿林保吳璥徐端奏山陽運河狀元墩

西隄塌陷水底既有舊廢涵洞必須起除淨盡方免
後患當即多雇水摸人夫下水將土甎起除並腐爛
板片板上刻有江寧廠字樣未詳何年所築該處續
塌四丈共寬二十三丈現已盤築裹頭並先進一占
口門僅存寬十六丈連日正雜各料到工本可趕辦
數日即可堵閉惟缺口以下正河連年黃水倒灌淤
厚已成板沙水力驟難衝刷高寶正河每形淺澀間
有高仰段落上游水勢到此壅阻今值河身淺涸正
應趁此煞壩挑挖以除舊病但自裏河平橋汛至高
郵六漫閘止長一百六十餘里若大加興挑不但工
費浩繁且土方過多趕挑需四五十日方能蕆事現

屆冋空緊要勢難久待祇可擇要撙節辦理雖不能
全起舊淤而水到已有迅流之路可冀藉水刷深現
派員弁分九十餘分專委原任江寧藩司楊護會同
淮揚道葉觀潮督催儹辦俟有六七分工程卽將該
壩慎重進占計月半前可竣冋空不致遲誤南河成案續編
是月初十日吳璥徐端奏臣等奉到
上諭己恭載初二日欽此仰見
聖主訓示周詳所以摘奸防弊利運愛民欽服莫可名
狀查狀元墩隄身陡蟄過水臣等固疑有奸徒盜挖
情事當卽密諭道府等嚴密訪查另遣親信誠實丁
屬向附近居民詢訪僉稱是日傍晚尙有人在隄根

打場收草忽見隄根丈許外平地突然冒水隄身塌
陷過水別無他故衆口一詞臣等仍不敢遽信迨次
日盤頭裹護時水中衝出爛板上刻江寧廠三字並
撈出三合土塊始知下有遠年廢洞淘空塌陷所致
當經據實具奏臣等向聞奸徒盜挖河隄其弊不一
或因河水異漲兩岸勢將潰漫此岸居民偷將對岸
挖開使水驟消爲自顧身家之計或有低窪之區愚
民趁黃河倒灌欲引以淤田遂冒險偷挖或因漫灘
積水淹田偷挖宣放冀得墾種如嘉慶九年六月山
安廳境十三堡有安東民李元禮郭林高等偷挖隄
面隄下居民查報汛員往查堵住經臣吳璥等會同

前督臣陳大文查獲各犯奏明治罪是奸民偷挖事
之所有至此次塌隄過水自淮城至平橋兩岸並無
險處對岸民人似不必偷挖若云引水放淤則自七
月後運河悉係清水無淤可放如欲宣洩積水而臨
河又無田地似皆與以上情形不同現在撈起三合
土塊及腐爛板片木段俱存隄上可驗其爲遠年廢
洞淘空陡塌有據可憑臣等仍飭道府等訪查儻竟
有偷挖別情定卽嚴辦至缺口原寬二十餘丈連日
進占金門僅存寬十丈不難堵合惟清江至高寶運
河連年黃水倒灌淤成板沙河底墊高船行間有淺
濇而平橋以下之八淺及揚河廳看花洞馬棚灣等

處向稱古淺淤墊尤甚現在水勢旁趨自缺口上至
清江河底已刷深數尺缺口以下益形高仰必須趁
此擇要挑挖俾合龍時水歸正河得有導引迅駛之
路則各古淺藉以刷滌寬深此後漕運可冀順暢且
冋空尙未踵至停待無多是以不敢欲速暫將壩工
畧緩進占以免收窄刷深先辦挑工計三四日內告
竣卽趕緊進埽總在九月十五日前後定可蕆事至
冋空漕船據報截至太倉後幫止共入黃林莊境十
六幫除淮安三長淮三兩幫在阜河歸塢無須渡黃
計已渡黃船二百二十八隻暫停淮關其行抵中河
楊家莊暫泊者二百七十七隻停該壩堵竣放河卽

遄行南下無誤歸次惟現接東撫吉綸札知截至八月下旬甫入東境三十餘幫後幫脫空閘河水勢亦小是以江境未見踵至如十月內全漕能儹入江境庶不致深冬凍阻其缺口下游經該府縣查明稻禾業已刈穫被水甚輕臣等仍飭江寧藩司史積容委員再查應否蠲緩容會同撫臣核實請
旨遵行二十二日奉
硃批時刻留心敬慎爲本南河成案續編
是月二十日吳璥徐端奏運河狀元墩缺口連續塌其寬二十三丈盤住裹頭後口門尚不甚寬迤下正河連年黃水倒灌停淤甚厚須先行挑浚但自裏河

平橋汛至高寶長一百六十餘里因回空緊要急須南行勢難普律大挑是以擇要撙節估辦於九月十一日工竣十二日啟壩放水正河即已通行臣等督令道將各員放河先令淮關上下停泊空船二百八十二隻於十三四日遄行南下一面將壩工進占晝夜趕辦至十五日金門僅存寬五丈正欲追壓緣壩下內塘本屬低窪迫金門收窄較量水高內塘一丈三尺溜勢湧急壩工著重始而南壩滲水竭力搶鑲幸已站穩北壩尾旋又蟄塌水勢又復旁趨現即補鑲不使再有塌寬惟運河水勢本大此次壩門收窄水面擡高壩工喫重兩岸亦形漲滿究係迫於時日

正河淤厚未能挑挖寬深所致臣等與道將等熟商不敢存欲速之見且清江以南現無停泊漕船在後入江境幫船尚少如急於堵合恐正河仍不深暢莫若再將河槽挑挖加深使大溜暢達則壩工堵合較易臣徐端帶同葉觀潮往下游確勘擇水淺高仰處間段加挑寬深以期流行迅駛並添委丞倅州縣等分段率領弁兵集夫挑辦勒限安竣仍添購料物將壩門收窄俟放河後大溜暢行河底刷深再相機堵閉查缺口堵閉遲速於全河機宜無礙而回空漕船更關緊要從前回空渡黃至十月底十一月間始行儹渡尚不甚遲嘉慶九年爲最遲係十一月初三日

頭幫甫得渡黃後幫銜尾遄行一月內全漕渡竣未誤歸次受兌今本年回空幫船已南下者四幫其已入江境者止二十一幫此間引河限十月上旬挑竣即可放船如十月底十一月初旬三進全入江境跟接渡黃南行歸次亦不遲誤至蟄塌埽段現即補鑲所用工料錢糧俟工完核明在臣等與道將廳營並辦工各員名下著落全賠不敢開銷南河成案續編
是月二十六日奉
上諭本日據吳璥等奏狀元墩缺口尚未堵合一摺該缺口雖於全河大局無礙但現在回空漕船亟須陸續南下吳璥等奏稱比較往年十月底十一月初渡黃尚

不爲遲等語不可因此稍涉延緩惟當將缺口上緊堵
合並將正河疏浚開壩放水以期回空船隻及早渡黃
愈速愈妙（南河成案續編）
十月初二日陳鳳翔奏東省河道全賴谷湖水櫃收
蓄充盈使漕艘運行迅速查蜀山馬踏各湖諸泉匯
注收蓄尚易祇能敷濟寧迤北之用而濟寧迤南灌
輸入閘界連江境又須接濟邳宿一帶運河全資微
山湖水充盈方無阻滯從前定誌以收水一丈二尺
爲度嗣因豐工曹工漫溢各路來源淤墊收水不足
嘉慶七年築壩時猶收至一丈一尺八寸八年後遞
年短絀上年僅存九尺三寸今歲江廣重船入境不

敷接濟幸夏雨時行山泉並漲得以無誤惟入秋後
雨澤稀少牛頭河雖經挑浚並無坡水下注現在微
湖水深祇六尺九寸五分一交冬令難期增長即使
回空依限出境照例堵築湖壩將運河之水控放歸
湖所長止能數寸冬間得有雨雪亦不過收至八尺
來歲重運經臨難資浮送是微湖瀦蓄上關
天庾正供欲使南糧迅速必須籌畫湖水有餘始可剋
期北上臣與運河道廳廣籌導引助益湖源查牛頭
河雖已深通其上游趙王河及曹濟所屬長濬顧兒
等河均已淤塞既無來源又無坡水若均估挑挖工
費既繁抑且緩不濟急且各河俱無來源不過大雨

時行收蓄坡水惟有江南蘇家山閘向洩黃河盛漲
從水綫河入邳宿運河若於水綫河抽溝引至毛村
河由藺家山壩導入微湖足資瀦蓄查乾隆三十九
年有開放潘家屯引溝之案臣即飭運河道徐國楠
會同江南徐州道張鼎會勘茲據該道等稟蘇家山
閘在黃河北岸緊靠山根有閘一座金門口寬四丈
閘南草壩一道壩南臨黃淤灘寬一百四十七丈原
爲分洩黃水盛漲而設其洩水由水綫河入邳宿運
河現在水綫河間段淤塞迄北有毛村河亦係分洩
河水異漲現亦淤墊今擬於南首水綫河火神廟前
起至毛村河季家山西首止挑引渠一道長二千一

百五十三丈與水綫毛村連爲一河其水綫毛村二
河淤塞之處挑浚深通並將藺家山壩北面通湖引
渠一并挑竣始開放藺家山壩然後將蘇家山閘外
草壩啟放引黃入湖且蘇家山閘兩岸皆山閘底穩
固無虞衝刷控蟄冬間引導水落沙輕微湖不致淤
墊實屬有利無害於湖瀦有裨臣查乾隆三十九年
微湖存水七尺餘寸經前河臣姚立德兩江督臣高
晉奏請將江境潘家屯開挖倒溝引黃入湖著有成
效惟今昔情形不同現在潘家屯恐掣大溜未便開
放惟蘇家山閘兩山夾峙藺家山壩兩頭亦係石根
不虞衝刷而水綫毛村兩河曲折紆回循序漸進既

無掣溜之虞又無淤墊之患似於湖瀦實有裨益今
微湖存水比乾隆三十九年尤弱今冬收水不足來
春無以挹注新漕不得不爲權宜之計惟引黃入湖
必須慎重辦理以冀萬全臣已札商江南正副河臣
定期會勘具奏恭候
聖裁其應估築壩挖溝盤做裹頭等事均由江南河臣
委員確估核實興辦務於冬令水落時啟放以免停
淤運河道冊
是月初八日奉
上諭陳鳳翔奏微湖水勢短缺請導引蘇家山閘黃水
以濟運行一摺微湖水僅六尺數寸來歲重運不敷接

濟關係緊要但所議啟放蘇家山閘仍係以黃濟運雖
冬令水落沙輕不致淤墊微湖然導引黃流究非善策
萬一湖底漸有淤墊是目前獲益無多而將來流弊滋
甚自宜詳慎著吳璥徐端會同陳鳳翔往勘悉心講求
務令東境蓄水充盈於來年重運不虞淺阻而湖底仍
不致稍有淤墊方爲妥善至開挖引河所需勞費轉非
所吝也再現在空運何時全出東境南河狀元墩缺口
會否堵合禦黃壩何時啟放楊家莊停泊空船何日渡
黃並著吳璥等先行馳奏以慰廑注運河道冊
是月初九日吳璥徐端奏臣等奉
上諭己恭載九月二十六日 欽此臣等查狀元墩工程自九月二
十日復經盤頭進占收束追壓現在口門僅寬八丈
下流高寶正河連年黃水倒灌淤灘寬厚必須將高
仰阻礙處所擇要挑挖庶放水下注得資暢利即來
春重運經臨無虞淺澀當派承挑員弁集夫展挑寬
深並委原任漕督胡克家幫催壩工原任藩司楊護
候補道裘世璘督催引河臣等深知回空漕船緊要
未敢片刻延緩本月初四五兩日偶逢陰雨初六日
即已晴霽報竣者已將及半其餘亦有八九分工程
臣徐端督同催工大員逐細驗收後即行放水通船
以免回空停待現據報截至九月二十八日已入江
境船三十幫後跟各幫經漕臣馬慧裕親儹南來自

可跟接入境至河口禦黃壩八月下旬因黃水復長
誠恐倒灌會奏暫堵後黃水停滯不消是以尚未啟
放至十月初三四等日始消五寸初八日又消二寸
較量清高於黃四寸本年湖水收存一丈五尺四寸
其力盛旺回空現抵楊莊二十一幫畧待數日黃水
再消數寸即行啟壩則清水外注有力一面催令各
幫趕緊渡黃計時狀元墩以下挑河全竣即可遄行
南下後幫跟接南河成案續編
是日吳璥徐端奏酌籌今冬明春必應趕辦各工並
約計應需錢糧數目據實分晰具奏 一運河隄工
除本年擇要培築之外尚有應培工段必須一體儹

辦也查江境運河在黃河以北者自山東交界黃林
莊起經邳宿桃清四州縣境至中河廳之楊家莊運
口止兩岸計長九百餘里邳宿一帶地勢較高應培
隄工尚少至桃源以下中河境內則地勢低窪隄工
本爲著重近年因楊莊運口外黃河底高以致出口
之水不能暢洩一經上游山水陡發縴隄即普漫爲
患在在搶救不遑其在黃河以南者自裏河運口起
經清河山陽高寶江甘六州縣境至瓜洲江口止兩
岸計長七百餘里清河山陽承洪湖出口之水溜勢
較猛高寶西岸逼近諸湖僅賴一線單隄爲界東岸
則保障城垣民田尤爲著重兩岸隄工本不高厚年

久未修日益卑薄兼之近年黃流倒灌河底淤高幾
於無隄可守上年五月內
欽差協辦大學士長麟戴衢亨經過淮揚運河目擊情
形甚爲危險必須大加修築奏奉
諭旨允准其時約估需銀一百萬兩但未經奏明撥款
其黃河以北運中河隄工彼時尚未估及亦未請撥
有款本年春間臣等欽遵
聖訓先其所急奏明在於原撥籌備海口工程項下動
用惟邳宿淮揚運河道里綿長勢不能同時全辦祇
可先擇最要之處趕緊培築以資保守統計中河裏
河揚河揚糧四廳隄工共計已估用銀七十四萬八
千餘兩此外卑薄段落未估者尚多亦係必應趕辦
之工撙節至再約需銀四五十萬兩亦應撥項接手
加培庶臻完固（南河成案續編）
是月十六日奉
上諭吳璥等奏狀元墩工程將次辦竣籌放回空南下
情形一摺覽奏俱悉狀元墩口門此時僅寬八丈堵閉
尚易下游高寶正河現在擇要挑挖以利漕行據稱挑
工報竣者已將及半其餘亦有八九分工程等語本年
回空南下較往年已爲稽遲現據報入江境者三十幫
以後各幫跟艄前進務須上緊挑挖放水將缺口堵閉
不可稍有遲緩至河口禦黃壩前因黃水停滯暫行堵

閉刻下清水已高於黃水四寸收蓄充盈其力盛旺一
俟黃水再見消動即可啟壩俾清水暢注幫船得以遄
行無阻總之早一日歸次即可早一日受兌吳璥等惟
當趕緊籌辦催令回空各幫及早渡黃愈速愈妙（南河成案續編）
是月十七日吳璥徐端奏臣等奉
上諭（己初八日）恭載欽此仰見
聖主廑念湖儲籌計深遠查微山湖爲濟運水櫃自東
省韓莊八閘至江境邳宿運中河皆藉宣濟本年夏
秋上游雨水較少微湖收水不及七尺九月接東河
臣陳鳳翔札會擬放蘇家山閘黃水由毛村河引入

藺家山壩歸湖查銅沛廳蘇家山石閘依山建造原備大汛啟放由水綫河下注運河分減黃漲今於水綫毛村兩河中間抽挑聯絡引水倒溝西注由藺家山壩下歸湖尚屬挹助湖儲權宜之策臣等接咨後卽令徐州道張鼎會同山東運河道徐國楠勘估據稟挑挖引渠並築壩攔截逼水西流共估銀九萬餘兩臣等以估銀太多飭再核減茲蒙

聖慈訓示導引黃流究非善策萬一湖底淤墊是目前獲益無多將來流弊滋甚洵爲不刊之論查微湖瀦蓄自以上游牛頭河趙王河及長澹顧兒等河坡水爲來源如果諸河通順春夏雨澤優霑來源自旺無

如趙王長澹顧兒各河因屢次黃水漫溢久已淤塞臣吳璥前在東河會同撫臣吉綸奏請挑浚牛頭河惟上游趙王等河需費較繁未能與辦今上游既未疏通不得不爲急則治標之計查冬底春初黃河水弱暫啟蘇家山閘使由毛村河紆折歸湖浮沙逐漸澄清雖湖邊難免微淤而湖心尙無妨礙明春重運緊要祇可權宜辦理以資接濟　南河成案續編

是日吳璥徐端程國仁奏會辦狀元墩壩工及正河挑工自初九日後天氣晴和人夫踴躍運河挑工於十二日普律全竣臣徐端率同督催大員親往驗收如式卽收窄狀元墩壩工金門於十三日將正河攔壩啟除放水下注商民各船南行無阻臣程國仁行抵清江會同臣吳璥親至河口查看清黃交匯情形黃水已弱因河底積年淤墊水面擡高幸本年湖水收足連日黃水又消一尺一寸清高於黃一尺五寸當飭廳營於十五日將禦壩啟放使清水外注溜勢東趨頗爲有力臣吳璥卽委漕標副將鄭敏前往楊莊催放各幫空船渡黃並委河標副將汪德照料幫船挽進三壩三閘臣程國仁卽於河口運口一帶督催茲於十六七日已渡過長淮四鳳常泗州後等幫空船三幫後船銜尾儹渡甚爲順利其狀元墩口門僅存寬五丈一面先放船隻由正河往來俟正河水

勢暢流舒展再行堵合庶船行穩速而山清高寶運河亦免漲滿至回空漕船據報上月杪尾幫已全入東境而入江南黃林莊境尙祇三十六幫又飛咨山東河撫臣加緊籌催務令後船銜尾南來庶不致行抵江境過遲有凍阻之虞其已入江境各幫臣程國仁已派漕標委員馳赴邳宿嚴行催儹不任稍有停留　南河成案續編

是日吳璥徐端奏查清江正越兩閘久經修竣自應仍放舊正河行船本年春間臣等派員挑浚正河培築兩岸隄身並飭該廳鑲做護埽前經具奏九月初臣等與督臣阿林保商酌趁運口內清水暢行卽啟

放正河將玉帶河五空橋壩工堵閉水勢全歸正河
旋因溜急刷深埽段塌蟄甚多並於無埽處刷及隄
身臣等權其緩急仍將五空橋壩工拆通使水兩河
分行以平溜勢始獲平穩惟正河鑲築埽段例應保
固一年雖溜急刷蟄事所常有但夏間新做之工何
致甫經溜刷即已蟄塌多段其爲辦理草率咎復何
辭臣徐端及淮揚道葉觀潮正在胈元墩督工臣吳
璥率同河庫道徐炘將裏河新埽查驗除完固各段
應行准銷其掣塌埽段核明原估工料銀六萬二千
餘兩著落承辦之先已革職裏河同知張文浩全賠
勒限完繳不准開銷以爲辦工草率者戒仍補鑲完

固以資抵禦南河成案續編
是月二十二日陳鳳翔奏臣以微湖水短請放蘇家
山閘一摺奉
諭旨引黃濟運究非善策仰見
睿謨遠燭至當不移惟今微湖存水六尺餘寸較原定
水誌甫及一半來年重運經臨斷難挹注不得不權
宜濟急查微湖本無來源全藉各處坡水遞注以濟
漕運今牛頭河雖挑兩年來夏秋雨少仍無坡水下
達而牛頭河上游趙王河又淤成平陸若不將趙王
河挑挖雖牛頭河深通亦屬無濟查趙王河自豫省
封邱經直隸長垣東明至山東曹州菏澤分爲二股

一出壽張張秋迤南之沙灣穿運入鹽河歸海一由
菏澤東經定陶鄆城鉅野至汶上三叉口匯入牛頭
河出南陽遞達微湖濟運自乾隆五十二年挑濬後
復經淤墊道遠工長猝難挑辦即使估挑亦係乾河
必須來年夏間始能收蓄坡水新運經行緩不濟急
是以引黃濟運原屬萬不得已俟蘇家山閘啟放後
湖水充足來春新運無誤容將趙王河及附近濟寧
魚臺之長澹顧兒等河擇其有益湖瀦者估計請挑
以廣來源　又奏東省微湖水勢短絀來年重運攸
關臣與江南正副河臣札商復與漕臣馬慧裕巡漕
臣吳邦慶籌計亦惟開放蘇家山閘方可增蓄湖水

以濟來年新運查微湖關係兩省運河僅存水六尺
八寸不能外達而牛頭河雖通現無存水即將趙王
等河挑濬亦係乾涸無源可導惟當此緊要之時不
得不爲權宜之計須趁此冬令挑挖開放庶不致挾
沙帶泥淤墊湖底現接吳邦慶等復稱已委徐州道
估勘挑挖舊河並開引渠築做鐵心柴壩及盤壩頭
等工共需銀九萬一千數百兩惟江省工用浩繁無
款可動臣即飭運河兗沂二道詳查庫項亦無閒款
請於山東藩庫撥銀八萬兩以應工需以濟來年漕
運如蒙
俞允臣即移知東撫委員速解徐州道庫以便興工臣

俟尾幫到濟卽馳赴蘇家山會同江南河臣覆勘辦理運河道冊

是月二十三日奉

上諭吳璥等奏籌議蘇家山閘黃水引入微山湖濟運此事前經陳鳳翔具奏朕卽慮湖身淤墊未可輕舉特交吳璥等會議伊等亦知以黃濟運易滋流弊僅爲權宜之計殊非長策據云蘇家山閘黃水由毛村河紆折歸湖浮沙逐漸澄清不過湖邊受淤試思湖邊淤墊自必逐漸淤及湖身將來夏令雨水較多盛漲之際焉保其不挾沙而下日久湖身淤墊難以容蓄必致不能濟運關係匪輕而糜帑尙屬事之小者伊等現在估挑引

渠銀九萬餘兩如果於事有濟朕豈靳此區區誠恐流弊日滋將來補救更爲棘手著吳璥徐端會同陳鳳翔再行詳議或於他處另爲疏濬以益湖瀦於來年重運無誤又不致淤墊微湖方爲妥善南河成案續編

是日奉

上諭吳璥等奏高寶運河挑工完竣並將禦黃壩啟放使清水外注連日長淮回空等幫俱已渡黃甚爲順利在後未入江境各幫已飛咨東省加緊籌催亦銜尾南來不誤歸次其狀元墩口門僅存五丈相機堵合亦屬易事惟近來黃水下游不暢河底淤墊水面擡高致倒灌日甚清水不能暢出諸弊叢生是海口關係全局最爲緊要自應亟爲籌辦著吳璥於堵築狀元墩口門後卽親往履勘籌議章程及早興工如果挑濬後河流順軌卽多費帑金亦所不惜也南河成案續編

是月二十四日吳璥徐端奏二十二日奉

上諭己恭載十六日欽此查自十五日啟放禦壩後連日黃水又消五寸計清高於黃二尺湍流外注甚爲暢順嚴催幫船銜尾渡黃截至二十三日連前共渡過二十六幫所有楊莊待渡之船均已渡竣由狀元墩正河南下在後已入江境軍船尙有二十二幫臣等派員速催一到楊莊隨卽儧渡如果月初全入江境似可不致凍阻至狀元墩壩工口門自引河挑竣後本可

趕緊堵合因洪湖存水一丈五尺六寸由運口下注運水亦大現在口門僅寬五丈水歸正河已形漲盛若遽行合龍恐水益擡高隄工著重轉致搶護不遑多糜工料臣等商酌缺口堵閉遲速無礙大局現在兩壩頭收束堅穩又添做二壩擎托口門收窄卽與減水閘無異其洩下之水逼近白馬湖於民田無妨刻下高寶運河水深丈餘至一丈四五尺不等回空船行無阻自無容拘泥速堵暫留此五丈口門爲減洩之路免致高寶隄工險重俟湖水來源消動卽可相機堵合至清口本係湖水歸海大路趁此淸水暢出已飭道廳等將禦黃束淸兩壩口門大加拆展使

湖水東注多一分入黃卽少一分入運惟盼黃水再
消旣可減洩湖漲卽以助黃刷沙庶於全局有裨南河成案續編
是月二十七日陳鳳翔奏二十三日奉
上諭前已恭載欽此查引黃濟運原非善策臣詳籌廣詢他
處實無水可導是以與江南河臣議閘蘇家山閘引
水裕湖以濟來年重運俟湖水收符定誌卽將蘇家
山蔺家山兩壩堵築並非任其經年長流來年桃汛
前放水歸湖後卽嚴閉兩壩不使黃水再入爲時甚
暫似不致挾沙帶泥淤墊湖底查湖水旣足明年重
運回空無虞阻滯已與山東撫臣札商將趙王等河

挑挖收束夏秋坡水爲久遠之計此時若卽疏濬亦
無坡水可收重運經臨實屬可慮不得不爲一宜之
請前摺業已陳明臣俟催儹尾幫到濟卽遵
旨馳赴蘇家山會同江南兩河臣再行詳議撙節估辦運河道冊
是日奉
上諭陳鳳翔奏暫請啟放蘇家山閘以裕湖瀦仍擬挑
挖趙王等河用資漕運並請撥銀以濟工需二摺微山
湖爲東省濟運水櫃前據陳鳳翔奏現在水勢短缺來
年重運經行不敷接濟請啟放蘇家山閘濟運當經降
旨以引黃濟運究非善策諭令吳璥徐端會同陳鳳翔

詳勘具奏茲據陳鳳翔覆奏飭委運河道徐國楠同徐
州道張鼎往勘並與吳璥等往返札商惟有開放蘇家
山閘方可增蓄湖水以濟來年新運趁此冬令挑挖啟
放湖底不致淤墊等語當此漕運緊要亦祇可作權宜
之計著陳鳳翔馳赴蘇家山閘會同吳璥等勘辦所需
工費准於山東藩庫撥銀八萬兩解工趕辦仍當核實
撙節務使帑不虛糜工歸實用其應挑之趙王等河自
應於啟放蘇家山閘後與該撫詳議奏辦運河道冊
十一月初四日奉
上諭朕恭閱
聖祖仁皇帝實錄開載山東運河全賴泉泉灌注微山

諸湖以濟漕運今山東多開稻田截湖水上流之泉以
資灌溉上流旣截湖中自然水淺安能濟運等因仰見
聖慮周詳熟籌利濟至意因思微山湖附近處所多被
民人開墾不惟侵佔湖地勢必將上流泉水截注以資
灌溉是近日湖水漸少河身日淺其弊未必不由於此
著山東巡撫吉綸會同河東河道總督陳鳳翔派明幹
大員前往履勘如所墾之地已經成熟者姑聽耕種外
其餘未墾及已墾復荒地畝出示嚴禁毋許再行私墾
庶瀕湖一帶泉流灌注毫無阻滯湖水愈蓄愈深於運
道方有裨益儻此次示禁之後仍有不遵查明嚴行究
辦以利漕運睿皇帝聖訓

是日奉
上諭前據陳鳳翔奏請啟放蘇家山閘引黃入湖以利
漕運已降旨准行矣昨據吉綸奏候冋空過竣分委大
員將棗林閘以南下至臺莊濱臨微山獨山諸湖之運
河計長二百四十餘里照現在原底一律挑深三尺俾
諸湖水面高於運河是不啻諸湖長水三尺再加照依
當年收蓄自資敷用等語此事朕於披覽之時卽以湖
水來源不旺卽將運河挑深恐屬無益而引黃入運亦
恐漸滋流弊因念永定河道王念孫曾任運河道彼處
情形較爲熟悉當卽傳到將陳鳳翔吉綸奏摺交其閱
看據稱蘇家山閘口僅寬四丈又係石底開放可以節

制且黃水經行紆折於入湖時挾沙不多湖底亦不致
大淤一俟湖水敷用卽堵閉蘇家山閘此策尙可權宜
辦理至挑深運河一節年來江境邳宿運河淺阻若將
山東運河挑深邳宿以下愈形高仰於江境運道必更
淺阻總以挑趙王河爲正辦但必須認眞挑挖深通方
能有濟等語所言皆是微山湖蓄水不敷秖可啟放蘇
家山閘爲一時權宜之計陳鳳翔卽遵照前旨妥爲經
理但黃流挾沙雖紆折至湖尙無大礙究恐不無淤墊
莫若於黃水下注微山湖處所酌量增設閘板使淤沙
到此停留不致前行入湖卽如御園將昆明湖水引入
隨處皆有閘座爲澄清去穢之用以小喻大或可倣照
辦理著該督等詳悉履勘設法妥辦一俟湖水足用卽
將蘇家山閘上緊堵閉至趙王河爲微山湖蓄水來源
現在淤塞急宜挑濬深通爲久遠之計該督等務卽一
面勘估速行籌辦使來源暢旺則湖水自形充足庶於
漕運有裨益睿皇帝聖訓
是月初五日陳鳳翔奏冋空尾幫已於初四日全過
濟寧現在通漕儹放計日可出東境經臣會同撫臣
吉綸巡漕臣吳邦慶恭摺奏報臣卽擬前赴蘇家山
商辦因撫臣吉綸奏將棗林至臺莊各閘河挑深三
尺而蘇家山及趙王等河似可不辦連日籌商臣查
漕河淺深係於湖水盈絀湖水收足閘河淺處亦深

湖水不足閘河深處亦淺若將棗林至臺莊挑深三
尺於東境無礙而江南邳宿河身淤高必須挑至七
八尺方能通暢工段緜長斷難迅速蕆事必誤新漕
且恐河身太深黃水倒灌所係匪輕再四籌酌撫臣
吉綸亦以爲然挑挖閘河卽可停止不辦臣拜摺後
卽起身馳赴蘇家山與吳璥等斟酌妥辦會奏至趙
王等河俟開放蘇家山後再與撫臣商酌辦理若來
年春雨優霑湖水充足自可奏明緩辦運河道冊
是月初十日陳鳳翔徐端奏十月二十三日奉
上諭前已恭載欽此臣陳鳳翔於二十七日又奉
上諭前已恭載欽此查開放蘇家山石閘導黃增益湖水臣

等疉商意見相同臣吳璥現須籌辦海口未能前來
臣陳鳳翔徐端遵
旨馳赴徐州帶同估員自蘇家山至微山湖止詳細勘
議引黃挹注原非常策不過暫時權宜查乾隆三十
九年亦因湖瀦不足於潘家屯引黃入湖著有成效
近年潘家屯河底淤高勢若建瓴未敢照辦而承接
坡水之趙王顧兒等河自乾隆五十二年挑後湖水
不致短絀嗣因曹工豐工漫溢黃水淤墊今卽挑深
亦無坡水可收或將各閘河挑深亦不能增益湖水
且閘河淺深古人原有定制除歲修疏濬外未便輕
議挑挖若將河身挑深數尺則各閘金門石板亦得

落下數尺方與河底相平工程浩大實難辦理如不
重修石板則河身愈深而金門愈淺糧艘更屬難行
臣等再四籌思他處旣無可引導惟有挑濬水綫毛
村等河引渠啟放蘇家山閘挹水歸湖而來年重運
回空方資浮送且水綫河原洩黃水盛漲常年江境
糧艘阻淺疉經引導濟運兩山夾峙不虞掣溜茲蒙
聖諭諄諄誠恐夾沙帶泥淤墊湖底飭於黃水下注微
湖處酌增閘板使淤沙到此停留不致全行入湖
睿慮淵深無微不至查蘇家山石閘向無閘板惟水綫
河天齊廟設有碎石玲瓏壩原係頂托淤沙因歷年
啟放衝刷殘缺現據趕修事半功倍再於毛村河內

做鉗口柴壩畧為收束則黃水盈科而進俾沙泥停
於引渠淸流達於湖內誠如
聖諭爲澄淸去濁之用旣可收水濟運又不致淤墊湖
身可無流弊現派員弁分段趕辦俟湖水收足卽將
藺家山壩蘇家山閘堵閉臣陳鳳翔與撫臣吉綸籌
辦趙王等河爲久遠之計查蘇家山工程全在西境
向由江南辦理造册報銷臣等派令原任河北道呂
昌會駐工督辦又前估挑渠築壩銀九萬餘兩爲數
較多疉飭刪減茲覆勘撙節實需銀七萬三千餘兩
所撥山東藩庫銀八萬兩解工應用有盈無絀並可
存爲將來堵合壩工之用統俟工完驗收再行分別

造報以歸核實南河成案續編
是月十八日奉
上諭東省微湖瀦蓄不足勢須啟放蘇家山閘引黃入
注節經降旨令該河督詳勘俾收水可以濟運不致淤
墊湖身茲據該河督等會同馳往細查悉心籌議尚不
致有流弊著照所奏妥速辦理一俟湖水收足卽將藺
家山壩蘇家山閘堵閉至應需工費前已降旨准其於
山東藩庫撥銀八萬兩解工備用該河督務當督率工
員核實趕辦毋稍虛糜南河成案續編
是月十九日禮科掌印給事中趙佩湘奏查河漕兩
項在河臣漕臣各有專司而治河實以利漕原屬一

事近來江境河道處處淺滯各省軍糧船船加重管
河者以入水過多爲辭司漕者以水勢不充爲慽彼
此因循觀望並不竭誠籌辦本年春臣接視東漕三
次赴臺莊催船離江省較近沿途訪聞並弁丁等傳
見詢問僉稱二月十九日自揚州二起至三月十九
日鎮江前止計三十一日僅入東境五幫彼時因窰
灣二灣三灣馬莊集貓兒窩新河頭徐塘口灘上泇
口王母山黃道人橋節節淺阻水深一尺八九寸至
二尺一二寸不等又四月二十九日自安慶前起至
五月十九日處州前止計二十一日僅入東境十二
幫亦因匯澤閘貓兒窩新河口徐塘口灘上泇口王

母山石拉子黃道人橋淺阻水深祇二尺三四寸至
二尺八九寸不等以上皆邳宿地方該丁起剝不惟
將米物全卸卽船上窗版亦皆起空縴夫加至數百
方能拉過旗丁費用甚多雖違例添帶私貨改換剝
船仍形疲累總由渡黃後又值邳宿逐處淺滯兼之
貨多船重入水更深河臣漕臣均未豫籌此本年實
在情形也若不將該處運河速挑何以爲來年速運
䘏丁之計試思春夏間兩次船抵邳宿若非躭延二
十餘日跟幫而來五月半卽可全數渡黃不惟不受
黃水漲發之累並入東以後八閘亦不致間有淺阻
回空亦斷不遲至今日臣不揣冒昧請

旨敕下江南新任督撫就近親赴邳宿一帶詳勘如必
應疏挑卽據實奏明一面移咨河臣務於今冬水涸
時迅派幹員趕挑俾上下一律深通不許偷減工費
儻將來重運經過或再淺澀難行惟該河臣是問奉
上諭給事中趙佩湘奏邳宿一帶運河淺阻應行挑挖
深通一摺邳宿運河向多古淺而近年淺澀尤甚重運
回空動行阻滯據該給事中奏本年二三月間水祇深
二尺上下軍船過彼時不但將貨起剝並船窗版片亦
皆起空縴夫加至數百名方能拉過致不能跟幫行走
節節躭誤並回空亦遲至於今等語回空各船昨據吳
璥等奏該處又有澀滯現築草壩擎蓄亦須起剝土宜

豫備官撥等事該河督等雖隨時籌辦而總不能妥爲
經理將邳宿淺澀處一律挑通順利此豈經久之道著
交河督等卽認眞履勘將應行疏挖處實力儹挑轉瞬
重運經臨不致貽誤爲要至本年回空較遲前據馬慧
裕奏尚有十六幫未出東境昨吳璥等奏已入江境而
未到楊莊者三十餘幫是黃河以北軍船現在不少伊
等辦理遲玩此時已過冬至氣候嚴寒據稱敲冰行走
萬一冰凌堅厚稍有棟阻豈不誤歸次受兌並著馬慧
裕會同該督等設法催儹勿再泄泄千咎仍將現在回
空行走情形奏聞以慰廑注南河成案續編
是月二十八日吳邦慶奏臣自德州沿河催儹回空

並由濟寧押尾幫出境經過閘河內外千餘里沿途
查看湖河水勢並漕船空重行走情形就臣所見爲
皇上陳之　一疏通湖河以廣運河來源嚴查堵塞妄
洩諸弊以厚湖河瀦蓄也運河自臨清南至河口千
二百餘里惟賴附近湖河灌輸濟運是以建立閘壩
水口涵洞俾撙節由人無虞梗阻近因微湖收水不
符定誌據河臣陳鳳翔奏請開蘇家山壩以濟新運
並挑趙王河以計久遠奉
旨俞允發帑興工並
飭撫臣河臣派員履勘濱湖地畝禁止私墾
聖慮周詳無微不至查東省湖河經十餘州縣地寬則

弊易滋如濱湖墾種有滋灌溉而截泉流者有圖種
旱田而築堰隔水者有於湖身淺處栽種蒲葦根宿
土聚將入湖之水截塞不能趨注下游者至運河向
設水口涵洞以入坡水單閘橋空以洩盛漲然水口
涵洞不通則坡水奔注仍爲漫流單閘橋空不堵則
正溜旁溢易耗又如兗郡府河分汶洸之派匯寧陽
滋陽之泉號爲鉅流今間段淤塞未能濬通沂水合
沭涑諸水歸於江境濟運或以事關隔省而疎於經
理以上諸件恐有視爲細務而不知關係甚大者有
憚於整頓而遂益至廢弛者請
旨飭河撫諸臣籌畫派員履勘卽將府河沂水及支流

有關運道者力爲疏濬並以諸水通塞爲該管河員
州縣考成以涵洞水口單閘橋空之瀦洩合宜與否
定閘汛之殿最濱湖田畝除查明截流灌溉者立卽
決通私行打堰及栽種蒲葦橫亘水路者妥爲清釐
並飭各州縣每年履勘一次年終造冊具結該管各
上司隨時復勘庶湖水運河可期一律深通矣至附
河衆泉四百八十餘處近於運道未能有益此係臣
之專司容逐一細勘再奏　一嚴按誌樁爲湖版啟
閉定則以撙節微湖蓄水也運河自韓莊以北全賴
汶源韓莊以南直抵河口則藉微湖宣洩中間雖有
細流小港名爲濟運皆不甚得力故定制微湖收水

以一丈二尺爲度緣韓莊以下運河惟賴湖水灌注
涓滴不可妄耗自韓莊南抵臺莊相距八十餘里遞
低四丈二尺餘寸勢如建瓴專恃閘座層層擎托按
時啟閉以資浮送惟江境河成閘以南地勢平衍河
流散漫易致淺阻專望湖水接濟然每啟一板入閘
添水尺許江境淺處僅增一二寸不等卽使湖水收
足儘量鋪注亦難使平漫之河成暢通之勢是以乾
隆五十四年江南山東會議以黃林莊誌樁中泓水
深五尺爲度如不敷五尺加河廳酌啟湖板如逾五
尺卽下板撙節立法至善奈近年有當漕船入境意
圖速行而多爲鋪注者有因下游淺甚不得不量爲

啟放者致湖水愈耗雨澤優渥尙可支持一遇旱乾
卽形竭蹶不得不多方籌備皆由不守舊章名爲通
融致多貽累現今回空時查誌樁已深五尺六寸下
游仍未暢通湖板十二塊除旱版二塊不計外已亮
版六塊欲爲暫閉則江境更淺任其日夜洩注則底
水益少啟閉兩難是其明驗請
旨飭江南山東河臣嚴飭廳汛務守成規當挑工甫竣
頭進重船抵境鋪水總以黃林莊誌樁水深五尺爲
度如不敷數迦河廳啟板如已逾五尺卽下板撙節
在東省廳員不得通融啟放而江境廳員亦不得希
冀逾分接濟不勤挑挖如有不按定制妄行啟閉臣

等查出立卽參辦庶各廳汛皆知凜遵則湖水涓滴
咸歸實用儲蓄益加深廣可以有備無虞矣　一幫
船遇有起剝請立定制令其先起土宜次起食米或
仍難行走再爲剝運正米也糧船體重載多江廣各
幫尤甚河道淺阻時例應起剝儹行沿河有額設剝
船有州縣現募有本船自裝百石內外之船跟幫行
走大約船板稀薄並無篾篷遮蓋遇起剝裝米正副
丁親身管押雖無盜賣攙和之弊而底板潮濕再值
雨淋僅蓋蘆席不免上漏下濕其過時霉變未必不
由於此是以每遇起剝該管官弁亦飭其先起土宜
次起正米無如各丁止知顧惜貨物罔念米石爲

天庾正供到通交倉如有潮變關係身家殊堪憫惻請
旨飭下漕臣及沿途大吏遇起剝時責成押運員弁嚴
飭各丁先起土宜一百四十餘石次起食米六七十
石船身入水已輕三四寸如仍難行走再剝運正米
務令正副丁親身管押並多帶蘆篾席片豫備遮蓋
庶正供不致潮濕入倉存貯可免霉變儻有運丁不
先起土宜而將正米剝運或土宜食米起淨而剝運
正米船隻該正副丁不親身管押經臣等及該管官
查出立將該丁枷責示懲則正供免起剝之煩亦無
潮變之慮矣　一重船入東境時請派就近道府分
段駐催以便需用夫船呼應較靈並可彈壓夫衆稽

查需索也重運入境值水勢暢旺沿途員弁原可催
行無誤惟遇水弱淺阻必須起剝撈淺剝船須州縣
雇募額設汛夫不敷亦須州縣添雇而沿河州縣有
濱河隄者亦有距河至七八十里者其需用夫船雖
經豫行飭知其勢不能先行多備往往臨時周章各
處耽延到壩遲滯皆緣沿途向無分派駐催大員致
諸事掣肘應請
旨飭撫臣自來年爲始當頭進重船入境就近卽派道
府等員於船行通利時分段督率各員弁催行遇起
剝挖淺需用夫船卽飭附近州縣迅速備辦庶呼應
較靈不稽時日且漕船經過頭舵水手千百爲羣又

可協同鎭將彈壓即偶有不肖吏胥藉端需索亦無難就近稽查再東省運河一千一百餘里濱河東昌及臨清濟寧皆有屬縣可就近飭辦德州又有糧道駐札亦可飭令照料其必須派員分駐之處惟韓莊上下及沿河起卸貨物馬頭並阿城七級素稱淺阻地方亦不致委用乏人有誤職守也至回空船隻亟須歸次受兌宜照此辦理其直省江境沿河向來有無分派大員駐催臣未目睹不敢臆陳以上四條皆沿途察看得之採訪者謹籌酌具奏再東省運河全湖匯注挾沙滯泥是以每冬必須興挑以濟來年新運若至明春挑濬則工段延長限期促迫恐不免苟

簡貽誤新漕然例須回空全過江境之窰灣東境始能煞壩今幫船尚在邳宿一帶打凌行走不無凍阻臣竊以山東現在兌竣開行之幫船比論查山東小米幫船在閘內受兌者節年冬兌冬開至臨清閘外衛河深處守凍計水程四百餘里向俱打凌行走遲至十二月二十三日始出臨清閘並無貽誤今濟寧前後等五幫於月內兌竣開行打凌前進或過南旺轉入下水或過阿城七級等閘論節氣則北寒南暖論船身則山東船輕現係重運江廣船雖重究屬回空至云水淺則凌難打通如阿城七級等處今年回空各船俱磨淺而行茲小米船亦在淺處打凌而進

查乾隆四十二四十六五十二嘉慶九等年回空或淺阻河口或凍阻東昌皆陸續歸次未誤新漕臣愚謂總在人夫應手認眞敲壓行走雖遲當無凍阻奉
硃批所言俱切中情弊另有旨諭（運河道冊）

是日吳璥徐端奏臣等奉
上諭（已恭載十九日）欽此臣等跪讀之下莫名惶悚查邳宿運河向多古淺前嘉慶十一年因徐州大谷山石壩過水甚大王母山下至貓兒窩淤墊較厚時因道里綿長勢不能將淤沙全挑糜費過多經臣徐端與前河臣戴均元酌看擇要挑通是年東省微湖收水尚多是以灌輸充裕船行無滯至上年冬臣徐端督飭徐

州道張鼎逐段勘查邳汛境內底水高大河槽停淤無多是以未挑以歸撙節惟本年東境微湖水弱而江境別無來源致三四月間各古淺倍多澀滯臣等節節築壩擎蓄重運尚足浮送計尾幫於六月二十六日出境較前最遲之年尚早月餘迨九月內查微湖存水較上年更小計明春運河必更淺澀當飭徐州道豫勘估挑因回空正在挽行未能勘估茲臣徐端在邳宿目覩凌凍無從勘估俟回空過竣即督道將等剋日估計派員實力儹挑以備重運經臨至回空各幫內先入江境船三十餘幫上月下旬即已渡黃以後幫船未能跟接有陸續行到楊莊者隨即儹

渡截至月中前後共渡黃四十八幫在後各幫行抵江境適值風雪嚴寒遂致冰凌凝結行走維艱至二十及二十一二三等日天氣愈寒不特黃河以北節節凍阻卽黃河南之淮揚寶應運河冰凌亦大間段凝凍但已渡黃各船宜速儹歸次巡漕臣程國仁在揚州京口籌催臣吳璥督同原任藩司楊頀淮揚道葉觀潮淮安府知府鰲圖自中河河口至高寶等處分督廳縣將弁等多雇夫船晝夜敲鑿疏通計己渡黃四十八幫內尚有十一幫在淮安以下揚州以上沿途打冰前進務卽趕催南行無誤歸次至邳宿一帶漕臣馬慧裕現至江境會同臣徐端曁原任漕臣

胡克家督率道將府縣及河漕員弁等竭力疏敵無如邳境底水本小又兼上游各閘下板攔蓄一經按塘閉板則下游水幾不流冰凌易聚隨打隨凍人力難施至二十四日天氣稍和冰澌漸動而前通後塞勢仍不能暢行漕臣馬慧裕押令幫船將所帶土宜全行就地起卸俾船身輕便易於挽拉但得氣候稍融人力可施臣等卽設法敲冰籌催歸次以期船行雖遲受兌不誤一俟冰通船利隨時馳奏南河成案續編

續行水金鑑卷一百十三終

續行水金鑑卷第一百十四

運河水 章牘四十二

嘉慶十四年十二月初五日奉

上諭吳璥等奏回空漕船敲冰行走一摺本年邳宿運河水淺糧船行走遲滯節節凍阻皆由上游微湖蓄水短絀馬慧裕不能先事豫籌所致已降旨將馬慧裕降爲三品頂戴矣現在回空渡黃船僅有四十八幫未渡幫船尚多究竟計算必能歸次者可得若干幫其儹行不及者約有若干幫日內天氣回和該河督等督率道將府縣竭力敲冰催儹總期多渡一幫少受一幫之累但時日已迫其不能歸次者旗丁等應如何安撫不致

滋事新漕應如何設法不致誤兌該漕督尤當豫籌經理仍遵前旨將辦理情形五日具奏一次不得遷延觀望頻以雖遲不誤虛辭搪塞也南河成案續編

是月初七日奉

上諭吳邦慶奏查看湖河水勢並體訪漕船空重行走情形一摺據稱請疏通湖河以廣運河來源嚴查堵塞妄洩以厚湖瀦蓄並嚴按誌樁湖板啟閉定則俾得撙節微湖蓄水以及幫船起剝令其先起土宜次起食米仍難行走再爲剝運正米其重船入東境時請派就近道府分段駐催俾需用夫船呼應較靈兼可彈壓夫衆稽查吏役需索等事俱能切中情弊其所稱疏通湖

河嚴令淛版啟閉幫船起剝各事宜皆舊例所經議及者惟日久玩生致弊端叢出著陳鳳翔吉綸照摺內所指各情節實力查辦無稍疎懈至請就近酌派道府分段駐催亦著該督撫等於來年即行遵辦以期運河通暢重空幫船遄行無阻此爲至要（運河道冊）

是日陳鳳翔奏東省運河爲全漕經由要道隄堰不固誠恐奪溜誤漕閘版不嚴每致糧艘遲滯臣到濟寧後於催漕之便親詣各工查看逐段登記與運河道商酌必須籌辦方爲有濟查隄工每年有歲加五寸土之例年年遵照妥辦一經幫船來往拖牽打橛風雨剝削仍然殘缺且歲修五寸之土祇能加高隄

頂而隄身單薄並未培厚臣沿隄詳看寬者尚有丈餘窄者不過三五尺儻湖河異漲在在可危必須擇緊要之處酌量幫培以衞運道至兩岸民堰向係地方官派令民修臣仍移咨撫臣嚴飭沿河各州縣率領民夫辦理又閘河水勢全賴閘版整齊俾資停蓄向來額設版塊正閘每座設版十二及十六十八二十餘塊不等單閘涵洞設版或四或六至八塊不等逐處詳查其版半屬齡朽殘缺每遇水小幫船過閘即須倒版蓄水方可遄行而閘版不能整齊河水必致漏洩水勢不能擡高遂致船行遲滯一幫停阻於前則各幫稽延於後必須將齡朽閘版多換數塊以資啟閉於漕務實有裨益臣查各閘年例准換三四塊而臨清甎版閘有換至七八塊不等者每塊例價銀二兩於歲報案內報銷向發閘官承辦近來價值較昂微員無力賠墊不過潦草塞責殊非核實辦公之道嗣後閘版每年著廳員購買按照閘槽尺寸如式成造由運河道查明臣再親驗儻不足數或雜以舊版即核實嚴參查各閘舊版太多不能一律嚴密除照例抽換仍入歲報案內報銷擬每年再添換新版二三塊則各閘水不走洩而幫船自可順利如蒙
俞允臣即飭運河道撙節估計再行詳繕清單恭呈
御覽所有幫培隄工增換版塊銀兩毋庸另請錢糧於

運河道庫節省八束項下動支興辦工竣題銷奉
上諭陳鳳翔奏運河隄堰單薄應行擇要幫培各閘版齡朽酌量添換一摺運河兩岸隄身單薄並未培厚儻湖河異漲在在可危自應擇要酌量幫培閘河水勢全賴閘版收蓄近來舊版太多不能嚴密蓄水自需急爲添換用資啟閉著陳鳳翔即飭運河道撙節估計所需銀兩准於運河道庫節省八束項下動支興修核實報銷（運河道冊）

是月十一日陳鳳翔吉綸奏准軍機大臣字寄奉
上諭（己恭載初七日）欽此伏思巡漕臣吳邦慶所奏各條疏通湖河以廣來源查禁堵築以裕湖瀦按照誌樁以嚴

啟閉酌量起剝以利遄行此皆舊例所經議及誌如
聖諭切中情弊惟日久玩生致弊端叢出惟有循照所
指情節實力查辦而按照誌樁啟閉湖水一條最為
緊要年來收束湖水不符定誌今歲夏秋缺雨短絀
尤甚湖水現存四尺九寸自韓莊至臺莊八十餘里
勢雖建瓴而河槽深通尚可停蓄一入江境河面較
寬地勢平衍中無河槽則水無歸束以八閘一尺之
水遞至江境祇有二三寸必須將邳宿一帶河槽挑
挖深通庶重運回空不致膠淺向來東南兩省定議
黃林莊誌樁鋪水以五尺為度啟放湖水時兩省委
員在彼丈量尺寸糧艘北上儘可暢行近照舊誌鋪

水而南糧頭進甫入江境即慮阻淺是河底淤高之
明驗若不啟版接濟糧艘又窒礙難行殊不知微湖
水無來源務宜撙節為江廣重船經臨之用前定章
程實係通盤籌畫為全漕之計今祇顧目前一經淺
阻即移咨啟版以有限之水供無窮之用前既耗費
則後難增添所以重運回空均為遲滯也查江境地
勢既高兼形淤墊邳宿一帶若不挑濬河槽即湖水
充盈難期順暢愚昧之見在山東則蓄水為先在南
河則挑河為急東境若不蓄水雖挑挖河底難利遄
行江境若不挑河雖湖水充盈亦形淺滯此二者係
漕運關鍵利害相因者也至派委道府專駐彈壓儧

催向亦分派員弁俟來年察看遲速情形臨時添派
舉凡有利於漕運者即隨時整飭有礙於漕運者亟
為剔除至本年回空因天寒凍阻行走遲滯臣派委
道將等節節嚴催仰賴
皇上洪福瑞雪載霑天氣和暖安慶後尾幫於十二日
催過黃林莊所有回空船隻九十九幫全數儹出東
境至山東小米幫船可以趕出臨清閘者數十隻餘
均停泊水小無工處所並不有礙挑工運河道冊
是月十八日奉
上諭吳邦慶等奏東省王母山等處河道已通南糧回
空可以無誤歸次一摺覽奏稍慰江境窯灣一帶現在

冰凌雖已打通但下游水勢未免微弱如有須湖水接
濟之處自當酌啟微山湖閘版放水浮送來春重運經
臨東省各處閘河尤應預為豬蓄以資暢利所有嶧汛
八閘滕汛十字河及分水口迤南塘長各河工程著陳
鳳翔吉綸於應行先挑之工派員按段簽訂誌樁及時
趕辦其蘇家山引黃濟運之處更當妥速籌辦俾湖水
充足源源引注以期無誤來年新運此為至要河渠志稿
是月二十二日陳鳳翔吉綸吳邦慶奏准軍機大臣
字寄十八日欽奉
上諭一道正在會摺覆奏又於本日接十九日
上諭陳鳳翔吉綸吳邦慶奏酌定堵築汶河微山湖口

大壩日期並籌畫漕運湖瀦事宜各一摺據稱回空幫船計日全出東境若煞壩太遲則湖內不能收水定於十二日先築汶河大壩又微湖現存水四尺九寸蘇家山閘引渠業已開工須嚴閉湖口閘板方可引水歸湖擬於十六日堵築湖口壩惟回空尾幫未過江境河淸閘一堵必致膠舟請敕下江南河臣迅速催儹以便剋期築壩收蓄湖水趕辦挑工等語本年漕船回空已遲現在東省急於築壩蓄水而江境仍須上游湖水接濟方能浮送兩處均關緊要該河督及該督撫等所辦本係一事切不可存此疆彼界之見昨吳邦慶等會奏稱計至十二月二十以外回空尾幫方能全過匯澤閘吳

邦慶前摺亦有查探江境如必須接濟仍俟接准漕臣知會再酌量啟板今若於十六日築壩則以後江境未過閘之船豈不又形膠滯而東境蓄水之期亦未便久逾停待總在該河督等和衷共濟通盤籌算務期兩無貽誤現在江境未渡各船暫資湖水遞送究竟何日可以全數出閘其吳邦慶所奏先挑滕汛十字河堵閉西灣壩啟放雙減閘仍由湖口放水接濟江南之處是否兩不相礙均著妥籌速辦具奏其蘇家山引渠業已興挑築壩後務將湖水收足以待新漕北上欽此查本年幫船回空本遲於十二月十二日全數始出東境臣等已慮及江境束淺必須微湖接濟庶可銜尾南下當經委員赴窰灣與江南河臣酌商再築湖口閘壩總期於回空船隻不致有礙前於具奏挑工摺內聲明斷不敢稍分畛域查湖口閘板十四塊現剩水板二塊臣陳鳳翔已札致漕臣如江境淺滯再將水板酌啟然須冰凌鑿出河槽幫船始可行走否則徒耗湖水轉增冰厚現查湖水外達已屬有限而江境河道綿長復飭迦河廳在韓莊迦北之西灣橫築土壩攔截十字河及修永閘之水盡入微湖畧可增益湖瀦仍由湖口閘下注以資江境遞送無礙挑工臨清迦南韓莊迦北歲修工程現已次第興工惟八閘內挑工尚須啟板停待俟查明江境情形再堵湖口閘

壩挑挖遲至新正開工設法加倍人夫搶辦亦不致有誤南漕至蘇家山引渠業已完竣工程尚無偷減俟湖口閘堵築後再行放水裕湖為來年重運之用

運河道冊

是月吉綸奏臣前准河臣咨照奏開蘇家山閘引黃增蓄湖水業已奉
旨准行其挑挖舊河並開引渠等項工用在東省藩庫內撥銀八萬兩臣即飭藩司朱錫爵委員解工茲於初七日奉
諭旨微湖蓄水不敷止可啟放蘇家山閘為一時權宜之計於黃水下注微山湖處所酌量增設閘板使淤沙

到此停留不致全行入湖欽此臣跪讀之下曷勝欽佩所有應挑趙王等河除札飭運河兗沂二道詳勘核估外仍飭該二道等會看情形此外有無引水濟運之處詳細查議俟覆到即與河臣會商具奏運河道冊

是月陳鳳翔吳邦慶奏臣等准江南副總河徐端來信連日天氣稍和匯澤閘上各幫放行頗爲順利尾幫全出東境後微湖口且緩閉板煞壩等語查湖口閘壩來年重運攸關若太遲延則不能收水是以擬於十六日堵閉今江境通順計日可抵楊莊自應再緩數日俾資接濟遲至二十日必須照例堵築以蓄湖水似難再延運河道冊

嘉慶十五年正月初二日陳鳳翔奏東境臺莊八閘挑工必須堵築湖口壩方可興挑上年因河道凍阻節節敲氷而在後湖北三幫船身笨重挽至江境河定閘內又復淺滯臣即飭泇河同知將所剩閘板全行啟除以資接濟昨准副總河臣徐端漕臣馬慧裕來信尾幫約新正初二三日可以全過三灣屬緩至初四日堵壩臣查南糧尾幫既可於初二三日全過三灣則湖口閘壩初四日即可堵合第恐三灣或有淺滯堵合後再爲啟放更覺遲延莫若再停二三日俾湖水足資遞送一過三灣以下皆係深塘無虞阻淺茲擇於初七日堵築湖壩較上年雖遲月餘臣已飭各州縣工員三倍加夫趕辦不誤新漕其築壩料土人夫已廣爲豫備一晝夜即可竣工臣復令運河道徐國楠會同徐州道張鼎驗收引渠工程並河東委用之呂昌會於初八日開放蘇家山閘引水歸湖務使新運經臨湖水充盈河槽通暢糧艘連檣北上運河道冊

二月初五日奉

上諭據松筠等奏蘇家山閘業於正月十五日啟壩放水引黃入湖原係一時權宜之計現在黃水未經漲發尚不甚濁自可趁此多收入湖但微山湖內存水祇以敷用爲度松筠等即飭知該管道員等留心察驗一俟

湖水收蓄足數即上緊將閘壩口門堵閉不可使過水太多至有夾沙淤墊之患方爲妥善河渠志稿

是月初九日吳璥徐端奏山陽狀元墩堵築壩工上年十月因回空漕船緊要而運水尚旺恐堵閉後隄工或有疏虞欲速反遲是以奏明暫留口門五丈以資減洩俟回空過竣水勢畧消再行堵閉迨十一月初旬後嚴寒氷凍流凘擁注金門刷跌加深兩壩埽工形蟄當飭掌壩文武各員加鑲追壓防護平穩自正月初旬後土脈漸融回空全過口門臣等督同原任藩司楊蘐淮揚道葉觀潮飭將備廳汛等將二壩進築以資擎托其正壩臨河一面加鑲邊埽層層盤

護然後進占收窄金門於二月初七日寅時將正二
壩同時掛纜合龍追壓至酉刻斷流閉氣臣松筠前
赴京口於初七日過狀元墩工次詳看甚爲穩固壩
下漫水漸涸查行水金鑑載柳園頭上下舊有涵洞
甚多湮廢百餘年無從考其基地臣等商酌卽就二
壩接築越堰以爲重門保障庶防守周密所有上年
回空江西湖南北安徽等軍船先於正月二十七日
全數出江赴次其浙江在後幫船於京口開壩後經
巡漕臣程國仁押催渡江南行至本年重運江北淮
安二大河前兩幫渡黃後揚州二三等幫亦跟接過
淮渡黃現在河口清黃交匯處黃水旋長旋消湖水

雖連前共落二尺五寸尙高於黃數寸敵黃外注船
行無礙計大江以南新運各幫將次渡江北來現飭
徐州道張鼎將邳宿運河挑工剋日趕竣加式深通
以備東省鋪水下注催令幫船北上應俟上游開壩
通行後再將重運渡黃情形遵
旨按十日一次具奏（南河成案續編）
是月十一日吳邦慶奏臣查糧艘[illegible]回空上年均
爲遲滯其故由於到壩交卸亦由江境邳宿河道淺
阻前經給事中趙佩湘奏請挑挖邳宿運河奉
旨交江南河臣查辦據奏邳宿運河向多古淺嘉慶十
一年因徐州大谷山石壩過水甚大淤墊較厚時因

道里綿長勢難將淤沙盡行挑除於十二三等年擇
要估挑俟回空過竣卽逐細估計儹挑以備重運經
臨等語是邳宿運河既積年淤墊又道里綿長必須
一律挑挖深通庶空重糧船行走方無淺阻然非時
日稍寬卽加倍雇夫趕辦究患限於地勢急難措手
查山東運河挑工定例以八十日爲限本年興工稍
遲加三倍雇夫趕作四十餘日始能竣事恐江境運
河趕緊挑挖非月餘不能完工查江南河臣奏稱邳
宿運河應挑工段限二月中旬一律完竣臣屢經差
探並據廳員稟稱江境現未興工前於正月二十六
日據前漕臣馬慧裕咨淮安大河兩幫於正月十四

日過淮當催渡黃於桃源縣等處守候邳宿運河挑
工竣事卽爲北上揚州二三等幫亦俱催其跟接俱
經奏明旋又探知首二兩幫已於二十六日渡黃揚
州二三等幫亦跟接渡黃現今計期俱在桃源一帶
停候臣恐邳宿等處承辦挑工人員見船隻停待慮
其久稽致干遲誤以限期促迫爲詞草率偷減捏報
完工在頭進船身入水較輕且當工竣鋪水水溜暢
旺或可勉强浮送至二三進等船勢必磨淺起剝是
大挑工程仍屬有名無實臣查節年船入東境舊案
總無連檣直進之時或脫空四五日至十許日者甚
多且上年二三進等船回次較遲修艌受兌有需時

日是今年頭進諸幫卽行走稍緩亦無遞壓後幫之患查康熙十六年前河臣靳輔因江南運河大挑請寬糧船過淮限期於五月中全數過淮七月中旬盡行催過臨清並無遲誤今頭進頭幫於三月中旬挽入邳宿運河較節年尚未甚晚臣請
旨飭江南河臣嚴飭邳宿運河挑工人員趕緊雇夫興工酌寬限期俾免藉口於停待幫船苟簡從事務符原估尺寸俟一律深通後知會東河啟放湖壩照誌樁鋪水以資浮送雖頭進稍爲守候而以後河深水足二三進均可跟艄直進免致磨淺起剝必能按期到壩將來回空船隻亦可迅速歸次不致如上年淺

滯再黃林莊誌樁前奏請照舊制以中泓水深五尺爲度業經奉
旨交山東河臣撫臣照辦今江南河臣咨會以誌樁不足爲據應於鋪水時將下游鋪足五尺再行簽釘誌樁又稱湖水挾沙下注卽挑濬深通每爲流沙停滯此後遇重船沙阻應量啟湖板浮送等語臣查誌樁原係兩省公定使東省不得吝惜湖水致下游淺阻江境亦不得恃有湖水而不認眞挑挖立法至當故可久行至各進幫船到境查照向例徹山湖口所留漫板水尺寸俾足浮送惟在邳宿一帶挑深與東境臺莊下河槽一律相平自無貽誤若輕事更張誠恐兩省廳員通融接濟任意啟放耗洩致湖水先盡後絀於漕船空重行走關係匪小臣卽咨會山東江南河臣仍照舊制俟工竣鋪水時先訂誌樁再行鋪水其漫板水請亦照向例辦理無庸更議以期湖水漕船兩有裨益運河道冊

是月十五日奉
上諭吳璥等奏狀元墩壩工合龍穩固浙江漕船全進京口南下俟重運北來隨時籌儹各情形一摺山陽狀元墩現既堵築合龍工程穩固而河口黃水旋長旋消湖水尚高黃水數寸敵黃外注足利船行浙江在後各幫全行南下新運各幫亦卽次第渡江北來所有邳宿

運河挑工攸關緊要該督等務飭該道將刻日趕辦一律深通以備東省鋪水下注俾催儹各幫得無遲礙仍將重運渡黃情形比較上屆儹渡日期船數遵照前降
諭旨按十日具奏一次至應修埽壩各工及黃運中河一帶隄工應須培築並盱堰甎石各工掣卸處在在均須防護不可不及時籌辦並著該督等詳查督催務於桃汛以前擇要趕修用資保障南河成案續編

是月十七日奉
上諭本月初五日據松筠等奏現飭將邳宿運河趕緊挑挖勒限二月中旬如式完竣等語乃本日披閱吳邦慶十一日所發之摺據稱屢次差探江境尚未興工可

見前奏不實邳宿一帶淤墊已甚豈數日挑挖即可竣事又據吳邦慶奏接據南河咨會以黃林莊誌樁不足爲據應於鋪水時先將下游鋪足五尺再行簽釘誌樁並此後遇重船沙阻應量啟湖板浮送等語此不過豫爲邳宿一帶淺阻地步黃林誌樁自應於工竣鋪水之時先行簽訂再爲如式鋪水其漫板水誌亦應查照向例辦理在東境不得吝惜湖水以致下游淺阻江境亦不得恃有湖水而不認眞挑挖專欲藉湖水鋪注之力殊不思湖水挾沙下注如河身淤墊不除則將來高仰日甚況現在微湖水不充裕焉能恃爲不竭之源吳璥徐端著傳旨嚴行申飭本年幫船開行稍緩渡黃停泊

者不過數幫尚不致遲有積壓之慮正可趁此時認眞挑挖毋可稍假時日總期一律深通則後來各幫不致磨淺阻滯如此次申諭之後仍不認眞辦理將來重運或有淺阻惟該督等是問其釘樁啟板等事照舊制辦理以杜兩省推諉之弊 運河道冊

是月二十日奉

上諭本日恩長奏查明引沁助衞濟運勢有難行一摺所論甚是松筠向來讀書泥古往往不顧事之難行輕率陳奏經朕屢次訓諭而情性未改此次簡任兩江總督尚未到任在途翻閱舊書輒以沁水引入衞河可以濟運亦不與總河商榷即以己見入奏朕披閱時即覺其事窒礙仍交河東總督河南巡撫詳查咨訪前日陳鳳翔已奏稱斷不可行本日恩長覆奏之摺亦甚詳悉沁水入衞本無舊路不但武涉一帶沙底稀鬆難於建築閘壩且沁水盛漲之際一經開放勢若建瓴設或黃流衝決則衞輝懷慶一帶各州縣民田廬墓均被淹浸其貽害又豈忍言自臨清至韓莊閘計有六七百里斷不能逆流南向是不能助衞以濟南漕轉致引沙以阻北運松筠於地勢南北高下何以全然不知運道民生所關非細設如所奏辦理豈不大有貽誤此事本當加以懲處念其究爲急公起見姑予寬免嗣後松筠於應辦要件惟當愼重熟思周諮博採不執偏見勿泥前聞

於經理庶務方有成效若再將此等窒礙難行事率爾具奏則不能寬其咎矣 河渠志稿

是日吳璥徐端奏淮揚運河數年來河底日見淤高隄身日形卑薄幾存一綫上年欽遵

諭旨興修培築漸有眉目惟道里縣長勢難同時徧及仍係擇要幫培忽於二月十九日據工員稟報山陽平橋汛三鋪東岸土名瓦廟地方於是日子刻舊隄陡蟄過水搶護無及臣等聞報甚爲駭異查該處隄工上年春因舊隄身尚非至窄之處先估加高本年復令添估幫寬加高正在興工雖近日水旺溜急亦何至突然坐蟄況有工員人夫在彼工作何以不能

搶護隨卽馳赴細查因年久舊隄所估新戧尚未幫成過水時已值深夜運河水面高於隄內灘地一丈二三尺勢實難𢧐但該工員試用通判孫齡現駐該處辦工未能覺察又不竭力搶護當將該員摘頂戴並將辦工兵役枷責查量漫塌口門寬三十餘丈溜勢湧注金門水深七八九尺至一丈二尺所幸正河上年挑後經淸水刷深尚未斷流平橋鎭以下至揚河廳交界止正河仍深四五六七尺不等惟相近口門以下數里內水僅二尺上下恐口門過水愈多則附近口門正河愈淺有礙船行當率道將等漏夜運料雇覓捆鑲船隻卽於二十日趕緊先盤裹頭不

使再有塌寬多派幹員購料剋日進占將口門先行收窄俾水勢多歸正河漕船仍得順速前進再將壩工相機盤築定期合龍其漫口旁注之水東下二十里至南北溪河歸馬家蕩由涇河入射陽湖歸海現又差探如皆由湖蕩下注尚堪容納其漫口以下附近村莊尚少據該府縣查無被傷人口居民多已搬至隄頂高阜搭棚棲止臣等當飭該府縣攜帶錢文饝餅多爲散給不致失所至此次隄身蟄陷實爲意想不到除該管道將廳營文武汛員及協防地方官疏防各職名應照例題參並於工竣後核明所用銀數與臣等照例分賠至承辦隄工之試用通判孫齡雖工未幫成但親駐該處應留心防守轉非廳營汛員現派他處工段未及趕到搶護者可比請

旨將孫齡革職以爲工員疏忽者戒臣等總司河務未能豫防周密實屬庸憒無能仰懇

聖恩交部嚴加議處以示懲儆至督臣松筠甫經到任現赴京口籌催重運未及會銜合并陳明　又奏此次三鋪東岸漫口既非汛漲普漫又無風雨臣等勘查較之狀元墩因舊涵洞塌陷者更不可解恐人心叵測或竟有盜決傾陷情事惟細思本管廳汛等及承辦工員諒無自害之理或不肖微弁奸民希冀生工牟利或近來錢糧查駁嚴緊並辦工怠玩斥革者

多挾恨傾害雖揆之於理斷不應有而奸徒險詐百出難保必無現飭該府縣等設法訪查並派妥幹親屬偵訪兼之密詢被災民人有無風聞如果有奸徒挾恨傾陷等情一經得實立卽緝拏嚴辦南河成案續編

是月二十六日吳璥徐端奏裏河平橋汛三鋪舊隄陡蟄過水查該處運道所關尤須趕緊籌辦以免停待卽於二十日督率道將漏夜運料先做裹頭盤護不使塌寬並行知下游如有重運暫於深水處停泊以免淺擱三鋪缺口內塘甚低是以水勢建瓴而下正河之水更易消落口門以南平橋以上一千餘丈之內始猶存水二尺上下旋又消退至淺處僅存六

七寸現今商酌至淺段落無多必須趕挑尚易爲力當卽派員兩頭煞壩星夜集夫抽挑限月內完竣平橋以下至揚河廳境存水尚深間有淺處亦派員會同廳營抽挑剋期可竣一面將壩工鑲埽進占收窄口門先通漕運現在盤護兩壩裹頭並於臨河一面鑲築邊埽護住裹頭一帶隄身隨於南壩口門先進一占北壩亦跨船進築並於上下水跟鑲邊埽雁翅以資穩固計三月初口門卽可收至十丈以內其時正河抽溝工完卽可啟壩使水勢多歸正河早通船隻上紓
宵旰至被水災民督臣松筠已派員攜帶銀錢撫卹不致失所 南河成案續編

是日吳璥徐端奏十七日奉
上諭 前已恭載 欽此查邳宿運河因上游山水漲發挾沙下注每年水過沙留不免淺澁嘉慶十一年秋黃水異漲銅沛蘇家山石滾壩衝塌黃水入運較大王母山至河成閘一帶積淤更厚經前河臣戴均元抽挑先濟同空十二年正月臣徐端會同戴均元奏明大挑亦祇將河槽挑深其兩灘淤沙寬闊勢難全行啟除是年秋汛大谷山石壩又復過水入運停淤是冬又經擇要挑挖迨十三年冬查勘河槽比十二年較深尺許未經估挑查是年重運尾幫係五月三十日出境上年係六月二十六日出境較十二年八月初七日出境之期爲早每年重運耽遲皆在河口而不在邳宿惟本年微湖存水無多來源既弱自應挑挖加深以利重運上年十一月欽奉
諭旨令臣等履勘攢挑時値回空漕船凍阻冰凌凝結無從勘估當經奏明俟回空過竣估辦嗣於本年正月初十日回空尾幫全過宿遷卽飭道將確查河底深淺以定應挑尺寸旋據稟稱量驗河形底水並查歷年鋪水尺寸計長河水深五尺卽敷漕船行走東省鋪水向有三尺八九寸源源下注按河底現存水深一尺二三寸以上鋪水後卽敷五尺之數可毋庸

估挑其水深不及一尺二三寸及河底乾涸高於水面者分別估挑以水深五尺足敷加行爲度如上下水深中間淤淺卽酌量估挑庶節錢糧而杜混冒臣等查道將等所估雖實但往年鋪水後東省隨時亮板源源宣濟是以江境水可敷用今微湖存水未裕恐難寬爲接濟復令將原估應挑及未經估挑之處俱加挑一尺以免臨時周章據該道將稟報連原估及加深一尺共需銀五萬八千餘兩攔水各壩需銀五千九百餘兩又改挑河成閘越河並疏通臺莊閘下可風橋支河共估土方銀一萬三千餘兩並據稟邳宿河面寬闊非東省閘座鉗束可比各古淺處仍

應將歷年原做東水挑水等壩加鑲添築始可擎蓄
剩沙共估銀一萬五千餘兩臣等即發銀派員分段
集夫儹辦於二月初六七八等日開工惟挑挖長河
先須煞壩舁乾底水方可插鍬畧有先後東漕臣吳
邦慶查時或係水深不挑及插鍬在後之處誤疑全
未興辦亦未可定查向來運河挑工章程總以挑去
淤沙見河底老土爲度若過於挑深而來源水止此
數則水隨地落河底雖低河面未長且湖瀦僅存數
尺之水恐下游過深掣水過急一洩無餘上游轉致
淺涸至築壩擎東從前河底較深時亦所不廢緣東
省自臨清至臺莊共閘四十九座節節啟閉江南邳

宿境內縣長二百餘里祇有五閘啟閉河身既寬閘
座又少與東省閘河迥異必須相機築壩方能收東
臣等固不敢吝惜誤公亦不敢多糜無益之費惟有
挑河築壩相資爲用庶水不過耗即東省八閘亦得
擎蓄之益至舊制黃林莊設立誌樁原以杜兩省推
諉之弊前因誌樁易於挪動復於河清閘石牆上用
紅油劃記彼此不能挪移亦係兩省公同看定現遵
諭旨黃林莊誌樁照舊辦理俟鋪水後並將河清閘石
牆劃記兩省委員驗明與黃林莊誌樁比較總以水
深五尺爲度儻不及五尺應否酌加漫板臨時請
旨遵行本年幫船開行稍緩誠如

聖諭渡黃停泊不過數幫不致有遲積之虞所有邳宿
估工據報於二月二十一二等日次第完工其加深
一尺段落已加夫儹辦限三月初五日全竣臣等驗
明再行知會東河啟壩鋪水惟有恪遵
聖訓趁此時挑挖稍假時日務期一律深通仍與河東
河臣陳鳳翔山東巡漕臣吳邦慶上下通盤籌劑水
勢以利運行總以濟運爲重斷不敢劃分疆界稍存
推諉之見 南河成案續編
是月二十七日奉
上諭吳璥等奏山陽縣平橋汛三鋪東岸土隄漫塌現
在趕緊搶築並查參誤工各員一摺狀元墩漫口堵合

未久乃二月十九日山陽縣瓦廟地方東岸舊隄忽有
漫溢之事實出意外此時漫塌口門寬至三十餘丈溜
注金門水深七八尺至一丈二尺不等雖正河尚未斷
流但附近口門已形淺落當此漕艘連檣北上於運道
大有關係吳璥等當督率道將撥運料物限旬日內將
口門堵合無誤漕運所有在工員弁兵丁失於防守搶
護非尋常疏虞可比該隄漫口之時既非汛漲普漫連
日又無風雨實情理所不應有或竟有不肖微弁奸民
希冀生工牟利及因近來錢糧查駁過嚴挾嫌傾陷情
事均不可知該河督奏及於此自必已有所聞不可不
嚴查重加懲辦松筠現駐鎮江一帶著馳赴淮安會同

吳璥等密飭員弁逐細偵訪如果有奸徒希冀牟利挾
恨傾陷等情卽行緝拏於審明後一面奏聞一面在河
干正法以昭炯戒其辦工兵役吳璥等現已枷責至承
辦工段試用通判孫齡僅予革職不足蔽辜並著枷號
示儆如有別情尙應重辦卽無別項情節將來工竣疏
枷後仍應革職吳璥徐端俱著交部嚴加議處南河成案續編

三月初二日奉

上諭吳璥等奏儹辦三鋪缺口情形一摺平橋三鋪口
門三月初旬卽行收窄使水歸正河重船可以挽運此
固甚善但口門能早堵合則正河水勢益見充盈船行
更可迅速吳璥等當督率工員趕辦愈速愈妙俟糧艘

通行仍遵前旨十日一奏至此次該工坐蟄過水既無
風雨又非汛漲吳璥等會疑有盜決情事本日摺內何
以並無一字提及今三鋪缺口既易施工則目前漫溢
自係有人偷挖此而不嚴密查辦將來大汛經臨設有
奸人亦欲生工牟利所關匪細著吳璥等訪察據實奏
聞不可回護又另摺奏稱邳宿運河現已加深挑挖惟
分段集夫插鍬畧有先後吳邦慶查時或係水深不挑
及插鍬在後之處亦未可定並稱微湖存水未能充裕
恐下游過深掣水過急一洩無餘上游轉致淺涸等語
尙不免支飾推諉東境湖水如果豬蓄不多未能救用
咎在東省儻因邳宿一帶淤阻豈得以湖水未充藉口

況該巡漕差探江境時豈適值水深段落及插鍬在後
處所俱未興工此言殊不可信該河督等惟當嚴飭委
員趕緊疏挑一律深通不日糧艘經行設邳宿一帶仍
有淺阻則惟該河督等是問又另摺奏查明另案新生
埽工實在情形河工修防事宜每於歲修外又有搶修
並准遵例價開報如果認眞經理則另案工程日少一
日何以年來未見大減恐承辦工員不免浮冒仍著查
照工部奏定章程將新舊埽工起止段落劃清界限並
飭工員各發天良於歲搶修各工核實辦理毋任偷減
儻現在修防未經報明淤閉之工旋因舊埽空虛沈陷
蟄塌另案奏報者卽將所需銀兩著落該道廳等官分

賠庶工員等無從影射滋弊其十三年各項工程卽飭
趕緊報銷勿再延緩以致牽混運河道冊

是月十一日松筠吳璥徐端奏平橋三鋪漫口關係
運道現當重運緊要尤以船隻通行爲急臣吳璥徐
端調撥料物錢糧督率道將上緊進占並將缺口以
南至平橋一帶正河淺涸之處漏夜挑挖卽令原任
藩司楊護督催其迤下揚河廳境亦間段抽挑於二
月初七八等日次第完竣漫口壩工亦已收窄金門
僅寬八丈壩前水勢擡高初十日將挑河攔壩起除
放水下注正河平橋一帶水長深七八九尺不等所
有淺擱鎭江前幫漕船立時浮動挽過缺口北上隨

咨漕臣許兆椿巡漕臣程國仁將已渡江幫船速儧
北行並行知大江以南催儧各員提催頭二進幫船
務俱銜尾來淮無誤期限臣徐端駐工督率盤築壩
工察看壩下內塘過低金門水深二丈建瓴直下溜
甚湧激須慎重辦理現趕築二壩以資擎托再相機
合龍至三月初二日節交清明後黃河桃汛水長較
量河口水誌計高湖水八寸倒漾入運清黃交匯處
現水深二尺臣松筠親駐河口督率副將及廳營等
調派船兵用鐵篦往來疏爬隨時築壩逼溜刷泓並
赴楊莊察看中河水尚深通黃林莊開壩後可期暢
順復與臣吳璥酌商運口蓋壩尚應接長三壩再行

收窄現亦派員趕辦務期湖水多出清口重運遄行
所有先經過淮之鎮江後幫業已渡黃其現挽過三
鋪之船及後跟幫船一俟漕臣盤驗後卽儧催出閘
渡黃遵
旨按十日一次具奏不任稍緩再隄工坐蟄時既無風
雨又非汛漲深恐奸民劣弁偷挖傾陷希冀牟利等
事旬餘以來多方偵訪民間雖有猜疑並無實據無
憑根究臣松筠馳抵工次詢訪附近災民並訊問已
革通判孫齡及在工夫役亦無蹤跡該道府及廳縣
等無不欲得甘心立懲奸宄如果竟有其事其人一
得實跡卽行嚴辦斷不肯稍任懈縱南河成案續編

是日松筠奏臣前奉
諭旨山陽縣三鋪土隄漫塌或竟有微弁奸民希冀牟
工牟利及挾嫌陷害情事松筠著會同偵訪緝拏審明
正法欽此當卽奏明起程茲於二月初七日抵淮又奉
諭旨刻下正當重運過淮設或正河淺阻所關匪細當
會同吳璥等嚴飭工員限旬日堵閉不可稽緩仍將辦
理情形據實奏聞以慰廑注欽此臣察看三鋪漫口前
雖塌寬三十餘丈經河臣督飭道將漏夜儧築現在
口門存寬八丈過水已有節制正河將次挑通三四
日內放水南注卽可浮送重運仍將漫口慎重進占
並接築二壩以期合龍此次漫水被淹之處尚少俱

已安撫並無失所查頭進江蘇糧艘據報渡江入運
者八百五隻安徽浙江漕米俱已兌開江西幫船亦
報二月二十九日頭幫開行自可循序前進至此次
漫口如果有奸民劣弁私行偷挖實屬罪不容誅現
於工次向徐端詢問據稱確無聞見藩司史積容安
撫被水民人詳加體問亦無所見現在督同工員再
加確訪一有實跡卽行審辦馳奏查南河黃運受病
之由總因倒灌所致適接吳璥許兆椿來信連日黃
水倒灌河口又形淺澀此時徐端督辦漫工吳璥於
工次咸寒同浦醫治臣現赴清江卽至河口率同諳
練人員相機疏導南河成案續編

是月十四日奉

上諭松筠奏馳抵淮安確查三鋪漫口情形一摺覽奏俱悉三鋪漫口經吳璥等督率道將漏夜儹築現在口門祇存寬八丈過水可有節制正河亦將次挑通據稱三四日內即可放水南注浮送漕船但日內黃水又有倒漾河口淺澀恐漕船儹過三鋪後行抵該處又致擱口難行深為廑念此時吳璥因感寒回浦想日來醫治就痊松筠當會同吳璥督率工員在清口相機疏導總使重運過黃無阻為要徐端仍在三鋪堵築漫工剋期竣事並著松筠等將現辦情形隨時具奏至三鋪漫口雖查無盜挖確情但據革員孫齡供該處因積年增築

頂堰土性較鬆致不能抵禦該處頂堰計高水面若干尺係何年所築何人經手因何培築不堅致被衝決著松筠會同該河督等查明如係近年增築又不隨時培補高厚致倉猝貽誤即將承辦之員據實參奏示儆 河南成案續編

是月十七日奉

上諭松筠等奏平橋三鋪缺口金門收窄後水勢擡高現於初十日放水下注正河水長深七八九尺不等所有淺擱鎮江幫船二十四隻立時浮動挽過缺口此後渡江各幫自皆跟接前進該處已可通行惟清黃交匯處所水祇深二尺難資浮送而黃水尚復倒漾尤恐淤墊當此南糧出口不可再有阻滯現在松筠在彼調派船兵多用鐵篦疏爬並與吳璥酌商將運口蓋壩接長收窄三壩以期湖水多出清口均當趕辦以收實效仍將糧船渡黃無誤情形先行奏聞至三鋪隄工無端坐蟄實非情理伊等疑係地方百姓所為轉恐未必地方百姓不過貪圖傭工現有海口大工何難赴彼傭趁所得又有幾何恐係不肖官弁向未派工無從沾潤生工牟利或平日辦工不妥曾被吳璥等懲處及與通判孫齡挾有夙嫌欲圖報復因而肆行不法此時雖無蹤跡仍當密訪嚴查一經得實即奏明嚴辦不可疏縱 南河成案續編

是日吳璥徐端陳鳳翔奏查蘇家山閘自正月十五日開放後由水綫河茅村河引至藺家山壩入湖雖曲折紆回而水勢暢達至三月十五日湖水連底水深有八尺九寸可敷重空船往來之用查嘉慶十二年微湖煞壩時祇存水八尺九寸十三年亦祇九尺現將蘇家山閘堵合湖水至九尺餘自可敷用再益以夏秋坡水更屬充盈臣等劄商於十五日先堵蘇家山閘壩俾黃水斷流俟水綫茅村兩河存水歸湖再將藺家山壩堵築前飭徐州道先購備料土運集工次並委呂昌會率領銅沛廳營妥辦再季家山柴壩放水後時形蟄陷經呂昌會帶領銅沛廳晝夜搶

護並幫培後戧鑲做防風水勢不致旁洩臣陳鳳翔
接據稟報即委員往查係據實辦理所用工料無多
均由江省彙入前案核實報銷（南河成案續編）
是日陳鳳翔奏臣思蘇家山不閉則湖口大壩未便
啟除時屆水長竊恐通氣掣動大溜遂致水色較渾
現在江境挑工亦可完竣即須啟壩鋪水濟運臣接
據呂昌會稟稱已帶同銅沛廳營將蘇家山柴壩裏
頭進占數日內即可堵合（南河成案續編）
是月十九日奉
上諭恩長奏籌辦挑濬趙王河上游之陶北河酌議動
項歸款一摺陶北河界在直豫兩省之間為趙王河上

游自應挑挖疏通以蓄坡水而資利濟現經陳鳳翔恩
長查估豫省應辦工段並遴委工員協同地方官雇集
民夫剋期興舉該督撫等務當督飭所屬上緊辦理以
期妥速蕆事所有需用例幫兩項價銀一萬五千四百
五十餘兩著照所議在於封邱蘭陽考城等縣地丁內
分作八年攤徵歸款（河渠志稿）
是日吳璥徐端奏淮揚運河河底本深隄工並不險
重連年黃水倒灌淤高隄身汕刷日形卑薄節經擇
要加培而新幫隄工沙土居多且春汛甫交水已盈
滿處處均須防守一交大汛湖水入運必旺恐難容
受自清江至淮安府城民居輻輳錢糧倉庫所關必

須預籌分減庶免泛漲之虞臣等檢查行水金鑑所
載淮城迤南楊家廟柳園頭狀元墩一帶舊有涵洞
五十座可見淮城至平橋上下向來本多宣洩之處
為預防湖漲地步現存兩岸涵洞無多且甚窄小僅
能引水灌田不能洩減盛漲其餘已廢並無基址可
考惟運口通濟閘以下有雙孔涵洞淮城迤南有興
文閘又平橋以下涇河黃浦兩閘尚可分洩但各閘
下溝渠久淤宣洩不暢上年六月湖水異漲不得已
將佘家壩千根旗桿奏明開放洩水歸湖清江淮關
淮城始得保全今涇河黃浦兩閘石牆損壞一時修
砌不及祗可酌做鉗口草壩以備緩急此外必須另

籌去路庶可分洩汛漲臣等與道將等商酌運口雙
孔涵洞僅寬九尺六寸高五尺八寸洩水無多現將
洞口拆起加高四尺過水較暢洞下舊有引河通白
馬湖業已淤平現令估挑兩岸築堰洩水歸湖以免
漫淹民田則清江浦以上漲水稍可分減淮城以下
祗有東岸興文閘難資宣洩查柳園頭之狀元墩前
係涵洞洩水之處且在西岸隄內多係湖灘非東岸
有礙田廬者比且距護城河不及三里若抽挑引渠
兩崖築堰使洩水由河下注白馬湖儘足容納今酌
做柴閘一座寬一丈二尺用厚板鋪底並用大木簽
樁挖槽下板以備水勢大小隨時啟閉多此一路分

洩不特三鋪漫口堵閉後無虞著重卽淮城實應一
帶亦可藉減盛漲詢之官民衆議僉同現令道將擇
節確估提辦柴閘於閘下挑渠築堰俟今冬水落後
察看情形改建石閘俾垂永久如此酌籌宣洩庶湖
水漲盛使之循序下行隄工可免險重南河成案續編
是月二十六日松筠吳璥徐端奏臣等欽奉
諭旨十四日己卯恭載 欽此又奉
諭旨十七日己巳恭載 欽此查三鋪漫口情弊多方密訪雖無盜
挖確據而革員孫齡所供積年增築堰頂土性較鬆
情形誠如
聖諭必當確查堰頂高水面若干及築做年分經手人

員嚴辦臣等督同該道檢查冊檔從前裏河平橋一
帶河底尚深隄身出水較高嘉慶十年十二年兩次
擇要修築此段瓦廟隄工並未加培有案可稽迨十
三年秋冬黃水倒灌河底淤高隄身卑矮當經搶加
子堰抵禦至上年春會估加高四尺六寸係已革裏
河廳張文浩督率劾用劉兆蘭承辦時因運口至揚
州南北兩岸幾及千里人夫錢糧不敷未及普律幫
寬是以雖估加高仍未幫寬至本年正月復經臣吳
璥徐端督飭淮揚道勘估幫寬派已革通判孫齡承
辦該處甫在插夫動工忽於二月陡蟄過水臣吳璥
等細看口門上下舊隄水痕尚高水面五寸統計舊

隄新堰共出水五尺六寸並未漫至上年新加子堰
查上年五六七月間河水較本年二月大至三四尺
其時水浸新堰多日未見滲漏此卽前築尚堅之明
驗此次三鋪蟄塌水勢小於上年未及新堰其爲舊
隄坐蟄無疑至孫齡新幫之工雖未築成但不能先
事查察實有應得之咎臣等不敢回護瞻徇現復遵
旨詢問孫齡據稱平日尚無結怨之人不敢妄指至南
河微末員弁誠屬賢愚不一近因工程繁多往往不
敷派委幾無從未派工之人其隨時懲處弁兵甚多
亦難稽考但此時雖訊無蹤跡仍當督飭道府嚴查
密訪一經得實立卽奏辦斷不稍任疏縱以期隄防

安謐再培築隄工原應全取膠土方可堅實臣等查
裏河西岸以外自十三年佘家壩百子堂等工漫水
所經淤沙甚厚膠土甚少其東岸靠隄多係田廬須
隔河至對岸取土亦係淤沙其餘無民居之處膠泥
亦甚難得是以不能不用沙土加硪築做若一律全
用膠土則需用價平買民田豁除糧漕方能挖取且
離隄數里十餘里不等計算方價較最多例價尚增
數倍勢難辦理委係實情臣吳璥徐端現在酌飭工
員擇有膠淤可取處不得以沙土攙雜卽遠路隔河
稍遠酌增價值購辦其實在取土太遠或須用船至
數里外裝運者卽於隄頂隄坡酌量包淤四尺將沙

土包裹在內一并加硪夯築務令融洽膠粘其臨河一面陡立不能幫築者鑲做防風埽段抵禦以免汕刷之患（南河成案續編）

是月二十八日陳鳳翔奏蘇家山柴壩三月十五日盤頭進占漸次收窄於十八日堵合當卽斷流其藺家山壩俟湖口啟放後俾水綫茅村兩河清水儘數歸湖再將藺壩堵築則湖水饒裕臣於二十六日回濟呂昌會亦自蘇家山回迎至途中據稱乘舟親至湖心測量可符舊誌查量湖口誌樁亦一丈有餘水不渾濁近年以來微湖瀦蓄不能充盈至多不過九尺茲收至一丈以外重運回空足資浮送至上年係二月初九日開放湖口大壩今歲邳宿運河認眞挑挖自需時日現已竣事攔水界壩亦已啟除所有東省大泛口搶工方可掣消積水工員晝夜搶辦運河道前往督催人夫器具早經豫備已於三月二十七日完竣茲臣會同巡漕臣吳邦慶謹擇四月初一日啟放湖水大壩兩省委員欽遵

諭旨先簽訂誌樁再爲如式鋪水照例以黃林莊誌樁水深五尺爲度雖開壩較上年遲至五十餘日而湖水充裕運道深通南糧進閘卽可連檣北上以閘內之迅速補閘外之遲延尙能依限抵通臣細察東省閘河濟寧迤南全藉微湖挹注濟寧迤北全藉蜀山

湖水接濟上年兩湖之水甚爲短絀臣謬膺重任到濟後焦急異常設法收蓄汶水歸入蜀山湖暫爲權宜之計仰賴

皇上洪福蜀山湖水勢充盈得此春雨透足泉源較旺微湖現又收水丈餘較往年有盈無絀而各閘已擇要抽換新板可以擎托水勢雖大泛口十字河分水口等處大汛期內發水不無沙積現又豫爲雇船一有停沙隨時撈辦不使稍有淤墊若渡黃糧船不致脫幫則臺莊至臨清可暢行無阻（運河道冊）

四月初四日奉

上諭松筠等奏查明三鋪係舊隄滲水陡蟄現籌幫築一摺該處漫口經松筠等多方察訪雖無盜挖確據仍當遵照前旨再行察訪至隄根單薄滲漏過水總由該河督平日於該處隄工僅議加高並未幫寬致事生倉猝不及防範況本年水勢小於上年並未浸及新堰可見實係舊隄不能堅固所致弟恐不止三鋪一處爲然自應未雨綢繆早爲籌計著該督等派委妥員周歷巡查如有應行辦理處所先酌量幫寬務臻穩固至培築隄工沙性既不堅實若概用膠土需費甚多著照議於隄頂隄坡包淤四尺硪夯結實融洽膠粘毋得草率從事又奏漕船渡黃船數日期一摺本年三月渡黃重運船隻較上年既遲四十七日船數又少至四十幫實爲

遲延上年糧船行走較速猶經凍阻若本年重運如此
遲延設不能全數趕抵通壩關係甚重伊等但云以速
補遲究竟如何籌辦卽能無誤並未詳悉奏明著悉心
經理設法挽運使幫船銜尾北來不致再有阻滯仍將
如何籌辦緣由先行具奏南河成案續編
是月初五日奉
上諭陳鳳翔奏堵築蘇家山閘壩啟放湖水大壩情形
一摺所辦俱妥此時南糧各幫尚未入東境該河督務
當督率工員先時籌備俾重運經臨足資浮送不可因
湖水已大稍存疏忽除直隸江南兩省疏築事宜應責
成各該省自行辦理外所有東省運河係陳鳳翔專管

伊此次設法儹辦應行甄敘已交軍機大臣存記俟將
來重運回空往來山東境內一無阻滯屆期再降恩旨運河道冊
是月二十日吳璥徐端奏次第修復舊制　一運口
惠濟正閘亟應拆修以資啟閉也查裏河運口至淸
江浦地方原設惠濟通濟福興淸江等正越閘八座
因建築年久閘牆欹側不能全行下板前於嘉慶九
年冬間奏明分年拆修因各閘爲漕運必經之路未
能同時拆砌嘉慶十一年先將惠濟越閘通濟正閘
淸江正越閘四座拆造完整在案現在重運漕船俱
由惠濟越河行走其惠濟正閘一座經嘉慶十三年

湖水非常異漲衝激愈形損壞不能啟閉該處爲湖
水入運最要關鍵臣等公同察看必應趕爲拆造修
建如式與已修之越閘互相啟閉庶水勢節宣有制
而漕運得資利便現飭淮揚道預爲勘估容臣等核
定實需工料銀數再行奏請撥項先儘發辦其通濟
越閘福興正越閘共三座應俟惠濟正閘辦竣次第
興修以俾行舟通順南河成案續編
五月初七日松筠吳璥許兆椿徐端奏截至四月三
十日漕船渡黃數目並邳宿運河行走情形前經臣
等馳奏茲據報邳宿一帶古淺處水勢尚敷浮送幫
船銜尾挽行所有頭進尾後之淮安四幫共二十八

幫於五月初三日俱儹出黃林莊境查上年二月十
日啟壩鋪水頭進尾幫係四月十日出境今東省鋪
水下注係三月二十九日而頭進各幫於五月初三
日出境較在境行走日期尚爲儹緊其後跟之二進
三十四幫臣等督催渡黃行走茲二進尾幫安徽池
州幫亦於初七渡黃挽進楊莊運口查上年二進尾
幫係四月十二日渡黃本年較遲二十五日臣松筠
迎催三進江廣幫船行抵江口現已回至河口會同
臣吳璥徐端料理起剝渡黃現在江廣各幫巡漕臣
程國仁在瓜口揚州督催俟尾幫渡江卽親押來淮
臣許兆椿提催盤驗並令起卸粗重貨物俾船輕儹

渡運日河口至淺處仍深二尺一二寸不等幫船起剝尚無阻滯臣松筠等欽遵

諭旨將所製梳淤鐵爬移於邳宿古淺處所往來疏濬俾幫船到彼不致多需起剝更可迅速進閘赴通南河成案續編

是月十四日陳鳳翔奏奉

上諭陳鳳翔奏南糧首幫業已儹出臨淸長淮四等十八幫亦陸續挽入東境一摺內稱差探邳宿一帶緣有銅鉛船隻阻過在前致糧船脫幫七日玆銅鉛船已挽進臺莊而長淮四及在後之鳳陽常州幫亦入東境自此接踵而來不致脫幫惟山泉尚未漲發汶源微弱全

賴啟放湖水以資浮送此則必當豫爲籌辦現在挽入東境各幫幸賴湖水暢旺可以催放遄行但須泉源以資酌劑若不妥速豫籌各幫船連艄抵境之時設有阻滯關係尤重其應如何疏濬收束汶水之處著及時妥辦毋稍遲誤欽此査山東運河自濟寧迤南本年微湖水足糧艘得以接踵而來每日按塘打放催儹嚴密不任停泊雖間有大風頂阻亦不致耽延連日濟寧天津閘每日過船二幫行走極利已入東境之四十餘幫接續北上未入東境者跟艄前進惟濟寧迤北全藉湖水浮送今汶水既微幫船不能迅速臣接據廳汛稟報卽詣南旺分水口將蜀山湖利運閘啟板暢放以資接濟査向來蜀山湖須江廣幫經臨然後啟放現在汶河微弱若俟泉源疏通多延時日且旱久源微不能暢旺臣未敢拘泥惟有因時制宜先放湖水以利運行疏濬泉源以增湖瀦則現在幫船不致稽遲卽三進重運及回空亦資挹注所有湖中收水各引渠均已挑挖深通俟山泉漲發卽可隨時收蓄臣愚昧之見黃河以備料爲先運河以收水爲要祇須循照舊轍次第整理則事半功倍實爲有濟査蜀山湖永定閘爲收蓄湖水第一要路較永定永泰各閘更爲便捷因淤塞已久未經挑挖所以年來湖水不足已飭運河道估辦此閘引渠一道則來年蜀山湖水可期充裕運河道冊

續行水金鑑卷一百十四

續行水金鑑卷第一百十五

運河水 章牘四十三

中國科學院圖書館藏

嘉慶十五年六月十二日奉
上諭松筠等奏南漕計日全可渡黃並幫船行走情形
近日漕船渡黃者連前共八十九幫未渡九幫想旬內
亦可渡竣不誤期限松筠於全漕渡黃後即回江寗辦
理地方事務並將交審案件早爲審辦吳璥等即將王
營減壩惠濟正閘海口各要工於漕船未回空之先趕
緊興辦不可覬望再有遲逾致干咎戾（南河成案續編）
是月十七日吳璥徐端奏邳宿桃淸運中河境內於
初八九等日上游蒙沂山水陡發驟長八九尺不等

當將各閘越壩啟放並將中河運口楊莊各壩拆展
以平溜勢中河淸汛二堡迤下因來水過驟縴隄漫
塌六丈幸大隄培築高厚抵禦無虞未淹田廬現在
漕船經行尚無妨礙俟水勢稍落即行補還再淮安
三鋪所存口門僅寬三丈臣等於漕船過竣時正在
堵閉適據淮安府胡克家稟壩下水已歸槽與閘洞
無異民間正在需水插秧該民籲請緩堵以資灌溉
臣等查該壩口門內既有二壩擎托復恐塘寬進水
急溜又於大二兩壩中間添築橫壩兩道益資收束
甚爲穩固且湖水正旺是以暫留宣洩俾利農田（南河成案續編）

是月奉
上諭恩長奏酌籌疏濬漳衞河經行要口以資濟運一
摺據稱內黃縣爲漳衞兩河經過口門向因漳水挾沙
壅滯豫省有漕州縣及長蘆商人略加挑挖未能寬深
次年漲水仍不能容納擬於春秋兩季大加疏濬等語
漳水近來形勢北高南下入衞故道旣難歸復而兩岸
俱係浮沙又非築隄所能堵禦且河道縣亘數百里淤
墊日高即耗資數十萬築壩挑溝亦不能即收實效殊
於蘆鹽豫漕有礙著照所請即於內黃縣之南豆公北
豆公一帶口門遴委熟諳工程之員於每年春秋兩季
妥協經理務使工歸實用毋任浮冒所有挑費銀八千

餘兩著即著落豫省有漕州縣並長蘆鹽商分爲鹽六
漕四攤捐辦理（睿皇帝聖訓）
七月二十二日吳璥徐端奏淸江浦地本低窪向於
玉帶河南隄設有涵洞宣洩積潦由文渠溝歸護城
河下注白馬湖因嘉慶十年冬修淸江閘啟放五孔
橋雲昙壩口攔河兩草壩由玉帶河行船遂將文渠
溝堵塞其護城河復因十三年各路漫水沙淤淸江
浦積水無從宣洩民間被淹本年四月奏明派員將
護城河疏挑迨重運漕船過竣即將五孔橋口門堵
閉委淸河縣將文渠溝照舊挑通令裏河同知將玉
帶河尾雲昙口舊金門築壩堵閉以便洩乾玉帶河

底水再洩清江浦積水緣清江浦自六月後霪雨幾
及一月致積水日增街市水深數尺官民廨舍半在
水中居民叩請疏消邑令目覩情形急圖宣放因臣
等在河口未及稟知於七月初十日雲曇壩堵後卽
將玉帶河南隄劃成溝槽四尺以冀洩乾底水不期
是日陡起狂風雷雨猛烈雲曇口新築攔水壩後戧
尚未澆作猝遇風浪撞掣十一日子刻將壩身掣通
風雨昏黑官弁人夫不能措手遂蟄塌十六丈所過
之水由所劃溝槽下注臣等聞報馳往督令趕緊裹
護撥料集夫親督該道葉觀潮遊擊陳岱率領該廳
縣等於十二日捆埽進占鑲築水深三丈八九尺於

二十日堵閉連夜追壓至二十一日斷流閉氣正壩
邊埽及壩後澆戧俱一律穩固其正河陡落時淺阻
處所當經抽溝順流東注船隻照舊暢行所洩之水
由文渠溝護城河下注白馬湖雖有河路可循附近
民少漫水僅深二三尺但猝經被水應量加撫䘏臣
等及各道府捐給饝餠散放督臣松筠捐廉委員散
給貧民並飭該府縣查辦仍俟玉帶河底洩乾再宣
放清江浦積水以免市舍淹浸此次因籌放積水風
雨驟至攔水草壩掣塌與大隄漫溢不同所有河營
參將劉重勘估海口引河淮揚遊擊陳岱堵閉河口
禦黃壩均未在工其餘該管知府及文武汛員不在

該處辦工者自未便照疎防例參處惟該廳陳式平
承辦攔水壩工未能趕緊澆戧竭力防護責有攸歸
該縣羅翽遠未查該壩是否澆戧穩固祇知以宣放
積潦爲急殊屬率忽現在壩工所用錢糧不准開銷
著令該同知分賠十之七該縣分賠十之三予限完
繳仍將陳式平撤回請革去前加同知銜仍以通判
効力其辦工守備千總効目兵役人等現已分別撤
回責革另行咨部臣吳璥徐端未及查察周密咎所
難辭淮揚道葉觀潮雖亦在河口督辦工程但係該
管道員亦咎有應得仰懇
天恩一併交部議處再臣等因察看該壩旬日內卽可

趕緊完竣是以於堵閉後具奏奉
上諭吳璥等奏本年六月淸江浦地方久雨積潦署淸
河縣知縣羅翽遠急圖疏消將玉帶河南隄劃成溝槽
以期洩乾底水惟時猝雨暴風署裏河同知陳式平所
築雲曇口壩後戧尚未澆築致風浪撞擊掣通壩身蟄
塌十六丈吳璥等聞報馳往督率道將廳縣趕緊鑲築
堵閉斷流所有堵築此項缺口應用錢糧不准開銷著
落署同知陳式平署知縣羅翽遠分賠並將陳式平撤
回革去前加同知銜仍以通判効力其辦工之備弁兵
役等分別撤回責革示懲吳璥徐端淮揚道葉觀潮俱
著交部議處至該處正河陡落時間有被水居民雖經

松筠吳璥等捐貲撫卹仍著該督等詳查如應行加恩
處據實具奏不可諱飾 南河成案續編

是月二十八日許兆椿奏邳宿運河地勢建瓴水難停蓄必得處處擎托始免淤淺向來邳州設有河成河定河淸三閘以資啟閉水大開放通槽水小按塘遞上不致延阻惟是河成閘至宿遷桃源交界並無閘座水勢直瀉往往停淤是以乾隆五十年復至河成閘以南添設四閘內邳境設滙澤一閘宿境設利運亨濟濴流三閘嗣因豐工曹工漫水下注四閘淤成平陸漕船由越河行走水無攔蓄宿遷以上沙墊舟停遂逐段趕築草壩鉗束方能挽運而此深彼淺

臨時殊費周章臣思每年河口既須剝渡就延迨至邳宿又有阻滯不特旗丁多費且重運抵通一遲回空即不能迅速查邳境滙澤一閘先於嘉慶八年冬經河臣吳璥挑復幫船由閘打放現與河成閘上啟下閉互相節宣甚爲得力所有宿遷境內三閘除濴流一閘業已續挑通舟尚有利運亨濟二閘察看形勢亨濟閘在宿遷關以下水勢平衍尚非扼要惟利運閘直接窰灣一帶古淺如能一律挑通將越河堵塞使軍船由正閘挽放則下有啟閉上游窰灣各淺處自可浮送裕如且該閘距滙澤閘四十里設遇水小與滙澤遞相啟閉較草壩擎托更爲有益仰懇
天恩勅下江南河臣於回空過竣委員估挑併將濴流河成兩閘閘底閘牆修理實於運河有濟再有請者邳宿一帶古淺較多糧艘必須起剝前進本年六月初旬澍雨應時各處山源下注是以江廣笨重船隻並未剝淺省費甚多軍弁同聲感頌惟上游水發之期難定若非從長籌計設遇淤淺於運河多阻查宿遷駱馬湖上承沂蒙諸泉滙注下由六塘河遞達入海每年將尾閭啟閉收水濟漕由柳園頭王家溝乾車頭竹簍壩各口門分別船身輕重河道深淺開放入運立法最善先於乾隆五十年經大學士公阿桂奏明禁止湖灘開墾借名升科免致水道壅塞近因

日久玩生尾閭堵閉既未如期湖水收蓄卽難如制各處濟運引渠因之淤高水難分達每年啟堵徒費錢糧於濟運不能有益至湖中淤墊之區向禁耕作者若聽無業民人或附近居民築埸佔種將來釁起效尤日占日多必致全湖盡行私墾於蓄水利運尤有關係可否一併
勅下督河諸臣委明幹大員妥爲淸理申明開墾例禁嚴定濟運章程如果駱馬湖存水充盈非但宿遷境內陸家墩古城溜各淺處可期無患卽邳州境內如河成閘窰灣上下得此水源擎托不致直瀉無遺於長河事機均有裨益 南河成案續編

八月初七日奉

上諭據許兆椿奏邳宿運河河成閘以南舊設滙澤利運亨濟濴流四閘隨時啓閉以濟漕運嗣因漫水淤成平陸越河行走多阻除滙澤濴流二閘挑復外亨濟閘地勢平衍尚非扼要其利運閘請一律挑通等語運河設閘互爲節宣今許兆椿請挑復利運閘較之船由越河行走但資草壩擎托蓄水自爲得力著該管河督即委員查勘如必應挑復即於本年回空糧船過竣後趕緊興挑其濴流河成二閘閘底閘牆有應修之處亦著及時修理又奏稱駱馬湖濟運引渠日漸淤高請嚴禁私墾駱馬湖蓄水濟漕爲邳宿運河扼要機宜豈可任其淤墊著該河督會同該督撫派委明幹大員妥爲清理其墾種已久無礙河渠者仍循其舊如有私墾湖灘致妨水道者申明定例嚴行禁止其堵閉尾閭及收蓄泉水悉依定制辦理庶於通漕利運之道不致有名無實也_{南河成案續編}

是月二十六日徐端奏臣奉

上諭_{己巳初七日}恭載欽此查邳宿運河上承東省八閘地勢建瓴河流易洩乾隆五十年前河臣李奉翰等於河成三閘外添利運亨濟二閘嗣因邳汛以下河道綿長難資擎蓄復於五十二年添建滙澤濴流二閘節節擎束以上四閘建時正值漕船盛行所有利運亨濟兩閘係奏明另挑新河建閘即以舊河爲越河其滙澤濴流兩閘則先挑越河行船就正河建閘迨各閘成後遇水小則按塘啓閉一經水長漕船憚於打閘由越河行走而亨濟閘地勢平衍未能得力不久旋廢嗣因豐工曹工漫水下注各閘門淤墊嘉慶八年前河臣吳璥先將滙澤閘挑通十年臣奏將濴流閘修復加高年來漕船皆由正閘行走惟利運閘地勢高亢原挑閘河土性砂礓不能衝刷閘門上下並無荷包塘漕船偎窩打放維艱乾隆五十七年後重空漕船往來悉由以正作越之舊河行走是以該閘未復今漕臣奏將利運閘挑復則該閘以上之窰灣古淺可資擎托自屬正辦未便以丁舵憚於打放因噎廢食臣現飭徐州道張鼎勘估將閘塘河身大加挑展寬深並築壩堵截越河於本年回空過竣趕辦及時修復以資啓閉至濴流閘修復未久間有灰漿脫落仍令原辦人員粘補河成閘東閘因偪近越河連年山水下注猛驟將閘後尾土衝塌閘牆壁立堪虞本年春臣同吳璥飭徐州道勘籌改向東首數十丈另挑越河並將閘牆後身填土夯築以臻完固臣現亦併飭徐州道覆勘如閘牆有應修砌處即確估工料趕緊修砌統容臣核實土方料物工價銀數另行具奏再宿遷駱馬湖每年秋冬瀦蓄次年由王柳二

閘及軋車頭竹簍壩口門啟放入運僅濟宿遷以下運河其邳汛上游不得其利定制存水至一丈九尺外將湖之尾閭五壩啟放由六塘河歸海以洩盛漲歷年循照辦理乾隆五十年前大學士阿桂會同前督臣薩載勘奏該湖存水較小涸出灘地甚多附近居民於湖內私種莊稼恐一經開墾習以爲常遇湖水漲發轉慮淹田漸致盜決隄堰嗣後請禁止耕種不准借名升科侵佔近年臣等隨時查察雖無盜決隄堰之事惟每年大雨時行蒙沂山泉挾沙而來加以豐工曹工黃河節次漫水下注沙淤停積王柳二閘下引河已多淤淺現惟軋車頭過水通暢今昔情

形不同須確加履勘其湖內灘地或有無業貧民任意墾種均未可定臣現錄
諭旨咨會督臣松筠撫臣章煦委明幹大員詳細查勘妥爲清理不任有妨水道仍俟海口工竣臣往覆勘
議定蓄水章程奏請
聖旨遵行先飭徐州道將通湖各引河估挑以收濟運之益 南河成案續編

九月初八日徐端奏臣於海口工次接據徐州道張鼎稟本年回空首幫漕船淮安三幫軍船於八月二十八日已挽入黃林莊境臣飛飭邳宿沿河催漕各員速催渡黃茲據報九月初五日淮安二幫及大河前揚州二等幫俱渡黃進口查上年回空首幫係八月初六日入境十七日渡黃本年回空渡黃日期雖較上年皆遲現在東省閘內水既充足邳宿運河一律深通回空尚速但得後船銜尾而下自不致如上年遲滯至河口將禦黃壩口門拆展後清水外注高於黃水二尺餘寸高堰誌樁現存水一丈七尺二寸未見消動當此金風司令洪湖漲滿亟須大加宣洩臣前在河口催儹重運渡黃時經督臣面商於禦黃西壩灘面另挑引河以備減洩清水當即派員趕挑現已一併啟放由禦黃西壩另拆口門外注飭將兩處口門拆寬九十餘丈使清水暢出以資刷滌而高

堰大隄及裏河運口各壩亦免著重現在回空渡黃進口挽行迅速並無停遲至淮安三鋪暫留宣洩口門已飭堵閉完固惟湖水入運尚旺不得不籌分減以保隄岸現將本年春奏築之狀元墩草閘啟放使減下之水歸白馬湖下注所有裏河揚河揚糧各廳運河隄岸高出水面四五尺不等揚河廳高郵汛水各汛內水汕隄根之處擇要酌鑲防風護埽抵禦無虞 南河成案續編

是月二十日徐端奏自九月初旬以來天氣晴暖黃河復長水一尺八九寸至二尺不等高堰誌樁存水一丈七尺二寸洪湖水大堰盱大石隄及裏河運口

以內倍形漲滿自裏河運口至淮安一帶運河據報
長水三尺二三寸臣在馬港口工次卽飭將清江浦
以上之雙孔涵洞淮安以下狀元墩草壩兩處啟放
減洩兩岸隄工得以平穩揚河廳西岸竹絡壩亦經
啟放洩水入湖惟寶應汛東岸王家莊河身兜灣窄
狹上游來水至此一束致形湧漲十四日西風大作
湖水湧注午刻東岸隄身陡蟄登時過水該廳營正
搶辦竹絡壩裹頭聞信馳往業已搶救不及臣接據
稟報由海口工次星夜往勘缺口土隄頂寬一丈八
九尺底寬八丈餘尺本屬寬厚是以本年未經估辦
何致忽行蟄塌逐細追究於口門河底見有衝起舊

椿且有朽爛柴屑詢問土著老民據稱乾隆初年河
底尚深隄根曾有椿木觸船閘康熙年間此地曾衝
缺口下埽堵閉閱百年之久河底日益淤高遂無形
跡本年清水旺大刷盡河底積淤是以隄底朽埽串
水潰決臣悉心察驗尚係實情隄東地本低窪一經
過水分溜旁趨口門刷寬二十七丈由廣洋湖至興
化鹽城各蕩歸海現在秋收已畢無礙農田惟窪地
居民猝遭漫水已飭各地方官查明撫䘏不致失所
其正河迤下氾水界首一帶已形淺澀當飭淮揚道
葉觀潮遊擊陳岱等調集兵夫先將兩頭盤住趕運
正雜各料進占儹堵計口門丈尺可以剋期堵閉至
清江淮安河身兩腮歷年黃水倒灌所積淤沙經本
年六月後清水淘刷隨溜下至氾水界首地勢平衍
處停聚致形高仰須趁此抽挑現派各汛弁目趕緊
抽挑將口門收束使水勢挽歸正河卽可浮送糧船
查自清江至王家莊一百五十餘里回空渡黃後儘
可挽至寶應暫泊不致停阻現催入境漕船速儹渡
黃南下勿任稽延計旬日間口門收窄仍可遄行歸
次不誤受兌新漕本年五壩堅守不放下河各州縣
農田甫慶有秋今節逾寒露黃河堰盱各工方幸鞏
固乃運河因漲水湧注致蟄隄過水廳營甚屬疎忽
理合參奏請

旨將署揚河通判繆元淳高寶河營守備趙仁革職離
任在工効力贖罪該管道將文武各員題參議處臣
職司河務未能周防惶悚難名仰懇
天恩交部議處以示懲儆（南河成案續編）
是月二十二日松筠奏臣於二十日馳抵寶應廟灣
王家莊運河東岸勘得隄身坐蟄衝缺口門寬二十
七丈餘尺大溜已掣下游斷流經河臣徐端飭令淮
揚道葉觀潮遊擊陳岱集料鳩工迅速堵築據稟決
口上下十餘里運河兩岸隄身埽工被水刷塌均須
鑲築現在王家莊決口若趕緊合龍恐此堵彼決臣
逐段履勘所稟屬實埽段應搶築者極多雖趕緊辦

理非數十日不能竣工現在回空陸續渡黃南下即宜乘時浮送歸次若待數十日此處各段隄工完竣決口合龍則恐復虞東阻臣踏勘運河西隄近臨寶應湖湖水平穩帶同遊擊陳岱勘至決口西岸以下南窰地方斷流處開壩引湖水入運當令淮揚道葉觀潮同陳岱會勘由此開壩洵為由湖入運之路惟決口上游白田鋪西岸臨湖地方可以開壩當委淮安府知府胡克家會勘自白田鋪沿湖至南窰壩口僅八里許回空漕船即由白田鋪運河入湖至南窰出湖入運為路無多且安拏拉縴悉如內運河行走可期不誤歸次隨飭興工開壩上下口門堅鑲裹頭

並估挑南窰下至界首河身淤淺各工趕緊價辦限十日內工竣十月初二日漕船即可開行臣暫住寶應督辦派遊擊陳安魁由湖路領運並委即用同知楊護揚糧通判單祿昌往來催儹總期無誤歸次受兌又據該道將稟堵築決口搶修兩岸隄埽各工需料繁多各處料物俱赴雲梯關外馬港口工次售賣此地集料維艱現買湖河各蘆料實有不敷臣當令常鎮道昌德先後趕辦江柴二百垛揚州府江甘二縣趕辦江柴二百垛動項採辦雇備船隻由江經湖運至工次收用以濟要工其決口下游沿隄被水村莊前經揚州府知府嵩年著寶應縣知縣陳玉成查勘現已捐辦撫卹趕緊安插不致失所至疎防本汛廳營及統轄道將應行查參經河臣徐端於十七日來查大概情形自行參辦因海口鉅工緊要馳回馬港口未及面晤適有民人盧可大鄉約盧洪卿武生盧希程等哭訴九月初十日鄉民等上隄見運河隄根漏洞浸水十一日即向該管隄工經制効目趙必高陸榮山說知隄根浸水並不理會僅於十三日在東岸蔣家灣無險處加堰以致十四日開口鄉民等住處當衝家產淨盡屢催趙必高陸榮山効用稟報廳營置若罔聞又不留心防範仰求訊究當委揚州府嵩年督同廳縣嚴訊趙必高等雖已供認惟十一

日經盧可大等訴知因何不報廳營情詞尚在支吾似係畏罪不肯吐實如果有心玩誤致開缺口希圖與工漁利河務即同軍務審明後應按軍法請
旨將該犯即行正法方昭炯戒容俟審得確情問擬奏辦〔南河成案續編〕

是月二十五日奉
上諭松筠等奏龍王廟灣隄工坐蟄馳往勘辦旋據徐端奏查明該廳營請旨革職並自請交議各摺現在糧艘陸續回空東河水勢充裕行走迅速不日俱達江境今龍王廟灣隄工開寬二十七丈自己挈溜幇船到彼必須停泊守候不能挽運所關匪細徐端有督辦海口

事宜難以兼顧卽著松筠駐札龍王廟灣工㕘督飭道
將償堵所有應用正雜各料業經徐端飭令購買務卽
趕緊進占剋期合龍其下游氾水界首高仰處亦當趁
此抽挑俟口門收窄水歸正河卽可浮送幫船不致阻
滯方爲妥善廟灣工程著松筠隔十日一奏海口工程
徐端現已回至該處仍照前諭隔十五日一奏至該處
蟄隄過水該管廳營難辭疎防之咎署揚河通判繆元
淳高寶營守備趙仁著一併革職仍留工効力贖罪總
河徐端著交部議處所有下游被淹田廬著該督撫派
員查勘撫卹毋令失所 南河成案續編

是月二十六日徐端奏查本年回空首進在前之船

自入江境後邳宿一帶水既充裕河口清水暢出隨
到隨渡均無停滯截至九月十二日長淮三幫渡黃
止共渡過船七幫十三日後無船渡黃在後幫船未
報入境臣飛咨山東河臣撫臣速催在後各幫償挽
南下俟後船入境渡黃按十日一次具奏至寶應運
河東隄蟄塌河水旁趨臣於十七日馳勘西岸與寶
應湖僅隔一隄當令道將等償堵缺口勘籌回空由
湖行走之路據稟缺口迤上白田鋪可以開隄挽船
入湖至迤下八里之南窰墻仍歸運河行走臣飭先
將氾水河底淤墊先爲趕挑以便開隄引水行船現
在督臣親駐督辦無虞遲滯 南河成案續編

十月初一日奉
上諭松筠奏辦回空漕船暫由湖路浮送並審辦疎防
汛弁一摺廟灣隄工漫口現已刷寬其上下隄身被水
刷塌應行鑲築之處甚多卽趕緊堵築總須數十日竣
工刻下回空糧船陸續南下勢難久待該督旣勘明白
田鋪西岸可以由運入湖南窰地方可以出湖入運且
計程僅止八里船行可保平穩亦祇可如此辦理松筠
業已派員勒限償辦漕船經由時務令帶領之員愼重
行走總期不致冒險而又無誤歸次爲要其漫工處所
責令該道將等相機設法堵築被水村莊實力撫卹毋
令失所至民人盧可大等控訴劾目趙必高陸榮山一

節該處隄根初十日卽有漏水之跡經該民人於十一
日告知趙必高等何以並不稟報該管廳營上緊堵築
轉於十三日在東岸不險之處加堰十四日卽有漫口
之事著松筠親提嚴審如趙必高等實係有心玩誤希
圖興工漁利則情罪甚重卽當問擬斬梟以彰國法而
洩衆恨若訊無前項情弊而漫口下游民田廬舍多有
損傷其罪亦復不輕著於審明後核實定擬具奏其該
管廳營各員業於徐端參奏到日革職留工効力矣 南河成案續編

是月初三日松筠徐端奏寶應廟灣王家莊隄工坐
蟄漫決二十七丈餘尺大溜由缺口東注下游正河

斷流恐誤回空歸次臣松筠督率淮揚道等察勘缺
口上游西岸與寶應湖毘連祇隔一隄中間並無田
廬其迤下八里南窰湖水亦緊靠運河前經奏明開
壩通運並將缺口以下正河淺處先行擇要抽挑該
道將等晝夜儹辦茲於十月初一日臣徐端馳赴會
同照料初三日開送幫船委遊擊陳安魁通判單祿
昌引領照料繞湖八里仍入運河安行並無阻滯査
回空船隻已入江境者十幫先經渡黃者八幫除已
過寶應二幫外餘船指日可出大江徒陽運河經常
鎮道昌德疏濬通暢現報後船脫幫査係東境東昌
一帶未能跟接而十字河間有淤沙淺阻現經山東

河臣撫臣攢挽似可無誤江境中河蓄水盛旺黃水
勢平臣等飭委河庫道徐炘副將汪德照料回空船
隻渡黃南下可期遄歸水次至王家莊口門連日進
占平穩僅存寬十一丈餘尺本可尅期堵閉惟漫口
初開掣溜太急至上下東西兩岸隄埽塌損多至二
千數百丈若不修整遽行堵合恐他處有意外之虞
現飭淮揚道將及署揚河通判方傳穟等估計分投
修築俟兩岸完整卽行儹辦合龍幫船仍歸正河前
進另委候補道裘世璘沿河稽查防護毋致疎虞臣
等目擊船行暢利遴委卽用同知楊葭催儹並委淮
安府知府胡克家揚州府知府嵩年節節嚴催臣等

正在奏報適准軍機大臣字寄九月二十五日奉
上諭前已恭載欽此仰見我
皇上軫念河漕之至意海口鉅工緊要臣徐端馳回督
辦所有下游被淹田廬臣松筠已委知府嵩年督縣
撫卹其應納本年錢糧可否緩徵出自
皇上天恩容會同撫臣另疏題報南河成案續編
是月初十日奉
上諭松筠等奏漕船繞湖入運暢順遄行一摺據稱回
空船隻已入江境者十幫現在繞湖行走俱各暢順其
王家莊口門連日進占止存寬十一丈餘尺因兩岸多
有塌損恐堵合後又有意外之虞暫緩堵閉等語王家

莊口門止存寬十一丈餘尺原可迅卽堵閉松筠等以
該處兩岸隄埽在在塌損多至二千數百丈恐大溜一
歸正河慮有意外因令暫時停待是亦不得不然但軍
船繞湖行走究非正辦亟須趕緊合龍所有兩岸塌損
之處此時應先擇要修築俾口門迅速堵合回空早歸
正道餘俟海口工竣後再一律興辦務臻堅實至東境
十字河淤淺致回空脫幫已降旨飭令陳鳳翔上緊儹
辦矣南河成案續編
是月二十二日松筠奏臣行抵邵伯接奉
諭旨現在下河州縣雖收穫已竣但民田廬舍遭此淹
浸情形自不可問朕心甚爲惻念松筠章煦卽將被水

州縣邨莊委員查勘該處民人有無損傷及田廬被浸
若何據實奏聞如應行撫卹即動帑辦理欽此仰見我
皇上視民如傷不使一夫失所之至意此次山盱三壩
漫水下注運河以西高寶邵伯臨湖邨莊首先被淹
臣欽遵
諭旨已同巡撫章煦督飭藩司史積容查辦臣於十七
日渡江經揚州邵伯查勘湖水向由運河出江之鳳
凰壁虎等橋各閘壩及人字芒稻閘河流行暢達是
湖水出江經由於此其高郵迤南運河東岸車邏壩
既已啟放足資宣洩所有昭關南關兩壩必須堅守
以免下河淹浸前聞鳳凰橋先已衝塌吸入鹽船二

隻未知曾否損傷人口當同鹽政委員捐給銀錢同
甘泉縣分別安撫並飭藩司知府督同委員以次確
查被水人民欽遵
恩諭酌量動帑撫卹分別應蠲應緩錢糧俟會同巡撫
章煦另奏其邵伯運河西隄業經水漫並無縴路已
飭常鎮道昌德督同揚糧廳屠西河民船分段排泊
縴挽幫船臣於二十日抵寶應廟灣工次察勘口門
收至五丈餘尺水勢擡高回空軍船由正河行走頗
屬順利現據在工知府胡克家遊擊陳岱通判方傳
穟並催船同知楊護等稟廟灣缺口以南正河漸淤
特因黃水倒灌至此前有清水頂托濁流勢必淤淺

儻正河淺阻可將軍船由白田鋪繞湖至南窰入運
儧挽不致稽遲臣履勘屬實應如所議辦理再廟灣
口門現已收窄不難剋期堵合詢之工員據稱缺口
上下兩岸應做土埽工段緜長須鑲築穩實後合龍
方保無虞日內洪湖水弱黃流倒灌直至寶應兼之
下游漫水頂托黃水不能暢下若將廟灣缺口堵合
不但目下有此閉彼決之患且恐黃水不能分洩必
致清江一帶運河日漸淤墊來春浮送重運更有妨
礙因飭胡克家陳岱方傳穟等細勘情形俟應堵時
再相機堵閉其儧挽軍船仍責成楊護陳安魁督率
委員照料催行現在回空已係借黃濟運據報河口

淺處僅存水二尺六寸恐再消落必致淺阻臣即查
看河口隨時疏濬以期幫船迅速渡黃過淮南下不
誤歸次至河口黃水倒灌蓋因洪湖水洩所致日前
掣通智字一壩業已堵閉現今河臣徐端奏明遵
旨將仁義兩壩儧辦堵合來春重運渡黃不致有誤南河
成案續編
是月二十四日松筠徐端奏臣徐端由堰盱前來廟
灣勘工與臣松筠會晤適准軍機大臣字寄十六日
奉
上諭本日據吉綸奏回空幫船截至十月初九日連前
共入東境九十四幫已入臨清閘六十四幫已催出黃

林莊東境二十六幫十字河一帶先經督挖深通幫船無阻日內回空可以全入東境等語回空幫船於東境既無阻滯自必銜尾挽入江南該處前因廟灣隄工坐蟄改由寶應西岸白田鋪南窰兩處繞湖入運昨徐端奏因仁義智三壩掣塌口門恐湖水由此入運東隄著險先行堵閉將前此運隄蟄口漏夜進占收窄並將下游淤淺疏濬仍令漕船由正河行走令幫船連檣南下清口及廟灣各處是否利運不致淺滯現交冬令若稍躭延轉瞬冰雪沍寒必有凍阻之處關係匪淺已降旨令徐端馳回清江督辦各工而回空漕船尤為緊要著松筠徐端上緊籌催務使隨到隨行迅速歸次不誤開兌仍將渡黃入運船數遵照前旨十日具奏一次其掣塌三壩各工如何籌辦一併由驛馳奏以慰廑注欽此查黃林莊以下運中兩河日內通暢舟行迅速據報已渡黃船三十九幫在後幫船跟接入境嚴飭委員催儹挽渡可免稽遲凍阻臣徐端遵

旨籌辦堰盱壩工於智字壩堵合後將仁字壩兩頭進埽做有十餘丈旬日間可以堵合其義字壩埽工做有二十餘丈俱辦有頭緒因慮寶應河道軍船行走遲滯隨來廟灣工次察看壩工一時未便合龍其缺口迤下正河間有淤淺亟應變通籌畫俾回空不致稽遲查前開白田鋪西隄令軍船繞湖行走由南窰

入運南行僅止八里適因三壩漫水下注恐湖水漲高灌入運河致東岸隄工著險是以奏明堵閉今正河受淤仍當繞湖行走使南窰湖水濟運刷淤於來年浮送重運亦屬有益與臣松筠履勘意見相同已飭工員遵辦臣松筠即赴清江將河口淺處趕緊疏濬督催儹渡臣徐端亦即馳回堰盱料理堵壩務期早為竣事再已過寶應船隻連前共計一十八幫現催南下均可陸續歸次嗣後遵

旨按十日奏報一次南河成案續編

是月二十七日奉

上諭松筠奏遵旨查辦撫卹並現在湖河水勢及軍船行走一摺此次山盱三壩漫水下注於運道有礙據稱回空軍船在正河行走儻或淺阻擬仍由白田鋪繞湖行走並稱河口淺處僅存水二尺六寸已前往設法疏濬現在河口一帶借黃濟運此非黃水力能倒灌皆緣三壩過水後湖水全注下游清口水勢衰竭以致引黃入運目前河口淺處祇存二尺六寸再加消落軍船如何浮送即使回空幸而得濟而湖水瀦蓄既少明年如何敵黃黃水愈灌愈淤重運又如何北上為今之計惟有一面籌畫儹送回空一面先將壩口掣通之處趕緊堵閉庶湖水得有收束可資刷滌而掣通三壩之中除智壩業已堵合仁壩想亦不難惟義壩口門寬有五十

餘丈洩水尤甚更爲緊要此時究竟曾否儹齊料物曾否動工前日徐端奏稱所用柴土須由湖中候風轉運遲速難定究竟此外有無可以就近趕辦料物之處何日可以蕆工此時回空行走或仍由正河或仍繞湖路朕亦不爲遙制其河口一帶如何疏濬縴路各處如何牽挽亦惟伊等所爲總須軍船不誤歸次明年重運可來如伊等不早圖維速將義壩堵合致河口疏濬無效縴道漫缺不通貽誤回空阻及重運此則關礙於國計者甚大朕惟執法懲處不但將該督河督褫革治罪所有河工大小各員俱當一律重懲此旨到後著卽將現在回空行走情形及伊等如何趕緊措辦之處迅由五

百里奏聞不許一字諱飾至本日章煦奏山陽安東等縣災務情形除降旨施恩外所有此次被災地方據稱寶應高郵興化東臺鹽城阜寧等州縣均在下游究竟該州縣被災若何有無損傷人口著卽迅速詳查一面安頓撫卹一面將應行蠲緩賑濟之處據實奏聞候朕卽降恩旨南河成案續編

是日松筠奏臣在廟灣工次與河臣會催回空軍船於十月二十四日具奏河臣先回堰盱料理壩工臣隨將軍船繞湖挽運事宜督飭胡克家陳岱楊護等妥爲料理卽來清江途次奉

上諭連日總未見松筠奏到三壩過水情形該督自係現駐江寧辦理武闈伊接到廳州稟報亦應一面奏聞將武闈事宜就近交將軍宏康藩司史積容代辦一面馳赴工次著卽迅速前由王家莊運隄漫口處所順道查至堰盱等處現在三壩過水分數究有若干湖水由何處灌運運河受水之處從何處宣洩回空糧船日內如何行走有無阻隔運口清水尚能外注與否三壩下游所淹共若干州縣查明據實由驛速奏松筠卽駐彼籌辦糧船回空事宜並督辦運隄漫工務臻妥速欽此

又奏

諭旨洪湖三壩齊開清水旁洩松筠何得視爲無關緊要著卽遵前旨迅速前往查勘一切盡心妥速籌辦由

驛奏聞欽此臣前摺聲敘疎略致煩

睿慮訓諭諄諄益深惶悚伏查嘉慶十年啟放義字壩湖水外注彼時通江之人字芒稻等河淤塞是以下河普被淹浸十一年前藩司康基田親勘倡議捐修挑濬甚爲通暢此次三壩下注之水由該處河道入江附近民田藉以保護免致浸灌現又啟放車邏壩四十餘丈足資宣洩先行委員撫卹邵伯一帶被水男婦八百餘口沿途查詢臨湖郵莊及車邏壩下游被淹尚不甚重已會同撫臣章煦督飭藩司史積容知府嵩年率各委員逐處確查量加撫卹似可無須卽予賑貸至寶應廟灣運隄缺口迤南正河淤墊百

餘丈存水僅二尺許軍船業已淤淺仍啟放白田鋪
繞湖由南窰入運可期妥速臣在清江河口履勘禦
黃壩一帶清水不能外注全藉黃水濟運測量水勢
淺處空船尚足浮送查本年回空漕船共四千六百
餘隻現報已入江境軍船二千一百五十隻河口渡
黃船截至二十六日止已過二千九百八十九隻通
計此時未經渡黃尚有二千數百隻間遇迎風頂溜
日夜儹渡不過四五十隻按期無阻亦須於十二月
中旬渡竣氣候漸寒儻風雪凍阻必致遲誤詳加籌
勘若僅由禦黃壩一路儹挽不能多渡因飭副將汪
德及裏外河兩廳會籌將禦黃壩迤西順清引河土

壩啟放四丈令軍船兩路挽渡該處船行較為便捷
兼有縴道可循軍船多此儹渡計長至前全數渡竣
可免凍阻南河成案續編
是月二十九日奉
上諭松筠徐端奏會籌催儹回空軍船並辦理壩工一
摺回空軍船不可稍有停滯今松筠等以正河受淤仍
議繞湖行走伊等既經履勘以此為便祇可照所奏辦
理目下回空過寶應者纔十八幫著該督等源源催儹
無誤歸次至稱南窰地方湖水濟運刷淤來年浮送重
運可以有益寶應以南受淤處有湖水入運自可刷滌
至現在河口倒灌所有寶應以北至河口並淤之處又

憑何刷滌前日松筠奏河口淺處祇存水二尺餘寸若
再消落則淤墊更深回空軍船必須先經河口現在該
處淤墊若何松筠等如何疏滌無礙著即趕緊籌辦仍
繪圖呈覽以慰廑注至洪湖壩工蓄清敵黃最為緊要
關鍵現在智壩已堵仁壩亦即堵合其義壩口門更寬
辦理尤要現已趕做二十餘丈著再購辦料物迅速加
工剋日堵閉不可延緩南河成案續編
十一月初二日松筠奏臣接軍機大臣字寄十月二
十七日奉
上諭前已恭載欽此查本年回空軍船節節濡滯現屆深冬
亟應歸次前因寶應廟灣缺口迤南正河未能通暢

恐致停阻仍開白田鋪南窰入運十月二十九日開
放後據知府胡克家同知楊護稟運口儹挽順利軍
船銜尾前進並無停阻又經楊護於口門傍安泊西
河船隻以備軍船絞關縴挽更為妥速是此時由湖
繞運可期無誤昨經臣奏明將河口順清引河於初
一日開放船行甚暢計禦黃壩於引河兩路渡黃船
截至初二日共三百十八隻連前共渡船五十五幫
河口多此儹挽之路兩水統歸閘壩浮送無虞淺阻
臣添派候補道朱涂候補府袁焯等分段嚴催計未
經渡黃船僅四十三幫可以早為渡竣不敢諱飾至
渡水旁洩過多祇藉黃水濟運倒灌日久難免淤墊

所幸運河經本年夏秋淸水刷滌較深雖尚間有淤
處本年空運既可如期歸次則明年重運經臨臣設
法儹運總可無誤前經奏明堅守昭關南關等壩以
免下河被淹茲據藩司史積容稟查明三壩下注之
水全由人字芒稻及廖家溝董家灣四大河暢流出
江不致漫淹損傷人口興化東臺河內長水無多並
未受淹鹽城阜寧河蕩長水數寸及尺餘不等亦未
被淹惟甘泉縣屬鄰近車邏壩下游及高寶臨湖之
區被水人民應行撫卹已委妥員攜帶銀兩分投撫
卹約計需銀不過數千兩應如何分別蠲緩俟查明
會同撫臣章煦據實奏請

恩施至山盱三壩漫水前飭常鎮道江甘兩縣將應運
寶應工次江柴移運山盱以供急需旋晤河臣徐端
據云彼處料物易辦毋庸趕運江柴是料物似易儹
齊現報仁字壩如天氣晴和三日後可以堵閉義字
壩經河臣督率儹堵無難剋期完竣南河成案續編
是月初三日奉
上諭松筠奏稱此時未經渡黃軍船尚有二千數百隻
恐禦黃壩一路不能多渡因將禦黃壩迤西順淸引河
土壩啟放四丈令軍船兩路行走松筠此舉爲回空儹
早起見但軍船渡黃進口尚可分兩路行走迨進口後
如三閘等處勢不能兩船並行仍須歸運河一路寧不

慮其擁擠且黃水現已倒灌此時另開一口門是增一
倒灌之路而河水既由新開口門分灌則禦黃壩一路
水勢必弱正口恐又淤墊將來有倒灌之害而無濟運
之益殊爲非計松筠於河務本未熟悉此議何人慫恿
何以不與河臣徐端商辦豈竟係師心自用乎究竟此
處土壩可以暫開與否著與徐端再行熟商稍有窒礙
卽應迅速堵閉勿致久而貽誤至此次被災地方據稱
臨湖邨莊及車邏壩下游均不甚重覽奏幸慰此時雖
無須賑貸其應行分別蠲緩之處著卽會同巡撫章煦
詳查速奏候朕降旨施恩南河成案續編
是月初四日徐端奏臣奉

上諭徐端奏儹辦高堰山盱掣塌各工及運河一帶回
空軍船行走一摺其廟灣缺口應否卽日堵閉著徐端
會同松筠酌量不可又似從前平橋三鋪等工堵合後
兩隄上下又有漫溢之事總在伊等相機妥辦朕亦不
爲遙制著將仁義兩壩上緊堵築完固並將掣塌甎石
各工段一律摟護平穩毋再疎虞該河督係獲咎之人
務宜知感知愧勉圖自贖盡心籌辦爲要欽此臣欽遵
恩諭專駐山盱先將智字壩堵閉於本日仁壩收存金
門寬三丈當卽挂纜合龍竭力追壓業已斷流閉氣
仍在趕澆後戧以資穩固惟義壩現尚過水雖口門
較寬自盤築以來兩壩圈越鑲築已做成二十餘丈

尙存口門寬三十餘丈尅期二十日內外一律堵合其堰盱兩廳境內掣塌甎石各工派委文武多員分投搶護至義壩過水由宣洩舊路下注本年高寶諸湖底水較小容納有地高郵各壩內僅啓車邏壩過水有限下河州縣據報間有水淹之處業經督臣撫臣委江寧藩司查勘所有揚糧廳荷花塘要工及揚河廳東岸隄工臣飭常鎭道昌德並淮安府胡克家郎補同知楊護等分督駐防據報揚河廳馬棚灣鐵牛灣擋軍樓等處揚糧廳鰍魚嘴金魏田頭磯子頭六閘長隄無埽處所於十月二十三四等日西北大風湖水洶注東隄著重經該道府廳營州縣協力搶護鑲埽抵禦現據報二十五六等日已落水五寸各工平穩其寶應東隄廟灣缺口前商定緩堵察看口門旣窄溜勢頗激已飭添築二壩以資擎托仍將正河攔截俾免黃流淤墊現在回空漕船由湖行走甚利據報截至十月三十日已儹過船三十幫後船跟接前進遄行無阻河口禦黃壩經督臣駐催船行遄速截至十一月初三日共渡過船二千六百二十八隻在後幫船漕臣親押儹行尅日全入江境現在運中河境內滸送裕如船行迅駛無虞凍阻南河成案續編

是月初七日奉

上諭本日松筠奏軍船繞湖行走並無停阻及查明下

游未被淹浸義字壩無難尅期堵閉一摺回空軍船由河口儹挽繞湖入運截至初二日止已渡黃五十五幫其未渡黃四十三幫經該督添派道府分催自可早爲渡竣但借黃濟運本非正辦黃水倒灌則運河受淤日甚所謂開門揖盜愈久愈壞現在禦黃壩正口旣引黃入運而順淸引河新啓土壩更增一倒灌口門雖目前得兩路儹運之益而日後必受兩路淤墊之害該督等旣用此下策則明年重運經臨必須豫爲籌畫計惟將未渡各幫竭力催儹渡竣趕堵禦黃壩及順淸引河土壩以絕倒灌之路再將運河間段淤阻處一律挑挖深通庶無誤明年重運北上其義字壩徐端前奏於二十日內可以堵閉斷流已有旨令其趕早數日現據稱該處料物易辦該河督尤當上緊儹堵至所稱車邏壩下游及臨湖被水各區除現查撫卹外如有應行分別蠲緩卽查明奏請候朕施恩南河成案續編

十二月十三日大學士慶桂等議覆兩淮鹽政阿克當阿條奏內挑挖運河一條稱淮揚運河緜亘三百餘里近年來疊次漫口更加淺阻若不及早挑挖則運河不能通暢尤恐爲時過促草率蕆工旋挖旋淤終歸無益必於九月內俟各省漕船過竣卽將淸江頭二三壩堵閉築壩斷流上自淸江下至瓜洲分段挑挖務盡十冬臘正四月之力催併完工如此辦理

一二年庶冀一律深通等語臣等查近年來運河淺
阻固由於壘次漫口而漫口之故則由於黃水倒灌
倒灌之故則由於河底墊高清水頂阻不能不借黃
水以濟運以致積淤潰決百病叢生是運河爲受病
之地而實非致病之原果使海口修復以後河口淤
墊頓除清水得以暢出敵黃並得分流濟運則運口
以內新淤不致停畱舊淤並可刷滌即或道里縣長
水力不無漸弱加以人力疏挑自可事半功倍設使
河口之淤墊未及疏消清水仍有頂阻自應於喉吻
要地籌畫機宜爲控制全局之計若不除倒灌之根
而亟亟以挑挖運河爲事恐濁流內漾旋挖旋淤雖

一時疏濬深通亦殊無益况黃水自高而下運河之
挑挖逾深則倒灌之勢益猛決隄吸溜爲患滋多臣
等公同商酌以現在運河之應否大挑當以黃水之
是否倒灌爲準應請
旨飭令尚書托津順天府尹初彭齡會同督臣河臣確
勘情形奏明核辦其所奏撙節估計將挑河之土築
爲隄身後亦不必增高又請派試用候補人員一百
二十員分段挑挖又請派道府十員總司稽查並於
平餘項下各給飯銀以免藉口賠累是皆大挑運河
款內條晰事宜如果定議與挑再將前奏各條一併
核議具奏其所奏河員宜常川在工查看一條據稱
山清裏外河同知及揚糧揚河兩通判原係專司河
務之員自應常川往來查看一有罅漏坍損之處立
即修補乃該廳員及營汛弁兵漫不經心且以有事
爲榮從中牟利實堪痛恨等語臣等查廳汛官弁職
重防守如果於所管隄岸常川察看遇有罅漏隨即
修補自不致滋生他患今如該鹽政所奏是該管官
弁竟不以汛防爲事並或希冀生工從中牟利以防
守河工之人轉爲河工之蠹厥罪尤重至若非有公
事輒往清江會集亦屬有干功令均應嚴行查辦果
有前項劣員即行指名參辦以儆積玩而重要工南
河成案續編

續行水金鑑卷一百十五終

續行水金鑑卷第一百十六

運河水 章牘四十四

嘉慶十六年正月初九日松筠陳鳳翔許兆椿奏臣等

欽奉

諭旨蓄清敵黃爲治河艮法我朝

列祖

列宗成憲具在近年來不能遵守以致淮弱黃强任其倒灌而又諱言倒灌公然以藉黃濟運爲詞倡言不諱是竟開門揖盜不但不加攔阻抑且招之使來年復一年遂致運河淤墊清水不能外出而黃河底更日漸增高其弊本屬相因而其勢將不可救若不力持定見恪

守

成規此時治河更有何把握伊等之所以明知其害而爲之者祇因軍船往來恐其悞運而現在河口剝船已次第安備儘可撥運漕務不致掣肘卽使稍增繁費而較之倒灌之弊貽害全河致將來並漕務亦壞者其流弊孰甚兩害相形則取其輕朕如此訓諭諄諄伊等更何所憚而不爲乃猶如此憒憒也此時朕意已定著陳鳳翔到任後卽會同松筠等確勘情形如此時清水實能外注可以敵黃可以濟運一切機事已順萬不倒灌則軍船自當令其照常儹行如黃河底高清水不旺勢難暢出刷滌則禦黃壩斷不可開漕糧竟當剝運松筠當會同許兆椿速將剝運章程熟籌妥辦陳鳳翔卽專心辦理高堰堤工修築完固以收蓄清實效皆不得遲疑觀望貽誤事機嗣後不得再以藉黃濟運四字入奏欽此伏查黃河底高致動輒倒灌河口以下正河旣溜緩沙停而運河受淤漕船淺滯皆由於此誠如

聖諭禦黃壩斷不可開方能以黃刷黃以清刷運諸病可除

睿慮精詳洵爲至當不易之論臣等欽感服膺自當稟遵妥辦惟漕船已屆北上之期妥籌辦理不悞渡黃抵通是爲至要上年臣松筠許兆椿等請添造剝船原因江廣重船每年約運米九十七萬餘擔恐尾幫

渡黃遲至五月二十外致禦黃壩不能早堵伏汛經臨必虞倒灌是以酌造船一千隻可剝米七十萬石以備剝運其江廣在先可以渡黃之二十七萬餘擔各軍船及江浙安徽三省漕船皆不在概行剝運之列祇可將原船儘先渡黃北上方可無誤全漕臣陳鳳翔會同臣松筠至河口一帶履勘新正以來禦黃壩外大河消水二尺自係海口去路通暢現將通湖各引河實力挑深以便清水外注去冬濱臨河湖各地方得雪甚大春和融化洪湖水發必旺如二月初重運行抵河口湖水已能外出則漕船遄渡固屬甚善萬一彼時黃高於清雖不免少有倒漾而大汛前

水小沙輕亦不致淤滯臣等熟籌將頭二進江浙漕
船三千數百隻催挽渡竣江廣船接續而來其時湖
水已長如能敵黃外注當遵
旨仍令照常儧行若黃河汛水較旺卽堵閉禦黃壩就
現有剩船一千隻覆計江廣兩省漕糧將最後尾幫
酌運赴通既可無誤全漕而運河亦不致淤墊目下
清水微弱蓋因上年十月間義壩衝塌洩水過多致
湖水短絀今年五六月間淮水長發洪湖清水自能
如前旺盛敵黃利運之功秋初可期立見臣陳鳳翔
遵
旨專心儧辦高堰隄工務將清水收束盡心固堰防守

則秋間漕艘回空卽收敵黃之益以後可期以清刷
黃河漕並利再清江閘下石泊岸間有塌卸詳察閘
牆微覺欹斜將來漕艘盛行儻閘牆坍塌重運卽不
能前進臣與督臣熟商惟有將玉帶河淤墊處所挑
挖深通卽將挑工加培隄工約需銀五萬餘兩如蒙
俞允卽飭裏河廳徐承恩覈實估計儧辦不致遲延再
清江閘修建不過數年何以泊岸卽就傾圮自係偷
工減料不能經久容查明承辦之員再行參奏著落
賠修南河成案續編
是月十五日奉
上諭松筠等奏熟籌河口敵黃利運情形并陳鳳翔奏

查勘堰壩工程各摺洪湖清水上年旁洩過多現在緊
要機宜亟應將堰盱掣塌磚石各工修整以爲多蓄清
水之計所有應修堰工已據陳鳳翔勘估飭辦務於大
汛前一律完竣總期工堅料實足資保障禦黃壩外黃
水現在消落二尺如至二月初旬湖水長發能源源外
注彼時重運陸續行抵河口浮送遄行自屬甚善若其
時湖水微弱黃水畧高尙不至挾沙倒灌則當趁此將
糧船晝夜催儧渡過河口察看黃水一經盛漲卽將禦
黃壩立時堵閉其在後江廣漕糧改用剝船運載庶全
漕不誤抵通而河工亦不至甚受其害若得今秋湖水
旺盛大收刷黃之益從此河口漸通卽可日有起色又

另片奏清江閘泊岸間有塌卸請挑玉帶河一節著照
所請准其興挑照估銀五萬餘兩派員剋期儧辦其原
辦閘座工員查參著賠南河成案續編
是月十六日陳鳳翔奏臣奉
上諭據許兆椿奏新漕首二兩幫業已盤驗過淮暫於
黃河以南停泊一俟禦黃壩開放後卽儧渡北上等語
現在新漕開行以後各幫船接踵而來專候啟放禦黃
壩卽行儧渡禦黃壩攔阻黃水倒灌如啟放後清水暢
出則糧船到此行走順利若湖水微落黃水向高則禦
黃壩不能卽時開放豈不於漕運有礙著陳鳳翔查明
刻下清水黃水孰高孰低清口挑濬後湖水能否外注

足以浮送船隻禦黃壩約於何時可以開放將實在情形由驛覆奏以慰廑注欽此查洪湖高堰誌樁現存水八尺甫交春令天氣猶寒水未長發比河口黃水低三尺五寸但黃水長落靡常積凌水過定當消落清口太平等引河挑挖已深湖水儘可引導下注因勢尚不足敵黃冰凌亦未全化是以暫緩啟放且寶應廟灣下至界首運河淤沙較厚計長四十餘里須認眞挑挖庶糧艘不致淺滯先經前河臣蔣攸銛派員勘估需銀九萬五千數百兩經臣分派各員星夜趕辦已據報一律插鍬臣現往督催旬日之內完工不任遲緩俟寶應挑工完竣卽將清口引河土壩啟除使湖水入運以濟新漕惟京口徒陽挑工未竣並無啟壩日期大江以南重運幫船須京口開壩方可渡江計儹挽抵淮總在三月初十日左右其時寶應挑工早竣各處氷雪融化湖水亦當長發現在漕臣盤驗過淮祇首二兩幫俟京口啟壩江南各幫接續而來卽將禦黃壩啟放催儹渡黃彼時浙江幫船亦可次第前進儻湖水仍弱禦壩開放後卽形倒漾固慮停淤惟春水不甚渾濁非若伏汛挾沙帶泥且江廣剩船須由禦壩挽入黃河方能啟剩總之大汛前必須將禦黃壩嚴行堵閉庶不致病河兼可利漕南河成案續編

是月二十二日奉

上諭陳鳳翔由知縣經朕施恩拔擢不數年用至河道總督現在簡調南河任大責重伊到任後自必竭誠經理圖報朕恩總之此時扼要機宜全在蓄清敵黃四字湖水蓄高始能全力敵黃黃無旁洩自必迅速達海如此不但以清刷黃並可以黃刷黃將來湖水匯黃東注奔流湍急河槽愈刷愈深黃水永無壅滯湖水永無泛濫卽運河淤墊更當不挖自除其辦法全在隄堰堅固多蓄清水實爲至要關鍵陳鳳翔惟當力遵朕訓卽朕亦非懸度臆揣而得實緣恭繹

列祖

列宗聖訓敬考

前謨歷著成效若舍此不遵又將憑何辦理勉之望之所有現將寶應運河以下四十里挑挖淤沙補砌高堰石工及酌啟禦黃壩並豫籌堵閉剩運各事宜均著照該河督所奏辦理南河成案續編

是月二十四日陳鳳翔奏南河所屬各廳濱臨黃運湖河漕運民生攸繫而新漕方屆北上尤以籌辦運道爲要務茲由河口至淮安寶應界首勘明裏河揚河揚糧各廳工程通盤籌計疏挑培築以利新漕及修復舊制各工保護田廬先將運河工程分別急辦次辦謹列各條詳陳

聖鑒　一禦黃壩以內至裏河交界又運河二壩下老
鸛嘴頭二三閘各塘內河身停淤並有灘嘴挺出急
應疏挑切灘順勢庶糧艘不致淺滯道將等分别確
估經前河臣蔣攸銛及臣先後發銀四千九百一十
九兩派員儹挑剋日完竣以備重運出口渡黃　一
運口頭二三草壩均應拆修裏河運口頭二三各草
壩係湖水入運門戶必須鉗束清水東注敵黃上年
湖水浩大壩門掣塌裂縫根脚亦汕刷空虛必須拆
鑲堅固以禦大汛　一寶應廟灣以下至界首一帶
河身淤墊經前河臣蔣攸銛飭淮揚道胡克家勘估
需銀九萬五千九百四十八兩派員與挑臣覆勘所

估尚無浮多現挑有四五分工不等勒限正月底全
完不任遲誤以利漕行　一裏河揚河揚糧各廳運
河兩岸埽段綿長亟應分别加鑲拆修上年湖河並
漲搶鑲埽段甚多凡有欹斜及未經著實者均應拆
修以資抵禦現在發銀購料督飭道將等確估儹辦
不任浮混臣隨時稽查如有偷減冒銷情弊卽嚴參
不稍姑息　一寶應城外護城磚工建築年久磚塊
酥城上年異漲廟灣缺口水勢旁趨磚工掣塌當經
搶鑲護埽以衛城垣惟工段綿長計燒磚補砌汛前
趕辦不及現在糧船卽須經由河面甚窄不能築做
越壩須俟回空過竣方可興修仍飭加培土隄加鑲

埽段慎重防守確估購料秋後再辦又淮關上下及
淮安府西門外護隄舊石工間段掣卸臣逐段履勘
西門石工丈尺無多趕先補砌其淮關上下上年亦
係鑲埽摟護先令山陽縣領銀將土隄結實加培埽
段拆鑲以資保護俟秋後補還石工　一揚河廳高
寶兩汛西岸臨湖皆磚石各工上年十月初暴風衝
激掣卸段落甚多又裏河廳運口臨河甎工揚糧廳
甎石工均間段坍塌亟應補砌又揚河揚糧兩廳東
岸土隄卑薄須擇要加培以防漫溢連年蟄陷漫口
堵築動輒數十萬且稽延糧船與其補救於後多費
錢糧莫若豫防於前較為節省現在嚴催道廳勘估

派員分投儹辦限汛前完竣以禦湖河異漲　一邳
宿運河亟宜挑挖以利漕運臣前由濟寧赴江南沿
河測探邳屬間段受淤宿遷亦不免淤墊已飭徐州
道張畊委員往估趕挑　一寶應西岸竹絡壩係減
洩漲水入湖之路上年啟放後尚未堵閉現飭趕緊
堵閉俾漕船經行不使水有旁洩其壩下通湖引河
淤墊高仰亟須估挑柴壩裏頭歪斜蟄陷必須拆修
盤做以備啟放減洩盛漲以上各工皆應急辦現已
派員分投估計分段辦理務期趕緊完竣不誤新漕
以防大汛　一裏河廳平橋迤下涇河閘揚河廳黃
浦閘係減洩漲水下注馬家蕩至射陽湖歸海之路

二閘閘牆損壞不能啟閉應俟秋汛後拆修以資減
洩　一裏河揚河兩廳東岸各減閘涵洞洩水灌田
有官修民修之別其中年久未修及引渠淤塞者應
照舊修復俾田資灌溉隄無漫溢實爲兩裨現飭淮
揚道督同淮揚兩府逐一勘查凡應民修者照業食
佃力例督令疏挑引渠修砌閘洞其應官修者即確
估發項興修以復舊制以上各工皆應次第辦理修
復舊規容臣確估具奏恭請
聖訓再行興辦南河成案續編
是月二十八日陳鳳翔奏臣查新漕將屆北上寶應
至界首一帶四十餘里挑工未便刻遲前經查勘督
飭工員儧辦現已次第報完飭淮揚道胡克家先往
驗收以備放水行船至河口禦黃壩上年堵合時因
水勢跌塘兩壩頭蟄陷欹斜難資鉗束前經奏明於
臨黃添做鉗口壩抵住黃流將該壩金門拆卸另爲
盤頭裹護現率道將較量水勢高下自正月下旬以
來冰凌融化河水增長現在禦黃壩前水深二丈八
尺三寸較洪湖高六尺餘寸此時若遽啟壩既無清
水頂托其勢建瓴倒灌之力必猛運口以內清江淮
安寶應運河必致淤墊漕船欲速反遲且禦壩內塘
上年堵閉時衝走埽段淤墊河心必須趁此起除淨
盡以免船行窒礙現飭道將等調派兵夫將河底舊

埽起除於大壩下添做二壩用料盤裹鑲築穩固以
爲重門鉗束使啟壩放水不致過猛又太平等引河
雖挑挖深通緣湖水微弱現未暢流外注擬於向有
之濟運壩用料盤裹導引清水可以源源接濟運口
內既有清水頂托則黃水自無淤墊之虞臣查歷年
新漕重運首幫係冬底新正渡黃迨挽進楊莊運口
仍停候上游東省啟壩方能儧挽北上本年頭進南
糧幫船渡黃時日雖較往年畧遲俟各壩辦理穩固
黃水稍落先放清水鋪底俾幫船銜尾前進然後再
啟禦壩則渡黃暢順接續北行山東湖水又足將來
重運抵通諒較往年更速臣當欽遵
聖訓恪守蓄清敵黃之定見悉心籌畫總期工程堅固
庶放水行船無須搶護以臻妥善不敢有欲速之見
轉致貽誤再清江閘下石泊岸間有塌卸恐礙船行
應將玉帶河豫爲挑挖經臣附摺奏奉
諭旨已載十五日恭欽此臣遵將玉帶河應挑工段派員趕辦
所有清江閘下石泊岸坍處臣赴工督同庫道徐炘
候補道裘世璘履勘該正閘南北石牆均有裂縫面
石尚屬平整惟兩閘下護隄石岸坍塌數十丈尙有
鼓裂掣動之處均應拆砌查閘座及上下泊岸嘉慶
十一年興修十四年啟壩放水係前任裏河同知繆
雋承辦完工雖逾三年而過水甫經兩載其原辦未

能堅實告所難辭請

旨將候補同知繆雋革職留工賠修僬修不如式再嚴參治罪現在糧艘將臨難以清底修砌令該員先做埽段摟護土隄俟秋後辦理再運口以內惠濟越閘亦十一年拆造是年十月完工十二年啟放過水十五年大汛水勢湧激西閘牆面脫落雖未傾圮而於漕船打放有礙現飭趕緊拆卸另砌堅實以備重運經行查該閘係前任裏河同知張文浩承辦甫逾保固而閘牆石塊脫落顯係庋槧不足所致不可不加之懲創應一併請

旨將候補通判張文浩革職著落賠修南河成案續編

是月二十九日奉

上諭陳鳳翔奏查勘河口至寶應一帶應辦工程分別緩急辦理已於摺內批示矣淮揚運河漕運往來最關緊要瞬屆新漕北上工程斷不可遲所奏急辦各條均著照所議行惟須督飭所辦之員確切估計趕緊辦理勿任浮冒草率南河成案續編

二月初八日奉

上諭陳鳳翔奏寶應挑工完竣趕辦盤護禦黃壩並添做二壩一摺現在禦黃壩前水深二丈八尺三寸較湖水尚高六尺餘寸陳鳳翔現擬暫緩啟壩先將河心舊埽起除於大壩下添做二壩以為重門鉗束使將來啟壩後水勢下注不猛自應如此辦理其餘濟運壩用料盤裹導引清水之處亦應照所議行總使黃水少灌一分則減一分淤墊清水多出一分則增一分頂托該督惟堅守定見妥協辦理其另摺會同托津等議覆阿克當阿所奏各款此時治河要議總在蓄清敵黃黃水不灌運河則運河自無淤墊阿克當阿所請大挑運河之處此時自可不必其餘均照所議辦理南河成案續編

三月初八日勒保陳鳳翔奏臣等連日查看黃河水勢長落靡常而湖水微弱已極不但不能敵黃且不能濟運現在渡江漕艘已過揚關十四幫湖水不能漲發而糧艘又不可再遲是以前擬三月初一啟除

禦黃大壩俾得儹運北行惟黃高於清五尺餘寸該壩一經開放則黃水直灌洪湖淤河可治淤湖則難治現今湖口灘高皆前此黃水入湖之病臣等籌畫必須將束清壩堵閉以杜黃水入湖當飭道將廳營星夜用料將束清壩結實鑲築於初一完工初二始啟禦壩該壩拆鑲盤做金門又添新金門為重障以期啟放無有他虞又前加鉗口壩俾倒鉤入運緩其溜勢復築二壩以資擊托不令建瓴直瀉水至運口又有頭二三壩鉗束各工皆層料層土追壓結實甚為穩固現在河流順暢運道隄埽鞏固初五日淮安頭二兩幫已挽過清江閘其鎮江等幫亦接續而來

茲淮安頭幫於本日渡黃北入中河楊莊運口各壩收束如式邳宿運河水勢可敷浮送足以奏慰
慈懷又奉
上諭陳鳳翔奏啟放禦黃壩俾糧艘渡黃北上前據托津具奏黃高於清五尺有餘壩前水深二丈七尺二寸是現在水勢一經啟放倒灌固不待言恐勢若建瓴黃流勇猛下游閘壩在在著重即使工程竭力保護而金門溜勢湍激幫船挽運維艱渡黃亦斷難迅速迨溜勢稍平後清水微弱不能刷淤又屬可虞現備剝船原因三進江廣船隻不能渡黃而設今以目下形勢度之禦黃壩啟放後溜勢或緩或急於運道均有妨礙所有頭

二進幫船是否剋期無誤且距桃汛不遠萬一水勢變遷漕船行走阻滯關係甚重必須豫籌方不致臨時棘手再朕聞高寶一帶運河竟成陸路現在洪湖引河挑竣清水下注是否足資擎托著該督等一併具奏至蓄清敵黃係前人定法但隨時啟閉機宜亦應酌辦該處五壩原為宣洩盛漲而設上年湖水過旺因堅守五壩未經稍為啟放以致湧漫掣塌多工從前佘家壩千根旗杆等處漫工亦因各壩未經早放所致使早啟一壩俾水勢稍減不致別生工段是宣洩正所以資儲蓄該河督惟當相時酌辦無得膠執成見致有貽悞欽此查禦黃壩自初二日啟放後各閘壩金門水勢平穩並不激湍工程穩固惟惠濟正閘經前河臣奏明拆修現在運河之水悉由惠濟越閘下注溜勢較急糧艘縴挽稍難其二閘三閘並清江閘及運口頭二三壩禦黃大壩二壩船行皆為順利測探運河水勢深處一丈二三尺不等至淺處亦七八尺儘敷浮送將來頭二進幫船不致躭延刻下雖屆桃汛埽壩工程堅固足資抵禦其江廣各幫若得順風迅行仍可由原船抵通如或稍遲必須起剝俟臨時察看再為酌辦所有江廣新造剝船據本省來咨均已陸續開行查洪湖之水現較黃水低至五尺有餘幸東清壩嚴閉黃水不能灌湖臣等商定將張福口等引河加深展

寬俟清高於黃即將東清壩起除以期敵黃濟運南河成案續編

是月初十日李亨特奏濟寧汛運河東岸自仲淺閘至新店閘上年雨水過多坡內積成巨浸寬廣數十里去歲秋冬及今春大風時作波浪騰激將濟字十七號起至四十一號堤工間段撞擊殘缺不堪現在坡內之水由新店閘上下涵洞洩放可期漸次消落惟堤頂經風浪掣塌甚為窄狹尙難通縴必須加高培厚庶通縴挽且資鞏固茲據運河道徐國楠勘估具詳請奏臣復往履勘除前河臣陳鳳翔上年奏辦另案土工及歲加五寸案內估辦之濟字二十一號

接連碎石隄工並濟字三十九號韓家灣四十二號石佛人家頭等處隄工三段雖照估如式修築完竣嗣因風浪撞擊復致坍塌尚在保固限內應令承辦工員照舊補修不准開銷計應估加高加幫隄工一十三段湊長一千五百七十五丈均應於坡面加幫與隄頂相平再於頂上酌量加高二三四五尺及六尺五寸不等共計土二萬一千四百八十六方六分隄根尚有存水取土維艱每方例價二錢四分及一錢四分九分六釐不等連擺砌碎石每方工價銀一錢共銀四千七百五十八兩六錢三分六釐臣確覈各段隄工緊要亟應興辦請於運河道庫節省入東

項下先行飭發趕辦分投修築俾利運行奉

硃批照所請辦理工部知道 運河道冊

是月十四日奉

上諭勒保陳鳳翔奏報開放禦黃壩幫船行走順利一摺覽奏稍慰以目下情形而論重運正當喫緊而洪湖水力甚微亦祇可如此辦理但此時運河全係黃水將來受淤必深且汛水長落無常恐兩岸漸形著重惟有速將幫船趕緊儹行能多儹一幫則省一幫之累如果洪湖瀦蓄充盈早晚可以刷黃濟運則將束清壩啟除漕船自可暢行卽不然亦須將頭二進幫船通行儹渡止留江廣幫船在後亦尚可籌辦剝運庶全漕不致貽悞其江廣造運剝船亦當趁此時催令渡黃備用此外應行籌辦事宜著遵照節降諭旨豫為布置不得因糧運已通稍有延悞仍著將儹渡情形隔數日奏聞一次以慰廑注 南河成案續編

是日奉

上諭今早據勒保等奏放禦黃壩幫船行走順利一摺已降諭旨矣申刻復據勒保等由四百里遞到覆奏漕運情形據稱運河之水由惠濟越閘下注溜勢稍急其二閘三閘以下船行順利現在陸續渡黃幫船不致躭延可冀無悞等語覽奏幸慰惠濟越閘溜勢既急務須加意慎重勿稍大意至此時水勢既敷浮送若伊等催

儹認眞果能令江廣漕糧亦以原船抵通最為安協多一番起剝卽多一番折耗但伊等上緊飭催幫船其撥運事宜仍當留心籌辦以期有備無患 南河成案續編

是月十六日陳鳳翔奏運河幫船銜尾而來行走順利自河口至揚州尚無阻滯水深處一丈二三尺至淺處亦三尺七八寸足資浮送儻有淤墊立時可以疏通器具人夫剝船均經豫備以後幫船亦皆連檣北上惟惠濟頭越閘金門甚窄溜勢撞高較為湍激逆流而上未免稍遲茲將頭閘以上旁有洩水舊路用柴裹頭開放繞至二閘仍歸運河溜勢既分則頭閘之水亦覺平緩幫船易輓不致稽遲每日可挽過

四十餘隻至五十餘隻不等風色一順更可遄行所
幸黃河大溜仍走中泓鉗口壩外不過漫灘之水入
運雖水勢高低懸殊而各壩爲之擘托其情形實爲
穩妥二十二日奉
上諭陳鳳翔奏運河水勢平穩糧艘行走順利一摺覽
奏俱悉據稱每日可挽過五十餘隻不等若能再多過
數十隻更爲妥速即不然亦不得較此再少總期於大
汛前掃數渡竣方於河防漕務兩無妨礙其惠濟頭越
閘溜勢湍激之處務須加意防護毋令船隻艱於縴挽
致有遲悞南河成案續編
是月奉

上諭李亨特等奏籌挑積土一摺東省濟寧等處塘河
每歲挑淤俱將所挑之土堆放兩岸積成山阜其濟寧
城外一處土山自嘉慶五年估挑十分之三以後仍歷
年堆積現已高並城牆不惟挑河之際人夫下上艱難
兼於附近民居有礙現在地方紳民等籲懇挑除自應
亟爲籌辦著照該河督等所請每挑土一方准估方價
銀一錢八分六釐共估銀二萬九千七百二十兩零先
在運河道庫兵夫工食存款內借墊發挑將每年運河
挑工津貼及黃河歲料幫價兩項節省銀兩按年歸還
此次挑出之土據稱運至城東玉露菴及教場迤東一
帶窪地均離該處四五百丈之遠辦理自屬得宜但此

後挑河若仍照舊就近出土則該處挑復平地不久又
成土山徒糜經費著該河督等於每歲挑河之際酌定
離遠低窪處所出運淤土免致日久堆積近處又需挑
挖且俾兩岸民房永無被累之虞方爲安善該省除濟
寧以外所有歲應挑挖之塘河並各處閘河均著照此
辦理皇帝聖訓 睿
閏三月初十日陳鳳翔奏本年開放禦黃壩較往年
甚遲而糧艘渡黃較往年更速恐後船不能跟接必
須沿河飭提方得銜尾前進又恐荷花塘河面寬闊
水勢散漫江廣幫船笨重或經淺滯未能遄行臣於
初三日自清江浦起身查看加培土隄俱已開工歲

修加鑲補埽亦經該廳等次第辦理上年廟灣漫缺
掣塌隄埽俱飭工員迅速補還嗣至荷花塘察看兩
隄寬數百餘丈水漫不能收束所以近年必須起剝
測量淺處長十四丈水深僅三尺八九寸該廳集夫
撈挖晝夜不歇而隨挖隨墊亦係實情江浙幫船經
由足敷浮送若江廣船隻喫水較深非起剝不能現
以東邊圈隄作爲正隄高厚結實內蓄清水一塘皆
八九尺至一丈三四尺不等即令工員將舊廢隄頭
挖寬六丈用柴裹頭俾糧船繞塘行走不過繞數十
丈以避淺處仍歸正河現已趕做船行極利既無須
起撥亦不致耽延至山陽高寶甘泉等州縣閘壩多

有坍壞大半塡塞不能洩水每逢洪湖異漲全藉各閘壩宣洩庶保隄岸不害田廬前人立法甚善今閘壩半廢一經湖漲運河卽不能容不獨漕運攸關且民生攸繫現令通判沈植蕃逐一估計再行詳奏於秋後擇要次第辦理 南河成案續編

是月十六日奉

上諭勒保等奏幫船自閏三月初一日至初八日續行渡黃者六百五十餘隻每日挽渡計七八十隻辦理妥速甚屬可嘉該督等趁此水勢平穩迅速催挽務趕端節前將幫船掃數渡竣俾禦黃壩早堵庶於漕運河防兩有裨益至陳鳳翔另奏察看荷花塘水勢散漫江廣

重船須繞塘行走免致起剝等語自應照所奏繞塘行走以期順利其山陽等州縣一帶閘壩各工現既坍塌損壞亦應次第興修以資宣洩該督等務須督飭所屬實力辦理 南河成案續編

是月二十二日陳鳳翔奏裏河廳淸江閘因泊岸坍塌閘牆裂縫臣恐重運經臨致有窒礙奏請將玉帶河挑挖深通以備不虞並加培兩岸隄工以資防禦

仰蒙

俞允臣卽飭道廳估計分派工員劃段興挑培築一律完竣委淮揚道胡克家按段驗收隄河丈尺均照原估並無偷減草率情弊間有河底不平隄頂浮鬆之處當飭承辦之員收拾安協臣復查驗與該道所稟相符茲據淮揚道勘覈計挑河長一千四百八十五丈培築兩岸隄工水硪銀兩共銀四萬七千九百四十四兩臣復加確覈尙無浮冒仰祈

勅部查核施行 南河成案續編

續行水金鑑卷一百十六終

續行水金鑑卷第一百十七

運河水 章牘四十五

嘉慶十六年四月二十七日奉

上諭據吉綸等奏勘駱馬湖上游各河現俱通順並嚴禁私墾一摺駱馬湖水上游沂河諸水引流濟運近年因湖渠私墾漸多瀦水不敷挹注特令巡撫會同總河派員會勘清理茲據奏上游各河自發源及經行處所俱一律深通間有近河老灘嚴禁種植並低窪兜灣處所流沙停滯責令該管官隨時挑挖等語駱馬湖蓄水分注運河全賴上流通暢其河湖灘岸私墾種植例有明禁著同興飭知該管道廳州縣遵照定例隨時稽察

毋令居民人等私開侵佔其停淤處所並令該管不時挑濬俾泉源暢達免使河流短絀 河渠志稿

五月二十四日周鉞奏江南山東直隸運道為糧艘經由要津必須一氣聯絡庶催儹撈剝等事呼應較靈查江南邳宿運河設通判一員所管河道上自山東黃林莊下至江南桃源計程二百五十餘里全賴上游微湖挹注以通舟楫而微湖坐落山東滕嶧江南徐沛各境其來源則係收蓄東省曹濟各屬坡水由牛頭河下注出韓莊湖口新舊兩閘濟運舊制取自上而下其勢建瓴其流易達故於兩省交界之黃林莊設立水誌以長河水深五尺為度如有不足驗視誌樁盈絀酌放湖水多寡每年循照辦理惟近歲邳宿河道漸次淤高即年年挑濬亦須撈剝兼施幫船始能行走現因去冬未挑誌樁放水六尺餘寸江境尚不敷用三進幫船挽入東境仍不免散漫脫幫其故皆因邳宿廳在黃河之北距清江已屬窵遠而近年南河事繁河臣當重運經由遠在南岸河口設法儹渡邳宿河道鞭長莫及即東省就近得信備文咨移動經千里往往躭遲雖不分畛域委員往催究屬隔省呼應不靈必須統歸一省管轄方可收效即如江南所屬沛縣其河道向歸東省經管較為畫一此其明驗愚昧之見不若將江南邳宿廳河道照沛

縣例改隸山東運河道管轄凡挑河築壩起剝等事與東省同時興辦既可聯為一氣又無彼此先後之分重空兩運幫船無慮停待與漕運河防均有裨益所有邳宿廳營汛員改隸山東運河道屬一切仍舊毋庸增設再臨清閘外至德州衛河中間有直隸故城縣河道六十五里有奇界山東武城恩縣之間距直隸省城甚遠每遇衛河水淺應須起剝撈淺移咨往返亦緩不濟急而直隸雇備剝船尤為非易幫船每多積壓並請將故城河道亦照江南沛縣例改隸山東并歸武城縣甲馬營巡檢兼管仍隸下河通判管轄其應雇剝船人夫等事與山東各州縣一律辦

理似此轉移不但遇事可無歧視而河道亦有專員
管理矣奉
上諭據巡視濟寧漕務御史周鉞奏請將江南邳宿廳
河道照沛縣例改隸山東運河道管轄並請將故城河
道亦照江南沛縣例改隸山東并歸武城縣甲馬營巡
檢兼管仍隸下河通判管轄其應雇剝船人夫等事與
山東各州縣一律辦理等語該御史所奏係為調濟漕
運起見惟是改隸後是否與河防漕運兩有裨益其廳
管員弁是否毋庸移置增添及一切公事有無遲礙之
處必須籌畫周詳悉歸妥善著該督撫等會同酌議據
實具奏毋得稍存遷就推諉之見 運河道冊

六月十五日勒保陳鳳翔奏臣等欽奉
上諭前已恭載欽此查邳宿廳所管運河上自黃林莊下至
桃源二百五十餘里該境運河全賴微山湖水下注
以資浮送而微湖啟閉係山東運河道所管每年重
運北上該道啟板放水注入邳宿運河以鋪水五尺
為度仍將微湖之板封閉俟下游水涸再行啟板接
濟設有積淤則由南河於回空後估挑此向來辦理
之章程也惟該境地勢建瓴河水易耗每年重運過
境河水旋放旋消勢須頻頻接濟而該廳稟報南河
臣等據稟咨請山東啟板放水文書往復勢恐鞭長
莫及又冬間挑挖事隸南河是否深通山東運河道

無從查核故向時邳宿河員每以微湖水不暢注為
詞而山東又以運道挑挖未深為解今如該御史所
請以邳宿廳所管運河改歸山東運河道管轄則事
權歸一可杜彼此推諉實於漕運有裨該境地方事
隸在州縣者仍歸江南管轄其管河縣丞等官一并
改歸山東統轄所有該廳等衙署書役悉仍其舊毋
庸移置增添應支俸工役食改歸山東支領江南停
止發給應換關防鈐記統俟
命下日咨部辦理臣等酌商意見相同謹會同撫臣章
煦具奏其故城縣河道應否改隸山東應聽直隸督
臣議奏七月初九日奉

硃批該部知道 運河道冊
是月十七日奉
上諭據巡視天津漕務御史色成額奏南運河自津關
至山東接壤之安陵河程五百七十八里又故城縣境
內河程六十五里河道灣旋向多古淺每於伏汛漲發
及秋間水勢消落水過泥沈即形淺阻往來查勘古淺
新淤共計四十八段較量寬長均不過二三十丈及十
餘丈不等若認眞挑挖可冀通暢請飭下直隸總督每
歲於空運出直後督令該管州縣設法挑濬等語南運
河自津關至山東接壤之安陵及故城境內各古淺處
所自應挑挖深通以便重空漕船遄行無阻該督惟總

總議添剝船試思築壩起剝既滋繁費且剝船亦必須藉水浮送若水勢過淺卽剝船仍多阻滯是挑挖古淺乃運河切要之務著溫承惠於本年秋間空運出直之後查照該御史所奏派委道府大員逐淺測量稍有掛淤之處督飭該管州縣實力挑挖定以水深四尺爲度仍於春間氷泮時由巡漕御史親歷查驗不得稍涉草率挑竣後卽行奏聞河渠志稿

是月二十九日奉

上諭前次堵合禦黃壩後運河淤墊曾經該督等奏請挑挖當經降旨飭令趕緊辦理近據山東河臣等奏報回空南糧幫船已有趲行入閘河者現在直隸山東河

水充盈此後各幫銜尾南下不難卽日遄出東境若江境河道稍有淤滯卽不免有停泊擁擠之處亦不有誤歸次目下清水已長有一丈一尺餘寸必須先將河槽挑挖深通將來清水出時方可刷滌豈有坐待清水不先疏濬之理著百齡會同陳鳳翔督飭員弁將清江至高郵寶應一帶河道迅速興挑務須一律通暢屆期啟壩以幫船遄行無阻爲要河渠志稿

七月十三日百齡陳鳳翔奏臣等欽奉

上諭前此堵合禦黃壩後運河淤墊曾奏請挑挖當經降旨飭令趕辦乃堵壩已及月餘未據奏到殊屬延緩近據山東河臣等奏報回空南糧幫船已有儹入閘河者若江境稍淤一經幫船到境卽不免停泊擁擠之處亦不有誤歸次著百齡會同陳鳳翔督飭員弁迅速興挑一律通暢屆期啟壩以便幫船遄行無阻其現在清水能否暢出及挑挖運河各情形著卽據實覆奏以慰廑念欽此又奉

上諭刻下清水已長一丈一尺餘寸且天然峯山等閘業經啟放更足減黃助清如回空幫船到彼察看情形啟放清水果能敵黃固屬甚妙否則核計清水可資掣托黃水不致過形倒灌亦卽啟放禦黃壩俾幫船得早歸次勿誤受兌之期欽此查上年冬間湖水過洩所存底水無多而湖口一片淤灘涓滴不能外達不得不

藉黃流以濟重運計自全漕渡竣時經數月運河益形淤墊經臣陳鳳翔奏明於堵築禦黃壩後估挑派委文武一百十餘員分段承挑星夜趕辦並派同知通判嚴催委淮海道黎世序總司其事於七月初二三日先後報完經該道按段驗收尚無偷減丈尺臣百齡於途次接印後由禦黃壩遶至束清壩察看湖水尚好其太平等五道引河前經臣陳鳳翔奏明挑挖深通清水可以暢出臣等商酌定期於初五日開放束清壩既可刷滌淤沙而秋禾亦可資灌溉現在測量中泓水深八九尺不等至淺之處亦五六尺空運經臨不致停泊擁擠有誤歸次惟向來啟除該壩

口門以三十丈爲率刻下回空幫船尚未入境少拆十數丈使溜勢擡高刷沙之力更猛並可撙節湖水俟糧艘到時相機展寬則浮送益覺迅速且天然峯山等閘業已啓放更足減黃助清現在黃高於清尚二尺有餘高堰誌樁湖水已長至一丈一尺七寸來源頗旺如再長尺餘與黃水相抵可收敵黃之益卽使清水未能遽長黃水亦不見消落亦可藉資擎托不致過形倒灌足以仰慰
廑懷南河成案續編

是月二十八日百齡陳鳳翔奏洪湖底水自上年洩放過甚收蓄爲難春間閉東清壩日漸停蓄迨六月

底運河挑浚因重運北行倒灌日久不免停淤亟須放水刷河已於七月初五日開放距今二十餘日時加測探水勢衝淤暢下河身日見刷深自運河口門以達高郵俱深六七八尺至一丈二三尺不等臣等因放水甚易蓄清甚難彼時黃水尚未大消恐清水敵黃猶弱是以禦壩未敢啓除而東清壩口門亦僅開十丈連日據裏河堰盱各廳稟報湖水日長查驗誌樁已收至一丈二尺二寸黃水日漸減落裏外測量計清高於黃一尺七寸臣等查黃水減落之故由於縣拐山李家樓兩處漫決分流故下游日形消退自須及時開壩俾清水浚滌淤沙遂於月之中旬將近壩各工起拆酌留壩身以備空運渡河卽可立時啓放茲起拆各工早竣而回空首幫已過桃源三岔汛臣等分委文武各員由中河至邳宿沿路提催卽於二十九日申時將禦壩啓拆清水攔蓄已久放壩外注從高而下自能暢出而黃水日見消退清水與中河之水會注河心河內停沙自可盡行衝刷南河成案續編

九月十三李亨特同興奏臣等欽奉
上諭已恭載五月二十四日　欽此查東省運河上自德州柘園下至嶧縣黃林莊止縣長千餘里自黃林莊南至桃源計水程二百五十餘里係江南邳宿運河通判管轄

該處河道與東省八閘一帶毗連由上而下形勢聯屬爲江南運河入境要地所藉以濟者止微湖一水挹注向於黃林莊境設立水誌定以長河水深五尺爲度而微湖酌盈濟虛啓閉蓄放係山東運河道所轄如邳宿廳所管運河改歸東省就運河形勢而論微湖啓閉而計一氣聯絡責有專歸較有裨益所有江南邳宿廳運河應請如該御史周鉞所奏改隸山東運河道管轄其管河縣丞及該處營汛等官一并改隸東省以歸畫一惟邳宿河道近漸淤高如該御史所奏本年因去冬未挑誌樁放水六尺餘寸江境尚不敷用此其明驗該處河道全賴挑挖深通庶鋪

放湖水順軌暢流漕艘經行無阻而挑濬運道又全
在多集人夫赴工合作俾挑工速竣查東省運河每
歲挑淺工程所估土方除各汛閘額設淺閘橋壩等
夫挑辦外餘土係沿河州縣衞雇挑至江南沛縣河
道募夫工段仍令沛縣承辦其募夫工價器具等項
例由山東藩庫給發至津貼銀兩東省墊給移咨江
寧藩司撥還歸款此歷來辦理之成規也久遠遵行
均有準則挑辦易於集事但江南邳宿運河挑工據
徐州道張鼎抄案內稱向無定例惟視受淤輕重以
計應挑與否歲無常則且邳宿二州縣雖有額設管
河汛員並無閘官亦無額夫遇有應挑之年自須募

夫挑辦是以每屆挑工係該管道員詳請奏明另案
興挑照江省方價作正開銷此邳宿運河挑辦之情
形也今邳宿改隸山東此後每屆應挑年分由東河
遴委諳練工員前往勘估臣等復核確實與東省應
辦挑工同時奏辦其募夫工段請照江南沛縣挑河
例責成邳宿兩州縣領銀承辦邳宿應往來稽查不
任草率臣等仍委大員駐工監辦務期挑辦如式與
東省河道一律深通以利漕行至應用募夫津貼銀
兩亦照沛縣例由東省墊發造冊移咨江省撥還歸
款毋庸另案開銷如其年無須挑辦亦於摺內聲明
以資撙節至直隸故城河道自孟家灣至鄭家口南

首果子口止共四十八里係故城縣經管並設有管
河縣丞該處界東省武城恩縣之間向多古淺重運
經臨必須撈剟今議改隸東省一切撈剟事宜較爲
安便請將直隸故城河道亦改歸山東經管河道既
隸山東原設之管河縣丞應一并改隸東河毋庸令
甲馬營巡檢兼管庶有專員經理其撈浚事宜亦由
東省派員承辦所雇人夫亦照邳宿令地方官雇募
惟東省運河今南北添長三百里運河道往來不能
兼顧臣等熟商從臨清閘外起至直隸交界止責令
糧道就近督理俾資照料其歲搶工程仍由運河道
經管至邳宿廳挑挖運河淤淺及築做東水挑水等

壩非常年例辦如改隸後遇有前項工程需銀若干
隨時奏撥山東藩庫銀兩辦理其循例搶修並啟閉
劉老澗堵閉駱馬湖尾閭五壩各工歲需銀七八萬
兩請於山東藩庫地丁項下每年撥銀七萬兩解運
河道庫以備支發彙同山東各河廳工用按期報銷
俟准部覆後如有餘存留爲下年之用不足則核明
找撥該邳宿廳尚有額設經費銀一千五百兩在江
南從前額設時自係酌量情形辦理應請循舊於該
廳搶修項下開銷至糧船起剝需用剝船仍歸邳宿
兩州縣雇辦其故城剝船亦由該縣雇備民船接替
剝運俾轉輸迅速所有邳宿廳汛及故城管河縣丞

各衙署書役等項悉仍其舊毋庸改易應支養廉係
餉役食改歸山東支領江南直隸停止支給應換關
防鈐記及一切未盡事宜統俟
命下之日另行咨部辦理運河道冊
十月初八日陳鳳翔奏本年因李家樓漫口黃水澄
清全歸洪湖裏河廳東清壩大加展寬俾得洩瀉洪
湖漲水而清口頭二三壩甚爲著重自益壩接長後
得挑大溜七分入黃三分入運以符舊制惟運河窄
狹恐不能容又飭裏河廳將上年新修雙孔涵洞啟
放以資分洩其所屬運清平三汛隄工卑矮單薄者
亦加高培厚凡迎溜埽灣向無埽段之處業已添下

護埽足資捍禦至雙孔涵洞以下護城河淤墊亦經
間段挑挖則洩水可以暢達歸入高寶諸湖兩邊東
水土隄殘缺處所亦經補築至揚河廳自上年廟灣
漫缺堵築後所有寶應汛善後工程甚多其掣塌埽
段及東岸殘缺土隄並氾水永安高郵三汛隄埽工
段均經籌辦其西岸臨湖甎石工業已驗收黃浦石
閘亦已開工復查朱馬灣舊閘坍塌難資啟閉現飭
該廳估辦至白田鋪原係通湖水口水小則閉水大
則開茲清水甚旺飭該管通判將正壩加鑲添做托
壩邊埽相機啟放以分運河水勢凡此皆係必不可
緩之工經臣同淮揚道轉飭各廳員次第妥辦俾運
道賴以平安不獨本年空運得以遄行即來年重運
可無阻滯南河成案續編
是月十九日戶部兵部工部議奏據河東河督李亨
特等奏江南邳宿運河通判管轄該處河道與東省
八閘一帶毗連所管運河改歸東省就運河形勢而
論並微湖啟閉而計一氣聯絡事權歸於專責所有
邳宿廳運河請如該御史周鉞所奏改隸山東運河
道管轄其管河縣丞及該處營汛等官一并改隸東
省以歸畫一等語工部查邳宿廳所管運河與東省
運河毗連惟藉微湖一水濟運其啟閉蓄放之事係
山東運河道所轄而冬間挑挖事隸南河未能歸一

今該河督等所奏邳宿廳運河改歸東省於一切啟
閉蓄放挑挖事宜俾有專責與江南總督奏准原案
亦屬相符應如所奏辦理至奏稱管河縣丞一并改
隸東省等語吏部查邳宿廳運河既改歸東省管轄
管河縣丞應如所奏改歸東省管理將來應行升調
由河東河督核轉以歸畫一其奏稱該處營汛等官
一并改隸東省兵部查邳宿運河既歸東省其邳宿
廳運河營守備等官亦應如所奏准隸山東歸河東
河督運河道管轄以專責成並令該河督將邳宿運
河營武弁數目分晰造冊咨部以便換劄註冊又據
奏邳宿運河挑工此後每屆應挑年分由東河遴員

勘估臣等復核與東省應辦挑工同時具奏挑辦其募夫工段請照江南沛縣挑河例責成邳宿兩州縣領銀承辦至應用募夫津貼銀兩亦照沛縣例由東省墊發移咨江省撥還歸款毋庸另案開銷等語工部查江南沛縣河道募夫工段向係沛縣承辦與東省運河挑工彙案與挑今邳宿廳河道既隸山東與沛縣事同一律每屆應挑年分自應令河東河督遴員勘估與東省挑工同時奏明責成邳宿兩州縣領銀承辦毋庸另案辦理以歸簡易至邳宿廳挑河向係按江省方價開銷並無津貼今改隸山東自應照沛縣募夫例給予津貼由東省墊發移咨江省撥還

歸款但東省挑河募夫每名銀五分江省夫價每名銀八分今照東省挑河例酌給津貼其工價應照東省例核給又據奏邳宿廳挑淤及築做束水挑水等壩非常年例辦改隸後遇有前項工程需銀若干隨時請撥山東藩庫銀兩辦理其循例搶修並啟閉劉老淵堵閉駱馬湖尾閭五壩咨工部查核江南原案約歲需銀七八萬兩請於山東藩庫每年撥銀解運河道庫以備支發彙同山東各河廳工用按期報銷等語工部查邳宿廳挑淤築壩等項工程非常年例辦者向係隨時奏辦其循例之搶修向係造具工段丈尺清冊咨部彙案造冊題銷至該廳啟閉劉老淵

等工雖係循例辦理之工其每年應否啟放堵閉向係酌量奏辦今該廳改隸山東應令東河督臣照江省舊例分別辦理至該廳搶修並啟閉劉老淵堵閉駱馬湖尾閭五壩各工歷年報銷原案約歲需銀七八萬兩其工料價值係照南河奏定時價核給與東省工料價未能一律今改隸山東其奏辦另案及例辦各工用土用料價值是否照東省畫一辦理原奏並未敘及應令該河督等確查奏明核定以昭遵守所稱該廳嗣後挑淺築壩等工隨時請撥山東藩庫銀兩辦理循例之搶修並啟閉劉老淵堵閉駱馬湖五壩各工請於藩庫地丁項下每年撥銀七萬兩解

運河道庫以備支發戶部查河東河道搶修各工向動藩庫銀兩存貯運庫此項每年動撥存貯道庫以備支發之處亦應如所請行仍俟題估報銷日飭令造冊咨送戶部備核又據稱邳宿廳尚有額設經費銀一千五百兩在江南前設時自係酌量辦理應請循舊於該廳搶修項下開銷等語工部查江省各河廳經費其額定銀二萬八千兩向於江省河庫支領內邳宿一廳額支銀一千五百兩今該廳改隸山東所有額支經費銀兩自應仍循其舊惟江省從前添設廳員應支經費係於各廳額定銀二萬八千兩內劃給現在南河添設海安海阜二廳應支經費未據

南河督臣酌定其邳宿廳額支經費銀兩應否劃出
再該廳經費銀既歸山東搶修項下開銷江省應如
何扣出均未詳敘應令該河督會同江南河督查明
奏辦又據奏請將直隸故城河道亦改歸山東經管
等語工部查直隸故城河道先據督臣奏將故城縣
挖淺起剝事宜改隸東省經理其兩岸隄工向設故
城管河縣丞應仍歸該縣丞管理經戶部以該處河
道自乾隆五十八年據前任直督梁肯堂奏請歸并
後糧艘過境歷無貽誤是遵行已久毋庸復議更張
且兩岸隄工仍歸故城縣丞經理而挖淺起剝等事
轉令山東州縣承辦未免兩歧所請未便准行覆奏

奉
旨依議欽此今該河督等奏將故城河道亦歸山東經
管應毋庸議至奏稱東省運河今南北添長三百里
運河道來往不能兼顧請將臨清閘外起直隸交界
止令糧道就近督理照料其歲搶修工程仍由運河
道經管等語工部查山東運河添長里數除直隸故
城縣河道毋庸改隸外計南首添長二百五十餘里
其歲搶修工程仍令運河道經管以專責守又據奏
邳宿運河糧船起剝需用剝船仍歸邳宿兩州縣雇
辦其故城一處剝船亦由該縣雇備民船接替剝運
俾轉輸迅速等語戶部查故城河道挖淺起剝等事

前經直督奏改由東省經理經戶部議駁其故城撥
運船隻戶部以東省所設官剝船三百隻可否酌分
故城縣若干隻交該縣經理令直督會同河東河督
東撫妥議具奏未據該督等覆到應仍令查照戶部
原議辦理其邳宿運河糧船起剝需用剝船既據該
督等奏請照邳宿兩州縣雇辦亦應如所奏照舊辦
理至奏稱邳宿廳汛各衙署書役等項悉仍其舊毋
庸改易應支廉俸役食改歸山東支領江南停止支
給應換關防鈐記及一切未盡事宜另行咨部辦理
均應如所奏辦理本日奉
旨依議 運河道冊

是月李亨特奏據運河道徐國楠稟捕河廳東平州
汛戴村壩共長一百二十六丈八尺高五尺及五尺
五寸不等創自前明自乾隆三十六年奏修以來已
閱四十載歷被漲水衝擊搜淘樁朽石圮本年六月
汶源浩大各壩過水至一丈四尺餘寸溜勢洶湧掀
揭猛驟將玲瓏壩壩身及漫坡趺水南北裏頭面裏
石塊衝塌亂石壩北裹頭間有坍卸壩下碎石坦坡
均已掀沒滾水壩後面及坦坡趺水面裏等石亦多
蟄裂南北磯心梁及北壩臺西面戧壩南壩臺西面
分水駁岸均經坍塌若不乘此趕緊修復則汶水無
所攔截於漕運大有關係並聲明拆修石壩必須攔

水圖墒方能戽水施工經該道履勘確估援照嘉慶九年張秋大工成案加給幫價估需工料銀四萬七千四十兩詳請具奏臣查戴村三壩攔截汶水使由南旺分水口南北分流濟運爲東省運河最要關鍵每年蜀山馬踏二湖全資收蓄汶水以爲濟運自未便稍有旁洩今據運河道勘稟三壩因積年漲水衝擊塌壞其玲瓏壩椿石全行坍塌自應早爲修築以利運行臣卽親往查驗三壩坍塌情形與該道所稟無異亟應乘此汶弱之時趕緊集料興修務於來歲桃汛前完竣以防伏秋汛漲奏

硃批亟應辦理工部知道運河道冊

十一月十九日百齡許兆椿陳鳳翔奏江南邳宿運河因古淺較多糧艘經行易滯該處向無來源全由微湖啟放下注幫船方得北上是以前任山東巡漕臣周鉞請將該廳所管河道改隸東省俾得聯爲一氣奏奉

諭旨著交江南山東督河撫諸臣會議具奏欽此經前督臣勒保等山東河臣李亨特等均請如周鉞所陳改隸東省覆奏臣等伏思邳宿運河爲糧艘經行要道如果牽制格礙自當變通辦理以免推諉遲延今查該廳上承東省微湖之水以濟下游古淺彼此相安竟程久定今春因上冬水旺奏明停挑間有水淺船遲而核計通漕行走日期尚無阻隔多時之事似未便遽指爲事權不能歸一輒將百餘年來辦理成規更改轉致鞭長莫及歧誤堪虞卽如邳宿一廳本隸徐州道管轄該道衙門距邳州古淺之貓兒窩一帶僅一百數十里每值幫多水弱該道卽親駐河干督率廳營趕築草壩撞蓄添雇人夫撈挖一面札令所屬地方官雇備剝船起用從未因淺阻有誤重運到北之年儻值該道防河不克分身督河各臣接據員弁稟報亦可派員馳往籌償或親赴督辦自河口至貓兒窩計二百五六十里調度尚易今改隸東省運河道管轄該道駐扎濟寧距貓兒窩四百數十里

若由臣等行文該道赴淺處履勘固屬輾轉躭延卽該道聞信馳赴江境而相隔太遙不能朝發夕至地方又非所屬舉凡派員雇剝工料人夫斷難如徐州道之湊手且彼時山東河臣正屆赴豫防汛該道經管閘內運河甚長一切節宣啟閉必得居中策應方無貽誤向來如滕縣十字河汶上劉老口每遇山水漲發噴沙淤墊立卽梗阻亟應上緊疏浚又如臨清閘外至直隸交界雖經河撫諸臣議歸山東糧道經理就近照料萬一衛河淺澀糧道督運未回運河道亦斷不便坐視是該道本管之境已屬路長事劇再加邳宿運河二百五十餘里難免顧此失彼在周鉞

以東境有定之水濟江省未挑之工易啟爭執請照
沛縣及現在改隸故城河道統歸山東一手經管意
在杜兩省推諉之弊不知江南沛縣直隸故城兩縣
本與東省運道犬牙相錯所管又不過數十里尚可
歸并一省非如邳宿運河向與東省黃林莊境截然
劃分界限也況嘉慶十五年欽奉
上諭傳諭巡漕各給事中御史嗣後南漕自黃河北岸
起至山東交界止其東省至直隸天津通州一帶均按
所管地界逐處查量如有淺處即飭地方河工各官隨
時挑挖仍將查勘運道水深尺寸各於每日具奏一次
欽此欽遵在案今將邳宿運河改隸東省該處水深尺

寸似應劃歸山東巡漕查勘按日具奏而東省北至
德州南至宿遷計長一千三百數十里來往分馳以
山東巡漕出省巡江南界內實屬窵遠其江南巡漕
自黃河北岸至桃宿交界僅長一百二三十里彼此
應勘河道太覺遠近懸殊亦非因地制宜之道至邳
宿向來挑工總視受淤輕重酌定應挑段落歲無常
例每屆應挑之年由徐州道詳請派委工員承辦其
東省挑河除額設淺閘各夫應用外其餘沿河州縣
募夫挑挖現准山東河臣等移咨原摺內稱邳宿應
挑工段請照沛縣例責成邳宿兩屬領銀承辦雇挑
臣等查邳宿所管運道共長二百五十餘里地勢建

瓴河面寬濶上承太汜口沙家口徐塘口各處山源
下注水緩沙停挑浚不息兼之該屬連年被災於地
方公事尚多掣肘若責令州縣募夫承挑賠累無出
恐致貽誤而募夫津貼銀兩先由東省墊給造冊移
咨江南又於江寧庫貯撥還亦多周折況該州縣濱
近黃河例應防守冬令挑工正在凌汛期內未免兼
顧不及又邳宿運河所屬駱馬湖上承山東蒙沂諸
水潴蓄濟運每年尾閭五壩按時啟閉盛漲則啟放
尾閭洩歸六塘河入海汛過則收水濟運由柳園頭
王家溝乾車頭竹絡壩各口門酌量邳宿運河水勢
淺深以次開放入運其法至善前河臣靳輔張鵬翮

王新命白鍾山等皆於此力為講求乾隆五十年大
學士公阿桂亦奏禁湖灘開墾不許升科以期蓄水
充裕使湖水放入運河即由邳宿以達中河資其挹
注上年八月臣許兆椿亦奏請
敕下督河臣派員清理駱馬湖申明開墾例禁以期有
備無患若改隸東河則河臣及運河道距此窵遠查
察難周而民地仍屬江南湖歸東河所隸必致土豪
佔種吏胥賄容漸將古人水櫃良謀悉成淤廢且中
河一廳全藉邳宿之水濟運而微湖放開之水路長
源弱不足以達中河亦惟仗駱馬湖添益兩廳同在
南河呼吸相通易於照應若劃歸兩省必啟爭端又

中河每遇異漲，亢將邳宿所屬減水閘壩宣放，分下之水復啟劉老澗歸入六塘河宣洩，中河隄岸始保無虞。桃源各工不虞喫重。今改歸東河，設遇異漲，邳宿運河廳久將境內減水閘壩啟放，已足保護隄工，而劉老澗之分洩關係中河，恐無暇及此，則中河桃源各工處處危險，若俟稟明上司咨會東河啟放，必致誤事。是中河一廳水枯則借邳宿駱馬湖爲之酌劑，水漲則借邳宿劉老澗爲之分洩，改隸兩省，氣不相連，恐日久推諉，並湖河之節宣，皆廢民田運道，關係非輕。以上情節，臣百齡再四思維，並查成案，在邳宿改隸山東，則江境去一重累，實爲省便，而細核分管程途遠近，人夫挑築機宜，通盤籌算，不若仍循舊章之爲扼要。將來總以兩省交界之黃林莊水誌五尺爲度，此係成規，無可爭競。適臣許兆椿督押回空尾幫旋淮，面商意見相同。臣陳鳳翔前此由東河調任江南，亦止知邳宿運河之水須借東省微湖來源，改屬東河，可以聯爲一氣，故隨同前督臣議奏。今察看日久，知全局機宜大有未便，不敢因隨同奏改在先，遷就辦理，致與新運工程多所窒礙。再邳宿兩州縣本年因李家樓漫口，亟籌堵合，儹辦挑工，臣百齡、陳鳳翔已派令承挑本境黃河，又派辦李家樓口門料物，前接東河臣咨會本年挑浚運河，應照沛縣故

城例，令各挑本境河路，并准部咨，亦如東河臣所請，責成該州縣辦理。查該境所管運河各長一百數十里，向該應挑俱分爲數十段，多派河員同辦，今交該州縣一人經理，恐工長路遠，兼顧不遑，況刻下李家樓工程正在萬緊，已派該州縣挑挖黃河，領辦料物，再令兼辦運河百數十里長工，必致奔走不遑，彼此兼廢。臣百齡未敢拘泥誤工，已飭徐州道及邳宿運河廳，營照往年挑辦章程，添員分辦，並咨東河臣知照。臣等更有請者，查嘉慶四年欽奉
諭旨：凡河工事務不得派及州縣。仰見我
皇上慎重地方，設官分職，各專責成，庶考課有方，權衡得當，奉行數年，地方倉庫漸次彌補，河工挑浚亦復深通。乃嘉慶十二年巡視東漕御史文修條奏山東挑挖運河改歸州縣，仍令河員勘估收驗，遂至各州縣賠累日增，而河道挑工亦復日形淺阻。即如上年重運北上，東境淺擱盤剝稽遲，若非洞雨應時，各處山源下注，則江廣笨船幾不能前進。是州縣於挑辦河工本所未諳，而挑成後仍交河員管理，河員視爲年年總有州縣與挑，凡平日攔蓄節宣機宜，置而不問，是以州縣既以挑河而益累，河工亦竟以改歸州縣承挑之後而愈不能深通。且查入冬挑河時，值各州縣收漕兩處，兼顧已屬爲難，況地方訟獄繁多，未

便延擱工員時届冬令三汛已過正值無事轉令晏
安亦非均平之道至謂河員呼應不靈則革除民夫
後凡有挑挖河道皆係雇夫亦何藉於州縣之呼應
設河夫滋事及夫頭騙錢逃脫僅可移報州縣追究
若謂州縣可以賠墊則是啟州縣以婪私虧庫之源
流弊尤甚且估工時本係分別土方難易量爲多寡
本無偏枯而州縣以生疎而累者恒多河員以熟便
而用之皆當況河道既歸河員所管挑挖防守何可
兩易其人前改挑河章程實無益有損伏思成法舊
章當其釐定決非苟且何可逞一人私智遽更永久
規模古人謂弊不甚不易法況易之而轉滋流弊臣

百齡前任山東親見沿河州縣之累而河務亦因此
廢弛正擬陳明蒙
恩擢任兩廣今到江南察看事勢有滋弊不能久行實
不敢意存畛域緘默不言致將來積重難返仰懇
聖恩嗣後江南山東常年挑河事務仍歸河員辦理庶
地方河務各專責成彼此無從推諉運河道冊
是月二十五日奉
上諭百齡等奏江南邳宿運河廳請毋庸改隸東省等
轄一摺運河分隸章程相沿已久前因巡漕御史周鉞
條奏以邳宿運河全賚微山湖放水下注請將該廳改
易東省一手經管飭交江南山東督撫等奏議准行今
據百齡等剖陳利弊甚爲明晰亦不必再行交議著照
所請邳宿運河毋庸改隸東河一切仍循舊制辦理又
奏稱江南山東運河挑浚事宜向歸河員辦理嘉慶十
二年巡漕御史文修條陳改歸地方官經理今州縣貽
累日多而河道益形淺阻請仍歸河員辦理等語河員
專管河務於承辦挑浚事宜自較地方官熟悉且運河
平日攔沙蓄溜節宣等事均係河員專責若將挑挖屬
之地方官則濬治防守兩易其人轉致互相推諉嗣後
江南山東運河挑浚事宜著仍循舊章歸河員辦理以
專責成該部知道運河道冊
十二月十四日奉

上諭李亨特奏山東運河本年挑工請仍令各州縣衞
承辦一摺前因百齡奏運河工程自改歸地方官承辦
後河道日形淺阻朕以河員平日有防守之責其濬治
事宜自應責成一手經理當經降旨令改復舊章仍歸
河員辦理今據李亨特等奏稱山東運河挑工於未奉
旨之前業經各州縣衞領銀募夫置備器具興辦此時
若改委河員分工另辦必致有稽時日著照所請此次
山東運河挑工卽令原辦之州縣衞一手辦理俟明歲
挑竣時再照前降旨責成河員辦理河渠志稿
是月二十三日百齡陳鳳翔章煦奏淮安府鹽城境
西鹽汀上承高寶興泰下注之水出新官河由天妃

閘新洋港入海長七十餘里係洩水要津邑民以是河疊被霪水下注水漫沙停淤塞不通兩岸田畝數千頃無以灌溉旱潦無備呈請借項興挑按田攤徵還款經前任督臣松筠批飭司道勘辦茲據江寧布政使陳預淮揚道胡克家詳稱飭委淮安府軍捕通判鹽城縣知縣逐段查勘是河爲洩水入海要津因年久未浚兼之洪湖疊漫連年運河灌入黃水挾泥溢入河身淤墊兩岸數千頃民田未旱先竭水至則淹莫資宣洩灌溉工程刻不可緩按例確估土方夫工銀四萬四百六十兩九錢九分四釐由府查勘加結請挑由道勘核相符查鹽邑連年被災民力拮据

請循例在司庫正項銀借給興挑分作五年還款具詳請奏臣查鹽城西鹽河爲宣洩洪湖霪水入海要津農田水利攸資據勘淤墊自應挑濬俾大汛分洩河流暢達無阻民田亦得旱澇有備實與河道民生兩有裨益但需費稍多積歉之區民力拮据仰懇
聖恩俯准循例在江寧藩庫正項借支給辦分年徵還庶民力寬舒田疇攸賴是月三十日奉
上諭百齡等奏請借帑挑河分年帶徵還款一摺鹽城縣西鹽河爲宣洩洪湖霪水入海要津且農田藉資灌溉疊經漫水停沙河身淤塞亟應挑浚但該縣積歉之區民力拮据難以興修所有估需土方夫工銀著照所

請准於江寧藩庫正項銀借支給辦分作五年帶徵歸款以利田疇而紓民力 南河成案續編

續行水金鑑卷一百十七終

續行水金鑑卷第一百十八

運河水 章牘四十六

嘉慶十七年三月十五日奉

上諭李亨特奏請將北岸曹河下北兩廳喫要處所先行培築越隄一摺本年桃汛漲水較大曹河下北兩廳工段水勢漸見北臥該處隄身卑矮且多殘缺轉瞬伏秋大汛亟應先期培築俾資捍衞所有曹下汛五堡並蘭陽汛釗瓦鑲越隄工程均著照該督所請妥速興辦至該二處工次取土稍遠例價不敷並著照所請准其每土一方給銀四分共需銀六萬七千六百九十餘兩作正開銷該河督即督飭所屬核實修築務令工堅料實毋得稍有偷減河渠志稿

中國科學院圖書館藏

四月二十八日百齡陳鳳翔奏上年十二月奉

上諭百齡奏通籌黃運河湖利病擬備善後一摺河工關係重大當師古而不泥古總須參核今昔情形相機籌辦始能動出萬全該督與陳鳳翔吳璥等悉心籌畫意見相同再詳晰奏請興辦可也欽此臣等遵即會商並採訪衆論謹將覆議緣由逐條開列恭呈

睿覽今按所列黃河治法四條不錄

覆議清水治法四條今按堰盱土坦坡束清壩二條錄入淮水　一湖口磨盤埽一條前將運口蓋壩接長已甚得力又於蓋壩外幫寬鑲做圓埽形如半月當黃強淮弱雖不能擡高湖水使之外注而湖水暢出亦能挑激溜勢使之蔽黃現飭隨時修整勿使廢壞　一中河口內鉗口壩一條查運中河承受東境微湖堂沂諸山水匯流下注每夏秋暴漲其勢甚猛運河與黃河北岸諸工均致受險必須將是壩修復庶漲水分入鹽河歸海既可減漲保隄而運鹽運柴並資其利需費無多自應仍復舊制悉照原議盤做裹頭抽挑開下引渠妥辦以收成效　又奏再近年淮揚運河白田鋪西岸通湖水口最爲得力水大啟壩宣洩隄工可免漫溢水小堵壩以速漕船無患淺滯惟每年啟閉工料繁多莫若於白田鋪下南窰地方建雙孔石閘一座約銀數萬兩不過一二年草壩啟閉之費即可造成而啟閉得有把握於漕運有濟現委河營參將估辦實係必不可緩之工再南糧重運業已掃數渡黃現有銅鉛船隻已過清江閘臣等委員催儹跟艄趕渡後即將禦黃壩堵閉俾黃水得以併力刷河湖水正當長發已收至一丈五尺餘寸黃水現落運道悉屬清流昨道廳稟請將新修智禮兩壩次第開放俾湖水循序下達則洪湖不致漲滿石工可保而運道兩岸土隄可望鞏固實爲兩得南河成案續編

五月初五日奉

上諭據百齡等奏淮揚運河西岸白田鋪過湖水口最

爲得力請於南窰地方建雙孔石閘一座約需銀數萬兩係亟應修辦之工著照所請將蕪湖關徵存銀款內撥解河庫另款存貯該督等卽督率興工務令工堅料實毋稍浮冒（南河成案續編）

是月初六日同興李亨特奏東省蜀山湖坐落運河東岸濟甯汶上二州縣境圍隄周圍六十餘里蓄汶濟運保衛田廬最關緊要例係附湖居民撥夫修防乾隆三十六四十二等年因工程較鉅曾借帑修辦攤徵歸款歷今三十餘年雖瀕湖地方處處頻修而近年湖水過大風浪汕刷致隄根隄頂日漸卑矮殘缺前據濟甯監生等呈請借項修築由該州縣轉禀

批飭藩司運河道令地方官會同河員勘估又據東平州禀州境大小清河南北兩岸隄堰爲汶水盛漲隄防歷係民修十五十六兩年夏秋之間山水漲發衝開缺口業經州牧督率附近居民修築尚有大缺口十三處現需修辦因工程較大民力未逮請借項興修分年攤徵還款亦飭令勘估茲據該司道詳稱蜀山湖應修隄堰據勘明濟甯境計工十三段共長二千五百十丈估土八萬二千五百二十九方照水中撈土例每方價銀二錢四分共方價銀一萬九千八百七兩汶上境計工十三段共長四千九十五丈估土十四萬四千六百九十二方共方價銀三萬四千七百二十六兩東平境大小清河應修工十三處共估土五萬七千四百八十方每方例價銀九分六釐幫價銀九分六釐共例幫價銀一萬一千三十六兩又加硪夫二萬三千九百五十工半估計例幫二價銀一千九百十六兩內草工一段長三十二丈用稭二萬八千八百束共估計銀一千五百五十五兩樁木二百五十六根估計銀四百九兩共估計例幫工料價銀一萬四千九百十七兩統共估需銀六萬九千四百五十兩並由該道府覆估加結無浮請借帑興修工竣分年攤徵還款會詳請奏臣與河臣李亨特會查蜀山湖及大小清河攸關瀦蓄保衛其隄

堰工程亟須修辦所估工需銀數均因工程較鉅民力未能修築應奏請循例借項興修先於司庫地丁項下借給飭該州縣刻日分別修築工竣具報驗收所借帑銀於附近鄰近鄉保分年攤徵還款爲數較多請自嘉慶十八年起分作六年徵還俾各工及時修辦小民完納紓徐實於要工有裨謹合詞具奏（運河道冊）

是月初十日奉

上諭據同興奏蜀山湖等處隄堰請借項修築攤徵還款一摺東省蜀山湖及大小清河蓄水濟運保衛田廬均關緊要其隄堰工程自應及時修築以資防護著照

所請准先於司庫地丁項下借動銀兩飭令各該州縣分別修築務期料實工堅毋任冒濫其所借款項於附近及鄰境之鄉保攤徵還款著自嘉慶十八年起分作六年徵還俾民力益臻寬裕該部知道運河道冊

六月二十九日奉

上諭朕恭閱

皇考高宗純皇帝實錄內載乾隆二十三年八月

諭軍機大臣等據白鍾山奏稱莊一帶中河水淺現將臨黃臨運二壩開放引黃濟運等語所奏恐不免利少而害多也引黃入運雖權宜濟運之法但黃水多挾泥沙一入運河易致淤墊非甚不得已不可輕爲此遷就之計

聖訓煌煌至明至確實爲治河緊要關鍵允宜久遠遵循近年來清口一帶因河底日高清水不能暢出運河水小每致漕船經行不能浮送即取助於黃水久之不但借黃竟係以黃濟運遂致清口倒灌並運河亦形淤墊百弊叢生皆由於此本年河流順軌糧艘遄行朕詢問來往臣工道經該處者皆言近日運河內全係清水並無黃流浸灌爲數年來罕有此皆仰賴

昊貺昭垂

河神默佐實全河轉關極好機會該督等務當恪遵

聖訓謹守成規趁此清黃分注安瀾循軌之時將一應啟閉防守事宜盡心修治不可復循故轍仍思借黃濟運能自今年以後總令清水暢出運口黃流迅赴尾閭則河工與漕務並治從此即可永慶平成也南河成案續編

七月初二日百齡陳鳳翔奏中河上承沂蒙山水下爲黃河漲水項托南縴道本屬卑矮歷年來每遇盛漲即漫入水中因外有黃河大隄格隄攔截並不泛溢俟水落後補還以備糧船回空之用本年經淮海道楊護飭令該廳加培高出上年水痕三尺昨因水勢過大仍有過水之處漲水畧消縴道業已露出所有汕刷殘缺處所著落該廳營補還不准開銷錢糧南河成案續編

是月二十四日李亨特奏臣奉

上諭據同興奏東省各府州屬續報得雨惟省西各屬高阜受旱之區仍屬無濟並另片稱回空幫船催進臨清閘口長河水勢充裕等語東省運河全在省西各府境內惟資湖水瀦蓄以利糧艘目下回空幫船雖水勢足資浮送今秋省西缺雨則坡水注湖者必少恐微山等湖各水櫃收蓄不能充盈於來年新運殊有關礙著李亨特及早籌畫將東省各湖蓄水來源設法疏導務使湖水收足誌樁明年新漕北上時河水不形短絀足敷濟運遄行此爲至要欽此查山東運河南自韓莊北至臨清惟藉南旺分水口汶河南北分注間遇雨澤

稀少汶源微弱賴有東西兩岸各湖水櫃挹濟以裕運行而各湖中惟微湖尤關緊要是湖在藉莊閘西岸定誌每年收水一丈二尺開壩後由湖口雙閘鋪灌東境八閘及江南邳宿河道底水以水深五尺爲度自南糧頭進幫船入境留湖口新閘放水宣注是微湖所濟山東八閘及江境河道甚長收水充足始敷重空兩運之用其次汶汛境內蜀山馬踏二湖地居上游卽在分水口左近皆有臨河單閘放水兼濟南北定額蜀山湖收水一丈一尺馬踏湖收水六尺七寸查微湖別無來源專藉曹濟各州縣夏秋坡水匯流下注以成巨浸本年夏秋雨澤愆期來源微弱

查本年頭進南糧北上江境運河地勢平衍照例鋪水不敷行走不得不額外接濟及二三進更形淺滯節次啟板致洩水較多尾幫過竣湖口閘照例閉板微湖僅存水七尺七寸八分蜀山湖僅存七尺二寸四分馬踏湖僅存八寸五分爲近年最小尺寸臣接稟報倍深焦灼疊飭運河道廳多方設法凡可導引水源之處預爲疏濬以待山泉河坡漲發隨時收蓄嗣據稟報汶河於八月初三四日泗河於初二三日彭口十字山河於初三日先後盛漲經運河道徐國楠督率運迦兩廳上緊收蓄截至十七日蜀山湖已收水九尺五寸六分較定誌僅少水一尺四寸四分馬踏湖收水二尺七寸將來煞壩挑河汶水盡歸蜀山馬踏二河無虞不足惟微湖收水現祇八尺三寸九分較定誌短三尺餘寸此後如秋雨連緜坡河並旺原可收符定額但雨水不時難以懸定查微湖攸關山東江南兩省運道自應預爲籌畫臣查汶上汛南旺湖爲宣洩汶河異漲之所最易消耗素稱漏巵惟開放芒生閘由牛頭河導入南陽湖遞注微湖一法庶可增益湖源該湖現在收水二尺八寸三分牛頭河間有淺塞畧爲順導卽可通流似此籌辦不特南旺湖易耗之水洩入微湖轉爲有用卽曹濟各路坡水由支達幹不致散漫而趙王陶北等河發水亦

可合流下注微湖涓滴皆歸濟運現飭運河道卽爲辦理此外凡有上游單閘引渠及河水高於湖面處所可以進水者俱令次第開放以廣瀦蓄並委員會同有泉州縣實力疏濬以裕汶泗來源移咨江南河臣俟回空幫船過竣將江境邳宿河道挑深俾來歲重運北上得有河槽卽湖水下注不致散耗挑出之土必須遠送老崖方免卸入河心運河道冊

是月奉

上諭韓鼎晉奏請復東省運河挑工舊制一摺東省運河募夫工程舊例係沿河州縣雇承辦嗣因陳大文及百齡先後奏准改委河員辦理茲該御史奏稱東省沿

河州縣衛承辦募夫相沿已有百餘年仍請改循舊例
東省應挑運河分隸沿河各州縣衛地方其募夫挑工
著仍歸沿河十九州縣衛承辦應領津貼銀兩亦由該
州縣衛承領並責令該撫督率稽察如有藉詞虧缺派
累者指名參處其額設兵淺泉閘等夫及疏濬修治各
事宜仍專責河員經理勿得互相推諉妄議更張

八月初二日陳鳳翔奏淮揚運道深者在二丈以外
至淺之處亦一丈有餘回空船隻可期及早歸次中
河楊莊頭二兩壩前因盛漲時業經拆展裏河廳兩
岸接添護埽均已一律鑲修堅固揚河廳前因清水
盛漲該倅會同高郵州知州將車邏壩昭關大壩先

後啟放藉資分洩隄岸得以保護平穩現已批發該
廳料物飭令趕緊購備一俟運河水勢消落即將該
二壩迅速堵閉又據揚河揚糧兩廳先後稟報因清
水過大東隄多有滲水卸坡之處亦給發錢糧鑲埽
幫戧均已堅穩（南河成案續編）

九月初六日奉
上諭李亨特奏設法收蓄湖水一摺本年山東省西各
府雨澤稀少微山蜀山馬踏等湖存水俱較定誌短缺
而微湖尤甚來年重運經臨關係緊要著李亨特上緊
設法籌辦或應挹注或應收蓄或應疏濬多方利導務
令收足誌樁俾明年新漕北上足敷濟運遄行為要（運河

道冊）

十月初二日李亨特奏准軍機大臣字寄上月初六
日奉
上諭（前已恭載）欽此即於二十二日起程旋濟沿途查看陶
北趙王等河均屬通順查微湖與南陽昭陽二湖本
屬相連節次探量水勢自開放南旺湖芒生閘後南
陽昭陽二湖長水三寸有餘下達微湖處亦皆深暢
惟微湖湖面寬廣僅長水八分現在昭陽湖水面與
微湖相平將來湖口閘啟板南陽昭陽二湖之水即
可遞注微湖以資助濟臣查微山湖全恃曹濟各屬
坡水以為來源今年夏秋雨澤愆期並無坡水下注

現將冬令雨水更稀而微湖瀦蓄有關東南兩省運
道如湖水短絀所繫甚重查嘉慶十四年微湖僅存
水六尺九寸五分曾開蘇家山閘引黃濟運仰蒙
聖訓導引黃流究非善策萬一湖底淤墊是目前獲益
無多而將來流弊滋甚自宜倍加詳慎欽此
天語煌煌足為治河師法臣與道廳等各處探源溯委
別無可引之水查微湖現存水八尺四寸七分較十
四年存水尚大一尺五寸二分時候較早再四熟籌
惟有將回空各幫趕緊催送出境現在尾幫於九月
二十五日全進臨清閘約十月望前可儹出東境已
飭道廳俟尾幫一過窰灣挽入深水無須上游挹注

即將韓莊閘上游堵築攔河大壩以免水勢南洩其
汶河分水口以北亦令將十里開河兩閘嚴閉逼令
水勢南趨不任分流北注俾汶泗來源悉由單閘外
入各湖可期源源增長總以收蓄來年重運之用為
度如蜀山湖收水逾額亦可酌啟臨河利運金線等
閘使水由運河轉達微湖不致此盈彼絀運河道冊
十一月二十四日奉
上諭御史韓鼎晉奏江南邳宿運河閘座挑工宜認眞
經理一摺邳宿境內河道向賴微湖接濟舊有河清等
六閘隨時啟閉則水有擎托不致虛耗乃各閘近多損
壞不能啟閉以致上游水勢一過無餘至淺阻之時惟

藉添築草壩擡蓄水勢年年糜費錢糧而河道淺澀如
故何如將各閘修理完整為一勞永逸之計近年江南
河臣等率因黃河清口及下游一帶在在宣防迄無暇
籌辦及此著交松筠等俟查辦事竣回京時順道前赴
該處詳細履勘各閘座如係必應修理之工即委員勘
估奏明交該河督等及時興修其運河挑工自應挑出
河槽將淤泥堆置遠岸以免衝入河身仍致淤墊亦著
交河督分飭所屬認眞辦理河渠志稿
是月二十九日百齡黎世序奏回空漕船於十月三
十日全數渡黃臣等會同漕臣阮元巡漕臣倪琇奏
報臣等督飭地方河漕文武各官將渡黃進口幫船

晝夜攢催南下先飭淮揚道督令外南廳營預備堵
閉禦黃壩料物旋報回空尾幫於十一月十五日全
出瓜洲江口臣等即將禦黃壩堵閉此番回空過境
禦黃壩口門收窄僅寬五丈且得鉗口壩二壩及清
口各閘壩重重收束是以黃水內進得有節制既不
致分溜且分水亦不甚多而淮揚運河經五月至九
月清水暢刷節節深通是以微有停沙不致淺澀現
在禦黃壩堵閉束清壩未啟俟水勢一消即逐細查
較有無間段抽挑之處奏明辦理邳宿運河每經伏
秋大汛上游山水長發匯注水過沙停應乘冬底春
初估挑查上冬挑工先以邳宿運河議歸東河管轄

經東河勘估南河照估派挑本年重運經臨各處古
淺仍不免沙停淤淺實緣地勢建瓴河身寬闊易於
水去停沙隨築挑束壩二十三道蓄水攻沙以資浮
送昨回空經臨水勢微弱復築挑束壩二十一道各
船得以遄行深為得力細求辦法必須挑築兼施方
濟漕運現查微湖存水尺寸比上年較小邳宿運河
自應比往年格外挑深並多築挑束壩以濟來年重
運現飭徐州道勘估即發銀派員興挑寬其時日嚴
為驗收以期妥協南河成案續編
十二月十三日甘家斌奏臣恭報到任摺內欽奉
硃批運河以通暢為本湖水以收蓄為要時刻留心查

看告知河員辦理欽此查微湖水無來源現深八尺三
分向存七尺卽與運河水面相平不能外達是可放
之水僅止一尺難敷挹注且不雨已久經河督會禱
密雲時布雨雪仍稀茲距春不遠湖口未資灌潤兼
虞消耗將來節宣之處關涉鄰省急宜預籌謹爲我
皇上陳之　一江境邳宿運河宜一律深通也微湖接
濟東省韓莊八閘河身僅寛五六七尺惟下濟江省
邳州河身寛至三十丈聞該省黃河以南工程緊要
不得不將邳宿之工責成廳員往往草率挖出沙泥
就近堆放一遇衝激仍入河心無異未挑大約微湖
啟放之水在東省可深一尺者行至江境沙平岸闊

深不過一二寸所以偶經宣節卽行阻滯本年春多
放湖水一尺八寸接濟糧艘今冬較上年又小二尺
四寸雖據徐州道王逢源信知現擬築壩束水運泥
出岸仍恐分巡黃河難以兼顧致有疎畧仰懇
皇上敕下江省河督一體認眞務使壩直水深河心通
暢庶開放微湖足敷鋪注　一江廣糧船宜嚴禁私
帶貨物也江西湖北湖南浙江漕船笨重入水較深
聞幫丁疲乏每於例帶土宜外添帶私貨並附木簰
以致拖累難行若業經帶到責令變賣又慮勒捐折
本愈形拮据不免通融起撥以示體恤今微湖水既
缺額船隻南來斷難遷就恐旗丁等積習相沿仍多

攜貨與其臨時掣肘不若先事預防請
旨諭令江廣浙江撫臣預飭本省幫船毋得私攜貨物
庶船身輕捷可冀遄行運丁等亦免查辦於濟運恤
丁兩有裨益運河道冊

是月十八日奉
上諭本日甘家斌奏稱微湖現祇存水八尺三分其可
資宣洩僅止尺餘查微湖前因曹豐等處黃水漫溢暨
每年坡水奔衝挾沙帶泥致受淤淺狹現在沙灘顯露
並非一律寛深計目前存水丈尺不過湖面三分之二
將來開壩暢放三晝夜後約消水五六寸留浸板水每
日約消一二三分不過月餘卽難外達其勢僅足浮送

首進幫船至微湖上游去年曾挖引南旺湖水由趙王
等河下注緣水無本源道里綿渺南旺已絀微湖曾不
見盈二三進幫船恐致遲悞等語漕運關係緊要向來
邳宿運河當重運經臨俱藉微湖鋪水濟運歷年東省
籌備瀦蓄從無缺悞今微湖存水短絀上年不早籌畫
致目前祇有水八尺三分昨據李亨特奏以之宣濟東
省八閘無虞匱乏若接濟邳宿一帶實不敷用試思重
運自南而北必過邳宿一帶後至八閘如在邳宿先已
淺阻不能入山東境則八閘存水何所用之若將此八
尺三分之水先儘鋪注邳宿運河則糧船過邳宿後八
閘以內又虞缺耗現在軍船已銜尾北來爲期孔迫豈

可坐覩延阻百齡黎世序李亨特同興務須同心協力通盤計算江境附近邳宿各閘壩有可以引入運河者即上緊疏導東省泉源較廣尤應多方挹注引入湖河俾資接濟李亨特同興不可以東境運河足數按塘行放即置江境於不顧百齡黎世序亦不可專倚微湖鋪水下注仍應亟籌邳宿一帶轉運良法總之漕艘經行南北運河事同一體斷不能任其遲阻伊等四人熟籌善策應如何辦理即一面奏聞一面趕緊儹辦切勿稍存畛域彼此推諉致有貽悞再上年東省雨澤稀少冬雪亦稀現已節過雨水正盼望春膏之時著同興酌派道府大員前赴

岱岳虔誠祈禱若能於二三月間仰沐
神庥甘霖大沛則湖河及各處泉源自可日見充盈於漕運農田均大有裨益也 運河道冊

是月二十五日奉
上諭同興奏籌辦挑濬東平州境內河道一摺山東東平州境內小清河爲分洩汶河盛漲之所安流龍拱二河疏消州境積水民便河匯注泉源達汶濟運均與民田運道攸關現據查明淤塞亟應勘估興挑該處本係民辦之工所需工銀三萬六千三百七十五兩零著照向例先於該省節年地丁項下如數借支飭令及時興辦至此項借支銀兩向係攤徵完款念該州頻年積歉並加恩照該撫所請於發商生息項下提取息銀三萬兩再交東商生息以息銀分年歸還借款以裕民力 睿皇帝聖訓

是月二十六日百齡黎世序奏江境邳宿運河河身寬闊地勢建瓴伏秋汛內上游沂蒙山水挾沙下注易致淤淺每年回空過竣乘隙估挑以備浮送六年重運並築挑水東水等壩刷滌停沙攀蓄水勢歷經遵辦本年回空漕船過境較早臣等督飭徐州道王逢源於東境築壩水勢控消之後詳加勘估查向年估挑邳宿運河以黃林莊誌樁及臺莊閘牆鑿盤紅油記爲準挑深五尺挑完東境啟放湖水鋪足誌樁

五尺爲度此後如存水不足五尺隨時再爲啟放添足以資浮送而現查微湖存水較少雖東境儘力收蓄恐未必能符定制江境邳宿運河應格外挑深以免淺澀今估於向年挑深五尺外再加深一尺於河身易淺處加深二尺統計邳運二汛長河並東境可風橋支河挑工共估銀四萬二千六百餘兩挑工上下應築攔壩共估銀四千二百餘兩現飭庫發銀派委廳營分段儹辦寬限時日嚴定章程責令送土上岸堆存遠處不容塌卸入河責成徐州道督辦工完後臣等逐細驗收再照會東境鋪水儻有辦不如式即據實參奏不容草率至邳宿地勢建瓴水勢易消

雖有各閘下板擡蓄而江境閘座稀少相離又遠各
閘下板後閘上水甫擡高閘下水即淺澀不能如東
境之閘座稠密可以拗板倒塘臣等案查舊制逐細
講求惟有築做束壩節節擎蓄但水經擎蓄河身寬
闊處又易停沙並須築做挑壩處處逼刷所有挑束
各壩每年均於挑工完後估辦現在先擇必應築壩
處有舊壩者即就加高無舊壩者另行估築共需銀
一萬一千五百餘兩即發銀飭辦限鋪水前一律完
工如鋪水後察看尚有應行添築者隨時再辦總期
重運臨境河道深通遄行北上 南河成案續編
是日百齡黎世序倪琇奏淮安頭大河前兩幫軍船

兌運淮安海州漕糧係屬首進前幫向於歲底兌開
渡黃守凍現據糧道稟稱依限兌足本年空運經行
啟放禦黃壩後黃水未全倒灌且上年河身已經刷
深丈餘不致淤墊但究有黃水漾入閘段受淤不能
一律暢順臣百齡黎世序於尾幫出江後即議將禦
黃東清兩壩同時堵閉委員勘估旋據道將廳營稟
裏揚兩廳長河較禦黃壩未放以前河底雖墊高一
二三尺不等毋庸估挑惟兩岸灘嘴須加寬以順水
勢臣等查淮揚運河既有切灘抽溝處所若不趁此
水涸趕辦將來稍有淤淺重運經過必費周章且洪
湖現存水止一丈一尺有餘亦須乘時收蓄俟來年

春水漸盈啟壩暢出以資滌刷臣等隨即商酌糧船
向年歲內渡黃止有在前之三四幫停泊楊家莊守
凍俟東省及邳宿挑河事竣微湖鋪水下注方可銜
尾北行查嘉慶十年與挑淮揚運河經前督臣鐵保
等奏將幫船暫停俟河挑竣再行渡黃本年淮揚運
河雖無須大挑然間段抽溝亦與十年畧同請將淮
安頭大河前幫船暫擇水深處停泊俟湖水入春增
添刷淤得力運河內工段修補完竣即開東清壩放
水濟運照例盤驗前進計時不過渡黃畧分後先而
該幫水次距楊家莊祇數十里剋期可至於長行程
限並無遲逾一轉移間運河既一律深通重運即倍

加迅速實與河漕兩有裨益臣百齡黎世序先經嚴
飭管河道廳辦理現又節次行催飛飭糧道嚴提在
案幫船星速兌開依次渡江臣倪琇往來揚州鎮江
提催不任其因首幫未經過黃觀望遲滯並飭揚州
鎮江等幫在淮揚水深處停泊 南河成案續編
是月二十八日黎世序奏奉
上諭據甘家斌奏本年微山湖水現存八尺三分接濟
東省八閘河身寬五六七丈至江省邳州一帶河身寬
至三十丈易形短絀邳宿挑工責成廳員辦理往往草
率請飭下江省河督認真辦理等語著傳諭黎世序即
嚴飭該管道廳營汛等認真挑挖所挑河泥運送出岸

毋得仍前草率欽此查江境邳宿運河誠如甘家斌所奏比東境八閘運河寬至數倍是以微湖挹注之水在東境易盈在江境易絀漕運經行每多淺阻向來挑挖臣未經目睹詢據道將廳營等僉稱邳宿運河情形與東境迥異所以較寬東境數倍者因邳境有上游沂蒙山水每屆伏秋汛發由各支河匯注河窄難容以致愈刷愈深冬春之際及夏秋山水未發僅賴微湖挹注河身既濶勢復建瓴以東境窄河之水瀉入江境寬河實不敷用兼之閘座無多是以必須節節築壩鉗束以資擎蓄且上游之水挾沙下注河身既濶停淤亦寬每年估挑勢不能將三十丈寬廣

河面全行挑挖僅於河心挑寬數丈其兩面河底未挑之沙一經水刷不免塌卸入於新挑河槽之內故必得隨時築做挑壩以資逼刷向來漕運經臨遇水勢短絀東省藉口江境挑河草率江境託詞東省放水不足時有爭執坐是兩省委員會同於黃林莊設立誌樁復恐誌樁損動於東境臺莊閘江境河清閘石牆鏨鑿紅油記以鋪水與記相平爲準江境挑河卽以誌樁紅油記爲準挑深五尺如水不及記致漕船淺阻責在東境如水已平記而漕船仍有淺阻責在南河此邳宿運河歷年辦理之實情也本年回空漕船過竣臣卽飭徐州道估挑並以本年微湖存水較小江境邳宿運河必須格外挑深令於向例挑深五尺外再加深一尺於河身易淺處加深二尺連東境可風橋支河挑工並各處應築攔壩共估銀四萬六千八百餘兩挑東各壩估銀一萬一千五百餘兩飭庫發銀派委廳營各員分段承挑送土上岸堆存遠處責成徐州道駐工督辦辦完由河臣會同巡漕臣驗收再爲照會東省鋪水臣估定派辦具稿送督臣百齡會同具奏茲臣接奉

諭旨後復飭徐州道廳等遵照妥議並咨會督臣百齡署河臣初彭齡一體嚴行飭辦臣復諄諭道廳等挑工必須照估送土必須上岸不得草率將來放水仍

照黃林莊誌樁及臺莊河清兩閘紅油記鋪水常以五尺爲度如不足五尺咨會東省添啟滿口閘板增符定制如誌樁存水已足五尺而邳宿運河或有淺阻卽將該管道廳及工員等嚴參斷不容藉詞推諉

南河成案續編

是月松筠初彭齡奏臣等接奉

上諭已恭載上月二十四日 欽此臣等於淸江拜摺後前赴邳宿會同河臣查勘河淸河定河成匯澤利運潆流六閘原爲隨時啟閉俾資節宣除河淸河定兩閘係嘉慶十六年修整匯澤閘本年春甫經修竣河成閘修未完工其潆流閘本屬完整毋庸修理惟利運閘建在

越河多年淤塞前經管河道廳稟修河院飭先將越河估挑俟挑竣察看是否尚可修復如須拆建再行
奏辦茲查勘未修利運一閘必須越河挑成方可相度建造河面向有盧口等壩蓄沂蒙沙河諸水隨時啟放濟運尚非全賴微湖浮送所有貓兒窩一帶本係山水流沙謂之古淺每年軍船經臨漸次疏通築做草壩逼溜不悞漕運至運河挑工誠如
聖諭自應挑出河槽將淤泥堆置遠岸以免衝入河身仍致淤墊現經河臣督飭道廳查看河勢比往年加挑一二尺確立信樁俟挑完會同巡漕臣倪琇驗收
奏

硃批依議妥辦 南河成案續編

續行水金鑑卷一百十八終

續行水金鑑卷第一百十九

運河水 章牘四十七

嘉慶十八年正月十七日初彭齡奏臣奉
旨暫署南河篆務當經繕摺恭謝
天恩並與松筠查勘高堰工程及下河水利原議內白付未諳不敢回護緣由隨摺聲明奏
硃批署理不過四十餘日冬春之交水勢不盛自應謹守為是松筠之見亦未能透徹也欽此仰蒙
皇上指示周詳惟有欽遵辦理伏念下河情形宜先分疏去路若下河去路不暢則上河壅潰堪虞查下河地窪數百餘里為上游奔匯之區向從運河水盛啟

壩減洩其邵伯以南由人字芒稻諸河入江者十之二三邵伯以北由高郵南關車邏昭關分注高寶興鹽等處入海者十之七八若水小年分緊閉三壩東水入江原可通行設洪湖盛漲運河水滿入江之路不能容洩則南關各壩不得不開而下流引河淤墊歸海無路則高寶興鹽等處難免漫溢查乾隆十一十二等年高斌奏明堵閉三壩束水歸江不使流入下河豐收遂有數年後因束水太緊運河不能容納致壅潰成災多糜賑卹是以
高宗純皇帝有數年所得不償此番所失之諭嗣十九二十二等年經劉統勳策楞尹繼善鄂容安白鍾山

稽璜等先後議准興修大發帑金逐節疏浚下河田廬得以安堵著有成效迄今歲久淤塞入海不暢一遇雨潦便多泛溢加以湖水奔注連年被淹霑賑頻仍臣謂此時宜將下河歸海之路查照成規節節疏通遇湖河盛漲自可宣洩裕如雖不能全免淹浸然積水之區多一分去路即早涸一分民田較之盡遭漫溢輕重懸殊目下修理各工不無繁費但合既往將來通盤計算比之頻年豁免賑濟所省實多查此項工程前經百齡黎世序等派員查估共需銀六十一萬三千餘兩應歸民辦銀五十萬七千餘兩除緩辦銀十八萬五千餘兩計急需興辦銀三十二萬一千餘兩又應歸商辦銀八萬八千餘兩應歸官辦銀一萬八千餘兩所有民辦工程應行借款官為經理災民轉得力作謀食以工代賑俟年歲豐收即攤徵歸款奏請修辦今臣署理河篆自應覆勘以昭慎重查前任淮徐道候補通判張畀在工三十餘年又參將劉重八十餘歲在工六十餘年該二員於工程最熟臣即委往下河將應挑應築各工查驗一俟估完覆核確實即行奏請交督臣百齡河臣黎世序籌辦如該督等原估不敷即於臣等前摺議減項下撥用務期工歸實在有益民田二十三日內閣奉

上諭初彭齡奏熟籌下河水利宜加修理一摺江省高寶興鹽等處下河地方勢處窪下為上游水潦奔匯之區從前河道屢經疏濬今歲久淤塞每遇洪湖盛漲分洩運河不能容納而下游去路阻滯數縣民田廬舍悉被淹浸年來霑賑頻仍多糜帑項茲據初彭齡覆查明確亟應修辦著照所請將下河一帶應挑應築各工即行估修其應歸官辦銀一萬八千餘兩照數動撥應歸商辦銀八萬八千餘兩飭令趕緊興工此內應歸民辦急須銀三十二萬一千餘兩著先行借款給發俟年歲豐收後攤徵歸款事關水利民生百齡黎世序傒飭承辦各員實心經理張畀劉重熟習工程專委勘估其餘工員亦一并認眞責令工歸實濟帑不虛糜工竣後百

齡黎世序二人內酌分一人親往驗收如辦理妥協於河工地方有益奏明量予獎勵設有偷減草率立即嚴參治罪毋稍姑息南河成案續編

是月二十六日百齡初彭齡奏臣初彭齡於正月十一日准山東河臣李亨特咨據運河道陸言具稟微湖存水現止八尺三分不敷濟運請照十四年開放蘇家山閘引黃濟運並擬於藺家山壩外添築碎石滾壩使黃水平漫入湖以免湖底受淤咨商查覆當札徐州道王逢源速勘是否可開臣百齡於十四十六兩日先後准東省河撫咨同前由亦即飭徐州道確查隨赴浦會同臣初彭齡商酌以事關藉助湖瀦

固不可不速籌挹注然緊要機宜亦未便輕率定議
查微湖上年存水既弱自應速籌惟引黃入湖恐滋
流弊查嘉慶十四年東省湖水僅存六尺數寸是年
十月經東河臣奏請開放蘇家山閘欽奉
諭旨以導引黃流究非善策自宜倍加詳愼當蒙
勅令兩省河臣會議時因冬令水涸沙輕不致淤墊奏
准權宜辦理隨於十一月興工十五年正月十五日開
放三月十五日堵閉時甫交桃汛黃水尚平堵壩時
裹頭蟄陷栽至踈虞本年湖水較上屆存水僅大尺
餘分濟兩省河道恐重運經臨不敷浮送在東省所
商固屬未雨綢繆之計惟此次咨議籌勘時已逾上

屆工完開放之日加以挑挖引渠鑲築埽壩及幫培
土堰包砌碎石滾壩辦理均需時日約計工完已交
桃汛黃水有長無消恐溜挾沙行其勢猛迅新築碎
石滾壩未能澄汰既虞湖身受淤更恐穿入運河漸
致梗塞且蘇家山閘在徐州城北土性浮鬆萬一衝
塌壩身掣動大溜則黃流由上游過洩下游全河水
緩沙停於大局更有關係當與南河道將通盤籌計
權其輕重緩急不敢稍存畛域尤不敢稍涉依違現
在徐州道王逢源運河道陸言會同籌勘臣等恐該
道等計慮不能詳愼因思河臣黎世序將次行抵江
境臣初彭齡迎赴前途交卸印篆咨會山東河臣李

亨特會同黎世序親詣確查熟商如果礙難舉行即
另行議奏如須興辦可以計出萬全即飭該道等妥
速經理臣等已籌備銀兩解交徐州道存貯俾臨時
應手免致待撥稽延俟將來東省解還歸款臣等更
有請者聞東省微湖瀦蓄向以上游牛頭河趙王河
長溝顧兒等河爲來源如諸河通順自可暢注或因
日久淤墊未經疏導致湖水時形短絀與其藉黃濟
運爲急則治標之策莫若正本清源可期一勞永逸
現亦飛咨李亨特同與委員確查議奏辦理南河成案續編
是月二十九日李亨特奏微湖接濟江南山東兩省
漕運向承曹濟各州縣坡水匯流下注上年南糧重

運三進幫船經臨緣江境邳宿一帶淺滯臣准江南
河臣咨會奏明格外啟板以資接濟彼時因漕運喫
緊不得不於定額外通融宣放致消耗過多又兼夏
秋雨澤愆期湖水微弱八月間恭奉
諭旨以省西缺雨坡水注湖必少令臣及早籌畫仰見
聖明睿照洞燭幾先當將運河廳汶上汛內南旺湖之
芒生閘開放俾湖水由牛頭河導入南陽昭陽等湖
遞達微湖以資增益并將運河上游各單閘引渠及
河水高於湖面處所可以進水者俱令開放嚴飭有
泉州縣將各處泉源實力疏浚以廣汶泗來源俾資
瀦蓄迨南糧回空挽過窰灣復於韓莊閘上築攔河

大壩以截水勢南洩其南旺分水口以北開河十里兩閘並飭嚴閉逼水南趨不任分溜北注凡可以籌蓄之水務令涓滴皆入微湖無如秋冬天氣晴旱日久入春以來雖濟寧稍沾雪澤亦未深厚湖無來源瀦蓄維艱現僅水深八尺三分較定誌計少三尺九寸七分前運河道陸言轉據泇河同知稟微湖存水八尺三分宜濟東省八閘祇八十里按唐啟閉尚可挽板行船若接濟江省邳宿二百餘里河道斷難敷用惟有照嘉慶十五年啟放蘇家山閘引黃注湖成案辦理庶可藉裕湖瀦詳請核辦臣即據稟咨會兩江督臣江南河臣委員查勘蘇家山閘壩渠堰並將邳宿境內是否別有山泉岔河可以入運一并勘覆隨飭運河道帶同泇河同知往勘據稟上屆引黃入湖僅於藺家壩附近湖邊稍爲受淤湖心尚無淤墊今改作碎石滾壩俾黃水從壩上漫入縱有澄淤亦屬微細不致如上屆寬廣其挑河兩岸估築堅實土堰以資攔禦不令水勢旁溢核計各項工完約在三月望後實於兩省漕運有益請即具奏又接江南河臣初彭齡咨會轉據江南徐州道王逢源稟同前情並聲明邳宿運河廳境雖有黃道人橋沙徐二口竹簍壩王柳二閘及盧口壩等處可以蓄水濟運因來源不旺蓄亦無多祇能接濟邳境下游於上游各古淺

未能有濟所有蘇家山閘引黃注湖挑挖引渠築做堰壩填砌碎石等工估銀五萬七千八百餘兩稟請核奏臣查該道廳因微湖水勢短絀又欲引黃注湖雖係補偏救弊但漕運要需固不可不爲早備而湖河隱患尤不可不爲豫防臣委查該湖自上屆導引黃流後多受淤之處昨巡漕臣甘家斌前赴泇河廳查工會親履察看知歷年坡水灌注不無淤墊加以引黃瀦水所到沙停即就湖面寬濶而論恐已不符一百八十里之數即據運河道陸言所稟此次添築石壩縱有澄淤不致如上屆寬廣可見前次引黃湖中已受淤不少若再引黃灌注勢必已見淤高即遇坡水旺盛亦不能收蓄所關匪細似此利小害大臣實不敢輕舉現雖據該道等請於藺家山壩外添築碎石滾壩使水由石壩平漫入湖而究竟漫壩入湖仍係黃流難免淤墊臣再四思維如此後雨澤應時河湖均資濟益自可無慮膠舟萬一得雨稍遲亦無束手誤運之理查江南蘇家山閘原係減黃由水綫河至王母山入運本有河道擬請將該處舊渠淤處順勢挑挖儻邳宿運河需水孔亟即行啟放俾從水綫河荊山橋王母山至張家莊入運由河定閘順流下注邳宿河道得此挹注俱可浮送裕如雖黃流入運河底必淤但河勢建瓴黃水挾沙以行走而不守

受淤尙輕湖流平衍黃流挾沙以入緩而易停受淤尤重且河底受淤清水刷滌人力挑浚尙能疏治湖底受淤既難刷滌又難挑浚無從補救卽如東省汶河分水口當伏秋大汛山水暴漲奔騰入運其水渾濁與黃無異卽有停淤隨時撈浚不聞誤運又如江南淮揚運河連年啟放禦黃壩後黃水灌入運道停淤亦所不免然歲加挑挖空重糧船亦經行無誤此皆引黃注湖不若引黃入運之明證也况蘇家山閘至藺家山壩黃水入運之處計程不過二十餘里卽以紆折水路核計亦僅四十里若黃水由水綫河歷荊山橋王母山至張家莊二百餘里紆回停頓迨入

運時淤沙已屬無多且本係減黃舊路更不虞旁溢臣仰蒙
皇上高厚鴻慈畀以河防重任自當虛衷講求斷不敢圖濟目前今於萬不得已之中熟籌彼善於此之舉可否仰懇
聖恩勅下兩江督臣江南河臣將水綫河王母山一帶河渠查明淤處趕緊疏濬以備減黃入運助邳宿一帶河道至東省八閘以現在微湖存水撙節宣放無虞匱乏如此辦理則東南兩省漕運有備無患而微湖亦不致再增淤墊再臣正在具奏間又據候補通判嵇烜稟委查微湖淤墊情形自嘉慶十五年正月

啟放蘇家山閘黃水由藺家山直注東北所有景山烏鴉山受淤最重向日湖邊水淺處現淤成平陸約寬十七八里長七八里土色上黃下黑黃色者係新淤計一尺八九寸至二尺五六寸不等再往前進始有淺水自水邊起至迤北套口止約長十一二里寬二十餘里水深一尺二三寸至二尺五六寸探量停淤三四寸至一尺六七寸不等據此情形是上屆啟放蘇家山閘湖淤已重刻下似不便再作引黃注湖之舉運河道冊

是月三十日百齡初彭齡奏伏思引黃濟運關係匪輕再四熟商竊以興利宜期於經久防弊須計於事

前現在微湖水弱而邳宿運河專藉湖水以資挹注此外別無來源在東省撫河臣所議非開蘇家山閘竟無他術但嘉慶十四年十月經山東河臣奏開蘇家山閘引黃入湖仍復請挑趙王等河自係慮及濁流淤墊未便頻年導引入湖且彼時正當冬令水落沙輕築壩挑渠尙可從容辦理迨次年春開壩洩黃兩月雖湖水收至丈外而湖邊至湖心間已積淤深厚查微湖周圍一百八十里隸江南十之七隸山東十之三在滕嶧徐沛各州縣境全賴東省收蓄上游坡水山泉入湖分濟漕運自上次開放蘇家山閘甫經四年而湖瀦短絀黃水入湖留爲隱患早在

聖明洞鑒之中現在仍議開放其弊更有甚於十四年者徐州蘇家山雖附近山勢接連而土少沙多旣議開壩引黃必先修築攔壩渠堰各項工程又須堅實穩固勢難尅期促辦目下已屆春分計工竣開放正屆桃汛俟湖水收足趕緊堵閉又交伏汛彼時黃流盛漲設掣動大溜則江省邳州等處先虞泛溢且微湖收至一丈三尺外難以容納卽東省嶧縣亦恐有穿運之患臣等愚見此時開壩引黃一經辦理失當非但運河梗阻漕運稽遲且湖身日淤日高若僅測量臨運閘河之湖面地勢較低或可收水足額儻由黃水入湖之處測量至湖心則前此開壩時已隱受

淤墊形同欹器勢若建瓴其湖心存水斷難如湖邊誌樁丈尺之多此係現在查訪之實在情形也爲今之計挑浚湖底事屬難行而疏導湖源時難再緩查該湖向收鄆城嘉祥等十一州縣坡水又有滕縣十字河上承費縣山河及諸泉之水其上游又有牛頭趙王等河源源灌注似不難設法收蓄在東省原以三進江廣船身笨重恐抵江省邳宿運河或有淺阻是以議開蘇家山閘然據咨湖水尙存八尺三分所有本年頭二進幫船儘足浮送其江廣幫船渡黃北上總在四月底五月初約有兩月之久若乘此兩月內將微湖各處來源迅速挑引俾上游衆水匯助亦可接送三進重船伏秋時如得大雨優霑更可多爲收蓄以備來年濟運之用似此一勞永逸較之開壩引黃涉險圖濟於一時其利害輕重迥別矣運河道冊

二月初一日奉

上諭百齡初彭齡奏接准東省移會因微湖存水短絀咨商啟放蘇家山閘現在勘辦一摺微湖現在存水短絀不敷濟運東省自應早籌卽如嘉慶十四年東省湖水不敷議開蘇家山閘係年前十月間奏辦此次湖水短絀應如何設法濟運李亨特同與並不先事豫籌直至重運將次渡黃方行籌辦已屬緩不濟急且開放蘇家山閘引黃入湖本非善策十四年係十一月興工次

年正月中旬開放彼時冬令水涸沙輕幸免淤墊至三月中旬堵閉已大費經營今本年正月始議籌勘計挑渠築壩工竣三月間甫能開放其時桃汛經臨正黃河水長溜挾沙行不但湖身受淤兼恐穿運爲害夏令一交水勢盛漲萬一掣動大溜堵合需時則下游水緩沙停全河受弊於大局殊有關係百齡初彭齡能計慮詳愼不卽照東省咨商辦理所見甚是李亨特同興議辦此事並不先行奏聞遽咨江省其所委赴江省會勘之運河道陸言甫由京員擢放亦非諳習河工之人辦理輕率冒昧李亨特同興均著傳旨嚴加申飭現在湖水不敷濟運斷不准開放蘇家山閘著交李亨特同興二

人於東省附近各湖河泉源悉心籌畫接濟湖水總期不誤漕運又不致有礙河防全局一有成議即迅速由驛奏聞趕緊辦理勿稍玩泄 運河道冊

是月初四日奉

上諭李亨特奏微湖水勢短絀豫籌宣濟以期無誤漕運一摺東省微湖因上年雨水較少瀦蓄未能充裕現僅存水八尺三分較定誌計少三尺九寸七分該管道廳稟請照十四年成案開放蘇家山閘引黃注湖李亨特接據該道等稟未敢率准深以黃流入湖淤墊堪虞所見甚是前次百齡等奏接准東省咨商亦即稱引黃入湖本非善策況此時開工已遲桃汛以後黃水漲發

尤於全河大局攸關經朕嚴切訓示令該督等另籌妥辦今李亨特亦以利小害大不敢輕舉尚屬曉事但所籌開放蘇家山閘引黃由水綫河入運接之此時情勢亦不妥協蘇家山閘本年斷不可開據李亨特奏目下微湖存水宣濟東省八閘按塘啟放尚可無虞匱乏若接濟江省邳宿一帶實難敷用江境邳宿運河水勢短絀該廳境內尚有黃道人橋等處各閘壩可以蓄水濟運著百齡黎世序悉心籌畫俾資挹注其東省附近湖河泉源可以引入微湖者亦復不少李亨特等不可存畛域之見並著設法疏導以益湖瀦務期重運經行南北運河兩無阻滯以副朕廑念漕儲之意 運河道冊

是月初五日奉

上諭本日甘家斌奏查勘微湖水勢一摺據稱微湖現祇存水八尺三分其可資宣洩僅止尺餘查該湖前因曹豐等處黃水漫溢暨每年坡水奔衝挾沙帶泥以致受淤淺狹現在沙灘顯露並非一律寬深計目前存水一尺不過湖面三分之二將來開壩暢放三晝夜後約消水五六寸留漫板水每日約消一二三分不過月餘即難外達其勢僅足浮送首進幫船至微湖上游去年曾挖引南旺泐水由趙王等河下注緣水無本源道里綿邈南旺已絀微湖曾不見盈二三進幫船恐致遲悞等語漕運關係緊要向來邳宿運河屆當重運經臨俱

藉微湖鋪水濟運歷年東省籌備瀦蓄無悞今微湖存水短絀上年不早為籌畫以致目前祇有水八尺三分昨據李亨特奏稱以之宣濟東省八閘無虞匱乏若接濟邳宿一帶實不敷用所言甚屬紕繆試思重運自南而北必先過邳宿一帶後至八閘如在邳宿一帶先已淺阻不能入山東境則八閘存水何所用之若將此八尺三分之水先儘鋪注邳宿運河則糧船過邳宿之後入閘以內又虞缺耗總須一律通順毫無淺滯消除成見毋分畛域現在軍船已銜尾北來為期孔迫豈可坐視延阻百齡黎世序李亨特同與務須同心協力通盤計算江境附近邳宿各閘壩有可以引入運河者即上

緊疏導東省泉源較廣尤應多方挹注引入湖河俾資
接濟李亨特同輿不可以東境運河足敷按塘打放卽
置江境於不顧百齡黎世序亦不可專俟微山湖鋪水
下注仍應亟籌邳宿一帶轉運良法總之漕船經行南
北運河事同一體斷不能任其遲阻伊等四人熟籌善
策應如何辦理卽一面奏聞一面趕緊儹辦切勿稍存
畛域之見彼此推諉致有貽悞再上年東省雨澤短少
冬雪亦稀現已節過雨水正盼望春膏之時著同輿卽
派道府大員前赴
岱岳虔誠祈禱若能于二三月間仰沐
神庥甘霖大沛則湖河及各處泉源自可日見充盈於

漕運農田均大有裨益也 南河成案續編
是日李亨特奏准軍機大臣字寄初一日奉
上諭 前已恭載 欽此仰見我
皇上睿鑒精詳於河湖全局燭照無遺欽感莫可言罄
啟放蘇家山閘引黃注湖之舉臣恭繹十四年所奉
諭旨並查現在情形亦知此事斷不可行是以運河道
陸言泇河同知師慕祖等具稟之初卽以引黃注湖
旣恐湖底受淤兼慮黃流旁溢批飭在案並於該道
謁見時面加曉諭而該道惟泇河同知師慕祖候補
通判甘運濂之言是聽並向江南督漕河臣山東撫
臣紛紛具稟稱必須引黃注湖方可無誤運行臣以

陸言甫蒞運河若不令其目擊情形則於河湖利害
輕重總未洞悉是以飭令該道帶同十四年稟請引
黃注湖之泇河同知師慕祖候補通判甘運濂等往
勘並令確查上屆引黃後微湖受淤若干稟候核辦
並將該道所稟及臣先後批飭各情咨會江南督臣
河臣查詢邳宿運河境是否別有山泉岔河入運之
處一體籌蓄濟運乃該道查勘後明知湖身前已受
淤仍以該廳等所言爲是稟請奏辦師慕祖甘運濂
面稟情節與該道相同臣於東昌途次接據該道稟
當於上月二十九日將不應辦理緣由及該湖上屆
受淤情形奏明又因天時晴旱日久上游河渠乾涸

實無導引入湖之處此後儻雨澤愆期斷無束手誤
運之理萬不得已始有疏濬江境水綫河由王母山
濟運之請已於前摺備陳祇候
聖主訓示遵行查泇河同知師慕祖於十四年請引黃
注湖致湖受淤墊現又稟請照辦妄議輿舉應請
旨交部嚴加議處候補通判甘運濂於不應辦理之事
隨聲附和運河道陸言惑於浮言率行具稟亦有不
合臣職任河防未能豫籌湖瀦復具奏較遲均應請
旨交部分別議處再臣頃准兩江督臣百齡署江南河
臣初彭齡來文錄摺稿咨會稱微湖向以上游牛頭
趙王長溜顧兒等河爲來源如果諸河通順自可源

源暢注或因淤久未經疏通是以湖水短絀臣查牛
頭河趙王河係微湖上游水利河渠於十三十五年
間同豫省陶北河先後奏挑現無淤塞惟二河並無
來源全賴伏秋時雨坡水匯注方由南陽昭陽等湖
遞達微湖以資瀦蓄上年晴旱日久既無雨澤卽無
坡水是以河渠雖通於湖瀦無益前奉
諭旨以省西缺雨坡水注湖必少是盈虛消息之幾早
邀
聖明洞鑒下忱實深欽服至長澹顧兒等河現經撫臣
同與飭委兗沂道熊方受查勘辦理河渠道冊
是月初八日奉

上諭百齡等奏詳籌疏濬東省微湖上游水利一摺漕
艘轉運爲天庾正供所關斷不能聽其遲誤本年因微
湖蓄水短絀不敷鋪注邳宿運河該督等自應各就所
管河道通盤籌計以期無誤重運乃前據李亨特奏稱
現在湖水足敷東省八閘之用而於江境運河則令其
開放蘇家山閘引黃由水綫河濟運本日百齡等又稱
東省有十字牛頭趙王等河不難收蓄疏導以裕湖源
請勅下山東河撫臣勘籌辦理在李亨特則代江境設
策而置東省蓄水之法於不論在百齡則代東省建謀
而置江境濟運之事於不言名爲互相籌畫其實皆意
主推諉卽日重運經臨該督等僅以空言塞責竟坐視

糧運貽誤耶現在初彭齡業已交卸來京著百齡黎世
序李亨特同與四人同心協力妥籌良策各就本境應
辦之處實心經理如東境湖水缺乏不能接濟邳宿卽
應多方疏導以益湖源其江境河道淺澀糧艘卽日經
過亦應速籌遄行之法總之運河無分南北伊等四人
亦無分畛域所辦同此一事功則同賞過則同罰如將
來糧艘依限北上毫無遲滯朕必將該督等四人一體
甄敘設有淺阻延誤亦必一律懲治不貸目下爲期已
迫該二省各有辦理成算卽據實奏聞以慰廑注不准
再以紙上空談妄行諉卸致同築室道謀也南河成案續編
是月初九日奉

上諭本日據李亨特覆奏前此議啟蘇家山閘係由運
河道陸言聽信泇河同知師慕祖及候補通判甘運濂
之言具稟請辦該河督會經批飭並面爲曉諭該道仍
惟該廳等之言是聽紛紛具稟江南督漕河臣山東撫
臣請將該道廳等分別議處並自請議處微湖存水短
少李亨特身爲河督並不於上年及早籌辦致目前重
運將臨情形支絀告無可辭李亨特著交部議處陸言
於河工情形未諳輕信人言率行稟請不勝河道之任
著卽來京交該部帶領引見另降諭旨仍先交部議處
所遺運河道一缺著李亨特會同同興長齡於山東河
南二省遴選通曉河務之員奏請補放泇河同知師慕

祖於該湖受淤後復議引黃注湖實屬不諳機要著交
部嚴加議處候補通判甘運濂隨聲附和亦著交部議
處至巡撫同興於漕運經由本省河道亦應一體籌計
乃上年微湖蓄水短少不行過問著一并交部議處運河道冊

是月十一日百齡黎世序奏二月初五日欽奉
上諭蘇家山閘斷不可開放等因旋於初六日接東河
臣李亨特札寄摺稿議開水綫河引黃入運臣百齡
伏思開放水綫河仍係開放蘇家山閘同一引黃而
淤河穿運其弊更甚隨即咨會臣黎世序由蘇家山
馳詣水綫河從上游直至下游逐一查勘臣兼程至

邳宿一帶從水綫河下游行抵阜河從此晤商實難
輕舉緣水綫河向由荆山橋房亭河兩處入運皆淤
成平陸前河臣等議挑需費四十餘萬兩已屬工大
費繁現更促迫不但挑河築堰斷難剋日趕辦即漏
夜興挑而黃流一入亦必藉清水衝刷今微湖源弱
是邳宿一帶已難接濟運行更慮停淤旁溢正在別
籌他策議奏於初九日欽奉初四五等日
諭旨仰見我
皇上指示周詳曷勝欽服查東省兩次引黃之議入湖
入運均屬難行而江省邳宿運河雖有黃道人橋沙
家口徐塘口等處引水入運然湖其來源則皆出自

東省泇口沂河所積之水本屬無多一經引注易見
消涸僅可收添助之功不能得專資之力是以數十
年來全賴微湖接濟若該湖之水但用於八閘誠如
聖訓邳宿一帶先已淺阻不能入山東境則八閘之水
何所用之臣等於全漕大計不敢稍分畛域固當爲
邳宿運河豫籌挹注使糧船遄行亦須爲微湖撙節
使東省一律暢達查微湖定制於邳宿挑竣啟放湖
口雙閘三晝夜鋪足黃林莊誌樁五尺共消湖水不
過四五寸在邳宿足資浮送在東省仍可利行刻下
江境運河挑工完竣即日會同巡漕御史臣倪琇驗
收另奏其微湖水據東河臣李亨特咨稱現存八尺

三分竊計以周圍一百八十里湖面誌樁存水八尺
三分照例鋪放除消耗四五寸尚存水七尺以外雖
目前鋪灌無虞短絀而漕船銜踵前來恐未能源源
接濟如耗水過多東省不敷行走江境即爲頂阻臣
等通盤籌畫必須兩省運行不致此盈彼絀方爲周
備爲今之計惟有設法從駱馬湖抽溝引水外注加
以疏濬各水口分流添助務使滴水皆歸有用查宿
汛灤流閘以下河道尚有底水可資挽運計長百餘
里無須湖水接濟俟首進漕船到時提上灤流閘知
會東省鋪水後即下板攔蓄不使走瀉是下注之湖
水已可省百餘里之遙其灤流閘以上至黃林莊係

邳汛河道古淺較多不得不藉微湖接濟再於接濟
之中更加撙節之法將河清河定河成匯澤等閘嚴
版擎托並於河面較寬離閘較遠之處添築束水草
壩鉗蓄仍將黃道人橋等處水口導引入運俾江境
多一分添助則東省卽免一分消耗如此辦理首二
進各幫計可儹行無滯現在東省欽奉
諭旨遴委大員詣
岱岳祈雨我
皇上精誠上格自必霖雨應時各處水源暢旺東省廣
爲收蓄不但二三進江廣重運輸挽裕如且湖瀦充足
後於本年回空及來年重運亦不至臨時掣肘但天

時不敢臆度而人事則當熟籌儻此後微湖水絀江
南河道不免淺澀擬於按塘遞放時再爲分別起剝
查漕運定例除幫丁例外土宜不准多帶每船約須
起卸米石若干江境舊有剝船可提用四百餘隻湖
南北運送天津剝船現抵江境又有一千餘隻臨時
截留撥運足資應手竊計全漕可免貽誤臣等愚昧
之見治河卽所以治漕籌江境卽所以籌東省也現
委道將督同員弁疏河築壩趕緊籌辦於拜摺後前
往清江等處查驗隄工並啟放禦黃壩趕催漕船銜
尾前進仍分投實力催辦飛咨山東河撫臣設法疏
濬上游收蓄湖水並將如何籌辦濟運自行覆奏南河

成案續編

是月十三日黎世序倪琇奏江境邳宿運河挑工臣
黎世序於上年十二月督飭徐州道估定後將辦理
情形加深尺寸估需銀數會同督臣具奏自十二月
下旬起督飭各員築壩戽水本年正月初旬興挑徐
州道王逢源上下督催並調派丞倅分段監挑寬深
丈尺務期照估挑足不容短少挑出之土堆積兩岸
遠處適天氣晴和又寬其時日人夫得以從容照估
辦理均能如式於二月初十日具報完工臣等會同
驗收按照估冊逐段較量並將丈尺實深比對原估
所設信樁封墩均屬符合且加深尺寸亦一律寬平

送土上岸皆在遠處堆積不致卸入河底適督臣百
齡查驗河道至阜河一帶復同面勘臣倪琇於工所
驗收後因瓜口催儹緊要卽赴揚州盤驗嚴催臣黎
世序將邳宿運河築壩疏導事宜分派已定卽由黃
河兩岸查工暫回清江以便啟放禦黃壩催儹糧船

南河成案續編

是月十四日李亨特奏查從前汶河水小之年山東
閘河不敷浮送卽將臨清甎板二閘嚴密加板每日
重運船於上游各閘并幫儹放逐閘帶水下注俟有
數幫始將甎板二閘次第啟放以節水勢而扣算時
日遲早仍與每次一幫按塘打放之處相倣江南邳

宿各閘打放幫船係逆溜而上與瓶板等閘順流而下者不同但江境河道邳宿境淤淺較多宿遷汛內藻流閘以南向係深水無虞淺阻惟藻流閘上可照東省閘河并幫打放之法辦理已札商江南督臣河臣如能照辦則水勢既可撙節而運行亦無遲誤運河道冊

是月十五日奉

上諭百齡等奏勘籌水綫河引黃入運礙難舉行並詳議邳宿運河水勢漕運情形一摺開放水綫河仍係開放蘇家山閘同一引黃而淤河穿運流弊更甚通盤籌畫必須兩省運行不致此盈彼絀方爲可備所辦甚是

其所議於駱馬湖黃道人橋抽溝引水及築束水草壩於各閘下板擎蓄暨豫備剝船各事宜俱應及早籌備以免貽誤現另降諭旨令李亨特等仍設法收蓄湖水百齡等江境籌辦已有成算運河挑浚該督等即知照東省酌量鋪水一面啟放禦黃壩催攢漕船北上勿致阻滯爲要南河成案續編

是月十七日奉

上諭本日據同興奏各屬續報得雨情形一摺本月初十日東省得雨共有三十九州縣各報一二三寸不等朕詳閱單內省東一帶得雨三寸者居多其省西各屬僅止一二寸於麥苗滋長不無裨益恐湖水仍未灌輸增長著同興仍遵前旨派委道府大員前赴岱岳虔誠祈禱俟甘霖續沛飭令省西各屬將坡水泉源廣爲疏導俾微湖蓄水漸臻充裕現在糧艘自南北上江境邳宿運河引水築壩各事宜籌辦已不遺餘力然總須東省鋪水接濟本年微湖水短該省但可撙節鋪注不可專顧東境而視江境爲膜外如江境先已阻滯則東境閘河雖有存水亦豈能濟用李亨特同興將微湖現存之水實計啟板後須鋪注江境若干尺寸即可敷浮送首二進幫船之用其留爲東境八閘鋪放者尚存水若干能否不致淺阻均詳細計畫據實具奏以慰廑注運河道冊

是月二十一日百齡黎世序奏臣黎世序赴桃宿查勘各工臣百齡督同委員往黃道人橋沙家口徐塘口駱馬湖等處詳勘詢知各水口來源皆出東省蒙沂諸山歸入沂河從西北建瓴而下遞注東南駱馬湖由六塘河入海每遇夏秋大雨時行沂河水發當三進重船經過時可由各水口宣洩接濟春初重運北上則全資東省鋪水挽運此歷年辦理之情形也今微湖短絀而首進幫船業經渡黃臣等於萬分焦急之中亟籌目前轉輸之策因思各水口既可於沂河盛漲時藉以宣洩則現在水口內或有存水自可截引其附近窪下之區或有積水亦可設法疏排庶

涓滴皆歸實濟當派幹員窮流溯源確切查報旋據
覆稱自山東黃林莊起至江境河定閘以上北岸有
黃道人橋趙村湖馬蹄崖汶河南岸有伊家河現均
存水甚少無可導引惟河定閘以下北岸有沙家口
上至盧口壩一帶中有艾山湖武河間段有水寬至
一二三丈至十四五丈深七八寸至一二三四尺及
六七尺不等並有賽墩止水一汪其盧口壩東北境
授賢集袁家灣草橋壩頭集紀家集黃家集等處均
沂河支流存水寬十餘丈至二十餘丈深一二尺至
六七尺不等距沙家口自二十里至十八十里不等
均可挑渠築壩使泉水匯至沙家口條家塘入運河

可供河定閘下至匯澤閘運河之用臣等會商計自
河定閘以下既有來源可引即毋需微湖接濟惟河
定閘以上至黃林莊則舍微流之外別無水源且地
勢較高不能將沙家口引出之水激而上行必須東
省鋪水接濟該處河道僅長二十餘里不致多耗湖
瀦仍於各閘嚴板擊托按塘啟放俾免洩漏其自匯
澤閘以下仍照前奏由駱馬湖一帶挑挖深溝引水
由柳園頭入運庶漕船到時遄行無阻現已遴委員
弁分投提辦臣百齡馳赴皂河等處駐劄督辦臣黎
世序在清江督催幫船渡黃並查勘黃運湖河應辦
隄壩要工均不敢遲誤南河成案續編

是月二十三日李亨特同興奏奉
上諭漕運經行邳宿運河歷年皆藉微湖鋪水接濟上
年微湖存水短絀致本年不敷濟運全係東省貽誤李
亨特等並不及早籌備前經屢降諭旨飭令江南山東
兩省詳細會籌各陳善策今百齡黎世序通盤籌畫請
將灤流閘以下尚有底水之處毋庸再資添助灤流閘
以上必須湖水接濟亦皆下板築壩層層鉗束不使涓
滴虛耗並於江境一切水口設法導引入運可見江省
所辦尚能盡心畫策不分畛域而李亨特同興俱係棄
瑕錄用之人於東省如何籌辦之處日來總無一字奏
及不知伊等所司何事殊屬無能全不以公務為重李

亨特接奉此旨即將近日籌辦情形迅速覆奏欽此並
奉
諭旨已恭載十七日欽此臣等跪讀之下愧懼莫名竊臣等屢
奉
諭旨疏濬泉源導引湖水已將籌辦情形節次具奏查
微湖並無來源惟藉坡水以成巨浸上年春夏雨水
本稀加以重運三進幫船經臨邳宿奏明格外多啟
湖板接濟惟時重運緊要不得不通融暢放消耗尤
多查上年七月三十日該湖存水八尺三寸四分八
月初一至初三曹濟一帶得有雨澤又因旱久地脈
乾燥逐處浸潤是以上游牛頭趙王等河雖屬通順

而該湖至八月初六日僅長水五分臣李亨特與臣同興札商奏明將南旺湖積水開放芒生閘由牛頭河下注微湖又長水八分迨後宣濟回空幫船消耗四寸有餘冬春以來僅有一兩次雨雪並未深透更兼風颺日晒有消無長是以刻下僅存水八尺三分至各處泉源不惟臣等督飭州縣多方疏導即巡漕臣甘家斌亦逐處勘辦奈各泉均在運河東岸非汛水盛漲不能穿運而入西岸之湖致微湖水難增益即如江境駱馬趙村等湖俱係收水之處邳宿境內向有盧口壩黃道人橋沙徐二口竹簍壩王柳二閘等處皆可以宣蓄濟運素所深知本年正月

欽差松筠初彭齡查勘邳宿運河奏明該處尚有盧口等壩儲蓄沂蒙沙河諸水隨時啟放濟運尚非全賴微湖浮送臣等現准江南督臣河臣咨稱業經奏明在駱馬湖抽溝引水外注加以疏濬各水口分流添助是江境各湖亦因上年雨水缺乏不能收蓄查微湖收水雖屬短絀尚不致湖中抽溝而江境河湖如此情形重運經臨專賴微湖鋪注

天庾正供關係重大況重運自南而北江境設先阻滯東境存水安用臣等雖係至愚斷不致昧於此理始因湖水雖弱尚可籌辦竊恐上煩

聖廑未敢早奏又拘泥專差遞摺以致章奏在後今蒙

天恩不加嚴譴僅令趕緊辦理實深感悚現據百齡等奏稱俟首進漕船到時提上灤流閘再知會東省鋪水下板攔蓄以期節省水勢但灤流閘下向係深水閘上即係淺水若待漕船挽至灤流閘上再知會東省鋪水似已緩不濟急設停船待水則臣等獲咎更重臣李亨特日前查有運河東岸魚臺汛獨山湖現存水寬廣一百餘里該湖水面高於運河底二尺七寸若啟放汶壩則運河水面高於獨山湖面湖水不能外出存水歸於無用擬俟本月二十五六等日東境大泛口挑竣先將該湖積水從姚邢張王四水口暢放入運由八閘直注邳宿一帶為鋪灌底水之用

儻有不敷仍啟放湖口閘壩照江境新挑河底鋪水深五尺之數以資浮送已於十九日奏明如水勢鋪足後漕船連檣北來仍於湖口閘酌留漫板水勢源源接濟不時差探如邳宿河水深逾五尺則酌量加板以節湖瀦如邳宿河水深不及五尺則啟板以益運水江境河定河清河成匯澤灤流等閘既經下板擎托慎重啟閉則湖水下注自不致如往年易耗總之先使江境船行迅速方能早入東境東境全漕早竣即可節省湖瀦臣等與江南督河臣所辦同此一事惟期南北兩無遲滯再微湖向年存水一丈一二尺迨啟壩暢放三晝夜鋪足邳宿河道水深五尺之

數須消水四五寸本年存水八尺三分湖水既淺湖
面亦窄約計鋪足邳宿河道水深五尺須消水五六
寸今先放獨山湖鋪灌底水則微湖水可節省統俟
鋪水後再將消水存水尺寸隨時具奏至東省泉源
俱已疏濬俾由東岸各湖及汶泗等河暢注入運挹
濟下游邳宿河道其水利河渠臣同與前提藩庫銀
三萬兩發兗沂道熊方受存貯道庫現將應挑辦處
擇要疏濬俟霖雨優霑卽導水入湖廣資收蓄運河道冊
是月二十九日阮元奏本年微湖水短絀未能濟運
仰蒙
聖慮周詳令督河諸臣設法疏導泉源以資接濟臣查

微湖常年水絀終非長策所以然者瀦底節次淤高
又邳宿用水太費且上年雨水太短也臣愚以爲湖
身受淤已重則湖面儲水宜廣查微湖收水向以一
丈爲度乾隆三十年前漕臣楊錫紱以一丈不足濟
運奏添石槽閘板加收二尺共收一丈二尺當時原
足敷用嗣緣曹豐等處漫溢黃水入湖致逐漸受淤
惟其湖邊湖底逐漸受淤是以水面愈窄收水愈少
今之一尺僅敵當時七八寸加以微湖水至七尺以
下卽與運河相平是湖隄僅高五尺可放之水秖四
尺內外而司閘各官尙沿一丈二尺舊例苟逾定制
不得不任其漫洩故雨水多寡歲有盈虛秋夏盛漲

不乏一丈二尺以上之水而限於五尺之隄未能預
先儲蓄夫水至短絀涓滴皆可寶貴若限於定誌使
有用之水棄之無用之地不能儲之於待用之時甚
爲可惜應於湖口閘照前漕臣楊錫紱所奏增高石
槽閘板一二尺其沿河各隄岸無論石工土工凡地
勢低薄者一律加高卽以湖面加高尺寸抵算湖底
受淤尺寸俾盛漲多收一二尺積水以符乾隆三十
四年積水尺寸不但暢濟重運兼可浮送回空不但
足灌東河兼可遠濟邳宿但能一歲有餘卽可數年
不絀請
勅下東河督臣勘議如果應辦今歲春夏卽宜及早興

工以便六月前完竣庶可收蓄伏秋雨水爲今秋回
空明年重運之計至微湖形勢有如側釜西北高而
東南低今應加之隄僅在東南接連運河之處地勢
不險與洪湖迥異且乾隆三十年漕臣楊錫紱既可
議加今將四十年受淤多次則再爲議加似不可緩
此工如辦卽須趕在六月前竣事是以就管見所見
具奏奉
上諭阮元奏請加築微湖隄閘預籌儲水濟運一摺所
奏是否可行著李亨特同與檢查楊錫紱添設石槽閘
板舊案就現在微湖及沿接運河各隄岸情形詳細籌
度添設槽板後於湖瀦能否大有裨益共需工費若干

辦理有無窒礙悉心妥議具奏運河道冊

續行水金鑑卷一百十九終

續行水金鑑卷第一百二十

運河水 章牘四十八

嘉慶十八年三月初二日李亨特奏臣奉
上諭東省湖瀦原以灌注運河其東岸各泉由汶泗及
獨山馬場等湖皆可分流入運並有徑行入運者若濬
治暢達不但東省運河足資挹注並下游邳宿亦可冀
其接濟目下雖因天時久旱坡水未能匯注但各處河
渠必須豫為挑挖則時雨既降百川灌河即迅收通漕
利運之效若不先事預籌得雨後始設法導引必致漫
溢民田以有用成無用非徒無益反致有害矣總須時
刻留心辦理勿令緩不濟急該河督等即嚴飭該管各

官一律疏濬毋稍遲緩至運河西岸昭陽湖與微山湖
毗連此時二湖水面雖平將來微湖放水後昭陽湖存
水仍可下注微湖即可導之順流入運現在首進幫船
計日北來二進亦銜尾而至江境邳宿運河總須東省
啟板鋪水方無阻滯該河督等務照節次所降諭旨不
分畛域通盤籌畫俾漕艘早達天庾為要欽此臣據泇
河廳報江境黃林莊界壩於月之二十四日開放透
水所有東境大泛口挑工一段集夫晝夜儹辦業經
挑浚當將韓莊閘上攔河大壩啟除等情所有魚臺
汛獨山湖臨運之姚邢張王四水口引渠臣先令運
河廳順勢挑挖令將埽壩啟除淨盡獨山湖積水從

各水口暢流入運魚臺汛長河已長水二尺餘寸由
東境八閘直注江境邳宿河道頃准江南督河臣咨
會禦黃壩於十八日啟放已奏明江境河定閘下北
岸沙家口盧口壩艾山湖武河間段有水寬一二三
丈至十四五丈深七八寸至一二三四尺及六七尺
不等並有賽墩止水一汪其盧口壩東北有沂河支
流存水寬十餘丈至二十餘丈深一二尺至六七尺
不等距沙家口自二十里至七八十里不等均可挑
渠築壩使與水匯流引至沙家口徐塘口歸入運河
供河定閘以下至匯澤閘運河之用惟河定閘以上
至黃林莊交界必須東省鋪水接濟該處河道僅長

二十餘里不致多耗湖瀦各閘仍嚴杩擎托按塘啟
放查江南督河臣所稱盧口壩沙徐兩口入運之水
俱賴蒙沂等處山泉雨澤上年旱久來源不旺雖間
有積水可以導引入河誠恐不敷鋪灌邳宿河道之
用是以照前奏將獨山湖存水盡數宜放至所稱惟
河定閘以上至黃林莊須東省鋪水接濟臣查黃林
莊至河定閘計四十里湖口閘至河定閘計一百二
十里自北而南地勢建瓴儻河定閘以下底水不足
該閘啟板時雖上游順流南注原可接濟下游但無
底水頂托一洩必形淺滯又須另行鋪灌於湖瀦未
能節省於運行轉有躭延總之重運經臨江省早一

日出境卽東省早一日入境船行迅速則湖水不致
妄洩船行遲滯則湖水歸於虛耗臣愚昧之見仍須
先將邳宿河道照例一律鋪足庶幫船遄行上下無
阻獨山湖水設有不敷卽啟放微湖以資補益至邳
宿境各閘經江南督河臣嚴板攔蓄按塘啟放實係
刻下緊要機宜可期撙節水勢惟彼此隨時知會妥
爲經理務使南北俱臻順速不致有誤漕運現在糧
艘跟接渡黃臣自獨山湖水宣放數日察看情形卽
啟放汶河六壩南北分注以待新漕所有各處泉源
現同撫臣督飭州縣委員常川疏濬總令歸入河湖
俱資濟運其水利河渠亦經兗沂道熊方受等督飭

各州縣擇要挑辦運河道冊
是月初八日李亨特同與奏臣等奉
上諭現在東境大泛口挑工完竣該督等卽照所議將
獨山湖積水暢放入運由八閘直注江境邳宿以爲鋪
灌底水之用如有不敷再放微湖接濟務使江境船行
無誤早入東境該督等與江省所辦同是一事必須南
北兼籌始兩無阻滯目下東省泉源該督等已飭屬認
眞疏濬可資引導如荷
岱宗靈佑速沛甘霖則泉源旺盛湖河充裕幫船自更
順利得雨後卽迅速具奏以慰廑注欽此茲於三月初
七日卯時至初八日午刻齊寧密雨一晝夜已經深

透而雨尚未止風靜雲濃沾被定廣此臣等寤寐不
安而未敢必者今托
皇上洪福感格
神祇岱宗靈應竟沛甘霖從此河漕農田諸事順利一
時官吏民農懽聲雷動臣等連日會商濟運事宜並
察看獨山湖各水口出水甚暢下游水勢日長已飭
泇河廳隨時查探江境邳宿河道情形儻有不敷再
啟放微湖接濟總之獨山湖水多放一日則微山湖
水卽可撙節一日再南行一帶既有獨山湖水挹注
則汶水應儘此時鋪灌現飭運河廳於三月初十日
將汶河大壩啟放並將分水口迤南柳林寺前等閘

嚴下板逼令汶水專向分水口北閘河鋪灌底水以
待新漕並委河標中營副將常清元赴東南交界迅
提首幫臣等惟恪遵節次欽奉
諭旨將各處泉源疏濬並於湖河水勢相機料理有可
以節省之處不令稍有虛耗有必須挹注之處亦卽
隨時宣濬 運河道冊
是月十六日百齡黎世序奏臣百齡旬日以來現駐
阜河督同徐州鎮沈洪徐州道王逢源副將祥泰及
府廳各員派定段落節節嚴催臣黎世序往來楊莊
運口一帶督飭隨渡隨行將首進各幫船全數提至
運口一百六十里之宿境潆流閘因該閘以下卽係

邳境向多古淺之處歷年皆須東省鋪水始可暢行
當此轉漕喫緊惜水如金之際既須加意撙節水勢
尤應多方籌濟運行因查邳境各閘河底水經臣等
先期飭令挨閘下板並將就近各處水口偏加疏濬
添助積至月餘已有水三四尺至四五尺餘寸不等
雖一經啟板而無上游來源卽難為繼然趁此積蓄
之底水尚足浮送數幫之漕船是早一日幫船出境
卽早一日仰慰
聖懷隨飛咨東河臣酌量鋪水仍督飭該管道廳不必
拘泥等候卽一面於河面寬闊之處添築小壩藉資
收束一面製成擠水挨牌使水勢散漫者皆得擡高

貲夜儹行幫船連檣前進自潆流閘起又挽行二百
餘里其古淺處所均起剝加縴毫無阻滯於本月十
四日已抵滙澤閘東省前次來咨啟放獨山湖水因
該湖距江境黃林莊數百里之遙一時難期驟至且
自黃林莊以下又皆按閘下板測探獨山湖下注之
水僅於東南兩省交界河道四十餘里內兩日之久
始長水一尺七寸若江境一啟河清等閘則來水遞
塘散注統計不及數寸因又將江境籌備之沙家等
處水口酌量啟放添注趕緊催儹適東省所放微山
湖口閘水頭於十五日甫至河清閘而首進淮安頭
幫船二十二隻及跟接之大河前淮安三等幫均於

本月十六日申時挽出江境黃林莊交界伏思現在出境之船悉係江境底水及各水口來源遞相浮送其在後各幫自瀠流閘以上地勢河形細加查看半係流沙易致淤塞半係砂礓不能磨淺非藉東境隨時鋪注即有客水亦難轉運裕如係屬實在情形今首進頭幫雖已出境而在後之二三進幫船喫水較重更當預爲籌畫以免臨時水細行遲除再咨會東河臣和衷辦理照例啟放微山湖水源源接濟外並將江境各水口加意經理相機宜助以期全漕遄行無滯南河成案續編

是月二十日李亨特同興奏奉二月二十九日

上諭前已恭載欽此臣等卷查東省微湖收水定誌向以一丈爲度乾隆三十年楊錫紱奏加二尺經李清時崔應階李宏會奏准添石槽閘板加收一尺乾隆五十二年經明興奏於定誌一丈一尺外又多收水一尺因以一丈二尺爲度沿爲定誌臣李亨特前奏親往濟寧迤南查看運河水勢因於郗山韓莊一帶沿湖履勘並委員赴微湖四面周歷查勘茲據稟自韓莊迤南湖口引渠至東馬山止計八里係在山東嶧縣境其東馬山迤南西馬山及西南玲瓏山蓉家溝並西北孟家廟關虎店等處俱隸江南銅山境計一百餘里皆係山坡灘窪距水邊遠近不等向無官隄民堰沿山查丈其灘寬自五十餘丈至二百餘丈及五六里不等詢之土人僉稱湖水蓄至一丈三四尺尚在山坡灘窪以下雖無攔束亦無旁洩之處查韓莊滚壩壩頂雖高一丈而滚壩外向有夾土壩與滚壩磯心梁子相平現在出水一丈以外係歸該廳搶修項內開銷乾隆五十二年收水一丈二尺嘉慶十五年收水一丈三尺均賴夾土壩攔蓄至湖口雙閘閘牆本有石槽祇須加板其餘官隄民堰大石碎石等工一面臨湖一面臨運三月十三日將臨湖各工勘量以湖水八尺三分核計該工出水均在一丈一二尺外間有坍塌殘缺卑矮亟應如漕臣阮元所奏修

築加培庶收水逾額不虞意外謹擇要間段估計滕嶧二汛大石碎石及石後塡土加築土頂隄堰土戧等工共估工料土方例幫二價銀五千九百三十餘兩查漕臣摺內所稱湖身受淤已重湖面儲水宜加但能一歲有餘即數年不絀均能切中機要臣等將該委員勘估工段逐加確核俱係必應修理之工即當照估賫辦剋期報竣並飭廳汛此後伏秋汛內如雨澤頻仍坡水匯注即收符定誌一丈二尺外再加收一二尺庶偶值雨水較少可期酌盈劑虛再加河廳滕汛境每值伏秋汛期上有汶泗等河遄注之水下有彭口山河漲發之水隄堰在在險重雖有劉昌

莊雙減閘及十字河通湖引渠尚不足資宣洩茲查運河東岸修永閘對過上首與微湖緊連較量形勢必須建雙孔閘一座安設閘板相機啟閉每遇汛水長發卽啟閘收水入微山湖俾增儲蓄以汛漲有餘補湖瀦不足實於漕運隄工兩有裨益其閘工橋梁等項估計共需工料例幫二價銀三千三百餘兩通共估需例幫二價銀九千二百三十餘兩如蒙
俞允卽在東省運河道庫節省八柬項下動用辦理毋庸另請錢糧運河道冊
是日李亨特奏十七日南糧第二幫大河前軍船挽入東境臣在臺莊閘督催據泇河廳稟報十七日寅

時東北大風猛驟異常湖水西颺探量湖口閘誌樁陡落水二尺五寸查該湖東風過大則湖水西颺見消西風過大則湖水東颺見長係屬常事臣卽馳赴韓莊查勘迨臣行抵該處風色平靜湖水漸長至十八日辰刻探量湖口閘誌樁已颺回二尺三寸計水捲上西南一帶山坡灘窪收乾折耗消去二寸提取該廳歷年湖水消長底簿並查檔案知嘉慶十四年五月初十十一等日亦有風颺消水之事臣思本年湖水短絀啟壩後照例啟板暢放三晝夜鋪灌江境邳宿河道共消七寸五分今東北大風捲颺又消二寸通盤籌計實存水七尺八分因坐舟自湖邊直至

湖心探量水勢自二尺六七寸至四尺三四寸不等查該湖誌樁係前建湖口閘時較准湖心水勢設於該閘之內閘牆自頂至底高二丈四寸誌樁卽照此丈尺釘於閘頂相平照旱樁出水尺寸扣算湖心水深尺寸探量具報以便各減閘滾壩啟閉宣蓄機宜俱有定例是以歷來遵辦今按旱樁出水尺寸扣算湖心應水深七尺八分而實在湖心至深處祗有四尺二三寸核其尺寸不符之由皆因湖底逐漸淤高查乾隆二十年江南孫家集漫口黃水直趨東南該湖受淤最重二十三年陳宏謀曾經條奏後以豐工漫溢渾流灌注兼之歷年坡水奔衝挾沙帶泥及嘉

慶十五年啟放蘇家山閘引黃注湖節次淤墊已非一日故此時湖面較窄湖底亦凹凸相兼水勢深淺不一臣既經探量確切不敢不據實陳明查湖水照誌樁出水尺寸扣算截至三月二十日存水七尺湖口閘酌留漫板水二尺餘十鋪注下游此後湖面日小每日消水三四分計刻下存水向可宣放月餘彼時已五月初旬正屆大雨時行湖河均可長水萬一得雨過遲查分水口迤南蜀山湖本年收水一丈三寸將來量爲宣放雖距入閘邳宿一帶道里較遠而水性就下逐塘遞注尙可接濟東省自本月初七八兩日得雨後各處泉源較前暢旺現由汶泗等河分

流入運並匯聚諸泉自成一河遙行入運兩省運行均資挹注現飭管泉州縣及委員等常川疏濬至應辦春修埽工已飭各道照臣前檄分投督辦臣百齡駐劄阜河邳宿境各閘亦照山東章程下板按塘啟閉撙節水勢臣在韓莊聲息相通一切事宜皆可彼此知會妥為經理至南糧第四幫揚州二軍船現已挽入東境行走順速運河道冊

是月二十二日奉

上諭百齡等奏稱現在江省出境糧船悉係本境底水及各水口來源遞相浮送自濴流閘以上地勢河形半係流沙易於淤塞非藉東境鋪注不能轉運裕如測探

東境獨山湖下注之水啟放二日始長水一尺七寸若江境一啟河清等閘則來水遞塘散注統計不及數寸今首進頭幫雖已出境而在後二三進幫船喫水較重必須照例啟放微湖源源接濟方可無誤運行等語頭進幫船經行江境全賴各閘水及附近各水口多方收東始資浮送此後二三進幫船喫水更重自應東境湖水鋪注方能行走無滯昨據李亨特等奏微湖放水後消水六寸向存水七尺四寸三分現當幫船銜尾前來湖水固應撙節亦應酌量鋪注俾江境得有接濟東省兗濟一帶近得透雨泉源坡水自必日增著李亨特同興即飭該管各員將微湖現存水酌量啟放使水勢源

源下注接濟邳宿一帶無令稍有阻滯總之漕艘經由南北運河係屬一事必江境挽運無誤始能行達東境湖瀦方歸有用該河督等惟當不分畛域和衷妥辦為要運河道冊

是月二十四日甘家斌奏東省韓莊八閘及江省邳宿河道綿長全賴微湖接濟上年邳宿運道於宣洩鋪灌已符黃林莊定誌五尺之外必需啟板該湖並無來源雨澤稍稀則上年多放之水即為本年所短之數轉致不敷挹注難符定誌疊經兩省籌辦祗因東省獨山等湖距邳宿甚遠而江省疏出水口踊涔所積一瀉無餘仍賴微湖鋪注會於南糧將到照舊

暢放三晝夜並畱漫板之水緣湖面已狹蓄水有限故所出未旺所消轉多且湖已淤高誌樁如故口面尺寸與底深不符以有限湖瀦遠灌數百里河道殊虞難繼是以重運經臨兩省按塘啟放確係惜水正以濟運臣於十六日迎提淮安首幫入境恐後船未能跟接隨札河臣專派催運副將常清元先行督押一面親詣黃林莊查看水勢連日有大河前淮安三揚州二等幫前來隨到隨催先後挽入八閘各塘水足浮送毫無阻滯惟江省河清閘以下間有古淺然八閘之水建瓴下注江境將濴流閘板嚴閉自可灌滿轉運不致此盈彼絀臣於二十日行抵臺莊查看

湖口誌椿尚深七尺漫板之水依然暢流先經河臣在彼詳慎啟閉若每日僅止消水三四分可使首進幫船遄行無阻前已得透雨二十二日行至沛汛復霑霡霂潤挹河湖現仍油雲密布雨意甚濃此後大雨時行瀦蓄愈裕自當儹行俾全幫連檣銜尾依限北上不致誤運其韓莊以上至臨清閘口係汶河及蜀山湖南北分注暨閘外衛水現俱水勢充足可供挽輸茲淮安首幫已於二十三日儹出濟寧迤北大河前各幫亦跟艄而至行走迅速再首進首幫入水在三尺上下臣逐段查探水深四尺上下不等因按塘啟閉長落不定或尚未行到或已就下游先後淺

深互異總在相機接濟自無膠舟之患 運河道冊

是月二十六日百齡黎世序奏江境邳宿運河各閘並駱馬湖入運引渠嘉慶十五年前漕臣許兆椿奏請修復挑浚經前河臣吳璥等奏應照辦查邳宿運河共閘七座內河清河定河成三閘建於雍正二年年久石塊齗朽而河成閘兩牆欹裂尤甚匯澤濴流兩閘建於乾隆五十年亦漸損壞原建層數均嫌卑矮利運亭濟兩閘係五十二年另挑越河所建嗣因豐工曹工節次黃水入運停淤嘉慶十年前河臣徐端奏將濴流閘修理加高其餘各閘除亭濟閘地勢平衍毋需修復所有河清河定兩閘前河臣吳璥等委員補修十六年完工用銀三千八百餘兩至河成閘拆造匯澤閘拆修加高前河臣陳鳳翔委員辦理於上年本年次第完工共用銀五萬七千一百餘兩臣黎世序接任後利運閘尚未修復委員先將淤墊越河估挑昨已完竣督率道廳察看是閘雖已損壞但現當重運經臨水勢短絀正需各閘蓄水若估拆修恐緩不濟急業經量為修補以資啟閉俟重運全完再查看辦理其修閘挑河所用錢糧俟工完奏報至駱馬湖入運引渠前河臣陳鳳翔於上年查明乾車頭引渠應切灘順勢王家溝柳園頭引渠淤淺應挑委員辦理共用銀五千二百餘兩現在啟放引水

入運浮送漕船甚為得力 南河成案續編

是月二十七日奉

上諭前據阮元奏請加築微湖隄閘添設槽板收水濟運當即降旨交李亨特等議奏茲據奏稱微湖石土各工間有坍塌殘缺卑矮又運河東岸修永閘上首與微湖毗連應建石座等語著照所請將滕嶧二汛大石碎石及石後塡土加築土頂並隄堰土戧等工一律修築加培完整並於泇河廳滕汛境內建雙孔閘一座安設石板以資啟閉所有估需例幫工價銀九千二百三十餘兩准於運河道庫節省八束項下動支核實興辦 運河道冊

是日奉
上諭李亨特奏微湖水勢被風折耗又消二寸雖按誌
樁計算存水七尺有餘測探水深處實祇四尺二三寸
緣湖底連次受淤致不能多蓄積水本年若再聽陸言
妄請開放蘇家山閘引黃入運其淤墊必較前加甚將
來坡水下注更難容納幸兗濟已得透雨各處泉源旺
盛並有匯爲支河流通入運者該河督務相機籌度節
所當節宣所當宣使江境東境均資接濟糧艘遄行無
滯該河督現住韓莊料理運河事宜卽日節交夏令黃
河隄埽工程值汛水長發亦應前往督率防守運道河
防皆該河督職任在在胥關緊要也運河道冊

四月初一日百齡黎世序奏邳宿運河自灤流閘以
上半係流沙半係砂礓卽有疏導之水口其來源均
不暢旺難資源源挹注必須東省鋪水接濟臣等一
面咨催東河臣鋪放微山湖水一面多方設法就各
閘河月餘蓄積之底水加以新疏各水口廣爲添助
仍隨時酌量起剝始得將首進幫船於三月十六日
申刻儹出江境而江省啟放微山湖鋪水直至十五
日頭幫將出江境之際始見水頭下注臣等因邳宿
各閘河底水業經浮送數幫漕船計自灤流閘至河
淸閘已有三百餘里之遙塘塘有船閘閘拗板啟一
閘之板方可挽一幫之船而板啟水落卽又逐塘消
耗誠恐在後各幫行走未能迅速隨又咨會東河臣
以兩省同一轉漕現直微湖水絀在江境固當加意
撙節在東境亦須隨時鋪濟前於微湖未經放水時
將灤流閘以下至楊莊一帶設法蓄水挽運已節省
東省一百餘里之水昨復將距灤流閘以上一百餘
里之匯澤閘下板擎托以期微湖再節省一百餘里
下注之水乃自三月十五日東省鋪水至十七日止
三晝夜之間比較黃林莊誌樁共長水二尺三寸已
不足五尺之定數迨至十八日卽據徐州鎭道等稟
稱東省臺莊下嚴板十三塊又無漫板水下注在東
省或因臺莊八閘尚有淺澀不能不豫爲斳惜但江

境僅收蓄有限之底水疏導無源之客水設上游竟
無來水接濟亦恐重運不免羈滯臣等伏查乾隆五
十一二年微湖存水七尺餘寸曾經鋪足黃林莊誌
樁五尺今微湖存水有八尺三分較從前尙多一尺
有餘何以僅鋪至匯澤閘以上不但不能鋪足五尺
並漫板水亦無接濟且往年鋪足黃林莊誌樁五尺
不過湖中耗水四五寸今誌樁止鋪水二尺三寸又
節省河路二百餘里之遠茲據東河臣咨送摺稿內
稱已消水六寸恐該管廳員所報存水八尺三分之
數未必確實卽此次據稟消水六寸亦恐係豫占地
步爲多報消水起見臣等現又飛咨東河臣此時卽

不必將誌樁水數補行鋪足五尺但每日必須照例
畱漫板水源源下注以資添助接濟臣百齡臣黎世
序現在邳宿一帶輪換往來親督催儹仍將各閘河
按塘拗板節節挽運不敢稍任遲誤（南河成案續編）

是月初九日奉

上諭昨據百齡等奏稱江境邳宿運河自灤流閘以上
半係流沙砂礓卽有疏導水口來源不旺必須東省鋪
水接濟東省自啟放獨山湖水僅於兩省交界河道四
十餘里內陸續長水一尺七寸直至三月十五日頭幫
將出江境東省所放微湖鋪水始行下注至十七日三
晝夜較黃林莊誌樁共長水二尺三寸已不足五尺之

定數迨十八日據徐州鎮道稟稱東省臺莊下嚴板十
三塊又無漫板水下注恐重運不免稽滯等語經朕批
示此後若東省惜水貽誤重運卽行據實參奏但思本
年微湖蓄水短絀若全鋪江境在江境河水充裕船行
自速而耗水過多幫船行入東省閘河內缺水灌輸則
糧艘在東境壅滯與在江境停阻何異然微湖鋪灌江
境原係定例今江境收束底水疏導支河已不遺餘力
而東省嚴下閘板並不畱漫板之水源源添注現在頭
二進幫船雖勉强儹行三進幫船喫水較重此後接踵
而來設於江境阻滯東省雖有存水其爲誤運彼此均
難辭咎總之南北運道只此一事斷不容稍存畛域之

見該河督等惟當和衷共濟期於漕儲早達天庾不可
各聽屬員等稟詞此疆爾界豫爲卸過地步也東省微
湖自啟放後究竟消水若干存水尚有若干現辦情形
是否足資挹注兩無延誤著李亨特等確查先行覆奏
並將頭進幫船何時可出東境二進幫船行抵東境者
共有幾幫何時可以全行出境一併附摺陳奏（運河道冊）

是月十二日奉

上諭李亨特奏稱東境八閘上下現存水四尺餘寸至
五尺餘寸不等差探江境邳宿運河亦水深四尺餘寸
至五六尺餘寸不等現在上游既有湖口閘漫板之水
又有八閘逐日漫板啟板之水汶泗來源建瓴下注皆

可直達邳宿並恐江境啟放灤流閘後底水消耗已飭
八閘多減板塊俾暢流南下以資挹注等語南北運道
原係一事前日百齡奏稱東省微湖鋪水下注較黃林
莊誌樁共長水二尺三寸不足五尺定數旋卽下嚴板
十三塊又無漫板水下注江境恐重運不免稽滯本日
李亨特摺內則稱漫板啟板諸水暢流下注並差探邳
宿一帶水深尺寸無虞短缺伊等據委員一面稟詞互
相諉卸顯有此疆爾界之見此事總在伊等和衷方能
共濟現在東境滕嶧一帶已續得雨澤泉源日旺微湖
開放後仍有存水六尺六寸足資挹注該河督惟當確
探下游各閘情形隨時節宣不可令江境河道稍有阻

滯俟糧艘儹入東境再源源接濟俾得早達天庾方為實心任事慎勿各恃已見不以公務為重也運河道冊

是日百齡黎世序奏本年重運臣等會同漕臣巡漕臣遵

旨竭力同心惟期速益求速現將首進全幫挽出江境二進全幫均經渡黃三進亦俱儹入瓜儀江口接續渡黃尚無稽滯查江境邳宿下游自濼流閘至楊莊收蓄底水尚深即使漸次消減猶有駱馬湖水可以引注中段自匯澤閘以下至利運閘亦有徐塘沙家等處水口導引添濟惟河定閘以上至東省交界地勢建瓴不能引流上注必須東境挹濟臣等前於首進未到時豫籌上下水勢不敢畏難藉詞東省照例鋪水迨至首進全幫提上濼流閘復加查看則又當合兩省情形籌計節宣東境鋪水雖較誌樁短放一尺七寸按河道又短鋪二百餘里而江境既有底水可用又有客水可添不必向東省索未足之例水但底水非長貯不消客水豈屢用不竭必得上游八閘照例日畱漫板之水源源下注始克有濟三月初十日首進尾幫已挽上河成閘十一日即可出境乃因東省八閘船停十幫臺莊勢難啟板進船至十二日始將尾幫挽出江境是東省連塘積壓致江省遞閘稽遲臣等與道廳員弁再四講求兩省同歸迅速之

法議將江境幫船提上河定閘即令東境臺莊閘減板放水兩處照會聯為一氣則二三進幫船隨到隨行即有剝淺亦不致久待業經東河臣照准辦理乃近接東河臣李亨特兩次來咨總執臣等初奏河定閘以下既有水源可引即毋需微湖接濟二語為詞置臣等續奏於不問並每日漫板水亦或有或無伏思事有先後臨事必須相機言有公私空言難期實效臣等仰懍

簡畀綢繆公事豈敢彼此爭辯而目前實情必得奏懇

聖主敕下東河臣李亨特照前議將河定閘與臺莊閘互相照會啟板過船並於八閘照例日畱漫板之水接濟庶辦理得以應手運河道冊

是月十三日李亨特奏初六日將南糧重運挽入東境幫船數目及河湖水勢奏明連日江境各古淺處因東境湖河遞達下注日積日深船行較速茲於十二日將南糧重運首進漕船三十幫全數挽入東境北上現在二進首幫跟接前來臣前接徐州道王逢源署泇河同知董有恂稟按照漕規河定閘原與河清閘遞塘啟閉今因江境古淺處水勢稍弱請俟糧船上河定閘即令山東臺莊閘減板數塊接濟以免江境剝船往返多行八十里臣以該道廳所稟深得機要即飭照辦是以旬餘以來入境幫船較前加速

茲據迦河廳報八閘一帶水勢充裕船行順速惟韓
莊閘至彭口閘塘長五十餘里地勢建瓴每值韓莊
啟板水勢下注過疾而彭口迤上閘塘僅二十里不
敷鋪灌易形淺澀擬於韓莊閘上下建築束水草壩
三道以資擱蓄庶重運經由遄行無阻臣親加履勘
實係亟應辦理之工現飭撙節估辦以利運行再本
年汶源較弱前啟壩鋪水時南行一帶河道因獨山
湖水鋪底故水勢充足分水口迤北則專賴汶水河
道綿長未能鋪灌充盈現飭將馬踏湖之新河頭洪
仁橋等閘啟板挹注仍飭運河道洪範赴東昌臨清
等處查看料理其閘外衛河向多古淺衛源未漲前

歷年俱賴剝運儹行均無遲滯業經撫臣同與委濟
東道安柱駐札臨清如有淺阻就近督辦更增妥速
至湖口閘誌椿臣於初六日奏明存水六尺六寸今
又七日僅消一寸八分尚存六尺四寸二分皆因安
李二口疏通昭陽湖水遞達下注是以湖面雖窄消
水尚不甚速通盤籌計微湖現存水勢總可放至大
雨時行湖河長水之候臣不時差探江境運道並察
看八閘水勢務使宣節得宜兩省同資濟益 運河道冊
是月十九日奉
上諭昨據李亨特奏南糧首幫入境摺內稱江境各古
淺因東境湖河水勢遞注日積日深幫船行走較速朕

即覺此語不確當批令仍須放水接濟邳宿本日復據
百齡等奏稱東省鋪水較誌椿短放一尺七寸按河道
短鋪二百餘里並每日漫板水或有或無請敕下東河
河臣將河定閘與臺莊閘互相照會啟板過船並於八
閘每日照例酌漫板水接濟庶辦理應手等語微湖係
運河水櫃歷來邳宿重運經臨皆由東省鋪水下注並
每日酌漫板水以資浮送其辦法並非始於本年今江
境首進幫船雖設法通融出境而二進三進各幫源源
緊接全恃東省放水接濟既據李亨特奏稱微湖存水
現有六尺四寸有餘而滕嶧一帶又續得雨澤泉源甚
旺何以不挹注江境若幫船在江境阻滯則東省即有

存水又將安用兩省經理重運同是一事節經降旨令
其通盤籌辦伊等亦自稱和衷共商而其實此疆彼界
顯形齟齬殊非實心任事之道該河督務當確探下游
各閘情形查照江省咨照事宜妥爲經理隨時節宣勿
以空言文飾如重運不能遄速即在江境淺滯亦由李
亨特貽誤彼時惟李亨特是問 運河道冊
是月二十一日奉
上諭前日百齡等奏稱邳宿一帶微山湖鋪水短少並
每日漫板水或有或無已降旨令李亨特確探江省水
勢妥爲辦理而本日復據李亨特奏稱黃林誌椿鋪水
五尺本不專藉微山湖灌注現在逐日有漫板啟板之

水伊又格外多減板塊以資挹注江境河道日深一日所奏又涉分疆畫界之鄙見殊屬不確惟重運涉歷二省伊等同辦一事必須通盤籌計使存水兩處敷用軍船前後各幫均無阻滯方爲妥協本年微湖水小皆由不預爲瀦蓄所致自係東河辦理不善而現在存水既短又不得不通融籌辦但使糧船可以過境江省又何須鋪水過多此時頭進軍船業據奏報全入東境其二進亦已尾接前來可爲江境之水足敷浮送之明驗若必欲格外寬裕致湖水一瀉無餘將來江廣重運經臨憑何接濟不但東省缺乏并邳宿亦不能接濟兩省束手成何事體又李亨特摺內敘稱江境邳宿河道現據

徐州道王逢源等稟報深四五尺至五尺六七寸不等王逢源係江省官員放水情形豈有稟報本省上司則稱水少而稟報東省河督轉稱水多之理著百齡等再查確實至現在李亨特稱微湖存水六尺三寸亦不爲少自當隨時節宣總之此時二三進幫船源源北來其船身笨重喫水更多尤須趲運若幫船先在江境阻滯則東省即有存水又將安用若幫船趲出江境東境無水接濟又何由設法抵通伊等務須顧彼顧此和衷熟商方於公事有益勿存畛域之見蓄諉卸之心嘵嘵不休妄行多瀆（運河道冊）

是月二十三日百齡朱理黎世序阿克當阿奏臣等准前署河臣初彭齡咨奉

上諭初彭齡奏熟籌下河水利宜加修理一摺著照所請即勘估興修百齡黎世序嚴飭承辦各員實心經理張鼎劉重熟悉工程現委勘估其餘工員亦一併認眞責令工歸實濟帑不虛糜工竣後百齡黎世序酌分一人親往驗收欽此仰見我

皇上垂廑民生勤求奠定臣等欽服感激因念工程繁鉅且上年水漲後恐情形變更或本淺而今已刷深即可減辦撙節錢糧或本深而今已淤淺即應增估暢賫宣洩隨委署鹽巡道毓岱候補通判張鼎叅將劉重與地方州縣鹽務人員覆勘確估因道路遼闊

月餘始得周遍據詳送估冊臣等覆加確核內官辦工程有原估急辦應歸緩辦者民辦工程有原估緩辦應歸急辦者計官辦工程較原估應減銀三千一百餘兩實需銀一萬四千四百餘兩共銀三十七萬五千四百餘兩商辦工程原估止挑范公隄各閘歸海河道共需銀八萬八千餘兩其范公隄各閘以上串場河因彼時河內有水尚可通鹽未經入估今確查串場河河底淤高其河內尚有存水之故由各閘歸海河道全行淤墊水無去路所致並非該處本屬深通現將歸海河道估計挑深工完一經啟放下游各閘必致串場河存水一洩無餘若不一律挑深不但

運鹽有礙且現在河底高於高寶東興各州縣窪地又必致壅阻運河啟放車邏等壩西來之水仍不能入閘歸海自應增估挑辦計增銀十八萬七千六百餘兩連原估共銀二十七萬五千六百餘兩雖需費較多而該河挑通後俾各水皆有所歸民田免於淹沒鹽運較前通暢所益實多臣等再四講求工程浩大無論官民商三處辦理工程總須統核形勢擇要先挑庶上游有宣洩之路下游有容納之地現在民辦工程據各州縣士民等呈稱下河連年被水仰沐
聖恩大加疏治萬民感戴辦工力作無不踴躍爭先惟現屆夏令民夫正當耕作未能兼顧其商辦工程據

運司詳稱商竈等亦以刻下煎鹽正旺亟待轉輸均請分別緩急辦理情詞甚為真切此時若令一律興辦轉瞬大雨時行恐不能如式自應急將下游洩水之路如商辦之丁溪閘下自古河口至小汊子並下小海閘下自斗溝子至小塢子港上岡閘下自廖家港至鰣魚灣入海淺涸河道並白駒一里墩青龍八竈大團諸閘上下引河先行疏洩以暢尾閭其民辦工程內緊接高郵南關新中三壩之南澄子河及緊承高郵車邏壩之泰興港等處亦即先為疏浚以受來源而資宣導其官辦工程現已完竣計現辦各工共需銀十三萬一百餘兩餘工俟今秋收成後一律

興辦計尚需銀五十三萬五千八百餘兩所有官辦銀兩臣黎世序已飭河庫給發民辦工銀臣百齡朱理現飭司籌項墊發將來攤徵歸款其商辦工銀臣阿克當阿亦飭運司督商籌備均可無誤急需至辦工人員仰蒙
諭旨飭令認真責成工歸實在臣等督飭地方河工鹽務承辦各員實心整理並專委鹽巡道毓岱總理其事再遴選通曉工程誠實可靠之員酌派分催如果實在出力工成妥速再行保奏如稍有草率即當嚴參不敢姑容工完臣百齡黎世序遵
旨酌分一人驗收臣阿克當阿亦會同前往總期帑不

虛糜工歸實濟 南河成案續編

五月初四日溫承惠奏奉
上諭倉場侍郎榮麟等奏北運河水淺情形據稱南糧首幫行抵楊村因河水消落起米七成方能前進北運河淺澀溫承惠即速飭令天津通永二道率領委員多募人夫隨處刮挖責成該二道設法經理務期水勢停蓄不再消耗俾幫船不致積壓停阻欽此臣因直隸南北各境皆缺雨澤所有故城暨景州安陵汛北抵楊村水程計七百餘里古淺處所甚多須起剝挖淺方能濟運當經札飭天津道李鑾宣通州道任烜就近經理并於省中多派丞倅佐雜分赴南北兩運河會

同沿河州縣多雇民夫在於淤淺處所相機刮挖并築壩蓄水以資浮送河渠志稿

是月十八日奉

上諭據御史張源長奏邳宿運河工段境隸江南而上游資微湖灌注向聞河水微弱南河專司挑濬以爲上游不能暢注東河專司蓄放以爲疏導不能深通恐互相推諉應請專其責成等語邳宿運河係江南所管之地若令東河越境挑濬則地方非其所轄一切呼應不靈前經議定章程將挑濬事宜歸之南河兩省無所庸其推諉本年該處糧艘行走濡滯係微湖蓄水短絀不敷鋪放咎在東河此時亦毋庸輕議更張嗣後惟在該督撫等各勤其職東省蓄放湖水遵照定制毋稍欠缺江省挑工悉照奏定尺寸毋稍偷減事有分任卽所以專其責成該御史所奏無庸議運河道冊

是月二十日奉

上諭同興奏十四日據報汶河長水四尺一寸衛河長水一尺六寸等語汶河長水係因山東泰安一帶得有透雨衛河發源衛輝今下游報稱長水想豫省河北一帶亦同時得沛甘霖是以泉源增長河流暢注本年河北彰衛懷等處缺雨農田待澤孔殷朕心日深廑念著長齡查明衛輝彰德懷慶地方現在得雨情形若何先行由驛奏聞河渠志稿

是月二十九日李亨特奏東省運河南自臺莊北抵臨淸共石閘四十九座原以春夏糧艘經臨汶泗來源微弱運道易淺全賴各閘節節關蓄啟閉以時方資浮送其間或數里一閘或十數里一閘或數十里一閘凡地勢平衍之處雖閘塘較遠無虞淺滯若地勢建瓴必須閘塘較近且上下閘道里不甚相懸方能鋪灌均勻運行暢順查泇河廳滕汛彭口閘南至韓莊閘計五十里北至夏鎮閘僅二十里而該處逼近八閘勢又建瓴每值韓莊閘過船閉板水勢枯耗之後夏鎮閘起板放船以上游二十里之水勢注下游五十里之閘塘往往不敷鋪灌船行艱澀必須起

剝是以四月內先經奏明在韓莊上下鑲築束水草壩三道層層攔蓄運行得無阻滯然草壩蓄水不過暫時補救臣駐劄韓莊兩月有餘體察形勢應於彭口韓莊兩閘適中張阿地方添建正閘一座南至韓莊閘二十七里北至彭口閘二十三里地勢扼要有此一閘按漕啟閉則上下河道里數遠近不甚相懸鋪水均勻又不致過耗實可利漕速運漕臣阮元日前馳赴臨淸順道韓莊會同查看微湖水勢測量湖口閘漫板水尺寸會商添閘座意見相同臣現較韓莊彭口兩閘閘底高下相度形勢並將應挑月河應築攔河大壩確估統計各項工料土方例幫二價共

需銀八千八百八十餘兩謹繪圖貼說具奏如蒙
俞允請於運河道庫墊發銀兩令承辦之員購料鳩工
務於來年重運前報竣道庫墊銀俟工完核銷由司
庫撥還歸款至該管官夫向設彭口閘額夫三十名
韓莊閘額夫二十八名每閘抽撥八名可資啟閉並
歸併彭口閘官兼管是官夫經制俱毋庸另行更議
而於漕運機宜實爲有裨（運河道冊）
六月初七日內閣奉
上諭據李亨特奏泇河廳彭口閘至韓莊閘相距五十
里上游閘水不敷鋪灌幫船行走每致艱滯請於兩閘
適中之張阿地方添建正閘以利漕運並將應挑月河

添築攔河大壩一律估辦張阿添閘蓄水既與漕運有
裨著即照所請辦理所需工料土方例幫兩價銀兩准
於運河道庫墊發尅期興辦工竣報部核銷其抽撥閘
夫亦著照所議行（運河道）
是月二十二日百齡黎世序奏本年重運漕船因東
境微山湖水短絀江境邳宿運河深處阻滯臣百齡
即專駐邳宿適中之皁河督率該管道廳遴調地方
河工能事員弁分投導引各支港積存底水並於山
東沂州府蒙山之陽採訪泉源九處派員前往疏濬
其運河古淺之處築壩攣蓄所有上下閘座相機啟
閉撈剥兼施臣黎世序於催督全漕渡黃後馳赴徐

屬查勘黃河兩岸工程完竣亦即至邳宿會同料理
晝夜催挽不使一刻稍懈惟江廣船身笨重喫水更
多而微山湖存水日少東省八閘內亦多淺阻節節
起剥倒板方能浮送臣等前因東河臣李亨特節次
奏稱湖水尚有八尺三分並不甚絀是以咨令照例
宣放嗣接其來咨湖內實存水二尺六七寸至四尺
三四寸不等與前數多寡懸殊臣等既知東省水勢
過短若糧艘在東境阻滯與在江省無異是以不復
向索例水祗就江境設法籌濟惟數月以來江境蓄
導之底水業經送過首二進軍船三千餘隻存水日
漸消耗挽運愈難自五月十三日起連次得霑雨澤

河水見長一二尺各處泉源亦均漲發由沙家口等
處入運幫船稍爲起剥即可前進臣等仍恐水勢遞
塘下注易於消落復將中河楊家莊頭壩堵閉並於
濼流閘以上接築束水小壩以資擎托每放一閘之
船即閉一閘之板幫船得以暢行茲於六月二十二
日未時將三進尾幫軍船挽出江境計本年重運船
一百幫共四千七百五十九隻全已儹入東境
天庾正供最關緊要本年因微湖未能豫期蓄水以致
江東兩省辦理費手臣等雖多方籌運誠恐水無來
源未足長恃只期趁此可以浮送之時早得挽進一
幫即可免一幫停候遲累於東省水勢亦可免日久

多消若軍船在江境行走遲則由東抵通計期已屆深秋迨卸米回空必致沿途凍阻不能依限歸次有悞新漕若在中途截留又恐盤剝折耗勞費益多臣等拘墟之見竊以事當通盤籌計未便藉口於節水恤丁致滋貽悞並非敢稍存意見格外求速也南河成案續編

是月二十六日李亨特奏臣復查微湖關係東南兩省漕運湖河之水既屬彼此相需則宣節機宜亦當上下交濟臣於江省河道閘壩情形未能深悉本年駐劄韓莊北至夏鎮南至臺莊往來三月有餘凡邳宿運河事宜隨處諮詢確知添建閘座既節湖瀦亦利漕運不敢不據實陳奏查運河設閘原係因地制宜因時調劑以冀蓄水浮送幫船江境邳宿河道自河成閘至利運閘六十八里中設匯澤一閘地勢建瓴河長閘少重運經臨時形淺滯起剝築壩歲習為常上年松筠初彭齡奏

旨查勘邳宿運河閘座覆奏聲敘向有盧口等壩儲蓄沂蒙沙河諸水啟放濟運尚未全賴微湖浮送等語係就從前駱馬湖未曾受淤而言今已淤墊高仰不能多蓄湖水濟運本年雖據江南督臣等奏稱疏導各處水口助濟漕行其實沙家口柳園頭等處啟放數日因出水甚微轉有淤沙噴入運河旋卽堵閉仍

賴微湖接濟浮送全漕蓋因韓莊閘高於黃林莊四丈二尺餘寸水性就下八閘無日不啟板放船卽水勢無日不遞塘下注上游汶泗來源及湖口閘常川宣放之水若非於漫板啟放時匯注江境實無旁洩之處五月二十九日臺莊一帶甘霖大沛大泛口水勢暴漲江境河流驟長委員探量灤流閘至利運閘水深七八尺不等利運閘至匯澤閘水深六七尺不等而幫船經過貓兒窩三岔河等處淤淺仍須起剝前進似此情形卽微湖將邳宿通境河道鋪水至六七尺外而各處淤淺亦不能無阻此地勢建瓴水難停蓄非建閘鉗束別無善策也且刻下湖口閘誌樁應存水四尺二寸湖心祗深一尺四寸有零該湖存水愈少則收水更難足額邳宿需水愈多則存水更難敷用上年多放之數卽本年少存之數微湖水短之由固因東省雨澤過稀亦因十六七年邳宿用水太費如於匯澤閘上下扼要處添建石閘二座則湖水既受撙節之益而船行亦免起剝之遲實於河務漕運兩有裨益議者或謂汛水盛漲建閘恐宣洩不及或謂土性沙鬆建閘恐基址不堅不知有閘卽有月河果將月河挑挖寬深汛期開洩何致壅遏若謂土性沙鬆何以該處向建閘座俱屬穩固況建閘原需築基釘樁以資堅實是宣洩不及基址不堅皆江

境不願建閘者之藉爲說詞而並非實在情形也臣
仰邀
昇任東河至南河工程原不應越俎代謀惟近年邳宿
河道專賴微湖挹濟而現在是湖存水之少收水之
艱早荷
聖明洞鑒雖刻下甫交伏汛爲日正長定可甘澍優沾
廣資瀦蓄但雨暘全係天時而宜節實關人力此時
江境建閘之舉實係節水利運要務而又人力所能
爲者臣是以謹就管見所及恭摺具奏 運河道冊

續行水金鑑卷一百二十終

[seal]

續行水金鑑卷第一百二十一

運河水 章牘四十九

嘉慶十八年七月初三日奉
上諭李亨特奏江省邳宿運河亟應添建閘座以節湖
瀦一摺運河設閘原因地勢高下不一以爲節蓄塘水
之用江境匯澤閘一帶河道年年淺滯係由路長閘少
不能多蓄塘水所致前經降旨令百齡黎世序詳查該
處形勢如道里綿長地勢陡直酌添二閘或四閘並將
江境舊有六閘年久損壞者全行修復以期收束得力
未據該督等查覆具奏今李亨特又有此請著百齡黎
世序遵照前旨詳細履勘酌核與辦勘定後即迅速先

行覆奏 南河成案續編
是月初六日阮元奏臣前奏邳州運河猫兒窩窰灣
等處路長閘少不能蓄水茲准南河臣黎世序恭錄
諭旨咨會臣跪誦之下曷勝欽服此事臣前過邳州體
察博訪皆以爲匯澤閘上下宜添建二閘臣擬續奏
奏
勅交百齡等查辦伊等自必據實議奏但其中情形利
弊臣有所見聞敢爲我
皇上陳之 一添建二閘可期全漕早出江境也糧船
起剝受剝節節費手大約按塘一月可竣者剝淺必
月半方竣加以在南既阻則到北遲遲重運既艱則

同空或誤近年邳宿運河部臣督漕河臣御史章奏
頻仍隨時復蒙
降旨訓示臣恭讀
諭旨及諸臣奏摺積之豈止盈尺似此人力可爲之事
究以及早辦成爲是今若於匯澤閘上下添建二閘
則全漕可免剝淺早出江境即早抵通壩早得建閘
即早速全漕並須於來年重運前完工庶不致常年
應辦之事節次上煩
聖慮也　一恤養丁力以保米色米數也重運船糧定
例惟楊村地方酌量起剝此外例不容有起剝之事
近者黃河衛河剝淺尙屬年有年無獨邳州猫兒窩

窰灣等處竟例爲起剝各省簽丁愈難逃避愈甚造
船運糧人工物價倍蓰於前運丁所得舊例錢糧僅
敷用度十之三四
國家經費有常安能動加津貼各省州縣若再議加苛
非浮收必虧倉庫是以全賴恤養丁力俾得勉力轉
輸上節
國帑下紓民力查邳境起剝通漕歲費須十萬兩外剝
船偷耗卸貨虧損又不下數十萬兩且雨淋水滲一
剝霉變帶及一船而疲丁或因剝費無出私將正供
偷抵到通短米則又使水攙和收買回糧種種弊端
皆由此起故今年米數米色經臣於未過淮前設法

周防而於剝淺處猶難保其必不短壞若來年仍復
如此則兵力太乏本原太耗又旗丁帶貨原令各丁
沾潤以補錢糧不足近因邳宿水淺一切貨物多爲
截賣且以貨價抵給剝費是例不應有之剝費既並
其所本無例所應有之貨價又耗其所本有裏虧外
折丁力安得不疲京師物價昂貴未必不由於此今
若添建二閘如遇水短即蓄養深通如遇盛漲例由
引河行洩照例鋪水五尺有何爭論兩省行所無事
數年後丁力必如乾隆年間寬展米色米數庶可保
矣　一建閘似費實省可節河工正帑也建閘不無
添費然果核實何致過多山東造閘每座八千餘兩

況此閘既成常年邳宿諸壩大可節省近年因邳宿
水淺節節加築草壩多至數十處擱河抄手對頭挑
水等壩名目不一臨時多購土方事過聽其坍卸大
約挑土一段出河萬石者一壩之基即又入河數千
石是下年所挑之土即上年所築之壩挑既費帑築
亦需工搬運轆轤愈形壅墊南河道廳利築草壩援
爲歲工是以藉口古淺皆不願添閘今若合數年草
壩之資爲一年石閘之用所費有定所省無窮但查
此五年內邳宿挑土築壩工料每年工部報銷若干
五年共報銷若干孰費孰省較然明白臣所謂似費
實省者此也　以上三條臣博加訪問萬口同聲皆

以爲今昔情形不同因地制宜利添二閘恰符
聖意所指或二閘或四閘之數蓋乾隆年間微山昭陽
南陽南旺駱馬諸水櫃水力雄厚雖邳宿末流六閘
儘資浮送近今疊次黃淤徐北漫水亦墊邳河是以
湖河力量皆不如前今年匯澤閘六月初得雨上下
游深至五六七尺惟此中間二段不足三尺幾於剝
盡方行待至尾幫過淺後河漕之人皆以能出江境
爲幸此卽年來湖水縱多亦須起剝之明驗也再前
項閘座如定議添建無難於來年重運前完工該處
地面雖係浮沙下掘卽皆堅土若添閘束水更收束
水攻沙之益運河道冊

是日奉
上諭朕前因糧艘行至邳宿運河年年剝淺一入東境
卽少阻滯推原其故由於東境七十餘里遞建八閘而
江境三百餘里祇有六閘水勢不能停蓄是以逐處淺
澀特降旨交百齡等於江境運河扼要之處或添建二
閘或添建四閘以利漕運酌議具奏迄今已月餘尚未
據該督等覆奏殊屬疲玩特旨交辦如此因循尋常事
件更不可問矣昨因李亨特專摺奏陳又降旨飭催本
日復據阮元奏該處急應添建閘座所論甚爲通暢邳
宿一帶每歲水淺加築草壩攔蓄臨時多購土方事過
又聽其坍卸下年所挑之土卽上年所築之壩南河官
員利於每年挑土築壩以爲開銷地步一經建閘水蓄
舟行無可藉口遂多方阻撓不願修辦其實添建一二
閘座所費無多而年年挑築工需轉可節省況閘座築
成水有停蓄重運經行不須起剝則米石不致折耗旗
丁重省勞費其益更大此事不可再有因循著百齡等
接奉此旨查照阮元等所奏匯澤閘上下猫兒窩窰灣
地方擇扼要處或建二閘或建四閘勘估興工不必奏
報待覆又稽時日並令委員核實修築務期啟閉得宜
限明年重運未到前二月內一律工竣該督等查驗報
銷勘定後先行繪圖貼說將辦理情形迅速由驛覆奏
阮元摺著抄寄閱看南河成案續編

是月初九日李亨特奏臣接奉
上諭阮元等奏南糧三進尾幫於本月二十二日全入
東境一摺漕船經由邳宿一帶向藉微湖放水鋪注本
年重運行走艱滯皆由上年微湖蓄水短少致不敷接
濟幸江省廣爲設法調劑得免貽誤此皆李亨特一人
之咎朕念幫船行走日期統計尚不爲遲未將李亨特
譴責已屬格外施恩應自知愧奮所有本年蓄水事宜
應及早妥爲經理微湖爲東省水櫃各處泉源坡水均
可匯注該河督惟當先盡人事將疏瀹導引各事宜悉
心辦理以期克符定制不可事恃雨水人事既盡必能
感召

天和有備無患若該河督仍心存玩泄本年湖水瀦蓄
再不足額來年重運經臨又形支絀則李亨特咎無可
逭屆時朕必重治其罪不難另行簡員更換至同與係
該省巡撫地方漕河事宜亦應幫同盡心籌畫勿存推
諉之見欽此臣再三捧繹感畏交深伏思微湖宣濟東
南兩省運道本年儲備盈虛關係來歲漕行通滯所
有曹濟等屬水利河渠及運泇二廳境內魚臺汛之
十八水口十四單閘滕汛之彭口山河囊沙引渠及
朱姬馬令各減閘皆收水入湖之處已飭所屬先期
疏挑俟省西曹濮等處雨水優沾即廣資收蓄節次
奏明查三進重運尾幫入境後湖口閘誌樁存水四
尺二寸湖心實深一尺四寸亦經奏明日來尾幫過
一閘即下一閘之板河水足敷浮送湖流加意撙節
截至七月初六日止湖水僅消二寸湖口閘誌樁現
存四尺湖心實存一尺二寸刻下尾幫已過韓莊所
有湖口雙閘業經嚴閉不令涓滴旁洩並豫飭運河
道廳俟尾幫挽出魚臺汛將西岸十四單閘啟放先
將運河有餘之水儘數宣洩入湖臣前自韓莊順道
履勘水口湖渠查南陽湖新開河尾馬公橋上起至
昭陽湖五里單閘迤南止淤墊高仰須挑引渠收水
方能迅利當飭運河道委員估計應挑工九段共長
一千六百七十丈隨令於運河廳照估挑挖不日重

運過完汶水續漲亦可啟放汶上汛西岸各斗門將
運河有餘之水收入南旺湖由芒生閘放入牛頭河
從南陽昭陽等湖遞達微湖收蓄是皆於曹濮一帶
雨澤坡水之外設法導引汶泗河流以期增裕湖瀦
臣蒙
聖主嚴訓而現存湖水短絀悚懼之餘萬分焦急惟於
人力能盡之處竭誠經畫斷不敢稍涉因循有負
高厚矜全之意再泇河廳沛汛昭陽湖之安家口下李
家口至張家河口止估撈湖渠三段共長二千五百
六十丈滕汛新建雙孔減閘估挑引渠長二百八十
丈嶧汛湖口壩外正西西北西南估挑引渠三道計
五段共長四百八十五丈臣已節次具奏以上各工
核實土方銀數另呈清單運河道册
是月十三日百齡黎世序奏六月初四日准軍機大
臣字寄奉
上諭據阮元奏江南邳宿年年剝淺處總在河定閘以
下利運閘以上之猫兒窩窰灣等處一入東境至韓莊
閘地勢較猫兒窩等處更陡節年並無遲阻剝淺之事
實緣東境七十餘里遞建八閘而江境三百餘里轉祇
六閘閘多則塘深水省閘少則水淺沙停等語該漕督
以猫兒窩等處年年剝淺係因路長閘少不能多蓄塘
水所致著百齡黎世序詳查該處形勢是否尚應添閘

如地形陡直水勢不能停蓄或道路縣長收蓄不能得力於扼要處所添建二閘或四閘亦無不可但須於漕運有益方不虛糜若於事無濟或轉增勞費亦不可遷就從事至江境舊有六閘屢經漕臣奏稱年久損壞請飭修復並著該督等詳查此六閘曾否全行修復如式現在啟閉能否得力足資擎托事關漕運河渠該督等務詳慎酌核據實覆奏欽此查邳宿運河共長三百餘里止建七閘東境運河長七十餘里即有八閘以河道短長與閘座多寡彼此相睽判然迥異漕臣所奏閘多則塘深水省閘少則水淺沙停不為無見伏思設閘原為蓄水行漕前人創制自必講求周備何以

東省七十餘里遞建八閘而於江境三百餘里轉止七閘必因兩省情形不同即使今昔異宜亦須考核確實始不致損益失當隨飭徐州道王逢源督同廳營詳議據稟查明地勢河形實難輕議添建等情當又飭委在工四十餘年最為熟諳之參將劉重覆勘稟亦相同適臣等在邳宿境內趲催重運會同勘核並查成案洵難添建緣邳宿運河舊制惟接壤臺莊閘下建有河清河定河成三閘其河成閘下利運亨濟二閘係乾隆四十九年始行奏添迨五十二年於河成利運兩閘適中之馬莊集及亨濟閘下坡墩地方添匯澤濼流兩閘共計七閘嗣經

欽差查勘均未聞於七閘外再議添建而歷屆重運回空從無貽誤此即毋須添閘之明証今漕臣所奏專為河成閘下猫兒窩等處古淺冀添閘座可以蓄水俾行漕得免剝運查河成閘下匯澤閘上適中之所地名莊家樓地勢最為建瓴且當蒙沂山水下衝為流沙易集之所若於此處添閘河勢既多灣曲河面又極寬闊每屆蒙沂山水漲發各支汶山泉匯流挾沙下注至此河寬之處已患停積若再添閘流沙至此為之停頓閉板則水停沙積啟板則水去沙留難減撈沙剝淺之煩轉增提溜打閘之累損多益少勞費徒繁且試探河底多係砂礓難於簽樁建閘是河

成閘下既未能添建而利運閘至濼流閘百餘里內河勢一律平衍即添閘亦不能得力且近年亦不甚淺似更無庸置議至於流沙為患檢查康熙雍正年間治河各書及奏報各案每年疏浚撈濬重運經由起剝磨淺時所不免可見淤淺並不始於近年即如東省閘座雖多而每歲運河挑工亦不能省並設有撈沙船隻漕行淺處仍須起剝亦不僅江境運河多有淤淺也總之江省地勢情形與東境迥異東省運河專主蓄水故河身宜窄並須多設閘座節節擡蓄至汶泗山水驟發運河兩岸有南旺獨山蜀山昭陽微山等湖為之收蓄容納歷患水少不患水多江境

運河自河定閘以下有沙家口徐塘口爲蒙沂山水
出路每伏秋水長駱馬湖未能多容須由運河暢洩
且流行不及有漫閘之事若多建閘座必致壅遏是
東境運河專主蓄水江境運河蓄洩兩兼收蓄太甚
亦復利害兩關是以每遇水勢淺澀即築壩擡蓄一
經盛漲即拆壩暢流因地制宜行之已久但使微湖
蓄水充足鋪水常符黃林莊定制即古淺處亦可暢
行毋庸起剝若鋪水未足江境別無來源則河道挑
深鑿至山骨勢難將南北高下之地勢轉而使平且
邳宿運河置造剝船豫備剝淺係從前奏辦相沿已
久今漕臣奏請建閘免剝爲恤丁起見臣等受

恩深重敢不設法利漕恤丁將歷年積累全除無如江
境上承東省挹注不能自闢來源而地勢建瓴流沙
旁集天然形勢不能更易前人創立規制又不敢妄
事更張前此運道艱難海陸兩運之說紛起幸賴我
皇上睿謨
宸斷悉屏浮言仍遵舊制年來運道稍通渡黃抵通並
無稽阻祇以今年微湖水勢偶絀經臣等竭力籌辦
起剝償挽較前有早無遲於漕運原不能求備於旗
丁亦不致甚累如果添閘確有把握斷不敢惜費畏
難遷延不辦若於地勢河道情形未能有益亦不敢
遷就從事徒增勞費再四熟商邳宿運河惟有循舊

每年冬底查明古淺工段實力估挑儻遇沙淺隨時
築壩蓄水衛刷尤以微湖蓄水爲第一要務湖潴收
蓄充足即可照例鋪水挹注充盈自不致於淺阻至
舊有各閘除亨濟閘本不得力毋須修理此外均經
修復完竣已於三月入奏惟利運閘損傷無多本年
先將淤墊越河挑通並量加修補暫濟目前現在重
運渡竣復飭該管道廳確勘趕辦以備來春重運經
行南河成案續編
是月十五日百齡黎世序奏臣等前將江境運河與
東省情形互異礙難建閘據實覆奏嗣因東河臣續
行條奏奉

旨飭查茲又欽奉
上諭己恭載初六日欽此並漕臣原奏一件仰見我
皇上垂廑漕渠先機指示感佩惶悚莫可名言伏思臣
等前往確勘因河成閘至利運閘適中處或兩岸均
係沙灘或河底本有砂礓建閘簽樁既屬不易又與
漕運不能有濟徒費錢糧是以奏明毋庸添建今漕
臣奏稱邳宿運河添閘可免幫船起剝不致米色米
數虧折並可免州縣津貼不致加收累民兼省築壩
挑河之費果能如此於漕河兩有裨益而從前積弊
又均得剔除實爲臣等至願臣黎世序現即往勘於
河成閘以下利運閘以上可以添閘若干處立即會

同臣百齡委員趕緊砌建限於來春重運北上時完
竣不任稽誤並將勘定估建情形繪圖貼說另摺具
奏南河成案續編
是月二十一日奉
上諭百齡等奏邳宿運河應添閘座現在覆勘趕辦先
行覆奏一摺江境邳宿運河年年淺阻漕船經由必須
起剝前據阮元陳奏請於扼要處所添建閘座俾水勢
得資停蓄則重運無煩起剝米石不致折耗在旗丁勞
費可省而河工亦省挑土築壩之需據其所論於河漕
裨益良多是以降旨令該督等趕緊興辦但添閘固可
節宣水勢必須詳察地形土性方可經久今該督等奏

稱兩岸均係沙灘河底本有砂礓建閘簽樁甚屬不易
則該處情形既與東境互異從前久未設閘此時若强
爲添建目下多費錢糧將來淺澀起剝仍然如故豈不
徒勞罔益阮元初任漕督於該處利病亦非閱歷深習
者該督等惟當虛衷詳核期於公事爲重不可以阮元
先有此奏豫存意見勉强就地勢不宜處建閘明年用
之無濟藉以杜阮元之口即阮元前奏有河員惟利每
年挑築爲開銷地步之說其言雖亦情事所有亦不可
爲此言所脅遂不敢稍有異同事當謀始該督等身任
其責務當屏除私見盡心爲公應建與否斟酌盡善若
添閘實能一勞永逸明歲著有成效不特建議之阮元

深堪嘉許該督等和衷共濟亦必同邀褒獎設糜費帑
金終歸虛擲該督等亦斷不能委過阮元卽可卸責勘
定後仍迅速由驛覆奏南河成案續編
是月二十二日百齡黎世序奏臣等欽奉
諭旨遵將應添閘座馳往覆勘趕辦先行覆奏臣黎世
序卽赴邳宿運河督同道將暨廳汛等於猫兒窩窰
灣一帶詳勘查自河成閘起下至匯澤閘止計二十
八里中爲猫兒窩河面寬闊古淺居多今定於莊家
樓適中之處添石閘一座卽請名爲莊樓閘又自匯
澤閘起至利運閘止計三十七里中爲窰灣本年該
處雖無淺阻但上下兩閘相距較遠應於窰灣適中

處添石閘一座卽請名爲窰灣閘統計此六十五里
中有閘五座足資擡蓄所添新閘兩座並舊有利運
閘年久損壞前奏折修現均確估並派運河通判孫
厚坤宿北同知孫茂承邳北通判朱楹等分辦鳩匠
興工限明年重運未到前一律完竣責成徐州道督
催不任偷減惟三閘同時並建石料需多邳宿一帶
附近並無產石之處須赴東省花山及徐州等處採
辦路遠物重轉運爲難查運河西岸有安家閘一座
東岸有萬莊馬莊二壩建自遠年爲宣放積水之用
久經塌缺不全又亭濟閘一座建於滾流閘之上因
河勢不順幫船挽行不便兼之正河水深從無淺阻

該閘建成無所用之久淤土中未經挑復均屬廢工擬將此已廢二閘二壩拆起選取石料以應現在建閘之用至石料不敷之數再行入山購辦添補無多採運較易庶工程可速而錢糧節省至舊閘壩拆取石料酌委誠實之員監拆檢選實在丈尺分給承辦各員領運以抵新石之價不容弊混再江境運河閘座與東省情形實有不同東境運河僅寬數丈兩岸多有湖豬容水是以閘身較小足資啟閉江境地處下游河寬水闊每屆伏秋蒙沂漲發普漫下注勢甚湧激閘小斷難存立即江境現有六閘較之東境各閘牆底之寬長迎水分水之長短迥有不同自不能

不就江境情形照現有閘座一律建置其寬長高深石路層數均有丈尺可量工員無能欺飾估計物料以部頒漕規科核有例可循亦不容浮冒統俟工竣查驗核實報銷至莊家樓添閘應於西岸估挑越河以備分洩盛漲平減溜勢窰灣本有越河只須量爲加深無庸另挑以歸節省亦即趕辦再查莊家樓閘係在邳州直河司巡檢汛內窰灣閘係在宿遷運河主簿汛內兩閘建成各歸該汛員經理毋庸添設閘官其每閘應設閘夫若干名現飭徐州道查議咨部核辦再駱馬湖向來蓄水接濟宿遷以下運河近因湖身墊高蓄水無多尾閭五壩係柴土堵築一經啟

放水由六塘河歸海宣放無餘近年宿遷河道較深無須是湖接濟所有運河淺處多在邳境該湖存水不能逆挽而上然下游水勢充足於上游亦可藉資擎托之益今擬於尾閭五壩迤下添碎石滚壩兩頭接築土隄俾水小常爲停蓄水大聽其於石滚壩上漫過估需錢糧無多每年免啟閉之費轉有節省實於湖豬運道有益臣現督道將廳營按照成規逐細估計相機妥辦 南河成案續編

是月二十三日李亨特奏據運河道洪範詳稱濟寧州汛天井閘建自元至正二年我
朝乾隆十九年曾經拆修加高迄今五十九載歷年久

遠底樁朽腐牆石酥損金門兩岸由身轉角上下雁翅裏頭全行戧裂閘底掀動槽石破碎通身滲漏難以下板擎蓄必須徹底拆修東岸上雁翅短小所有接連崖岸土工因歷年汛水汕刷窄狹不堪通縴應接砌石裏頭四丈又濟寧南門外爲糧運行縴要道向設板工兼通行旅易致損壞應改建石工二十丈以通道路而垂永久再修閘例應上下估築攔河大壩戽水清底並挑月河控掣上游底水以便冬挑是閘月河自濟安橋起至嚮鈴閣道河等處長八百七十七丈久經淤墊河形高仰亟應挑挖俾資宣洩經該道委員會同廳汛詳細量估計拆修閘座接砌裏

頭改建石工築壩戽水挑挖月河估需工料土方例價銀一萬二千六百四十三兩二錢二分一釐聲明近年工料昂貴例價不敷請照挑牛頭河成案酌加幫價銀四千五百三十二兩二錢七分五釐請動司庫銀辦理再是閘年久面裏等石一經拆動全行酥碎僅可選用十分之四內二成作爲正閘搭配裏石之需餘二成湊砌裏頭及南門外石工合併聲明具詳請奏臣查天井閘係閘河適中扼要關鍵上承汶河來源及蜀山馬場等湖之水地勢建瓴非閘座堅固板塊嚴密無以重啓閉而資宣蓄臣親捌該閘實已通身損壞必須徹底重修所估工料銀兩確核無

浮並應購料運集河干俟回空過竣即行興辦以期不誤來年新運運河道冊

是月二十六日甘家斌奏微湖扼注江境以鋪水時黃林莊誌椿深至五尺爲度並每進所需漫板水亦定有尺寸不得多放誠以湖水非不竭之源有備自可無患也乃嘉慶十六七兩年需漫板水俱於定制外多至一尺一寸及一尺七寸未免用水太費該湖在運河西岸祇藉上游雨後坡水灌注入湖並無來源雖運河東岸泉渠較多然非大雨時行將東岸之湖灌足及十字河水發亦難穿運而西以過虧之湖值少雨之年其勢焉得不絀轉致本年鋪水缺額辦運掣肘且伏汛現過湖水只存四尺三寸若除去湖淤二尺八寸之數尚須收水一丈有餘萬一雨少安有如許坡水飽灌收水不足辦運必致掣肘是不節由於多放其補救之法亦當推其多放之由也以臣所聞江境籌備之端當添建閘座已邀

聖明照察勅限竣工尚有急須核辦者如貓兒窩等處古淺宜挖也嘉慶十五年巡漕臣吳邦慶具奏邳宿挑工曾奉有河淤不除則將來高仰日甚之

諭令匯澤等閘得雨上下游皆深五六七尺獨中間二段不及三尺是淤有三四尺若非挑挖竊恐間段高仰必俟上下游多費蓄水八九尺或一丈乃使該處

增深五六七尺不惟瀦蓄需時兼虞啟放易耗磨淺起剝究將難免又駱馬湖宜修也東省上游以獨山湖爲水櫃馬踏諸湖助之諸湖並治故水櫃不耗至江境邳宿以微湖爲水櫃駱馬等湖助之今駱馬湖尾閘洩水處全無堤壩所恃獨一水櫃蓄水不多費水必甚十五年八月奉

上諭駱馬湖蓄水濟運爲邳宿運河扼要機宜其堵閉尾閘及收蓄泉水悉依定制辦理庶通漕利運不致有名無實欽此是堵閉尾閘久經

睿畫如果實力奉行何致上冬未閉尾閘春初抽溝出水以上二條與添修閘座均宜趕緊籌備庶微湖收

水縱使稍形缺額來年仍敷挹注如收符定制而黄林莊誌椿得照從前鋪水謚漕利運於蓄水卹丁均有裨益再東境閘河八百二十餘里係逐塘貫注遞相平準雖韓莊八閘均係砂礓及切近汶河山河口門十字河等處噴沙甚多然逐年撈挖通順從無上下游俱深獨中間高仰至三四尺之事惟道里綿長限於經費勢難徧挑而偶淤至二三寸者一値水弱則此數寸亦致淺阻且南陽湖面較寬汶流盈科而進未易速達彭口似應徧加疏濬以速漕運而助微湖南河成案續編

是月二十七日奉

上諭百齡等奏詳查邳宿運河閘座礙難添建一摺江境邳宿運河節年淺阻朕意該處河道路長閘少水勢不能停蓄以東境七十里河道遞建八閘比量參觀或應添閘數處以節水勢是以降旨令該督等核議適阮元繼有此奏語相符合復有旨飭令速辦令據該督等查明地形土性多有窒礙添建無益徒滋糜費自係實情朕辦理庶政惟求一是從不豫存成見卽如該督等前請於蔣家壩改建五壩朕初意慮於民田有礙未遽允行嗣衆議僉同謂可收洩水之益又免跌塘卽降旨准其辦理今邳宿添建閘座朕並非必以阮元之言爲然該督等既確有所見卽從伊等之議停止辦理總期漕艘年年經行無滯無庸遷就回護也南河成案續編

是月二十八日奉

上諭百齡等奏添建邳宿閘座現在勘定勒限趕辦一摺昨據該督等奏稱該處河形土性多有窒礙添閘無益徒滋糜費朕因該督等確查形勢縷晣陳明卽降旨停止辦理今該督等又請於莊家樓及窰灣兩處添建石閘二座所奏前後兩歧大屬非是朕綜理庶務從不豫存成見該督等身膺重任於地方公務應辦與否惟當斟酌盡善歸於一是今添閘一事所言自相矛盾甚非實心爲公之道且所奏添閘二座又係將舊有之閘拆除移造意圖將就塞責豈非徒勞無益百齡黎世序

不應若此俱著傳旨申飭所有該處閘座仍照前旨無庸興辦其江境舊閘損壞者該督等一律修補以利宣蓄至所稱駱馬湖尾閭五壩迤下應添砟石滚壩一節既於湖瀦運道有益著照所請卽行估辦南河成案續編

八月初五日奉

上諭給事中甘家斌奏微湖水短敬陳江境籌備事宜一摺漕糧爲天庾正供必須運道深通水勢充足俾幫船行走遄利旗丁可免繁費河道亦可及時修辦所關至要乃地方大吏不能先期籌辦每致臨時周章徒勞無益東境微湖爲蓄水要區李亨特等上年未將收蓄之法講求致重運經行不敷灌注該河督等經理不善

無可推卸即江境本年辦理運道雖設法導引船行無誤而於邳宿高仰處未能挑挖亦屬臨事補苴實滋繁費本年糧艘幸得無誤而來年之計不可不豫為籌畫現在東省應以收蓄湖瀦為目前要務該處湖底節年被淤若不設法多蓄將來必形匱乏李亨特等趁此水潦漲盛嚴飭所屬將上游坡水引導入湖並將各處泉源認眞疏濬務使湖水充盈足敷啟放不可專恃大雨時行藉資浮送至江境現當汛水安瀾該督百齡等亦當悉心籌酌將邳宿河道高仰處設法挑濬無致淺澀其東境下游駱馬湖為挹注運河之助同興亦當留心察看遴員將湖水來源疏導以益湖瀦至駱馬湖尾閭

洩水處應如何添築堤壩以資擡蓄著百齡等及時興辦免致臨時抽溝引水叉形掣肘總之幫船經由兩省祇係一事該督等當屏除畛域之見和衷共濟俱應未雨綢繆期於公事有裨方為不負委任若辦理得宜功則同奬設有遺誤罪亦同罰斷不容互相推諉即可卸責也（南河成案續編）

是月初六日同興奏省城自七月十二三日得雨後旬餘乾燥茲於二十七日並八月初一日連次大雨並據濟南東昌泰安武定兗州沂州曹州臨淸濟寧所屬歷城等五十二州縣先後稟報於前二日內各得大雨深透四五寸不等查此時甫交秋令禾稼雜糧正需澍雨滋養今及時得此甘膏不但農田獲益即湖瀦亦必增添現在運河道洪範已赴各河口籌辦收水復又飭該道妥辦並飭司委員令各州縣濬治諸泉廣為收蓄近日閘內閘外河水甚充回空船截至七月二十七日共入境二十三幫已飭沿河文武認眞催儹南下　又奏接運河道稟覆查臨淸東昌一帶於七月二十七日均得透雨長河水深丈餘上游汶河長水四五六尺現將瀕臨運河之蜀山馬踏南旺馬場等湖各斗門全行開放以期運河有餘之水廣為收蓄並將分水口以南韓莊各閘嚴板擊托逼收河水由昭陽湖遞達微湖以資瀦蓄現在各

湖水俱已增長至新挑各河前經河臣委員簽釘誌樁查驗據稟因曹州一帶得雨坡水暢注尚為得力除飭運河道赴各河口籌辦總須眾水匯注於湖瀦蓄充足方於來年重運有裨（運河道冊）

是月初十日李亨特奏奉

上諭給事中倪琇奏籌辦漕河一摺內稱江省蘇家山閘不可輕議啟放並邳宿運河無庸更張及微湖水宜收蓄等語閱其所奏悉係尋常習見並現經飭辦之事從前開放蘇家山閘引黃濟運本非正辦淤湖病運其弊百出本年據該管道員稟請開放經朕降旨嚴飭不准啟放該河督等自應深悉利病亦無俟該給事中陳

奏其邳宿運河添建閘座現已有旨飭令該省停辦至
東省微湖原係東南水櫃全賴收蓄充盈則兩省運河
藉資灌注糧艘經行方可無虞阻滯上年微湖蓄水短
絀皆李亨特未能豫籌致鋪水不能照常下注幫船行
走遲滯江境河道經百齡等設法疏引幸得無誤李亨
特身係總河運道是其專責巡撫同興亦有兼管之任
該河督等當趁此雨水沾足將坡水來源疏導並將各
處水泉挑挖深通俾湖水收蓄充裕以備來年灌注之
需若再不先事籌畫實心經理設明年重運北來湖水
又形短絀必將伊二人重懲示儆不能再邀寬貸也稟
之慎之欽此臣查曹濟二屬各州縣於上月十二三等

日得雨又於二十七日及八月初一日得雨二次據
運河道稟各處坡水由趙王牛頭顧兒長濟等河匯
注南陽昭陽等湖遞達微湖其汶泗等河及十字等
河山泉漲發並由運河廳十四單閘及泇河廳朱姬
馬令三里雙滅等閘及十字河囊沙引渠修永閘雙
孔閘將運河有餘之水全行收入微湖至南旺分水
口逼近汶源發水尤爲猛驟除將蜀山馬踏二湖之
永安永泰永定等閘徐李二口酌量啟放收水並將
南旺湖臨運各斗門一併啟放俾汶水由芒生閘歸
入牛頭河遞達南陽昭陽微山等湖所有各單閘斗
門引渠進水入湖處水深二三尺至五六尺及一丈

外不等惟獨山湖湖面尚低於運河水面是以東岸
泉源之水不能入運而西侯湖水漲發高於運河即
啟除十八水口俾穿運由十四單閘收入西岸各湖
截至八月初三日微湖共長八寸現在湖口閘誌樁
應存水四尺八寸湖心實深二尺有零查各單閘斗
門湖渠進水俱暢其由坡達河由河達湖處亦毫無
壅遏而微湖水僅長八寸皆由曹濟各州縣旱久土
脉乾燥雖得雨二三寸而分寸多少不等必須將旱
土滲透始能盈科而進匯注入湖現在微湖長水無
多此後再沛秋霖自可增益臣查該道所稟俱係實
情現飭督率運河泇河二廳實力經理總令各處坡

水及運河有餘之水全收湖櫃不使涓滴妄洩至東
岸各處泉源雖距西岸微湖中隔運河一道泉水不
能徑達而汶泗等河實賴各泉挹注節經會同撫臣
嚴飭有泉各州縣挑浚並派幹員監辦源流悉皆暢
順仍飭各州縣及委員等常川疏治不任懈忽再臣
前以微湖存水太絀雨水恐未優渥漕運緊要不得
不於收蓄之外並籌撙節之方因請於江境匯澤閘
上下添閘二座以期擡蓄河水節省湖流今細閱倪
琇摺稱邳宿運河上承東省泇河之水別無來源並
稱閘座太密漲水難消且閘多則攔集泥沙轉增淤
阻查有閘座即有月河果將月河挑挖寬深汛期開

放宣洩何致漲水難消且建閘原期束水攻沙斷無反淤河道之理果如所奏江南每年築壩蓄水不下十餘道之多豈轉不慮其淤阻至稱邳宿運河別無來源查江境駱馬湖上承武河土墨河蒙沂山泉諸水豈得謂別無來源臣於江境情形未能深悉然倪琇所奏亦非眞知灼見其江境應否添建閘座再懇
勅下江省督河二臣悉心籌畫以期無誤運行運河道冊
是月十四日李亨特奏奉
上諭已恭載初五日欽此並將給事中甘家斌原奏抄寄到臣跪讀之下仰見我
皇上廑念河湖廣籌利濟於東省導引坡水疏濬泉源

事宜曩蒙先事提撕茲於邳宿運河高仰處旣
勅如法疏挑其駱馬湖尾閭洩水又復築壩攔截凡此皆可撙節上游湖流補足下游水勢臣查東省趙王河匯注曹濟各屬坡水而曹州府菏澤境內雙河口係趙王河南北分流之處北股從沙趙二河至張秋穿運出平水三閘歸大清河入海南股從牛頭河遞達南陽昭陽微山等湖刻下運河分水口迤北水勢充盈無須挹注而微湖收水尤爲緊要臣現將北股分流處委員築壩攔截俾坡水全行南注由牛頭河歸湖則微湖多此一股水勢可期增長至甘家斌奏稱東省八閘砂礓河道現淤二三寸高低不平臣俟

本年冬挑當督飭工員逐處測量挑挖期於河底均平以利來年新運再南糧回空軍船截至初六日已入東境三十五幫已進臨清閘河十八幫河水充裕船行順速運河道冊
是月二十四日奉
上諭李亨特覆奏收蓄湖水情形稱微湖自七月得雨後截至八月初三日共長水八寸現在湖心水止二尺有餘是以前請江境添設二閘以期瀦蓄河水仍請勅下江省督河臣籌畫等語江省邳宿一帶向資微湖灌注浮送糧船本年湖水不敷鋪注皆上年蓄水短絀所致並非爲原設閘少洩水過多李亨特不思疏瀹泉源

認眞收蓄俾湖水日漸充裕總以江省應添閘座爲詞屢行陳請藉俎代謀顯係豫爲推卸地步邳宿運河無庸添閘前據百齡黎世序等覆奏甚明卽舊有利運等閘已陸續修復足資鈐束李亨特職任東河籌蓄湖瀦是其專責本年春夏雨澤雖稀入秋澍雨頻霑微湖上游泉源坡水儘數挹注卽使湖身稍有淤墊亦應設法疏濬俾及時匯導瀦蓄寬裕以便來年重運經臨隨時鋪放方爲稱職紙上談兵無益於事今不及早經理若屆時再有貽誤惟李亨特是問伊係棄瑕錄用之人試思能當此重咎否凜之愼之運河道冊
九月十四日奉

上諭昨因豫省睢州二堡有漫溢隄工之事已有旨將
戴均元補授河東總河令會同廣厚督辦矣微湖上年
存水短少致重運稽遲諸形掣肘目下當收水之際亟
須瀦蓄充裕現在戴均元督辦大工恐不能兼顧若俟
大工辦畢之後再行籌辦及此恐緩不及事著戴均元
與廣厚相商如李亨特在工効力堵築漫口事宜須伊
幫辦即酌留豫工差委如工次無須即派赴山東專辦收
蓄湖水之事責令勉力自贖設來年再有貽誤並當治
罪此時大工固屬緊要來年湖水濟運亦所繫匪輕戴
均元職任河督務須兼營並計如李亨特不能前往亦
必遴派熟悉之員會同東省地方廳員及時經理將湖

水收蓄寬裕足濟糧運俾來歲不致周章爲要再朕聞
微湖附近居民向有偷放湖水之弊利於湖旁涸出地
畝私行墾種並著戴均元知會同興飭知地方官留心
查禁運河道冊

是月二十八日戴均元奏臣奉
命前赴睢寧工次於二十七日道經濟寧查勘運河水
尚充裕足資浮送回空漕船已出東境四十四幫行
過濟寧四十九幫其在後入德州東境未過濟寧尚
有五十一幫係八月下旬陰雨連緜衛河水漲臨清
閘外埛口至九月十六日衛河水退幫船始陸續入
閘現催遄行俾全出東境以清運道惟微湖僅存水

五尺有餘現屆秋深大雨漸少坡水無從收蓄來年
重運經臨恐不敷鋪放自應早籌詢據運河道洪範
稟稱上游獨山昭陽俱與微湖相連惟有設法引水
瀦蓄中間高仰處尚須挑挖當飭該道確查地勢高
下勘估詳辦果可多收一尺之水即得一尺之益將
來或令李亨特經理或另派委員辦理應遵
旨到工熟商再行覆奏運河道冊

十月初四日奉
上諭戴均元奏經過濟寧查看運河水勢一摺據稱微
山湖僅存水五尺有餘來年重運經臨仍恐不敷鋪放
等語前經降旨因睢州工次與河北賊匪滋事之區相

近恐所募人夫中不辨良莠特將工程停辦且現今辦
理軍需錢糧亦不能兼顧河工戴均元現由濟寧前赴
工所查看漫口裏頭如已鑲護穩固即交與李亨特看
守戴均元迅即回東將湖水設法瀦蓄多方引導務令
來年重運經臨勿致短絀稍有貽誤爲要運河道冊

是月十六日戴均元奏奉
上諭前已恭載欽此臣遵即於十一月回東行抵金鄉途次
又奉
上諭戴均元等奏接奉諭旨暫停漫口工程一摺所辦
是此時兩壩裏頭均經鑲築穩實所需稭料於四鄉購
定者俱暫停拉運即日匪徒殄滅再多集人夫壩工引

河同時並舉亦可無慮稽緩目前最爲緊要者惟微湖蓄水一事現在戴均元已同李亨特前赴東省籌辦務當盡心設法瀦蓄寬裕俾來年重運不致阻滯是爲至要欽此查微湖本無來源全在夏秋雨多時收蓄坡水此時已交冬令無水可收現擬將南陽昭陽獨山等湖存水估挑多方導引歸入微湖此外如滕嶧等縣泉源距微湖近者亦令實力疏濬凡有可引之水無不悉心講求以期增益湖瀦惟臣初到河東一切情形尚未周知李亨特本年籌辦重運在韓莊三月有餘於該處源流較爲熟悉現在睢州漫口東西壩裏頭屢蟄業經追壓穩固刻下水漸消落勢尚未定當

飭廳汛隨時鑲築所有日前派員購定稭料已經止運土工停後人夫盡散臣將工次事宜布置委新任開歸道岳齡安蘭儀都司蔣德督率廳營在壩看守臣同李亨特往微湖一帶籌辦收蓄事務俟有頭緒仍令李亨特回至睢工來往照料再本年回空尾幫江西贛州衛軍船於九月二十八日挽入東境經臣附奏臣因接運河道稟濟寧以北水足浮送濟寧以南仍須下板啟閉時已冬令若稍遲緩設有凍阻所關匪細節經嚴飭司漕各員晝夜催儹並令運河道於尾幫儹進臨清閘河後過一閘卽下一閘之板擎蓄河流以裕南行俟尾幫催過南旺分水口轉入下水卽將開河袁口兩閘嚴閉使汶水儘數南注以利遄行查尾幫已於十月初七日全數挽進臨淸閘河逐閘下板南來極速截至十五日長淮衛宿州二幫共過濟七十八幫出東境五十四幫臣現赴微湖籌辦瀦蓄卽一路查催以期早爲出境運河道冊

是月二十七日戴均元奏臣遵奉

諭旨暫緩睢工堵辦卽赴微湖籌辦收蓄事宜於二十二日由濟寧沿途履勘查獨山南陽昭陽諸湖原以接濟微湖今該湖因夏秋雨澤稀少甚形乾涸安李二口亦有淤淺現擬展寬撈深以期將來挹注至微湖水勢緣接濟本年重空糧船宣放日久且天色晴

霽並無坡水灌注較前益形消耗誌樁雖存水五尺二分湖心淤墊實深一尺八九寸至二尺不等來年新漕北上如照例鋪於三晝夜卽涓滴不能外出亟須設法籌蓄臣昨由睢工回東查看口門迤東正河雖已斷流間段積存清水計長三四里或十數里深三四尺至六七尺不等將來挑挖引河本應放盡積水與工臣思數百里清水與其消歸下游置之無用何不從蘇家山閘引入微湖既無淤墊之虞轉收尺寸之益且擬於蘇家山閘外並築攔壩擎托擡高水勢建瓴下注尤爲得力較昔年啟放蘇家山閘引黃入湖有益無損現將大河及閘內淤高處勘估土方

抽溝築壩務於未凍河前導引入湖以廣豬蓄再東境泉源共四百餘處其最旺者一百四十五泉年久半爲豐草流沙淤塞致各山河不過涓涓細流向來疏濬泉源責成州縣承辦奉行故事未有成效臣商之撫臣懇請

發帑興挑照東省水利成案攤徵還款派員分投辦理務使窮源竟委由支達幹庶來年鋪放底水可助微湖之不足蓋運河多水一分微湖可省一分之水運河道冊

十一月初二日奉

上諭戴均元等會勘東省運河請大加挑挖一摺運河

估計挑工本有定數該河督等以本年受淤較重必須大加估辦現當軍需緊要撥帑浩繁今因微湖水短恐來年誤運卽照所請辦理一切估辦稍有浮冒侵蝕不但侵冒之員立予正法卽該管上司亦必一同正法叉據請開蘇山閘將正河淸水遞引入湖引黃入湖流弊甚大著伊等自行揣度如確有把握卽繪圖貼說奏明辦理或湖身淤墊再有貽誤卽將此次倡議及奏請之員正法示儆睿皇帝聖訓

是月初七日戴均元奏山東伽河廳滕汛十字河向受費滕二縣泉水串運入湖形同十字爲微湖收水要路每年鑲築裹頭埽工四座搪護沙山以防衝塌塡塞入湖水道臣查上年十字河引渠估辦加鑲裹頭本年八月費縣山河陡長一丈一尺五寸奔騰下注灌入微湖收水應足何以僅長水六寸有餘昨赴韓莊密訪緣彼時水驟將十字河口門南北裹頭衝坍三座兩岸沙山因之傾卸河心壅塞入湖之路致收水短少現任廳員董有恂並不將裹頭坍卸實報僅以趕緊搶撈具稟查該廳稟開八月初二日長河水深七八尺十字河引渠過水二尺七八寸不等受淤處自三尺至七尺餘寸等語則河不通暢入湖此其明驗該廳員並不小心防護致淤塞湖路咎無可辭請

旨將董有恂交部議處俾炤炯戒再十字河爲山水入湖之路如漲發時任其從運河直下南注則收蓄必誤是以伽河廳運河內彭口韓莊兩閘切近十字河口必須下板嚴密逼水入湖不令妄洩尤爲緊要據運河道查各閘板塊不全宣洩太過稟明前任河臣趕緊添板發交各閘應用乃該閘官並不早請添板任水妄洩實屬遲誤請

旨將閘官錢仁毛槐一並革職以儆將來運河道冊

是月十八日奉

上諭本日召見吳璥據奏微山湖存水短絀此時不及早籌備恐明年重運北來邳宿運河不敷鋪放難免稽

遲延緩等語微山湖存水現在衹存一尺八九寸至二尺不等加以三冬消耗倘有短絀明年重運北上一至邳宿即須上游鋪水接濟此時不早爲籌畫臨時措手何及昨據戴均元奏稱將各泉渠河有泉之水設法疏通是否足敷瀦蓄之處未能確有把握此事關係至要著戴均元於接奉此旨再通籌熟計迅速設法辦理總期明年重運無誤議有良策即將籌辦情形迅速具奏河渠志稿

是月二十二日百齡黎世序朱理阿克當阿奏江境淮揚下河水利工程本年春間遵奉

諭旨委員勘估共需銀六十六萬餘兩彼時因屆農忙

而工程亦應次第興舉奏明於本年大汛前將官辦之工全行辦理商辦民辦之工擇要先挑餘俟秋成後分別興辦現已冬令下河各地方秋收已畢即應督飭鹽務地方各員將已估未辦工程照估興辦惟江境現因河南睢州漫口黃水全歸洪湖前經拆展東清禦黃兩壩開放吳城七堡湖尚漲滿旋將山盱蔣壩迤南新挑仁義兩壩引河及智禮二壩次第啟放以資分洩高寶等湖入運並將歸江各閘壩啟放仍宣洩不及恐運河隄工險重復啟車邏南關兩壩由下游減洩歸海應挑河道地處下游爲水所佔難於施工似應暫行停辦俟水稍定趕將各壩堵閉再

辦即至冬底春初動工亦可於來年大汛前完竣南河成案續編

十二月初九日黎世序奏江境邳宿運河每年經上游蒙沂山水漲發挾沙下注最易淤淺定例於回空幫船過竣確估興挑以備次年重運本年八月奉

上諭據甘家斌奏貓兒窩等處古淺處所間段高仰飭

令照例挑挖無致淺澀欽此茲回空幫船過竣即應照例估挑查本年微湖水僅五尺來年重運不敷挹注准東河臣戴均元知會東省現在估挑運河照向例加深一尺俾湖中底水暢出江境運河自應一律加挑方免上深下淺至邳汛貓兒窩等處古淺每年照

例挑深因河身寬闊水至尤易停沙見淺今確切籌商惟於各段格外加深一尺以多挑尺寸備來水停沙臣督飭查估計間段估挑長一萬二百九十二丈連東境可風橋支河例歸江省挑工及黃林莊應築大壩各支河口應築攔壩共估銀四萬八千八百餘兩現派工員先爲築壩雇募本地鄉夫毋許來歷不明之人混充以防匪徒混跡滋事本年節氣較遲時日尚寬可以督飭各工員從容挑辦挖出之土遠送兩岸不致雨淋仍卸入河工完會同巡漕臣陸泌確細驗收再爲鋪水以杜弊混而利漕行至運河內古淺每年挑後即築束水挑水各壩以資擊蓄攻刷現

當錢糧支絀臣恐工員藉端開銷糜費飭令緩築俟
鋪水後察看情形再爲酌辦以歸核實再中河楊家
莊及外北浦家莊本年重運間有淺滯現當水落亦
應量爲挑挖以利漕運臣現飭道廳估辦合并陳明（南河成案續編）

是月十五日吳璥奏十三日奉
上諭本年微山湖蓄水短絀明歲重運經臨邳宿一帶
恐致淺滯吳璥歷任河東江南河道總督諳悉情形著
卽馳驛專辦瀦蓄湖水事宜俟經理妥協再赴南河查
勘至黃注湖海口能否容納暢出據實具奏欽此竊念
微山湖存水無幾不特江境邳宿運河無可挹注卽

八閘亦虞短絀每年總在夏秋大雨時行之際設法
收蓄以備次年之用近兩年於收水時坐誤機宜以
致日見枯弱現屆嚴寒水涸無水可收祇可先將各
泉源疏通淤塞並將各湖抽濬溝渠以待春雨連縣
庶可望泉源旺發以資接濟舍此別無他策奉
上諭昨派吳璥勘辦微山湖瀦蓄事宜茲據奏現屆嚴
寒水涸微湖無水可收只可疏泉濬渠待來春泉源旺
發以資接濟該侍郎先由山東查勘再赴江省可也（河渠志稿）

是月十八日戴均元奏臣前因十字河沙山傾卸泇
河廳同知董有恂防護不力據實參奏嗣經飭委署

泇河同知錢日照將微湖引渠勘估挑挖以備收蓄
據稟引渠外尙有淤灘七百餘丈高仰至九尺有餘
若不一律挑濬卽將引渠疏通仍不能收水入湖臣
思此引渠歷年估挑何以淤高至此查嘉慶十六年
十一月前任泇河同知師慕祖以囊沙引渠二百九
十丈外接淤一百五丈高於河底八尺四寸至四尺
五寸不等稟請普加挑濬當經前河臣李亨特飭運
河道徐國楠勘覆詎該道視爲具文一稟塞責至十
七年二月始行具詳止將引渠二百九十丈估挑其
接淤一百五丈是否應挑並未聲覆致入湖之路愈
淤愈遠日漸高仰雖山水漲發不能灌注歸湖溯查

嘉慶十六十七兩年十字河曡次長水自四五尺至
一丈不等而微湖涓滴未長且韓莊迤下八閘每於
河臣赴廟工防汛各閘任其宣洩亦不稽查啟閉年
復一年湖水消耗至今遂成乾涸職此之故前任運
河道徐國楠在任兩年並不將該處接淤詳辦一任
湖路壅塞又不知加意惜水迄今諸費周章貽誤爲
甚雖該道已於十七年九月丁憂回藉但事關漕運
湖瀦未便因其去任置身事外請
旨將前任運河道徐國楠交部議處以示懲儆二十三
日奉
上諭徐國楠著卽革職該部知道（運河道冊）

是月奉
上諭李鴻賓奏請釐定管泉疏泉各官功過一摺東省疏濬泉源爲通漕濟運之亟務近年該管各員於年例挑濬事宜視爲具文以致多有梗塞運河每形淺滯著該河督巡撫嚴飭有泉各州縣及管泉督挑各員實力挑疏如有草率從事者卽指名嚴參懲辦果能認眞疏導泉流通暢重運經過無阻准其據實保奏給予議敘俾共知勸懲以利漕渠 睿皇帝聖訓

續行水金鑑卷一百二十一終

續行水金鑑卷第一百二十二

運河水 章牘五十

嘉慶十九年正月初三日戴均元奏臣查前河臣李亨特因籌湖瀦奏請抽挑引渠自南陽湖馬公橋起至昭陽湖五里閘迤南止工長一千六百七十丈估土五萬五千三百三十七方五分該幫價銀六千六百九十五兩八錢三分八釐飭運河廳承辦茲查看湖水時履勘所估引渠形勢太長進水未能迅利且再挑深恐致衍漾當飭該道酌量刪減共需幫例價銀四千五百餘兩計減土一萬八千餘方減銀二千一百餘兩以歸節省 南河成案續編

是月十三日吳璥奏臣查看山東微湖水涸並疏濬泉源滙注汶泗兩河濟運各緣由於初七日奏聞初八日行入江境由邳宿沿河查勘宿遷皁河以下至楊莊二百三十餘里運河存水八九尺至一丈一二尺不等駱馬湖收水亦旺東省未鋪水之前重運可抵皁河惟滙澤閘以上邳州境一百餘里地勢建瓴不能存水向多古淺必須東省鋪水然滙澤閘以下有水擎托則東省水至邳境不致一瀉無餘彼此有益再得東省各泉通暢卽使雨澤稍稀不能充裕亦不甚短絀兩省啟閉節宣相爲酌劑尚可挽運如能雨足水旺更可暢行 南河成案續編

是月二十四日給事中吳邦慶奏臣查東省閘河全
資汶水接濟而韓莊迤南邳宿等處則全賴微湖現
因汶水不符尺寸仰廑
聖衷發帑大濬各處泉源收水濟運自無貽誤查東省
閘河江南邳宿等處例於回空過竣煞壩興挑工竣
然後啟壩鋪水此係定制汶水迤北自開河至臨清
閘計三百餘里迤南自柳林閘至韓莊閘計四百餘
里皆係汶水鋪灌自韓莊閘迤南至邳州宿遷計三
百餘里係暢放微山湖水三日後再按板啟放始資
浮送今微湖蓄水既乏全賴汶水南北鋪注恐形短
絀船行不無阻滯莫若於啟放汶壩之前先將開河

閘加板嚴閉然後啟放大壩俾水勢擡高全行南下
是移在北三百餘里塘河之水以注在南三百餘里
之長河一轉易間頭進糧船已可迅速行至濟寧臨
時再啟開河等閘鋪水放行可期銜尾北上再水勢
暢旺則啟壩宜早水勢短絀則啟壩宜遲緣重船銜
尾行走每有脫空十餘里及數十里不等並有脫空
四五日者今通融籌畫宜
飭漕河諸臣俟頭進三十餘幫大半停泊宿遷後咨會
啟放汶壩俾水勢暢下糧船遞上既無涓滴虛糜船
行似遲而實速矣至邳宿河多沙淺動至膠舟更請
飭江南河臣於挑深後當河身寬直處預築草壩擎托

更爲得力俟山泉旺發微湖收有蓄水照例啟放自
足浮送無須爲補苴之計再東省閘河啟放汶壩多
在二月初卽是時已經工竣啟壩仍可嚴閉開河閘
逼水南注再閘內有漕州縣前經東藩司奏春兌春
開奉
旨限明春二月一律兌開是此次漕船尚在分水口迤
北塘河停泊但十五州縣之米按額祇八萬有零又
請截留餘米爲數無幾似宜暫停俟啟放開河閘仍
可在頭進前行走且今歲閏月爲時較寬卽交兌稍
遲不致太晚若啟閘鋪水先行浮送小米幫船則汶
源當春不旺恐不能接濟韓莊迤南等處矣奉

上諭給事中吳邦慶奏酌籌閘河通融鋪水以期重船
遄行一摺本年微湖存水有限不能濟運前據吳璥查
勘奏明除疏導泉源外請於啟放汶壩時將南旺分水
口以北十里開河兩閘下板堅閉逼令汶水幷力南趨
以期下注邳宿今該給事中亦有逼汶南趨之議並稱
水勢暢旺之時啟壩宜早短絀之日啟壩宜遲恐幫船
脫空水成虛耗請俟頭進船三十餘幫已泊宿遷再啟
放汶壩幷於宿遷河內多築草壩以資擎托又請令東
境漕船二月暫緩開行北上俟啟放開河閘時再令在
頭進前行走以免啟閉過早汶水不敷南注等語所言
是否可行著交吳璥阮元詳察形勢通盤籌計務期南

北運河不致臨時缺乏會同妥議具奏運河道冊
是月戴均元李鴻賓奏十七日奉
上諭吳璥奏查勘東省湖河水勢並會同疏濬泉源濟
運一摺江南邳宿運河賴微山湖水櫃乃近年上游泉
渠並未挑挖積沙淤塞山水無路歸湖以致湖瀦日就
短絀現僅存水一二尺爲從來所未有此實李亨特任
內貽誤厥咎甚重本當加以嚴懲但現經革職在工効
力若發遣伊犂轉得置身事外著戴均元傳諭李亨特
伊身罹重咎今朕格外施恩不即治罪著自認出資數
萬以爲濬泉挑河之用即著戴均元李鴻賓查勘現在
何處工段緊要先行罰令李亨特承辦如本年漕艘北
上河流順暢無誤儹運屆時據實奏聞尚可量予恩施
儻漕運貽誤必將李亨特從重治罪決不寬貸其前任
河道徐國楠同知董有恂先經該河督參革此時應如
何示罰並著該河督議奏其東河商辦挑濬泉渠並逼
令汶水南趨鋪灌邳宿運河之處該河督務勉力妥辦
萬不可使重運稽遲爲要將此傳諭戴均元並諭吳璥
知之欽此臣戴均元當即遵
旨傳諭李亨特跪聆欽遵李亨特感激悚懼無地自容
並據稱願繳銀二萬兩以濟工需懇請代奏臣等查
東省泉務向係各州縣在本管境內雇夫承辦此次
估挑泉渠刻不可緩是以臣等會同撫臣具奏即一

面行知藩司籌款先發銀兩分飭各州縣疏濬共銀
一萬一千七百五兩一錢六分四釐所有此項疏濬
泉渠銀兩應於李亨特繳項下飭令迅交司庫歸款
其餘八千二百九十四兩八錢三分六釐一并交存
司庫以備工需其前任運河道徐國楠在任兩年並
未將囊沙引渠接淤處詳辦致湖路壅塞有誤瀦蓄
所有現在估挑囊沙引渠之接淤段落湊長一千二
百七十八丈共土四萬八千五百六十六方四分計
銀三千九百三十三兩八錢七分八釐應罰徐國楠
全數賠出行文浙江原籍追繳以示懲儆至部議降
調之泇河同知董有恂於上年三月初四日到任夏
間十字河長水裹頭坍卸淤塞湖路並不據實稟報
趕挑咎無可辭而引渠口門裹頭埽段係前任泇河
同知另案降調之師慕祖承辦是董有恂咎在防護
不力而師慕祖承辦該工鑲築未固亦不能脫然事
外所有十七年估辦該處裹頭埽段銀三千六百四
十八兩一錢一分又挑挖引渠銀一千四百七十二
兩九分四釐二共銀五千一百二十兩二錢四釐應
令董有恂師慕祖二人分賠繳還運河庫以昭公允
再疏泉挑渠等工俱關緊要李亨特自當竭力辦理
勉贖前愆不敢再有貽誤二十九日奉
硃批依議辦理運河道冊

二月初八日阮元吳璥奏正月二十四日奉
上諭前已恭載欽此查本年微湖短竭全賴汶水濟運自應
極力籌辦今該給事中所奏均爲撙節汶水起見如
原奏啟放汶壩前將開河閘閉板然後啟放大壩俾
水勢擡高全行南下俟頭進行抵濟寧再行啟放開
河等閘一節臣吳璥前奏奉
命查勘微湖即經陳明俟啟放汶壩將南旺分水口以
北十里閘河兩閘下板堅閉逼令汶水幷力南趨幷
於前過淮安時告知臣阮元意見相同今該給事中
所奏即係如此又原奏汶河啟壩俟頭進三十餘幫
大半停泊宿遷再行啟放汶壩可無涓滴虛糜一節

查邳州閘水既賴汶水接濟則汶壩誠不可早開反
致多洩應如所奏辦理俟宿遷等處頭進積有大半
加以河口各項幫船共積船一千餘隻時先用江南
之水提上滎流等閘層層關閉直待須用汶水接濟
處再由南河咨會啟壩放水俟汶水水頭流入邳州
相機啟閉誠無涓滴虛糜似遲實速矣又原奏江境
沙淺膠舟應築草壩擎托一節詢之河臣黎世序稱
須鋪水後察勘方可築做若預做難期得力查邳宿
塘寬闊小頻年水大時猶藉草壩代閘蓄水刷沙今
年水絀異常尤應照前辦理上年督臣百齡築攔河
大壩及各小壩數十處之多今應查照趕辦有增無
減俟鋪水時趕築完備再令頭幫糧船過壩備行則
各船糧米庶無擱淺板片破裂浸濕之患矣其另奏
山東漕船無多暫停分水口迤北俟開河閘放時仍
可在頭進前行走之處亦應如所奏辦理二十六日
奉
硃批通盤籌畫勿分疆界必有成效勉之運河道冊
是月初九日奉
上諭巡視東漕給事中李鴻賓奏續開新泉請令按名
彙冊報部一摺東省運河全資泉源接濟多濬一泉自
收一泉之益乃該地方官每因惜費懈於疏挑以致多
所淤塞著照該給事中所請嗣後各州縣疏出新泉巡

漕御史查勘具奏後該州縣即將泉名勒石申報各上
司由撫臣彙冊咨部如有湮廢確查扣除其將新泉隱
匿濛混不報者該上司奏明參處河渠志稿
是月二十日同興奏四女寺支河所以宣洩漳衞二
河盛漲每遇水去沙停即行淤墊經前任撫臣吉綸
奏明每年估挑所有經費在藩庫城工生息交還項
下提銀十萬兩發運司交商生息爲歲挑之用仰蒙
允准歷年挑辦上冬回空幫船過竣即飭藩司督糧道
委濟南府通判勘估該河受淤應挑工段茲據勘明
恩縣境挑工四段共挑土六千七百六十八方九分
二釐每方例價銀八分一釐估銀五百四十八兩二

錢八分三釐又每方津貼銀四分共二百七十兩七
錢五分七釐四女寺上游東岸挑水壩三道經水汕
刷埽料蟄陷該壩保障隄身查勘頭二壩應須加鑲
三壩應行拆修共估工料銀一千二百五十二兩五
分五釐又攔水草壩一道因水漲發開放宣洩浸泡
蟄陷應需修理估工料銀二百七十三兩七錢四分
四釐又德州境挑工十四段共挑土二萬三百八十
六方六分六釐估例價銀一千六百五十一兩三錢
一分九釐四毫津貼銀八百十五兩四錢六分六釐
四毫又德州衛挑工一段應挑土四千二百二方九
分估例價銀三百四十兩四錢三分四釐九毫津貼

銀一百六十八兩一錢一分六釐以上共土方工料
銀五千三百二十兩由藩司督糧道確核會詳請奏
臣覆加查核即飭在司庫城工生息銀內動支令該
州縣衛領銀照估如式挑辦俟工竣驗收儻有草率
偷減即嚴參著賠（運河道冊）

閏二月十三日黎世序陸泌奏江境邳宿運河應挑
淺工自上年十二月下旬起督飭各員築壩控水本
年正月初旬興挑飭徐州道毓岱淮徐遊擊陸允督
催並派丞倅等官分段監挑寬深丈尺務期照估挑
足不容短少挑出之土送上兩岸遠處堆積本年水
勢短絀啟壩不宜過早時日甚寬得以從容辦理並
於築壩控水後飭據徐州道等復勘計原估外續有
淤出淺灘應增估挑撈淺工一千三百九十一丈增
銀一千六百餘兩派員趕辦於本月初三日竣工據
徐州道具報臣黎世序知會臣陸泌會同驗收初十
日查驗自下而上照估逐段較量並比對原估時信
樁封墩均屬尺寸相符挑起之土均在兩岸遠處堆
積不致仍卸入河至古淺處應築束水挑水壩臣黎
世序親爲查估先將每年必須築處或有舊基可以
加鑲或舊基無存應行重築共計三十道現均照辦
以資擎蓄攻刷餘俟鋪水後察看如有應行添築再
爲辦理不容糜費至利運閘年久損壞前奏拆造業

已完工本年水勢短絀江境沙家口所引沂水現在
泉源未旺來水無路駱馬湖面雖廣而康熙年間業
經淤墊湖底甚淺現在蓄水雖似充足其實存水無
多運河兩岸凡有存水可以引用已通行確查據徐
州道毓岱稟稱運河西岸有邳州舊城湖離運河三
十餘里舊有河形可以引歸利運閘上以資濟助惟
年久淤塞現飭令估挑引渠不日即可完工備用漕
船截至初十日渡黃十六幫挽抵灤流閘下十二幫
自楊莊壩起至灤流閘下水足浮送擬俟灤流閘下
首進幫船積有大半即開柳園頭沙家口兩處鋪灌
利運閘以下灤流閘以上河道儹挽幫船並咨會東

河啟壩鋪灌利運閘以上河道遞行浮送臣陸泌於收工後仍赴揚州瓜口催儹渡江以期各幫船遄速上行南河成案續編

是日吳璥李鴻賓奏二月二十八日在豫接奉

諭旨緩堵睢工即由南岸查明各廳工料交各該道隨時督辦欽此閏二月初六日趕回濟寧正在籌議新運河事宜接奉

上諭據百齡等奏本年重運首幫船三十隻於二月二十六日儹挽渡黃等語目下重運首幫業已渡黃此後各幫當跟接前進一經挽入邳宿運河即須東省啟壩鋪水接濟現在睢工緩堵吳璥在豫省並無應辦要工

亦應顧及東省湖河運道事宜入春以來曹濟一帶屢得大雪春暖雪融流澌下注湖河自當增益各州縣疏濬泉渠能否旺發著該河督會同該撫嚴飭地方員弁上緊儹辦務俾水勢日充足資挹注勿使重運北來稍有遲滯其湖河日來水勢並著吳璥查明覆奏欽此查東省運河向因汶水力弱是以設立諸湖水櫃於前一年收蓄以備次年濟運方能足用歷年汶河啟壩專鋪韓莊以上閘河其江南邳宿運河距汶較遠力不能及賴微湖瀦水充裕下注江境以利遄行是湖周一百八十里定制夏秋收水一丈二尺至次年春鋪水時啟除湖口壩由韓莊八閘暢放三晝夜鋪足長河底水五尺候新漕行抵邳宿仍留漫板水隨時挹注即收水稍短亦總在九尺以上從無不敷鋪灌之事茲臣等勘查微湖本年湖心存水僅止二尺及一尺八九寸實從來未有皆近年玩忽因循一任引渠水口淤塞湖瀦無路可收貽誤至此其毗連微湖之南陽昭陽及東岸獨山湖如底水多存亦可挹注今又悉成平陸是下游竟無導引之水查每年諸湖收水必須夏秋大雨時行山水陡發方能湧注入湖近年夏秋山水亦曾漲發數次自數尺及丈餘不等何至全無瀦蓄總因歸湖路塞不加疏浚有水時不能收蓄無水時何從鋪放兩月來連次得雪實於田

畝泉源有益但地脈乾燥雪液消融祇能潤土並無流澌下注增益湖瀦至各處泉源俱在東岸本年蜀山馬踏二湖各長水尺餘即係疏泉及得雪之效但該二湖祇可助濟寧以北之水其江境下游勢必專賴汶水鋪灌所慮者向來汶水鋪至韓莊即有微湖擎托方可遞相接濟今雖各泉渠挖挑通暢汶泗水長而專以此湊集諸泉勢緩力薄之水流行五百餘里遠注邳宿强弩之末何能充裕臣前在江南與督臣百齡河臣黎世序漕臣阮元慮及微湖無水汶河恐不敷用必得撙節惜水如金或不致過細因公同商擬俟頭進幫船大半行抵滙澤閘下知會東省啟

除頭進漕船仍堅閉蓄水俾送至臺莊再啟八閘按板打放二三進照此啟閉庶汶水無多洩虛耗之慮尚可節節挽送不致阻滯現據臺莊營參將稟南糧首進淮安二幫船三十隻於二月二十六日渡黃約計首進各幫月內可抵滙澤閘下知會到日卽啟汶壩鋪水約出月初各泉俱已挑成汶泗兩河水勢日有增長雖汶河源遠流微不能抵從前諸湖汪洋之水鋪足五尺亦必得有三尺以上方可酌量起剝接續遄行臣等會同撫臣竭力設法逐節疏通斷不敢稍存畏難以期無誤船行 運河道冊

是月十九日奉

上諭江南邳宿運河自賴東省微山湖瀦水濟運定制夏秋間收水一丈二尺以資次年鋪放卽遇水短之年亦總收至九尺一丈以上從無不敷鋪灌之事茲據吳璥等奏勘查微山湖本年僅止湖心存水二尺及一尺八九寸不等實從來所未有而毘連微湖之南陽昭陽及東岸獨山湖又皆淤成平陸更無可導引之水此皆李亨特在任時因循貽誤疲玩耽延厥咎甚重近又風聞李亨特革職留工效力並不常川駐工仍在濟寧居住公館擅用文武巡捕及差弁多人竟與現任總河無異謬妄尤甚伊係屢次獲咎棄瑕錄用之人不知激發天良小心愧奮既已玩誤公事罷斥後仍恣意放縱不知儆畏李亨特著傳旨拏問交吳璥同興派委妥員迅速押解來京交刑部治罪 河渠志稿

是日吳璥李鴻賓奏臣等連日與運河道廳等悉心籌畫查濟寧以上西岸南旺湖存水一尺五寸四分東岸馬場湖尚存水二尺一寸五分二湖之底與運河底相平鋪水後不能外達留之無益莫若引入運河尚可預作底水現飭抽溝外注鋪至韓莊閘以待啟放臣等復同至韓莊查看微湖湖心僅存水一尺六七寸本無濟於鋪灌但現在求水甚艱得尺得寸亦須籌及今查新挑河底又經加深因較量湖面尚比河底稍高若待鋪水後湖水亦不能外出趁此八

閘尚屬空塘將湖口引渠疏通尚可引出七八寸以作八閘底水徐徐下注如此鋪底則南旺馬場微山三湖之水皆歸有用而濟寧以下臺莊以上閘河節節有水迨啟放汶水亦可藉以節省一俟南糧首進行抵利運閘下江省知會到日卽啟放汶流與各路底水并力鋪灌邳宿運河當不致過於短絀但汶河湊集衆泉遠注江境究非向年微湖之水暢放下達可比勢不能鋪足五尺舊制現已札商江南督河漕諸臣先將滙澤利運兩閘閉板俟東省鋪水到時再行啟板挽過漕船俾水勢不致虛耗再從前湖水充裕遇有淺處尚須量為起剝況本年水勢最短尤須

雇剝船以備起卸方免遲滯亦已札商江南河漕諸
臣至本年疏泉各官尚屬認眞泉多旺發並疏出新
泉不少汶泗兩河較前加旺臣等現又查驗務使渠
河通暢俟首幫一入東境卽往來督催按塘啓閉隨
時辦理不任遲誤再查塘河長河各挑工均已完竣
臣等及運河道分往量驗寬深丈尺悉與原估相符
江省黃林莊界壩於十六日啓除東省大泛口積水
下注放乾十九日集夫搶辦挑工限月內全完三月
初卽可啓壩鋪水東省漕船臨淸閘外各幫據報二
月二十七日首幫業已開行後幫亦卽跟艄前進所
有臨淸閘內各幫應照奏定章程俟南糧首幫挽抵
濟寧卽啓開河等閘令其先行北上運河道冊

是月二十三日奉
上諭同興奏前赴兗濟一帶幫同河臣辦理漕運緣由
一摺東省撫卹難民一事朕屢經降旨責成該撫實心
經理近聞泰安府沿途各州縣餓莩及老弱轉徙者仍
復不少可見該省賑務並未辦理妥協該撫務督率所
屬激發天良亟爲補救勿再玩泄干咎至現在頭運幫
船已過邳宿漕務關係緊要上年微湖蓄水短絀竟至
不及二尺李亨特之咎固重同興係山東巡撫於本省
運道漠不關心亦豈能諉爲無過此時不加譴責卽屬
施恩所有本年漕運事宜該撫務會同吳璥將挑挖運
道疏導泉渠各要務竭力妥辦以贖前愆運河道冊
是月二十五日同興奏二十四日接准河臣吳璥札
會欽奉
上諭吳璥等奏微河水短絀情形妥籌濟運一摺微湖
水勢短少不敷濟運皆由李亨特任內因循貽誤所致
已降旨將李亨特拏交刑部治罪矣現在糧船陸續渡
黃北上邳宿運河專賴汶水鋪灌接濟吳璥等當相度
機宜於應啓應閉時加意撙節並將各處泉渠實力疏
導務俾重運跟接遄行不致阻滯爲要至李亨特寓所
貲財著先行看守並著吳璥同興李鴻賓秉公確查如
李亨特實有貪劣款蹟卽據實嚴參由驛速奏一面查

抄家產不可稍爲徇隱欽此查本年湖水短絀重運卽
日經臨設鋪灌不敷一有遲滯關係最重更恐各地
方挖挑泉渠未必認眞是以奏將要案趕勘於出月
初先赴濟兗籌辦今蒙
訓示諄諄臣卽於二十六日起程馳赴濟寧會同河臣
吳璥巡漕臣李鴻賓將濟運事宜設法籌辦并遵
旨將李亨特有無貪劣款蹟確查據實參奏斷不敢瞻
顧自陷欺妄運河道冊
是月二十七日奉
上諭據吳璥等奏量驗南旺馬場微山三湖存水設法
導引鋪作濟寧以南閘河底水等語現在微湖僅存水

一尺六七寸實從來未有之事南旺馬場二湖存水亦
屬無多此時先引入運鋪作底水俟南糧挽抵利運閘
下再行啟放汶流以資濟運亦祇可如此辦理本年湖
水短絀汶河湊集衆泉遠注江境水勢未能充裕吳璥
等務悉心妥籌設法撙節勿令涓滴虛耗屆時按塘啟
閉總期重運經行足資浮送前經降旨飭查李亨特貪
劣款蹟吳璥等訪有確據即據實列款由四百里具奏
毋稍隱諱運河道冊
是月二十八日吳璥奏奉
上諭現在重運首幫渡黃北上一經挽入邳宿運河即
須東省鋪水接濟吳璥應速回省將湖河運道事宜悉

心經理勿致重運經臨稍有遲滯其豫省工賑各務交
方受疇實力妥辦欽此又臣於十二日會同巡漕李鴻
賓奏挑工完竣并疏泉挑渠分數奉到
硃批湖水情形隨時具奏近日得雨否欽此臣跪讀之
下益知湖瀦濟運無時不上煩
睿慮臣前在豫省將各廳工料查明於初六日回濟並
將勘籌湖河水勢情形節經具奏查各湖收水總在
夏秋大雨時行之際山水陡發方能湧注歸湖多爲
收蓄本年交春東省連得雪澤近日往返韓莊途間
遇雨兩次入土滋潤泉源亦覺稍旺惟細雨廉纖各
湖不能存積首進幫船雖較二三進入水稍輕但春

令非雨大水漲之時又乏湖瀦接濟籌辦甚艱所幸
汶泗兩河現經疏泉滙注比往年存水加多臣與李
鴻賓及該道廳等熟商祇可就汶泗之水撙節挹注
并須東南兩省彼此相顧盈絀相權當與江南督河
漕諸臣往返札商通籌全局江境以利滙兩閘爲東
省借水之區東省以汶泗兩河爲江境濟運之用遇
淺起剝節省河流如此同心接濟東境水有留餘即
江境船無停止一入東境閘座較多層層啟閉雖不
能聯檣遄行亦可按塘浮送俟首進全過入閘則水
勢節宣已有端緒迨二三進跟接前來辦法漸熟且
在四月以後可望澍雨應時水勢增長無慮遲阻臣

惟有會同撫臣巡漕督率道廳盡心妥籌即有稽滯
總期無誤抵通至夏秋收水必先通進水之路且各
湖面寬廣向有底水收存是以發水時逐漸增添易
於充滿今水櫃久涸間有存水亦屬無多即有透雨
妥爲收蓄勢不能遽復舊規臣現在辦理新運一面
即令道廳等將各引渠溝槽涵洞水口凡有淤塞逐
一勘估疏濬廣籌收水庶得尺得寸一二年內隨用
隨收可符定誌至首進幫船淮南河臣黎世序札開
於十五日啟放駱馬湖隄上漴流閘行抵利運閘下
再知會東省鋪水臣已飭運河道廳預備啟壩以待
接濟江境屆期再行奏報運河道冊

是日百齡黎世序奏二十六日將洪湖各引河全行
開放湖水外出頗暢裏河揚河近年屢患水勢漲滿
預籌分洩之路白田鋪以下西岸南窰地方於十七
年經前河臣陳鳳翔奏建雙孔石閘一座嗣因尚不
足資宣洩復于南窰迤上龍亭地方添建雙孔石閘
一座又高郵汛舊有東隄二閘因年久損壞且因隄
工加高閘身已形卑矮拆修加砌現已先後完工以
備啟閉 南河成案續編
三月初四日同興奏臣奉
上諭已恭載閏二月二十三日 欽此查東省本年湖瀦不敷因蓄水
短絀儻重運遲滯關係甚重臣未能預籌已屬咎無

可辭迺蒙
聖主諄諄訓示不加譴責臣具有天良焉敢泄視現督
各州縣將泉渠挑挖一律暢旺俾資匯注并幫同河
臣設法接濟以期無誤新漕至李亨特已遵
旨拏問解京其寓所衣物業經河臣吳璥督同道府查
抄造冊委員解京此外李亨特有無營私受賄縱牲
誤公各款容會同河臣巡漕臣訪實專摺馳奏 運河道冊
是月初五日奉
上諭吳璥經理運道并預籌收水情形一摺所稱夏秋
收水必須先通進水之路此言洵爲扼要現在各水存
湖無多卽將湖底挑挖水潦方盛之時可資瀦蓄而來

路不暢不能源源灌注其涸仍可立待惟當將各處溝
渠通湖進水之處疏濬深通發水時各路滙歸自可逐
漸增添總在該河督等相機妥籌復還水櫃舊制以利
漕運爲要 運河道冊
是月十一日百齡黎世序奏查閏二月十五日清明
起至本月初六日止桃汛期內洪湖長水一尺高堰
誌樁存水一丈三尺清口以下黃河及裏揚等廳運
河均長水一尺餘寸清口一帶挑成各引河於上月
二十六日啟放後出水增暢日來察看尚未加刷寬
深裏河惠濟正閘拆造後現備啟放以便漕行閘上
應做鉗口壆關兩壩閘下應做束水壩及閘上下各

裹頭並兩岸縴隄分別幫培添築以資擎托而利縴
挽堰盱揚河石工均在修砌限月內完工再重運船
截至本月初八日已渡黃四十幫淮揚運河及中河
境內均屬深通首進船三十幫截至初十日挽上濴
流閘二十三幫與吳璥等原奏先用江境之水將首
進挽至宿遷章程業已相符卽應知會東河鋪水臣
黎世序於初六日自浦來至阜河查本年水勢短絀
幫船能就江境之水多走一日東境卽多留一日之
水爲將來之用現在江境尚可設法挽行東河鋪水
可以少緩數日不必拘定原奏總以節束水勢爲要
連日督率道將廳營將首進在前漕船挽上利運閘

五幫行抵滙澤閘又往上多行一百餘里在後幫船
次第挽行約數日內首進卽可全上灤流閘均至宿
遷境內一面咨會東河於望後鋪水接濟灤流閘下
地勢建瓴水勢直瀉現在添築東壩藉以擎托沙家
口沂水發源東境蒙山臣等上年委員會同府縣遍
加疏濬頗得資助本年仍派上次熟悉情形員弁前
往會同府縣及東省委員儘力疏導茲據該員等稟
上年疏出各泉外又挑出大小泉二十餘處頗爲旺
盛可以濟助漕行運河道冊

是月十六日奉
上諭百齡等奏幫船在邳宿運河行走情形漕運要務

南河東河同辦一事不應稍分畛域上年東河蓄水旣
短而李亨特又回護已非一味與南河爭執幾誤公事
本年吳璥與百齡黎世序和衷商辦不存此疆彼界之
見閱前日吳璥所奏惟恐幫船挽過滙澤閘後停留待
水先行鋪水遞放今日百齡等所奏因恐東境鋪水太
遠不能存蓄飭令幫船往上多行一百餘里似此同心
共濟大於公事有益總之伊等籌畫濟運一事功則同
獎過則同罰該督等惟以國事爲重自不存私見也運河道冊

是月二十日百齡黎世序奏本年重運因東境微湖
無水臣等督同道將廳營等竭力設法將首進幫船

挽行就江境之水能多走一日東河鋪水卽少緩一
日留爲將來之用截至三月十七日首進船三十幫
已全上灤流閘在前之首二三四幫已挽上滙澤閘
行抵河成閘下距東境臺莊僅五十餘里必須東境
鋪水下注方可上行茲於十八日東境將萬年閘以
下塘水啟放黃林莊誌樁長水八寸連河內舊存底
水有二尺餘寸臺莊以上各閘於十九日卯刻卽行
下板臣等亦只得趁此些微之水將首幫催儹得行
且行並下倒板擎托於三月二十日已出江南黃林
莊境而來水旋見消落隨後幫船尙難跟接挽行查
東境八閘內尙有得勝六里張莊三閘未經啟放卽

萬年閘以下各閘亦僅啟放半日現又飛咨東河再
行啟板接濟臣等督率道將廳營及委員等隨時拗
板套塘提挽如有不敷隨時咨會東境添放板水下
注彼此熟商以期無誤漕行江境自閏二月以來疏
導沂河泉水由沙家口入運啟放柳園頭引駱馬湖
水入運浮送首進船三十幫上行全資此兩處水力
用去之水實已不少而柳園頭閘底較高出水無多
現在東境雖已鋪水下注仍需節節添助查柳園頭
迤上王家溝引駱馬湖水入運情形較暢現已盤做
鉗束各壩一律啟放並於柳園頭迤下運河內添築
束水壩一道以資擎托邳州舊城湖存水挑挖引渠

由安家閘入運業已工竣卽可啟放濟助利運閘一帶水勢但舊城湖水無多臣等又查得舊城湖西南一面卽近黃河現在河內斷流而深塘積水甚多委員查勘由邳北廳屬朱家房地方剷開大隄盤做鉗口裏頭各壩抽挑引渠並於下游各低窪處所添築攔堰以免散漫卽可將大河積水引入舊城湖遞行入運是以無用之水歸於有用本年運河滴水如金如有可以引導之處卽應設法辦理臣等彼此札商意見相同現已估定委員趕辦尅日完工以備放水應用南河成案續編

是月二十五日奉

上諭據百齡等奏東境啟閘放水先挽首幫出境一摺本年微山湖水短絀東省設法疏濬泉源并預放汶水下注邳宿濟運眞惜水如金之時舊城湖導引河塘積水入運以無用之水歸於有用亦此時調劑之一法但無源之水不過得尺則尺得寸則寸不能大有裨益百齡等務須與東境不分畛域彼此熟商妥辦以期全漕無誤至白鍾岳等四起銅鉛令於首進幫船後插檔行走卽照所奏辦理其餘黔運鉛觔船隻若均令於三進幫船後行走未免遲滯應令於二進幫船後插檔前進務期兩無貽誤爲要運河道冊

是月吳璥同興李鴻賓奏臣等前將籌辦泉渠運道各情形節次具奏現在會同籌議本年湖水短絀專賴汶水濟運必須閘板啟閉得宜倍加撙節庶可補救江省因微湖乏水是以先儘該境之水提船北行刻下尚未知會啟壩但查南旺分水口至江南交界四百餘里須六七日方能鋪到若俟江省知會再啟汶壩恐幫船挽過滙澤閘以上不免停留待水致有稽延因飭運河道廳於本月初三日啟放湖水灌入八閘一面卽啟汶壩放水入運仍將韓莊臺莊各閘閉板俟江省知會到日啟閘暢注邳宿運河則不耗汶水而江境船行亦免停待至汶壩啟後據運河廳報分水口誌樁存水八尺六寸比上年更旺隨於水

到濟寧時察看流行尚溜各塘長河加長此卽疏濬泉渠之明效泗河存水亦大於上年現未啟放留俟汶水下注江境如不敷用再將爵橋泗河壩啟除以備接濟其各州縣舊有泉源之外又挑出新泉頗多亦應疏濬以助其力又汶河內間有沙灘淤淺段落均應疏通順利臣同興已派東昌府嵇承羣泰安府五泰兗州府同知武隆阿等分投帶領委員實力挑挖並往督查務俾各泉由汶達運一律暢流値此湖瀦枯弱濟運維艱惟有公同熟商設法節宣以期漕行無誤再南旺以北運道前奏明啟放汶壩時將十里開河兩閘堅閉使汶水南注惟東省閘內軍船分

泊東昌臨清水次受兌漕糧須鋪底水方免淺擱是以將十里開河等閘啟板稍分汶水北流足敷養舟受兌仍將開河等閘閉板令汶水全力南行並閉臨清甎板兩閘攔蓄則汶水自無走洩其兌足軍船挽至甎閘以南俟南糧首幫將到臨清再啟甎板兩閘俾東漕先一板出閘南糧幫船跟接北行如此辦理東南漕船兩無遲誤而汶水亦不致涓滴空耗至停泊臨清閘外之濟寧東平等州縣重運八幫已於上月二十四日全出東境遄行北上奉

硃批覽奏稍慰認眞辦理必有成效勉之（運河道冊）

是月吳璥李鴻賓奏臣等前將啟放汶壩鋪至韓莊

啟除湖口壩鋪至臺莊候江境知會一併啟閘下注各緣由節次具奏查微湖定制收水一丈二尺連年未能收蓄致湖口僅存一尺六七寸本不濟用臣等於上月十九日同赴湖壩測量因本年運河挑深湖面高於河底尚可放出六七寸稍助八閘底水當飭道廳將引渠挑通於本月初三日啟放湖水鋪入八閘茲臣李鴻賓接臺莊營參將那清阿報稱南糧首幫提至利運閘上卽馳赴臺莊迎提初八日先至韓莊撫臣同興於初十日亦卽趕到會看湖口壩外注之水甚微詢據廳汛俱稱啟壩之始口門過水尺許旋卽微細其灌入八閘之水至頓莊閘閉板攔蓄流

行只六十里探量頓莊閘上二十里水深五尺餘寸以上四十里僅一尺三四寸至六七寸因令道廳趕挑引渠展寬加深但湖心已消四寸僅存一尺二寸水愈低則淤灘愈遠既難導出斷不能鋪足八閘遂先啟韓莊閘宣放汶水始將八閘灌滿此湖水過小仍賴汶流鋪灌之實情也臣吳璥自上游查量水勢十四日行抵韓莊會同籌議查八閘由韓莊至臺莊八十三里地勢建瓴水行最速剽而不留向賴湖水充足暢放三晝夜復留漫板水三四尺不但灌滿八閘且遠濟邳宿挽船而汶水鋪至韓莊閘卽得湖水擎托故汶水有力足資挹注今湖水僅存尺餘湖面

窄小計水勢不敵往年十分之一不得不專用汶流直注江境然獨力難支卽日江境知會鋪水一啟臺莊閘則八閘存水一空仍須將韓莊以上汶水再鋪八閘按塘遞灌所幸本年大濬泉源汶水較旺船抵八閘時相機啟閉量為起剝尚可挽行而沿閘蓄水不免節節稽延然就目前計之亦別無籌辦之法現在撫臣同興將剝船及派員催儹事宜飭辦妥協仍回南旺並赴泰安等處督挑汶河以裕來源臣等仍在臺莊韓莊一帶妥籌節宣俾水無涓滴虛耗總之潴水待船則船易儹行停船待水則水難速至惟有逐層計畫設法催提以期無誤漕運再現准江南河

臣黎世序知會頭首二三等幫已提至滙澤閘上訂期十八日東境鋪水以資儧挽惟探聞邳境貓兒窩三岔河有雲貴銅鉛船七起停泊十一日漕船浦上滙澤閘卽被頂阻黎世序現飭道廳將銅鉛船挽至河寬深處停讓漕船始能北上一俟行抵黃林莊迎提入境再將行走情形奏報近日兗州府濟寧州各屬據報得雨一二三寸不等現屆立夏儻得渥沛甘霖運河水勢增長漕行更可順利運河道冊

是月吳璥李鴻賓奏二十四日臣吳璥在臺莊臣李鴻賓在韓莊適江南督臣百齡由徐州閱兵前赴黃林莊順道察看微湖深知東境籌畫實爲棘手當將

兩省設法濟運事宜面商臣等查微湖緊靠韓莊閘下西岸設有湖口閘向賴湖水灌注是以八閘易於充盈江境亦資接濟而汶水祇須濟韓莊以上運河籌辦亦覺寬舒今湖瀦乾涸專藉汶流下注八閘遠達邳境實屬力有不逮一切放水章程勢難照往年辦理自首幫入東後各幫絡繹而來如臺莊閘塘內無船尚可酌留漫板水接濟江境如在臺莊閘塘內便須蓄水養船若仍留漫板之水恐水勢易消船身淺擱只能啟板洩水遞注江境河清河定等閘趁勢上行此時欲爲兼顧之謀亦只可如此籌算已札商黎世序飭知嚴催各官互相照會至八閘內惟德勝閘

至韓莊閘二十四里閘塘最長且北高南低較他閘更陡挽運更艱臣等與道廳籌酌查看塘內最陡之處築做束水草壩二道并以木板照式作爲木閘擡高水面俾船行如歷階而升水勢稍可擊蓄茲首幫船三十隻於二十六七等日挽過韓莊彭口二十八日行抵夏鎭其大河前二幫跟接前來在後三四等幫於八閘內間塘行走臣等惟有恪遵

聖訓隨時相機籌辦尤盼澍雨優施卽可遄行順速運河道冊

是月百齡黎世序奏奉

上諭已恭載六日欽此查本年東境湖瀦缺乏邳宿運河向

少來源恐重漕阻滯臣百齡由安徽查看頴亳蒙宿上年被水各地方順道閱兵於三月二十二日馳抵徐州聞東河臣吳璥與黎世序均在交界一帶催挽糧船臣就近由韓莊查看微湖及東境八閘水勢至臺莊與臣吳璥等會晤查微湖周圍一百八十里今止二十餘里存水一尺餘寸且在湖心勢難引之外達是以東省啟放湖口閘所出之水不能鋪足八閘各塘自十八日鋪放汶水道遠勢微閘內仍未充盈不得不遞閘下板停蓄其鋪注江境者僅有東境萬年閘以下五閘之水而臺莊閘放水一日旋卽嚴閉首二兩幫先以江境之水挽上滙澤復令帶剝挽抵

河成距臺莊五十餘里始知會啟板放水竭力挽進仍將河清河定兩閘遞行下板撙蓄得以償入東境本年東南運河僅將汶流遠注接濟原不能照舊鋪灌兩省同辦轉運爲東省節水即爲南省速運何敢稍存畛域臣等與吳璥通盤籌計查江境尚有沙家口柳園頭等處導引之水添助濟運惟河成閘以上地勢建瓴非東省來水斷不能浮送應於臺莊各閘啟板提船後常留漫板水下注庶免重運停擱仍令在河成閘以上受剝套塘遞進則剝船迅速輪轉而來水不致虛耗即或剝抵臺莊東境閘上水未充蓄亦不妨稍爲停待俟水足再行啟板挽進則雖遲猶

速兩境均屬有濟臣等商定後恐廳汛各員仍分疆界各懷成見現已飭令同心協辦連日首進挽入東境者截至二十六日共四幫挽上濼流閘三十二幫臣等督率文武各員晝夜籌催儻此後澍雨頻霑河流增益即二三進重船亦可陸續挽行不致有誤 運河道冊

是月奉

上諭吳璥等奏請挑獨山湖引渠並堵築泗河民堰改挑直河一摺獨山湖承受附近各州縣山泉坡流並泗河有餘之水由昭陽湖遞達微山湖蓄水濟運近年來各處引渠全行淤墊每遇泉水長發不能導引歸湖轉致泛溢民田自應亟爲疏濬又鄒縣境內泗河南岸民堰因北岸淤灘挺峙逼溜南趨屢築屢潰亦應一律挑培著照所請將估需工銀一萬九千三百餘兩先於司庫地丁項下動支飭令趕緊興辦毋誤本年伏秋汛期收水之用該河督等仍隨時嚴密稽查毋令工員等有草率虛糜情弊至此項工程前任河督等並未及早勘驗致有貽誤均難辭咎除李亨特業已查抄外所有前項動支司庫銀兩毋庸分年攤徵著該河督等查明歷任貽誤道廳各員分別攤賠歸款以示懲儆 睿皇帝聖訓

四月初三日奉

上諭百齡奏籌辦江境漕運一摺本年邳宿運河水勢

短絀現在首二兩幫雖償入東境而在後幫船甚多除借汶水濟運外江境有何可以導引之水百齡等當無分畛域酌盈劑虛總期於重運無誤 運河道冊

是月初六日吳璥李鴻賓奏臣等前將南船首幫設法挽過韓莊彭口以上行抵夏鎮緣由奏明查汶水濟運由南旺分水口南北分流其南行之水向至彭口閘以下韓莊以上即有微山湖水擎托斯下游無虞過洩而上游濟寧之石佛趙村在城天井通濟寺前柳林各閘方可停蓄水勢今歲微湖啟壩鋪灌八閘各塘已屬不敷先將汶流鋪足八閘並遞注邳境是下游遠洩既多上游水力不能不漸形淺弱所幸

緊靠分水口之蜀山湖因上冬今春竭力疏泉來源尚旺於未開汶壩前將汶水灌入湖中積漸收蓄至一丈七寸大可挹注臣等於首幫抵南陽時察看濟寧各閘塘地勢亦頗建瓴恐專藉汶流或致時有淺滯即飭運河廳於四月初一日將蜀山湖利運閘啟板六塊放水三日濟寧各閘塘俱已灌滿探量水勢深四尺一二寸至五尺二三寸不等臣等嚴催晝夜儹行首幫於初二三兩日挽上石佛趙村在城天井等閘催過濟寧初四日挽過通濟寺前二閘初五日挽過柳林閘轉入順水北行臣等以本年汶水先經堵閉十里開河二閘逼令南趨所洩不少今首幫既

過分水口即啟十里開河送舟遞下又須汶水北流兩頭兼顧竊恐支絀現又啟蜀湖之金線閘令湖水達運助汶北行由安山張秋至東昌臨清一路遞塘下注如遇淺澀酌量起剝以便速行計此後閘河內頭進行走尚可依限儹至臨清在後各幫截至四月初二日頭進入臺莊閘者八幫過韓莊閘者三幫臣李鴻賓即押首幫北上臣吳璥至分水口以北察看船行尚順即回濟寧一帶料理在後各幫事宜再自三月二十七日至四月初三日每日南風天燥河水頗覺消耗昨日濟寧一帶得雨一二寸於秋糧有益而河湖水勢尚未能增長且雲氣不密恐得雨處亦

不甚廣運河道冊

是月初九日刑部議奏閏二月十九日奉

上諭江南邳宿運河向賴東省微山湖瀦水濟運定制夏秋間收水一丈二尺以資次年鋪放即如水短之年亦總收至九尺一丈以上從無不敷鋪灌之事茲據吳璥等奏勘查微山湖本年僅止湖心存水二尺及一尺八九寸不等實從來所未有而毘連微山湖之南陽昭陽及東岸獨山湖又皆淤成平陸更無可導引之水此皆李亨特在任時因循貽誤疲玩耽延厥咎甚重近又風聞李亨特革職留工効力並不常川駐工仍在濟寧居住公館擅用文武巡捕及差弁多人竟與現任總河

無異謬妄尤甚伊係屢次獲咎棄瑕錄用之人不知激發天良小心愧奮既已玩誤公事罷斥後仍恣意放縱不知儆畏李亨特著傳旨拿問交吳璥同與委派妥員迅速押解來京交刑部治罪欽此旋據河督吳璥等委員將李亨特押解到部並據列款參奏臣等監提李亨特逐款研訊據自認革職後委署汪元琨蘭儀同知並沓署湯陰縣丞趙禮等缺實爲昏聵糊塗其於短缺湖水貽誤漕運一節更屬無可置辯罪無可辭當即取具親供奏蒙

聖鑒茲復據吳璥等奏稱遵

旨詳查李亨特有無貪劣款蹟飭拘汪元琨舊用長隨

並汪元現之子汪英灝汪英建到案究無納賄營求
並餽送銀兩需索門包規禮情弊惟查嘉慶十七年
原任曹考通判耿錫軨詳辦考城汛王莊霸鑲築順
隄並殘缺各壩共工料銀六千四百餘兩李亨特批
飭緩辦耿錫軨卽行鑲修經李亨特參奏著賠嗣十
八年汪元現詳辦考城汛之王莊壩回龍廟溝形內
土壩防風共工料銀八千八百四十九兩李亨特批
令興修該二處事同一例准駮兩歧實屬偏徇請照
耿錫軨之案不准開銷著落汪元現全行賠繳並著
李亨特罰賠一分以昭公允臣等查李亨特雖據查
無貪黷實蹟而廢弛湖潴貽誤漕運其咎實無可逭

應卽擬結查例阻絕山東泰安等處泉源有關漕河
禁例發近邊充軍又李亨特身爲河督大員乃於所
屬詳辦工段偏徇不公並於奉
旨革職之後仍復出咨委署各缺已屬恣意妄爲且微
山湖水藉以濟運最爲緊要乃並不先期設法疏引
水泉潴蓄濟運仍令日久淤淺至湖心存水僅止二
尺及一尺八九寸不等而昭陽南陽獨山等湖又皆
淤成平陸更無可導引之水致不敷鋪放實屬因循
貽誤例無短缺湖水致誤漕運作何治罪明文自應
比例定擬李亨特除核批工段偏徇不公至褫職後
擅行咨署各員輕罪不議外應比照阻絕泉源有干

漕河例擬發近邊充軍係河督大員任性乖戾並廢
弛河工貽誤漕運非尋常疏玩可比請
旨發往新疆効力贖罪以示懲儆其考城汛回龍廟溝
形一案工料銀八千八百四十九兩應如吳璥等所
奏照曹考通判案不准開銷著落汪元現全行賠繳
併著李亨特亦照數另行罰賠一分奉
上諭李亨特前在河東總河任內因事獲譴發往伊犂
經朕棄瑕錄用命往南河効力於承辦荷花塘漫工執
持謬見以致壩身已堵復蟄僅予薄懲發往熱河嗣復
洊擢河東總河李亨特屢邀破格恩施自應感激愧奮
力圖報効乃於微山湖潴蓄事宜不能先期籌辦任其

日就淤淺現在湖心存水僅止二尺餘寸卽尋常河泊
積水亦不至枯涸若此李亨特廢弛河工貽誤漕運厥
咎甚重且於罷斥後仍恣意侈慢不知儆懼部議發往
新疆尚不足以蔽辜李亨特著先在部枷號半年再發
往黑龍江効力贖罪餘依議運河道冊

續行水金鑑卷一百二十二終

續行水金鑑卷第一百二十三

運河水 章牘五十一

嘉慶十九年五月十二日奉

上諭那彦成奏請動項鑲築果渠村壩埽各工一摺果
渠村新河為溫榆河上游引灌濟運因當山水之衝歲
須修治茲據奏大壩舊龍門東西裹頭隄堰邊埽平墊
卑矮又河口淤灘有礙河流亟應鑲賠挑挖所有估需
例價銀九百九十二兩零准其於道庫動支修辦那彦
成即飭知該道督率興工務使鞏固深通於大汛前完
竣核實報銷河渠志稿

是月十七日百齡黎世序奏淮安府山陽運河東岸

向有涇河石閘一座每遇汛期啟放宣洩河水下注
由山陽寶應阜寧各縣入射陽湖穿蕩兩岸民田藉
以灌溉該閘創自前明原建例案無從根溯惟乾隆
五十六年經前督臣孫士毅河臣蘭第錫奏明借帑
修理歷今二十餘載節次啟洩漲水溜勢湧激致閘
牆損壞閘下跌塘底石衝翻近年上下隄工加高閘
身愈形低陷水大之時不敢啟放致閘下民田無水
引灌上下隄岸防守堪虞屢據縣農民楊洪柏等呈
請拆造加高情願按田捐輸先請借帑濟用分年還
款由縣府道司核明轉詳臣等批飭確切勘估茲據
江寧布政司陳桂生淮揚道徐承恩詳據調任淮安
府知府岳山先後督同署山陽縣知縣葉申蕃等次
第勘明是閘年久失修損壞低陷屬實按照嘉慶十
二年部定河工則例撙節估工料銀一萬四千八百
五十二兩請於司庫借款撥給購料興工按照民田
分年攤徵還款臣等覆查山陽涇河民閘密邇淮城
閘下涇河一道係減洩山清兩邑運河盛漲之水俾
上下隄工不致著重並可保護淮郡城垣沿河兩岸
數千頃民田悉資灌溉若不急為修理殊於水利民
田有礙且本年淮黃匯注洪湖尤須多籌減洩之路
實為現在必應辦之工至農民籲請按田輸費實係
出於至誠惟需費稍多民力一時未能興舉仰懇

聖恩俯准循例在江寧藩庫撥存下河水利銀內借支
給辦分作八年按田攤徵還款庶民力既得舒徐而
堤工田畝咸資利賴濱河士庶感沐
鴻慈實無涯涘仍責成道府督率現任山陽縣知縣韓
慧均等趕緊拆造臣等親自督查務使照估如式妥
辦速竣報驗南河成案續編

是月二十一日奉

上諭吳璥等奏幫船行走脫空並艱澀情形一摺本年
運河水勢短絀僅賴汶流及蜀山湖存水接濟力微道
遠辦理竭蹶此時重運糧艘絡繹北來惟當就現在水
勢妥籌趕緊催挽勿令節節停滯現屆大雨時行之際

東省已派運司劉清前赴岱廟祈求雨澤若邀神貺迅
沛甘霖河流增長自可以速補遲伏汛將臨豫省宣防
事宜關係緊要吳璥亦當前往豫省督率經理其東省
催儹糧運並疏濬泉渠各事宜著同與李鴻賓悉心妥
辦 運河道冊
是日吳璥奏竊照湖瀦之盈虛攸關漕行之通滯現
查東境各水櫃惟蜀山湖存水尚可接濟馬踏馬場
二湖水本無多旱經用罄南旺南陽昭陽微山獨山
等湖盡成平陸此時即竭力預籌收蓄尚非一時所
能驟復舊規若再不廣爲設法恐年來仍有支絀之
虞臣到任以來與道廳等悉心講求欲籌收水之方

必須先通進水之路庶山泉漲發方能匯注歸湖微
山湖南則挹注江境北則擎托汶流關係最爲緊要
獨山湖周圍寬廣又爲灌輸微湖要路所有十字河
西岸之囊沙引渠今春已挑濬深通獨山湖孟家樓
引渠鄒縣泗河民堰改挑直河等工亦經奏明趕辦
是收水最要之區已有眉目但此外支流汊港亦宜
逐一疏通復飭運河道廳等凡有通湖水道逐加詳
勘據稟各河渠除現尚通順處所無庸挑辦並運河
廳昭陽湖臨清邱家張家田家利運各單閘馬家三
空橋共引渠五道又導引牛頭河坡水入微湖之馬
公橋上引渠一道俱有淤淺現已挑通需費無多歸

搶修項下核辦惟運河廳南旺湖臨運之邢通彭石
孫强土地廟引渠四道逼近分水口向係收納汶水
入南旺湖由芒生閘入牛頭河遞達微湖之路淤墊
較厚又泇河廳昭陽微山二湖之呂壩郗山南馬令
朱姬引渠四道係收納十字河及運河有餘之水入
湖之路亦俱淤高亟須挑濬由道廳等撙節估計引
渠八道共需銀四千四百七十七兩請照例動支運
河道庫節省八束銀兩發辦臣查東省各湖斗門單
閘水口溝渠不下數十處每年漲水過後流沙停滯
總不免閒有淤墊此塞彼通事所常有是以歷年俱
有應修工段隨時勘估即於節省八束項下支用擇

要勘估引渠八道均需亟應疏濬之工已飭派工員
分投趕辦予限完竣工竣後再將工段長丈銀數開
單具奏惟向來各湖總以底水加以新收之水自易
充盈今微山湖心去冬存水至深處僅有二尺淺處
不過一尺數寸及四五寸不等本年三月稍爲鋪灌
八閘即已乾耗現據廳汛確探湖心實祇稀淤數寸
並無存水其餘各湖水櫃除蜀山湖外亦皆底水全
虛地炎土渴難增易耗將來得有澍雨必先使渴沙
潤透始能積漸存蓄應俟泉河發水一面留底水以
濟運一面分漲水以入湖以日計月計之功收得尺
得寸之效庶幾二三年閒隨用隨收可期漸符定誌

臣值此諸湖枯涸運務棘手之時仰蒙
聖恩委任惟當倍矢丹誠實心經理以冀漕運湖瀦兩無貽誤　又奏本年東省微湖枯涸濟運維艱閏二月奉
旨令臣速同東省悉心經理湖河運道事宜臣即會同山東撫臣同與巡漕臣李鴻賓將疏濬泉源啟壩鋪水等事次第辦理自三月二十日前幫入境後凡啟閉節宣及疏導起剝諸務雖隨時竭力設法尚可挽行無阻而節節耽延已多濡滯此後如得大沛甘霖自可泉河旺發以速補遲但得雨之後既須加緊催漕尤應兼籌收水蓋近年貽誤之故因由各湖進水

之路未通亦因用水漫無節制致消耗過多俟得有透雨必須於用水之中即籌惜水之計方能廣為收蓄惟向例入伏後臣應赴豫防汛現在黃河長水無多臣自當先顧運務但大汛時水勢消長靡常而漕船首進正在東境儧行二三進陸續踵至正當轉輸緊要且得雨後各湖收水尤須認真督辦迥非往昔可比兩地懸心竊恐勢難兼顧籲懇
聖恩豫省各工仍遵前奉
諭旨交方受疇督同各道就近防守俟漕臣收水諸務稍有就緒再馳往豫省或入伏後臣即赴豫防汛運河事宜

飭交撫臣同與會同巡漕臣李鴻賓督辦伏候
訓示遵行運河道冊

是月二十四日吳璥奏東省運河因湖瀦乾涸專賴汶水灌注流微道遠以致棘手異常自三月二十日南糧首幫入東境後水勢日耗雨澤稍稀雖竭力設法籌催尚無停阻而啟閉剝受輾轉耽延臣每念我
皇上委任深恩並以貽誤在前不加譴責捫心自問尤覺感愧難安茲仰賴
皇上至誠昭格渥沛甘霖本月二十三日濟寧連獲透雨所屬金鄉魚臺嘉祥及兗州所屬滋陽汶上寧陽鄒嶧等縣俱報得雨三四寸至深透不等雲氣甚廣

可冀遠近同霑已據報汶河分水口於二十三日長水二尺二寸泗河於二十三日長水一尺之後二十四日又長二尺府河於二十二日長水五尺自係泰安沂泗各屬均已得雨是以山泉下注河水漸增前進漕船截至二十日共入東境二十八幫尾後兩幫亦已抵邳境迦口截至二十三日已過濟寧十六幫趁此河水增長船行較順正當加緊嚴催連檣北上現在雨勢正濃如果有泉各州縣甘膏大沛則山泉旺發河流暢足即可以速補遲巡漕臣李鴻賓現駐韓莊上下提催在後各幫臣督率道將廳營等分投催儧遄行並酌看運河水勢如能續長充盈即一面

留底水以暢行漕艘一面分漲水以收納入湖容含
屬報雨到齊查明汶泗兩河長水大小情形再行入
奏再封閘開接據運河廳章承斐稟報汶河分水口
於二十三日長水二尺二寸後自申時至二十四日
子時又續長水五尺五寸誌樁連底水共深一丈泰
安一帶自已得透雨察看雲陰廣布河水尚有續增
運道更可暢利運河道冊
是月二十七日奉
上諭百齡等奏涇河民閘損壞請借項拆修一摺山陽
涇河石閘密邇淮城閘下涇河減洩山清兩邑運河盛
漲之水閘牆歲久損壞啟放維艱該縣民人請借帑興

修按田捐輸歸款估需工料銀一萬四千八百五十二
兩准在江寧藩庫撥存下河水利項下借支給辦分作
八年按田攤徵還款該督等即督飭認眞經理以固隄
堰而利農田南河成案續編
是日百齡阮元黎世序陸泌奏臣等深知本年東境
導引汶源之水勢難遠注下游江境惟有設法引蓄
水勢竭力籌辦探查東境八閘內水勢亦屬微弱不
能常留漫板水接濟即值啟板提船水勢下注江境
塘長河寛下游實有不敷賴有邳州舊城湖存水及
黃河積水次第啟放遞行引入運河利運閘以藉資
濟益利運閘以上亦少資頂托惟不能倒漾上行自

黃林莊至清定成匯各閘塘仍不免時形淺澀復將
東岸之黃道人橋存有積水啟放雖屬無多亦可稍
資接濟下游王家溝柳園頭兩處引渠復加挑挖寛
深柳園頭迤下西岸復添築挑壩以資擎托並分幫
配剝儹挽上行每當閉閘蓄水剝船輪轉之時後幫
即難與前幫緊接至四月底天氣久晴不獨東境來
水日微即沙家口沂水來源亦漸見消涸臣等正在
萬分爲難之際幸於四月二十九及五月初三初九
等日仰邀
皇上福庇東境及邳宿一帶得雨二三寸不等大泛口
及沙家口兩處來源稍稍見長黃林莊有水三尺餘

寸清定成匯等閘遞塘打放幫船得以接續儹提至
五月二十日以後水勢復形消涸東境臺莊閘不能
啟板江境又將黃林莊以下西岸之伊家河積水啟
放首進在後之鎮海前江淮頭大河三尾幫船隻於
二十一日得以全抵臺莊閘下守候啟板提挽出境
至五月二十三日蒙沂山水長發由東境八閘下注
黃林莊誌樁陡長水五六尺首進尾船即於二十四
日午時挽出江境二三進船得此水勢臣等現在嚴
督道將廳營汛委各員晝夜儹提不容一刻鬆懈可
期以速補遲南河成案續編
是月二十八日奉

上諭吳璥奏查明各湖進水斗門單閘引渠請趕緊疏濬一摺湖瀦收水事宜關係緊要各處支流汊港均應逐一疏通兹據奏稱運河廳之邢通彭石孫强土地廟引渠四道逼近分水口係收納汶水由南旺湖遞達微湖之路又泇河廳之呂埝郗山南馬令朱姬引渠四道係收納十字河及運河有餘之水入湖之路現俱淤墊高厚亟須挑濬共估銀四千四百七十七兩請勒限趕辦著照所請即將引渠八道飭派工員分投趕辦其估需銀兩在運河道庫節省八柬銀項下動支該河督務認眞督察勒限完工毋任草率糜帑

是日奉

上諭據吳璥奏漕船趲至各湖收水亦須認眞督辦豫省各工可否交方受疇就近督率防守該河督俟漕運收水諸務料理就緒再行赴豫或入伏後赴彼防守將運河事宜交同興會同李鴻賓督辦等語東境漕船現當催儹緊要本日據同興奏本月二十一二十二等日連得透雨泰安澗水大發奔流入汶汶河水勢已據報長水三尺五寸現又得此渥澤必更加增於漕運大有裨益汶水既已長發其微山湖並各處泉渠及運河自亦一律增長著該河督分飭各廳縣查明長水尺寸分晰開單由驛具奏至豫省河工係河督專責前已有旨令吳璥馳往防汛方受疇地方應辦之事甚多豈能常川駐工代爲防守所有山東儹運收水各事宜均須及時籌辦現已降旨添設副總河一缺將李鴻賓補放令其駐東督辦矣該河督應迅速赴豫現在大汛經臨一切加意防護其睢工事宜亦應先期經理所購料物約何時即可運貯工次何時集夫興辦屆時當簡派大員帶領熟悉情形司員數人前往幫同辦理該河督計算日期即先具奏以便飭令派往之員如期到工運河道冊

是月二十九日奉

上諭昨據同興奏報得有透雨河流增長本日復據吳璥奏稱汶泗等河長水自二三尺至七尺有餘運河存水四尺足資浮送現在東省得雨後各處泉源旺發河

水充盈糧艘連檣北上自可以速補遲惟向來東省値大雨時行之際並不早爲收蓄任其汪洋旁洩逮暑雨已過湖水日形淺涸始各處疏泉導流勢已無及頻年重運經臨節節阻滯職此之由此時應趁河水長發泉源旺盛之時核計運河存水漕船可以暢行即將有餘之水設法導引歸湖則挹注從容自勝於臨渴掘井昨有旨令吳璥前赴豫省防汛並籌辦睢工特授李鴻賓爲河東副總河所有豫省河防及堵築睢工事宜李鴻賓此時不必兼管惟督率東省道將廳營等催儹漕船收蓄湖水一切盡心籌畫其湖水所收尺寸每月具奏一次核明舊存底水若干新收長水若干開具清單呈

覽吳璥專意經理河南工程事宜亦無庸兼顧東省俟睢工合龍後吳璥同至濟寧再與李鴻賓將全河大局形勢機宜詳細講貫可也運河道冊

是月奉

上諭那彥成奏大名清豐南樂三縣疏濬積水情形一摺大名等縣七十餘村莊地畝前因衛水倒漾頻年淹浸茲據各村民人情願出夫自行挑挖並請官爲彈壓積水淹浸田畝鄉民自願疏消以利耕種自應俯順輿情令其興辦該督並飭知地方官妥爲彈壓勿令胥吏人等藉端滋擾睿皇帝聖訓

六月初三日奉

上諭同興奏東省於五月下旬連得澍雨後汶泗各河水勢驟長漕行順利現經道廳等將充裕之水收納入湖所辦甚好頻年重運經臨節節阻滯皆因大雨時行之際不早收蓄致微山等湖日就淤涸本年幸得甘霖疊沛自應及早籌辦吳璥現已赴豫著同興李鴻賓督率道廳等將坡水泉水歸湖之路隨地疏通其湖內納水之區亦必寬廣有容使水不旁溢足敷來年濟運以期漸復舊規該撫等即會同盡心妥辦運河道冊

是月初九日同興奏臣奉

上諭前已恭載欽此伏查此時汶水等河水勢充盈而微山湖上游蓄水諸湖亦日見長發連日據運河道廳稟報蜀山湖長水連底水共深九尺七寸有餘馬踏馬場南旺等湖底水本屬無多湖水又不甚大收水自二尺八九寸至四尺餘寸不等下游南陽昭陽微山獨山各湖均收水尺餘至六尺不等乘此河湖並長泉源暢旺當及早收蓄有餘之水爲將來挹注之用恐現在漲水易消已飛飭各地方官會同廳汛各員催僱幫船一面相機收水其汶上寧陽東平濟寧河道多有民築堰土而汶河盛漲之時藉以收束漫水自上月下旬連得大雨後泰安一帶山水驟發衆壑爭流下游汶上東平寧陽各境內民堰間有浸溢汕刷之處即嚴飭各地方官趕緊捐項修補並委員監

查已陸續報竣其盧舍民田因係漫水一過即消尚無妨礙其餘各處隄堰現復分委妥員並責成兗州泰安兩知府逐一查勘凡有單薄處所應官辦者俱令加培堅固應民辦者亦令認眞督修總期河水續長不使散漫以廣收蓄奉

硃批實心勉力痛改怠玩惡習運河道冊

是月二十三日同興奏四女寺支河歲挑工段及攔水挑水各壩工蟄陷應修前經勘估奏明分別挑修嗣據具報工竣即飭委濟東泰武臨道安柱驗收茲據該道前赴恩縣德州及該衞承挑四女寺支河各工丈將挑工十九段逐一丈量均照原估丈尺如式

挑浚深通復赴上游東岸查勘鑲修挑水柴壩二道
攔水草壩一道鑲做工段亦俱堅固足資保障覆核
無異運河道冊
是月二十六日阮元奏山東副河臣李鴻賓會同河
臣吳璥撫臣同與具奏預籌江廣各幫漕糧分三起
起卸請
敕倉場侍郎及總漕臣會議一摺實爲速籌回空免誤
新漕起見查本年湖水枯竭從來舊案無此情形總
因鋪木本運頭進剝淺太久迨五月下旬山東江南
各處得雨發水甚爲暢滿二三進各幫行走均屬連
絡現在臣與副河臣李鴻賓在韓莊上下催船催閘

往來趕辦無奈節候太遲各閘究係按牌啟閉將來
蜂擁行抵天津仍不免守候起剝通倉收米匆促異
常是江廣各幫勢不能不分起辦理以免回空凍阻
貽誤新運及籌開河挑工地步所有原奏第一起酌
派湖北三幫江西三幫約米三十餘萬石即以楊村
剝船運送抵通一條請照河撫諸臣原議辦理又原
奏內第二起將江西七幫米三十餘萬石在北倉暫
行囤貯一條臣查北倉之設原備重運遲延軍船可
以及早截卸回空歷年辦理俱有章程該倉共廒四
十八座本可貯平米四十七八萬石今查七幫米數
尚少仍多截一幫半船共截留八幫半除去滿號船

米仍舊到通外實截平米三十八萬七千八百餘石
所有旗丁應出經費銀均照向來截留北倉章程毋
庸另議又原奏第三起江西三幫湖南三幫約米三
十餘萬石借用豫東軍船六百十餘隻裝運赴通一
條臣查內如扣除江西一幫半應入北倉截留計祇
有江西一幫半湖南三幫此四幫再除去滿號船米
不必借用豫東軍船計江西湖南四幫半共船二百
二十四隻共米二十萬三百三十餘石以豫東每軍
船一隻裝米五百石約計共應備豫東軍船四百隻
再修理備用豫東軍船一百五十隻以防臨清搁口
之用請如河撫諸臣原議辦理即在臨清兌交轉運

仍令江西湖南重運官丁管押豫東軍船赴通交卸
一手經理以專責成其豫東空船飭山東糧道派委
豫東各本船千總接管回次受兌本省漕糧查豫東
軍船行走一次無異正運所有修艌銀七兩五錢應
請作正開銷添補篷索等件由山東糧道詳請撫臣
辦理至江廣幫丁應津貼豫東船水脚經費現在酌
中定議務使借用之丁與出借之力兩得其平至原
奏稱酌給幫丁津貼銀兩擬於山東有漕州縣按石
攤給等語誠爲急公恤丁起見但臣現在總理漕政
即任江西巡撫可以自行酌定所有津貼豫東之費
應令江西幫丁自行攤扣辦理未便累及山東有漕

地方其湖南三幫運道最遠丁情恒苦年年寄剝欠項多於領項應否由山東津貼應聽山東河臣撫臣商辦又幫丁另船到通及交米後雇車回南諸費及津貼銀兩每船約費三百兩內外旗丁自應極力設措之外實無處可以挪借仰懇
天恩准在山東司道庫內江西幫船共借銀一萬六千兩湖南三幫借銀三萬兩庶於現在運務不致坐誤再江西幫船內所借之一萬六千兩分限四年扣解還款內應分一萬兩令北倉截卸之江西各幫代為攤扣以勻輕重而歸平允其江西北倉截卸之第八南昌前幫如節氣太遲應調楊村剝船三百隻迎至

德州上下接兌以便軍船及早回空應在德州糧道庫借銀六千兩照前攤分扣還饒州前半幫如趕不及北倉則用豫東軍船一律勻借辦理臣因節候已遲豫東軍船亦應及早行知發銀趕辦未便再為因循輾轉是以不揣冒昧據查籌議由驛具奏（運河道冊）

七月初六日百齡黎世序阿克當阿奏竊查邳宿運河為各省重空漕船北上經由要道上承東省各山泉及蒙沂諸山之水夾沙下注古淺處所最易停淤例於每年空重過竣後即行委員勘估測量河身受淤之輕重以定應挑之深淺每歲挑河築壩應需銀五萬餘兩由河庫籌款給發趕辦隨時奏報此向來挑辦之章程也臣等伏查南河每年歲修搶修以及另案各工河庫奏撥款項已屬不貲而邳宿運河乃係歲歲應挑不能停緩要工所需銀兩雖屬無多然並無專款可動須每年於庫項中設法籌辦未免緩不濟急非久遠遵行之道查有前經
欽差吳璥托津會同前督臣鐵保等奏明兩淮引鹽三釐加價為南河經費一款每年共增銀六十七萬九千餘兩現在癸酉年課項業已交齊而今歲南河培堤挑河應用各款業經奏明照數撥解此時並無另有緊要需用之項臣等擬即於此款內提出銀六十萬兩發交兩淮殷商照例按月一分生息每年十二

個月應得利銀七萬二千兩按季解交河庫除歲挑邳宿河道應需銀五萬餘兩外計每年尚可餘存息銀二萬一千餘兩合算積至二十七八年即可將前提六十萬兩正項歸款於
國帑既無虧短而原發商本銀六十萬兩仍可照常一分生息作為邳宿運河挑費專款將來餘銀二萬餘兩尚可另作正款動用統計節省庫項甚多實為一勞永逸之計奉
上諭邳宿運河為漕船北上經由要道每歲挑河築壩約需銀五萬餘兩向由河庫籌款給發並無專款可動著照該督等所請該部知道（南河成案續編）

是月二十一日吳璥李鴻賓奏上月以來節次澍雨汶泗張發運河驟長水數尺及丈餘不等雖山水易消而溜勢猛急之時臨運各隄難免間有漫刷惟在趕緊搶護方不致潰隄洩水上月十四十六等日接據東昌府知府嵇承羣博平縣知縣陶鎔先後稟報上河廳堂博汛石涵洞向遇運河水漲啟板洩水由馬頰河遞高唐歸大河入海茲月初旬水勢盛漲將涵洞閘板漫開衝刷兩旁當飭運河道洪範速遴幹員馳赴查勘幫同趕堵卽經撥給道庫銀五百兩據任應用二十二日復據該府稟稱魏灣涵洞於十四日甫經堵合正在加鑲後戧旋因午後大雨水勢洶湧壩頭陡蟄衝刷缺口八丈餘尺並稟請給撥道庫銀兩趕辦當將該管上河通判堂博汛主簿檄撤卽委員接署復撥給道庫銀一千兩備用仍飭原任廳汛幫同堵築時前任撫臣同興接據該府稟報以臣等現距該汛寫遠先撥司庫銀二千兩委員解往儹辦復於二十八日堵工將竣老灘復蟄牽動正壩塌陷八丈餘尺嗣經委署王承業等接任到工會同各員弁上緊堵築於七月十二日完工茲運河道稟揭前來臣等查運河堤岸偶因張水漫刷向係廳汛隨時搶築立卽穩固其動用工料亦屬有限例無款項開銷至各單閘涵洞本係洩水之路卽旁有衝刷亦

不致漫溢民田是以歷年無參奏疎防之案惟此次魏灣涵洞廳汛既不能豫防於前又不能搶護於後致屢堵屢蟄動用銀三千五百兩雖河流未經大耗尙不阻礙漕行而輾轉月餘洩水正復不少其爲辦理不善咎無可辭若不加以參辦無以儆疎玩而愼河防除該廳汛業經撤回兼飭運河道查明官堤民堰分晰報核應請

旨將通判牛繼祖主簿程榮一並交部嚴加議處並將支用款項分別勒限賠繳俟委員勘明衝塌涵洞如須移建亦令照式賠修以爲河工防護不力者戒運河道冊

是月二十九日奉

上諭吳璥等奏運河洩水涵洞衝刷缺口將防護不力之廳汛各員參奏著賠一摺本年東省運河因六月中旬雨後水勢漲發上河廳堂博汛涵洞衝刷缺口屢堵屢蟄七月十二日始行堵合用工料銀三千五百兩該廳汛辦理不善咎無可辭通判牛繼祖主簿程榮俱著交部嚴加議處所有支用款項仍分別勒限追賠其衝刷涵洞如須移建並著照式賠修以示懲儆運河道冊

八月二十八日李鴻賓奏上月二十一日奏報微山湖收水尺寸欽奉

硃批覽奏稍慰微湖水總宜多蓄至八月底再具奏欽

此臣查本年夏秋間澍雨優渥山泉暢達運河水勢
敷足一面嚴儹漕行卽籌收湖瀦各水櫃俱已充裕
惟微山湖水於七月二十日後誌樁尚祇七尺六寸
當此節屆秋深雨澤已漸稀少賴汶泗二河諸泉匯
通來源尚旺臣按照吳璥所籌宜納機宜將各引渠
來路力加疏濬水勢逐日加增茲測量微湖誌樁已
收至一丈一尺九寸二分較定制一丈二尺之數僅
短八分而新開湖堤缺口並囊沙引渠呂壩十四單
閘等處正在源源下注計可於收符舊誌外更有贏
餘其蜀山南陽昭陽等湖或急須宣洩或向可增收
均隨時酌劑瀦蓄充盈臣復查近年微湖收蓄短絀

並非河流竟無盛漲皆因收水要路淤塞引渠不能
進水各閘座多有損漏閘板亦甚殘缺又兼不諳啟
閉以致水無攔蓄且用水漫無節制耗洩過多是以
年絀一年迨今歲五月中旬竟至湖心淤泥盡裂維
時臣與吳璥採訪衆論皆以爲枯涸太甚雖得雨水
漫注必非一二年所能遽復舊規今幸漸次灌輸已
可立符定誌此皆仰賴
皇上指示周詳臣等恪遵設法開濬督同運河道廳汛
各員往來韓莊上下三月有餘於各單閘引渠晝夜
巡查又兼各船過竣後堵築攔河大壩甚爲得力以
故三十餘日續長水四尺餘寸猶可計日加增此後

若每年留心撙節並隨用隨收則南路運河總可足
資接濟臣現沿河察勘各閘座如確有損壞卽據實
奏明趕緊修理並查閱衝刷隄堰飭各廳汛補築完
固兼提催回空幫船預籌冬挑事宜運河道冊
是日吳璥李鴻賓奏臣等查運河廳南陽湖新開河
尾馬公橋上起至昭陽湖五里單閘迤南止淤墊高
仰經原任河臣李亨特具奏估挑引渠長一千六百
七十丈原估土五萬五千三百三十七方五分該例
幫價銀六千六百九十五兩八錢三分八釐嗣經陞
任河臣戴均元查勘所估引渠太長形勢未能迅利
刪去土一萬八千一十三方減銀二千一百七十九

兩實估例幫價銀四千五百一十六兩二錢九釐亦
經附奏又伽河廳沛汛昭陽湖之安家口下李家口
起至張家河口止估撈湖渠三段共二千五百六十
丈又滕汛新建雙孔減閘估挑引渠四段共長二百
八十丈嶧汛湖口壩外正西西北西南估挑引渠三
道計五段共長四百八十五丈亦經李亨特於上年
七月奏明挑辦之工計伽河廳沛滕嶧三汛湖渠及
減閘引渠共工十二段共長三千三百二十五丈共
估銀二千八百七十九兩二錢八分六釐據各該廳
於上年五月先後具報完工並據運河道查驗悉與
原估相符詳送印摺請奏臣等復查無異奉

硃批工部知道（運河道冊）

九月初六日內閣奉

上諭李鴻賓奏微山湖水收復舊規一摺近年微湖收蓄短絀皆因引渠淤墊不能進水又兼各閘啟閉失宜致耗洩過多不敷濟運朕特授李鴻賓為河東副總河督辦收蓄事宜茲據奏測量微湖誌樁已收一丈一尺九寸二分較定誌僅短八分現在來源甚旺計可於收符舊誌外更有盈餘其蜀山南旺昭陽等湖均已瀦蓄充盈辦理甚屬認眞李鴻賓係嘉慶六年進士由翰林院改擢科道資格尚淺經朕簡任副總河後能盡心妥辦不負委任著加恩賞給二品頂戴以示嘉獎（運河道冊）

是日吳璥李鴻賓奏東省運河設立閘座原以攔束水勢各閘均有額定板塊視水勢大小以為啟閉既資浮送糧艘又可於水足時分洩入湖以為瀦蓄於通漕收水最為扼要近年各閘多石牆損裂灰縫滲漏板塊亦多殘朽致水無停蓄河湖日形短乏本年春夏間節經嚴飭廳閘各官補砌並將板塊添換齊全水勢始有擎托於浮送重運之餘即以收納湖水臣李鴻賓現復沿河履勘如上河廳甎閘土橋閘運河廳師莊在城枷河廳侯遷六里石等閘均係年久損壞急應徹底重修第恐同時並舉工費繁多臣等就現在形勢悉心籌計擇其必不容緩者先請拆修其餘各閘仍酌緩急分年修理茲據運河道詳稱上河廳臨清汛甎閘建自前明乾隆十七年拆修後六十年補修一次迄今樁石俱朽腐酥脫兼之漕船往返撞損磕碰致金門槽石兩牆由身及閘面裏頭雁翅石岸全行破碎亟須拆修到底並須上面加高二層連築壩戽水共估例價銀一萬四百四十五兩並照成案加幫價銀二千八百八十六兩通共例幫二價銀一萬三千三百三十一兩一錢至西岸下雁翅原有石工四丈本屬短絀必須接修儆岸以保閘座並利縴挽所拆舊石雖不甚合選亦不令廢棄即以為拆修礅岸之用以節錢糧其接修長丈於冊內聲

明咨部又稱枷河廳嶧汛侯遷閘逼近大泛口每值山水暴漲急溜撞擊衝淘乾隆四十四年拆修後迄今三十餘年西岸閘牆金門由身及上下雁翅底樁朽腐根脚空虛牆石坐蟄東岸牆石下馬牙梅花等樁悉行朽斷牆石亦漸欹斜蟄裂金門閘底地平石掀揭樁木被水損壞兩岸閘背漫頂石均衝揭殘損必須普律拆修連展挑月河築壩戽水等工共估例價銀一萬三百一十兩一錢並按照成例加幫價銀三千一百六十一兩通共例幫二價銀一萬三千四百七十一兩一錢至舊石破損不堪僅可選用襯裏石十分之五此二閘均亟應拆修之工按該廳等冊

造銀數確核均無浮冒請動支司庫銀兩趕緊辦理
詳請會奏臣等復查臨清汛甎閘與嶧汛侯遷閘俱
歷年已久閘座通身損壞洵屬難緩之工所估工料
銀兩復加確核實無浮冒若不亟爲修理非特啟閉
維艱且恐閘牆閃蟄大於漕運有礙自應趕購料物
運集河干俟回空過竣速爲興辦以期不誤來年新
運　又奏臣等查卷原任河臣李亨特於上年五月
具奏運河歷濟寧汛天井閘承受汶泗來源及蜀山
馬場等湖挹注之水地勢建瓴必須閘座堅固以資
啟閉該閘底樁朽腐牆石槽底通身損壞滲漏並兩
岸由身轉角上下雁翅裏頭全行臌裂難以下板擎

蓄應徹底拆修並接砌石裏頭南門外板工改建石
工及估築攔河大壩挑濬月河等工共估工料例幫
二價銀一萬七千一百七十五兩又泇河廳滕汛彭
口閘至韓莊閘南北相距五十里上游閘水不敷鋪
灌幫船行走艱澀亦經李亨特於上年七月奏請於
兩閘適中之處添建張河正閘一座並築壩挑河共
估工料例幫價銀八千八百八十餘兩奉
旨允准即分飭各廳採辦石料興築於本年閏二月四
月先後具報完工經運河道查驗開送印摺具詳請
奏臣復查無異運河道冊
是月十二日奉

上諭吳璥等奏請拆修運河閘座一摺東省臨清汛甎
閘嶧汛侯遷閘歷年已久閘座損壞亟應拆修完整以
資啟閉甎閘估例幫價銀一萬三千三百三十一兩一
錢侯遷閘估例幫價銀一萬三千四百七十一兩一錢
俱准動款興修務督飭工員認眞經理毋任浮冒運河道冊
是月十九日百齡黎世序奏江省高郵泰州興化東
臺鹽城等處經前署河臣初彭齡查明應挑應築各
工分別官辦商辦民辦估計銀數於上年正月奏奉
諭旨勘估興修嗣臣等因原估河道情形更變委員覆
勘核實估計酌分緩急次第辦理先將官辦銀一萬
四千八百餘兩並應行急辦之民辦銀四萬六千八

百六十七兩於江寧藩司並河道各庫分別動款先
趕挑完竣於上年四月奏蒙
俞允迨交冬令又因睢州漫口全黃匯歸洪湖啟放各
壩減洩下河應挑河道爲水所佔復奏明俟湖水消
落各壩堵閉再行興工本年二月閉壩後即嚴飭淮
安府知府景寬揚州府知府張文靖督率各州縣並
添委候補知縣萬承紀桃源縣知縣楊秉臨將民辦
工程覆加勘估情形變更之處或因河底刷深應行
減估或因築壩挑淤應行增估其原估堰工亦有應
增應減段落通盤合計所減多而所增少共實需銀
二十二萬六千三百九十餘兩較上年覆估銀數節

省銀十萬三千餘兩經臣百齡飭司於先經奏准飭撥江寧藩庫並蕪湖關庫銀內照數動支交揚州府分交各州縣公選董事人等具領雇夫興挑並會同臣黎世序分委地方河工各員分段催辦並委知府張文靖周有聲同知師兆龍總理督催限大汛前一律蕆事旋據州縣等先後報竣茲臣百齡順道分別查驗泰州之斜豐港河東臺之蚌蜒梓新二河興化之梓新車路白塗海溝四河並鹽城興化之興鹽界河高郵之子嬰閘河通湖橋市河運鹽官河新挑北澄子河並上年急挑民辦之南澄子河泰興港河

關帝廟前引河及官辦之南關大壩新壩五里中壩車邏壩下引河並堰工按照估冊逐段簽量悉與原估相符堰工亦一律堅鞏詢之各州縣耆老僉稱沿河一帶村莊本年秋禾暢茂業已刈割將來啟放車邏南關各壩減水下注可冀循序朝宗附近民田不致淹浸等語從此積歉窪區悉成沃壤凡在臣民無不感頌

皇仁臣百齡驗收後卽會同臣黎世序飭將車邏南關壩相機啟放以洩運河之漲兼利運鹽之船下河田地亦得藉資灌溉播種春禾洵於河防鹽務地方均有裨益又高郵南關壩下萬緣庵新河黨家灣廣緣庵新河尾等處皆壩水下注迎溜頂衝之所據該州廳稟須估做防風護埽始得抵禦查此項工程歷係民間捐辦本年民人因領例價出夫挑築稍有賠貼若再令捐辦埽工誠恐民力拮据而此工關係保衛城垣又難因循不辦議此項估銀二千二百四十七兩卽在前項減估節省銀內如數借用此後鑲修經費仍照舊歸民自辦不得援以爲例統計先後民辦挑河築堰並萬緣庵等處埽工共用銀二十七萬五千五百餘兩應歸地方在高郵等五州縣民田分年攤徵歸款其官辦項下用銀一萬四千八百餘兩應歸河工照例報銷現飭藩司道廳造冊詳請具題至商辦各工實用銀數及查驗情形由鹽政臣阿克當

阿另奏南河成案續編

十月十七日吳璥李鴻賓奏臣等查勘運河橋閘各石工多有損壞就現在形勢擇其急應修理者先行趕辦業將驘閘俟遷閘奏明拆修奉

旨允准茲據運河道詳稱運河廳濟寧汛南門橋一座金門二孔兩岸石牆中有機心石垛北孔鋪滿石板下通水道南孔係重空糧艘經由要路此橋建自前明係片石修砌乾隆五十四年因南岸由身雁翅裏頭蟄陷估修聲明從前原係片石修砌並無漕規按照裏石漕規核估動用節省八束銀兩辦理茲緣橋座逼近天井閘塘地勢建瓴每逢伏秋汛漲衝激淘

刷經歷年久致將金門二孔兩岸石牆及中間磯心
石垛各由身上下雁翅裏頭通身酥碎坍塌𡵿裂底
樁朽爛根脚空虛卽南岸所砌裏石原無丁石迄今
二十餘年復又坍塌損壞亟應徹底拆修若仍用片
石修砌又無丁石屹立水中恐難經久須仿照大閘
添估雙料面石丁石按層丁砌方資鞏固所拆片裏
等石因年遠酥碎僅選十分之四計添新石六成擣
節確估各工料連築壩戽水等項共需例價銀五千
五百七兩一錢並加幫價銀二千二百二十三兩六
錢共估例幫二價銀七千七百三十兩七錢又詳稱
泇河廳微山湖隄嶧汛嶧字九號韓莊閘上下大石

工長四百四十二丈建自順治十六年迨雍正十三
年重修乾隆十九年加石二層共砌石八層高九尺
六寸石後原築土戧迨二十八九年於河面修做排
樁碎石工兩段長三百七十七丈上鋪海漫石二層
七路四十八年拆修並於河面一律接修排樁碎石
上鋪海漫石二層七路海漫下堆砌碎石底寬四尺
頂寬三尺高六尺中心塡土底寬五尺二寸頂寬五
尺四寸高六尺嘉慶四年大工案內照舊段拆修自
拆修以來迄今十有五載歷經伏秋大汛潊雨連緜
山水疊漲兼之重空糧艘拖縴繫纜日受剝刷隄頂
海漫灰縫殘缺過水穿塘隄根碎石汕刷殘損又因

湖河夾注風浪衝刷搜淘樁木朽腐根底空虛致湖
面牆石蟄塌二處計十八丈河面海漫碎石間段塌
卸七處長八十九丈亟應乘時拆修堅實完整其湖
面坐蟄二段長十八丈徹底拆修必須圈築夾壩再
查是工牆面丁裏等石因年久坍塌斷折面石選六
添四裏石選八添二擣節確估計拆修大石補砌碎
石連築壩等項共需例價銀二千七百三十七兩八
錢並加幫價八百六兩八錢共估例幫二價銀三千
五百四十四兩七錢又詳稱泇河廳滕汛運河東岸
滕字石工三號修永閘建自康熙二十二年嘉慶四
年拆修金門一孔兩岸由身雁翅原砌石九層自拆

修後已歷十五年因泉水長流下注啟閉接運衝刷
搜淘又屢經山水漲發急溜衝激致金門兩岸牆石
由身轉角上下雁翅及槽石塌卸閘底石塊掀揭參
差樁木朽腐亟應徹底拆修查該閘面丁裏及閘底
舊石因歷年已久一經起卸斷折殘損面丁閘底等
石選用十分之七裏石選用十分之八萬年枋閘耳
二項全行添新擣節確估各工料並添備閘板築壩
戽水等項共需例價銀九百八十二兩九錢並加幫
價三百三十二兩九錢共估例幫二價銀一千三百
五兩八錢以上三項均亟應拆修之工按該廳等册
造銀數逐加確核並無浮冒請動用運河兗沂兩道

庫存節省八東銀兩趕緊辦理詳請會奏臣等復查濟寧汛南門橋座係漕艘行走要處現實坍卸不堪本年重空往還卽係密下排樁勉强支攔方免全塌迦河廳微湖隄石工因收水至一丈二尺五寸恐冬令風嚴巨浪擫擊如隄身蟄塌所關匪細滕汛修永單閘係東岸衆泉入運達湖之路亦多損壞啟閉難施均屬難緩之工請循照舊例動用道庫節省八東銀兩趕購料物運集河干速爲興辦俾一律鞏固以資瀦蓄以利運行運河道冊

是月二十四日奉

上諭吳璥等奏估修橋隄單閘等工一摺濟寧南門橋

座爲糧艘經行要地微山湖隄爲捍禦湖水要工嶧汛修永單閘係東岸泉流山水入運達湖之路令該河督等勘明塌損情形均係急應修理之工所有濟寧南門橋石工例價幫價銀七千七百三十兩微山湖隄嶧汛嶧字九號韓莊閘上下大石工例價幫價銀三千五百四十四兩滕汛運河東岸滕字石工三號修永埠閘座例價幫價銀一千三百五兩均准於節省八東銀兩內動支興辦工竣後核實報銷運河道冊

十一月初七日奉

上諭李鴻賓奏東省疏出新泉查驗水源旺盛實能經久者十八處飭令各州縣取名勒石移交撫臣彙冊咨部等語東省各州縣陸續報出新泉共九十八處七月間覆查可存者尚有三十二處茲據奏稱復加履勘泉源經冬暢出可以經久者僅止泗水等州縣十八處其餘八十處何至俱不堪挹注所勘恐仍有遺漏東省州縣官每因境內報有泉源懼日久湮塞致干疏濬不力處分遂先以水源微弱不能暢出爲辭著李鴻賓再派委妥員將前此查出各新泉水勢旺弱情形詳加履勘凡可以疏瀹者卽設法利導不得任聽地方官借辭掩飾能共得新泉數十處責成該州縣隨時疏濬於湖瀦河道自更有裨益也睿皇帝聖訓

十二月初十日百齡李奕疇黎世序奏本年回空漕

船尾幫全入江境日期及風雪凍阻督辦疏通攢挽情形節經入奏臣百齡由蘇回寧分委員弁協同沿河縣營加緊打凍催船一面將地方案件及賑卹各事審辦清楚卽由鎮江馳赴清江督催臣李奕疇督押尾幫嚴飭將備弁丁協同地方官添辦器具認眞敲凍儹令在前各船行走臣黎世序督飭道廳等先將淮揚運河積凌疏通俾已經渡黃江浙幫船趕緊南下迅速渡江進口一面馳赴邳宿親督道將竭力疏鑿所幸凍阻安慶江西幫船僅四百餘隻均由長江歸次無礙徒陽運河挑工仰邀

皇上福庇天氣漸和雖凍厚尺許鑿開之後不致仍有

凝結旬日間得以通行兹回空尾幫南昌後幫船於
十二月初九日已渡黃進口計本年回空船九十七
幫全行渡竣查上年回空於十一月二十三日全渡
本年因嚴寒凍阻在後尾幫稍遲十五日現在自河
口至瓜洲運河一律深暢順流南下加緊催行可期
計日歸次邳宿運河俟東省煞壩控水後即照例查
估興挑以備來年重運　又奏河口惠濟通濟福興
三閘為運口漕船往來最要關鍵嘉慶九年奏明因
年久損壞均須修造而未便同時興辦致阻漕行於
十年十一年十五年將惠濟正越兩閘通濟正閘先
後拆造完整其通濟越閘福興正越兩閘尚未辦理

兹福興正閘又歷數年損壞尤甚拆造難以再遲且
舊閘現形卑矮應再加高兩層現已於閘上下築壩
戽乾塘水確細查勘閘底尚屬完整兩牆石塊多有
酥損脫落層縫欹裂均應拆砌並即加高方資堅鞏
估令趕辦限來年二月完工不誤重運行走（南河成案續編）
是月十六日吳璥李鴻賓奏東省運河各湖進水之
斗門單閘引渠近年俱多淤墊致山泉漲發時未能
匯注歸湖當飭道廳等查勘明確除淤墊稍輕費用
無多之工即令廳汛趕緊疏通歸搶修項下核辦所
有運河廳南旺湖臨運之邢通彭石孫強土地廟等
斗門單閘引渠四道逼近分水口係收納汶水入南

旺湖遞達微湖之路淤墊較厚又泇河廳昭陽微山
二湖之呂壩郗山馬令朱姬等引渠四道係收納十
字河及運河有餘之水入湖之路亦俱淤高共估需
銀四千四百七十七兩亟須動項挑濬以備收水經
臣吳璥於五月間奏明欽奉
諭旨准在運河道庫節省八束項下動支銀兩予限趕
辦隨飭運河道督率運泇二廳將各工於夏間一律
辦竣勘驗俱與原估相符造具印摺詳請會奏臣等
覆查各湖進水之路若非疏濬深通本年收水詎能
即有成效今夏秋後各處斗門單閘引渠暢流無滯
是以水無旁洩涓滴入湖現在各湖瀦蓄均極充盈

洵屬疏通有益細核工程實用無浮（運河道冊）
是月二十九日黎世序奏江境邳宿運河每年經上
游蒙沂山水漲發挾沙下注最易停淤定例於回空
幫船過竣確估興挑以備重運經行本年東境山水
疊次長發運河節節停淤尤須確切估辦臣於回空
尾幫過竣即飭署徐州道嚴烺督率廳營逐細查估
本年微山湖水收符定制運河挑工應仍照向例尺
寸估辦毋庸如上年之格外加深徒滋糜費惟各古
淺易於停淤酌量加深一二尺以資通順共估挑工
長八千一十九丈並黃林莊應築大壩各支河口應
築攔壩共估銀三萬五千四百餘兩比上年挑工估

用銀四萬八千八百餘兩較為節省已調派工員趕築各壩雇夫挑辦挑出之土遠送兩岸堆積不致雨淋仍卸入河限二月望前完工照例會同巡漕臣黃鳴傑確細驗收再為鋪水以杜弊混而利漕行至運河內古淺之處每年估築束水挑水各壩以資擎蓄俟鋪水時察看情形辦理以期節省至此項挑工臣與督臣百齡前經奏明將兩淮癸酉綱鹽斤加價銀兩發商生息以資撥用現准鹽政臣阿克當阿咨稱該綱鹽價未經徵完是以尚未發商生息本年挑工仍用歲修銀項通融辦理謹合詞具奏 南河成案續編

是月奉

上諭黃鳴傑奏籌挑徒陽運河章程一摺徒陽運河因上年興挑時辦理草率致本年回空幫船阻滯經百齡等將承辦之該道府縣參奏著賠並設法疏濬牽挽始免貽誤現在又屆歲挑之時若仍任承辦各員偷減挑工明年重空兩運經臨自必又形淺阻近年山東運河辦理不善每重運北來籌畫極為費手今歲各湖蓄水充盈可以無慮阻滯徒陽運河為江浙一帶幫船經由要道若於此先有阻滯則東境雖挽運暢順仍恐有稽時日該御史所奏覈實估冊以免減漏加緊煞壩戽水以裕挑工嚴禁工員包攬以專責成並不當以封墩作誌樁務實量尺寸兼令抽挖龍溝貯水以驗挑工首尾水平豫於開壩先三日呈報工竣俟該撫會同該御史親往查驗後始令啟壩鋪水各條均為覈實挑工起見著百齡等即飭承辦各員實心辦理該督等仍隨時查察如有偷減草率情弊即行指名參奏至前令勒賠各員並著飭催將賠項解工濟用不得仍令干預挑工事務以杜彌縫挪掩之弊 睿皇帝聖訓

續行水金鑑卷一百二十三

續行水金鑑卷第一百二十四

運河水 章牘五十二

嘉慶二十年二月初九日黎世序奏

上諭據巡視東漕給事中卓秉恬奏請撙節湖水以利漕運一摺微山湖蓄水本以接濟韓莊八閘及邳宿一帶運河上年微湖水勢短絀不敷鋪至江境多方疏導始克濟運本年微湖雖蓄水寬裕然江境仍當加意撙節兩省同辦一事總當不分畛域該給事中稱邳州各閘啟閉僅以一主簿兼管恐其照料不周啟閉失宜請於河清河定河成等閘派員經管著黎世序酌於江境各閘官內或擇其事務較簡者改設一二員或酌添一

員幫同管理該處閘座以專責成欽此伏查邳宿運河內現任行漕石閘共計六座均歸各該汛員管理並未專設閘官亦無額設閘夫空重漕船經過之時各汛員率令沿河堡夫相機啟閉亦不另給工食內匯澤閘係邳州直河司巡檢管理利運閘係宿遷縣運河主簿管理潆流閘係宿遷縣中河縣丞管理每員專管一閘不虞照料難周惟河清河定河成三閘係邳州新安司巡檢一員管理嘉慶十八九兩年東省微湖水勢短絀運河來源較弱臣與督臣百齡籌商設法蓄水啟閉加嚴恐該巡檢一人照料難周當將河定河成兩閘另行委員分管僅有河清一閘仍交

新安司巡檢管理每閘各有經管之員專司啟閉並未僅以主簿一員兼管三閘臣與督臣百齡亦嘗計議於河定河成兩閘專設閘官而通工閘官額缺並無可以裁改之處若添設閘官必設閘夫一處添設閘夫其餘各閘亦必援例請添每歲增給俸廉工食即多縻費查山東運河各閘相離較近者或一官管理兩閘或一官管理三閘或並無專設閘官就近歸於汛員管理亦未每閘各設一官所有邳州河清河定河成三閘相離不遠平時統歸新安司巡檢管理足資照料漕船經行之際添派委員各管一閘專司啟閉歷司辦理失宜似可毋庸添設閘官轉致紛更

縻費奉

硃批既能兼顧不必增添 南河成案續編

三月十五日卓秉恬奏臣自去冬抵濟以來周歷河干留心體訪見聞所及謹擬四條上陳

御覽　一攔河大壩宜歲加修築也韓莊堵築攔河大壩前兩年雖亦有此舉然在空船過竣已無水可收必須趁重運方完空運未至此時總空一月有餘攔河一壩於收水大為得力自上年甚有明效雖於差民船隻守候多時稍有不便然

國家大務亦不能瑣瑣顧恤上年河臣李鴻賓辦理堵壩即於江南山東交界徧貼告示諄諭官民船隻如

有緊要事件作速改由陸路毋致觀望自誤並將尾
幫以後之銅鉛竹木貢物各船嚴提跟接糧艘前進
即閉閘堵壩是以河水入湖涓滴不漏辦法實爲妥
密應請
旨敕下河臣責成運河道永遠遵辦則微湖水勢永無
短絀之虞　一湖水毋得任意啟放以重瀦蓄也微
湖接濟邳境自應不分畛域然彼此稍存意見下游
索水太多上游只得暢放雖水櫃十分充足一經漫
無節制則盈者立涸前兩年雖因引渠淤塞收蓄失
機以致日涸一日而放水過當掣耗甚多其弊亦半
由於此應請

旨敕下河臣飭後塘長各河鋪水總以四尺五寸爲率
運河正好行船即不得輕放湖水如偶有淺澀仍照
向例頭進南糧微湖放閘口水二尺四寸二進船放
水三尺二寸三進船放水不得過四尺毋得任意撤
放致耗洩無餘以重瀦蓄　一禁啟通漕以節湖水
也每年夏間發水時催漕各官輒令各閘撤板水勢
直瀉閘之啟通漕其意固爲速漕起見不知山水易
洩難留旋即消耗撤板二三日涸可立待又須設法
撈淺及下倒板等事是甫送一二幫即有數幫停滯
眞爲欲速反遲此乃漕弁不識全河形勢機宜往往
向閘官爭執亦耗水之一大端也況古人立閘備板

之意原爲關束水勢縱有盛漲亦祇須啟水面上板
數層其下半板塊亦斷不可啟也應請
旨敕下河臣漕臣永遠禁啟通漕則各塘存水寬裕雖
糧船頂閘過閘啟閉需時而有水不患船不速矣
一嚴閉閘板以便節宣也東省運河全恃諸泉之水
從石罅泥穴中尺疏寸導積少成多源源接濟其間
或數十里置一閘或數里置一閘必上啟下閉互相
灌輸方可浮送閘座自宜堅固而閘板亦須整齊假
使稍有未善啟閉何以能嚴臣於督催挑工時遍查
各閘閘板自河臣李鴻賓督飭添補齊全現在無殘
缺之患惟添補閘板固係遵循舊例然恐久而或懈

其漸不可不防應請
旨敕下河臣責成運河道每年春秋二季重運未入境
前空運出境後逐一確查添補預爲之備庶啟閉愈
嚴於漕運實有裨益奉
上諭給事中卓秉恬陳奏稱攔河大壩宜早堵築啟放
湖水宜加撙節並禁啟通漕添補閘板各條內有李鴻
賓已經試辦於前者著該河督將所奏各條詳悉酌核
如果於河湖漕運實有裨益即會同漕運總督妥協辦
理（運河道冊）
是月二十一日吳璥李鴻賓卓秉恬奏東省運河挑
工普律完竣臣李鴻賓業將酌啟汶壩南北鋪水緣

由會奏臣等查本年東省各湖水櫃瀦蓄俱極充盈汶河水勢亦因泉源暢注較勝往年三月初四日啟除汶壩並酌開馬場獨山等湖放水鋪入運河南至韓莊北至臨清共七百餘里均一律鋪足深至五六尺不等其韓莊以南八閘及江境邳宿一帶專賴微山湖水鋪灌向例微湖大壩催南糧首進幫船陸續抵灤流閘下江省定期知會鋪水始行啟放今東省嶧汛大泛口屢歲搶辦工程於江省啟除黃林莊界壩後加雇人夫剋期儹辦已於初五日前如式妥竣專候江省知會到日即啟放湖口壩鋪水南注初七日據江南徐州道稟稱截至上月三十日漕船渡黃

共有八幫挽抵灤流閘下五幫其在後之船於中河境守候臣等查南糧幫船雖接續渡黃並以次行抵灤流閘下但計算幫數尚少若先將微湖啟放未免虛耗較多惟現屆三月下旬為期已不為早不能不預為放水迎濟臣等即飭運河道李同廳營等定於十八日將微山湖湖口大壩集夫啟除限二十二日透水下注八閘遞鋪江境邳宿一帶庶已經渡黃及行抵灤流閘各幫即可先行挽入東境約計頭進首幫到境已須月杪而東省湖瀦充裕塘長各河水俱深足即入境之期稍有稽滯亦可儹緊北上以速補遲運河道冊

四月初八日百齡張師誠黎世序奏淮安府山陽運河東岸向有涇河石閘一座閘下涇河一道計長六十餘里每遇汛期啟閘宣洩河水下注由山陽寶應鹽城各縣穿蕩歸海兩岸民田藉以灌溉向來修閘挑河均須農民自行捐辦上年因閘壞河淤籌議修疏當以工鉅費煩民力難任而一處河道未便兩請動項是以議令河身仍聽農民自行挑辦閘座緊要經臣等援案奏明借項興修仰蒙
恩旨俞允閘修完竣從此宣洩有資濱河士庶咸頌
皇仁淪肌浹髓修閘之後即應挑河無如該河因積年減水下注淤墊實甚兼之工段較長需費甚鉅復因

上年遇旱歉收民力實有未逮河底既高啟壩放水宣洩不暢屆今黃流復故瞬臨大汛若運河盛漲慮致旁溢隄堰既已堪虞而河水減洩無多民田難資灌溉實關緊要前據署山陽縣何因綸詳據士民吳學潛等環請循例借帑興辦分年攤徵還款臣百齡查核縣詳雖係實在情形但該河閘座甫經借款興修其挑挖河道未便再請借項批飭司道籌議具詳茲據署江寧布政使昌德淮揚道徐承恩會詳稱涇河淤墊原應民間自行挑濬惟因該處連年歉收民力倍形拮据若專責民間自行挑辦勢必不能集事若稍事因循於疏消運河盛漲既不得力而農田灌

漑無資更於小民生計有礙司道庫內又無閒款可
動現據民人再三籲請借項攤捐察其情形不得不
權宜辦理茲又飭令現署山陽縣王佐並委員裏河
同知沈植蕃河營千總張旭陽等會同確勘按例撙
節估土方夫工銀二萬五千六百四十五兩由府詳
道復經徐承恩親詣勘估無可刪減請於河庫墊發
卽委沈植蕃王佐署清河縣知縣龔京正分段趕緊
承挑予限完工仍由江寧藩庫籌撥解還河庫於前
項閘座借項徵還之後續將所借銀兩分作八年按
田徵還歸款臣等伏查修閘挑河二者並重涇河閘
座既蒙

恩准借項修竣刻下挑濬涇河實爲疏洩河流灌溉農
田必不可緩之工仰懇
聖主俯念河閘事同一例挑疏萬難稍緩
允准循例借支給辦仍責成道府駐工督令承辦各員
認眞興挑務使照估如式妥速完竣臣等親往驗收
稍有草率偷減卽行嚴參罰賠奉
上諭山陽縣涇河閘座前經借項興築其河流淤墊處
所原應民閒自行挑濬據百齡等奏該處連年歉收民
力拮据一時難以集事而水利農田關係緊要辦理未
便延緩加恩著照所請將估需土方夫工銀二萬五千
六百四十五兩先由河庫墊發飭令委員趕緊挑疏勒
限完竣仍由江寧藩庫籌撥解還河庫至此項應行攤
徵銀兩並照所請俟前項修閘借款徵還後分作八年
攤徵歸款以紓民力南河成案續編
五月十九日吳璥卓秉恬奏本年閘河水勢充盈幫
船行走極爲順速惟臨清閘外衞河水弱臣卓秉恬
前於押送首幫出境後折回臨清一帶會同撫臣陳
預分飭地方河員備剝撈淺實力辦理節經先後具
奏查衞河源出豫省向年入夏以後天晴風燥水勢
日消必須設法妥辦始可無誤漕行現經撫臣陳預
駐劄該處督同濟東道德敬運河道洪範一面嚴飭
各州縣暨河工廳汛等官於古淺新淤處所募夫撈

浚一面於例備官民剝船之外委員馳赴直境添雇
民船現在已敷剝運臣吳璥復飭運河道於上河廳
之柳園頭石佛寺半壁店等處酌做草壩三道下河
廳之渡口驛南草寺三里口祝家屯夏莊營房娘娘
宮等處酌估草壩六道並於每壩密下挨牌層層關
束擡高水勢連日幫船行走較前已速茲於十一二
三等日濟寧連得大雨據濟南兖曹泰安東昌等府
陸續禀報得雨三四五寸至深透不等汶河於十三
四日長水七尺二寸泗河於十二日長水三尺六寸
臣等飛飭該管廳汛酌啟斗門水口單閘將運河有
餘之水收納入湖查昭陽南陽南旺三湖各長水三

寸微山湖長水一寸二分獨山湖長水四寸馬場湖
長水二寸三分馬踏湖長水二寸七分並據上河廳
稟報衛河於十二三四等日亦長水八寸南糧重運
截至五月十三日共入東境四十四幫已過濟寧者
四十二幫出臨清口者十三幫衛河現經長水之後
幫船益爲起剝即可連檣前進臣卓秉恬現往韓莊
一帶迎提二進尾幫並嚴催三進幫船臣吳璥仍在
濟寧上下加緊督催不任稍有稽滯 運河道冊
是日吳璥奏竊照接管卷內前任河臣李鴻賓接准
軍機大臣字寄三月十五日奉
上諭 前已恭載 欽此伏查前河臣李鴻賓由京回濟即與臣

詳細講論均屬應辦要務一面咨商漕臣未及具奏
臣復將逐條細加酌核謹就愚昧所及開列於後
一卓秉恬所奏攔河大壩宜細加修築一條查回空
糧船過竣後水已微弱即攔河築壩所收亦屬無多
自須夏秋山泉漲發時收水入湖方能暢足上年李
鴻賓因微山南陽南旺獨山等湖俱成平陸六七月
間山泉正旺若專恃運河之水由單閘水口入湖而
直往南注者聽其虛洩斷不能收符定誌是以重運
甫竣即趕築攔河大壩盡數收入微山等湖涓滴不
漏始能將全涸之湖於數月內頓復舊規實已行之
有效該給事中請歲加修築自係預籌蓄潴之良法

惟各湖存水過少之年必應照此趕築方克有濟若
重運全竣後湖水已漸符定誌或所短有限計各單
閘水口所進之水可期收足似宜斟酌變通從緩堵
辦於商民船隻往來亦覺兩便是在司河各員因時
制宜不必拘泥亦不可因循總以湖潴收蓄數足爲
准自可永無短絀之虞 一湖水毋得任意倣放一
條查各湖水櫃以微湖爲最要蓋東境入閘及江南
邳宿運河全賴微湖挹注兩省盈絀相因未可稍分
畛域如江境浮送不敷固不可偏執惜水之見而東
境掣耗過甚亦恐有後力不繼之虞若下游索水太
多一時自覺快利而湖水過耗難以收符定誌次年

即形短絀於江境亦有不利自應通盤籌畫彼此相
關是以向例啟放湖口壩暢放三晝夜鋪灌邳宿長
河之後俟幫船到境再量啟湖口閘水板接濟頭進
放水二尺四寸二進放水三尺二寸三進放水不得
過四尺本屬多寡適中宣節兼顧方能遞年無虧該
給事中有鑒於十七八等年不特收水失機兼之用
水無節幾致貽誤全漕所請湖水宣放濟運只須足
敷行船而止不得任意倣放致令耗洩無餘洵爲先
事預籌以保湖水常充漕運順利之要務自應如所
奏酌定宣放湖水章程永行遵辦 一禁啟通漕以
節湖水一條查山水驟漲奔騰下注其來雖旺其退

亦速專藉各閘層層關束始能攔截歸湖若一啟通
漕勢必南浸者多入湖者少於收蓄之計大有關礙
即因水勢猛驟恐致閘板戳裂亦只須酌啟水面上
板數層以資分洩仍留下半板塊不使全往南注方
為妥善該給事中所稱夏間發水時催漕各官輒令
各閘敞板固為速漕起見而不知山水難留涸可立
待又須撈淺及下倒板等事轉致欲速反遲誠屬洞
悉情形切中利病亦應如所奏永禁通漕以裕湖瀦
一嚴密閘板以便節宣一條查閘座原為攔蓄水
勢互相灌輸若板塊短缺則暗中耗洩閘同虛設前
數年閘板處處缺少實亦耗水之一大病經前河臣

李鴻賓查明嚴飭添足試行有效現在雖已完整該
給事中恐日久懈生又蹈覆轍洵屬思患預防之計
亦應如所奏專責運河道於每年冬春二季重運未
入境前空運出境後督令廳員確切詳查一律添補
齊全則啟閉愈嚴於漕運湖瀦均有裨益以上四條
遵
旨詳悉酌核並咨會漕臣一體妥協辦理奉
硃批依議速行運河道冊
是日吳璥奏運河廳濟寧汛隄工為漕運往來緯道
兼資保衛攸關緊要自嘉慶四年修築並十六年擇
要幫培後歷經伏秋大汛水長隄塌衝刷殘缺上年

疊次大雨漲發尤為洶驟自石佛閘上小龍灣起至
魯橋涵洞止一帶河道上承汶府洸河來源匯流入
運又因下游泗河之水全出魯橋頂托致水勢積長
拍岸盈隄兼之東坡積水寬深兩面汕刷隨時搶護
得保平穩迨水落歸槽後查驗堤工有刷去石眉以
上土隄一半者並有隄頂剝削僅存寬二三尺者在
在單薄險要堪虞亟應擇要趕緊修築高厚以資抵
禦而通緯挽據該道廳擬估增培隄工二十七段共
需銀六千九百五十餘兩臣詳加確核內有次要工
段尚可緩修計駁減銀一千四百餘兩其實在殘缺
卑薄必應趕辦之工計十八段長一千六百九十六

丈共估需銀五千五百三十八兩又捕河廳東平州
汛汶河西岸戴村石壩迤南五里十三步土隄內戴
字五號堤工原長一百二十丈形勢兜灣坐當汶流
頂衝土性沙鬆歷年伏秋水長汕刷本已卑薄上年
汶流疊漲奔騰洶注幾至漫隄雖經搶築高厚而隄
形兜灣之險未除必致愈刷愈灣倍形喫重儻值異
漲潰塌水由旁洩於濟運湖瀦均大有關礙急應就
勢估築柴土挑壩三道挑溜東趨方資保衛因所估
浮多嚴駁刪減茲已減定實需銀二千五百六十四
兩以上兩廳隄壩工程現據運河道分案具詳臣復
加查核委係應辦要工所估銀料按工確核已無浮

多請於運河道庫節省八束項下動支分飭趕辦奏
硃批依議速辦（運河道冊）
是月二十六日李逢亨奏竊臣於十四日敬聆
慈訓十五日
陛辭後卽日出京回至永定河適十六十七日連得大
雨十八日永定河連底水長至一丈五寸當與新任
永定道周歷險工將防護事宜逐一商確二十日河
水旋已消落臣卽自固安起程經過新城雄縣任邱
河間獻縣阜城景州出境均得甘霖沾足禾苗勃興
秋成可望查河道與地方相表裏地方豐稔河工卽
可安瀾此皆仰沐

皇上洪福
至誠感召之所致臣於二十六日行抵山東德州目睹
運河水勢深通糧艘行走迅速並詢知衛河水亦充
裕南糧遄行卽由臨清一帶察看閘壩嚴飭小心啟
閉當節有用之水以備不時之需六月初七日奉
硃批勤慎二字刻不可忘勉之（運河道冊）
六月二十四日百齡黎世序奏查邳宿運河上游山
水盤次長發各閘啟板尚然流行不及酌啟利運滚
流兩閘越壩以分猛驟之勢而河成匯澤以上閘門
水勢猶高下懸殊船行不能迅速臣等復飭運河廳
營將各閘越壩全行啟除以平水勢幫船由各閘金

門並越河兩路上挽倍爲暢順第向來山水長發雖
驟消落亦速誠恐來源稍弱閘壩俱開底水易耗仍
一面酌備料物以便收窄壩門藉資收蓄一面飭調
河口官剝船隻前赴邳宿以備起剝儹行之用兹於
六月二十一日三進船三十二幫已全行挽出江南
黃林莊境查上年多一閏月三進幫船於七月初十
日全行出境本年無閏比較上年早至一月有餘東
境運河水勢充盈可期早達
天庾（南河成案續編）
七月初七日陳預奏濟寧楊家壩隄岸於上月十六
日因府河水勢陡發衝刷當卽飛飭運河道洪範就

近查勘疏消奏報
聖鑒旋據該道及署知州稟報趕緊堵築斷流將漫水
設法疏消至二十二日水已消退居民復業其濱臨
蜀山馬場等湖窪地因雨多積潦亦有被淹之處現
已設法疏消並據汶上縣知縣稟報縣境李太口草
橋等處民堰亦被漫溢開放洪仁橋等處單閘宣洩
兹已全行堵閉現將隄堰加高培厚查上月上中二
旬雨水積多茌平莘縣低窪之區亦不免有被淹之
處所喜數日以來天氣晴朗臣現飭藩司委員會同
該州縣逐一查勘其過水之區如田禾間有損傷卽
令隨時補種雜糧俟勘明情形再據實奏

聞至衛河水勢前因據報日漸增長恐有捫阻之虞臣
即飭濟東道德啟派委前往臨清州楊嗣會馳赴四
女寺察勘誌樁查照向例水至一丈六尺即開放支
河宣洩旋據稟報上月二十五日衛水長與水誌尺
寸相符即會同廳汛啟壩開放河流立時分注復據
濟東道稟報自啟放支河因衛源盛漲臨清閘外水
勢尚未見消落六月二十八日趕緊將杭嚴四幫船
四十七隻儹出臨清口次日即汶衛相平該道督同
上河廳將頭閘嚴密加板已衛高於汶二寸箝口壩
外漸有沙淤俟衛水平減即行提閘放船臣當即飛
飭恩縣知縣張恒將支河口門橋孔全行開放暢洩

水勢並飭該道德啟督同署臨清州宋鑑俟衛流平
減汶水蓄高即將箝口壩口門淤沙督飭趕緊撈挖
啟放閘板藉溜衝刷將抵閘各幫船趕運出閘至現
在閘外隄堰尤關緊要已令各州縣會同河員督率
人夫上緊培高加厚以資保衛運河道冊
九月初八日李逢亨吳璥奏運河設立閘座專為節
宣水勢必須閘身完整板塊齊全視水勢大小相機
啟閉實為漕運攸關至緊至要臣吳璥於上年查勘
各閘多有年久損漏急應徹底重修因恐同時並舉
工費繁多會商前副總河臣李鴻賓酌量緩急請分
年修理以節經費具奏在案臣李逢亨到任後因值

重運經臨未能修理當飭廳閘各員略為補砌勾抿
暫資擎托總非經久之計茲據運河道洪範詳稱泇
河廳沛縣汛楊莊閘一座建自前明迨雍正乾隆年
間各拆修一次嘉慶四年補修上六層十五年補修
上五層迄今又閱數年閘底樁木朽爛兩岸金門由
身及雁翅轉角各牆石多半坍卸脫落坐蟄𢧐裂又
四雁翅尾亦皆掣裂殘損閘底石塊掀揭參差難以
下板擎蓄又運河廳濟寧州汛師莊閘一座上承汶
水衝擊而下游泗河長發渾流倒漾淤墊堪虞全賴
此閘啟閉得宜最為緊要該閘自乾隆十一年拆修
以來歷今六十餘載底樁朽腐牆石酥損金門兩岸

由身轉角雁翅裏頭等處全行𢧐裂閘底衝掀槽石
破碎通身滲漏並該閘地勢低窪應加高三層方資
攔蓄又上河廳堂博汛土橋閘一座乾隆二年重修
迄今七十餘年金門槽石兩牆由身石塊脫落透水
掣傷裏石其轉角雁翅裏頭閘耳亦全行酥損閘底
樁木朽腐底枋斷折底石衝掀難以啟閉並盛漲時
水漫閘背亦應加高三層以上三閘急應徹底拆修
並展挑月河築壩戽水等工詳請具奏臣等復查各
該閘實係通身損壞不特啟閉維艱儻牆石坍卸致
礙重空漕艘往來所關匪細洵屬緊要之工但核其
所估銀數較多臣等正在豫省督防秋汛未能親往

行無阻在後幫船僅止六百七十餘隻如能跟接來
江可期計日全行南下不致有凍阻之虞清江一帶
二十五日戌刻起至二十六日申刻止得雪二三寸
時交小雪卽渥被祥霙在地麥苗滋培霑足預兆豐
登民情極爲歡抃十一月二十五日奉
硃批欣慰覽之南河成案續編
十一月初四日李逢亨奏竊臣於霜降安瀾後回至
濟寧督催回空漕船查勘隄堰各工查運河爲漕艘
經由要道必須河水充盈而隨時宣蓄尤在隄堰完
整閘壩堅固方可無誤機宜臣前於五月赴任時由
德州臨清一路沿河查勘見兩岸官隄民堰單薄卑

矮之處甚多難資捍禦因時已大汛重運盛行不及
估辦當經會同撫臣陳預分飭河工地方該管之員
擇要修補嗣值河水盛漲嚴密防守幸保無虞臣前
會遴委諳練工員自上而下以次查較盛漲水痕擇
其必須加培萬不可緩者分別官隄民堰撙節確估
由運河道復估造冊詳請惟臣在豫防汛未會履勘
均須親詣各工確切詳估以昭核實而杜浮冒現在
回空幫船行走迅速於十月三十日全數儹出東境
臣卽親赴運河下游察看微山等湖收蓄水勢以及
冬挑事宜並南北應修隄堰閘壩工程運河道洪範
熟悉情形深知工程緩急卽帶同該道自臺莊溯流

查勘當卽遴委幹練工員隨同運河道逐細勘估茲
據該道等詳覆共核減銀二千三百七十餘兩並選
取舊石抵扣新料外計楊莊閘實估例幫價銀一萬
四千二百六十餘兩土橋閘實估例幫價銀一萬一
千七百三十餘兩現值回空糧船南下俟指日全竣
卽須趕緊興辦於明年鋪水以前普律完竣所需石
料應先期發價採購運工臣李逢亨一面移咨山東
撫臣陳預酌撥司庫銀兩辦理俟霜降安瀾回抵濟
寧卽親加覆勘有無浮估詳慎稽核奏
硃批依議工部知道運河道冊
十月二十八日黎世序奏邳宿運中河水勢充足但

時已交冬應行節蓄所有運河各閘越壩及楊家莊
口門頭二三壩現在飭令照例接築以資擎托而利
漕行河口福興正越兩閘年久損壞本年春間已將
正閘拆造完工現將該閘上下及荷包塘兩岸應做
裹頭護埽並填築隄工殘缺之處均分別辦理以便
啟放行船騰出越閘趕估拆造揚河廳之車邏南關
兩壩壩底均已先後修築完固惟二壩本年啟放日
久其南金剛牆年久未修石塊多有酥損牆身墊裂
車邏閘亦年久損壞據該道廳稟請急須拆造以備
來年啟放現在估計辦理其餘各處工程一律平穩
回空漕船截至十月二十七日已渡黃六十二幫暢

而上直至臨清迤北逐細確勘將來卽交該道督率
辦理更爲認眞切實　又奏竊查本年五月臨清閘
外衞河水弱經前巡漕臣卓秉恬撫臣陳預駐劄該
處督同各該道嚴飭廳縣募夫撈濬一面添雇船隻
剝運並經前河臣吳璥復飭運河道於上河廳之柳
園頭石佛寺半壁店等處酌做草壩三道下河廳之
渡口驛南草寺三里口祝家屯夏莊營房娘娘宮等
處酌做草壩六道層層關束擡蓄水勢幫船得以行
走迅速極爲得力均經奏明共計用過工料銀一千
四百七十六兩六錢八分八釐茲據運河道核實開
具印摺請奏臣覆核並無浮冒再此項工程係動用

運河道庫節省八束銀兩辦理應請照例報銷奉
硃批工部知道運河道冊
是月二十四日李逢亨奏竊臣由水路自運河廳之
濟寗魚臺等汛迦河廳之沛滕嶧等汛直至臺莊以
下與江省交界之黃林莊止以次履勘詳細講求俾
蓄洩啟閉機宜皆知遵守微湖爲濟運水櫃最關緊
要本年雨水應時泉源暢旺臣嚴飭運河道率同廳
汛隨時收蓄得寸則寸得尺則尺多多益善總期湖
水充裕來年漕運方能迅速九月後各處雨水遞達
微湖蓄水較定誌多一尺六寸卽較上年收水最大
之日亦多收一尺實爲歷年所未有惟是水勢過大

則隄工難免喫重迦河廳之嶧汛滕汛臨湖石堤西
抵大湖東逼運河因水勢擡高多有滲漏之處又值
西風當令鼓浪撞擊設有疎虞所關匪細前據運河
道洪範稟請啟放十五孔橋北首四孔藉資宣洩並
於臨湖喫緊處估鑲護埽三段保護隄岸當經批令
相機妥辦茲臣到工察看該處一帶隄頂僅寬丈許
原係碎石砌成上加大石現多脫落殘缺之處一遇
風浪撞擊勢屬堪虞所鑲護埽係急應趕辦之工查
量長深高寬丈尺亦與所報相符臣督令追壓堅穩
足資捍禦惟臨湖一面雖經鑲埽護衞而臨河一面
石岸壁立且間段殘缺情形尤甚險要該處河面僅

寬三四丈土戧不能站立鑲埽又占河道細加相度
必須照舊將石隄補修完整方資外衞臣督同運河
道隨帶委員逐細確估除找用舊石之外添買新石
補砌完固其臨清河隄根尚有餘地者卽於石工外
估築土戧以歸撙節通計臨湖護埽並臨河土石等
工共估銀六千九百餘兩容臣核明另繕清單奏呈
御覽所需銀兩請卽於運河兗沂兩道庫節省八束銀
項下動支應用無庸另請錢糧現在微山湖隄岸內
外修理堅固前藉宣洩啟放十五孔橋北首之四孔
今已堵閉點水不令外出現存水一丈三尺二寸五
分以後再有長水足以容納來年濟運可期充裕至

運河下游兩岸隄工間有卑薄之處酌估幫培其前
次奏明估修運河迦河之楊莊師莊兩閘復加勘核
均屬無浮已據承辦各員購運石料到工俟空水之
後卽行興辦奏
硃批依議辦理 運河道冊

續行水金鑑卷一百二十四終

續行水金鑑卷第一百二十五

運河水 章牘五十三

嘉慶二十一年二月二十六日陶澍奏竊臣奉
命巡漕刻刻以嚴切催儹爲要現在首進全幫盤驗在
卽約可早上年十餘日惟因正月內雨少風多江潮
陡落河道間有淺阻雖經設法嚮撈各船相次跟渡
江潮亦漸暢旺可無慮淺滯但臣查江浙爲漕務最
多之地而鎭江又爲江浙運道咽喉未可以日前尙
屬暢順卽忘遠慮臣因籌催之際親歷該處湖閘始
知前人立法周詳不可不亟爲修復請爲我
皇上陳之 一練湖宜濬治也鎭江運河水無來源惟

丹陽縣西有練湖一所古名曲阿後湖收納長驪諸
山八十四汊之水瀦蓄濟運與山東微山諸湖相似
自康熙年間上練湖墾爲民田下練湖亦日見淤塞
一望荒煙春夏漲發旣虞其潰隄秋冬水涸又無以
濟運查河臣黎世序於鎭江府任內曾捐建三閘但
湖底未深水難存蓄能灌田而不能濟運計下練湖
周圍四十里若得挑濬使水有所瀦遇潮枯時湖水
開放一寸運河卽可增長一尺不特丹陽無慮並可
以接濟丹徒之上矣 一甘露港宜挑深也鎭江口
門寬祇數丈而自丹徒至常州一百六十里間皆藉
此口納潮未免源少流長查江口稍下有甘露港亦

係納潮之所其水從北固關前流經北水關入城出南水關長一千三百餘丈便民濟運由來已久近年淤墊不通江潮閘城中百姓因汲水維艱亦願捐挑若得官爲勸勵辦理是又添一納潮之所於漕行自更利矣　一閘座宜整理也丹陽有奔牛呂城等閘所以收練湖之水下瀉丹徒有西門南門等閘所以防江潮之迴退而丹徒之橫越二閘尤爲旁納江潮要地近因石縫坼裂閘底漏水不能下板收蓄以致急迫時用埂絮紮貼且閘底低於河身內寬而外隘潮來既不能暢入潮退且並底水撤去此因木商捐修利於簰筏之轉側而不知漕運已困之膠淺尤宜

早爲修整也　一積土宜起除也鎮江河道原係秦隋時鑿山而成岸偪崖高如頭道溝野狗墩豬婆灘諸處兩岸陡立各長四五百丈高二三十丈不等出土無路河底之掘挖日深則兩岸之傾側日甚兼之興挑例在隆冬手足瘒瘃一遇雨雪滑跌尤多一夫所挑不過八撬比及山頂已傾灑過半大雨之後仍復衝洗入河此所以旋挑旋淤也爲今之計或將所挑之土運出大江傾棄或設法搬移至荷花塘及邵伯湖西一帶填補隄埂縴道或即就高處酌拋土巷數條俾繞至山後出土總之舊土縱難盡除而新土則斷不可再加矣以上數條皆係前人成法特以廢

弛已久故運道日漸艱難臣溯查舊案無歲不有淺阻之事一值江潮陡落百餘里長河無從接濟兼之江潮挾沙而入每日計厚一錢以一年計之厚及尺餘從前猶有二十年一疏五年一挑之說近則五年一大挑一年一小挑而仍不免淺阻總緣人人苟安目前而不爲遠計置成法不問而徒恃夫挑工不知挑工及於河底而止而江潮之起落無常是收水之閘座宜先而引潮瀦水之港湖不可不講也奉

上諭據陶澍奏鎮江運河間多淺阻宜濬治練湖甘露港等處以裕來源並修整閘座起除積土各條其言是否可行著百齡勘明核議具奏陶中丞奏議

是月二十七日李逢亨奏臣查接管卷內前任正總河臣吳璥副總河臣李鴻賓於十九年九十月內先後具奏運河廳濟寧汛南門橋共估工料例幫價銀七千七百三十兩七錢又伽河廳嶧汛侯遷閘共估例幫價銀一萬三千四百七十一兩一錢又微山湖隄嶧汛嶧字九號韓莊閘上下大石工共估例幫價銀三千五百四十四兩七錢又滕汛運河東岸滕字石工三段修永閘共估例幫價銀一千三百五兩八錢又上河廳臨清汛軓閘共估例幫價銀一萬三千三百三十一兩一錢至西岸下雁翅接修礟岸即選用舊石以資撙節錢糧以上各工並聲請分別動用

司庫及兗沂運河道庫節省銀款辦理均經奉
旨准辦飭行玆據具報各工先後修築完竣經運河道
查驗橋閘石工俱照估如式完整開具印摺詳請具
奏臣復加察核無異運河道冊
五月十八日工部查得南河歲搶修直隸永定河歲
搶修均曾定有限制而豫東二省歲搶修直隸南北
運河歲搶修向無一定銀數致東省黃河十八年搶
修報用銀數較之歷年准銷成案大相懸殊若不定
以限制恐逐歲加增何所底止嗣後山東黃河搶修
工程酌定每年不得過四萬五千兩並將山東運河
歲搶修豫省黃河搶修直隸南運北運二河搶修各

工一概定以限制以歸畫一查山東省運河歲搶修
歷年需銀自四萬二千六百餘兩至四萬七千五百
餘兩不等應酌定嗣後每年不得過四萬五千兩豫
省黃河搶修歷年需銀自二十一萬五千四百餘兩
至二十三萬六百餘兩不等應酌定嗣後每年不得
過二十三萬兩直隸南運河搶修歷年需銀五千九
百數十餘兩應酌定嗣後每年不得過六千兩北運
河搶修歷年需銀一萬四千二百餘兩至一萬八千
八百餘兩不等應酌定嗣後每年不得過一萬七千
兩仍令該督等隨時察看工程平險情形核實撙節
修辦毋得以歲有定額任聽承辦工員等儘數報銷

以歸核實是日奉
旨依議運河道冊
六月十五日李逢亨奏臣接據運河道洪範稟報本
年入伏前後東省疊次大雨各路山泉坡水及上游
南陽昭陽二湖匯注微山湖現存水一丈四尺六寸
波濤浩瀚土石隄岸在在喫重若不急籌宣洩或再
加長一二尺卽有盈滿之虞昨經該廳將微湖尾閭
伊家河開通水勢建瓴直下雖極暢利而來源匯注
仍屬消不敵長每日復長一二寸擬自重運尾幫挽
上韓莊卽將湖口新閘板塊全行啟除俾資暢洩儻
消水仍屬無多再酌啟舊閘兩閘並放總以水深一

丈四尺爲度卽行下板攔蓄並加謹防護臣查微湖
專爲東省韓莊迤南入閘及江省邳宿長河濟運之
用當水小之年涓滴皆爲有益原不應多爲宣放惟
查運河備覽向例收水一丈二尺以外卽須分洩誠
以土石隄岸有一定丈尺儻存水過多難以容納且
秋冬時西風鼓盪坍塌堪虞查上年收水一丈三尺
六寸其隄岸喫緊並石工滲漏處曾經奏請動帑補
修完整一面酌啟十五孔橋宣洩方資保護今存水
較上年尤大一尺現在仍見增長更屬可虞自應如
該道所稟廣籌宣洩以保隄岸而衛田廬並飭將至
緊至要之處酌估增培或鑲護埽加謹防護務保萬

全運河道冊

聞六月初九日陳預奏南糧重運幫船已催出柘園
東境共八十一幫前經奏報茲據護理濟東道錢俊
禀報自初二日起至初五日止衛河陸續長水三尺
一寸現深一丈三尺四寸衛高汶一尺九寸在後幫
船尚未抵臨現在嚴板深閉擎蓄汶水俟幫船挽到
察看衛水情形隨時啟閘打放臣查現當大雨時行
之際衛水長落靡定且數日來天氣晴霽疏消較易
當卽飛飭該道督同地方河工員弁多雇人夫趕緊
挑挖壩淤務期一律深通俾重運到臨無虞阻滯至
南糧幫船未經出閘止餘十七幫內尚未過濟寧十

二幫計在後幫船到臨之候臨口已可疏通不致有
稽挽運如衛水再有增長箝口壩未能深通卽當飛
飭臨清州督同相機設法辦理另行具奏再武城一
帶長河水勢現深一丈二尺六寸現飭該縣等於兩
岸堤堰卑薄處所多撥民夫層硪層土趕築高厚俾
衛田廬並據恩縣禀報已於初六日遵照向例將四
女寺支河土壩全行開放水自石壩橋孔流出勢甚
暢達運河道冊

是月十九日陳預奏本月初旬因衛水盛長高於汶
水閉閘蓄汶並開放四女寺支河土壩宣洩情形經
臣奏報旬日以來因上游水勢漲發衛河疊見增長

當卽飭令護濟東道錢俊督同臨淸州汪汝弼上河
通判方傳穀將閘門緊閉不使涓滴入汶以防倒灌
一面飭令將沿河隄堰加高培厚並衛田廬正在籌
辦間旋據運河道禀報堂博汛魏灣三孔橋迤南官
堤毗連馬頰河連次大雨土鬆水湧致挫塌三丈有
餘卽趕辦料物星夜堵築臣因該處相距臨淸口門
僅止六十餘里若走洩運河水勢驟難收蓄當卽飛
飭濟南府同知汪霖卽由臨淸馳赴該處會同上河
通判方傳穀暨東昌府知府商載不分雨夜趕緊修
築茲據報該廳等晝夜搶辦業已趕築堵合鑲壓穩
固探量汶水於十三四兩日共長水三尺三寸而衛

水未見消落現止高汶一尺三寸今復飭開放德州
哨馬營支河俾資分流宣洩所幸數日來天氣晴霽
宣洩較易刻下永建鉛山等幫已抵臨淸其在後各
幫亦不致遲滯一俟日內衛水消落卽行挑挖淤淺
啟閘遄溜趕緊灌塘打放臣現於拜摺後卽自省起
程馳赴臨淸督率相機設法妥辦俾全幫早出東境
仰慰
聖懷運河道冊

是月二十四日陳預奏臣前將衛水疊長嚴閉閘板
蓄汶敵衛緣由先經具奏查汶水自堵合三孔橋堤
工日見增長於十八日以後衛水亦漸消退僅高於

汶七寸若再見退落即可撈挖沙淤而二十一二十三等日衛水又疊次增長加以連日陰雨下流宣洩不及水勢洶湧處處拍岸盈隄臣履勘之下深為焦灼查臨清搠口係每年常有之事惟今年汶衛並漲現在衛水較上年盛漲之水尚高一尺四寸必須晴霽數日水勢漸消人力方可施展其兩岸隄工臨清各處先經護理濟東道錢俊督同該州汪汝弼加高培厚設法防護足資抵禦惟武城恩縣等處均在下游隄堰雖經加培而上游水勢過旺有長無消凡迅溜頂衝之處勢形蟄塌隄內兩岸民田正當禾黍飽綻計日收穫之時在在均關喫緊臣現已分派熟諳

修防委員前赴各處會同該地方官排樁紮枕多集人夫星夜搶護務保無虞並委員馳赴下游查勘有可疏洩無礙民田之處即設法辦理臣一面敬詣漳神廟虔誠默禱以冀衛水速消不獨隄堰民田可保無虞而閘內停待各幫船亦可相機打放查現在東昌以南尚有四幫計通幫抵閘之時外河水勢自已見消便可連塘打放臣惟有督同道廳暨地方官設法趕緊辦理以速補遲 運河道冊

七月朔陳預奏竊臣前在途次接據兗沂曹道斌良稟報閘六月十四五六七等日曹河六堡河勢北趨刷蟄埽壩工程險要當即撥款接濟並委員協同防護緣由先經奏報一面飛飭該道斌良加東北水勢漸退迅將蟄塌埽段趕緊加鑲追壓穩固保護通工一面將水勢情形隨時稟報茲據准河臣信稱十九日抵工後查勘長水漸見消動溜勢雖未開行而湍激之勢輕減趁此搶辦魚鱗頭壩該壩二埽已追鑲入水五尺可以站穩隨搶鑲四埽現已鑲出水面七八尺魚鱗二壩亦擇緊要喫緊處分投搶護下首蓋壩隨碧霞宮沿隄舊埽一並捆鑲防護幸天氣晴明錢糧料物俱能應手大局已可無虞並據該廳營稟報前來臣查此次曹河六堡工險要仰賴

聖主洪福化險為平現甫交秋汛大河水勢長落靡定

目下工需較多全在稭蔴等項源源接濟臣前此奏撥銀六萬兩已據藩司具報於二十三日委員解赴工次臣復飛飭該廳及曹單二縣幫同趕辦料物務臻妥速以保安瀾是日馳抵臨清正值衛水續長當將宣洩防護緣由於上月二十四日具奏迨至二十五日又復大雨滂沱衛水更加洶湧兩岸隄堰甚為危險即分飭委員冒雨馳赴下游夏津武城恩縣一帶會同地方官竭力防護凡迅溜頂衝險要之處俱加高培厚排樁紮枕以資抵禦並派督糧道福泰馳赴四女寺支河下游直至直省吳橋一帶查勘務令一律通順暢達一面飭令運河道督同防汛趕緊於

臨口兩閘築做土堰一道以免濁流漫塘倒灌適漕
臣李奕疇亦兼程趕至會同籌辦查看箝口壩積淤
已極深厚寬有五十餘丈隨商酌先行築壩攔截挑
挖閘口淤泥以備啟放而河底挖深閘口水勢亦可
減落當飭臨淸州知州汪汝弼上河通判方傳穀多
集人夫冒雨晝夜挑挖查本年衛水來源既旺而直
隸一帶雨水亦多是以消落不易現在衛高於汶尙
有一尺四寸俟日內水畧見消卽行啟閘將閘內十
七幫趕緊打放再行會同奏報（運河道冊）
是月初八日黎世序奏洪湖水勢自交秋後逐漸見
消高堰誌樁現存水一丈六尺一寸仍能暢出敵黃

山盱各壩分洩之水下注高寶揚州運河幸歸江各
閘壩早爲開放宣洩不致驟形漲滿下河各州縣正
當收穫之時高郵車邏南關兩壩嚴飭得守且守而
水勢漸長高寶揚糧工程處處喫重臣卽委候補道
王逢源協同經管道廳營汛各員加意巡防至閏六
月二十三日高郵汛誌樁已長至一丈四尺比上年
啟放車邏南關兩壩時存水一丈三尺二寸又大八
寸東岸危險已極萬難再守而時過立秋將及一旬
查上年七月初四日立秋初五日啟放高郵滚壩下
河秋收卽已無礙本年比上年又遲數日更可無虞
臣卽馳赴該工督飭該管道府廳州等於二十三四

日將車邏南關兩壩次第啟放宣洩沿途查看裏河
揚河揚糧三廳兩岸隄工有因水勢盛漲迎溜埽灣
之處搶鑲護埽防風一律穩固邳宿運河本年東境
山水極大將一切分洩之處全行啟放中河楊莊口
門內外各壩全行拆去以資暢洩昨准東河咨會微
山湖水現存至一丈六尺以外臨湖隄工喫重現將
湖口各閘壩暢行啟放宣洩下注江境運河恐形漲
滿臣飭令該管道廳加意防護連日黃運湖河水勢
長少消多外南順黃壩誌樁現存水二丈八尺七寸
揚河揚糧水勢均已報消數寸事機極順臣惟有竭
力督率修防以冀瀾恬工固奉

硃批覽奏曷勝感慰遙叩
神恩默佑秋汛方長益當敬愼防守勿稍疎懈勉之無
怠微山湖現籌宣洩江省運道亦應保護勿誤回空船
隻爲要（南河成案續編）
是月初十日李逢亨奏竊臣於閏六月十五日將微
湖存水過多設法籌消防護緣由奏報茲據運河道
洪範稟報微湖誌樁截至閏六月初七日止現水深
一丈五尺四寸據前六月分又長水八寸已逾定誌
三尺四寸比較上年湖水最大之日亦多水一尺八
寸湖面愈廣風浪愈急臨湖土石隄岸出水僅二三
尺處處滲漏坐蟄裂縫者不可勝數一經西風鼓盪

在在堪虞現將湖口雙閘及馬藺朱姬三里各減閘及雙孔雙減等閘伊家河尾閘次第開放因運河水大頂托仍不能暢消而上游坡河衆水匯歸湖內來源旺盛總恐消不敵長以一線滲漏殘損之土石隄工而欲禦一丈五六尺深風浪洶注之大水秋汛爲日正長設有疎虞湖豬傾瀉不特淹及田廬而兩省運道關係實深惴惴必須擇要於嶧滕兩汛運河西岸韓莊閘上至郗山迤南一帶大石碎石等工湖面迎溜兜灣處鑲做護埽七段加築土頂共工長四百七十丈估計需銀一萬六千七百五十餘兩並請動支運河兗沂兩道庫存節省八束銀兩給發該廳乘時趕辦以禦盛漲以保湖隄臣查微湖存水十數年來從未有如此之大上年該湖存水一丈三尺六寸隄岸已形喫重並有石工滲漏之處曾奏請動帑修補完整今年湖水更大一尺八寸隄岸處處緊要自屬實情但臣遠在豫省督防大汛未及親往查勘難以懸擬准駁當飭該道再逐段復勘擇其萬不可緩之工趕緊興做稍可緩辦概行删減以資撙節旋據稟復俱係實在緊要處所斷難減少如所估糜浮與該廳認賠請照原估核奏臣查洪範在任多年熟諳運河情形估計錢糧尚屬認眞所稟情詞激切自係實在情形仰懇

皇上鴻慈俯念微山湖存水過大隄岸喫重
恩准先行照估趕辦並請動支運河兗沂道庫節省八束銀兩俾得趕緊鑲做以資保護並專責運河道督辦仍俟臣親加履勘儻有草率偷減並浮估錢糧即行據實參賠奉
上諭據李逢亨奏微湖存水過大現深一丈五尺四寸因隄岸滲漏坐蟄裂縫請動帑趕緊修補所有估需銀一萬六千七百餘兩准於道庫節省八束項下動支工竣查明據實核銷運河道冊

是月十七日李逢亨奏泇河廳滕汛彭口閘係乾隆二十四年修建北至夏鎮閘南至張河韓莊二閘上下相距七十里惟藉此閘關蓄且逼近彭口山河伏秋汛內山水漲發十字河上下受淤深厚全賴此閘隨時啟閉調劑水勢浮送漕船最爲喫重實爲運河緊要關鍵茲據運河道洪範詳稱歷年久遠底樁朽腐金門由身雁翅牆石全行蹴裂閘底衝掀參差槽石破碎束板不嚴亟應徹底拆修且南北兩岸下雁下雁翅尾接連之老崖不惟衝刷塌卸且因緊靠民居縴夫托足維艱必須量爲接長並恐伏秋大汛山水暴漲宣洩不及水漫閘背又兼江廣幫船體笨重提溜打放船身高於閘背易致觸碰應於閘背上面

普律加三層俾擎托十字河山水並免觸碰之虞再
該閘既經加高接長所有牆面石下馬牙樁後梅花
樁亦應照舊制加添兩路月河亦久未挑浚淤成平
陸應照依現在形勢展挑一律深通至該閘鋪底石
塊並牆面海漫石襯裏石分別選舊添新其萬年枋
閘耳二項並閘底樁木兩牆後襯甎均皆損壞不堪
選用請全行添新臣因原估銀數浮多嚴行批駁並
委員復加確勘茲據該道遵照刪減實估例幫價銀
一萬六千六百六十七兩造冊請奏並聲明請動司
庫地丁銀兩辦理臣查彭口閘上承十字河山水下
注非盛漲水漫閘背卽係石縫滲漏不能下板蓄水

漕艘往來經行所關匪細必應趕緊拆修以資堅整
該道冊估銀數細加復核並無浮多現值重運漕艘
過完回空南下後卽須趕緊興辦於明年鋪水以前
普律完竣所需石料應先期撥價採購運工仰懇
皇上俯念工關緊要動撥山東司庫銀兩趕辦於漕運
實有裨益運河道冊
是月二十五日百齡黎世序奏邳宿桃源運中河水
勢自入夏至今因東境雨水過多來源旺盛雖宣洩
之路無處不經啟放仍未能大爲消減近日微湖增
長已至一丈八尺餘寸實從來罕有接據河東河臣
李逢亨來咨亟須將湖口各閘壩啟放減洩臣等以

江境沙家口以下既有蒙沂山水匯歸又加微湖水
下注誠恐啟放過驟江境隄岸堪虞業經咨會東河
循序啟放以免下游著重一面督令各廳營竭力修
守總期回空漕船到境毫無阻滯遄行歸次無誤受
兌新漕以慰
聖心塵注運河道冊
是月二十八日奉
上諭李逢亨奏拆修彭口閘一摺彭口閘年久損壞准
其拆修其於閘背上面普律加高三層並將南北兩岸
雁翅量爲接長之處亦俱照所請辦理估需例幫價銀
一萬六千六百六十七兩准於山東司庫動支該河督

卽督飭工員趕緊興修務期工堅料實勿任稍有偷減
工竣核實報銷運河道冊
八月初九日李逢亨奏欽奉
上諭本年微山湖水長至一丈八尺四寸爲近年所未
有該處係瀦蓄之水可無衝決之患然亦不可使之漫
溢出岸吳墩等當督率工員相度情形鑲護隄堰一律
穩固又彭口閘年久損壞准其拆修估需例幫價銀准
於山東司庫動支卽督飭工員趕緊興修務期工堅料
實欽此臣跪誦之下仰見
皇上於黃運兩河事宜無事不上邀
睿廑茲臣請修閘座工程卽蒙

允准撥銀趕辦並
諄諄訓誡毋許偷減草率臣務當詳愼稽核實心實力
稟遵妥辦查彭口閘首受十字河山水漕運經臨全
在啟閉得宜較他閘倍為緊要臣已移咨山東撫臣
陳預行司酌撥銀兩先購辦木石等料運集工次俟
回空過竣即築壩控水趕緊興修惟時臣黃河防汛
事竣近在濟寧即親往監視督同道廳趕辦斷不任
稍有偷減草率至兵部尙書臣吳璥現往韓莊查辦
微湖疏消防護事宜臣敬謹恭錄
上諭咨移遵照連接吳璥來信微湖現存水一丈八尺
六寸旬日以來並無續長自係上游各河來源漸減

郗山等處護埽現在分投趕鑲湖隄出水一尺上下
及數寸最卑矮之處亦已搶築子堰惟兩面皆水所
需土料俱用船於十數里之外採取裝運辦理實屬
艱難經運河道督廳上緊儹辦並節節專派弁兵晝
夜防護現在俱屬平穩惟此後西風當令鼓盪堪虞
必須暢洩四五尺方可放心現又將十五孔橋添啟
四孔連前共啟十一孔更資宣注時過秋分仰叨
聖主鴻福天時晴霽已久可期漲水漸消如江南下游
運河去路再能迅速更可多減湖水運河道冊
是月初十日吳璥奏奉
上諭微山湖係瀦蓄之水可無衝決之患然亦不可使
之漫溢出岸至沿湖地畝或被淹沒吳璥等當督率工
員相度情形鑲護隄堰一律穩固吳璥於籌辦微湖事
竣即往豫省將南北兩岸隄工徧加查看現在南河工
程平穩不必前往江南吳璥履勘豫省各工均各平安
即回京供職欽此又奉
上諭本年微山湖水長至一丈八尺六寸石工滲漏裂
縫之處自應擇段趕緊修築以資捍禦至石塊漫在水
中未經查看各處著吳璥即在彼稍駐俟水落三四尺
後逐一查看如原估各段之外又有添築處所即確實
勘估具奏將工程責成道廳等趕緊辦理務保無虞吳
璥仍遵前旨順赴豫省查看南北兩岸工段情形由衞

輝彰德一路回京復命可也欽此伏查本年微山湖水
勢異漲實從來所未有臣於上月下旬到韓莊後即
飭將十五孔橋全行啟放並將已開之伊家河頭又
加寬展各閘月河土壩亦拆盡暢行是東境疏消之
路已屬不遺餘力而湖水仍未見消因思江境尙有
藺家山壩向係宣洩湖漲入運舊路據道廳稟知該
壩內水面較高壩外灘面可以過水二尺餘寸臣復
委員查看荆山橋河久已淤成平陸不能過水須繞
至岡頭湖由水線河分流入運尙可多一疏消之路
即咨商江南河臣黎世序並行徐州道嚴烜查覆旋
據黎世序札稱恐湖水經由灘路挾沙淤河並恐邳

境唐宋山格隄或至刷塌於附近田廬有礙因卽中
止未辦查七月杪至今湖水僅落三寸雖節屆寒露
自應有消無長但本年雨水較多上游之沙河趙王
河牛頭河坡水泛漫甚爲廣闊悉匯注南陽昭陽兩
湖遞達微湖而汶河泗河府河洸河亦因山水屢發
俱極旺盛微湖對岸之獨山湖並形漲滿俱由東境
運河歸入江境運中河無不盈隄拍岸致微湖來源
既極浩瀚而去路又復充盈上游各河水坡水泛衍
紆迴遂漸下注來多去少一時勢難大消總須霜降
後天寒水弱始得日見消退約在十月後方能落至
三四尺以外漸歸微湖定誌臣查現辦湖隄土埽工

程卽可完竣隄岸均屬穩固若待至湖水大落後再
往看黃河則已久逾霜降未免太遲臣謹擬遵照
前旨先赴豫省徧查黃河兩岸工程俟霜降後各工平
定湖水當漸次消退其時河臣李逢亨亦應旋東查
看運河臣仍同回韓莊查明微湖情形交李逢亨督
率道廳經理臣卽由東路回京恭復
恩命至該湖隄岸雖恐風浪撞激而兩面皆水誠如
聖諭該處係瀦蓄之水可無衝决之患且與運河僅隔
一隄卽或湖水出岸不過歸入運河亦無地畝可淹
惟水勢漸落如原估各段外或另有滲漏蟄裂處所
仍應一律修築運河道洪範熟悉情形辦事亦能節
慎臣諭令隨時查勘據實稟明核辦自可保守無虞
再回空漕船截至八月初八日已出臺莊東境六幫
合並陳明運河道冊
是月十一日奉
上諭東省湖水本年盛漲各處皆盈隄拍岸湖瀦爲濟
運之用自當節宣有制既不患其淺涸亦不虞其漲溢
方爲長策本年江南水勢亦大因海口通暢宣洩得宜
是以旋長旋消毫無壅滯微山各湖水亦應籌一至當
之法以備節宣俾永遠可以遵辦著吳璥李逢亨相度
情形籌議具奏運河道冊
是月十八日李逢亨奏奉

上諭前已恭載欽此臣查微山各湖實爲濟運至要水櫃必
須節宣有制籌一至當之法永遠遵行現在周查黃
河各工未及親往查看當卽恭錄
上諭專差移交兵部尚書臣吳璥敬謹祗遵就近將現
在查辦疏洩情形詳細履勘悉心計議俟霜節安瀾
後或臣馳抵山東或吳璥到豫妥議萬全之策另行
奏報奉
硃批實心籌畫實力辦理勉之運河道冊
是月二十一日百齡黎世序奏邳宿運中河內減水
各閘壩現在東境微湖水勢甚大正在力籌減洩之
際藉其暢消均無膚堵閉揚河揚糧兩廳水勢自山

盱各壩河堵閉後已見大消所有歸海歸江各閘壩
均次第趕堵收蓄水勢浮送回空漕船而下河低窪
之處亦可佈種麥苗回空漕船於八月初六日首幫
大河衞前幫行入江境十四日已渡黃南下隨後幫
船均跟接行走南北運河水勢極其充足臣等飭派
文武員弁沿途攢催可期銜尾遄行計日全行歸次
又准東河咨會微湖水長至一丈八尺六寸實爲從
來未有之事查江境運中河爲下游宣洩之路即飭
將駱馬湖尾閭劉老澗鹽河閘等處分洩之路全行
暢放並將微湖尾閭坐落江境之伊家河壩拆除以
資暢洩旋據運河廳稟聞東河因微湖水大議請啟

放江境藺家山壩洩水適臣百齡自安徽由徐州回
至清江與臣黎世序會同札飭徐州道嚴烺查勘情
形旋據稟覆藺家山壩舊時洩水之荆山橋河道因
節次啟放蘇家山引黃濟運淤成平陸荆山橋南雖
有間段淺水河道不能通流且歸於房亭河入運唐
宋山格隄勢難抵禦荆山橋北湖路久已淤塞水由
灘地行走不免挾沙淤墊運河且於附近田廬有礙
今昔情形更變未便啟放轉滋他患臣等細核所稟
情形均係屬實嗣接
欽差兵部尚書吳璥札商藺家山壩是否可以啟放臣
等即詳細札覆臣黎世序並因查勘運中河水勢情

形親至山東交界面晤吳璥得悉東省一切情形各
閘壩橋孔全已啟放截至八月十四日湖水已消五
寸該湖四面皆係高地可無衝決之患惟因坡水泉
源旺注東境運河河身本窄下游有八閘鉗束是以
消落不能迅速至江境運河閘座無多現在東境閘
河下注之水與伊家河分洩之水並行下注雖勢甚
汪洋而去路甚暢連日水勢已見消動此後秋深水
涸微湖水勢可冀更爲暢消（南河成案續編）
九月十一日李逢亨吳璥奏運河廳汶上汛何家壩
舊有滚水石壩減洩汶水由劉老口入運保隄濟運
甚關緊要自乾隆三十九年拆修以後歷今四十餘

載每被漲水衝擊壩身酥損皴裂底樁朽腐空虛兼
值本年伏秋大汛汶水異漲頻仍急湍奔騰湧注衷
頭雁翅全行衝掀蟄塌是壩爲全汶關鍵若不照舊
修復必致全壩倒塌則汶水悉歸劉老口入運北行
而分水口出水甚少不敷南行濟運且汶水北行過
多恐捕上兩廳隄堰難資抵禦附近袁口一帶長河
噴沙淤墊不特撈浚多費並慮漕運稽阻關係匪輕
臣李逢亨前據該道廳詳估因銀數浮多駁飭刪減
茲復據通減詳報共需例幫價銀一萬二千餘兩因
臣吳璥素悉情形面加商酌實係必應辦理之工臣
李逢亨由韓莊回濟再往復勘如所估無浮即一面

咨會撫臣先行籌備錢糧祗候
諭旨遵行再上下游濱湖隄堰本多單薄本年雨水過
多各路坡水與湖水相連運河兩面皆水一線單隄
雖獲保護無虞惟風浪撞擊汕刷殘缺甚多各處俱
係挽繂要路臣李逢亨俟水涸時撙要確估補修運河
道咨明
是日李逢亨吳璥奏前奉
上諭徵山各湖水應籌至當之法以備節宣俾永遠可
以遵辦著會同相度情形悉心籌議具奏欽此臣等於
九月初三日奏報霜降安瀾後即同東省會勘查微
湖收水之路西北承定陶武城曹單金鄉魚臺坡水
由趙王河牛頭河匯注南陽昭陽二湖遞達東北承
泗河洸河府河並各山泉入運之水及費縣分水嶺
山水由十字河囊沙引渠入湖並獨山湖水由十八
水口穿運進十四單閘入昭陽湖匯注定誌冬間存
水一丈二尺為度其雨多水大之年恐過於漲滿除
湖口雙閘照例亮板濟運之外又設朱姬馬蔺三里
等減閘並韓莊閘下之十五孔橋及下游伊家河蔺
家山壩等處酌看水勢之大小以備啟放之多寡歷
考運河備覽節宣成法已極周詳數年來遵循辦理
從無貽誤至十八年各湖乾成平陸實係經歷廢弛
而本年漲滿異常由於夏秋雨水過多亦所僅見非

舊定章程尚有未備也臣吳璥於七八月間查閱兩
旬有餘督飭道廳將上游芒生閘及安居斗門堵閉
以節來源並將下游各路洩水橋孔閘壩全行啟放
並展挑伊家河頭及啟拆八閘月河去路尚屬暢利
惟蔺家山壩一處咨商江南河臣因荆山橋舊路淤
高挑挖費繁是以停止然就東境分減各路已不為
少時因東南兩省湖河歧渠處處充盈致落水甚緩
現在湖水已消一尺三寸節逾霜降水力甚絀積潦
易盡交冬後自可漸次歸槽至以後蓄洩之法自當
節宣有制既不患其淺涸亦不虞其漲溢方為長策
現在收水洩水各渠河閘壩俱屬通順舊章具在祗
須隨時疏導無可另為增添惟微湖存水定誌一丈
二尺雖已敷用似宜稍為多收則次年濟運更可寬
裕但底水過大儻次年雨多水漲既恐堤岸著重並
慮村莊被淹擬請收水在一丈三尺以外不得過一
丈四尺似屬多寡適中其用水之法除湖口雙閘照
例暢放三晝夜之後向來首進船到酉漫板水三尺
二寸二進酉漫板水三尺六寸三進亦不得過四尺
但水勢大小不同不必過拘舊例如是年雨水較多
來源甚旺即酌量多啟尺餘亦可藉騰湖面又湖口
大壩向例回空過竣即行堵閉如是年水大亦可酌
量緩堵此係指雨多水漲之年而論若雨水均勻來

源不甚旺盛仍照舊啟閉儻雨水較少酌看情形卽
將各閘壩堵築畧早亦屬可行未可分洩太多轉致
次年重運經臨又虞淺澀總之收水洩水各路立法
已屬周備而每年啟閉事宜惟在察看水勢大小隨
時相機非可預為懸定果能節宣適當自可盈絀合
宜無庸另自更張致多糜費至本年存水過大俟消
至一丈六尺以內方可將洩水各閘壩橋孔月河陸
續堵閉俟落至一丈四尺以內再將湖口大壩堵築
則明年濟運總可有盈無絀而底水亦不致過大其
大石碎石隄工浸泡日久風浪撞擊續又皴裂蟄卸
處所現已大概顯露若不亟為修築恐塌卸愈多需

費更繁據道廳估報應修段落丈尺臣等親往履勘
原估內尚有可緩之處又加刪減擇其必須拆修石
工長三百七十八丈又應鑲護埽工長一百六十五
丈共例幫二價實需銀二萬二千五百九十八兩如
蒙
俞允臣李逢亨卽咨山東撫臣飭司撥發銀兩一面督
飭道廳分別妥辦工竣時親往驗收斷不任稍有浮
冒並造冊咨部核銷惟夏秋間湖河水勢俱大幾與
堤平石工兩面久浸水中再消二三尺後恐尚有滲
裂蟄動之處臣李逢亨就近確查如有必應續修工
段再行奏辦臣吳璥於拜摺後卽遵

旨起程由東路回京恭復
恩命十九日奉
上諭吳璥等會議微湖節宣事宜並估修石隄工段一
摺東省微湖蓄水濟運一切收水洩水各渠河閘壩舊
章具備自可毋庸另議增改其大石碎石隄工據勘明
有應拆修鑲護者估需例幫價銀二萬二千五百九十
八兩著陳預卽行撥解交李逢亨督飭道廳分別興修
工竣核實報銷毋任稍有偷減浮冒 運河道冊
是月奉
上諭王耀辰條奏運河利弊一摺衛河發源豫省由直
隸流入東境經過州縣農民閘水灌田設有定制如私

自築壩攔截本干例禁著河南直隸山東地方官一體
申明定例嚴行查禁其故城運道向多古淺將該處改
歸下河廳管理並將各州縣官民剝船統歸下河廳收
驗之處是否可行著直隸總督山東巡撫會同妥議具
奏山東恩縣四女寺滾壩下游係在直隸地方向未挑
濬深通以致去路不暢德州哨馬營滾壩並已淤塞著
各該督撫一併會籌妥辦 睿皇帝聖訓
十月二十六日百齡黎世序李奕疇孫汶奏邳宿運
河上游來水極多不無停沙但經清水洗滌尚屬通
順現在微湖水勢尚大正在宣洩未便煞壩估挑將
來如有停淺之處隨時酌量撈濬以資浮送重運至

裏河運口各閘年久損壞前奏明次第輪修歷年來
已將惠濟正越兩閘通濟福興兩正閘拆砌完工現
又將通濟越閘築壩戽水起除底淤確細查估兩牆
拆砌十六層閘身舊制尚嫌卑矮應再加高兩層其
下層及閘底尚屬堅整可毋庸拆砌現已辦理其福
興越閘現亦築壩戽水接手估辦以期一律完竣南河成案續編

續行水金鑑卷一百二十五終

續行水金鑑卷第一百二十六

運河水 章牘五十四

嘉慶二十二年三月二十六日葉觀潮奏
洪範詳稱捕河廳壽東汛南壩頭工長一百二十八
丈壩後坐臨深水坑塘壩前緊對沙趙二河迎溜掃
灣每逢伏秋汛漲水勢增長該壩兩面防風俱被浸
刷蟄塌自嘉慶十二年拆修後又經十載雖節次加
鑲總未拆修到底歷久浪激水漚根底已屬空虛更
值上年六七月間大雨時行汶運與沙趙二河同時
漲發致河面埽壩坍塌殘缺坡面防風黏朽蟄裂須
拆鑲堅實埽後填築尾土並因上河廳官隄民堰現

已奏請加高豫為蓄汶敵衛之計該壩本屬卑矮亦
應加高壩頂俾得一體擡高汶水以資捍禦造册估
報當因銀數浮多嚴駁删減茲復據遵減確估共銀
四千二百九十四兩請動支節省八束銀兩辦理詳
請具奏臣覆加確查委係應辦之工應乘時興修以
禦汛漲奏
硃批依議辦理工部知道運河道册

六月初八日葉觀潮奏運河設立閘座專為節宣水
勢挽輸漕運必須閘身完固方能啟閉得宜並恐運
河暴漲隄堰喫重又設滚水壩以資分洩實關漕運
修防臣於上冬並本年春夏往來南北運道逐細查

勘見有年久損漏蟄塌急應徹底拆修當飭運河道
查估茲據詳稱運河廳濟寧汛在城閘建修年久無
案可稽該閘北距天井閘河道僅長里許地形高下
相承勢如建瓴每逢糧艘經行天井閘放船全賴在
城板擎托實爲東省運河最要關鍵歷年伏秋大汛
汶水漲發奔騰下注急溜衝擊歷年久遠底樁朽腐
牆石酥損金門由身轉角雁翅等工全行皸裂閘底
衝揻槽石破碎通身滲漏難以下板擎蓄急應徹底
拆修且該閘地勢低窪閘牆卑矮如遇水勢盛漲輒
漫閘背糧艘每易觸碰須加砌厚石二層較舊制高
三尺二寸並東西兩岸雁翅礮岸一律拆修加高又

西岸南頭接連礮岸應估接長除選用舊石連挑河
築壩共估例幫價銀一萬七千九百八十兩又上河
廳堂博汛梁鄉閘建自前明自乾隆二年重修後已
閱八十年並未修辦閘底樁木朽爛底石爲冰凌鑲
擊兩牆尾土酥滲兼之糧船往來磕碰致兩牆透水
襯裏甎石均被掣傷金門槽石由身閘耳上下轉角
雁翅裏頭俱已皸裂酥損石塊脫落損傷難資啟閉
必須拆修倒底閘頂加高三層其西岸下雁翅原有
接修防風應將該防風下移鑲築即於接連裏頭處
改修石礮岸以利縴挽連挑河築壩等工除選用舊
石共估例幫價銀一萬二千六百二十餘兩又堂博

汛東岸魏灣滾水壩原備宣洩運河暴漲該壩建自
前明雍正六年重修乾隆二十三年改建石底落低
一尺三十三年拆補兩牆並礮心加寬展長甃砌槽
石安放閘耳加添板繩與閘座同資啟閉頗爲得力
緣歷經漳衛異漲倒灌入運並西岸坡水滙流東注
撞擊損傷致兩牆由身並礮心二座皸裂蟄塌樁木
朽腐石塊酥損閘耳斷折不能下板底石衝揻橋梁
盡失其兩牆分水迎水及上下雁翅樁木亦皆酥朽
不堪應通身拆修完整以利漕運而衛民田選舊添
新共估例幫價銀七千二百三十一兩以上兩閘一
壩前因所估銀數稍多嚴駁刪減茲據遵減詳請具

奏臣復查該閘壩實係通身損壞不能啟閉漕運民
田攸關洵屬難緩之工仰懇
皇上天恩俯准動撥山東司庫銀兩辦理奉
硃批依議辦理務期鞏固 運河道冊
是月十八日黎世序奏洪湖水勢自六月初七日至
十七日又長水一尺五寸高堰誌樁已存水至一丈
六尺七寸山盱各壩河定制湖水長至一丈五尺即
行啟放以資減洩臣前因時方六月揚州下河田禾
正當長發之時恐早啟山盱壩河高郵車邏等壩即
需一體啟放未免有礙秋成是以奏明得守且守今
湖水續長若再不趕爲減洩堰盱即形危險是以即

飭淮揚道先將義字壩趕為啟放查下河秋稼向種早稻立秋後即可收穫現在距立秋僅有旬日計山盱壩河減洩之水循序下注高寶諸湖尚需時日下游歸江各閘壩久經飭令將芒稻閘人字河啟放使歸江宣洩之路加多則高郵車邏等壩即可緩至立秋後啟放裏河揚河揚糧等廳承受洪湖漲水下注兩岸隄工有卑矮單薄之處均已趕為加培邳宿運河上游來源亦旺六月以來又陸續長水八尺餘寸拍岸盈隄駱馬湖尾閭劉老澗及鹽閘均已啟放分洩鹽閘外鉗口壩並上下護埽及閘下遙隄鹽河兩岸迎溜之處應做護埽均分別加鑲搶鑲中河廳兩岸縴隄尚形卑矮亦趕估加培以資修守南河成案續編

七月二十九日葉觀潮奏洳河廳嶧滕二汛運河西岸湖口閘南龍亭起至郗山迤北止臨湖大石碎石等工共長五千二百一十餘丈因上年以來湖水異漲隄根多有滲水之處甚為險要經

欽差兵部尚書臣吳璥前河臣李逢亨先後親勘擇要估鑲護埽共長七百八十七丈保護隄工最為得力自鑲修至今埽料逐日浸泡兼之風浪撞擊掀揭致各埽工墊塌卑矮漫浸入水四五尺及三四尺不等現在湖水已積存一丈五尺秋汛正長上游來源甚旺各坡河之水無不滙注入湖勢必增長一遇西北大風埽在水底巨浪盪盪石工實難抵禦亟應酌量加鑲高出水面並壓頂土方資保護前據該道廳詳估銀數過多嚴加駁飭茲據遵減共估料物夫工銀六千六百五十餘兩臣逐段確覈均無浮多仰懇

恩准動撥山東司庫銀兩飭廳趕緊興修並飭運河道稽查督辦不任稍有草率弊混俟工完臣親加查驗另繕清單恭呈

御覽運河道冊

是月奉

上諭孫玉庭奏查明鎮江運河應辦各工請借項挑修攤捐還款一摺鎮江府屬徒陽運河為江浙漕船必由之路江潮灌注易致停淤前給事中陶澍條奏濬治修建各事宜發交該省確勘今據該督勘明分別應緩應修詳議具奏其應辦各工著即照所議辦理至攤捐歸款殊可不必地方應辦公務朕初不存借費之見此項工程既為利漕所必需所估工料土方價銀八萬零一百五十餘兩著即在於江蘇藩庫抄案變價及鹽規匣費項下如數動支飭屬勒限興修但必須工歸實用帑不虛縻該督等認真查察如有草率偷減情弊據實嚴參工竣覈實報銷毋庸攤捐歸款睿皇帝聖訓

八月初九日奉

上諭葉觀潮奏微山湖隄護埽卑矮酌估加鑲一摺微湖本年瀦水充盈兼之坡河滙注護埽卑矮難禦風浪自應酌量加鑲以資保衛所有估需料物夫工銀六千六百五十餘兩准在山東司庫動撥飭令趕緊興修工竣覈實報銷運河道冊

九月二十日葉觀潮奏據運河道洪範詳稱捕河廳陽穀主簿汛荊門上閘建自元代乾隆三十七年重修迄今四十餘載歷經伏秋大汛汶運沙趙各河水勢合流滙注奔騰撞擊閘牆雁翅石塊酥損滲漏過水頻年以來俱係隨時抅抿暫資啟閉無如該閘歷時過久本年水勢漲發湧注金門閘牆雁翅蟄裂坍

卸閘底衝掀樁石損壞若不徹底拆修難資關束查該閘上至戴廟閘塘長四十餘里河勢建瓴啟閉擊蓄較各閘最為緊要且現在上河廳隄工加高為蓄汶敵衛之計該閘地居上游閘形本屬卑矮必須加高二層俾資蓄洩而利漕運並將舊石選四添六又挑河築壩等工共估例幫二價銀一萬五千六百六十三兩臣於五月間查催運河各工曾親赴履勘實係應修伏秋以來通身損壞更甚閘板不能啟閉來歲重運經臨攸關緊要必須乘時趕辦所估銀數並無浮多仰懇

天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資修理奉

硃批依議工部知道運河道冊

十一月二十八日葉觀潮奏每年新漕將到啟放微湖口新舊兩閘鋪水灌注山東八閘及江省邳宿運河底水鋪足之後將舊閘嚴閉仍留新閘漫板水源源挹注俟重空兩運過竣再將新閘閉板關蓄湖水留為次年之用是湖口新舊兩閘為節宣湖水最要關鍵查新閘現在完固足資啟閉惟舊閘建自前明乾隆四十八年重修嘉慶四年補修閘耳十六年補修閘底迄今又閱數年底石衝刷跌塘金門由身及兩岸雁翅閘牆俱蟄裂錯縫樁木朽壞難以下板關蓄必須徹底析修又沛汛珠梅閘一座亦建自前明

於雍正四年拆修此後雖節次擇要粘補而閘底樁木經歷年久全行朽腐由身雁翅兩牆石均形蟄陷槽石跟藝錯縫多有脫落不能啟閉均應通身拆修前據運河道廳稟請估辦因銀數過多駁飭刪減茲臣親赴勘驗實係殘損難資啟閉擊蓄均屬應辦之工並據道廳遵照減估照例選舊添新計湖口舊閘連築壩戽水實估例幫二價銀八千八百三十一兩珠梅閘連築壩及挑挖月河實估例幫二價銀九千七百八十五兩按工確覈並無浮多仰懇

恩准於山東司庫內撥項應用以資趕辦奉

硃批依議辦理運河道冊

十二月二十九日黎世序奏運口惠濟越閘近十數年來漕船均由該閘行走現在閘牆間有損壞石塊脫落若不早爲修補恐損壞日甚轉致多費查惠濟正閘於嘉慶十六年興修完工尚未啟放已飭道廳將上下裹頭及兩岸縴隄護埽鉗束升關各埽一律鑲修完竣並疏挑河身以便重運挽行騰出越閘趕爲估辦至邳宿運河連年刷滌漸深停淤之處無多無庸兼埽興挑致滋糜費止須擇淺撈淺前經奏明現飭徐州道嚴烺確估派員辦理工完後臣再親爲驗收重運首幫例應於年前渡黃現已行抵河口三閘之下因水凌甚大未能上閘渡黃暫爲守凍一俟

凌消卽可儹渡 南河成案續編

正月初二日孫玉庭黎世序奏奉

上諭御史盧浙奏江南山東運河一帶閘壩漕船經行提溜打閘雇用人夫向來閘官漕委互相爭競以致無所責成閘官係地方實缺人員水勢人情皆所素習所有關纜人夫應責令閘官專管欽此查淮揚所屬之惠濟通濟福興清江等閘箝束洪湖下注之水來源廣遠霜後水定時閘門溜勢已屬湍急若當汛期水長之際則溜勢倍爲勇猛且有水未長發連遇西南大風將湖面波濤鼓蕩外出河口之水卽陡長數尺閘門水勢亦因而驟增是以漕船挽上各閘每閘每船需用絞關二十餘部至五六十部纏纜數十條至一二百條人夫三四百名至八九百名不等需費浩繁經理不易此外尚有箝水各壩相近各閘挽拽之難情形相仿向奉漕督分派諳練備弁專住各該處於漕船未到以前飭令夫頭豫備關纜人夫迨漕船到境督率幫丁察看水勢大小商定所用夫纜之多寡按照定章給發價值隨時挽拽儹行彼此相安歷經照辦無誤亦無漕委閘官互相爭競情事蓋緣旗丁幫弁與漕委等氣誼相關一切提溜打閘派集關纜人夫之費事悉經於熟手幫丁莫不樂從至於各閘閘官水勢人情固所深悉而本閘額設人夫無多關

纜無幾只能幫同漕委隨時照料若責令另爲雇備臨時向各幫派費幫丁非其所屬必致呼應不靈爭多較少邳宿運河各閘及中河楊莊各壩情形亦大略相仿臣等伏念漕委員弁多一人卽添一人需索之費如果實在可省自應欽遵

諭旨辦理惟查南北情形不同清江惠濟通濟福興等四閘河口頭二三草壩楊莊口門內各壩以及邳宿運河各閘重運逆流提挽向聽弁丁自行酌量風色水勢雇用人夫多寡公平給價閘官祇不過照料稽查迨後因各幫旗丁每逢到閘不肯多雇人夫以致漕運滯遲有誤例限嘉慶五年間經前漕臣鐵保灼

見情形勢難照舊始准設立夫頭悉聽漕委約束各閘閘牌人等不得干預此後每當重運經臨各閘壩均經漕臣衙門遴派委員專司其事視水勢之高低風色之順逆酌定關纜人夫之多寡照數給價幫丁不敢不遵夫頭率領散夫挽拽不致遲誤閘員在閘照應從不干預其事歷年循行已久若改歸閘員經管則幫丁非其所屬不聽調度必致仍前不顧風色水勢概圖省費於應用應添之關纜人夫指為格外多費互相爭持而各閘壩用夫較多必須於幫船未經抵閘之前責令夫頭集夫等候若無漕委經理其事夫頭慮恐紏費為難墊項無著不肯豫為雇備臨

期愈費周章臣等查重運渡黃例有定限必須按日提船刻期挽運方克源源前進若使稍有耽延即至壓前等後且閘員既管漕夫即不能不用閘牌管領轉難保無從中浮設關纜多索夫價等事易啟彼此互爭之漸縱使臨時加之參辦業已有誤漕行於事無益臣等再四籌酌實屬事多窒礙不敢稍事遷就所有江南境內各閘壩應請仍照舊章辦理十二日

奉

上諭孫玉庭等奏江南運河各閘壩提溜打放關纜人夫請仍照舊章派員經管一摺前據御史盧浙奏漕船經過閘壩關纜人夫由漕委經管每多需索是以降旨責成閘官經管茲據孫玉庭等奏江南運河各閘壩關纜需用人夫眾多前因幫丁惜費誤運漕督始派員經理歷久相安運行無誤若改歸閘員經管幫丁非其所屬轉恐互相爭持有稽挽運自係實在情形且裁撤漕委原慮其借端需索閘官賢愚不一於雇夫給價等事亦難保其不浮多濫索著准其仍照舊章分派漕委經理但每閘壩祇許派委一員專司其事如有額外多委及本員勒派苛索情弊查出隨時參處其閘官職司啟閉飭令稽查彈壓人夫俾責有攸歸不致互相推諉以利漕運南河成案續編

嘉慶二十三年二月初七日葉觀潮奏運河廳鉅嘉汛

蜀山湖周圍六十五里官隄民堰共長一萬一千餘丈定制收水一丈一尺當重空漕船經行酌啟利運金綫二單閘宣濟南北運行為山東省運河北路第一水櫃最關緊要連年廣籌疏濬汶源旺盛湖瀦有盈無絀濟運極為充裕而伏秋大汛時湖水異漲盈堤拍岸隄堰迎風受浪多有衝刷殘缺其尤為險要之馮家壩迤北並季家路口起至傅家橋北止嘉字二十八九兩號碎石隄工共長一千二百八十丈自十八年估修後又閱四載有餘該工坐當埽灣頂衝歷被風浪撞擊掣卸坍塌隄身陡窄實難捍禦亟應加築高寬以禦汛漲前據道廳詳估銀數過多經臣

親加履勘內有高寬丈尺尚可節省批飭刪減茲復
據運河道洪範逐一復估除舊添新實需銀九千九
百四十五兩並以道庫節省八束銀款無多不敷動
用請撥司庫銀兩辦理臣查該工碎石坦坡實係坍
塌殘缺自應照估如式修築仰懇
聖恩俯准動撥山東司庫銀款俾得乘時興辦奉
硃批依議辦理運河道冊
是月十八日孫玉庭黎世序奏揚河揚糧二廳西岸
隄工間段卑薄殘缺坍塌無存查揚河境永安高郵
二汛西隄共長一萬三千二百五十九丈八尺今幫
培卑薄殘缺舊隄四千二百十三丈二尺補築坍塌

無存隄工四千九百三十三丈就石工後幫培長四
百二十九丈五尺又間有石工後已臨運河地勢窄
狹不能用土幫培需鑲柴埽接築之處計長二百七
十七丈揚糧境西岸隄工共長三千三百五十九丈
卑薄殘缺今估幫培計長三千三百二丈總計兩廳
培築隄工共長一萬三千一百二十五丈新頂估寬
一丈至一丈五尺不等底照收分估築高出盛漲水
痕一律三尺大汛時捍禦漲水東隄亦藉資重障漕
船縴挽便利仍復從前規制現在督令承辦各員分
投興築於大汛前一律完工以資防守仍時刻查察
不任工員稍有草率偷減南河成案續編

是月奉
上諭王松年奏查勘泉源情形通籌運道全局各一摺
山東運河全賴泉源接濟汶泗之間出泉處所本多聞
地方官因恐報出新泉越時衰涸致干吏議往往隱匿
不肯造册送驗莫若量為變通如該州縣境內報出泉
源不認真疏瀹任聽淤塞自應加以懲處若實係源流
涸竭該管上司查驗明確准予寬免處分庶地方官無
所畏忌探有新泉即行呈報可廣收挹注之益睿皇帝
聖訓
三月二十四日孫玉庭黎世序奏裏河惠濟正閘金
門水勢高下三尺餘寸湍溜倍常幫船提挽未能迅

速督率道廳等妥為察商復於閘上添築鉗水壩一
道以平閘門溜勢並於鉗水壩上添築升關壩一道
以便安閘提挽幫船揚河廳西岸汜水汛風水洞隄
工長二百四十餘丈高郵汛三元閣對過石工長二
百三十餘丈該二處西面臨湖水勢寬闊犯風最甚
土石各工易致掣塌該道將廳營籌議用碎石於臨
湖一面築砌坦坡以禦風浪而資穩固臣等察商尚
屬合宜准其照辦南河成案續編
是月二十九日奉
上諭孫玉庭等奏稱揚河廳西岸汜水汛風水洞隄工
二百四十餘丈高郵汛三元閣對過石工二百三十餘

丈該二處西面臨湖水勢寬闊犯風最甚土石各工易於掣塌議用碎石砌築坦坡一節近日河工習氣往往於奏報情形摺內將另案工程附敘數語經朕批覽後將來即作爲奏准工程報部題銷即如此案碎石坦坡築砌若干丈尺需用石料若干動用銀數若干摺內俱未聲敘且僅據道將廳營等籌議該總督河督等亦並未親赴閱看將必應辦理之處先行據實奏明殊屬草率孫玉庭黎世序俱著傳旨申飭其此案碎石坦坡工程共用工料價銀數目著即確切估計據實具奏候旨飭遵南河成案續編

四月奉

上諭陳預奏滕嶧二縣分管泉務並查勘支河情形一摺滕嶧二縣知縣事務繁多自應令佐貳分管以專責成著照所議滕縣泉務以地方縣丞爲專管嶧縣泉務以河務縣丞爲專管均仍以知縣總理其事如有諉卸廢弛分別參處其挑挖四女寺支河應由直隸山東兩省各按地段接續疏濬使一律深通庶足以備盛漲宣洩若偷減挑工又或將起挖之土堆積兩岸竣工未久旋即淤墊仍屬有名無實著該督撫各將境內應挑工段責成承辦之員務按原估丈尺如式疏挑報竣後乘未經放水以前派員確勘收工其堆土處所亦必令距兩岸稍遠如有偷減草率者一經查出據實參奏懲處仍責令賠修以杜浮冒睿皇帝聖訓

五月十九日孫玉庭黎世序奏承准軍機大臣字寄

奉

上諭前已恭載欽此伏查南河另案工程向遵工部議定先將辦理情形隨時具奏工完後將工段丈尺用銀數目開列清單具奏再行造册題估題銷蓋緣另案工程辦理既非一時情形多難預定是以均於奏報水勢工程摺內隨時敘述大概情形統俟工完再行開單具奏此常年辦理之章程也查揚河西岸氾水汛風水洞地方西隄向無石工形勢兜灣西面迎湖形如箕口易於窩浪每遇西風汕刷土隄即致塌通湖

河一片東隄即形喫重若於臨湖築做大石工程不但錢糧較費且形勢坐灣兜浪石工亦難堅立不如用碎石築做坦坡浪來不致激怒可資捍護至三元閣對過臨湖石工亦因形勢兜灣河面寬闊風浪易於掣塌歷年承修之員固知是工險要辦理無不倍爲認眞無如但經數次風浪無不損動工員照例賠修已非一次而工程終不能經久該處東岸即係高郵州城西岸石工一經塌通全湖風浪直逼州城所關非細臣黎世序每到該廳查勘工程據道將廳營逐一指陳情形講求修守之法惟有於石工外築砌碎石坦坡可期經久臣孫玉庭自江寧來往淸江亦

會親爲查勘應行照辦是以附摺奏
聞惟期聲敘簡明未將曾經親勘一切詳細情形並估計石方銀數確切具奏實屬疎漏仰蒙
皇上天恩僅加申飭悚惕之下感愧倍深茲臣黎世序復覆加查勘臣孫玉庭昨自江寧來至清江亦順道親爲察看情形會同妥商該二處築做碎石坦坡可以化險爲平舍此别無善策督率淮揚道徐承恩確切估計風水洞西岸隄工兩段共長二百四十二丈西面已經幫寬築做三收坦坡地勢高下不一今就坦坡估用碎石包砌斜寬一丈八尺至二丈四尺不等均厚二尺三元閣對過臨湖石工外應築碎石坦

坡長二百三十五丈先用土築三收坦坡外用碎石包砌牽計斜寬三丈六尺六寸厚二尺兩處工程共計用碎石二千七百七十方五分用土五千二百四十六方共需銀一萬八千二百三十四兩謹將情形繪圖貼說恭呈
御覽奉
硃批尚書吳璥覈議具奏　尋吳璥奏竊臣遵將孫玉庭等原奏並圖說詳加閱看揚河西岸一帶隄工東面臨運西面臨湖僅隔一綫單隄情形本屬險要該二工坐灣兜風尤爲喫重風水洞兩隄向無石工固易刷塌三元閣對過雖有石工歷年湖漲衝擊亦多殘損此二處隄身儻致塌通湖河卽連成一片不特風浪直抵高郵州東岸關係匪輕且水面寬闊縴挽難施漕艘往來亦恐有險自應築做堅固以資捍禦惟修砌大石需費較繁而形勢壁立風浪轉易撞擊不若碎石坦坡隨波上下免致激怒該督等奏請包築碎石坦坡可期經久仰懇
聖恩
俯准辦理於州城運道均有裨益但此項碎石拋入水中雖有收分丈尺可量其未經拋出水面之時究易浮混請
飭令該督等責成該管道員嚴督工員認眞塡築於工

竣後該督等親往履勘照估驗收儻稍有偷減浮冒卽行嚴參以重工帑（南河成案續編）
九月初七日葉觀潮奏運河閘座專爲漕運而設必須閘身完固方能節宣水勢啟閉得宜茲據運河道洪範詳稱上河廳清平汛戴灣閘建自前明自乾隆九年及五十年兩次拆修後又歷三十餘載該閘金門牆石損壞底樁朽爛石縫滲漏上下雁翅歪斜地平石板衝陷致重運經臨難以擎蓄水勢雖經嘉慶十四二十等年詳請補修止係修砌上層並未拆修到底兼之連年伏秋汛漲渾流撞擊淘刷浸汕致將襯裏石掣傷閘耳斷拆樁底及牆後尾土亦俱滲漏

若不徹底拆修難資啟閉再該閘地勢本窪上承土
橋閘三十五里下至瓢板閘四十里河道綿長全賴
此閘關蓄必須加高三層其東岸下雁翅舊有石岸
亦因年久蟄塌底樁朽爛一併拆修加高以保閘工
並選舊添新及築墻戽水等工造冊具詳又捕河廳
陽穀汛七級上閘建自前元乾隆十八年重修迄今
六十餘載歷經汛漲汶運沙趨各河水勢合流匯注
溜急浪湧奔騰撞擊致閘牆雁翅坍塌殘缺滲漏過
水頻年雖隨時抅抿止係水面上層暫資啟閉其底
樁久已朽腐石塊酥損通身毀壞本年正打放重運
糧船閘牆雁翅蟄裂坍塌幾至貽誤漕運亟應徹底

拆修完整照例選舊添新並築墻戽水挑挖月河等
工造冊詳估當因所估銀數過多分案嚴駁刪減茲
復據覈實減估先後由道轉詳到臣計戴灣閘估例
幫價銀一萬二千七百四十七兩七級上閘估例幫
價銀一萬四千六百三十八兩臣按冊復覈俱無浮
多仰懇
天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資修理奉
上諭葉觀潮奏拆修運河閘座並籌備來歲料物各一
摺東省戴灣閘七級上閘二座修建年久閘身多有損
壞該處每歲漕運經臨關係緊要據該河督確估請修
著照所請戴灣閘估需例幫價銀一萬二千七百四十
七兩七級上閘估需例幫價銀一萬四千六百三十八
兩准於山東司庫動撥俟回空過竣即行趕緊興修限
明歲新運未到以前竣工覈實查驗報銷其豫東二省
額辦歲料外近年俱添辦防料並准於豫省添備料二
千垛東省曹河糧河二廳添備料五百垛所需例幫價
銀各於河南山東司庫籌款撥發俟歲料辦足之時即
接續購運該河督認真查驗務令年內如數辦足儻有
短少虛報情弊據實嚴參毋稍寬縱運河道冊
十月初十日葉觀潮奏伽河廳嶧汛韓莊閘坐當汶
水南行尾閭必須閘身完固啟閉由人方可擎蓄上
游水勢濟送往來漕艘實爲運河各閘最要關鍵茲

據運河道稟稱該閘建自前明迨乾隆十五年重修
二十三年加石一層四十九年補修迄今歷年久遠
閘底樁木朽腐不能擎載致金門由身各牆石脫落
錯縫兼之石塊酥損參差不齊滲漏串水閘底衝刷
掀揭下板不嚴不能攔束水勢亟應循制徹底拆修
除遵例選用舊料計新添料匠並築墻戽水挑挖月
河等工共估例幫二價銀一萬四千五百二十六兩
並聲明所估銀數業經嚴加覈減臣復查韓莊閘座
因年久損壞係必應趕辦之工所估銀數覈與漕規
相符難以再減仰懇
皇上天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資修理　又奏

微湖爲東省八閘及江省邳宿等處濟運最要之區必須廣籌收蓄常保充盈方可灌輸不匱除收納上游汶泗諸河及各路坡水其在泇河廳境所收之水以彭口十字河爲最大來源而該河每當山水漲發猛驟異常雖滕汛舊有雙孔二閘可資分洩入湖而二閘下游僅一引渠窄狹緜長進水不暢其朱姬馬令三里等減閘地勢窪下湖水至一尺以外卽已高於河面不能進水是以南行宣洩不及大半倒漾而北茲查泇河廳沛汛運河西岸舊有呂壩一道築自前明在十字河以北居昭陽微山兩湖之中渠道廣闊逼近湖心最得建瓴之勢歷經開放收水著有成

效惟該壩舊係土築放水日久易至刷深卽難一時堵合當漕運盛行之時恐河水洩枯多有窒礙臣因於收蓄順利之處力求經久撙節之方節經委員勘籌妥議據稟應建立三孔橋滾水石壩庶可操縱由人宣洩得宜垂諸久遠臣仍恐該處土性是否堅實建壩能否經久事關創始不可不慎之又慎復令運河道洪範同該廳及委員等逐細復勘據稱壩身原寬十八丈長二十二丈三尺內南首長八丈爲每年冬挑閉放宣洩運河底水之路十九年及本年皆由該處收水入湖衝跌較深根底不固未便建壩應仍留爲冬挑空水之路其北首長十四丈三尺以內土性堅凝卽於該處建立滾水石壩可期穩實以壩脊高於運河底五尺爲度上設三孔橋每孔寬一丈五尺共長十二丈如運河水深五尺以外聽其漫壩入湖以增瀦蓄設有淺澀卽下板攔蓄以濟漕行實可歷久無弊所需料匠並築壩戽水等工撙節確估例幫二價銀八千四百六十九兩臣詳加體察該處建立橋壩土性堅實收水得勢兼可相機啟閉操縱由人實於漕運收瀦兩有裨益委係應辦之工可垂永久所估銀數覈之漕規亦無浮多仰懇

天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資辦理奉

上諭葉觀潮奏韓莊閘日久損壞准其拆修估需例幫

價銀一萬四千五百餘兩及添建呂壩三孔橋滾水石壩估需例幫價銀八千四百餘兩俱准在山東司庫動撥該河督卽分飭妥辦仍隨時嚴查毋任稍有偷減草率工竣覈實報銷道河道冊

是月二十六日葉觀潮奏東省運河兩岸向來建有單閘以爲收蓄湖水宣濟漕運之用最關緊要必須閘身完固方能蓄洩得宜茲據運河道洪範詳稱運河廳汶水汛馬踏湖新河頭單閘一座坐當運河東岸蓄水濟運最爲得力建自雍正三年至乾隆二十七年重修歷經五十餘載疊經大汛啟閉溜勢衝激多年致金門雁翅閘底兩牆等石鬆裂坍塌蟄陷酥

損底樁朽腐難資啟閉亟應徹底拆修該處地係淤泥必須釘下長樁方期堅穩撙節確估除選用舊料連築墻戽水橋梁閘板等項共估例幫價銀一千九百九十七兩造册詳請具奏臣復查該單閘關蓄馬踏湖水宣濟北行漕運現因年久損壞委係緊要亟應拆修之工所估銀數覈之漕規並無浮多應於道庫節省八束銀內動支趕辦毋庸另請籌撥仰懇
天恩俯准辦理即日回空過竣購料興修奉
上諭葉觀潮奏運河廳閘座損壞應拆修完整以資蓄洩一摺山東省運河廳馬踏湖新河頭舊建單閘坐當運河東岸蓄水濟運該河督查明年久損壞應行拆修

所估例幫價銀一千九百九十餘兩准在道庫節省八束項下動支修整工竣照估驗收覈實報銷 運河道冊

續行水金鑑卷一百二十六終

續行水金鑑卷第一百二十七

運河水 章牘五十五

嘉慶二十三年十一月十五日黎世序奏裏河廳運口各閘爲漕船行走緊要關鍵均因年久損壞自嘉慶九年奏明次第輪修歷年來已將惠濟通濟正越四閘及福興正閘拆修尚有福興越閘臣於前年冬會同前督臣百齡奏明先行築壩戽水以便清底估辦嗣於該閘上下築壩戽乾塘水確細查勘除舊工尚屬堅整之處毋庸拆修其兩牆欵裂石塊鬆碎閘底衝跌成塘各底樁業已朽爛均應拆卸重爲築砌並查舊閘尚嫌卑矮前修福興正閘奏明加高二層今

越閘亦應一律加高以資啟閉計選添料物連築壩戽水等項共估銀四萬一千四百八十四兩又惠濟越閘於嘉慶十一年修砌完竣啟放行漕歷今十有餘年該閘首當清水入運之衝且因近十數年來竭力蓄清擡高水面該閘過水高下懸殊衝激之力倍於尋常漕船行走亦因此碰磕尤甚致閘牆石塊間有脫落若不及時修補將來損壞日甚所費更多上年冬
欽差尚書吳璥來工查勘禦黃東清各壩工程時目擊情形亦以爲亟應修理經臣奏明啟放惠濟正閘行漕以便騰空越閘修理嗣築壩戽乾塘水逐細查勘

閘牆下截並閘底均屬堅整惟兩牆上截石塊間有
脫落應行拆砌一律堅整計選添料物及築壩戽水
共估銀一萬一千三百六兩以上兩閘工程臣督同
淮揚道先後估定均卽於防汛工用銀內支發辦理
毋庸另請錢糧並責成該道督令承辦廳員認眞修
築工完後臣爲驗收二十六日奉
硃批依議工部知道南河成案續編
十二月十三日黎世序奏十一月十九日准戶工二
部咨開奉
上諭御史王松年奏蓄水挑河嚴閘利漕一摺湖瀦所
以濟運東省微山湖之水宜濟八閘及邳宿運河應照

定例鋪注其江境下游亦當豫計節宣水勢方能充裕
茲該御史奏本年東省逾例鋪水江省運中河一帶水
深五尺上下其貓兒窩淤高處所仍有淺阻又各閘並
無底板旋放旋洩致形短絀著黎世序督飭工員將貓
兒窩淤處擇要挑挖深通屆當鋪水時務令各閘下板
擎托毋令直洩以節湖瀦欽此伏查邳宿運河別無來
源專仗微山湖水灌注以濟重運是江境之利濟與
否其權實操自東省從前每因鋪水不足互相委咎
因於黃林莊設立誌樁總以誌樁水勢常平五尺爲
度以誌樁或可私移復於嘉慶十六年兩省會勘較
準臺莊閘東牆星石嵌鑿紅油記與黃林莊誌樁水

平五尺之數相符卽江省每年估辦冬挑亦以紅油
記爲準酌平紅油記長河水不足數卽照例估挑如
已敷數卽剔除不估重運渡黃後咨明東河啟放湖
口新舊兩閘敞板三晝夜以後仍留漫板水源源接
濟務使臺莊閘水平紅油記定誌長河卽一律水深
五尺足敷糧船行走如水勢已平紅油記而糧船仍
有淺阻責在江境如水勢未平紅油記而糧船致有
淺阻責在東境此東南二省歷年鋪水之章程也至
邳宿運河長四百餘里河面倍寬於東省其各古淺
處所因鋪水下注衝動泥沙每易停淤見淺卽挑深
亦所不免是以歷年辦理冬挑之後隨時築做小壩

逼溜刷沙載在靳輔成書近年因微湖水大江境運
河洗刷深通每年冬較量誌樁以水平測量長河底
比誌樁底尚有刷深是以擇淺疏浚毋庸一律估挑
本年東省鋪水以湖口舊閘甫經修葺灰漿未老僅
放湖口單閘敞板六晝夜以抵兩閘三晝夜之數雖
倍以時日似足相抵而源細流緩鋪灌未足旋將上
游八閘層層下板江境水勢較驗紅油記定誌僅有
水二尺七寸致糧船節節淺阻並不止貓兒窩一處
爲然臣聞信時卽馳詣該處督同道將廳營添做束
水小壩並於各閘加板蓄水一面咨請東河照例鋪
放並請委員來江監守各閘啟閉免致藉口於江境

之多洩經河臣葉觀潮復飭運河道添啟湖口閘板
補放尺餘總未及紅油記五尺之數東南兩河臣銜
門俱有逐日水報可查臣以東南兩省同辦一事微
湖多一分撙節即兩省多受一分之益是以水勢雖
不敷定誌但使糧船可設法挽行即不再行補索以
節湖瀦仰賴
皇上洪福重運漕船遇淺起剝套塘提挽得以如期出
境不致遲逾例限是湖口閘兩次放水均未及紅油
記定例並不逾例多鋪江省層層節宣亦未令旋放
旋洩也近年微湖蓄水總在一丈三尺餘寸至一丈
四尺不等而每年浮送重運三進幫船所用湖水不

過二尺餘寸是湖瀦蓄足一年原可供數年之用況
伏秋大雨時行山泉漲發不難添蓄二尺餘寸之水
似不虞其匱乏且東省如果照例放水重運得以迅
速渡完即可早爲煞壩添蓄新水彼此有益若放水
不足重運既不能暢行水勢仍不免虛耗兩省文檄
往還動延時日甚至即遇雨水漲發而漕船未竣亦
不能煞壩收蓄彼此兩誤是緩急先後之間在乎通
盤籌畫而不必爭執分寸坐誤事機至如該御史所
奏江南各閘並無底板一節臣查本年春東省委員
即有此說當飭徐州道親詣確查江境各閘除逐日
套塘啟閉行板不計各有底板自五塊至八九塊不

等此外復添築東水壩層層擎蓄該御史未悉江境
情形率聽東省委員之言是以所奏未能確實且摺
內亦稱東省鋪水定例總以符黃林莊誌樁爲準本
年春該御史親至臺莊閘目覩水誌不足諭令補放
今摺內又稱東境逾例放水殊與實辦情形不符現
在邳宿運河業已一律估挑今奉
諭旨訓示詳明臣復嚴飭道廳逐細詳勘認眞挑挖務
令加倍深通各閘板塊豫行選補堅整來年鋪水時
仍聲明定例咨會東河俾水勢常平紅油記定制之
數江境固不得於五尺之外多索東境亦不得於五
尺之內短放彼此恪守舊章庶於漕運湖瀦兩無貽

誤奉
硃批所論是不分畛域和衷辦理必能有濟何必更張
南河成案續編
是日孫玉庭黎世序奏邳宿運河定例每年囘空過
竣乘隙估挑以備來年重運自嘉慶二十年至二十
二年因微湖水大河漕刷滌深通僅止擇淺撈濬本
年微湖誌樁存水一丈三尺餘寸雖屬有盈無絀而
江境長河必須一律普挑自囘空過竣即經飭道廳
逐細勘估茲據稟東省西灣攔河壩於上月二十二
日合龍隨將黃林莊大壩並各處支河水口興工堵
截控消河水逐細查勘遵照向例較準黃林莊誌樁

及臺莊閘牆甃鑿紅油記爲度將長河分别挑深總
期配平紅油記五尺之數足敷漕船行走至貓兒窩
等古淺處所格外加深一二尺計挑河長一萬六百
餘丈挑深二尺至四尺不等又利運閘西岸河頭有
灘嘴挺出亦應挑切以順河勢又十字河北岸舊有
柳園頭閘引注駱馬湖水以濟宿遷運河並頂托上
游水勢現在引渠淤閉亦飭一律挑深計挑引渠長
三百六十六丈以上挑河築壩共估料土銀五萬二
千九百十九兩現已揀員分段赶辦再江境運河塘
長閘少本不如東省八閘形勢聯絡拘板套塘節宣
應手且自利運閘至濼流閘相距一百餘里卽遵用

會牌互爲啟閉究屬河長流緩一時不能撙蓄得力
查乾隆五十年於宿遷縣適中地方建有亨濟閘因
豐工曹工漫口黃水下注閘前上下河身淤成平陸
漕船皆由越河提挽閘竟淤廢臣黎世序因飭道將
逐細履勘如可修復較之創建自覺費省而工易成
玆據稟稱該閘東閘牆下分水微有裂縫祇須量爲
修補卽可行漕閘底亦尚完整惟西閘牆由身臌裂
到底樁木朽爛應請拆修來年重運以前完竣並挑
去上下淤土一體拗板行漕並將越河築壩堵閉數
百餘里之長河又添一層擎蓄可資得力臣黎世序
已飭庫發銀趕辦統俟拆修完竣並上下挑工　幷

核實開單另奏以上各工所用銀兩均於兩淮專款
生息項下發辦毋庸動用撥款錢糧至長河挑工仍
嚴飭工員務照估定章程實力辦理挑出之土遠送
隄外毋致塌卸入河責令徐州道駐工督辦工竣後
臣等會同巡漕臣親詣驗收不任稍有草率（南河成案續編）
嘉慶二十四年二月十二日葉觀潮奏東省各湖水大
則蓄以分洩水小則藉以濟運全在臨運單閘因地
制宜方可兼收蓄洩之利玆據運河道洪範詳稱運
河廳鉅嘉汛河道地居分水口下游北高南下勢若
建瓴每遇伏秋大汛汶源盛漲奔騰入運雖賴南旺
湖臨運上游各斗門啟放分洩以保隄工第各斗門

止能收納漲水而不能宣濟運行查嘉祥境寺前閘
下運河西岸傅家莊南首隄岸夾於河湖地勢高下
適中請添建單閘一座開挑引渠上搭橋梁以通縴
挽下設閘板以供啟閉汶水泛漲可添此一路分洩
如運河水弱卽啟放湖瀦用濟運行實於保隄濟運
兩有裨益據運河廳撙節確估金門口寬一丈四尺
兩牆由身各長二丈河面上下轉角雁翅各長三丈
湖面上下轉角雁翅各長二丈五尺牆石高一丈四
尺四寸共工長十五丈估挑引渠一道長八百六十
五丈共估工料土方等項例幫二價銀三千四百二
十二兩零核與漕規相符造具清冊詳請奏辦臣復

查南旺湖地勢低於運河所蓄之水祇能由芒生閘入牛頭河遞達南陽昭陽兩湖下注微湖瀦蓄每遇運河水弱不能宣水助濟現據該道確勘地勢請於傳家莊南首添建單閘以資濟運俾向來無用之水歸於有用委係亟應辦理之工所估銀兩並無浮多查上年迦河廳運河西岸添建呂壩三孔橋係奏撥司庫銀兩辦理茲南旺湖添建單閘事同一律仰懇
天恩俯准動撥山東司庫銀款以資趕辦限立夏前照估挑砌完竣臣仍隨時嚴查不任稍有浮冒草率十九日奉
上諭葉觀潮奏東省南旺湖請添建臨運單閘一摺南旺湖地勢低於運河每遇運河水弱不能宣水濟運據該河督勘明請於傳家莊南首添建單閘相機啟放以利漕行著照所請准於傳家莊南首添建單閘一座並挑引渠一道所估工料土方等項例幫二價銀三千四百二十二兩零即由山東司庫撥給該河督即督飭道廳趕緊挑砌務於立夏前竣工核實驗收照例報銷運河道冊

是月二十九日孫玉庭黎世序奏江境邳宿運河應挑淺工及修復行漕閘座經臣黎世序於上年十二月飭委道將等逐細履勘分段派員興辦當將估挑丈尺銀數奏明本年正月臣孫玉庭兼署河篆即責令署徐州道周以煇駐工督率各員分段嚴催限二月中一律完竣據報完工正擬詣驗適臣黎世序
陛辭回任便道驗收於二月二十日抵黃林莊工次按照估冊自上而下逐段較量比對原估時所設信樁封墩尺寸相符並無偷減挑出淤土遠送岸外不虞塌卸入河各古淺處所格外加深及宣濟駱馬湖水之引渠皆已挑竣較原估丈尺均有數餘其向例應築挑水束水各壩亦經臣孫玉庭豫飭該道將妥爲查估將每年必須築壩之處先爲趕築共計三十六道以資擎蓄此後應否添築俟鋪水後酌量形勢隨時估辦至亨濟閘座亦拆修完整閘河上下悉已挑通並將越河壩工堵築完竣重運經臨可資啟閉臣黎世序逐一驗收如式即飭起除黃林莊攔壩以便東境控消河水趕挑大泛口淺工現查重運漕船已渡黃十二幫餘皆陸續南來河口清水暢出漕船隨到隨渡俟東省大泛口挑工完竣即咨明開壩鋪水挽船北上南河成案續編

四月初三日孫玉庭黎世序奏運口一帶重船按日提挽均無遲誤揚河廳屬氾水汛東隄永安石閘寶應汛西岸葉雲石閘向係減洩盛漲灌溉民田因年久損壞閘牆並磯心甎石多有酥碎底樁亦皆朽爛且葉雲閘因隄工加高閘牆卑矮不能啟閉經道廳

稟請拆修加砌計永安閘估銀一千八百餘兩葉雲閘估銀五千七百餘兩臣黎世序前經履勘屬實已發銀趕辦飭令大汛前一律完竣以備減洩裏河揚河揚糧中河四廳隄工間有卑矮之處亦飭一律加培高厚南河成案續編

是日孫玉庭黎世序奏臣等查江境邳宿運河向來專恃東省微山湖鋪水灌注以濟重運渡黃糧船守待須時本年江境駱馬湖蓄水較旺臣等預爲籌濟先引駱馬湖水浮送重船自桃源宿遷挽至皂河計多上行一百餘里積有二十餘幫始行咨請東省照例鋪水茲據報東省於二十日巳時啟壩放水二十

一日戌時水注皂河即將首進漕船連檣催儹首幫大河衛船二十八隻已於二十四日亥時儹出江境在後各幫跟接儹行長河水勢足敷浮送查上年東省於二月十九日啟閘鋪水首幫重船於三月初四日始挽出江境計行走半月本年東省於三月二十日啟閘鋪水首幫重船即於二十四日挽出江境計行走僅止四日雖鋪水較遲一月而挽行實較速十餘日實由江境先用駱馬湖水接濟之故此後連檣催儹微湖水不虛耗實於撙節湖瀦大有裨益南河成案續編

是月三十日葉觀潮奏山東泇河廳嶧滕二汛運河西岸碎石隄工長二千三百五十餘丈西臨微湖堆碎石東臨運河幫築土戧上面普加土頂實爲行縴蓄水要工自嘉慶四年及十八年間段補修後迄今又歷數載均經保固限滿查嶧字石工十一號滕字石工五六九並十一十二十三等號計七段共長一千七百九十二丈尤爲該隄最要之工除嶧字十一號內於二十年間段辦過三百丈現尚完整無庸估修其餘各工歷經大汛霪雨山水漲發兼之漕船往來拖挽打橛致頂土剝削漸盡土戧殘缺卑矮又緣該隄夾於湖河之中連年漲水兩面浸泡風浪撞擊汕刷搜淘並將碎石間段坍卸湊長一千二百一十

丈五尺不惟行漕有礙抑且蓄水無資亟應補修完整以利縴挽而重瀦蓄前經道廳詳估因銀數過多節次批飭嚴加刪減茲據護運河道莫夔齡遵減確估除選用舊石計新添工料並土戧土頂等工共需例幫二價銀五千六百三十一兩零臣復加勘核委係應辦之工仰懇

天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資趕辦限六月照估完竣臣仍隨時嚴查不任稍有浮冒草率奉

上諭葉觀潮奏請動項補修運河西岸碎石隄工一摺東省泇河廳嶧滕二汛運河西岸隄工攸關縴道湖瀦前經間段補修歷屆大汛風浪汕刷土戧殘缺碎石坍

卸亟應擇要補修所有勘明最要隄工除二十年甫經補修工段外其現估工料例幫價銀五千六百三十一兩零著准其動撥山東司庫銀兩發廳購料趕緊興辦限六月內修補完竣核實驗收報銷運河道冊

閏四月十五日葉觀潮奏山東捕河廳壽東汛運河東岸舊有五孔橋一座緊對沙趙二河原備分洩運河盛漲以免隄堰喫重上搭橋梁以通縴挽實屬保隄利運要工前據運河道詳稱該橋自前明宏治十年創建至乾隆二十七年落低三十二年補修迄今五十餘年歷經汛漲開放宣洩水湧溜急石塊被衝塌殘缺其兩牆根底久已抽掣空虛復經嘉慶二十

三年汶運沙趙各河水勢異常暴漲致兩牆雁翅裏頭欹斜跌水衝掀殘損石梁坍塌橋梁鋪板齡朽斷折若不乘時拆修完整再經汛漲不惟有礙宣洩更恐阻遏挽運據捕河廳勘估請辦當因銀數過多疊駁刪減茲據護運河道莫廖齡遵減確估除選用舊石計添新料匠夫工共估例幫價銀八千九百二十兩零臣復加勘核係亟應辦理之工仰懇

天恩俯准動撥山東司庫銀兩辦理奏

上諭葉觀潮奏請拆修橋座一摺捕河廳運河東岸五孔橋座歷久坍損亟應乘時拆修據該河督確切勘估除選用舊石外新添料匠夫工共需例幫二價銀八千九百二十兩零著照所請准於山東司庫內如數動撥趕緊興修限秋汛以前竣工核實驗收運河道冊

五月十一日葉觀潮奏山東運河廳鉅野汛通濟閘一座北距寺前閘三十里南距天井閘三十里塘長路遠地勢建瓴每逢重空糧艘經臨隨時啟閉濟送漕行實爲運河南路最要關鍵須閘身完固方可操縱由人其上下兩岸接連閘工之處非一律寬平又難資護衞而利縴挽據運河道詳稱該閘建自前明至乾隆十八年拆修迄今六十餘載歷經汛漲奔騰急溜衝擊致閘牆酥損底椿朽腐金門由身轉角雁翅裏頭均皆皴裂閘底衝掀槽石破碎通身滲漏難

以下板擎蓄亟應徹底拆修其閘下接連裏頭處原建裏石磯岸東長十丈西長十五丈久經汛漲刷塌難以行縴均應改建面石並加高三四層與裏頭相平又閘上東岸接裏頭尾起單薄土隄坐當掃灣迎溜屢被撞刷搜淘懸崖陡峻縴挽維艱該處內逼民舍外臨河身土戧難以澆築應添建防風埽一段長五十丈護崖衞閘兼利運行由廳撙節減估除選用舊料所需料匠夫工及築壩戽水共估例幫價銀一萬五千五百五十六兩零轉請奏辦臣查通濟閘年久未修牆石蟄卸上今兩年卽係擺砌抅抿暫資啟閉臣昨復親勘係必應拆修之工所估閘下兩岸改

建面石加高閘上東岸添建防風埽段亦屬順勢得
宜必不可少其估需銀兩屢經駁減核與漕規無浮
無可再省緣該閘需料較多必應早為購備仰懇
天恩俯准動撥山東司庫銀兩辦理奉
上諭葉觀潮奏請修通濟閘座一摺運河廳通濟閘因
年久漲溜衝擊閘牆酥損底樁朽腐難資下板擎蓄亟
應徹底拆修其閘下閘上接連裹頭處所亦因歷年刷
塌縴道難行應改建面石加高層數添建防風埽段據
該河督確切勘估著准其照估興修所需例幫價銀即
於山東司庫動撥飭發該廳趕緊購料限於明歲春前
修築竣工核實驗收報銷運河道冊

九月初十日孫玉庭黎世序奏山盱壩河分洩之水
下注高寶諸湖滙入運河揚河揚糧各廳水勢日逐
加長兩岸隄工十分喫重現經淮揚道徐承恩常鎮
道王逢源親督廳營於西岸卑矮石工趕鑲馬鞍護
埽東岸隄埽各工卑矮單薄之處分別加鑲培築堰
戧以禦風浪臣等查揚河廳之車邏南關五里等壩
揚糧廳之壁虎鳳凰各橋壩及人字河等處均已啟
放而水勢猶有長無消固由來源太盛亦由各壩河
下注之水不能暢洩歸海以致壩下之水僅矮大河
數寸及尺餘不等緣下游高郵甘泉鹽城興化等州
縣因近年洪湖水勢不大下注之水無多只開南關

車邏一兩壩並有未經開放者壩下居民培築圩岸
較多將近河兩旁一併圈佔並有將分流支河堵截
者本年水勢盛漲節節為民堰攔阻不能通達下注
是以高郵啟放三壩未能分洩漲水查民閒築堰保
護田廬原屬地方應辦之事但正河道已形逼窄並
將支河堵截水無去路亦不能不權其輕重酌量拆
除以利宣洩現已劄飭府州查勘分別應啟應存妥
為經理務使水道田廬兩無妨礙並又將揚河廳之
南關新壩揚糧廳之昭關壩一概啟放如此分途暢
洩當可保護長隄中河廳屬鹽河兩岸舊埽多年未
修經減壩水勢下注間有刷墊均經隨時酌鑲完整

隄頂卑薄處所亦酌量加培並啟放芜瀆壩河以期
洩水益形暢達南河成案續編
是月二十一日孫玉庭黎世序奏洪澤湖非常盛漲
九月初十日甫見消動揚河揚糧又形漲滿臣於十
一日躬詣揚河一帶率同淮揚常鎮兩道會督廳營
將各閘壩存留封土趕緊拉撈兩岸隄工分別鑲築
十三四日西北大風輒石各工間段掣卸當即搶護
平穩南關壩下舊有官河名馮蠻子溝向係洩水河
道年久淤閉經淮揚道督同府州查明挑濬啟放壩
水由溝下注分途歸海盛漲水日漸消落高郵寶應
城市始克保全下游田禾早經收割登場村堡圩圍

修防堅鞏於廬舍村墟並無妨礙車邏五里南關昭
關各壩需做裹頭外截等工均經臣親歷確估分投
趕辦洪澤湖水勢日落一寸截至二十日止消存一
丈七尺石工已高出水面尺許卽遇北風不虞平漫
揚河揚糧湖河水勢亦日消二三寸不等自裏河運
口以至高寶運河前因黃水倒灌不免停淤今經清
水刷滌悉已深通如舊空重漕船益得遄行無阻南河
成案續編
是月二十二日成林程國仁奏臣成林於二十一日
馳抵張秋由臨清東昌一帶行走所過七級等閘均
水與閘背相平當俱分派委員駐閘照料幫船務期

平穩前進茲與臣程國仁同至老壩頭察看水勢並
籌商儹挽回空臣成林接奉
諭旨現在豫省馬營壩漫口全河大溜下注山東張秋
勢必穿入運河昨已降旨令該漕督馳赴設法辦理本
日召見那彥成據奏黃水穿運糧船尚可行走惟不免
於冒險著成林察看情形如水勢不甚湍激卽將各幫
船設法挽渡若溜勢過急亦不可輕於涉險該漕督到
彼勘明先將已渡幫船若干未渡幫船若干並現在如
何設法挽渡先行由驛奏聞以慰廑注欽此臣等會查
黃水下注由濮范壽張等處滙流入運現在溜勢湍急
查看幫船打放各橋壩缺口雖無妨礙現在已過張

秋缺口六十二幫未過者三十八幫然迎溜而上其
勢甚艱不惟行走遲滯且恐冒險必須設法挽渡因
嘉慶八年黃流穿運糧船經過張秋均於漫水坡內
儹行俱有舊章可循詢之道廳衛弁人等僉稱由坡
挽運較爲穩速隨令河漕地方各員帶領丁舵水手
於沿河漫水坡內逐段測探坡面甚寬坡水深自七
八尺至四五尺餘寸不等計自漫口上游之八家頭
入坡挽過各洩水橋壩至田家灣入運約二十五里
臣程國仁先經派令河廳等員將坡內經由之處分
立水跕三所節節插立標記夜晚添設燈竿使糧船
行走易於識認並添雇小船按段分派俾可帶纜挽

行臣成林派令漕標委員同河員弁兵等挨次照料
令出坡入運不致冒險亦不致停滯臣等立定章程
籌備妥當卽將在後各幫委員迎提日內卽令依次
小心挽渡前進再行馳奏上慰
聖廑運河
道冊
是日程國仁奏查勘黃水穿運情形自十九日後坡
流滙注每日有長無消所有下游各處橋壩涵洞俱
經開放因來水太旺一時宣洩不及據捕河廳師慕
祖稟報壽張汛之曹家單薄地方於二十日夜因西
風衝激河水漫過四十餘丈該處距張家單薄三里
與西岸坡水滙流之處正當頂衝所幸掣溜東趨仍

可由沙灣一帶歸大清河徑達利津入海臣查嘉慶
八年黃流穿入張秋東岸漫口共十三處此次水勢
與之相等而官隄漫溢現祇兩段今水勢由西岸橫
截而來即行穿越東岸而去其入運經由之處寬不
過三十餘里尚不致直灌長河今其受淤查看水色
亦幸淸多濁少現在漫口處所不惟兩面皆水工力
難施且恐驟急堵合轉使全黃直注於運道更有關
礙現在酌量時勢河漕事務以料理運道爲先地方
情形以撫卹災民爲重所有糧船經過漫口已與漕
臣會籌改由漫水坡路行走另行奏辦其餘閘河內
外隄堰單薄之處俱經飛飭各地方官一律防護隄

加子堰鑲修幫埽並令多備小船遇糧艘經行溜勢
湍急之處即用船挽縴以爲運道俾利遄行其上游
被淹之濮州范縣壽張陽穀東阿及續報之荷澤東
平等州縣亟應撫卹臣現於兗沂道庫提銀一萬兩
分飭委員迅速帶赴災區分投安撫並先令各州縣
於被水村莊紮筏濟渡散給饝餅其曹沂兩屬已飛
調兗沂道盧坤督率查辦再行勘明被災輕重情形
奏請
恩旨辦理至全河掣溜之水俱歸大清河亦恐不免出
槽下游所經地方必至受累臣已飭各州縣早爲防
備並確查有無被淹處所迅速據實稟辦將來應賑

銀米需用繁多已札飭藩司先行籌議臣連日派委
員弁分查被水形勢據稟此次水來尚不甚驟並未
損傷人口各村莊俱當秋收以後民情亦甚安帖運河
道冊
是月二十三日成林程國仁奏黃沁漫水下注張秋
橫截入運臣等會商籌辦回空船隻改由坡路渡過
漫口業由驛具奏臣成林即令漕河各員弁帶領舵
水自張秋人家頭地方測探至田家灣入運之處均
坡寬水平可以行走臣程國仁先已派令河廳地方
各官將經行坡路節節設站插標趕緊料理妥當適
范縣稟報上游水勢停長即於二十三日臣等會駐

河干先用船試放甚爲平穩仰賴
聖主福庇天氣淸明風色亦順臣等隨令已抵張秋各
幫船挨次打放並分派漕河地方員弁各於水站上
下照料護送魚貫遄行本日已過幫船八十四隻俱
穩渡前進其前次已過人家頭地方停泊待渡之船
臣等亦因風色順利飭令員弁用小船帶纜即由沙
趙二河口繞過張家單薄缺口挽入西坡亦過船五
十隻統計共放船三幫截至本日止回空船隻已過
張秋者六十五幫未過者三十五幫其上游一帶七
級等閘節節派人照應據報水勢較前稍緩事機極
爲順利臣等飛提進閘各幫一面飭令東昌一帶文

武委員照料迅速南下今坡路可行水勢漸定可期無誤歸次至東岸張家老壩頭臣程國仁督率道廳趕築子堰並加鑲幫埽竭力搶護亦可冀無虞奉硃批覽奏稍慰加緊行走每過十餘幫奏報一次運河道冊

是月二十五日程國仁奏竊臣奉

諭旨成林奏張秋臨清一帶現在幫船行走尚無阻誤並程國仁奏沙趙二河漫水穿入運河經廳縣等開壩宣洩水勢平緩各一摺該漕督等所奏皆係前次武陟九堡漫口坂水滙注情形現在馬營壩漫口掣引全河下注橫截運道恐幫船行走不免阻滯程國仁已改道馳赴張秋著即勘明此次黃河大溜係由何州縣流入

東境由何處穿入運河灌運後又經幾州縣地方始行入海之處或係分流或係滙流繪圖貼說先行覆奏欽此伏查此次馬營壩漫口黃流由直隸東明入東境濮州范縣直灌壽張之沙趙二河由東阿之張秋橫截入運運河西岸民堰平漫過水全行下注致東岸官隄之張家單薄曹家單薄等處均有漫口水勢東趨與開通宣洩之滚水壩五孔橋平水三閘等處滙流同入大清河即俗所稱鹽河經過長清齊河歷城濟陽齊東青城蒲臺濱州境內以下即係利津入海口門現據齊河歷城等縣稟報上游大溜已至查看大清河內水勢陡長一丈餘寸該處河道寬深順流而

下尚無漫溢臣查東省運河異漲之時掣洩歸海之路有三其在張秋以上為陽穀聊城界水由龍灣洩入徒駭河至霑化久山口入海又上為堂博清平界水由魏家灣洩入馬頰河至海豐直沽口入海其一即係大清河由利津牡蠣口入海現在張秋一帶自陽穀之阿城至東平之戴廟閘上下數十里俱滙入大清河下趨入海惟利津口門為滙歸之路最為緊要已飛檄武定府知府王果馳抵利津查勘大溜何時始達牡蠣口其入海處所是否暢順或係分流或係滙流勘明星馳稟報一面飛飭經由各州縣將兩岸隄堰小心保護如有河道相機出槽泛漾之處即

速查辦俟稟覆到日再詳悉奏報上慰

聖廑至張秋水勢稍定臣連日督同道廳地方各員履勘各處隄壩加鑲修築務使穩固無虞其已報被水州縣現在委員分投趕緊撫卹民情亦俱安貼糧艘由坡挽運截至本日止已過張秋六十八幫未過三十一幫如此後不經風雨仍可趕及去歲空船在張秋過竣日期不致有誤歸次運河道冊

是月二十六日奉

上諭成林奏設法籌辦回空船隻改由坡路渡過張秋再行入運程國仁奏查勘近日運河水勢並籌辦運道撫卹事宜各一摺現在黃水下注由運河西岸穿出東

岸幸只寬三十餘里長河不致節節受淤回空幫船已過張秋缺口者六十二幫未過者尚有三十八幫成林程國仁會商仿照嘉慶八年黃流穿運糧艘於漫水坡內攢行章程探明坡路插立標記分段挽運辦理著即上緊籌備將未渡各幫迎提挨次挽渡俟幫船渡過漫水缺口由田家灣入運計有一半先由驛具奏一次全數渡過缺口再由驛具奏一次以慰廑注成林於尾幫全渡後即速催押南下歸次受兌明年重運北來如武陟漫口業已合龍自可照常行走儻未合龍彼時是否仍可挽渡亦著豫行籌畫勿令重運稽遲運河道冊

是月奉

上諭程國仁奏辦理臨清閘口蓄汶敵衛情形並籌築運河民堰漫口各一摺臨清閘外衛水現尚高於汶水一尺該撫已督率道廳等將胡家灣漫口堵合並將汶河減水閘閉合一二處蓄高汶水藉以敵衛已連次降旨令豫省將沁河缺口迅速堵築沁水一經斷流則衛河必立見消落再將汶水蓄高臨清閘板即可啟放該撫會同成寧相機妥辦務令回空糧船得以及早南下不致有誤明年新運此爲至要其運河民堰缺口六處除易堵四處外德州夏津兩處缺口較大即飭令各委員上緊搶堵俾糧船經過不致掣溜阻淺睿皇帝聖訓

十月二十四日程國仁奏奉

諭旨程國仁奏黃流入海情形分由霑化利津兩處入海自係分支旁溢是否仍歸井一處暢達尾閭著該撫即飭查勘明晰據實覆奏欽此遵飭藩司確切查勘茲接據藩司岳齡安武定營遊擊孫廷簡稟稱先後馳抵利津即率同王果及委員並該縣等前往勘視溜如箭激一片汪洋駛抵下游愈益寬深茫無涯際察看情形大溜經由下注利津牡礪口入海實屬通暢又查惠民境之哨馬口因大清河黃沁滙注水勢過猛至彼橫漫分流徑達徒駭河至霑化流鐘口由富國鎮之久山口入海先經遊擊孫廷簡前赴勘明溜勢亦復暢行察看兩海口溜勢約六分由利津牡蠣

口入海四分由霑化久山口入海因來水甚旺是以消退未能迅速又會勘牡蠣口上游東岸窩頭地方有支脈溝一道西岸有流溝一處向不通海現因黃流漫溢出槽東西兩溝亦俱順流入海藉可分洩如水退歸槽即可斷流至哨馬口下游濱州之姬家溝漫溢分流至霑化之龍窪仍漫至久山口入海均無阻滯臣伏查現在勘明黃流入海雖係兩路分趨然就目前水勢而論自以利津牡蠣口爲正流霑化久山口爲分流其奔騰入海口門均屬暢順現在冬令歸壑之時自可漸期消落至惠民濱州蒲臺霑化利津等境被水之處先已飭司委員分帶銀兩前往趕

緊撫卹民情安貼運河道冊
是月二十九日奉
上諭程國仁奏勘明黃流入海情形一摺並繪圖貼說
馬營壩漫口奪溜穿運東趨現據勘明滙入大清河由
青城一帶歸利津牡蠣口入海者約有六分由大清河
溢出分流入徒駭河至霑化久山口入海者約有四分
黃河全勢東注大清河不能容納是以分支洩入徒駭
河兩道趨海其勢不能使之合而爲一圖內所繪惠民
縣哨馬口濱州姬家溝等處兩岸均有黃水漫溢所有
惠民霑化濱州利津蒲臺等州縣被淹村莊諒必不少
其迤上之荷澤濮州范縣等州縣及附河沿海各屬間

亦同被淹浸著程國仁即速查明將應行撫卹之處奏
請恩施現在正値冬令水落大清河南北兩岸已不免
漫溢明年春水方生合龍以前自必增長該撫當預爲
籌及黃水經過之處附近民堰隄岸卑薄處所分飭各
州縣勸諭居民早爲籌備勿使河流縱橫旁溢多淹田
畝以衛民生運河道冊
十二月初四日程國仁奏竊十一月三十日接奉
諭旨戴均元等奏查看張秋黃流穿運情形預籌重運
事宜一摺來春節氣較早首幫經過張秋正屆桃汛前
後程國仁並不可預存首幫過後豫省早已合龍之見
總須統籌全局以期有備無患重運船身喫水較重與

回空大不相同自以仍由運河正路行走爲是其如何
設法繂挽及躲避東岸缺口溜吸之處必須熟思審處
以保萬全如漲水至五尺以上正河勢不能行則由西
坡挽渡出運入運俱有舊道可循校爲安協至東坡但
有入坡之路並無入運之路尚須另開口門事多窒礙
難行非至萬不得已不必議由此路行走再朕披閱圖
內運河東西兩岸缺口甚多除大溜所注之口門勢難
堵合其餘漫水分注之小缺口似應乘冬令水小之時
酌量先爲堵合於安設繂船搭盖橋木等事亦可節省
屆時該撫並常川差人赴豫探聽一有合龍確信即將
東岸缺口趕緊堵合以便收蓄汶水勿使缺乏一切相

機安籌務臻穩善爲要欽此伏查明春首幫經過張秋
計在桃汛前後目下冬令水落正可籌備萬全俾屆
時重運經臨暢行無阻惟念重船喫水較深設法挽
運自仍由運河正路行走爲是臣查正河東岸缺口
四處除張家單薄曹家單薄二處爲大溜所注之口
門一時未能堵合其唐家灣一處現已委員修築年
內即可閉合馬家單薄亦擬次第堵築明正亦即竣
事是少一口門即少一吸溜之處重船各幫西岸繂
挽其民堰斷缺處所現與道廳再三審度業經堵閉
二處再將滾水壩斜對之沙河南口堵築使壩前溜
勢稍平其迤北之平水三閘及五孔橋對岸均有老

堰可以帶牽行縴挽渡無虞其餘堰身殘缺與張家單薄等口門斜穿處所卽行搭駕橋梁安設縴船並多下椿木以資帶纜驛路不斷工用亦可節省所有需用船隻木植均已分別調撥趕辦總使重船經行節節幫護俾得有所憑依不至吞吸此籌備重運仍由正河行走之路也儻明春桃汛漲旺正河水勢過大則西坡之水亦必增長測驗坡路最淺之江家莊一帶如存水四尺以上重運喫水雖深總可駛入挽渡萬一江家莊水勢消淺卽由趙王河入坡至磨盤壩再歸正河其出坡入運俱有經行之路故道可循先排設水站插標帶纜保護引行可期順利此西坡

一路亦可為運河之備者也至東坡雖係嘉慶九年挽運舊路因是年東岸之南壩頭衝缺東阿東平二處受淹最重其正溜所注水勢寬深故東坡可以行船本年九月臣甫抵張秋親勘該壩隄身已裂居民惶懼危險在於呼吸當率道廳晝夜搶築幸得穩固現在東坡之水不過漫溢並非大溜且有樹木叢雜路多紆折故臣前奏以東坡為下策仰蒙
欽差協辦大學士戴均元與臣會勘亦以東坡為備路今蒙
聖訓詳明恐另開口門事多窒礙臣惟欽遵辦理將正河西坡兩路籌備萬全不致臨時有費周章至明年

應行鑲築之南壩頭眞武廟等處護埽均關緊要一切工需料物已與藩司岳齡安酌議動款給發趕緊購辦施工並已派員前赴豫省工所常川來往查探情形俾隨時早為籌備一有合龍之信迅卽趕築張家單薄等處漫口以期收蓄汶流不致少有遲誤奉
上諭程國仁奏預籌來春重運事宜趕緊辦理一摺重運幫船喫水較深總以由正河挽運為正辦設桃汛屆期水勢漲盛正河勢不能行再由西坡挽渡至東坡尚須另開入運之路事多窒礙竟無庸議及此時運河東西兩岸缺口甚多當乘水涸之時將應堵者先行堵合俾糧艘經由免致吸溜之虞並可節省設船駕橋之費

該撫卽督飭所屬上緊經理務期妥協為要運河道冊
嘉慶二十五年二月二十七日李鴻賓奏本年張秋儧運章程經臣等詳勘妥籌會同奏明查張秋一帶黃水橫穿入運縴道衝塌西岸各缺口處應辦釘椿搭橋並安闗絞纜設船擺縴各事宜旬日以來復加緊嚴催卽可預備齊全並派員弁分段經理日前因滾水壩溜勢加急又將對岸沙河南橋口門趕緊堵閉俾免上衝下吸之虞專待重運經臨可期挽行不誤惟是種種籌辦皆為黃流穿運而設若武陟漫口一經堵合黃水不復下流而運河東岸缺口水仍外注是上游之來源已斷東行之去路易消必致水勢陡

落黃流所經復增淤墊又恐有礙漕行不可不預爲
之計臣等悉心籌畫兩岸缺口甚多黃水衝刷隄身
逐處塌卸俱須補築完好而東岸爲水所攔蓄尤關
緊要現飭辦料各員購備足數解運赴工堆貯就近
高厰處所得有大工合龍確信卽先將馬家單薄曹
家單薄張家單薄三大缺口晝夜搶堵其張秋迤北
之三里堡小缺口亦同時並力趕築庶不致運河水
勢奔流外注一洩無餘至西岸大小缺口未經堵閉
者現有二十餘處合龍後尚可承納西坡漫流已淸
之水藉資濟運應俟東岸隄堰普律堵竣西坡存水
流歸運河民田涸復再將各衝缺舊隄酌量緩急次

第修補旣可節省錢糧而隄工亦俱臻完備查捕上
兩廳河道去年夏秋間汶水漲發已不免受淤嗣因
黃水灌入冬間又不能估挑張秋南北自唐家灣至
三里堡長三十餘里均係溜勢分行南至戴廟安山
及運河廳之袁口閘皆因黃水倒漾逐致停淤北至
臨淸又因衞水頂托運河之水不能下行亦多淤墊
上下三百餘里分段探量計受淤一尺四五寸至二
尺五六寸不等此時有黃水穿注自可無虞淺澀不
日大工合龍漫水消退專賴汶流濟運設有淺滯臨
時倍費周章必須逐段撈浚方可一律深平現飭各
廳屬汛閘等官趕緊豫備撈淤器具俟豫省黃流堵

合卽集夫乘駕小船分投撈挖並豫派員弁臨期查
驗不令積淤河底致礙船行臣等先事豫籌以次料
理惟當盡心妥辦務使河底完固運道深通各幫糧
艘順行無阻以仰副
聖主垂廑漕儲之至意三月初七日奉
硃批大工指日合龍來源一斷必致受淤東岸缺口必
須加緊堵築切勿遲緩運河道冊
五月初一日李鴻賓奏查運河兩岸隄身爲漕船挽
縴要道並攔蓄水勢以資濟運兼可保護田廬最關
緊要必須高厚完整方資抵禦臣春間自豫省來至
張秋經由東昌沿河一帶當卽察看兩岸官隄民堰

塌卸處所居多而聊城堂博二汛爲尤甚旋經飭令
各縣勸諭居民將民堰照例自行修築所有官隄卽
面諭護運河道莫夢齡履勘確估因銀數較多屢經
駁斥刪減茲據稟稱上河廳聊城堂博等汛隄工本
屬卑薄數年未經培修每歲重空糧船行走俱在隄
上施牽致多剝削上年黃水穿運該處雖非頂衝而
適居張秋下游黃水分溜北行隄岸亦多汕刷愈形
卑矮損壞若遇來水正旺又值衞河長水下游臨淸
閘加下版塊擡蓄汶流則河中更難容納實屬漫塌
堪虞亟須加高培厚方免漫隄洩水有礙運行並可
保坡內田廬不致淹浸現在民堰工程已勸令民間

修補完好遵將官隄核實撙節減估計聊城堂博二汛土工十三段共長一千六百七十七丈估土三萬六千五百二十方按取土遠近核定方價共需銀六千四百五十七兩請動支司庫銀款辦理臣復加勘核俱係實在卑薄殘缺亟應辦理不能再緩之工所估土方銀數亦無浮多查二十年修築運河泇河捕河上河四廳所屬官隄二十一年修築上河廳聊城堂博清平臨清四汛官隄均係奏准撥款辦理此次聊城堂博二汛隄工應仿照成案仰懇
聖恩俯准動撥山東司庫銀款趕緊興修限四十日如式完竣奏

上諭李鴻賓奏請撥款趕修官隄一摺山東上河廳聊城堂博二汛官隄為漕艘挽運要道並以保護民田歷年未經培修隄工愈形卑薄自應及時興辦除民堰工程已督令自行修補完整所有聊城堂博二汛官隄土工十三段共長一千六百七十七丈估土三萬六千五百二十方共需銀六千四百五十七兩准在山東司庫銀款內照數動支限四十日修培完竣務令一律堅實以利漕運而衛民田運河道冊

七月二十八日李鴻賓奏運河廳蜀山湖周圍六十五里定誌收水一丈一尺為東省運河南北分濟第一水櫃最關緊要全賴圈隄高厚完整方資圍護該湖馮家壩以北並季家路口起至傅家橋止嘉字二十八九兩號碎石隄工曾於二十三年奏明動項修理其餘均未補修自十八年估辦後迄今八載歷經風浪撞擊上年秋間湖水異漲衝刷隄堰多有殘損迨至歲暮春初雨雪頻仍上游汶河及楊家河之水同時並漲入湖積長至一丈三尺有餘浪激風翻益多蟄陷實屬殘塌堪虞節據該道廳擬估請修因銀數過多屢經批駁臣復親勘飭減茲據護運河道莫夢齡擇要減估汶上汛汶字一號孫村交界及鉅嘉鉅嘉字一二號並十九二十七等號馮家壩迤北等處殘缺碎石隄工共五段長七百三十一丈共需工

料銀八千八百五十七兩並請仿照嘉慶二十三年修築該湖隄工例動支司庫銀款辦理等情又查泇河廳屬嶧汛微山湖定誌收水一丈二尺為東省最大水櫃並接濟江境漕行尤關緊要現有嶧字九號石工並韓莊閘上下湖面大石工一段長四百四十二丈嘉慶四年及二十一年雖節次間段估修而未經拆修之工歷經伏秋大汛來水疊漲兼之重空糧艘施牽繫纜日受剝削又因連年收水充足拍岸盈隄且該石隄居內湖外河之中兩面皆水迎風受浪撞刷搜淘致將該工內先後蟄塌三段計長九十三丈牆面並海漫石俱已殘損石縫過水樁木朽腐根

底空虛極爲險要設有疎虞所關匪細茲據該護運
河道撙節確估面石選用十分之四裏石選用十分
之五碎石選用十分之六計拆修大石工並湖面築
壩共需例幫二價銀九千八百九十八兩請動司庫
銀款辦理臣復加履勘實係坍塌蟄陷亟應趕辦之
工冊估料物價值例幫二價銀數確核並無浮多仰
懇
聖恩俯准動發山東司庫銀款分飭趕緊興辦如式早
竣以資瀦蓄而重隄防運河道冊
是日李鴻賓等奏東省運河水勢全賴閘座關蓄必
須閘身完固始能下板攔束隨時啟閉以利運行最

關緊要茲據護運河道莫夢齡詳稱泇河廳嶧汛德
勝閘一座建自前明乾隆十一年重修四十九年補
修六十年拆修移建歷今二十五年緣該閘上游即
係微山湖每遇湖口放水之時水勢猛迅先由該閘
經行奔騰湍激並牛山泉伏秋漲水時有衝刷日久
搜淘隨致閘底跌成深塘樁木朽腐不能承載兩岸
由身雁翅各牆石蟄裂錯縫穿水滲漏金門槽石蟄
裂坍塌閘底空虛石塊掀動難以下板且該處地勢
建瓴微湖下注之水首賴擎蓄爲八閘第一關鍵亟
應徹底拆修照例選舊添新並築壩戽水挑挖月河
等工造冊具詳又捕河廳陽穀汛阿城下閘一座元

大德二年建修乾隆元年重修迄今八十餘載歷經
伏秋汛漲溜急浪湧衝擊淘刷致兩牆滲漏過水底
樁彭折石塊酥損節年來隨時拘抿啟閉已不能靈
活又值上冬今春黃水穿運溜勢撞擊牆石陡蟄雁
翅坍塌愈見通身損壞本年重運經過常有塌卸誤
運之虞亟應徹底拆修以期完固該閘地勢卑矮兩
岸上下雁翅俱甚短促與隄身不能聯絡閘牆孤懸
每逢汛漲即水漫閘背不惟放船艱難迴溜盤旋亦
礙縴挽須加高一層並接長雁翅遵照選舊添新連
築壩戽水挑挖月河等工亦造具估冊詳請奏辦當
因各閘工所估銀數較多臣李鴻賓分案嚴駁刪減

茲復據核實減估臣等復查泇河廳德勝閘估需例
幫價銀一萬二千七百七十兩五錢一分四釐捕河
廳阿城下閘估需例幫價銀一萬四千六百二十八
兩八錢二分八釐俱與漕規相符並無浮多臣李鴻
賓又親詣各該閘詳加履勘實係坍塌殘損均須徹
底拆修方資啟閉仰懇
天恩俯准動撥山東司庫銀兩修理奏
上諭李鴻賓等奏東省泇河廳之德勝閘捕河廳之阿
城下閘俱係修建多年之工歷經伏秋漲水衝刷致坍
塌損壞亟應拆修完整以利漕運著照所請所有德勝
閘估需例幫價銀一萬二千七百七十兩零阿城下閘

估需例幫價銀一萬四千六百二十八兩零均准其動
撥山東司庫銀兩於漕艘回空過竣時興修限來年新
運未到以前拆修完竣無任稍有偷減冒銷運河道冊
十一月初七日黎世序奏揚河廳寶應汛西岸濱臨
寶應湖面本係官湖向來水淺之處間產茭菱附近
民人領佃完納湖租冊載湖租每年徵銀六兩一錢
九分一釐百餘年來並未陞科亦無頃畝確數嘉慶
十六七年該處建設龍亭南窰等閘分洩運河漲水
挾沙入湖將該處淤成灘地漸生蘆葦獲利日豐該
處居民生監遂互相爭佔搶割並私相典賣訐控不
休節經飭據淮揚道督同廳縣履勘頃畝逐一訊詳

茲據勘明該處實係民佃官地並非該民人已業如
仍歸民承佃不獨爭控無休且恐有私築圩岸阻遏
水口之患於運道隄工均有關礙且蘆柴為河防工
料所必須查葦蕩營定例產柴之地歸官採辦以給
工需其不產之處歸民人領墾照例陞科今既官地
生蘆卽應照葦營之例由官採辦以裕工用而節
國帑請將該處新生灘地收回官管其灘面蘆葦長發
之時既可藉以搪護風浪保衛隄工秋深刈穫又可
撥工鑲埽其應完湖租銀六兩一錢九分一釐卽由
河庫於柴價節省項下完納而官地歸官該民人亦
永息訟端實屬一舉兩得詳請奏明立案臣等覆查
無異二十五日奉
硃批依議運河道冊
是月初八日李鴻賓奏泇河廳滕汛張阿閘一座係
嘉慶十九年建立北距彭口閘二十三里南距韓莊
閘二十七里閘塘甚長全賴此閘關蓄水勢以濟漕
運因地勢本窪閘牆又復卑矮頻年每遇山河漲發
水漫閘背卽尋常水勢閘牆亦只出水二三尺糧船
經過偎窩提溜船身高於閘背時有磕碰之虞其兩
岸下雁翅較短提溜人夫挽洩不能得力應將東岸
下雁翅接長四丈西岸下雁翅接長三丈各砌石十
一層高一丈三尺二寸以利縴挽惟現在兩岸閘牆

上三層由身雁翅海漫各石塊俱多碰損脫落閘耳
亦皆斷折尤須先將此二層拆修平整方可以交加
高至月河壩工本屬窄矮修後已歷數載埽料朽爛
亦應展寬加高方能與閘座形勢相準得以分瀉漲
水不致旁溢茲據運河道確實核估除選用舊料共
估例幫二價銀二千五百九十六兩請動支河庫節
省八束銀兩辦理具詳請奏臣李鴻賓前經查勘實
係應修之工所估工料銀兩按冊復核並無浮多請
動支河庫節省八束項下銀兩飭廳趕辦奉
硃批依議運河道冊
續行水金鑑卷一百二十七終

續行水金鑑卷第一百二十八

運河水 工程一

（今按白衛二河因直隸河廳事宜冊未經送到據畿輔安瀾志所載採入）

白河（通永河道一員駐劄通州本通濟兵備道康熙八年改通永河道十一年復為通永道兼管河務漕運通判一員駐張家灣通州州同一員通州州判一員通州添設州判一員康熙三十年設務關同知一員雍正五年設楊村通判一員雍正五年復設香河縣主簿一員要兒渡縣丞一員雍正六年設楊村北汛縣丞一員東楊村主簿一員雍正四年設河西務巡檢一員西沽巡檢一員王家務汛千總一員筐兒港汛千總一員浮溝汛千總一員王甫汛把總一員楊村南汛把總一員三里淺汛把總一員又王甫汛河西務主簿汛楊村南汛筐兒港汛各設協防經制外委一名並以上千總六員管理堤壩張灣遊巡千總一員河西務遊巡千總一員以上千總二員管理漕運張灣上汛把總一員通州上汛把總一員楊村汛把總一員以上把總三員又張灣下汛通州中汛河西務汛蔡村汛各設經制外委一名專司挖河北運河額設河兵五百二十六名內食戰糧者五十六名食守糧者四百七十名　畿輔安瀾志）

北運河隄工自通州北起至張家灣止長三十六里

有奇（通州州同轄）自張家灣起至長陵營止長三十五里

有奇（通州州判轄）下分東西兩岸自長陵營起至王家擺

渡止長二十七里有奇（係舊漷縣康熙三十四年添設州判一員分管）自王

家擺渡起至河西務天齊廟止長三十二里有奇（武清

縣主簿分管務關楊村二處分界於此）自天齊廟起至王家甫止長二

十四里有奇（王家務把總分巡）自王家甫西起至楊家觀音

堂止長二十四里（武清縣北汛縣丞分管）自觀音堂起至桃花

口入天津縣界長四十一里有奇（楊村南汛把總分防）自桃花

口至丁字沽疊道長一千九百三十三丈自西沽至

王皇閣壓臺疊道長三百九十五丈（乾隆十年築西沽巡檢分管）

東岸自牛牧屯起至吳家舊窑止長四十四里有奇

（香河縣主簿分管）自吳家舊窑起至王甫村止長二十九里

有奇（武清縣要兒渡縣丞分管）自王甫村起至筐兒港止長二十

七里（三里淺把總分防務關楊村二廳分界於此）自三里淺起至包家營

止長一里七分（筐兒港千總分防）自包家營起至浮溝入天

津縣長三十一里八分自浮溝起至堤頭村止長四

十三里（浮溝千總分管）其務關同知統轄自通州北關至河

西務長一百三十里八分西岸自長陵營至河西務

天齊廟長六十一里有奇東岸自牛牧屯至筐兒港

長一百里有奇楊村通判統轄西岸自天齊廟至桃

花口長一百八里有奇東岸自筐兒港至隄頭村長

七十六里　天津北運河西岸自麗家嘴入境南流

經上蒲溝下蒲溝辛莊馬廠屆家莊桃花口黃秦莊

臺房新房桃花寺菜園王家莊吳家嘴唐家灣丁字

沽信家臺西沽東岸自小街入境南流經浮溝胡家

園耶家灣馬家莊楊家隄柴家樓童家果園雙街沙

家莊趙家莊常家莊李家嘴大周家莊小周家莊丁

趙莊腰窩閻家街北倉中倉南倉穆家莊天齊廟柳

灘火家溝白廟葦廠永定河自北來大清河自西來

俱匯於此又南經于家莊王家莊新莊頭又東南至

三岔口與南運河合入於海河河身屈曲長五十三
里河面寬十九丈深五尺至一丈五尺不等自通州
石壩起至天津府東望海寺止計三百四十二里又
東即海河矣諸書歷歷可考而漕河志河渠考作三
百六十里爲不同　牛牧屯隄在香河縣雍正五年
築　王家務引河隄自閘口起至潘兒莊止南隄長
一百二十里有奇北隄長一百六里有奇雍正八年
築後南隄漸圮乾隆二十一年總督方觀承勘明北
岸隄工上游仍歸務關同知經理下游自大白家莊
前小道起至隄頭廢土止長二十五里交寶坻縣臨
河村民認修　王家務減水閘雍正七年建於青龍

灣因離河稍遠宣洩未暢乾隆二年移建於此金門
寬四十丈　孫家莊涵洞乾隆二十二年建在王家
務引河北岸　大張家莊涵洞乾隆二十二年修築
在筐兒港引河南岸　筐兒港減河隄北岸自閘口
起至海廠止長三十一里有奇南自閘口起至張五
莊止長三十一里有奇又自張五莊起至孤雲寺止
長四十里康熙三十九年築天津縣主簿分管　筐
兒港石壩在楊家村康熙三十九年
命員外郎牛鈕建金門寬二十丈雍正四年展寬四十
丈共寬六十丈謹按北運河自東北一帶會潮沽榆沙通會諸河之水源高勢峻夏秋之
交霖雨未止怒流已至頃刻尋丈故歷年潰決爲害康熙三十八年決武清之筐兒港三十九年奉

命即於決口建減水石壩二十丈開挑引河夾以長堤導至塌河淀由陳家嘴賈家沽道分洩入於海
河雍正七年於河西務上流之青龍灣建閘四十丈開引河而注之七里海仍展挑寧車沽河導七里海
水而洩之北塘口乾隆十年初次興修水利以塌河淀受筐兒港減河之水陳家溝賈家沽二渠通入海
河爲出納而陳家溝因潮汐內灌泥沙淤阻諸務自淀西撫道沽經費家口抵運河　草壩一
在下坡店武清縣主簿分管　一在張家莊一在王家甫王家務把
總　一在火燒屯一在觀音堂武清縣北汛縣丞分管　一在西楊
村　一在馬家莊楊莊南汛把總管以上俱西岸　一在三里淺三里淺把總分
管　一在東楊村武清縣楊村縣丞分管　一在垾溝一在趙家莊
一在孤雲寺垾溝千總分管以上俱東岸　塌河淀隄長二十四
里乾隆五年築謹按淀受北運河之水派小源近浦故常涸自筐兒港石壩擴寬以來偶
值暴雨怒漲盈槽數十里間巨浸瀰漫極望歷年傍淀凹地舊渠報墾陞科者淹沒俱除糧矣其淀身周

圍東南爲高地西南爲引河西北有隄自何家莊樓接武清縣界至孤雲寺北運河東隄止長十八里有
奇東北有隄自韓盛莊接武清縣界至西隄頭止長二十里有奇　賈家沽道隄引
河兩岸以東水勢俱長二十四里有奇乾隆五年築
　橫隄在天津縣北自桃花寺達韓家樹止長十里
雍正四年築謹按北運河在天津府城北河有縷隄東堤北接武清縣南至隄頭村止長五
十里有奇西岸北接武清縣南至桃花寺止長二十里自桃花寺以南舊爲疊道逕抵府城北關長三十
里踰大清河經由之道則由西沽浮橋踰子牙河經由之道則爲西沽紅橋又南爲子牙河支流亦界疊
道爲小紅橋踰南運河經由之道則爲北關浮橋乾隆九年初次水利工程案內重加修葺迄今高寬平
坦行旅利賴至桃花寺以達韓家樹村北於雍正四年建築橫隄一道長十里接連鳳河東隄由是淀水
無北浸之患矣
畿輔安瀾志
衞河分巡順廣大兵備道兼水利河道一員雍正十一年設分巡天津海防子牙苑家淀河天津

河間等處河道一員雍正四年設　大名府大名縣衛河縣丞一員　元城縣主簿一員本係縣丞嘉慶十二年與宛平縣主簿對改　廣平府清河縣縣丞一員駐劄油坊集　謹按清河縣丞前明屬山東東昌府判官　本朝屬東昌府下河通判乾隆三年改歸屬直隸河間府河道工程　河間府河捕同知一員　河間府駐劄泊頭鎮管河通判一員　故城縣縣丞一員　故城縣鄭家口巡檢一員　謹按此員前明本設主簿後裁以典史兼管河道　本朝康熙三十二年總河靳輔奏請設縣丞一員專管河道與清河縣並改屬東昌府下河通判雍正四年以事關隔省一官兩屬非便與清河縣復歸直隸後總河朱藻又請改屬山東下河通判乾隆元年仍歸直隸河間府同知管屬至今因之廣平府屬清河縣亦同時改歸　景州州判一員　吳橋縣縣丞一員　謹按此員明嘉靖十七年設主簿四十一年裁萬歷中設典史　本朝改主簿康熙中裁二十一年設縣丞專管河道　吳橋縣安陵把總一員與景州交界分管東西兩岸堤工各十五里　東光縣主簿一員　東光縣連鎮把總一員分管東西岸堤工各三十里　交河縣主薄一員　交河縣把總一員駐劄薛家窩與南皮縣交界分管西岸堤工二十七里　天津府

漕運同知一員雍正九年設　天津河捕通判一員雍正十一年復設　南皮縣權河主簿一員　謹按此員舊有典史管本縣河道康熙三十一年設主簿一員　滄州州判一員　滄州風化鎮巡檢一員李村巡檢一員　謹按乾隆二十年總督方觀承題淮滄州風化鎮巡檢專司南減水河李村巡檢專司北減水河　滄州捷地把總一員分管東岸堤工二十七里　青縣主簿一員　青縣興濟鎮巡檢一員　青縣唐官屯千總一員舊係天津中所千總乾隆元年改設與靜海縣交界分管西岸堤工三十二里　靜海縣主簿一員　獨流鎮巡檢一員　靜海縣良王莊把總一員分管東西堤工各二十九里　天津縣縣丞一員　楊青驛巡檢一員　減河主簿一員　葛沽巡檢一員　守備一員駐劄天津總理修防催漕事宜　天津縣趙家場把總一員分管南北岸自碾砣嘴至獅林堤工四十二里　謹按文職河員舊有正順河三府管河同知一員大名府河捕通判一員長垣縣縣丞一員　大清會典今順德府同知向管漳衛滹沱河工水利其後漳河由館陶入衛不經順德而滹沱河又於雍正七年　怡賢親王奏請歸正定府同知管理本府同知惟轄邢臺等九縣及趙州之寧晉泊大陸澤水利工程而己其印則猶是

舊銜也大名府河捕通判一員河防志以為專管府屬衛黃工程今長垣縣縣丞一員河防志以為專管本縣黃河工程行水金鑑今縉紳有主簿無縣丞豈當日曾以主簿管河務後又改縣丞歟又東明縣有杜勝集巡檢一員亦河堤官皆管漳河及衛河事今漳河改由館陶入衛而漳河之在順廣大三府境者無事修治故官亦不兼衛矣又霸州州判一員文安縣主簿一員大城縣主簿一員北河續記霸州河道係霸州一員管理南接靜海長屯起北接靜海觀音堂止長三里河防志以州判為運河專管官今靜海縣之西北為黑龍港三支之流及新舊于牙河所隔不復與大城文安二縣境接三州縣昔屬順天府昔時衛河經其境又武職北河續記天津衛管河千總一員天津左衛管河千總一員天津右衛千總一員河防志天津衛守備一員千總一員天津府新志天津縣把總汛分管西岸香林苑起南至磯砣嘴止靜海縣管河千總汛分管東岸北自陳官屯接界起南至馬廠止西岸北自蘇家堤新界起南至胡家新莊止青縣東管河千總汛分管西岸北自趙家窪起南至佟澗淄止滄州把總汛分管東岸北自佟家墳接界起南至磚河大寺前止西岸自蓮花池接界起南至好漢墳止又畿輔通志天津河協營副將一員守

備一員千總六員把總十五員天津府志天津標設守備等官順治六年裁嗣復外委四員天津河標左營副將一員中軍都司一員千總二員把總三員右營遊擊一員中軍守備一員千總二員把總五員青縣汛千總一員興濟鎮把總一員馬廠汛把總一員靜海縣汛把總一員唐官屯分防把總一員滄州汛千總一員舊滄州汛把總一員南皮縣汛把總一員薛家窩汛把總一員馮家口汛把總一員鹽山縣汛千總一員高家灣汛分防外委把總一員慶雲縣汛把總一員沿河二十五員撥天津縣二靜海縣六滄州三鹽山縣十三慶雲縣一天津縣志中所管河千總二員左所管河千總二員右所管河千總三員康熙六年各裁一員又歷代治黃治漕設官或久或暫或專或兼廢置無常不盡為衛河南運河而設亦不盡屬之直隸茲不詳列以免繁瑣　河兵夫役舊時南運各汛設淺夫六百三名半乾隆元年總河劉於義題准淺夫改為六百名分布沿河十一州縣防南河每名歲給銀十六兩四錢器具銀八錢內除把總外委坐糧名三十二分舊時力作河兵五百六十八名河兵例堆土牛北河無之天津道張坦熊額令州縣共堆土牛以防水泛又設河兵堡房一百四十餘間以蔽風雨又令河兵冬春之交各栽柳樹今十一

州縣柳園三四尺或七八尺不等又三年四年恭旨將直隸河兵改為戰一守九俾椿埽子得食戰糧五年東省亟歸吳橋白草窪等淺抽撥河兵九名九年直省興修水利于牙新河一帶添設河兵因議裁南運河兵額數十七年總督奏准酌請核定裁留河兵其浮額卽於老病事故節次退減以停補為裁汰三十七年在於格淀堤裁撤河兵二十名內撥補十名今存三百六名內食戰糧者三十名食守糧者二百七十六名畿輔安瀾志

衞河隄上接河南彰德府內黃縣界其東岸起自大名縣西南之軍寨村訖於東南之五里鋪長六十餘里西岸亦上接內黃縣界起自大名縣西南之張二莊裒延元城縣界下至善樂營入山東館陶縣界長一百五十六里並高四五尺頂寬七八尺底寬一丈七八尺至二丈　運河隄淸河縣管天字四十三號

自鹽店村接東省界至牛家墳止長四十里分三十六段次險工二第五段埽灣頂衝曰邱家疃圈隄第十五段埽灣頂衝曰土龍頭隄地字十五號自鄭鎭果子口接東省界起至白馬廟止長十五里有奇又自焦姑寺接東省界起至孟家灣止長五里有奇分十九段險工三第七段迎溜頂衝曰刁家門前第十一段埽灣汕刷曰焦姑寺前第十二段埽灣衝刷曰范家圈越隄吳橋縣東岸黃字共二十八號西岸宇字共三十三號東西岸各長四十二里東岸自黃字一號起至十九號止分二十五段每長十五里險工六第十一段頂衝曰李家門前縷隄第十三段迎溜曰安陵街河岸第十九段頂衝曰南越隄第三十二段頂衝曰老越隄第三十四段暨三十五段頂衝迎溜曰徐家莊西越隄西岸自宇字一號至十六號止分三十段長十五里險工六第六段迎溜頂衝曰官柳圈西第十一段埽灣曰三官廟後第十七號埽灣曰陳家濠縷隄第二十段埽灣曰眞武廟前第二十五段埽灣曰縷隄第二十七段迎溜頂衝埽灣曰縷隄東岸自黃字二十號起至二十八號止分十八段長二十七里險工五第二段埽灣曰徐家莊北縷隄第三段頂衝曰徐家莊北官隄第十段頂衝埽灣曰十五里鋪南越隄第二十六段暨二十七段埽灣頂

衝曰三里淺官越隄自德衞栢園鎭北至淸水灣止乾隆二十五年新歸東省隄工無字號分十九段長二十里險工三西岸自宇字十七號起至三十三號止分三十一段長二十七里險工三第十段埽灣曰蘇家莊南越隄第十八段埽灣頂衝曰李梅莊東隄第二十四段埽灣迎溜曰三里莊縷隄東光縣東岸宙字西岸洪字各二十五號東西兩岸均長六十里東岸自宙字一號起至二十號止分五十五段長三十里險工二第二十九段頂衝埽灣曰趙家隄第四十九段埽灣曰小龍灣越隄自宙字二十一號起至二十五號止分四十九段長三十里險工一第十段

埽灣曰鄭家隄西岸自洪字一號起至十六號止分六十一段長三十里險工四第二十二段迎溜頂衝曰中筋舊隄第二十九段迎溜埽灣曰施家隄第二十一段迎溜頂衝曰張家縷隄第四十七段埽灣曰廖家隄自洪字十七號起至二十五號止分四十三段長三十里險工二第十六段埽灣曰南窪隄第三十段迎溜汕刷曰夏口西岸日字六十六號長七十里自日字一號起至三十七號止分八十八段長四十三里險工五第二段埽灣汕刷曰廟前河岸第二十二段埽灣頂衝曰泊鎮南頭第二十四段埽灣頂衝曰玉皇閣縷隄第四十四段埽灣頂衝曰煙墩月

隄第五十四段迎溜頂衝曰李家月隄自日字三十八號起至六十六號止分四十一段長二十七里有奇險工三第四段迎溜頂衝曰大李家縷隄第十五段迎溜頂衝曰翦子屯越隄第三十五段迎溜埽灣曰白洋橋越隄南皮縣管東岸月字號共長六十六里自十二里口北至大廟長四十六里分七十五段險工六第十四段頂衝汕刷曰蕭家圈官隄第十六段頂衝埽灣曰蕭家圈民隄第十九段埽灣曰段家隄北第三十三段埽灣曰殷家隄第三十六段埽灣曰劉家隄第四十四段對溜頂衝曰張家越河隄西岸係交河縣河隄河間府屬東岸自大廟前起至甎

河寺南交滄州捷地汛長二十里有奇分三十九段險工八第一段頂衝曰大廟隄第四段埽灣曰西邢月隄第五段埽灣外窪曰薛家窩隄第七段埽灣曰東邢隄第十六段埽灣曰小無名越隄第二十段埽灣頂衝曰娘娘廟前縷隄第三十二段埽灣曰無名淺縷隄第三十七段頂衝埽灣曰三官廟西河岸滄州東岸盈字號共長六十五里西岸昃字號共長四十一里東岸自甎河大寺至佟家墳計二十七里分三十二段險工三第十九段埽灣曰回回灣越隄西岸自好漢墳至蓮花池計二十九里分三十二段險工五第六段埽灣曰飲牛淺越隄第十二段埽灣曰

蕭家莊東越隄第十三段埽灣曰蕭家莊東北遥堰第十七段埽灣曰流佛寺前縷隄第十九段流佛寺東越隄東岸自佟家墳起至高官屯北交青縣興濟汛計三十八里分六十五段險工六第二十七段埽灣曰堡子前河岸第四十一段埽灣曰大朱家墳越隄第四十五段埽灣曰南橫隄老越隄第四十五段埽灣曰褚官屯南老越隄第四十五段頂衝曰褚官屯越隄第六十四段埽灣曰北安堵淺越隄西岸自蓮花池至河窪莊交興濟汛計十二里分二十四段險工五第一段埽灣曰蓮花池縷隄第六段頂衝曰石塘淺越隄第十三段埽灣曰棗寺前越隄第十九

段埽灣曰楊家窪縷隄第十四段埽灣曰戴家園遥
隄東岸辰字號共長一百二十一里東岸自于官屯
南起至林官屯止長十八里有奇分二十五段險工
二第八段埽灣陡立曰興濟鎮渡口第二十段埽灣
曰小張家莊淺北西岸自河窪莊起至鮑家嘴止長
十六里分七十七段險工七第四段埽灣曰鄧大圈
縷隄第七段埽灣曰劉家院縷堰第十段頂衝外坑
曰花園後縷隄第十八段埽灣曰邢家莊前土堰第
二十八段埽灣曰姚家莊後遥隄第六十五段暨六
十六段埽灣曰二道溝縷隄第七十五段埽灣曰劉
家墳南隄南接興濟北交塘官屯汛東岸自林家屯

起至後馬廠入靜海縣境止長四十里分五十五段
險工八第七段埽灣曰譚缺屯西遥隄第八段埽灣
曰譚缺屯北遥隄第十一段埽灣曰柳苗村北遥隄
第二十三段埽灣曰唐家窰遥隄第三十一段埽灣
曰外八里塘越隄第四十六段埽灣曰界宿淺遥隄
第四十八段埽灣曰堡子前縷隄第五十二段埽灣
曰後馬廠縷隄西岸自鮑家嘴起至北蔡莊止計三
十二里分二十七段險工七第一段埽灣曰鮑家嘴
縷隄第二段埽灣曰鮑家嘴北遥隄第八段埽灣曰
胡家莊越隄第十二段頂衝埽灣曰劉家莊墳越隄
第二十段頂衝埽灣曰南蔡莊北遥隄第二十七段

埽灣曰北蔡莊北遥隄自北蔡莊起至趙家窪止長
三十二里有奇分五十三段險工九第五段埽灣外
窪曰蕭家莊南老堰第九段頂衝埽灣曰流河鎮河
岸第十一段曰元帝廟前縷隄第十六段頂衝埽灣
曰小屯西老堰第二十六段頂衝埽灣曰曲家莊縷
隄第三十三段迎溜曰馬集縷堰第三十四段頂衝
埽灣曰林家莊北縷堰第三十五段頂衝曰張家官
屯遥隄第四十六段迎溜頂衝曰佟家園縷隄順治十六
年裁興濟縣歸并青縣河程隄岸自滄州褚官屯以北悉屬縣境靜海縣東岸張字
號共長一百十六里西岸列字號共長八十六里東
岸自馬廠起至陳官屯止計四十六里分七十六段

險工四第四段迎溜曰佟家樓官縷隄第十五段埽
灣陡立曰李振基屯河岸第二十六段頂衝回溜曰
西漫撤官縷隄西岸自趙家窪接本汛至曹家圪塔
計二十里分二十四段險工二第二十段埽灣頂衝
曰釣臺北月隄第二十一段迎溜曰鄒家嘴河岸東
岸分五十三段自陳官屯起至田家隄止險工三第
四十四段埽灣曰官家縷隄第四十八段埽灣曰五
里莊官縷隄第四十九段埽灣曰韓家縷隄西岸分
七十四段自曹家圪塔起至大井止險工七第十段
頂衝埽灣曰程家縷隄第十五段頂衝埽灣曰蕭蘆
縷隄第二十三段埽灣曰莫家縷隄第三十七段頂

衛曰逯家縷隄工第五十二段頂衝埽灣曰大谷縷
隄第六十七段頂衝埽灣曰小劉家縷隄第七十四
段頂衝埽灣曰喬家縷隄東岸分四十段自田家隄
起至碾坨嘴險工二第二段埽灣曰蕭家樓村南土
堰第二十九段埽灣曰王成龍縷隄西岸分六十六
段自大井起至碾坨嘴汛險工五第十段頂衝埽灣
曰大劉家縷隄第二十九段頂衝埽灣曰曹家縷隄
第三十五段迎溜頂衝埽灣曰臧家縷隄第五十八
段埽灣曰桑園後縷隄靜海縣志運河東南賦稅上游慮其淺而淤至靜則慮其衝而決蓋衛源一派其勢小至青縣則滹沱從完固口分派夾河而達於衛兩河交流其勢始大且靜居九河下流地勢最窪靜邑水程一百二十四里淺鋪八內有口岸四十二處額設淺夫六十名管河主簿每歲春初開工率夫逐處修補至七八月未遑告竣而大水時至防禦立窮非督修之不力工長人少故也今考靜海自雍正三年撥縣東北十五村莊歸天津縣屬故河道隄堰與諸書所載不同今城西河身勁直所在頗號平工且滹漳二水不由鮑家嘴者已數年而上游一帶減水閘河又分其勢乾隆八九年間兩岸月隄歷汛放淤化險爲平及今伏秋防守如常要與昔時工長人少之勢異也天津縣
南岸寒字號共長四十二里有奇隄工自碾坨口接
艮工莊汛東至教場東頭止計三十里自此迤東爲
河岸分九十六段險工二第十八段埽灣曰大蔣家
莊縷隄第五十段埽灣曰小園南縷隄北岸來字號
爲趙家場汛亦長四十二里有奇自碾坨嘴接艮莊
把總汛東至獅子林俱屬河岸不設隄堰蓋以丞運
河之異漲得分洩子牙河入淀也又東爲海河疊道

景州官民各半元字四十二號專管西岸南接德衛
北入吳橋縣長十九里分二十五段險工三第十一
段迎溜頂衝曰馬家井壩頭第十三段頂衝埽灣曰
眞武廟前縷隄第十九段埽灣曰觀音堂其第五段
之琵琶灣向屬頂衝迎溜乾隆二十四年秋汛奔濤
急下衝灣作直化險爲平兩岸宇字一號至十六號
止分三十段長十五里其險工見吳橋隄下河自館陶全漳分注而下水波鼓盪諸淺皆經衝刷漸次日深而州屬河灣險要惟舊隄單薄是虞乾隆六年八年知州屈成霖兩次勸用民力相視河流頂衝建築月隄故河道今猶恃以無恐南減水河土堰
起自滄州捷地村壩口至劉三家莊止長一百五里
雍正四年築又有遙隄一道在南堰外起自于家莊
迄於小吳家莊凡長五十餘里 北減水河土堰起
自青縣興濟鎮壩口至老隄頭止長八十三里雍正
四年築 乾隆五年直隸總督孫嘉淦總河顧琮奏
署滄青兩減河隄岸逼近河身單薄殘缺若全體幫
貼需費太多惟就勢展寬幫培用資捍禦應將捷地
減河南岸自龔家隄起至夏家莊止展築遙隄一道
將舊隄拉成坦坡北岸自于家茶棚以下至夏家莊
止擇其單薄險要者加幫築戗坦坡夯硪堅固卽就
河中取土將河身展寬挑深與濟減河北岸自周龍
莊起至道口止亦將舊隄拉成坦坡南岸則自周龍
莊以下至蔡家莊止幫築隄坡悉照北岸辦理如此

則上半截隄可以堅固河身亦展寬深汛水過閘可以無患　捷地村南滾水壩在滄州西南十二里南運河東岸河自壩口起至劉三家莊長一百一十里兩岸有土隄滄州風化鎮店巡檢專管嘉慶十二年起高壩底龍骨二尺二寸　興濟鎮北滾水壩在青縣東南三十里興濟鎮北五里運河東岸河自壩口起至大波口止長九十二里兩岸築有土隄自壩口至界濠青縣興濟巡檢管轄自界濠至大波口滄州李村巡檢管轄嘉慶十二年起高壩底龍底二尺

謹按二壩俱前明創建雍正四年建修五孔閘座依時啟閉嗣因運河汛水漫溢爲患總督楊廷璋奏請

於天津縣城西添挖減河立閘座以資分洩恭逢

高宗純皇帝南巡

親臨閱定止須將興濟捷地減河閘座改爲滾水石壩將捷地壩石落低一尺二寸興濟壩石落低一尺減水河先於乾隆六年在南京清水泊蔡家莊二處設立涵洞知縣周顧勳經理其後清水泊涵洞僅可疏水而蔡家涵洞已廢壞無存十七年三次水利案內於閘口對岸裁彎取直實存一百五里因保家河形甚彎曲故也地勢北高南下故閘壩俱係新岸其西岸築新隄六十丈又於舊河內設攔水大壩一座十九年水衝保家莊北岸新隄漫溢三處知州詳同文

安故城二縣備料搶堵嘉慶七年以工代賑修築兩岸要工並挑濬捷地興濟減河今北岸子屯小吳家莊閻家莊南岸艮口呂家橋有軟涵洞六座北減水河曾於乾隆十一年疏濬並無涵洞考明實錄嘉靖十年八月巡按直隸御史詹寬言河隄以草束土累築而成故堤善圮宜及時加土以障其河洪仍具復興濟捷地二閘以石甃之時其蓄洩以殺其勢方輿紀要滄州減水河宏治中建以備衛河泛濫此二閘建置之始也嘉靖十四年七月曾翀奏漕河自臨清而下汶水與漳水淇水合流以至青縣復合滹沱諸水經流千里始達沽每大雨時行百川灌注其勢衝

決散漫請於瀛渤之上流如滄州之絕隄興濟之小埽灣德州之四女寺景州之泊頭鎮各修復減水廢閘引諸水入海則水勢分而不爲害報可景州泊頭鎮閘亦卽德衛哨馬營閘也蓋因接壤故各指所近之地爲言耳　總督溫承惠等奏畧青縣之興濟壩口寬八丈足資宣洩且土性堅實兩岸隄工亦不甚殘缺滄州捷地亦口寬八丈測量壩底高出運河水面僅一尺五六寸不等較從前開壩時所奏水深尺寸河底約已淤高二尺減河又間段淤墊兩岸隄工亦多殘缺應將捷地壩底龍骨起高二尺二寸興濟起高二尺並挑挖減河積淤培築隄工以資捍禦

天津道陳宏謀南運河自獨流楊柳青至天津西岸不宜築隄說畧南運一河會衛汶二河之水益以漳河之水同爲濟運蜿蜒數千里至天津而歸海沿河兩岸皆築隄以束之有不啻重圍外衞然者固以防其漫決亦以漳濁所過若不束之使速歸海水緩沙停立見淤淺運漕之艱阻久矣惟靜海之獨流鎮至楊柳青四十里東岸有隄而西岸無隄又自楊柳青至天津三十五里東岸有隄西岸只有商人捐築小堰高不過三尺官不請修民不加築由來久矣前觀察張公坦熊曾有立碑道旁永不許築隄之請兩臺批下再查張公以陞任去余承乏此間熟察形勢證

之往事乃知張公實爲遠見蓋天津海河爲南北衆水所歸獨流楊柳青一帶東近運河西連淀池潮汐一日兩至夏秋汛發南北諸水滙歸天津四望瀰漫驟難歸海正賴此無隄之岸運河水大聽其洩入淀池稍爲停頓以待天津諸水暢流入海河淀之水仍可以次歸海每居白露後水沙擁泥迅駛而行運河既無淤淺村莊亦免衝決則此七十餘里無隄之西岸卽運河之天然滾水大壩也余就此議覆兩臺已檄下屬縣遵照矣竊嘗論之治運河之道有無隄之患有有隄之患蓋淹漫爲災非隄何以障之淤阻可虞非隄何以束之獨流迤南是也無隄則散漫無力

而無潰決之憂有隄則盈科後進而得瀦蓄之利獨流迤北之西岸是也况天津地濱大海形同釜底水至獨流勢同建瓴無論其非隄所能堵卽幸而能堵而尾閭有阻上流奔赴天津一帶適當其衝城郭人民所關甚鉅故前人於此處不設隄防非偶忘之乃所以愼之也非竟棄之乃所以取之也　子來屯涵洞在滄州東北四十里南減河北岸　小吳家莊涵洞在子來屯東北二十里南減河北岸　閻家莊涵洞在小吳家莊東北十里南減河北岸　呂家莊涵洞在閻家莊東北十里有二一在南減河北岸一在南岸　畿輔安瀾志

山東運河道屬下河廳下河添設通判已見於前而雍正九年改歸直隸河間府同知管轄於是上下不能相應撈淺催漕不免觀望推卸之弊今宜仍歸下河　山東運河備覽　今按陸氏書成時下河尚未復而其言已如此

東昌府下河通判一員管轄夏津縣主簿武城縣縣丞甲馬營巡檢德州州同文汛官四員下河汛把總武汛官一員原管河道南自夏津汛接直隸清河縣界孫家口起北至德州汛接直隸景州界柘園鎭半截碑止計三百二十二里除甲馬營巡檢汛內撥歸故城河道十二里下河把總汛內撥歸故城河道二十里二共除河道三十二里今夏津汛收并奏撥清河縣河道十里現在計三百里　運河兩岸並無官

隄止有民堰越堤共長六萬九千九百五十四丈五
尺頂寬一丈一二尺底寬三丈四尺至四五丈牽高
六七八九尺遇有單薄殘缺之處向係令各州縣勸
民隨時修築　所管衛河河身寬闊崖岸陡峻河底
又係流沙不能築壩向奏明仿照泇河彭口之例用
船撈滘每船一隻抵募夫一名分派各汛額夫撈挖
所有各汛應撈淺工例於回空糧船過竣逐加探量
按段估報每因冬間冰凍甚厚難以施工緩至春正
冰泮開工俾夫攢撈限百日完竣例係額夫力作不
計錢糧　現共淺軍夫二百二十七名半又運河營
下河把總撥河兵四十名乾隆二十八年撥歸河兵

四十名
夏津縣管河主簿一員原管河道南自直隸清河縣
界孫家口起北至武城汛界七里亭止計四十三里
內奉奏撥收并清河縣河道一道南自臨清汛北界
分管清河縣孫家莊起北至孫家圈止計十里該汛
連本管河道共計五十三里　運河東岸民堰南自
臨清直隸州界杖柳鋪起北至武城縣界橫河口止
共長六千八百二十九丈運河西岸民堰南自直隸
清河縣界潘家口起北至武城縣界辛隄止共長一
千四百六十五丈以上東西兩岸民堰共長八千二
百九十四丈均頂寬一丈二尺底寬三丈四尺至四

五丈牽高六七八九尺額設淺夫三十四名今收并
下河把總汛分撥夫二十名現在共夫二十四名
武城縣管河縣丞一員分管河道南自夏津汛界七
里亭起北至本縣甲馬營巡檢汛界牛蹄窩止計六
十四里　運河東岸民堰南自夏津縣界橫河口起
北至本縣甲馬營巡檢汛界牛蹄窩止共長六千八
百七十二丈運河西岸民堰南自夏津縣界辛隄起
北至本縣甲馬營巡檢汛界孫家菜園止共長六千
八百一十四丈以上東西兩岸民堰共長一萬三千
六百八十六丈均頂寬一丈一二尺底寬三丈八尺
至四丈牽高七八尺額設淺夫五十名　運河東岸

祝官屯乾隆二十九年建設宣洩坡水減水閘一座
金門口寬一丈六尺東西兩牆由身各長二丈四尺
上迎水雁翅各長二丈五尺下分水雁翅各長二丈
五尺高一丈八尺係武城縣地方官請動司庫銀兩
修建並未重修　運河西岸馮家灣乾隆二十九年
建設宣洩坡水減水閘一座金門口寬三丈八尺東
西兩牆由身各長二丈四尺上迎水雁翅各長二丈
五尺下分水雁翅各長二丈五尺高一丈八尺中閘
磯心長二丈四尺寬六尺高一丈八尺係武城縣地
方官請動司庫銀兩修建並未重修　運河西岸武
城縣西關外對岸南頭向有搶修防風埽工三段共

長八十二丈汛水汕刷輪年拆修加鑲分別估詳請
帑搶辦完整護民通緯以資捍衛
武城縣甲馬營管河巡檢一員原管河道南自本縣
縣丞汛界牛蹄窩起北至直隸故城縣界冷家林止
計六十六里內奉奏撥裁歸故城河道一段南自武
城縣界鄭家口南果子口起北至直隸故城縣界冷
家林止計十二里該汛現在應管河道五十四里
運河東岸民堰南自武城縣丞汛界牛蹄窩起北至
德州衞界第十屯止共長七千五百二丈運河西岸
民堰南自武城縣丞汛界孫家菜園起北至直隸故
城縣界果子口止共長四千三百二十四丈以上東

西兩岸民堰共長一萬一千八百二十六丈均頂寬
一丈二尺底寬四丈高八尺額設淺夫四十一名
運河東岸牛蹄窩乾隆二十九年建設宣洩坡水減
水閘一座金門口寬一丈六尺東西兩牆由身各長
二丈四尺上迎水雁翅各長二丈五尺下分水雁翅
各長二丈五尺高一丈八尺係武城縣地方官請動
司庫銀兩修建查該閘久已倒廢土塡成隄並未重
修　運河東岸甲馬營街後向有搶修防風埽工二
段共長七十丈汛水汕刷輪年拆修加鑲分別估詳
請帑搶辦完整護民通緯俾資捍衞　運河東岸鄭
家口向有搶修防風埽工三段共長一百一丈五尺

汛水汕刷輪年拆修加鑲分別估詳請帑搶辦完整
護民通緯以資捍衞　中間夾入直隸故城縣原管
二望三望河道十二里係夾入武城縣甲馬營巡檢
汛內又本管河道自焦姑寺至孟家灣計長四里係
夾入下河把總汛內二共河道十六里今收管武城
縣河道自冷家林起至鄭家南果子口止計十二里
又收管恩縣河道自焦姑寺起至白馬廟止計二十
里二共收管河道三十二里連本管原止四十八里
今奉部咨查議因該處河身曲折歷年變遷今昔不
同現在實有河道六十五里六分
運河營下河汛管理把總一員乾隆五十四年奉文

裁改德州衞管河千總爲運河營協辦守備所遺千
總一缺已將上河汛把總移駐改爲下河汛把總管
理千總原管河道南自直隸故城縣界白馬廟起北
至德州新河攔壩止計七十九里內奉奏撥裁歸故
城河道一段南自白馬廟起北至焦姑寺止計二十
里該汛現在應管河道五十九里　運河東岸民堰
南自武城縣界第十屯起北至德州州同汛界新河
頭止共長八千七百五十八丈　運河西岸民堰南
接直隸故城縣界白馬廟對岸起北至德州州同汛
界新河頭對岸止共長九千一丈以上東西兩岸民
堰共長一萬七千七百五十九丈均頂寬一丈二尺

底寬四丈高八尺額設淺夫五十八名因裁歸河道內除分撥臨清汛夫十名夏津汛夫二十名現在共夫二十八名撥歸河兵四十名　運河東岸恩縣四女寺滾水石壩一座係嘉靖十五年創建名爲減水閘嗣於雍正八年改建滾水壩寬八丈壩脊高河底一丈一尺乾隆二十七年因洩水不暢展寬四丈落低一尺六寸二十八年又展寬十二丈現在壩脊高河底九尺四寸計十空內挑支河一道長二千五百二十五丈宣洩運河異漲之水至九龍廟入老黃河與下游德州哨馬營支河合流至海豐大沽口入海共計二百十二里　運河東岸滾壩南塌落甎工向

有防風埽工二段共長四十三丈九尺汛水汕刷輪年拆修加鑲分別估詳請帑搶修完整護壩通緯以資捍禦　運河東岸滾壩北雁翅接連民堰於衞河一面向有裹頭埽工一座長七丈亦係輪年估詳請帑修辦以資捍衞

德州管河州同一員衙署駐劄德州分管河道南自德州新河攔壩起北至直隸景州界柘園鎮半截碑止計七十里　運河東岸民堰南自德州新河頭起北至直隸吳橋縣界半截碑止共長八千八百五十二丈五尺運河西岸民堰南自德州新河頭起北至直隸景州界半截碑止共長九千五百三十七丈以上東西兩岸民堰共長一萬八千三百八十九丈五尺均頂寬一丈二尺底寬四丈高八尺額設淺夫五十四名半額橋夫二名運河東岸德州西方庵新河頭乾隆二十九年修築攔河大壩一道久經改修隄工與民堰一律相平共長一百七十丈遇有殘缺例係估詳請帑興修　運河東岸德州哨馬營滾水石壩一座雍正十三年建壩身長三十丈壩脊高河底一丈六尺乾隆十四年因洩水不暢將壩心二十丈落低二尺現在壩脊高河底一丈四尺三十空內挑支河一道長一千七百九十五丈宣洩運河異漲之水由壩下支河入鉤盤河達老黃河與四女寺支河

合流經由直隸寧津南皮鹽山慶雲山東樂陵海豐之大沽口入海共計三百二十里遇有淤墊例係各州縣疏挖 下河廳冊

上河廳 原管德州等十餘州縣衞河道計六百餘里康熙二十一年總河靳文襄輔始請添設下河通判一員分轄德州一州二衞恩縣夏津武城直隸之清河故城八州縣衞河道駐劄武城縣而以原設之通判改爲上河通判分轄聊城堂邑博平清平臨清館陶六州縣河道駐劄郡城然是時上河通判猶兼管聊城十四州縣糧務當收漕監兌之時工挑挖運河之候兼顧爲難乾隆六年總河白莊恪鍾山奏令專管河道其糧務歸清軍水利同知管理 山東運河備覽

東昌府上河通判一員所管河道南自聊城縣南陽穀縣界官窰口起北至臨清州北界孫家莊止計長一百八十七里又管西南衞河一道南自館陶縣南

直隷元城縣界遷隄鋪起北至臨淸板閘外三岔河
止計一百八十里內管汛官四員閘官六員州判一
員守備一汛分防外委一汛石閘九座共淺軍橋夫
四百一名半閘夫二百八十二名河兵五十名搶修
埽工三十三段每年相機拆鑲例准銷銀四千六百
餘兩歲修工四段每年例准銷銀一千三百餘兩單
薄隄工八十八段每年擇要幫修例准銷銀九百餘
兩
聊城縣額設主簿一員經管河道南自官窰口起北
至呂家灣止計長六十三里內管淺夫八十七名
周家店啟閉大閘一座金門口寬一丈九尺六寸高

一丈九尺二寸計石十六層元大德四年建雍正四
年重修閘夫二十八名　李海務啟閉大閘一座金
門口寬二丈七寸高二丈一尺六寸計石十八層元
元貞二年建雍正七年重修閘夫二十八名以上二
閘額設閘官一員　通濟橋啟閉大閘一座金門口
寬二丈高二丈二尺八寸計石十九層明永樂十六
年建雍正六年重修閘夫三十七名額設閘官一員
永通啟閉大閘一座金門口寬一丈九尺五寸高
二丈四尺計石二十層明永樂十六年建乾隆五十
年拆修閘夫二十八名額設閘官一員　河東岸官
隄二十四段共長四千一百二十四丈其餘俱係民

堰　周家店閘下原修防風埽工一段長三十四丈
寬一丈高八尺　三空橋減水閘一座金門口寬一
丈五尺高一丈二尺計石十層明景泰七年建乾隆
四年重修　二空橋減水閘一座金門口寬一丈五
尺高一丈二尺計石十層明成化八年建乾隆十七
年重修五十九年拆修嘉慶五年拆修　龍灣鋪滾
水壩一座金門口寬八丈中建磯心二座高一丈八
寸計石九層雍正六年建乾隆二十三年重修　通
濟橋閘越河一道長二百四十丈　永通閘下原修
防風埽工一段長三十五丈寬六尺高七尺以上東
岸減閘滾壩俱係備宣洩運河異漲之水由徒駭河

入海　河西岸官隄二十五段共長四千三百八十
五丈其餘俱係民堰　周家店閘越河一道長三十
五丈　周家店閘下原修防風埽工一段長五丈寬
一丈高一丈二尺　李海務閘上娘娘廟後涵洞一
座金門口寬八尺由身長四丈高五尺牆高七尺四
寸雍正十四年建　李海務閘越河一道長一百二
十四丈　舊閘口涵洞一座金門口寬八尺由身長
四丈高五尺牆高七尺四寸雍正九年建乾隆二十
三年重修　龍灣鋪進水閘一座金門口寬一丈五
尺由身長二丈高一丈二尺計石十層雍正九年建
龍灣鋪原修護隄防風埽工一段長三十丈寬八

尺高八尺　南龍灣原修縴道防風工一段長七十丈寬八尺高八尺　大寺東涵洞一座金門口寬八尺由身長四丈高五尺牆高七尺四寸雍正九年建乾隆二十三年重修　大寺東原修縴道防風工一段長四十丈寬八尺高八尺　七里鋪涵洞一座金門口寬八尺由身長四丈高五尺牆高七尺四寸乾隆二十三年建　十里鋪進水閘一座金門口寬一丈五尺由身長二丈高一丈二尺計石十層雍正六年建乾隆十八年重修　房家口進水閘一座金門口寬一丈五尺由身長二丈高一丈二尺計石十層乾隆四年建　房家口北涵洞一座金門口寬八尺

由身長四丈高五尺牆高七尺四寸乾隆二十三年建　永通閘越河一道長一百二十五丈　呂家灣涵洞一座金門口寬八尺由身長四丈高五尺牆高七尺四寸雍正九年建乾隆二十三年重修以上西岸進水閘涵洞俱係民便洩坡水入運

東昌衛守備一汛經管運河河道長三里許西岸一邊坐落聊城縣河道之內管轄軍夫七名半

堂邑縣汛額設管河主簿一員經管運河河道堂邑縣該管隄岸南自呂家灣起北至田家口止計長三十五里西岸一邊與博平縣對岸因催漕不便截分河道南自呂家灣起北至白隄兒止計長十七里半

博平縣該管堤岸南自雙隄鋪起北至田家口止計長三十五里東岸一邊與堂邑縣對岸因催漕不便截分河道南自白隄兒起北至田家口止計長十七里半查該縣縣丞乾隆七年裁所遺汛務歸併堂邑縣主簿管理淺夫九十一名半　梁鄉啟閉大閘一座金門口寬一丈九尺六寸高二丈二尺八寸計石十九層明宣德四年建乾隆二年重修嘉慶二十二年拆修閘夫二十八名　土橋啟閉大閘一座金門口寬一丈九尺六寸高二丈二尺八寸計石十九層明成化七年建乾隆二年重修嘉慶二十一年拆修閘夫二十八名以上二閘額設閘官一員　河東

岸博平縣境官隄十七段共長二千五百四十丈五尺其餘俱係民堰　梭隄集葦子園原修護隄防風工一段長四十六丈寬八尺高八尺　梁鄉閘越河一道長二百三十九丈　三教堂減水閘一座金門口寬一丈五尺高一丈二尺計石十層雍正六年建　土橋閘越河一道長一百三十四丈　魏壩上減水閘一座金門口寬一丈五尺高一丈二尺計石十層雍正九年建乾隆二十五年重修五十五年拆修嘉慶二十一年拆修　陶胡口於乾隆五十二年添修防風埽工一段長二十一丈五尺寬一丈五尺高一丈一尺　魏灣滾水壩一座金門口寬八尺中建

磯心二座高一丈八寸計石九層雍正六年建嘉慶
二十二年拆修　魏灣涵洞一座金門口寬八尺由
身長四丈高五尺牆高七尺四寸雍正六年建乾隆
五十二年重修嘉慶十九年重修以上東岸減閘滾
壩涵洞俱備宣洩運河異漲之水由馬頰河入海
河西岸堂邑縣境官隄二十二段共長二千八百六
十五丈五尺其餘俱係民堰　大梭隄於嘉慶三年
添修挑水壩埽工三道第一道長四丈寬二丈五尺
高一丈三尺第二道長四丈寬二丈五尺高一丈三
尺第三道長四丈寬二丈五尺高一丈三尺　大梭
隄涵洞一座金門口寬八尺由身長四丈洞口高五

尺牆高七尺四寸雍正九年建乾隆五十年重修
巨家灘石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈
牆高一丈八寸乾隆十七年建三十五年拆修　梁
家淺石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈牆
高一丈八寸乾隆十七年建　梁家淺涵洞一座金
門口寬八尺由身長四丈高五尺牆高七尺四寸雍
正九年建　梁鄉閘下原修防風埽工一段長三十
丈寬八尺高八尺　馬家灣於乾隆五十四年添修
排樁埽由工一段長六十丈寬六尺高五尺　皮狐
洞涵洞一座金門口寬八尺由身長四丈高五尺牆
高七尺四寸雍正九年建乾隆二十三年重修　皮

狐洞於乾隆五十四年添修排樁埽由工一段長六
十丈寬六尺高五尺　中閘口進水閘一座金門口
寬二丈由身長二丈高一丈三尺二寸雍正六年建
乾隆三十四年拆修　中閘口於乾隆五十四年添
修排樁埽由工一段長六十丈寬六尺高五尺　土
橋閘上原修防風埽工一段長三十三丈寬八尺高
八尺　土橋閘下原修防風埽工一段長二十五丈
寬八尺高八尺　涵谷洞進水閘一座金門口寬一
丈五尺由身長二丈高一丈二尺雍正六年建以上
西岸進水閘涵洞俱係民便洩坡水入運
清平縣汛額設管河主簿一員經管運河河道南自

田家口起北至二十里鋪止計長三十九里內管淺
夫五十三名　戴灣啟閉大閘一座金門口寬二丈
高二丈五尺二寸計石二十一層明正德九年建乾
隆九年重修嘉慶二十三年拆修閘夫二十八名額
設閘官一員　河東岸官隄七段共長一千丈其餘
俱係民堰　魏家灣鈔關前原修防風埽工二段共
長七十五丈寬八尺高八尺　趙官營西石橋一座
金門口寬八尺由身長二丈高九尺乾隆十六年建
四十九年重修　戴灣西石橋一座金門口寬八尺
由身長二丈高九尺乾隆十六年建　戴灣閘下原
修防風埽工一段長四十二丈寬八尺高九尺　陳

官營前石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈高一丈八寸乾隆二十三年建　王家窑石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈高一丈八寸乾隆二十三年建　河西岸官隄無俱係民堰　大佛寺石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈高一丈八尺乾隆十七年建三十年拆修　張官營石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈高一丈八寸乾隆二十三年建　李家口石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈高一丈八寸乾隆三十六年拆修

戴灣閘越河一道長一百三十五丈　劉家石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈高一丈八寸

乾隆二十三年建四十九年重修以上東西兩岸石橋俱係民便洩坡水入運在清平縣境

臨清州汛額設州判一員經管河道南自二十里鋪起北至鹽店各界止計長四十里乾隆五十八年奏明將直隸清河縣河道二十里自鹽店起至孫家店止計十里歸臨清州管理餘十里歸夏津縣管理共五十里又管衞河一道南自尖塚鋪起北至板閘外三岔河止計長六十里俱係民堰並無官隄淺橋夫一百二名　磚閘啟閉大閘一座金門口寬二丈高二丈五尺一寸計石二十一層明永樂十五年建乾隆十七年重修嘉慶十九年拆修閘夫三十八名

板閘啟閉大閘一座金門口寬二丈五寸高三丈二尺五寸計石二十七層明永樂十五年建雍正六年重修嘉慶十三年加高二層二十一年加高二層閘夫三十九名以上二閘額設閘官一員　運河東岸十里鋪石橋一座金門口寬一丈二尺由身長二丈牆高一丈八寸乾隆十七年建二十六年重修洩坡水入運　歇馬亭於嘉慶十八年添修護崖埽工一段長二十五丈寬一丈二尺五寸高一丈　越河上口單閘一座金門口寬二丈高一丈五尺六寸計石十三層乾隆三十二年改建洩運河異漲之水　甎閘越河一道長三百三十丈　甎閘上原修防風工

一段長十八丈寬八尺高七尺　板閘下原修雁翅裹頭工一段長三丈寬八尺高二丈二尺　河西岸二里鋪涵洞一座金門口寬八尺由身長四丈高五尺乾隆十二年建二十六年重修洩坡水入運　板閘內徐家塘子北原修防風工一段長五十丈寬八尺高一丈　板閘下雁翅尾原修防風工一段長十八丈寬一丈高一丈一尺　板閘外鉗口壩東岸於乾隆四十九年改建埽壩長三丈寬二丈高一丈又西岸亦於四十九年改建埽壩長十丈七尺寬三丈高一丈二尺　衞河東岸北水門內於乾隆五十二年修建挑水壩三道第一道長四丈寬二丈六尺高

一丈四尺第二道長五丈寛二丈六尺高一丈六尺第三道長五丈寛五丈高一丈五尺　三壩下於乾隆六十年添修防風埽工三段共長二十五丈寛一丈五尺高一丈五尺　衛河西岸新河口嘉慶六年添爲歲修挑壩埽工四段第一壩長五丈寛三丈高二丈四尺第二壩長六丈寛三丈高二丈六尺第三壩長七丈寛三丈高二丈八尺接修埽工一段長四十五丈寛一丈二尺高二丈

館陶縣汛額設主簿一員經管衛河河道南自遷堤鋪起北至尖塚鋪止計長一百二十里俱係民堰並無官隄閘壩等工淺夫三十名半

運河營於乾隆五十四年添設協備一員駐劄臨清分管上下兩廳河道修防疏濬催儹事宜上河汛把總一缺即於五十四年改設分防外委一員經管河道隨上河廳所屬之汶衛兩河河道里數隨時調撥修防淺夫三十名河兵五十名嘉慶二十四年添設額外外委一員駐防堂博汛河道上河廳冊

續行水金鑑卷一百二十八

續行水金鑑卷第一百二十九

運河水 工程二

捕河廳考明宏治年間設立河[illegible]曹縣定陶單縣嘉祥鉅[illegible]城捕務因有捕河之銜今既別設糧捕通判而河廳仍沿舊號似宜議改　山東運河備覽

兗州府捕河通判一員所管河道南自東平州靳口閘上龍王廟接汶上汛交界起北至陽穀縣七級閘下官窰口接聊城汛交界止計一百五十五里管汛官四員閘官六員把總一員石閘九座共淺橋渡夫一百八十七名閘夫二百二十四名軍夫二十名兵夫五十八名歲修埽工三段每年例准銷銀一千兩以內搶修埽工二十四段每年相機拆鑲例准銷銀

四千八百兩有奇單薄隄工九十一段每年擇要幫修例准銷銀八百七十兩

東平州州同一員所管河道南自靳口閘上接汶汛交界起北至界碑臺接所汛交界止計長十八里淺夫十四名河兵八名石閘一座　東岸官隄九段共長九百三十丈

靳口閘官一員所管閘夫二十八名　靳口閘一座前明正德二年建雍正七年重修金門口寛二丈牆高二丈四寸計石十七層　東岸越河一道長九十五丈　靳口閘下東岸埽工一段長二十五丈　羅漢廟埽工一段長五十五丈

東平所把總一員所管河道南至東平上汛界碑臺
北至東平下汛北界碑止計十二里所管軍夫二
十名又帶管東平壽東各汛河兵五十八名　東岸
官隄十段共長一千三百二十四丈
東平州州判一員所管河道南自安山閘上接所汛
北界碑起北至戴廟閘五空橋接壽張縣汛止計三
十里淺夫二十四名河兵十七名石閘二座　東岸
官隄二十三段共長三十丈
安山閘官一員所管閘夫二十八名　安山閘一座
明成化十八年建雍正九年重修金門口寬二丈二
寸牆高二丈一尺三寸計石十七層　西岸越河一

道長一百四十丈　西岸安山湖一區周圍六十八
里有奇明永樂九年創築圈隄雍正十一年河南荆
隆工漫溢黃水淤墊不能蓄水濟運乾隆六年分給
貧民認墾陞科　通湖閘一座雍正四年建係宣洩
運河異漲入湖今廢　安濟閘一座前明永樂九年
建雍正四年重修係洩湖水入運今廢　似蛇溝閘
一座明永樂九年建雍正四年重修係洩湖水入運
今廢　東岸戴工龍門口埽工一段長四十三丈
戴廟閘官一員所管閘夫二十八名　戴廟閘一座
明嘉靖十六年建修乾隆四年重修金門口寬二丈
二尺牆高一丈八尺計石十五層　戴廟閘下接石

磩岸起埽工一段長六十五丈　東岸五空橋一座
明景泰五年建口寬十三丈牆高一丈五寸本係三
空橋底高河底一丈五寸乾隆三十二年改為五空
落低二尺七寸現高河底七尺八寸洩運河異漲及
西岸坡水三十里至東阿之闞雞山又五里至斑鳩
店入鹽河歸大清河入海
壽東主簿一員所管壽張縣河道南自五空橋接東
平下汛交界起北至沙灣東阿縣汛止計長二十里
東阿縣河道南自沙灣接壽張縣汛交界起北至五
里鋪接陽穀縣汛交界止計長十五里共長三十五
里淺夫三十九名河兵三十三名　東岸官隄十

四段共長一千七百四十五丈　壽字二號唐家灣
隄工一段長一百二十三丈嘉慶二十四年河南武
陟汛馬工漫溢黃水穿運漫成缺口長十五丈二十
五年用埽堵築完固　壽字三號五里鋪隄工一段
原長一百四十二丈嘉慶八年河南衡工漫溢黃水
穿運漫成缺口長六十五丈九年補還原隄　壽字
四號戚家莊隄工一段原長一百五十六丈嘉慶二
十四年馬工漫溢黃水穿運衝刷險要搶鑲護隄埽
工長六十五丈　壽字六號馬家單薄隄工一段長
一百二十丈馬工漫溢黃水穿運漫成缺口長三十
五丈嘉慶二十五年用埽堵築完固　壽字八號陞

家單薄隄工一段長三百五十丈嘉慶八年河南衡
工漫溢黃水穿運漫成缺口長二百三十七丈九年
先於隄後修築圈隄長三百四十丈十年修做隄工
長二百六十一丈　壽字九號張家單薄隄工一段
長一百五十丈馬工漫溢黃水穿運漫成缺口長一
百三十五丈嘉慶二十五年用埽堵築並於壩後修
築越堰一道長三百三十丈　壽字一號曹家單薄
隄工一段原長一百五十丈河南衡工漫溢漫成缺
口長一百五丈嘉慶九年用埽堵築復於該壩南頭
長四十丈淺水處澆築裏戧北首六十餘丈水勢較
深不能澆戧沿塘加築圈堰長八十丈以作重門保

障馬工漫溢後復將該壩漫成缺口長三十八丈二
十五年用埽堵築完固　壽字二號曹家單薄舊有
歲修埽工長八十一丈嘉慶八年改建雞嘴壩四道
二十四年改建護崖埽長五十丈挑水壩二道　壽
字三號沙灣子堤歲修埽工一段長六十一丈　壽
字四號雞嘴壩歲修埽工一段長一十九丈　西岸
江家莊民堰一處嘉慶八年及二十四年黃水穿運
南糧回空由西坡行走於此處出坡入河　西岸積
水閘一座明成化七年建雍正六年重修金門口寬
一丈七尺五寸高一丈八尺洩趙王河水入運　東
阿縣境南接壽張縣境沙灣鋪起北至陽穀縣境五

里鋪止計長十五里　東岸官隄九段共長一千二
十一丈　沙灣人家內南頭埽工一段長五十五丈
沙灣人家內北頭埽工一段長五十五丈　八里
廟滚水壩一座乾隆二十三年建長十二丈牆高一
丈八尺壩脊高河底七尺壩下支渠一道長九百三
十四丈洩運河異漲並沙趙二河水入大清河歸海
平水南北中閘三座乾隆十九年建金門口寬二
丈牆高一丈二尺閘底各高河底九尺閘下各有支
河一道長一百三十丈洩運河異漲並沙趙二河水
入大清河歸海　利濬涵洞一座乾隆二十五年建
東西長六丈金門口寬七尺高八尺五寸洞下引渠

一道長七百丈洩冬閒運河底水以便挑河　五空
橋一座明宏治十年建長十四丈八尺牆高一丈三
尺七寸橋底原高河底一丈二尺乾隆二十八年落
低三尺七寸現高河底八尺三寸嘉慶二十四年重
修橋下支河一道長六十八里洩運河異漲並沙趙
二河水入大清河歸海　平水南閘至中閘長九十
丈嘉慶二十四年添建埽工一段　平水中閘至北
閘北長四十一丈嘉慶二十四年添建埽工一段
阿字二號南壩頭隄工一段長四十七丈衡工漫溢
黃水穿運該工漫成缺口並將阿字三號新河隄工
衝刷缺口八十一丈共長一百二十八丈九年用埽

堵築並於堤後圈築月堰一道長二百二十四丈馬工漫溢復將該工搶鑲長一百五十丈名爲南壩頭壩工　自挂劒臺北人家牆角起至南水門外止共長一百八十七丈嘉慶八年添建護崖埽工爲重運糧船出坡入河屏障　自挂劒臺起至眞武廟止長一百八丈馬工漫溢黃水穿運添建埽工一段　阿字七號三里堡隄工一段長二百一十丈馬工漫溢黃水穿運漫成缺口長二十四丈二十五年用埽堵築完固　西岸趙王河一道上通濮范鄆城壽張等州縣坡水由積水閘趙王河口入運　趙王河口木橋一座口寬十二丈乾隆二十八年建洩趙王河水

入運　西岸沙河一道上通河南延津直隸東明長垣山東定陶菏澤曹縣濮州范縣壽張東阿等州縣坡水合流滙注由新舊引河口入運　沙河南口新引河木橋一座口寬十丈乾隆二十八年建係洩沙河水入運　沙河北口舊引河木橋一座口寬十四丈乾隆二十八年建係洩沙河水入運　西岸張秋人家南頭磨盤埽係民堰衝刷缺口嘉慶八年黃水穿運回空糧船走西坡由此入坡二十四年黃水穿運回空糧船仍係由此入坡　張秋北水門外自石裹頭起埽工一段長七十六丈

陽穀縣主簿一員所管河道南自五里鋪接東阿汛交界起北至官窰口接聊城汛交界止計長六十里汛內石閘六座淺橋夫一百九名半　東岸官隄二十六段共長三千二百五十八丈

荊門閘官一員所管閘夫四十七名　荊門上閘一座元大德六年建金門口寬二丈五寸牆高一丈八尺嘉慶二十三年重修加高二層現在牆高二丈四寸　西岸越河一道長一百五十丈　荊門下閘一座元大德六年建乾隆二年重修金門口寬二丈五寸牆高一丈七尺　西岸越河一道長一百九十丈　荊門下閘下東岸埽工一段長三十五丈　阿城東岸擺渡口埽工一段長一百一十丈　東岸黑家

道口埽工一段長八十七丈　阿城上閘上埽工一段長二十八丈

阿城閘官一員所管閘夫四十六名　阿城上閘一座元大德二年建　西岸越河一道長一百五十五丈　阿城上閘下西岸埽工一段長三十丈　阿城下閘一座元大德二年建嘉慶二十五年重修金門口寬二丈牆高一丈七尺　西岸越河一道長一百六十丈　阿城下閘下東岸埽工一段長五十丈

七級閘官一員所管閘夫四十七名　七級上閘一座元大德元年建嘉慶二十四年重修金門口寬二丈五寸牆高一丈六尺八寸　西岸越河一道長二

百一十丈　七級下閘一座元大德元年建乾隆元年重修金門口寬二丈一尺五寸牆高一丈九尺六寸　西岸越河一道長二百二十八丈　七級下閘下東岸埽工一段長十五丈（捕河廳冊）

戴村壩分防外委一員專管東平州汛汶河西岸上自東平州民堰交界起下至東平州民堰交界止計長七里二百四十六步六分泉夫八名　戴村石壩一道北曰玲瓏壩長五十五丈五尺高五尺中曰亂石壩長四十九丈一尺高五尺五寸南曰滾水壩長二十二丈二尺高五尺其名雖異實係接連一壩共長一百二十六丈八尺壩高河底五尺建自前明屢

經改修乾隆三十七年重修歷次補修係蓄洩汶水最要關鍵伏秋汶水盛漲水小則順壩南流九十里出南旺分水口濟運水大則漫壩西趨由鹽河入大清河歸海　石壩南官隄長五里十三步內　自石裹頭起至楊圍頭止搶修埽工四段共長一百四十丈　戴字一號自石壩南起隄工一段長四十六丈　戴字二號隄工一段長八十四丈　戴字三號隄工一段長三十丈　戴字四號隄工一段長一百七十丈第一道挑水草壩長十丈第二道挑水草壩長十丈第三道挑水草壩長十三丈第四道挑水草壩長十六丈皆乾隆四十六年添築　戴字五號隄工一段長一百二十丈挑水草壩三道皆長十八丈皆嘉慶二十年添築　戴字六號隄工一段長一百四十丈　戴字七號隄工一段長二百三十丈　戴字八號隄工一段至東平州民堰交界止長八十六丈五尺（泉河廳冊　今按東平州汛戴村石壩隄工本屬捕河廳道光二年奏明改歸泉河廳今仍其舊故附於捕河廳冊之末）

泉河廳（明永樂時原設管泉分司於寧陽管河分司於濟寧後裁寧陽分司歸併濟寧　國朝康熙十四年又裁濟寧分司以運河同知兼管至雍正四年以內閣學士何國宗言增設管泉通判一員　山東運河備覽）

兗州府泉河通判一員雍正四年設經管兗泰沂濟三府一州屬十七州縣共計泉源四百八十四處責

成州同縣丞經歷主簿巡檢等管泉汛官十二員分地經理共泉夫七百七十六名

東平州同一員專管東岸泉源五十處泉夫七十名

濟寧州同一員專管濟寧魚臺二州縣泉源六處泉夫九名魚臺縣泉源二十二處泉夫二十名

汶上縣丞一員專管汶上縣泉源十一處泉夫四十三名

滕縣縣丞一員專管滕縣泉源三十三處泉夫四十名

嶧縣縣丞一員專管嶧縣泉源十三處泉夫二十名

滋陽縣丞一員專管滋陽縣泉源十四處泉夫三十

六名
鄒縣縣丞一員專管鄒縣泉源十七處泉夫三十名
泰安縣丞一員專管泰安縣泉源六十九處泉夫一百二十一名
泰安府經歷一員專管萊蕪肥城平陰三縣泉源六十七處泉夫九十名肥城縣泉源十六處泉夫三十五名平陰縣泉源二處泉夫十名
沂州府經歷一員專管蒙陰縣泉源五處泉夫十六名
寧陽縣主簿一員專管寧陽曲阜泗水三縣泉源十三處泉夫六十一名曲阜縣泉源二十八處泉夫四

十名泗水縣泉源八十二處泉夫六十名
新泰縣巡檢一員專管新泰縣泉源三十六處泉夫七十五名以上共四百八十四泉內由汶河入運者二百六十一泉由泗河入運者一百一十一泉由白馬河匯泗入運者十六泉由府洸二河歸馬場湖入運者二十一泉由蜀山獨山二湖入運者二十七泉由新挑河十字河大泛口等處別爲一河徑入運者四十八泉以上共泉夫七百七十六名原額每名歲支工食銀十兩內臨河之東平汶上濟寧魚臺滕縣嶧縣等六州縣泉夫離河近便冬月各自赴工協挑運河工食全支嘉慶十五年奏明除防守戴村壩泉

夫八名照舊歲支工食銀十兩其餘挑河泉夫每名加增銀二兩共歲支工食銀十二兩其平陰滋陽寧陽曲阜泗水鄒縣泰安萊蕪新泰肥城蒙陰等十一縣泉夫俱離河寫遠題定每名每年扣銀六兩發交臨河之汶上東平濟寧嘉祥東阿五州縣代募挑河免其遠役並奏明每名加增銀二兩（泉河廳冊）
運河廳（先是濟寧寧陽南旺先後設有分司雖兼泉職實司漕務同知一員受成而已自分司裁而同知之責斯重始明正德七年嘉靖中裁而復設利導節宣實司機要故運河廳二百七十五里之河湖既治卽通省一千二百里之閘漕無不治也　山東運河備覽）
兗州府運河同知一員所管河道南自魚臺縣辛莊橋南交界起北至汶上縣靳口閘南交界止計二百

七十五里一百八十步內設文武汛官七員閘官十二員攔河大閘十八座橋二座共設淺軍閘橋等夫八百四十八名濟寧衛南北南旺三汛共河兵一百六十九名歲修魚臺汛十八水口中心草壩工程一案需用銀一千九百餘兩歲修汶上汛南旺分水口東沙壩工程一案需用銀一千九百餘兩歲加五寸土工一案需用銀四千六百餘兩搶修各工每年需用銀一萬四千九百餘兩
魚臺縣管河主簿一員本管淺夫四十三名內除協濟禹王臺壩夫一名實存夫四十二名專司修防所管河道計長八十五里南自江南沛縣辛莊橋南交

界起北至濟寧州交界止
濟寧衛南汛分防外委一員原設千總乾隆五十一
年改爲分防外委協同濟寧魚臺二汛修防並無專
汛本管兵夫八十三名　邢莊閘一座金門口寬二
丈二尺五寸砌石十九層高二丈二尺八寸明隆慶
元年建乾隆三年重修四十九年補修嘉慶四年補
修閘夫二十四名　利建閘一座金門口寬二丈五
寸砌石二十二層高二丈六尺四寸明嘉靖四十五
年建乾隆二十九年重修四十九年補修嘉慶四年
補修閘夫二十七名該閘越河一道共長一百一十
九丈　南陽閘一座金門口寬二丈二尺原高一丈

九尺二寸元至正年間建乾隆三年重修四十九年
補修嘉慶四年補修閘夫三十二名該閘越河一道
共長一百二十二丈以上三閘閘官一員專司啟閉
　運河東岸官隄共六十四段共長九千二百一丈
一尺　獨山湖一區周圍一百九十六里受濟寧鄒
滕諸縣山泉坡水入運內設水口十八處中心草壩
十八道冬月堵閉收蓄重運經臨出水濟運碎石裹
頭三十六座乾隆二十三年建二十九年接修四十
九年重修嘉慶四年拆修該湖內有荊溝泉引河一
道共長九百一十丈由滿家中水口出水濟運　運
河西岸官隄共一百一段共長一萬六十二丈七尺

滿家中水口對岸埽工一段長七十丈寬一丈高
八尺　昭陽湖一區周圍一百八十里內設辛莊橋
滚水壩一道長二十丈壩身高河底六尺兩頭砌金
門兩牆砌石十層高一丈二尺石梁九座每座長一
丈二尺兩頭各砌分水尖長二尺五寸砌石八層高
九尺六寸乾隆二十七年建四十九年重修嘉慶四
年拆修　徐家下單閘一座金門口寬一丈砌石十
一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆四十九
年拆修移建嘉慶四年拆修　徐家上單閘一座金
門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖
元年建乾隆四十九年拆修嘉慶四年重修　滿家

單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺
二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年
補修嘉慶四年補修該單閘引渠一道共長七百七
十丈　滿家三空橋一座金門三空各口寬一丈砌
石十一層高一丈三尺二寸磯心中梁二座每座長
二丈二尺分水尖長七尺砌石十一層高一丈三尺
二寸明嘉靖元年建乾隆四十九年拆修嘉慶四年
補修　王家單閘一座金門口寬一丈砌石十一層
高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆四十九年拆
修移建嘉慶四年拆修　邵家單閘一座金門口寬
一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建

乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修

石家單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修　邱家單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆四十九年拆修移建嘉慶四年拆修該單閘引渠一道共長七百五十丈　橋頭店單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆四十九年拆修移建嘉慶四年拆修該單閘引渠一道共長六百八十丈　田家單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明

嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修該單閘引渠一道共長七百二十丈　馬家三空橋一座金門三空各口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸磯心中梁二座每座長二丈二尺分水尖長七尺砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修該橋引渠一道共長六百九十丈　利建單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年補修　趙家單閘一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建

乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修移建該單閘引渠一道共長六百八十丈　五里單閘一座金門口寬一丈四尺砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆三十九年拆修展寬四十九年補修嘉慶四年補修以上十四單閘橋滾水壩分洩運河異漲入昭陽湖遞達微山湖瀦蓄濟運

南陽湖一區周圍九里五分受金單曹定等縣坡水入湖由馬公橋入昭陽湖遞達微山湖瀦蓄濟運

濟寧州管轄州判一員本管淺夫一百三十三名半內開除協濟禹王臺壩夫二名實存夫一百三十一名半專司修防所管河道計長七十五里南自魚臺

縣交界起北至濟寧衛交界止　棗林閘一座金門口寬二丈二尺砌石二十三層高二丈七尺六寸明洪武十四年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年補修閘官一員閘夫二十四名專司啟閉該閘越河一道共長一百九十七丈　師莊閘一座金門口寬二丈二尺原高二丈八尺八寸明洪武十四年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年補修二十年拆修加高三層共高三丈二尺四寸閘夫二十四名該閘越河一道共長一百一十八丈

仲淺閘一座金門口寬二丈八尺砌石二十四層高二丈八尺八寸明宣德五年建乾隆二十三年重

修四十九年補修嘉慶四年補修閘夫二十四名該閘越河一道共長二百六十一丈　新閘一座金門口寬二丈一尺砌石二十四層高二丈八尺八寸明洪武三年建雍正六年重修乾隆四十九年補修嘉慶四年補修閘夫二十五名該閘越河一道共長二百三十九丈以上三閘閘官一員專司啟閉　新店閘一座金門口寬二丈四寸砌石二十層高二丈四尺明洪武四年建乾隆四十四年加高重修四十九年補修嘉慶四年補修閘官一員閘夫二十五名專司啟閉該閘越河一道共長二百三十四丈　石佛閘一座金門口寬二丈原高二丈二尺八寸元至正

七年建雍正三年重修乾隆四十九年補修嘉慶四年補修閘官一員閘夫二十五名專司啟閉該閘越河一道共長二百六十一丈　趙村閘一座金門口寬二丈五寸砌石十九層高二丈二尺八寸元至正七年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年補修閘夫二十五名該閘越河一道共長二百八十二丈該閘閘官一員於乾隆四十六年裁汰歸在城閘官兼管　在城閘一座金門口寬二丈八寸原高二丈一尺六寸元至正二十一年建乾隆二十三年加高嘉慶二十二年拆修加高二層共高二丈閘夫二十九名該閘越河一道共長八百七十八丈以上二閘閘官一員專司啟閉　天井閘一座金門口寬二丈五寸砌石十五層高一丈八尺元至正二年建乾隆十九年重修嘉慶十八年拆修閘夫三十三名　南門橋一座建自前明年遠無考金門二空北空寬一丈五尺南空寬二丈二尺中心石垛兩牆各長三丈六尺上分水尖各斜長一丈三尺三寸下分水尖各斜長一丈九尺七寸砌石十五層半高一丈八尺六寸嘉慶十九年拆修橋夫十四名　草橋一座金門口寬二丈五寸高一丈三尺六寸建自前明原係年遠片石工程無考乾隆六十年擬於一丈之上估修大石三層上加海漫一層連下面一丈共高

一丈四尺八寸較舊制加高一尺二寸橋夫十名以上閘一座橋二座閘官一員專司啟閉　泗河一道發源於泗水縣陪尾山會合諸泉至濟寧州會橋入運一股入獨山湖　府河一道即泗河支流由兗州府東關黑風口經府城西流至濟寧州城西入馬場湖濟運　洸河一道係汶河支流會寧陽諸泉至濟寧州城北會府河入馬場湖濟運　運河東岸官隄共五十二段共長九千二百四十七丈　新挑河水口分洩運河異漲入獨山湖兩頭各修碎石裹頭一座乾隆二十三年建四十九年重修嘉慶四年拆修　小鐮溝水口分洩運河異漲入獨山湖兩頭各修

碎石裏頭一座乾隆二十三年建四十九年重修嘉慶四年拆修　棗林閘下東岸接雁翅起民堰一段長三十六丈緣工當閘窩每遇伏秋汛水漲發回溜淘刷糧船經臨提溜挽拽施舝打橛每歲民間幇培隨築隨塌情形必須修建大石工程方資經久前工長三十六丈分為二段內南首一段長十八丈砌石六層高七尺二寸北首一段長十八丈砌石七層高八尺四寸嘉慶四年建修　魯橋沙洲寺上擺渡口涵洞一座口門寛一丈入身長五丈高八尺四寸宣洩坡水乾隆二十三年修四十九年重修　仲淺閘越河裏涵洞一座口門寛一丈入身長五丈高八尺

四寸宣洩坡水乾隆十七年建二十三年重修四十九年拆修嘉慶四年拆修　新開越河內王家門前涵洞一座口門寛一丈入身長五丈高八尺四寸宣洩坡水乾隆十七年建二十三年重修四十九年拆修嘉慶四年拆修　新店閘下四里灣單閘一座金門口寛一丈二尺砌石十一層高一丈三尺二寸宣洩坡水乾隆四十九年建嘉慶四年補修　新店閘上四里灣單閘一座金門口寛一丈二尺砌石十二層高一丈四尺四寸宣洩坡水乾隆四十九年建嘉慶四年補修　楊家壩在濟寧城東泗河之水貫兗府城西流合洸水同經此口入運復為壩所遏泗洸

之水由夏家橋遶城而西入馬場湖其道反迂每至伏秋水漲淹害民田乾隆二十二年改壩為閘平時常閉收水入湖水漲啟板洩入運河如濟寧以南運湖水弱則啟是閘放水由在城閘下之通心橋入運甚得利益　楊家閘一座金門口寛一丈四尺砌石十七層高二丈四寸乾隆二十二年建四十九年重修嘉慶十年復修二十二年移建舊閘迤南東岸添建磯岸長二十丈砌石十層高一丈二尺　新挑口南河面防風埽工一段長十六丈寛九尺高八尺　在城閘下太平街口河面防風埽工一段長三十丈寛九尺高八尺　通心橋南裏石工一段長九十六

丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修四十九年拆修　在城閘下接雁翅裏石工一段長九丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修　在城閘上接雁翅石工一段原長十六丈乾隆二十五年修做裏石四十五年坍塌十二丈改建面石嘉慶二十二年相度情形一律改建面石十五層高一丈八尺　在城閘上二鋪頭裏石工一段長十三丈砌石十層高一丈二尺乾隆二十九年改建　三官廟前徐家藥鋪門前裏石工一段長三十一丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修　天井閘下接雁翅起裏石工一段長二十三丈砌石七層高八尺四

寸乾隆二十四年建修　天井閘上起至禹王廟前止石工一段長三十丈七尺原高六尺乾隆二十四年建修係用片石疊砌　南門橋上下原修板工易於損壞爲糧運行纖商賈通衢要道於嘉慶十八年改建大石工二段長二十丈砌石十三層高一丈五尺六寸　草橋下接雁翅大石工一段長四十丈砌石十四層高一丈六尺八寸乾隆十八年建修　運河西岸官隄共五十段共長一萬一百五十九丈　師莊閘下兩岸接修磯岸工長六丈原高一丈四尺四寸明洪武十四年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年補修二十四年拆修加高三層砌

石十五層高一丈八尺　在城閘下西岸大生堂門前起北至白姓門前止舊有柴工一段長十五丈乾隆二十六年改建裏石四十五年中間坍卸七丈照舊補修查該工崖高陡峻重運糧船經臨偎窩上閘要區歷經年久每遇汛漲急溜淘刷根底空虛通身坍塌改建面石加高三層方與閘下雁翅一律順勢平坦又該工南頭接連磯岸土工每因漲水汕刷現甚窄狹須接磯岸長五丈亦改建面石共改建面石工一段長二十丈砌石十三層高一丈五尺六寸嘉慶二十二年建修　在城閘上接雁翅舊有裏石工一段長五十五丈高八尺四寸乾隆二十四年建修四

十五年中間坍塌七丈五尺照舊補修查該工係重運提溜上閘挽拽要區每遇汛漲急溜淘刷根底空虛致將南頭緊接雁翅坍塌工長十三丈若照舊式補修難以經久須改建面石加高四層方與閘下雁翅一律相平改建面石工一段長十三丈砌石十一層高一丈三尺二寸嘉慶二十二年建修　天井閘下大石工一段長一百三十丈砌石十層高一丈二尺乾隆十八年建修內坍塌二段共長三十九丈二十五年照舊補修　南門下下接雁翅石工一段長十丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修　撥夫口河面防風埽工一段長一十九丈寬九尺高

八尺五寸　金家火巷河面防風埽工一段長二十一丈寬九尺高九尺　王家門前河面防風埽工一段長三十一丈寬九尺高九尺　草橋下接雁翅河面防風埽工一段長十一丈寬一丈高一丈二尺　草橋迤北河面防風埽工一段長四十六丈寬一丈高一丈一尺　仁和巷河面防風埽工一段長二十七丈寬九尺高九尺　王棚灣南河面防風埽工一段長四十五丈寬九尺高九尺　濟安臺營房起裏石工一段長二十丈高四尺二寸乾隆二十四年建修

濟安臺西裏石工一段長十七丈高四尺二寸乾隆二十四年建修

濟寧衛管河千總一員本管兵夫四十二名軍夫二
十五名專司修防所管河道南自濟寧州交界起北
至鉅野縣交界止計十八里　運河東岸官隄共十
六段共長一千三百五十九丈　馬場湖一區周圍
四十里三分蓄泗府洸之水設有十里安居二斗門
如運河水弱則酌啟二斗門出水濟運　十里斗門
一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八尺元至正
元年建乾隆三十六年拆修該斗門引渠一道共長
六百二十八丈　十里鋪迤北湖面防風埽工一段
長七十二丈寬七尺高七尺　安居斗門一座金門
口寬一丈砌石九層高一丈八尺元至正元年建雍

正九年重修該斗門引渠一道共長一千五百六十
一丈　汪家谿口湖面防風埽工一段長一百丈寬
七尺高五尺五寸　又接連湖面防風埽工一段長
五十七丈五尺寬七尺高五尺　運河西岸官隄共
十四段共長二千一十八丈　十里斗門對過大石
工一段長十二丈砌石十層高一丈二尺元至正元
年建乾隆三十六年拆修　安居人家內河面防風
埽工一段長七十丈寬八尺高九尺　安居石馬頭
兩頭河面防風埽工一段長六十九丈寬七尺高九
尺　安居斗門對過大石工一段長十二丈砌石十
層高一丈二尺元至正元年建乾隆三十五年拆修

安居斗門對過臨水磯岸北頭河面防風埽工一
段長三十二丈寬七尺高九尺運河廳冊
鉅野縣管河主簿一員本管淺夫九十一名半內除
協濟　禹王臺墒夫一名實存夫九十名半專司修
防河道南自濟寧衛交界起北至嘉祥縣交界止計
長二十五里　通濟閘一座金門口寬二丈砌石二
十層高二丈四尺明洪武十四年建乾隆十八年重
修嘉慶二十四年拆修閘官一員閘夫二十八名專
司啟閉　運河東岸官隄共十八段共長二千七百
七十六丈　通濟閘下東岸接裹頭舊有窄狹縴道
一段原長十丈乾隆二十四年改建裹石高八尺四

寸查該工崖高陡峻重運經臨上閘縴挽最要之區
歷經年久每逢汛漲急溜直趨淘刷底根空虛通身
坍塌若照舊補修難以屹立須改建面石加高三層
與閘下雁翅裹頭一律順勢俾資護衛以利縴挽砌
石十層高一丈二尺嘉慶二十四年改建　通濟閘
上東岸接連裹頭尾起單薄土隄修做河面防風埽
工一段長五十丈寬一丈二尺高一丈五尺嘉慶二
十四年建修　白嘴迤南單閘一座金門口寬一丈
二尺砌石十二層高一丈四尺四寸乾隆三十九年
建修係出馬場湖水濟運單閘引渠一道共長七百
三十七丈　運河西岸官隄共十五段共長一千五

百六十五丈　通濟閘下西岸接裹頭舊有縴道一
段長十五丈乾隆二十四年添建裏石高八尺四寸
查該工係重運偎篙挽拽要區歷經年久汛水漲發
淘刷坍卸難以縴挽須改建面石加高四層方資穩
固以利運行砌石十一層高一丈三尺二寸嘉慶二
十四年改建
嘉祥縣汛管河主簿係鉅野縣主簿兼管專司修防
所管河道南自鉅野縣交界起北至汶上縣交界止
計長十六里　寺前閘一座金門口寬二丈砌石十
五層高一丈八尺明正德元年建乾隆二十二年重
修接東岸雁翅下裹頭長十丈接西岸雁翅裹頭長

十丈共長二十丈砌石十四層高一丈六尺八寸乾
隆二十二年建修嘉慶十六年補修閘官一員閘夫
二十六名專司啓閉　運河東岸官隄共十段共長
一千七百九十六丈　寺前閘下裏石工一段長十
五丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修
宮家河灘對過接舊挑水草壩第三道南首河面防
風埽工一段長四十丈寬一丈一尺高一丈二尺
前工挑水草壩第三道上水長一丈五尺下水長二
丈面寬三丈靠隄寬五丈高一丈二尺　前工空檔
內接連第三道草壩河面防風埽工一段長十一丈
五尺寬一丈高一丈　前工挑水草壩第二道上水

長一丈五尺下水長二丈五尺面寬四丈靠堤寬六
丈高一丈二尺　前工空檔內接連第二道草壩河
面防風埽工一段長十一丈五尺寬一丈高一丈
舊金線閘南臨運隄工一段原長一百丈內挑水草
壩第一道上水長一丈下水長二丈面寬三丈靠堤
寬五丈高一丈二尺　大元帝廟對過河面防風埽
工一段長四十五丈寬一丈二尺高一丈二尺　前
工挑水草壩第三道上水長一丈下水長二丈面寬
四丈靠隄寬六丈高一丈　前工空檔內接連第三
道草壩河面防風埽工一段長九丈寬一丈高一丈
一尺　前工挑水草壩第二道上水長二丈下水長

二丈五尺面寬五丈靠堤寬七丈高一丈　前工空
檔內接連第二道草壩河面防風埽工一段長八丈
五尺寬一丈高一丈一尺　丁家灣北隄工一段原
長六十五丈內挑水草壩第一道上水長一丈下水
長二丈面寬四丈靠隄寬六丈高一丈　蜀山湖一
區周圍六十五里利運閘一座金門口寬一丈三尺
砌石十一層明嘉靖元年建乾隆三十八年拆修出
水濟運該閘引渠一道共長六百七十丈　蜀山湖
圈隄孫村交界碎石隄工一段長八十三丈乾隆四
十年建修嘉慶十八年補修　孫村交界南碎石隄
工一段長六十八丈乾隆三十七年建修嘉慶十八

年補修　觀音堂對過碎石隄工一段長六十五丈乾隆四十三年建修四十六年補修　孫村人家內閒段碎石隄工三段共長五十八丈乾隆四十年建修五十九年補修　三官廟對過碎石隄工一段長一百二十三丈乾隆十八年建修四十七年補修嘉慶二年補修土頂十八年補修　新河頭碎石隄工一段長七十三丈乾隆四十年建修　新河頭南裏石工一段長五十丈砌石五層高六尺乾隆四十年建修五十六年及嘉慶二年十八年俱經補修土頂

元帝廟對過碎石隄工一段長一百二十丈乾隆三十七年建修　利運閘北碎石隄工一段長二十

丈乾隆十八年建修四十年拆修五十九年補修　太平莊人家內碎石隄工一段長二十丈乾隆四十年建修四十六年補修　五聖堂南碎石隄工一段長九十丈乾隆四十年建修四十七年拆修嘉慶二年修過土頂　又接連碎石隄工一段長一百丈乾隆十八年建修嘉慶十八年拆修　鐵心壩臨運裏石工一段長一百六十丈砌石五層高六尺乾隆四十年建修五十六年補修土頂嘉慶二年修過土頂五年修過閒段長七丈　寺前閘下碎石隄工一段長四十丈乾隆十八年建修三十四年拆修　寺前閘人家南頭裏石工一段長一百八十丈砌石五層

高六尺乾隆四十年建修五十六年及嘉慶十八年俱經補修土頂　娘娘廟碎石隄工一段長二百五十丈乾隆十八年建修四十年拆修五十六年補修嘉慶二年十八年俱經拆修　舊金線閘迤南裏石工一段長一百丈砌石五層高六尺乾隆四十年建修五十六年五十九年及嘉慶七年十八年俱經補修土頂　舊金線閘北碎石隄工一段長四十四丈乾隆十七年建修三十四年拆修五十六年五十九年補修　宮家河灘碎石隄工一段長七十丈乾隆三十六年建修五十六年及嘉慶二年拆修五年補修十八年拆修　吳家坑北碎石隄工一段長一百

二十丈乾隆四十年建修五十年拆修五十六年補修　又接連一段長一百丈乾隆十八年建修三十五年拆修嘉慶二年補修　吳家坑碎石隄工一段長八十八丈乾隆四十三年建修五十九年拆修　又接連一段長一百二十七丈乾隆四十三年建修五十九年拆修嘉慶二年補修　李家樓後碎石隄工一段長八十二丈乾隆十八年建修三十六年拆修五十九年補修土頂嘉慶二年補修　李家樓後迤北碎石隄工一段長八十四丈乾隆十七年建修三十六年五十九年拆修嘉慶二年補修　馮家壩裏石工一段長一百八十七丈砌石五層高六尺乾

隆四十年建修五十九年及嘉慶十八年修過土頂
馮家壩迤北起至季家路口止碎石隄工一段長
七百二十丈乾隆四十年建修嘉慶十八年拆修
又接連一段長二百三十丈乾隆四十年建修五十
年拆修嘉慶三年拆修十八年補修二十三年拆修
季家路口碎石工頭起至傅家橋口北止碎石隄
工一段長一千五十丈乾隆四十二年建修五十年
拆修嘉慶四年修過五百二十丈十八年拆修二十
三年補修　運河西岸官隄共十段共九百九十八
丈　長溝渡口南接連河面防風埽工一段長二十
三丈五尺寬一丈高八尺　長溝渡口南河面防風

埽工一段長二十九丈八尺寬八尺高九尺　寺前
閘下接雁翅裏石工一段長十七丈六尺砌石七層
高八尺四寸乾隆二十四年建修　寺前閘上接雁
翅裏石工一段長二十一丈砌石九層高一丈八寸
乾隆四十年建修　閻家門前河面防風埽工一段
長三十七丈五尺寬一丈高九尺　小元帝廟前河
面防風埽工一段長三十五丈寬一丈高九尺　利
運閘對過臨水石磯岸長二十丈砌石八層高九尺
六寸前明年間建乾隆四十年拆修　丁家灣河面
防風埽工一段長五十六丈寬八尺高八尺　南旺
湖一區周圍九十三里十字河斗門一座向係收水

入湖近年情形無藉於此　關帝廟前下涵洞一座
金門口寬一丈砌石十層高一丈二尺乾隆二十五
年建修嘉慶五年改建單閘加高二層共高一丈四
尺四寸出水濟運引渠一道共長六百七十六丈
關帝廟前上涵洞一座金門口寬一丈砌石十層高
一丈二尺乾隆二十五年建修四十八年改建單閘
加高二層共高一丈四尺四寸出水濟運引渠一道
共長六百四十五丈　傅家單閘一座金門口寬一
丈四尺砌石十二層高一丈四尺四寸嘉慶二十四
年添建引渠一道共長八百六十五丈　寺前閘上
小土地廟單閘一座金門口寬一丈二尺砌石十層

高一丈二尺乾隆三十五年建修嘉慶二十五年補
修運河水弱出水濟運河水盛漲收納入湖引渠一
道共長七百丈　南旺湖舊有芒生閘年久殘壞於
乾隆五十二年改建芒生雙涵洞一座金門二空各
口寬一丈砌石七層高八尺四寸屢經宣放全湖之
水建瓴下注急溜撞擊致將兩牆石塊及中心石梁
皺裂坍塌底樁朽腐過水跌深閘底損壞衝成坑塘
積水深一丈以外若照舊拆修不能釘樁安砌必須
移建舊基以東緊對王家河口測量地勢情形應牆
石加高二層落低閘底方與湖心相平跌水加長庶
暢放湖水免其回溜淘刷以固閘身該涵洞一座金

門二空各口寬一丈中心石梁兩牆各長一丈六尺寬八尺四寸分水尖各斜長七尺砌石九層高一丈八尺嘉慶五年拆修移建宣放湖水由王家牛頭等河歸南陽湖遞入昭陽微山等湖瀦蓄濟運

汶上縣管湖縣丞一員原設主簿乾隆四十六年改爲縣丞本管淺夫七十二名內除協濟　禹王臺壩夫一名實存夫七十一名專司修防所管河道南自嘉祥縣孫村交界起北至東平州靳口交界止計長五十六里一百八十步內設南旺汛分防外委一員

今按道光三年添設協防汶上汛由濟寗衞北汛撥

　柳林閘一座金門口寬二丈原高二丈一尺六寸

明成化六年建修乾隆十五年拆修三十七年重修上面加高三層共高二丈五尺二寸較舊制高三尺六寸閘官一員閘夫十八名專司啟閉　十里閘一座金門口寬二丈砌石二十層高二丈四尺明成化六年建修乾隆四十一年拆修該閘係柳林閘官兼管閘夫十八名專司啟閉　開河閘一座金門口寬二丈砌石十八層高二丈一尺六寸元至正元年建康熙五十七年重修閘官一員閘夫二十六名專司啟閉　袁口閘一座金門口寬一丈九尺六寸砌石十九層高二丈二尺八寸明正德二年建乾隆五十一年拆修閘官一員閘夫二十六名專司啟閉該閘

越河一道共長二百一十一丈　運河東岸官隄五段共長四百九十四丈　獨山湖周圍四十五里

金線閘一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸乾隆二十五年移建出水濟運引渠一道共長七百二十六丈　金線閘西隄後起至徐家莊止修築土隄一道共長七百二十丈內建修永泰永安等下閘二空橋二座永定下單閘一座均係乾隆四十三年建修攔蓄渾水澄清啟放入湖以免淤墊湖心　永泰閘一座金門原口寬一丈高一丈八寸明萬歷年間建乾隆四十三年改建二空橋金門二空各口寬一丈八尺中心石梁各長二丈寬六尺分水

尖長七尺砌石九層高一丈八尺收水入湖引渠一道共長一千七百三十三丈　永泰下閘二空橋一座金門二空各口寬一丈八尺中心石梁各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八尺乾隆四十三年建修　永安閘一座金門原口寬一丈高一丈明萬歷年間建乾隆四十三年改建二空橋金門二空各口寬一丈八尺中心石梁各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八寸收水入湖引渠一道共長一千六百三十四丈　永安下閘二空橋一座金門二空各口寬一丈八尺中心石梁各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八

寸乾隆四十三年建修　永定閘一座金門口寬一丈八尺砌石九層高一丈八寸雍正六年建乾隆三十二年拆修展寬收水入湖引渠一道共長一千三百九丈　永定下閘一座金門口寬一丈八尺砌石九層高一丈八寸乾隆四十三年建修　汶河發源泰山仙臺嶺並新泰萊蕪諸山泉之水至南旺出分水口入運分流南北定例冬月挑河於分水口內煞壩汶河大壩汶水由臨汶五斗門收入蜀山馬踏二湖以爲來歲濟運瀦蓄　南旺分水口東沙壩二道共長一百六十一丈內南岸東沙壩工長八十六丈寬一丈二尺高一丈八尺北岸東沙壩工長七十五

丈寬一丈二尺高一丈七尺　汶河上源何家壩滚水壩一座長二十丈原高五尺二寸內中間十丈乾隆二十二年落低二尺四十七年落低一尺共落低三尺高二尺二寸壩面平寬一丈三尺漫坡寬五尺六寸兩頭長十丈高五尺二寸壩面平寬八尺漫坡寬九尺六寸兩頭修做裹頭由身各長五丈四尺南頭上雁翅斜長五丈下雁翅斜長十六丈六尺北頭上雁翅斜長四丈下雁翅斜長一丈六丈砌石九層高一丈八寸乾隆十八年建修三十八年及嘉慶二十三年拆修中間十丈加高一尺共高三尺二寸兩頭十丈高五尺二寸洩汶河異漲由劉老口石頭口

歸運　汶河上源何家壩土工五段共長三百一十五丈　何家壩大王廟南防風埽工一段長三十丈寬一丈高一丈三尺　大王廟南防風埽工一段長十七丈寬八尺高一丈三尺　大王廟迤南防風埽工一段長十六丈寬八尺高一丈三尺　馬踏湖周圍三十四里　李家口單閘一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明萬歷年間建雍正六年重修引渠一道共長九百七十五丈　徐建口單閘一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明萬歷年間建雍正六年重修收水入湖引渠一道共長九百八十丈　新河頭單閘一座金門口寬一丈砌石九層

高一丈八寸雍正三年建乾隆二十七年重修嘉慶二十三年拆修出水濟運引渠一道共長一千二十丈五尺　新河頭湖面防風埽工一段長六十丈寬七尺高七尺　東西灣湖面防風埽工一段長八十丈寬七尺高七尺　洪仁橋單閘一座金門口寬一丈砌石十層高一丈二尺雍正三年建乾隆三十九年拆修出水濟運引渠一道共長六百五十四丈　劉老口支河一道共長一百九十九丈　劉老口支河尾一道共長五百丈上承汶河何家壩分洩之水入運北流以宣異漲接濟運行　運河西岸官隄共十八段共長一千二百三十七丈　孫村土地廟北

河面防風埽工一段長二十丈寬一丈高九尺　南旺湖一區周圍九十三里　盛進斗門一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明永樂年間建乾隆十七年重修收水入湖引渠一道共長七百八十九丈三尺　張金斗門一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸明永樂年間建乾隆三十七年拆修移建收水入湖引渠一道共長七百九十一丈五尺　柳林閘下裏石工一段長六丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修　劉賢斗門一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸明永樂年間建乾隆三十九年拆修收水入湖引渠一道共

長九百七十三丈五尺　孫強斗門一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明永樂年間建乾隆四十四年拆修收水入湖引渠一道共長九百二十五丈五尺　彭石斗門一座金門口寬一丈四尺砌石十二層高一丈四尺四寸明永樂年間建乾隆十七年重修收水入湖引渠一道共長九百八十九丈

接前渡口起河面防風埽工一段長三十八丈寬一丈高一丈一尺　分水口臨水磯岸南河面防風埽工一段長二十五丈寬一丈二尺高一丈二尺　龍王廟前大石工一段原長四十九丈砌石十五層高一丈八尺建自前明內坍塌一段長十三丈乾隆三十三年照舊補修　邢通斗門一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸明永樂年間建乾隆十七年重修收水入湖引渠一道共長九百七十五丈　邢通門北河面防風埽工一段長六十五丈寬八尺五寸高一丈嘉慶二十三年建修　常鳴斗門南接雁翅河面防風埽工一段長二十五丈寬一丈高一丈四尺　常鳴斗門一座金門口寬一丈四尺砌石十二層高一丈四尺四寸明永樂年間建乾隆三十九年拆修嘉慶五年重修收水入湖引渠一道共長六百九十二丈　三里堡北河面防風埽工一段長三十丈寬一丈二尺高一丈五尺　關家閘一

座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸明萬歷年間建雍正四年重修收水入湖引渠一道共長六百八十七丈　開河南大寺前河面防風埽工一段長四十五丈寬一丈高九尺　館驛門前河面防風埽工一段長三十丈寬八尺高九尺　劉老口對岸河面防風埽工一段長七十丈寬九尺高八尺

七聖堂北河面防風埽工一段長五十五丈寬一丈高九尺　石頭口隄工一段原長一百一十丈內挑水草壩第一道長二丈五尺面寬二丈靠隄寬三丈高一丈三尺　前工挑水草壩第二道長三丈面寬二丈靠堤寬三丈高一丈三尺　前工挑水草壩

第三道長三丈寬三丈高一丈三尺　前工挑水草壩第四道上水長三丈下水長三丈五尺面寬四丈靠堤寬六丈高一丈三尺運河廳冊

續行水金鑑卷一百二十九終

續行水金鑑卷第一百三十

運河水　工程三

迦河廳山東運河由江南下邳梁王城至黃林莊入山東嶧縣境爲兖州府迦河通判所轄其地當漕運入境首程事務頗繁兼以微山一湖瀦洩事宜經理不易乾隆三十九年河督姚立德奏請改設同知卽以駐劄郯城之沂河同知改爲通判　山東運河備覽

兖州府迦河同知一員駐劄兖州府滕縣滕城地方原設通判乾隆三十八年改設同知經管沛滕嶧三汛河道北自魚臺縣交界王家水口起南至江南邳州黃林莊交界止計二百八里所屬沛滕嶧三汛迦河千總珠梅楊莊彭口韓莊萬年頓莊臺莊七閘官並兼管郯城縣主簿共十員

沛縣主簿汛分駐江南徐州府沛縣運河西岸夏鎮經管河道北自魚臺縣交界王家水口起南至滕縣交界劉昌莊止計四十八里所管淺夫四十名運河東岸接魚臺縣交界起至王家水口止民堰長二百六十丈　沛字石工十一號王家水口涵洞一座金門寬一丈五尺兩岸由身各長一丈二尺上下四鴈翅各長一丈二尺共長七丈二尺砌石八層高九尺六寸乾隆十七年建嘉慶四年二十四年拆修洩坡水入運　王家水口南民堰一段長一百四十丈

沛字石工十號邢家堂水口碎石裹頭二座每座由身各長一丈六尺上下四鴈翅各長一丈四尺共長

八丈八尺樁內堆砌碎石底寬六尺頂寬四尺高四尺石後塡土前底寬四尺頂寬八尺後底寬八尺頂寬一丈二尺高四尺上加土頂前底寬一丈四尺頂寬一丈後底寬一丈八尺頂寬一丈四尺高二尺乾隆二十四年建四十九年重修嘉慶四年拆修洩坡水入運　邢家堂下民堰長一百四十丈　沛字土工六號隄工一段長九丈底寬二丈八尺頂寬八尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前民堰長一百四十丈　沛字土工五號百子堂隄工一段長四丈底寬四丈二尺四寸頂寬八尺高八尺四寸乾隆二十四年修築四十八年

補修嘉慶四年重修　接前珠梅閘越河上口民堰長九十七丈六尺　珠梅閘越河上口下民堰長五十丈

珠梅閘閘官一員向係楊莊閘官兼管乾隆四十六年添設閘夫三十名　珠梅閘一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈二寸南岸上雁翅斜長六丈二尺下雁翅斜長七丈北岸上雁翅斜長六丈二尺下雁翅斜長七丈九尺六寸兩岸共長三十一丈四尺砌石十七層高二丈四寸明嘉靖四十五年建雍正四年重修乾隆四十年拆修嘉慶四年補修二十三年拆修此閘南至楊莊閘三十里越河一道長一

百一十三丈　珠梅閘下越河尾起至白家水口上止民堰長四百三十九丈　沛字石工九號白家水口涵洞一座金門寬一丈六尺兩岸由身各長一丈二尺四雁翅各長一丈二尺共長七丈二尺砌石八層高九尺六寸乾隆十七年建嘉慶二十三年拆修洩坡水入運　白家水口下民堰長三百三十六丈新莊人家北頭民堰長三百三十丈　接前至蘇家水口民堰長一百四十五丈　皇甫壩一道在運河東岸滕境距運河三十六里建自前明係攔截鄒河之水歸獨山湖由滿家中水口入運因該壩年久傾圮鄒水由渠全注運河鮎魚涎等處噴沙爲患乾

隆五十六年修復舊制鄒河漲水仍歸獨山湖沙水不致入運　皇甫壩北口長二十二丈鑲修防風埽工寬一丈五尺高一丈六尺上加土頂高二尺埽外簽釘排樁　埽後土壩一道北口長二十二丈南口長十七丈底寬九丈頂寬四丈高二丈　皇甫壩迤東原修隄工二段內東首一段長六丈底寬一丈八尺頂寬六尺高六尺西首一段長二十六丈底寬一丈四尺頂寬六尺高四尺　皇甫壩迤西原修隄工長一百二十丈底寬三丈頂寬一丈高九尺　呂家坡原修隄工一段長一百五十丈底寬三丈頂寬一丈高一丈遇有殘損詳請咨案辦理　鮎魚涎水口

一道洩坡水入運　接前至常家口大營基民堰長一百二十丈　接前至土工四號止地勢高阜並無工程　沛字土工四號大王廟起隄工一段長一百二丈底寬二丈頂寬八尺高八尺乾隆二十四年修築　接前至三河口地勢高阜並無工程　三河口一道洩坡水入運　三河口至楊莊閘地勢高阜並無工程

楊莊閘閘官一員閘夫三十名　楊莊閘一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈東岸上雁翅斜長七丈下雁翅斜長六丈五尺西岸上下雁翅各斜長六丈五尺兩岸共長三十丈五尺砌石二十三層高

二丈七尺六寸明嘉靖四十五年建雍正十一年拆修乾隆十五年重修嘉慶四年補修又於兩岸上雁翅尾各接長四丈下雁翅尾各接長三丈砌石六層二十年拆修南至夏鎮閘八里　楊莊閘南起至沛字石工八號止地勢高阜並無工程　沛字石工八號河面碎石排樁工一段長一百二十一丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年補修嘉慶四年十九年補修　沛字石工七號戚城南門馬頭至元帝廟河面碎石排樁工一段長四十二丈五尺樁內堆砌碎石

底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土寬八尺高七尺上加土頂底寬一丈二尺頂寬一丈高二尺嘉慶四年建修　沛字石工六號三官閣河面碎石排樁工一段長二十五丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年及嘉慶四年十九年俱經補修　沛字石工五號越河南至夏鎮閘下河面碎石排樁工一段長二百九十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土寬八尺高七尺上加土頂底寬一丈二尺頂寬一丈高二尺嘉慶四年建修　夏鎮閘一座金

門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈二尺東岸上雁翅斜長六丈七尺下雁翅斜長五丈西岸上雁翅斜長五丈五尺下雁翅斜長六丈兩岸共長二十七丈六尺砌石十八層高二丈一尺六寸明嘉靖四十五年建雍正四年重修乾隆二十八年拆修嘉慶四年二十年補修此閘係楊莊閘閘官兼管設閘夫三十名南至彭口閘二十里夏鎮閘越河一道長一百五十九丈　沛字石工四號康阜樓南河面碎石排樁工一段長二十五丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建修四十

八年及嘉慶四年十九年俱經補修　沛字石工三號華陀閣至奶奶廟止河面碎石排樁工一段長二百二丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年及嘉慶四年十九年俱經補修　民便閘上民堰一段長三十丈　民便閘一座金門寬一丈三尺兩岸由身各長一丈上下四雁翅各斜長一丈一尺共長六丈四尺砌石六層高七尺二寸乾隆四十八年建嘉慶四年拆修洩坡水入運　民便閘下民堰一段長二百七十八丈九尺　沛字石工二號寨子上涵洞一座金

門寬一丈二尺兩岸由身各長二丈三尺上下四雁翅各斜長八尺共長七丈八尺砌石五層高六尺乾隆十年建四十八年及嘉慶四年補修二十三年拆修洩坡水入運　沛字土工三號隄工一段長一百七十丈底寬三丈頂寬六尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前民堰長一百一十丈　沛字土上二號隄工一段長一百六十三丈底寬二丈六尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前民堰長六十三丈　沛字石工一號寨子下涵洞一座金門寬一丈二尺兩岸由身各長二丈三尺上下四

雁翅各斜長八尺共長七丈八尺砌石五層高六尺乾隆十年建四十八年及嘉慶四年補修二十二年拆修洩坡水入運　寨子下涵洞民堰長二百三十五丈　沛字土工一號隄工一段長十丈底寬二丈八尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前至劉昌莊交界止民堰長六百六丈　運河西岸沛字土工十六號接魚臺縣交界王家水口起隄工一段長三百八十四丈底寬二丈八尺頂寬一丈高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工十五號隄工一段長一百九十二丈底寬三丈一尺頂寬

一丈高七尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工十四號珠梅閘上人家內隄工一段長一百七十丈底寬二丈四尺四寸頂寬一丈高四尺八寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接土工十四號下民堰長八十三丈　沛字土工十三號珠梅閘上雁翅隄工一段長二十丈底寬三丈四尺九寸頂寬一丈高八尺三寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工十二號人家內隄工一段長二十丈底寬二丈五尺九寸頂寬一丈高五尺三寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字

土工十一號珠梅閘人家南頭隄工一段長三十丈底寬二丈二尺四寸頂寬八尺高四尺八寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工十號隄工一段長七十丈底寬三丈二尺頂寬八尺高八尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工九號接前隄工一段長四百四十丈底寬二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工八號趙家莊隄工一段長二十三丈底寬二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工七號接前隄工

一段長一百四十四丈底寬二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工六號鮎魚涎隄工一段長四百三十四丈底寬二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工五號接前隄工一段長五十六丈底寬二丈二尺頂寬八尺高八尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工四號鮎魚涎南隄工一段長三十丈底寬一丈五尺五寸頂寬八尺高二尺五寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工三號常家口起隄工一段長八十五丈底寬一丈五尺五寸頂寬八尺高二尺五寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前至沛字土工二號民堰長四百七十丈　沛字土工二號隄工一段長三十五丈底寬三丈三寸頂寬八尺高七尺五寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　沛字土工一號常家口南隄工一段長一百三十丈底寬一丈四尺頂寬八尺高二尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前至楊莊閘隄堰高阜並無工程　楊莊閘越河一道長七十丈五尺　楊莊閘下起至夏鎮閘止隄堰高阜並無工程　夏鎮閘下起至呂壩

並無工程　夏鎮閘南呂壩一道原長二十二丈三尺底寬三丈三尺五寸頂寬二丈每逢滕汛彭口挑河開通放水入湖工完仍即堵閉嘉慶二十三年於該壩北首十四丈三尺內建修呂壩三孔橋滾水石壩一座金門三孔每孔各寬一丈五尺修做雙槽南北兩裹頭由身各長二丈上下四雁翅各斜長二丈五尺中砌石垛二座由身各長二丈二尺分水尖各長七尺後尾各寬一丈二尺共長二十八丈砌石十層高一丈二尺壩脊二層長十二丈寬四丈如長河水深五尺以外將板漫壩入湖水小將板攔蓄其南首壩身八丈仍留為冬挑空水之路　呂壩外支河

一道長五百三十丈　昭陽湖周圍一百八十里上
承南陽湖受金單曹定等縣坡水下通微山湖出嶧
縣湖口閘滚水壩等處濟運　吕壩下至斷隄口民
堰長一千一百七十丈　沛字石工一號斷隄口碎
石隄工一段長二十丈湖面堆砌碎石坦坡底寬五
尺頂寬三尺高四尺石後築土底寬二丈五尺頂寬
一丈五尺高四尺上加土頂底寬一丈八尺頂寬六
尺高四尺嘉慶四年建修　接前至劉昌莊交界止
民堰長一百七十丈
滕縣縣丞汛分駐兖州府滕縣運河東岸戚城向係
主簿乾隆四十六年改設縣丞郯城縣縣丞改爲主

簿經管河道北自沛縣交界劉昌莊起南至嶧縣交
界吴家橋止計五十里所管壩夫七十八名　運河
東岸接沛汛交界修永閘北民堰長二丈四尺　滕
字石工三號修永閘一座金門寬一丈六尺兩岸由
身各長一丈五尺上雁翅各斜長二丈五尺下雁翅
各斜長二丈八尺共長十三丈六尺砌石九層高一
丈八寸康熙二十二年建乾隆十七年拆修四十九
年補修嘉慶四年二十一年拆修　修永閘泉河一
道長一千六百四十丈内引黄溝柏山馬蹄玉花鳳
池武興馬勝魏莊西魏莊趙溝十泉之水由修永閘
入河濟運　修永閘下至彭口十字河迤北民堰長

七百一十六丈一尺　搶修彭口山河口門兩岸因
沙土浮鬆北岸修做防風裹頭一座長六十丈南岸
裹頭長三十四丈均高一丈六尺寬一丈裹護沙山
每年分别拆修加鑲　搶修舊山河尾閭土壩外防
風埽工長二十四丈高二丈寬一丈五尺每年分别
拆修加鑲　搶修彭口山河壩下浮沙長一百九十
丈口寬十丈至十二丈底寬八丈至十丈挑深臨時
探量受淤尺寸　彭口山河一道發源費縣分水嶺
距河二百餘里引仰珠大勝雙勝東雙勝蓝珠三山
温水龍灣八泉水入河濟運乾隆四十一年改挑新
山河一道上自余家橋由孟家莊後取直形勢仍出

舊山河口門入運共長五百丈每伏秋大汛山水暴
發挾沙而至水去沙停素稱古淺隨時撈濬例於每
年冬挑挖　接彭口山河南岸裹頭至彭口閘隄堰
高阜並無工程　泇河千總一員所管戰守河兵除
奉文撥赴上下二廳十七名實存兵八十三名並無
專汛協同滕嶧二汛修防
彭口閘閘官一員乾隆四十六年裁去滕沛閘官添
設彭口閘官專司所管彭張二閘閘夫三十名　彭
口閘一座金門寬二丈四尺兩岸由身各長二丈二
尺南北兩岸上雁翅各斜長八丈下雁翅各斜長九
丈六尺兩岸共長三十九丈六尺砌石十六層高一

丈九尺二寸乾隆二十四年建嘉慶二十二年拆修並將南岸下雁翅接長三丈北岸下雁翅接長四丈上面普律加高三層共砌石十九層高二丈二尺八寸設閘夫三十名嘉慶十九年撥赴張阿閘八名實存夫二十二名南至張阿閘二十三里彭口閘越河一道長一百四十六丈　彭口閘下起至滕字土工十九號隄堰高阜並無工程　滕字土工十九號黃埠莊下隄工一段長五丈底寬二丈六尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十八號隄工一段長四十六丈五尺底寬二丈六尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四

年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十七號隄工一段長一百六十五丈底寬二丈六尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十六號隄工一段長一百丈底寬三丈頂寬六尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十五號隄工一段長八十丈底寬三丈二尺頂寬六尺高六尺五寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十四號隄工一段長一百七十七丈底寬三丈頂寬六尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工

十三號隄工一段長一百五十二丈七尺底寬四丈六尺頂寬一丈高九尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十二號隄工一段長三百七丈三尺底寬四丈二尺頂寬一丈高八尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十一號柳園頭隄工一段長一百六十丈底寬四丈一尺二寸頂寬一丈高七尺八寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工十號柳園頭南碎石隄工一段長七百八十七丈原底寬四丈二尺頂寬一丈高八尺乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四

年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二尺高四尺石後築土底寬三丈八尺頂寬二丈四尺高四尺上加土頂底寬二丈六尺頂寬一丈高四尺　滕字石上二號張阿上涵洞一座金門寬一丈二尺兩岸山身各長二丈上下四雁翅各斜長八尺共長七丈二尺砌石五層高六尺乾隆二十四年建修四十八年補修嘉慶四年二十一年拆修洩坡水入運　滕字土工九號張阿下碎石隄工一段長二百五十丈原底寬四丈五尺二寸頂寬一丈高八尺八寸乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二

尺高四尺石後築土底寬四丈一尺二寸頂寬二丈七尺二寸高四尺上加土頂底寬二丈九尺二寸頂寬一丈高四尺八寸　張阿閘一座金門寬二丈四尺兩岸由身各長二丈三尺上雁翅各斜長六丈下雁翅各斜長五丈五尺共長二十七丈六尺砌石十四層高一丈六尺八寸嘉慶十九年建二十五年拆修上二層加高三層砌石十七層高二丈四寸又於東岸下雁翅接長四丈西岸下雁翅接長三丈砌石十一層高一丈三尺二寸設閘夫十六名南至韓莊閘二十七里張阿閘越河一道長一百一十丈　滕字石工一號張阿閘下涵洞一座金門寬一丈二尺

兩岸由身各長二丈上下四雁翅各斜長八尺共長七丈二尺砌石五層高六尺乾隆二十四年建四十八年補修嘉慶四年補修二十一年拆修洩坡水入運　滕字土工八號黃家汪碎石隄工一段長二百六十八丈原底寬四丈六尺頂寬一丈高九尺乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二尺高四尺石後築土底寬四丈二尺頂寬二丈八尺高四尺上加土頂底寬三丈頂寬一丈高五尺　滕字土工七號碎石隄工一段長二百二十五丈原底寬四丈五尺二寸頂寬一丈高八尺八寸乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二尺高四尺石後築土底寬四丈一尺二寸頂寬二丈七尺二寸高四尺上加土頂底寬二丈九尺二寸頂寬一丈高四尺八寸　滕字土工六號碎石隄工一段長二百五丈原底寬四丈六尺頂寬一丈高九尺乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二尺高四尺石後築土底寬四丈二尺頂寬二丈八尺高四尺上加土頂底寬三丈頂寬二丈高五尺　滕字土工五號碎石隄工一段長三丈五尺原底寬四丈五尺

二寸頂寬一丈高八尺八寸乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二尺高四尺石後築土底寬四丈一尺二寸頂寬二丈七尺二寸高四尺上加土頂底寬二丈九尺二寸頂寬一丈高四尺八寸　滕字土工四號華家渡碎石隄工一段長三百九十一丈原底寬四丈六尺頂寬一丈高九尺乾隆二十四年修築四十八年坡面添砌碎石排樁嘉慶四年減去排樁堆砌碎石坦坡底寬四尺頂寬二尺高四尺石後築土底寬四丈二尺頂寬二丈八尺高四尺上加土頂底寬三丈頂寬一丈高五尺　滕字土

工三號華家渡南隄工一段長一百八十丈底寬四丈二尺頂寬一丈高八尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工二號隄工一段長一百七十六丈底寬三丈八尺頂寬一丈高七尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工一號吳家橋交界止隄工一段長二百九十四丈底寬三丈八尺頂寬一丈高七尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　運河西岸接劉昌莊交界起民堰長七十丈　滕字石工二十號修永閘對過新雙孔減閘一座金門寬四丈兩岸由身各長一丈五尺四雁翅各長二丈五尺

共長十三丈中砌石垜一座長一丈二尺寬六尺砌石十二層高一丈四尺四寸嘉慶十八年建上搭橋梁　劉昌莊新雙孔減閘引渠一道長二百六十六丈洩彭口山河及修永閘泉河異漲之水入湖　乾溝至雙減閘北民堰長一百九十二丈　滕字石工十九號劉昌莊雙減閘一座金門寬四丈兩岸由身各長一丈五尺四雁翅各長二丈五尺共長十三丈中砌石垜一座長一丈二尺寬六尺砌石十層高一丈二尺乾隆二十三年建嘉慶四年拆修落低加石二層共砌石十二層高一丈四尺四寸　劉昌莊雙減閘引渠一道長五百六十八丈洩彭口山河及修

永閘泉河異漲之水入湖　接前至彭口十字河引渠口門隄堰高阜並無工程　搶修彭口山河對岸引渠口門南北兩岸因沙土浮鬆修做防風裹頭二座裹護沙山各長七十丈共長一百四十丈寬一丈高一丈六尺每年分別拆修加鑲　搶挑彭口山河對岸囊沙引渠一道長二百九十丈口寬十五丈及七丈底寬十一丈及五丈不等受淤尺寸臨時探量辦理洩山河異漲之水入湖　接前引渠口門裹頭埽工至彭口閘隄堰高阜並無工程　接彭口閘至黃埠莊下隄堰高阜並無工程　滕字土工七號黃埠莊迤下隄工一段長五十三丈五尺底寬二丈七

尺頂寬一丈高五尺六寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土工六號隄工一段長十三丈底寬二丈八尺頂寬一丈高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字石工十八號臨湖一面碎石排樁工一段長七十八丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高五尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高五尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺乾隆二十四年建修四十八年補修嘉慶四年重修　滕字石工十七號舊水口四處湖面碎石排樁工一段長十七丈二尺樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高五尺

石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高五尺上
加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺乾隆二十
四年建修四十八年補修嘉慶四年重修　滕字土
工五號隄工一段長九十一丈六尺底寬三丈頂寬
一丈高六尺六寸乾隆二十四年修築四十八年補
修嘉慶四年重修　滕字土工四號隄工一段長五
十丈底寬二丈八尺頂寬一丈高六尺乾隆二十四
年修築四十八年補修嘉慶四年重修　滕字石工
十六號三里溝湖而碎石排樁工一段長十三丈四
尺樁內堆砌碎石底寬一丈一尺頂寬八尺高五尺
石後築土底寬一丈九尺頂寬八尺高五尺上加土

頂底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺乾隆二十四年
修築四十八年及嘉慶四年補修　滕字土工三號
隄工一段長一百六十六丈底寬二丈八尺頂寬一
丈高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶
四年重修　滕字石工十五號郗山迤北湖面碎石
排樁工一段長十丈四尺樁內堆砌碎石底寬七尺
頂寬五尺高六尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一
丈一尺高六尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈
高二尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四
年重修　滕字土工二號接前隄工一段長二百一
十五丈底寬三丈頂寬一丈高六尺七寸乾隆二十

四年修築四十八年補修嘉慶四年重修　接前至
滕字土工一號民堰長六十丈　滕字土工一號郗
山隄工一段長一百六十丈底寬二丈八尺頂寬一
丈高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶
四年重修　滕字石工十四號湖河兩面碎石排樁
工一段長八十五丈樁內堆砌碎石各底寬七尺各
頂寬四尺高七尺內填土底寬一丈六尺頂寬八尺
高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三尺
乾隆二十四年建修四十八年及嘉慶四年補修
滕字石工十三號湖面碎石排樁工一段長一百六
十五丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺

石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高七尺上
加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三尺乾隆二十
四年建修四十八年及嘉慶四年二十四年俱經補
修　滕字石工十二號接前臨湖一面碎石排樁工
一段長一百三十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬
四尺高七尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二
尺高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三
尺乾隆二十四年建修四十八年及嘉慶四年二十
四年俱經補修　滕字石工十一號接連臨湖一面
碎石排樁工一段長一百丈樁內堆砌碎石底寬七
尺頂寬四尺高六尺八寸石後築土底寬二丈三尺

頂寬一丈二尺高六尺八寸上加土頂底寬一丈六
尺頂寬一丈高三尺乾隆二十四年建修四十八年
及嘉慶四年二十四年俱經補修　滕字石工十號
接連臨湖一面碎石排樁工一段長四十丈樁內堆
砌碎石底寬七尺頂寬四尺高六尺石後築土底寬
二丈三尺頂寬一丈二尺高六尺上加土頂底寬一
丈六尺頂寬一丈高三尺乾隆二十四年建修四十
八年及嘉慶四年補修　滕字石工九號接連臨湖
一面碎石排樁工一段長一百二十丈樁內堆砌碎
石底寬七尺頂寬四尺高六尺石後築土底寬二丈
三尺頂寬一丈二尺高六尺上加土頂底寬一丈六

尺頂寬一丈高二尺乾隆二十四年建修四十八年
及嘉慶四年二十四年俱經補修　滕字石工八號
郗山南減水閘一座金門寬一丈五尺兩岸由身各
長一丈二尺東岸雁翅各斜長二丈五尺西岸雁翅
各斜長二丈兩岸共長十一丈四尺砌石十層高一
丈二尺乾隆十五年建四十八年及嘉慶四年十七
年俱經拆修上搭橋梁　郗山南減閘引渠一道長
五百七十五丈洩運河異漲之水入湖　滕字石工
七號張阿湖面大石工一段長一千一百二十一丈
內北首二百五十八丈砌石八層高九尺六寸中間
七百丈砌石七層高八尺四寸南首一百六十三丈

砌石八層高九尺六寸河面均係土戧底寬二丈頂
寬八尺高七尺六寸雍正十一年建乾隆四十八年
間段補修嘉慶四年補修　滕字石工六號馬令臨
湖一面碎石排樁工一段長七十八丈五尺樁內堆
砌碎石底寬七尺頂寬四尺高六尺石後築土底寬
二丈三尺頂寬一丈二尺高六尺上加土頂底寬一
丈六尺頂寬一丈高二尺五寸乾隆二十四年建修
四十八年及嘉慶四年二十四年俱經補修　滕字
石工五號湖面碎石排樁工一段長四百二十八丈
樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築
土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高七尺上加土頂

底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺乾隆二十四年建
修四十八年及嘉慶四年二十四年俱經補修　滕
字石工四號馬令工減水閘一座金門寬一丈五尺
兩岸由身各長一丈二尺東雁翅各斜長二丈五尺
西雁翅各斜長二丈兩岸共長十一丈四尺砌石十
層高一丈二尺乾隆十五年建四十八年重修嘉慶
四年補修十七年拆修上搭橋梁馬令減閘引渠一
道長五百五十丈洩運河異漲之水入湖　滕字石
工三號馬令工起至朱姬莊止湖面大石工一段長
四百四十五丈砌石八層高九尺六寸河面碎石排
樁上鋪海漫一層七路寬八尺四寸高一尺二寸樁

內堆砌碎石底寬四尺頂寬三尺高六尺海漫石下
中心填土底寬五尺二寸頂寬五尺四寸高六尺雍
正十年建乾隆四十八年拆修嘉慶四年補修二十
一年間段補修　滕字石工二號朱姬莊減水閘一
座金門寬一丈五尺兩岸由身各長一丈二尺東雁
翅各斜長二丈五尺西雁翅各斜長二丈兩岸共長
十一丈四尺砌石九層高一丈八寸雍正四年建乾
隆四十八年拆修嘉慶四年補修十七年拆修朱姬
莊減閘引渠一道長四百三十丈洩運河異漲之水
入湖　滕字石工一號朱姬莊起至吳家橋止湖面
大石工一段長六百三十四丈四尺內北首朱姬莊

大石工長三百八十七丈七尺砌石八層高九尺六
寸南首吳家橋大石工長二百四十六丈七尺砌石
九層高一丈八寸河面均係碎石排樁上鋪海漫一
層七路寬八尺四寸高一尺二寸樁內堆砌碎石底
寬四尺頂寬三尺高六尺海漫石下中心填土底寬
五尺二寸頂寬五尺四寸高六尺雍正四年建乾隆
四十八年拆修嘉慶四年補修二十一二兩年間段
拆修上三四五層泇河廳冊
嶧縣縣丞汛分駐兗州府嶧縣運河東岸臺莊閘地
方經管河道北自滕縣交界吳家橋起南至江南邳
州交界黃林莊止計一百一十里所管徭夫七十三

名半　運河東岸嘉慶十九年因湖水短絀奏明於
重運過竣後將嶧汛韓莊閘上朱姬減閘下修做攔
河大壩擡高水面俾運河下注之水悉由各減閘入
湖以資瀦蓄二十三年二十四年均援照十九年奏
明成案辦理韓莊閘上朱姬減閘下建築攔河大壩
一道長十九丈埽高一丈八尺寬四丈上加土頂高
四尺五寸又於該埽下水一面澆築土戧底寬四丈
頂寬一丈高二丈二尺五寸　嶧字石工四號吳家
橋涵洞一座金門寬一丈一尺兩岸由身各長二丈
三尺五寸上雁翅各斜長八尺四寸下雁翅各斜長
八尺二寸共長八丈二寸砌石五層高六尺乾隆九

年建四十八年及嘉慶四年補修二十三年拆修洩
坡水入運　嶧字土工十一號隄工一段長二百丈
底寬四丈四尺頂寬一丈高八尺五寸乾隆二十四
年修築四十八年補修嘉慶四年重修　嶧字土工
十號隄工一段長一百四十四丈底寬三丈八尺四
寸頂寬一丈高七尺一寸乾隆二十四年修築四十
八年補修嘉慶四年重修　嶧字土工九號隄工一
段長一百五十丈底寬三丈五尺六寸頂寬一丈高
六尺四寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶
四年重修　嶧字土工八號葛墟店隄工一段長三
百四十丈底寬三丈九尺六寸頂寬一丈高七尺四

寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重
修　嶧字土工七號隄工一段長一百丈底寬三丈
八尺八寸頂寬一丈高七尺二寸乾隆二十四年修
築四十八年補修嘉慶四年重修　嶧字土工六號
隄工一段長八十丈底寬四丈四寸頂寬一丈高七
尺六寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四
年重修　嶧字土工五號隄工一段長二百丈底寬
四丈四尺四寸頂寬一丈高八尺六寸乾隆二十四
年修築四十八年補修嘉慶四年重修　嶧字土工
四號隄工一段長五十丈底寬四丈三尺二寸頂寬
一丈高八尺三寸乾隆二十四年修築四十八年補
修嘉慶四年重修　嶧字土工三號隄工一段長一
百三十丈底寬四丈一尺六寸頂寬一丈高七尺九
寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重
修　嶧字石工三號劉家口涵洞一座金門寬一丈
一尺兩岸由身各長二丈三尺五寸上雁翅各斜長
八尺四寸下雁翅各斜長八尺二寸共長八丈二寸
砌石五層高六尺乾隆九年建四十八年補修嘉慶
四年補修二十三年拆修洩坡水入運　嶧字土工
二號隄工一段長二百三十七丈內除大營基八十
丈其餘一百五十七丈底寬四丈四尺頂寬一丈高
八尺五寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶

四年重修
韓莊閘閘官一員管韓德二閘閘夫二十八名撥赴
張阿閘八名實存二十名　韓莊閘一座金門寬二
丈三尺兩岸由身各長二丈四尺東岸上雁翅斜長
七丈下雁翅斜長八丈西岸上雁翅斜長五丈六尺
下雁翅斜長五丈八尺兩岸共長三十一丈二尺原
砌石二十一層明萬歷二十年建乾隆十五年重修
加石一層二十三年又加石一層共砌石二十三層
高二丈七尺六寸四十九年及嘉慶四年又補修二
十三年拆修南至德勝閘二十四里韓莊閘越河一
道長一百一十三丈　嶧字土工一號隄工一段長
六十丈底寬四丈五尺六寸頂寬一丈高八尺九寸
乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修
　嶧字石工二號迎水石壩一道長三十丈砌石七
層高八尺四寸兩頭碎石裹頭各長十丈共長二十
丈乾隆二十四年建四十八年一律改修大石共長
五十丈石後築土牽寬一丈二尺高八尺四寸嘉慶
四年二十五年補修以迎滚水壩大溜　嶧字石工
一號迎水石壩下河面碎石排樁工一段長七十丈
樁內堆砌碎石底寬六尺頂寬二尺高九尺石後築
土底寬一丈八尺頂寬一丈二尺高九尺上加土頂
底寬一丈四尺頂寬一丈高二尺乾隆四十八年建

修嘉慶四年補修 接前至德勝閘隄堰高阜並無
工程 牛山泉山河一道發源牛山入河濟運 德
勝閘一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈四
尺東岸上雁翅斜長七丈五尺下雁翅斜長七丈七
尺五寸西岸上雁翅斜長七丈八尺五寸下雁翅斜
長九丈三尺兩岸共長三十七丈二尺砌石十七層
高二丈四寸前明萬歷二十年建乾隆十一年重修
四十九年補修六十年及嘉慶二十五年拆修設閘
夫二十八名係韓莊閘官兼管南至六里石閘六里
德勝閘越河一道長一百八丈 搶修德勝閘越河
上口埽壩防風工一段長十六丈高一丈三尺寬二

丈上加土頂高二尺平時束水濟運一遇盛漲開放
分洩每年鑲修 接前至六里石閘隄堰高阜並無
工程
萬年閘閘官一員管六張萬三閘 六里石閘一座
金門寬二丈三尺五寸兩岸由身各長二丈四尺東
岸上雁翅斜長七丈下雁翅斜長七丈西岸上雁翅
斜長七丈下雁翅斜長七丈五尺兩岸共長三十三
丈三尺雍正二年建乾隆二年三十八年拆修五十
二年加高四層共砌石十三層高一丈五尺六寸嘉
慶二十二年補修上五層設閘夫二十六名係萬年
閘閘官兼管南至張莊閘六里 六里石閘越河一
道長一百三十一丈 搶修六里石閘越河上口埽
壩防風工一段長十一丈高一丈二尺五寸寬二丈
上加土頂高二尺平時束水濟運一遇盛漲開放分
洩每年鑲修 接前至張莊閘隄堰高阜並無工程
張莊閘一座金門寬二丈三尺六寸兩岸由身各
長二丈一尺三寸東岸上雁翅斜長五丈四尺裹頭
長二丈二尺下雁翅斜長五丈一尺五寸裹頭長二
丈三尺五寸西岸上雁翅斜長五丈二尺裹頭長一
丈五尺下雁翅斜長五丈一尺五寸裹頭長三丈兩
岸共長三十四丈二尺一寸砌石十六層高一丈九
尺二寸明萬歷三十二年建雍正七年重修嘉慶二

十二年補修設閘夫二十八名係萬年閘閘官兼管
南至萬年閘八里張莊閘越河一道長九十八丈
接前至萬年閘隄堰高阜並無工程 萬年閘一座
金門寬二丈四尺兩岸由身各長二丈二尺西岸上
雁翅斜長九丈五尺下雁翅斜長十一丈一尺東岸
上雁翅斜長九丈二尺下雁翅斜長十丈九尺兩岸
共長四十五丈六尺砌石十七層高二丈四寸明萬
歷三十二年建乾隆九年重修二十九年拆修設閘
夫二十八名南至丁廟閘十二里萬年閘越河一道
長二百六十一丈 接前至丁廟閘隄堰高阜並無
工程內萬年倉大營基一處長一百二十丈

頓莊閘閘官一員管丁頓二閘　丁廟閘一座金門
寬二丈二尺兩岸由身各長二丈二尺五寸東岸上
雁翅斜長七丈三尺接馬蹬一丈九尺下雁翅斜長
九丈二尺四寸接馬蹬四丈西岸上雁翅斜長七丈
一尺八寸接馬蹬三丈三尺二寸下雁翅斜長九丈
四尺接馬蹬四丈除馬蹬十三丈二尺二寸外兩岸
實長三十七丈六尺二寸砌石二十層高二丈四尺
明萬歷三十二年建乾隆三年重修四十九年及嘉
慶四年補修設閘夫二十八名係頓莊閘閘官兼管
南至頓莊閘八里丁廟閘越河一道長一百二十四
丈　接前至頓莊閘隄堰高阜並無工程　頓莊閘

一座金門寬二丈一尺六寸兩岸由身各長二丈二
尺三寸東岸上雁翅斜長五丈二尺接馬蹬一丈下
雁翅斜長八丈五尺二寸接馬蹬一丈西岸上雁翅
斜長六丈二尺八寸接馬蹬九尺八寸下雁翅斜長
八丈三寸接馬蹬一丈除馬蹬三丈九尺八寸外兩
岸實長三十二丈四尺九寸砌石十八層高二丈一
尺六寸明萬歷三十二年建乾隆三年重修四十八
年及嘉慶四年補修設閘夫二十八名南至侯遷閘
十里頓莊閘越河一道長一百八十丈　頓莊閘至
大泛口隄堰高阜並無工程　大泛口山河一道引
十里許池南山滄浪石室灰泉篩泉鍋泉八泉水入

河濟運每伏秋汛漲水帶沙行易至淤運例於每年
冬挑挖　接前至侯遷閘隄堰高阜並無工程
臺莊閘閘官一員管侯臺二閘　侯遷閘一座金門
寬二丈二尺兩岸由身各長二丈一尺六寸東岸上
雁翅斜長六丈八尺九寸下雁翅斜長八丈四尺四
寸西岸上雁翅斜長八丈三尺下雁翅斜長九丈五
尺三寸兩岸共長三十七丈四尺八寸砌石十九層
高二丈二尺八寸明萬歷三十二年建乾隆十六年
重修四十四年拆修普律用石漫頂嘉慶二十年拆
修設閘夫二十八名係臺莊閘閘官兼管南至臺莊
閘十五里侯遷閘越河一道長一百七十丈　搶修

侯遷閘越河壩一道長三十四丈南北兩頭照舊補
築土隄長二十四丈中間口門修做防風埽工長十
丈高一丈寬一丈六尺上加土頂高二尺平時東水
濟運一遇盛漲酌量開放分洩每年鑲修　接前至
西可風橋隄堰高阜並無工程　西可風橋一座洩
坡水入運　接前至東可風橋隄堰高阜並無工程
東可風橋一座引巫山泉水入河濟運　接前至
臺莊閘隄堰高阜並無工程　臺莊閘一座金門寬
二丈二尺　岸由身各長二丈三尺東岸上雁翅斜
長七丈三尺下雁翅斜長七丈二尺西岸上雁翅斜
長七丈三尺下雁翅斜長七丈一尺兩岸共長三十

三丈五尺砌石二十三層高二丈七尺六寸明萬歷三十二年建乾隆九年重修四十八年及嘉慶四年補修設閘夫二十八名臺莊閘越河一道長一百四丈　搶修臺莊閘越河南首防風埽壩一道長十五丈四尺高一丈二尺寬二丈上加土頂高二尺平時束水濟運盛漲開放分洩每年鑲修　臺莊閘下至黃林莊江南交界隄堰高阜並無工程　運河西岸嶧字石工十二號吳家橋湖面大石工一段長一百八十丈砌石九層高一丈八寸河面土戧底寬二丈頂寬八尺高八尺四寸乾隆七年建四十九年補修嘉慶四年間段拆修　嶧字石工十一號葛墟店湖面碎石排樁工一段長七百七十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三尺乾隆二十四年建修四十八年補修嘉慶四年重修二十四年補修　嶧字石工十號官路口湖面大石工一段長二百六十丈內北首二百丈砌石七層高八尺四寸河面土戧底寬二丈頂寬八尺高八尺南首六十丈砌石八層高九尺六寸河面土戧底寬二丈頂寬八尺高九尺雍正十二年建乾隆十九年重修四十八年及嘉慶四年補修　嶧字石工九號韓莊閘上下湖面大石工一段長四百四十二丈砌石八層高九尺六寸河面碎石排樁上鋪海漫二層每層七路寬八尺四寸高二尺四寸樁內堆砌碎石底寬四尺頂寬三尺高六尺海漫石下中心填土底寬五尺二寸頂寬五尺四寸高六尺順治十六年建雍正十三年重修乾隆十九年拆修四十九年重修嘉慶四年間段拆修二十一二兩年間段拆修上四層二十五年拆修閘上九十三丈　嶧字石工八號滾水石壩一道長三十丈砌壩脊二層高二尺四寸上寬一丈三尺二寸下寬一丈四尺四寸石垛十四座各長一丈二尺寬四尺八寸砌石八層高九尺六寸南北兩裹頭由身各長一丈四尺四寸四雁翅各長四丈砌石十層高一丈二尺上建橋梁以通縴挽乾隆二十四年建三十年拆修並撍律添砌槽石三十一年鑿槽加板四十九年及嘉慶四年均拆修上八層兩裹頭普面用石漫頂壩脊高於湖口閘底一丈攔蓄湖水水大則聽其宣洩水小則下板收蓄濟運　搶修滾水壩外夾壩防風工一道長三十六丈寬四丈水下六尺純用秫稭軟鑲水上八尺兩邊鑲稭各寬一丈中心填土平寬二丈上加土頂底寬四丈頂寬三丈六尺高一尺共高一丈五尺每年分別拆修加鑲　嶧字石工七號湖口新閘一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈北岸

上雁翅斜長四丈下雁翅斜長二丈九尺南岸上雁翅斜長二丈四尺下雁翅斜長四丈兩岸共長十七丈三尺砌石十七層高二丈四寸兩閘背上用石漫頂上建橋梁以通縴挽乾隆二十九年建四十九年重修嘉慶十九年拆修宣洩湖水入河濟運　嶧字石工六號湖口舊閘一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈北岸上雁翅斜長四丈七尺下雁翅斜長三丈四尺南岸上雁翅斜長五丈六尺下雁翅斜長五丈七尺兩岸共長二十三丈四尺砌石十七層高二尺四寸兩閘背上用石漫頂上建橋梁以通縴挽明萬歷三十二年建雍正七年重修乾隆十九年

拆修四十九年拆修上下十五層嘉慶十七年補修閘底二十二年拆修宣洩湖水入河濟運　湖口大壩一道口門寬七丈八尺南北兩壩臺各長五丈鑲修埽壩計長十七丈八尺寬三丈六尺高二丈二尺南馬路一道長十八丈五尺北馬路一道長十八丈共長三十六丈五尺寬二丈高一丈二尺　微山湖一區周圍一百八十里隸江南者十之七隸山東者十之三界連銅山滕嶧等縣上承昭陽南陽二湖受濟魚金單曹定滕沛各州縣坡水魚滕等汛運河異漲之水由各減閘入湖冬月收蓄春間開壩啟放湖口宣濟八閘及江境邳宿一帶河道乾隆七年議定收水一丈爲度三十年總漕楊錫紱奏請加收一尺五十二年
欽差刑部侍郎明興督辦水利挑濬牛頭趙王等河又奏明加收一尺以一丈二尺爲度嘉慶二十一年
欽差兵部尚書吳璥查勘湖河情形奏明微山湖收水以一丈四尺以內爲度　湖口閘南通湖引渠一道分洩湖水入河濟運　搶修湖口閘南通湖引渠夾壩防風工一道長十四丈兩邊鑲埽各寬三尺中心填土平寬四尺共寬一丈高一丈五尺兩面簽釘排樁並綁戧樁木每年鑲修　搶修湖口閘南通湖引渠口門防風裹頭二座各長六丈東岸寬二丈三尺

五寸西岸寬二丈四尺均高一丈一尺上建橋梁以通縴挽每年鑲修　嶧字石工五號湖口閘南湖面碎石排樁工一段長四十丈二尺樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三尺乾隆二十四年建四十八年重修嘉慶四年補修　嶧字石工四號湖口閘南起至龍亭止河面碎石排樁工一段長一百四十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬二尺高九尺石後築土底寬二丈一尺頂寬一丈高九尺上加土頂底寬一丈二尺頂寬一丈高一尺乾隆二十四年建修四十八年重

修嘉慶四年補修　伊家河一道乾隆二十二年開挑自韓莊迤西起至江南梁旺城入運計長一萬二千五百五十三丈口寬八丈底寬四丈深一丈二三四尺不等分洩微湖之水至邳州境入河濟運乾隆四十七年復挑自善莊迤北起至楊家樓止計長七千餘丈以水深八尺爲度入河濟運　搶修伊家河頭因緊接微湖恐湖水走洩用賫攔束鑲修防風埽壩一道長十九丈寬一丈八尺高一丈四尺上加土頂高二尺共高一丈六尺每年鑲修　嶧字石工四號起至德勝閘迤北止隄堰高阜並無工程　嶧字石工三號德勝閘上渡口河面碎石排樁工一段長

七十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土底寬二丈二尺頂寬一丈二尺高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬八尺高三尺嘉慶四年建修　搶修德勝閘上因地勢窄狹縴夫托足維艱鑲修防風埽工一段長三十丈寬一丈高八尺每年鑲修　搶修德勝閘下因地勢窄狹縴夫托足維艱鑲修防風埽工一段長四十二丈八尺寬一丈高一丈每年鑲修　接前至六里石閘隄堰高阜並無工程　接前至鉅梁橋隄堰高阜並無工程　鉅梁橋一座引侯孟泉之水入河濟運　接前至張莊閘隄堰高阜並無工程　搶修張莊閘下因地勢窄狹縴夫托足維艱鑲修防風埽工一段長五十六丈寬一丈高一丈每年鑲修　接前至萬年閘上嶧字石工二號隄堰高阜並無工程　嶧字石工二號萬年閘上河面碎石排樁工一段長二十五丈樁內堆砌碎石底寬八尺頂寬三尺高八尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈三尺高八尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬八尺高三尺嘉慶四年建修　嶧字石工一號萬年閘下接雁翅起河面碎石排樁工一段長四十丈樁內堆砌碎石底寬八尺頂寬三尺高八尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈三尺高八尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬八尺高三尺嘉慶四年建

修　接前至丁廟閘隄堰高阜並無工程　接前至頓莊閘隄堰高阜並無工程　接前至侯遷閘隄堰高阜並無工程　接前至臺莊閘上埽工止隄堰高阜並無工程　搶修臺莊閘上因地勢窄狹縴夫托足維艱鑲修防風埽工二段長八十丈寬一丈二尺高一丈每年鑲修　搶修臺莊閘下因地勢窄狹縴夫托足維艱鑲修防風埽工二段長五十二丈寬一丈二尺高一丈每年鑲修　接前至黃林莊交界隄堰高阜並無工程　以上沛滕嶧三汛運河東西岸凡土工字號者遇有殘缺每年輪轉加幫動用歲加五寸隄工銀七百六十餘兩　以上滕嶧二汛搶修

各工每年動用搶修項下庫貯銀一萬一百六十餘兩

郯城主簿汛分駐沂州府郯城縣馬頭鎮城方向係縣丞乾隆四十六年奏改爲主簿滕縣主簿改爲縣丞原係沂州府沂郯海贛通判管轄嘉慶六年奏將沂郯海贛通判改爲沂州府地方通判其郯城主簿改歸泇河同知管轄所管　禹王臺堨夫二十名

禹王臺竹絡石堨長六百六十七丈土隄二段共長六百二十九丈三尺　沂河發源臨朐縣由沂水蒙陰蘭山縣入郯境計長九十餘里入江南邳州　沭河發源沂水縣大弁山由蘭山入郯境計長五十里下入江南海州　墨河發源郯城縣東北墨泉計長六十餘里入江南宿遷縣　白馬河發源蘭山三老江入郯境計長八十餘里入江南邳州　武河發源費縣入郯境計長六十餘里入江南邳州　燕子河發源本境龍王堂計長九十餘里入江南邳州　芙蓉河發源費縣箕山下由蘭山縣入郯境計長五十餘里入江南邳州　沂沭墨三河額設堰長一百三十五名分段防守（泇河廳冊）

續行水金鑑卷一百二十終

續行水金鑑卷第一百二十一

運河水　工程四

江南徐州道屬邳宿運河廳（今按康熙二十七年挑通宿遷桃源清河境內中河之後設立中河通判管理隄河其舊有邳州境內河道本歸邳睢廳管轄宿遷運河一汛亦歸宿虹廳管轄三十八年分上下中河爲二廳上中河通判轄宿桃兩境下中河通判轄清邑運河並安東縣境鹽河雍正九年將桃源一汛改隸下中河通判名桃源安清中河通判而將宿運汛改歸上中河通判管轄其舊管中河汛內有黃河葉家莊埽工改歸宿虹廳管理名宿遷運河通判乾隆二十四年總河白鍾山又將邳州一汛改歸運河廳管轄名邳宿運河通判五十四年裁汰六塘同知將宿桃境內六塘事務分隸運河通判其清河安東沭陽海州境內六塘事務分歸中河通判管轄至今因之）

徐州府邳宿運河通判一員守備一員管理邳宿運河隄河上自山東嶧縣泇河廳黃林莊界起下至中河廳桃源縣境古城汛交界止河長四萬二千七百九十三丈東轉北堤自貓兒窩起至古城界止長二萬四千六十七丈二尺（今按貓兒窩迤上至黃林莊九十六里兩岸不設隄防即靳輔所言地亢土堅無之而弗隄者也）西轉南隄自唐宋山起至阜河石磡止隄長一萬二千五百十九丈九尺自阜河石磡起至支河口止乃宿虹黃河縷隄即爲運河西隄又自支河口起至桃源坡墩止長一萬一千三百三十七丈五尺爲汛三曰邳運汛曰宿運汛曰宿遷中河汛

邳運汛新安司巡檢一員專管清定成三閘直河司巡檢一員把總一員協防一員管堡夫十四名兵一

百名清定成三閘閘夫九十名新安司管滙澤閘閘夫三
十名直河司管汛地自黃林莊起至猫兒窩止兩岸無隄
計九十六里　東岸自猫兒窩北首起至窰灣宿運
汛交界止隄長四千四百七十三丈五尺　西岸自
唐宋山起至猫兒窩西隄頭止格隄長三千一百八
十八丈內郭家馬路於乾隆十三年建石戧工長一
百九十丈又接格隄尾起至窰灣宿運汛界止隄長
四千四百六十一丈　河淸閘一座在州西梁王城上河定
閘一座在州西泇口下金門各寬二丈二尺各高二丈八尺
八寸砌石二十四層雍正二年建又挑越河各長一
百二十丈嘉慶十六年拆修每歲秋冬將越河築壩

堵閉蓄水以利重運　河成閘一座在州南徐塘口下金門
寬二丈二尺高二丈七尺六寸砌石二十三層雍正
二年建嘉慶十八年拆修原挑越河長一百三十丈
嘉慶十五年改挑長二百七十四丈五尺　滙澤石
閘一座金門寬二丈二尺高二丈六尺四寸砌石二
十二層乾隆五十二年建越河長二百丈每歲秋冬
築壩堵塞蓄水嘉慶十七年拆修　東岸猫兒窩上
興隄頭滚水大壩一座康熙二十二年建久經衝塌
　二郎廟水口今按見原委　馬莊萬莊減水磯心石閘
二座金門各寬十三丈五尺各於中間建石磯心四
各高四尺二寸各長一丈各寬五尺砌石三層半康
熙十九年建備洩運河異漲之水入隅頭湖以達駱
馬湖內馬莊閘臨湖一面乾隆十三年砌碎石戧工
長一百八十三丈此二閘歷被山水衝刷閘石磯心
均經塌卸　猫兒窩馬莊萬莊三處康熙二十七年
建竹絡壩三座宣洩隅頭湖水濟運歷久衝廢無存
　窰灣竹簍減水石壩一座金門寬四丈八尺中立
磯心高一丈二尺長一尺寬五尺康熙十九年建洩
沂湖之水歸河濟運乾隆二十四年衝塌口門寬十
六丈現在每年築做草壩冬閉春開乾隆十三年將
臨湖上下隄身間段建碎石戧工長六百三十五丈
　黃道人橋支河今按見原委　馬蹶崖邵家口劉家口

水口三道今按見原委　汶河今按見原委　沙家口今按見原委
　武河源出山東蒙山至沂河分岔起下至邳城入
州境紅溝經艾山西流繞新治南歸沙家口入運
燕子河邳州志河在州東源出蘭山縣龍王廟屈從郯城縣西　由郯城縣大橋
口達州境分爲兩派西股入艾山河東股入武河滙
歸沙家口入運　艾山河府志載在新治北五里州志稱一名柴溝河　源
自山東蘭山縣芙蓉河分流至郯城縣三合莊入邳
境達艾山河由城西會武河歸沙家口入運　沂河州志出東省蒙陰縣沂水縣歷經郯城至州境又東南流至受賢鄉又東南入駱馬湖由六塘河下注于
海州歸北湖河入海　由州境受賢鄉分支一支西出盧口壩分
流爲二一經官湖橋達徐塘口入運一經武河會出

沙家口入運其正流則徑達隅頭湖入運邳州志載明崇禎十二年工科給事中朱之普疏臣家沂州西迦河東涑河入漕運迦河之處俱在迦口原自通行年久淤塞每致有河身高於平地者是在疏通河身使諸水盡歸於河引之既以濟漕而屯田民田皆可為沃壤實雨利之道也至沂河之為州患者總在駱馬湖下游運淤但得湖流疏通則沂水之患自減至濟之利遇半矣邳宿運道原有沂水一支發源於蒙陰合沂水經沂州郯城而南流於駱馬湖以濟運道不經駱馬湖由旁水一小支從隅頭集入迨長山口決隅頭水出之口遂為黃流倒灌成淤至流俱趨駱馬矣宿遷於薛家口馬湖店兩處引沂入運然但濟宿遷而上不能挽流湖邳也以故邳之梁王城萬莊猫兒窩馬莊等處一經曠乾在在報淺奈何以如許名河竟無裨輸將之消滿耶禍考河志見有邳河涸不得不賴蒙沂之泉之文因射請沂河見其水浩渺不減雨旺之汶河而入運者皆無一二再勘隅頭集出水處濬後不緊然界在邳宿之處濬之亦止濟宿而邳毫不得其用也察徐塘一口其流雖細實從沂水分來而據邳之上流者也於此疏之濬之所謂事半功倍者又盧家口分流下官湖橋尚多淤阻徐塘出水之渠亦覺淺窄并濬深闊則濟至邳之涸並可益宿遷之深而邳與宿三分其流以殺奔趨駱馬之勢不第漕得其利並可減全沂之害庶一舉而數善備焉

康熙三十八年總河于成龍上言沂河由沂郯而入邳境水從盧口分流出徐塘口而入運河其正河至隅頭集徑入駱馬湖凡遇水發瀰漫兩岸淹沒田廬沂河兩岸應築隄一萬八千一百八十丈盧口寬八十丈應建閘啟閉報可是歲隄成三十九年總河張鵬翮疏以盧口沙底不便建閘嗣後沂水屢漲舊隄毀壞自乾隆七年至十二年次第補修十三年復一律加培計工一萬六千八百十九丈八尺十一年又於盧口沂河分流處築碎石壩長七十二丈二十二年又於兩頭接長分北壩長七十八丈南壩長五十五丈中砌滾水壩橫長三十丈寬十五丈俾伏秋水大七分由沂河歸駱馬湖三分歸徐塘口達沙家口入運十餘年後旋被衝塌三十年總督並河漕諸臣題請復砌中晋金門五丈挑深三尺底與沂河一律每歲冬閉春開以施蓄洩邳州志並運河廳冊

徐塘口河今按見原委　白馬河在沂河東岸源出東省郯城馬陵山至邳境趙家莊西入沂河

舊運河今按見原委　以上邳州境內邳汛東岸隄河閘壩其二郎廟上下猫兒窩等處通湖水口每年秋間堵閉以蓄河水　西岸伊家河上承東省微山湖來源河頭在微山湖湖口壩之南利國驛之北乾隆二十二年挑濬水由臺

莊閘下黃家樓役入運　靳家河今按見原委　潘家河今按見原委　房亭河今按見原委　彭家河今按見原委　以上邳州境內邳汛西岸入運支河並無閘壩涵洞

宿運汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫三十二名兵六十三名利運閘夫三十名主簿管　汛地上自邳州窰灣起下至龍岡止計長三十五里有奇　北岸自邳運汛窰灣界起至中河汛界龍岡止在阜河之下支河口之上隄長六千四百一丈七尺　南岸自邳運汛窰灣界起至阜河石磡止隄長四千八百七十丈九尺接下至支河口止係藉黃河縷隄屬宿北廳管兩隄之中有利運閘一座金門寬二丈二尺高二丈八尺

八寸砌石二十四層乾隆五十年挑河建閘以正河
作越河秋冬堵閉蓄水嘉慶二三年豐工曹工漫溢
黃水下注被淤十九年挑濬二十年拆修閘工二十
層　北岸軏車頭壩工一道長二十二丈五尺乾隆
十年建十二年又挑河長一千七百六十九丈二尺
導駱馬湖之水濟運每年秋閉春開引河年久淤墊
嘉慶十七年復濬　軏車頭越隄長六十丈乾隆十
三年築　臨湖護隄碎石戧工自窰灣起至龍岡止
長六千二百三十丈乾隆十二年間段築長四百十
五丈十三年間段築長二千三百二十二丈二十二
年間段築長三千四百九十三丈　以上宿運汛北

岸堤壩工程　南岸蔡家河水口（今按見原委）　安家雙
孔石閘一座金門各寬一丈五尺中立磯心寬一丈
一尺五寸高二丈四寸砌石十七層乾隆二十三年
建又挑引河長四百九十丈洩黃墩湖積潦之水入
運濟漕嘉慶十六年邳北棉拐山大堤坐蟄黃水入
運衝塌十九年奏請挑通舊城湖水由閘出以濟漕
並於臨河築做圈壩（今按道光三年移建六年補修八年照舊估建雙孔一磯心石）
閘　民便雙孔石閘一座金門各寬一丈五尺中立
磯心寬一丈一尺五寸高一丈八尺砌石十五層雍
正十年建亦係宣洩黃墩湖（湖上通舊城湖下達運河）積潦之水
入運乾隆四十二年重修嘉慶十六年邳北棉拐山

大隄坐蟄黃水入運衝塌（今按道光三年改建雙孔涵洞）　力家溝
雙孔涵洞一座每孔各寬三尺高三尺六寸砌石三
層乾隆二十五年建洩黃墩湖積潦又挑通湖引河
長六百八丈引水由洞入運久湮　阜河石磡裹頭
石閘一座金門寬十丈康熙十八年建雍正六年修
並於迤東挑越河長二百丈乾隆十九年東閘牆塌
卸三十八年正河淤墊現由越河行漕　黃墩湖（今按見原委）
窰灣口大營房搶修埽工　以上宿運汛南
岸隄河閘壩工程
宿遷中河汛縣丞一員（康熙三十八年由贛榆縣丞改設專管中河工程乾隆二十七年巡撫莊有恭題請兼管宿境六塘河工程）　把總一員協防一員管堡

夫六十四名兵一百七十名亭濟瀠流二閘閘夫六
十名（縣丞管）　汛地自宿運汛界龍岡起至中河廳屬桃
源縣境古城界止計七十三里有奇　北岸遙隄自
車路口起至桃源古城界止原長八千二百八十丈
康熙二十六年築後因歷次異漲將楊家莊至邱家
莊臨河縴隄衝塌長二千四百五十八丈遂以遙隄
為縴隄現在自車路口起至楊家莊止存隄長二千
二百五十四丈以下已作縴隄又自邱家莊起至劉
老澗止存隄長五百八十八丈又自劉老澗東首起
至宿桃交界止存隄長九百八十丈　臨河縷隄上
自龍岡界起至古城止長一萬三千一百九十二丈

南岸自支河口起至古城界止隄長一萬一千三
百三十七丈五尺　駱馬湖今按見原委　北岸車路口
迤下越隄一道長一百五十丈　馬家堡越隄一道
長二百八十五丈　方家窰越隄一道長二百丈皆
乾隆二十二年築　古城對岸坡墩格隄一道長一
百十三丈乾隆八年築　臨湖碎石戧工自龍岡起
至廟灣頭止共長三千七百二十九丈五尺內乾隆
十二年間段築長三百十二丈十三年間段築長一
千七百六十二丈二十二年間段築長一千六百五
十五丈五尺　王家溝石閘一座金門原寬十四丈
五尺雍正五年建又挑引河長四百丈乾隆二十五

年移於舊閘迤西改建三孔石閘一座金門各寬一
丈八尺磯心二各寬一丈五尺六寸高一丈五尺六
寸砌石十三層挑引河長一百三十丈四十年拆修
年久損壞每年築壩冬閉春開宣洩駱馬湖水濟運
嘉慶十七年又濬通湖引河長一千二百八十二丈
柳園頭三孔石閘一座金門各寬一丈八尺磯心
二各寬一丈五尺六寸高二丈一尺六寸砌石十八
層乾隆十四年建又挑通湖引河長一千二百六十
九丈四十一年拆修嘉慶十七年濬通湖引河長六
百四十四丈二十四年因閘底損壞通身拆修接築
土舌　何家莊涵洞一座洞口寬三尺四寸高三尺

六寸由身長五丈四尺乾隆八年建二十三年因創
越隄接建洞身長七丈二尺五寸四十二年在越河
內改建涵洞高寬如舊制現塌　四草壩張家莊楊
家莊老隄頭搶修埽工四處　劉老澗減水九孔石
閘一座共長二十丈每孔金門寬一丈三尺三寸磯
心八各寬一丈連梭尖各長三丈高一丈八寸砌石
九層康熙三十六年建洩運河漲水由解家閘入六
塘河澗下遙縷二隄之中西格隄一道長一百丈東
格隄一道長七十五丈接東格自遙隄起至六塘河
南隄止南北直隄一道長三千四百九十五丈攔格
澗水不令東注皆乾隆十五年築今按道光八年於舊閘上首改建滾

水石壩　以上宿遷中河汛北岸隄河閘壩工程　南
岸自支河口起至桃源古城交界止隄長一萬一千
三百三十七丈五尺　支河口搶修埽工　十字河
口門今按見原委　支河口迤南中隄長四百八十丈
宿遷護城隄一道長八百五十一丈又格隄一道長
一百六十八丈雍正八年築　炭廠搶修埽工一段
何家莊護城格隄一道長一百八十五丈即宿遷關
蕭家壩格隄一道長一百六十八丈乾隆八年築又
越隄一道長九百八十丈乾隆二十年築臨運搶修
埽工一段　上淤口越隄一道長三十六丈五尺
蔡家莊越隄一道長二百六十丈皆乾隆六年築

五堡格隄一道長四十五丈乾隆八年築　李家莊越隄一道長三十五丈乾隆二十二年築　洋河小闕口越隄一道長一千二百十八丈乾隆八年築　上下淤口各涵洞一座各口寬三尺高三尺六寸乾隆二十二年建洩民田積水入運今湮　王家莊搶修埽工一段　以上宿遷中河汛南岸隄埽工程　兩岸之中河道之內有亨濟石閘一座金門寬二丈二尺高二丈八尺八寸砌石二十四層乾隆五十二年另挑新河建閘以正河爲越河秋冬堵築蓄水嘉慶二三年豐曹工漫口黃水入運淤墊閘河每年築壩行漕二十四年挑濬閘河拆修該閘兩牆　瀠流

石閘一座金門寬二丈二尺高二丈六尺四寸砌石二十二層乾隆五十二年另挑新河長二百丈以建閘以正河爲越河秋冬堵閉蓄水嘉慶十年拆修該閘兩牆加石三層運河廳冊

淮海道屬中河廳今按原設分改已詳運河

淮安府中河通判一員守備一員管理桃源清河兩縣境內行漕隄河上自桃源境內運河廳界大古城起下至楊莊黃河口止計一百五里有奇並清河安東海州沭陽四州縣屬內鹽河六塘河上接桃清交界起下至海州境內場河止各堤河閘壩工程爲汛二曰桃源汛曰清安汛鹽河行水金鑑有屬山陽地蓋在清河縣未經移治於清江浦之前乾隆二十六年移治之後分清江黃河南北兩岸之地與清河縣而鹽河遂隸清河矣

北岸遙隄一道上自宿遷縣境運河廳古城界起下至安東平旺河止長三萬八千三百八十丈七尺內桃源汛分管隄長一萬四千五百六丈清河汛分管隄長一萬三百九丈七尺安東汛分管隄長一萬三千五百六十五丈　北岸臨河縴隄一道上自宿遷大古城界起下至鉗口西壩止長一萬八千五百六丈四尺自古城交界至清河雙閘隄長一萬六千八百十六丈四尺康熙三十四年後歷次創築又自雙閘至鉗口西壩止隄長一千六百九十丈嘉慶十年築　南岸臨河縴隄一道長一萬九千三百八十二丈四尺

桃源汛主簿一員府志載康熙三十一年裁盱眙主簿改屬中河　把總一員

協防二員管堡夫一百二十八名兵一百四十九名汛地上自運河廳大古城界起至清河汛三岔界止河長一萬四千一百五十五丈　北岸縴隄一道長一萬四千二百十九丈四尺　南岸縴隄一道長一萬四千四百九十二丈四尺　北岸史家莊越隄一道長二百六十五丈　姜家莊格隄一道長一百二十四丈　雲家莊越隄一道長一百二十七丈　盛家河頭越隄一道長二百五十丈　高家莊越隄一道長一百八十丈　十里堡格隄一道長九十八丈坍廢　三義壩格隄一道長四十六丈　三義壩洩水石閘一座金門寬一丈高一丈四尺四寸砌石十

二層乾隆二十二年建本洩民田積水嗣因河底漸
高業己補築堤工　南岸尤家灣石閘一座金門寬
一丈二尺高一丈五尺六寸砌石十三層乾隆二十
二年建宣洩宿境運河以南黃河以北隄內民田積
水入運　九里岡格隄一道長八十丈迤下格隄一
道長一百三十八丈　半路劉越隄一道長二百五
十二丈皆乾隆七年建　蕭家莊洩水石閘一座金
門寬八丈高一丈五尺六寸砌石十三層乾隆二十
二年建洩隄內民田積水年久傾圮嘉慶二十五年
准民改建涵洞口門寬二尺八寸高四尺八寸　孫
家莊洩水石閘一座金門寬八尺高一丈二尺乾隆

二十二年建四十七年衝塌補還隄工　劉家道口
格隄一道長一百十二丈　三岔格隄一道長一百
十一丈皆乾隆七年築　嘉慶三年東省曹工漫口
未堵黃水入運廣籌分洩將南岸古城迤下之劉家
莊開隄洩清入黃黃運兩隄之中築東束水隄長三
百九十丈西束水隄長四百八十五丈中挑引渠長
四百二十二丈又自越隄至縷隄築束水隄長一百
十丈旋即還隄　乾隆四十七年豫省青龍岡漫工
黃水入運廣籌分洩將南岸顧家莊開隄洩清入黃
兩隄之中挑渠長一百十七丈八尺旋即還隄嘉慶
二年豐北六堡漫水入運照舊宣放堵閉　盧家塘

東西束水隄二道　以上桃源汛中河兩岸隄閘工
程隄工迎溜之處隨時鑲護並無一定
清安汛清河安東本分二汛清河主簿一員把總一員協防一員安東汛巡檢一員千總一員協
防一員乾隆五十七年總河蘭第錫奏裁清汛把總協防一添設於江防營江防汛而以安東汛千總統管
清河一汛名清安汛其文職汛地仍循其舊嘉慶十三年二十一年先後添設清汛安汛協防各一員謹
照文汛所管汛地分別開列以清眉目　現在清汛主簿一員乾隆五十四年裁汰
六塘廳以清河境內六塘河今主簿兼理　清安汛千總一員協防一員安
東汛長樂司巡檢一員協防二員堡夫四十二名屬主
簿管　清汛兵九十二名安汛兵一百四十八名汛地清
汛白桃源汛三岔交界起至楊莊頭壩黃河口止運
河長四千八百四十丈五尺　北岸臨河縴隄至鉗

口西壩止長四千二百八十七丈又於乾隆三十二
年接鉗口壩至頭北壩止續築堤長四百四十丈皆
歷年幫培　南岸縴堤長四千九百四十二丈　兩
隄之中運口之內有跨河頭二三草壩三座南北分
築鉗束河流每年冬收束以待重運夏令拆展以資
暢洩乾隆四十三年大學士兩江總督高晉總河薩
載奏上年開挑陶莊新河黃流全趨北岸楊莊運口
適當回溜每易淤淺糧艘挽運維艱今在舊鹽壩東
四十丈挑河長一千一百九十餘丈直至李家莊出
口仍築頭二三草壩以爲收束則中河清水會黃東
注形勢較順但運口既改其鹽河石閘亦應下移今

在新挑河七百八十丈處斜挑倒鉤引河長二百十
丈以達鹽河兩岸築做束水隄工上口築鉗口草壩
下首建設石閘閘下築做兜水壩報
聞遂以挑河之土接築北縴隄長一千二百五十一丈
南縴隄長一千三百丈河頭建築頭二三壩四十四
年工竣奏奉
諭旨俟南巡勘定四十五年
翠華南幸親臨閱視
諭令酌爲運中河水勢異漲分洩之路四十六年豫省
靑龍岡漫工運中河水大奏明啟放分洩四十八年
堵閉雙閘草壩本係雙金石閘康熙四十二年改挑

中河拆去磯心改爲石裏頭乾隆八年拆除石塊改
鑲柴壩相機拆展收束　楊莊運口康熙四十二年
聖祖仁皇帝南巡令移運口於楊家莊遂建
御示石閘一座嗣因溜激重運挽拽維艱五十五年於
閘南開挑越河長二百五十丈漕船俱由越河行走
石閘遂廢乾隆二十三年總河白鍾山題拆前閘石
料移建新鹽閘　北岸豆瓣集格隄一道長四十七
丈嘉慶十六年築　雙金門北小石閘一座康熙三
十四年建洩運河之水以入鹽河久湮淮安府志載有此閘今無可考　孫家集迤上小石閘一座行水金鑑載有此閘而無原建年分閘門寬高層路今已湮無可考　鹽閘一座康熙四十二年建專爲出

運淮北引鹽並左營及民灘葦柴設立閘夫十八名
其啟閉事宜交淸汛主簿管理乾隆二十三年倒卸
總河白鍾山奏准移建舊閘迤西五十丈迨後河底
墊高不能啟板嘉慶十八年總督百齡總河陳鳳翔
奏准移建雙金閘下遙縷二堤之中金門寬一丈八
尺高二丈四尺砌石二十層閘尾各築土隄南抵縷
隄長四十丈五尺北抵遙隄長三十六丈先於十七
年開臨河縷堤築鉗口柴壩壩下至舊鹽閘挑河長
一千六百六十丈商捐官辦每年冬閉以蓄河水夏
開以利鹽柴今按道光八年因閘底損壞難於啟閉移拆舊料於閘基改建雙孔石閘一座
南岸雙金閘迤上洩水石閘一座金門寬八尺高

一丈六尺八寸砌石十四層乾隆八年建宣洩力家
湖積水今淤　楊家莊三南壩石涵洞一座乾隆八
年建宣洩隄內民田積水今淤　以上淸汛中河兩
岸隄壩閘洞工程其臨河堤工迎溜之處隨時鑲護
並無一定　鹽河一道上自淸汛舊鹽閘起下至安
汛盧家溝即平旺河尾止長二萬六千一百五十四丈上
承鹽閘分洩運河來源下達平旺河入海州境運鹽
場河由武障各壩歸北潮河入海如遇啟放王營減
壩則至平旺河歷莞瀆壩河直達北潮河內分屬淸
汛自舊鹽閘起至安東朱元莊界止河長七千一十
丈安汛上接朱元莊起下至盧家溝止河長一萬九

千一百四十四丈今按道光六年啟放減壩工內幫培平旺河南堰中河廳冊

淮揚道屬裏河廳今按裏河運口一帶爲每歲空重漕船經由之地南迎洪湖西逼河流黃強湖弱每虞倒灌審其強弱之勢而爲措置之方其因時制宜殆非修防長河者所可同日而語漕運咽喉淮揚門戶全河機宜無過於此明時屢移運口改建閘座國朝康熙雍正年間復經屢易或建大墩或築挑壩迨乾隆初年移定運口改挑惠濟閘下新河添建通福四閘創築臨湖隄工而機勢大定核其情節運口愈移愈南要皆避黃流之下遏欲使清口之勢強而旁分入運之水不致盈溢而已迨後建築順黃壩改黃河使由陶莊新河定清黃交會於揚家莊對岸創築東清禦黃二壩權衡機勢是又法之至善者惟是黃河底漸墊高湖水亦因而蓄高嘉慶十年以後蓄洩防守之事視乾隆初年不啻倍蓰溯自雍正之初至近歲九十餘年間興廢之工惟裏河運口爲獨多而其輕重情形實亦今昔頓異行水金鑑自康熙四十八年以後事間缺略今爲捜補列入以備參考

淮安府裏河同知守備各一員經管運河自清河縣

運口外甘羅城西拐外河廳交界起下至山寶交界揚河廳黃浦止河長一萬八千二十三丈四尺計一百里有奇南轉西隄一道長一萬九千四百五十七丈二尺北轉東隄一道長一萬七千六百五十九丈九尺自運口起至清江浦迤下止係清河縣境自臧家馬頭下至黃浦係山陽縣境爲汛三曰運口汛曰清江汛曰平橋汛今按行水金鑑所載隄河長丈核比現在較短且清河縣治於乾隆二十六年移駐清江移山陽縣西界自臧家馬頭以上之地屬清河縣管理遂改裏河上汛曰清江汛裏河下汛曰平橋汛其隄河加長之故一由移改運口一由隄隨河曲所致

運口汛縣丞一員把總一員協防二員閘官三員管堡夫三十六名兵一百九名閘夫九十名汛地自甘羅城迤西起至高坂頭下清江汛界止河長三千二百七十七丈　南隄一道自藎壩起經佘家壩歷惠通福三越閘至高坂頭下清江汛界止長三千六百六十八丈　北隄一道自甘羅城西抵頭北壩遶惠通福三正閘至高坂頭下清江汛界止長二千九百十三丈五尺　濟運壩今按見原委　新大墩一座周長三十六丈寬六丈乾隆四年建在運口頭壩之南挑湖水大溜入黃引回溜入口濟運二十六年又接築挑清藎壩一道長五丈五尺五十五年又接長十八丈八尺嘉慶九年又接六丈三尺十三年六月全刷無存十四年補築藎壩長十五丈十五年又接長三

丈十六年又接長五丈並於外首幫做圓埽長十丈十七年又接上下幫寬共長二十三丈十八年又接藎壩長六丈四尺二十年又接長四丈現在藎壩長三十三丈四尺　運口乾隆二年總河高斌奏移運口於舊口之南七十五丈於南北兩岸築鉗口草壩三道謂之頭二三壩使入運之水節節有所擎托運河自三壩之下東行過老鸛嘴遶佘家壩轉北經惠濟越閘歷北裏頭而西抵惠濟正閘嘉慶十三年三壩之下老鸛嘴之上堤身衝斷水隨兩行後因運河水盛正越各閘遞互啟閉船行祇由一閘復因閘門水勢高低過甚遂於閘之上下築壩兜托兩岸迎溜

之處隨時鑲埽搪護並無一定
御壩一座乾隆二十二年
高宗純皇帝南巡指示建築在運口頭北壩之北長八丈寬五丈今改壓關壩一道長二十丈嘉慶十四五年建以利縴挽出口重船十七年又於北首添做挑水壩一道長二十丈寬七丈二十一年自壓關壩至頭北壩接築直壩長二十一丈寬四丈　運口頭壩爲入運門戸最要關鍵乾隆二年建南壩原長二十六丈乾山巽向北壩原長四十丈中留金門寬四丈嘉慶十三年六月刷塌屢築屢塌壩底跌塘北移六丈補築南正壩長十二丈寬六丈上雁翅長七丈寬

三丈北正壩長十四丈五尺寬三丈中留金門以四丈爲率壩下兩岸隄工隨時鑲做護埽並無一定　運口二壩在頭北壩之東乾隆二年建南壩原長二十七丈乾山巽向北壩原長二十三丈中留金門寬四丈嘉慶十三年六月刷塌向上稍移距頭北壩二百五十丈補築南正壩長十二丈寬五丈上雁翅長十七丈寬二丈下雁翅長十三丈寬二丈六尺北正壩長十四丈五尺寬五丈上雁翅長十五丈下雁翅長十二丈皆寬三丈中留金門寬五丈九尺壩下兩岸隄工隨時鑲做護埽並無一定　運口三壩在二壩之東乾隆二年建南壩原長二十丈乾山巽向北

壩原長二十二丈中留金門寬四丈嘉慶十三年六月刷塌補築距二北壩一百二十八丈築南正壩長十七丈寬二丈五尺上雁翅長十七丈寬四丈五尺下雁翅長十八丈五尺北正壩長十六丈寬五丈二尺上雁翅長十七丈寬三丈下雁翅長十四丈五尺寬三丈中留金門以四丈爲率壩下兩岸隄工隨時鑲修護埽並無一定　佘家壩隄工嘉慶元年漫溢堵閉十三年六月湖黃並漲刷塌頭二三壩臨湖甎隄撞刷二處水漫各閘而下刷通閘後土隄淸淮危險隨啟放缺口二道宣洩是秋堵竣　惠濟正閘一座原名天妃閘又名新莊閘舊在惠濟祠後明永樂

中平江伯建嘉靖中改移於南名通濟萬歷六年又移於甘羅城南康熙十九年又移於爛泥淺之上馬頭東南七里墩改名惠濟今按靳輔酌改運口疏言七里墩旁有石閘一座名七里閘閘內河形淤高閘外原屬洪湖灘地今將舊運口永遠閉斷從文華寺淤高之河南挑七里至七里閘爲運口是彼時移運口而非移建新閘惠濟閘乃卽七里舊閘而易名耳四十年復移建於舊運口之頭草壩雍正十年移建今處閘丑山未向金門寬二丈四尺原石二十三層乾隆六年拆修嘉慶十五年拆修加石三層　前閘之上嘉慶九年築東西鉗口柴壩一座　惠濟越閘一座康熙四十九年建亥山巳向金門寬二丈二尺原石二十五層乾隆八年加石一層嘉慶十年拆修又加石二層

閘下越河一道長四百六十一丈　前閘之上嘉慶九年築東西鉗口柴壩一座　惠濟正閘之下張王廟前乃雍正年間運道今按見原委　惠濟祠旁石工一百四十七丈十二層康熙三十八年建卽舊運河西岸乾隆十一年又接下建石工三十三丈十三年復接長八十四丈　張王廟前東西托水柴壩一道嘉慶二十年建　通濟正閘一座在惠濟閘下東北　乾隆二年建癸山丁向金門寬二丈二尺原石二十五層嘉慶十一年拆修加石二層　通濟越閘一座乾隆二年建亥山巳向金門寬二丈二尺原石二十六層嘉慶十一年拆修加石二層閘下越河一道長三百二十一丈六尺　雙孔石涵洞一座乾隆十年建在通濟越閘以下東隄距閘一百八十九丈處洞兩孔一磯心兩牆由身過隄各長九丈六尺寬各四尺八寸各高四尺嘉慶十五年加石四層每遇運河水漲啟洞分洩入護城河　福興正閘一座乾隆二年建癸山丁向金門寬二丈二尺原石二十六層嘉慶十九年拆修加石二層今按淮安府志載明時故有福興閘在淸江浦西五里平江伯陳瑄所建其故址不可考萬歷中改建於壽州廠適中處後亦廢至今土人尚有老二閘之稱　福興越閘一座乾隆二年建壬山丙向金門寬二丈二尺原石二十六層現在損壞閘下越河一道長三百六十八丈五尺今按乾隆二年添建通福正越四閘開挑新河自張王廟前接舊河起至麗家灣下

接舊河止河長一千六十八丈四尺又接東隄一道長一千六十一丈六尺　蔣家嘴東西鉗口柴壩一道嘉慶二十一年建擎蓄閘溜以利運行今按靳輔酌改運口疏言自淸口向東南七里是爲七里墩旁有石閘名七里閘內有淤高河形閘外卽洪湖灘地皆成平陸自淸口進河向東北行二里是爲新莊閘卽天妃閘乃漕運咽喉又東行一里許爲文華寺卽明季所挑之新河盡處今將淸口永遠閉斷從文華寺於高之河迤南挑七里至七里閘以七里閘爲運口折而西南又挑七里至武家墩再折而西北又挑三里許建爛泥淺引河凡運艘一應商民船隻由文華寺出七里閘遶武家墩入爛泥淺引河之上流下達淸口其爛泥淺第二道引河臨湖諸處再挑支河數道多引湖水歸第二道引河下注淸口用以敵黃是七里閘雖無原建年分而靳輔改爲運口頭閘以通舟楫則確有可考又河防志言從舊通濟閘卽天妃閘內新大壩迤東兩頭直接泰山墩築堤一道則壩東與高堰七里墩迤北兩岸一帶堤岸俱不須修守而堤內之田皆可耕矣此卽康熙四十年張鵬翮又移惠濟閘於舊運口之頭草壩而置七里閘堤河於新築南堤之南者行水金鑑前書未明著惠濟正越閘所在僅載七里閘隄河殊滋後人之惑現在是處隄河尚有形跡七里閘亦有基址今爲詳考縷述如此至此時所謂濟運壩卽行水金鑑所稱南岸石磡康熙四十一年建閘一座相時啟閉引三岔河水濟運之處葢維時惠濟閘又復北移或恐有時被淤豫設此路以備不時之需也三岔河今名太平河

淸江汛主簿一員千總一員協防二員閘官一員管堡夫八十二名兵一百五十九名閘夫三十名汛地自接運口汛界起至府城南角樓平橋汛界止河長七千三百九十一丈九尺　南隄一道長七千三丈七尺自上汛界起至閘下柳園頭止隄長三千五百二十六丈屬淸河縣接下至平橋汛隄長三千四百七十七丈七尺屬山陽縣　北隄一道長五千六十

八丈自上汛界起至界牌止隄長三千三十丈屬清河縣接下至平橋汛隄長四千三百六十一丈九尺屬山陽縣　南岸五孔橋西石涵洞一座（今按見原委）五孔橋石閘一座（今按見原委）　玉帶河南隄一道長一千五百七十三丈五尺內碧霞宮前於乾隆五十一年漫缺三十丈當卽堵塞北隄一道長一千四百六十七丈內城隍廟前於嘉慶十年滲缺八丈當卽堵塞（今按五孔橋本在鳳陽廠上康熙十七年所建五孔石壩下挑河並築南北兩隄三十五年改建石閘雍正十二年修清江閘運河閉壩重濬此河以通南北往來乾隆嘉慶年間歷經啟放濬河幫隄今閘在運隄之南南北二堤之中文渠溝一道自五孔橋涵洞下起至鑼鼓墩止長六千一百六丈雍正十二年總河嵇曾筠開挑以洩清江浦南岸積水嘉慶三年總河康基田移溝頭於廣惠庵西並繫通隄建

石涵洞一座引運河之水達泮池至城隍廟東穿玉帶河下過鑼鼓墩接挑溝長一百九十丈五尺入護城河並於入護城河地名王家溝處添建石閘一座金門寬八尺高一丈二尺以資啟閉且免護城河水漲盈倒漾又嘉慶二十二年在所穿玉帶河南北兩岸處各建石涵洞一座洞門寬高各一尺六寸）清江正閘一座明永樂中建後改名龍汪閘康熙三十八年拆修改金門寬二丈一尺二寸加石四層共二十六層南岸石磡長四十五丈三尺北岸石磡長五十四丈六尺乾隆四年仍改名清江閘嘉慶十年拆修改金門寬二丈二尺加石二層共石二十八層閘後

御詩亭二座（南岸康熙二十二年建賜于成龍北岸三十八年建賜張鵬翮）　清江越閘一座明萬歷十七年建康熙四十八年拆修金門

寬二丈七尺六寸高二丈七尺南牆連石磡長四十二丈北牆連石磡長六十丈嘉慶十年拆修改金門寬二丈七尺加石二層共石二十五層越河一道長一百四十八丈　百子堂對過七里溝隄工嘉慶十三年六月三日漫缺長八十二丈八月堵合　烏沙河對岸王家田頭隄工乾隆三十三年九月十四日漫缺長十五丈當卽堵合　迤下周家莊隄工五十一年七月四日漫缺長二十九丈當卽堵合　盤糧廳前石工長五十五丈康熙三十八年建計石十一層　楊家廟洩水石閘一座乾隆八年建金門寬一丈高九尺六寸原設板閘南岸洩民田積水入運今

塞（淮安府志）　以上俱南轉西隄工程臨運隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定　北岸二井上首石涵洞一座口寬一尺八寸高二尺四寸康熙五十年淮揚道捐建以洩民田積水　紹興家廟前涵洞一座口寬一尺八寸高二尺四寸乾隆八年建今塞（以上淮安府志）二井隄工乾隆五十一年七月初四日漫缺長二十丈當卽堵合　中渡庵對過嘉慶十五年創格隄一道北自黃河隄起南至運河隄止長五百八十一丈　檀渡寺新閘一座康熙三十五年建閘下挑河長一千八百七十一丈至草灣鹽壩雍正十二年總河嵇曾筠拆修清江閘題拆該閘石料應用河亦隨淤

板閘關口上下石工長一百二十丈高一丈六尺五寸康熙三十八年建嘉慶十五年補修加石二層　烏沙河永利閘一座康熙二十三年建口寬一尺六寸高一丈五尺九寸嘉慶十七年拆修加石四層共高二丈二尺八寸計石十九層　閘外河邊舊有石涵洞一座乾隆八年建爲永利閘外障嘉慶十七年淮商捐修改洞爲閘金門寬一尺八寸高一丈九尺二寸計石十六層如遇鹽河水小啟前二閘洩運河之水以濟運　閘下烏沙河一道長一千一百七十二丈上承運河來源下達漁濱河青渠溝河入馬家蕩漁濱河長一萬八千三百五十一丈青渠溝河

長九千三十丈　烏沙河西岸刁家嘴石涵洞一座口寬二尺四寸高二尺四寸乾隆五年建備洩山邱二湖積水　鹽河一道長二千五百丈北自黃河縷隄起至烏沙河止　烏沙河尾達漁濱河處有三孔二礮心石閘一座乾隆八年建名裕民閘　漂母祠迤北石馬頭起至北角樓舊石工頭止乾隆十六年翠華南幸指示接建石工長四百五十丈砌石十一層　淮安府西門石工長三百六十丈砌石十一層康熙三十八年重建今按淮安府志載天啟間曾築護城石工自西河嘴至包家圍甎石禎間後俱傾圮　西門外文渠小石閘一座康熙五十七年接建於舊閘之下金門寬八寸乾隆三十五年拆修外閘此閘洩運河之水入城達文渠溝出東門接入市河入馬家蕩經射陽湖歸海三城積水藉以通洩市河長一萬四千五百七十八丈　以上俱北轉東隄工程臨運隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定

平橋汛縣丞一員把總一員協防一員管堡夫八十名兵九十七名汛地自南角樓接清江汛界起下至黃浦寶應汛止河長七千三百五十四丈五尺　西隄一道長七千三百七丈五尺　東隄一道長七千三百五十四丈五尺　西岸狀元墩草閘一座今按見原委　沙家宅程宅石洞一座乾隆三年民建民修洞口寬高各二尺四寸計石十三層嘉慶十七年洞尾

接做木尾長三丈洞下河長九百十二丈兩岸築堰長同河身洩運河之水以溉民田水由溫山河出火叉閘歸白馬湖　二堡劉宅石洞一座康熙三十三年民建民修洞口寬高各二尺砌石十三層嘉慶十九年接築石尾長二尺五寸洞下河長四百六十一丈兩岸築堰長同河身洩運河之水以溉民田水由溫山河出火叉閘歸白馬湖　二堡隄工嘉慶十三年九月初三日蟄塌十月初一日堵合　平橋閻宅石洞一座康熙四十八年民建民修砌石十六層洞口寬高各二尺二寸嘉慶十七年接築木尾長二丈四尺洞下河長四百五十六丈兩岸築堰長同河身

洩運河之水以溉民田水由温山河出火义閘歸白馬湖　小涇河北首隄工乾隆四十一年二月初十日漫缺當卽堵合　大涇河劉宅石洞一座康熙三十三年原建木洞乾隆三年改木爲石寬高各二尺二寸砌石十二層民捐民修洞下河長四百五十八丈兩岸築堰長同河身洩運河之水以溉民田水由温山河出火义閘歸白馬湖　戴家灣楊宅石洞一座康熙三十五年原建木洞乾隆二十九年改木爲石寬高各二尺計石十七層民捐民修嘉慶十九年接築石尾長二丈五尺洞下河長五百六十七丈兩岸築堰長同河身水由温山河出火义閘歸白馬湖

以上西岸工程臨湖隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定　東岸興文閘一座建自明季金門寬二尺八寸高二丈二尺計石十五層康熙三十九年雍正九年乾隆二十三年皆重修閘下澗河一道自本閘起經鹽城之流均溝入馬家蕩歸射陽湖入海以洩運河盛漲及三城積水明總河王宗沐濬康熙間又濬雍正九年復濬由閘至馬家蕩逢灣取直計長一萬五千四百三丈五尺兩岸築堰長同河身民捐官辦（淮安府志）　頭二淺臨河甎石工三段共長三百二十三丈建自明季內一段甎工長三十丈上下盖面貼底石一層中用甎共高一丈一尺中段石工長一百五十七丈高一丈一尺嘉慶十四年塌卸改鑲埽工三段甎工長一百三十一丈上下盖面貼底石各一層中用甎共高一丈一尺乾隆二十六年工尾接長五丈　頭淺頭洞石洞一座明季民建嘉慶九年拆修改洞口寬一尺八寸高二尺四寸十六年又加石三層共石十六層洞下河長四千五百丈兩岸築堰長同河身洩運河之水以溉民田水由澗河下達皆民捐官修　二甎工建自明季原長一百五十八丈高一丈一尺乾隆二十六年工頭接長三丈工尾接長二十二丈共長一百八十三丈　頭淺二洞石洞一座康熙三十三年民建木洞乾隆十年拆修改木

爲石洞口寬二尺六寸高二尺八寸嘉慶十三年加石二層共十五層洞下河長四千一百四十丈兩岸築堰長同河身皆民捐官修洩運河之水以溉民田水入澗河　頭淺三洞石洞一座雍正三年民改建洞口寬一尺五寸高一尺七寸計石十七層洞下河長三千六十丈兩岸築堰長同河身水入澗河民捐官修　頭淺四洞石洞一座建自明季洞口寬高各一尺八寸嘉慶十三年加石二層共十九層洞下河長三千六十丈兩岸築堰長同河身皆民捐官修水入澗河　頭淺五洞石洞一座建自明季洞口寬高各二尺嘉慶十一年加石二層共石十六層洞下河

長一千二百六十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河　頭淺六洞石洞一座康熙三十三年民建木洞乾隆十年改木爲石洞口寬高各二尺計石十五層洞下河長三千九百六十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河　二淺頭洞石洞一座康熙二十六年民建木洞乾隆十年改木爲石洞口寬高各一尺八寸計石十五層洞下河長一千四百四十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河　三堡隄工嘉慶十五年二月十九日漫缺九月堵合　二淺二洞石洞一座康熙三十一年民建木洞乾隆十年改木爲石洞口寬高各一尺八寸計石十五層

洞下河長四百五十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河　潘宅風水石洞一座康熙三十三年民建木洞乾隆十三年改木爲石洞口寬二尺高一尺八寸計石十七層嘉慶十五年堵塞洞下河長四百九十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河今河淤堰塌久未修濬　三淺二洞石洞一座建自明季洞口寬二尺四寸高二尺二寸計石十七層歷經修理洞下河長二千一百六十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河今按淮安府志載三淺頭洞閉塞已久　三淺三洞石洞一座康熙三十八年民捐洞口寬高各二尺四寸計石十六層嘉慶十九年拆修加石三層

共石十九層洞下長河二千七百丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河　涇河閘一座建自明季乾隆年間歷次修理嘉慶十九年拆造加石三層共石十五層改金門寬一丈八尺閘下涇河一道長八千一百九十四丈二十年濬深兩岸築堰長同河身皆民捐官修水由馬家蕩入射陽湖今按淮安府志載閘下涇河通塔兒頭金吾莊入射陽湖內南窰地界分支河二道一入安豐河長一千六十六丈一入太倉支河長一千五十五丈皆入馬家蕩歸海兩岸各有堰工長同河身　三淺四洞石洞一座康熙三十八年民建洞口寬二尺四寸高二尺二寸計石十四層嘉慶二十二年加石三層共石十七層洞下河長一千八百丈兩岸築堰長同河身民捐官

修水入涇河　三淺五洞石洞一座雍正元年民建洞口寬二尺五寸高二尺二寸計石十三層嘉慶十六年加石三層共石十六層洞下河長三千二百四十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入南溪河歸海　李宅風水石洞一座明季民建木洞康熙三十五年改木爲石洞口寬高各一尺六寸計石十二層嘉慶五年堵塞洞下河長四百四十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入溪河久經淤塞堰亦塌平

以上俱東岸工程臨河隄工迎溜之處隨無一定　裏河廳冊

續行水金鑑卷一百三十一終

續行水金鑑卷第一百三十二

運河水 工程五

揚河廳 今按舊管寶應氾水[illegible]都五汛[illegible]州縣所屬工程雍正[illegible]都汛改歸管隸揚河廳止管四汛

揚州府河務通判一員守備一員所管上接裏河山寶交界起下至露筋揚糧廳界止計一百七十里內寶應氾水二汛地界屬寶應永安高郵二汛地界屬高郵爲汛四曰寶應曰氾水曰永安曰高郵　東隄一道長二萬五千九百二十八丈九尺　臨湖西隄一道長二萬四千九百九十丈

寶應汛縣丞一員把總一員協防一員管堡夫四十

名兵一百五名汛地上自裏河平橋汛界起至氾水汛界止計四十里　東隄一道長六千五百八十六丈五尺　西隄一道長六千五百八十四丈五尺

東岸黃浦閘一座康熙十二年建金門原寬一丈二尺六寸砌石十三層乾隆二十四年復修嘉慶六年拆修將金門收窄三尺存寬九尺六寸加石二層共石十五層分洩運河漲水入黃浦溪經凌溪黃昏蕩由九里李家溝西建岡河東至鹽城縣北串場河出范堤由石𥗽天妃閘歸海　喬家洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年建水由黃浦閘河下達　學洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年建水由獐獅蕩歸海　孫家洞口門寬高各一尺八寸明萬歷三十九年建水入獐獅蕩歸海　護城甎工自太平庵起至洪濟閘止長七百八十六丈高八尺四寸至一丈四尺四寸乾隆二十四年建　躍龍關石洞口門寬高各一尺八寸六分康熙二十五年民建水由城內市河入廣洋湖達鹽城天妃閘歸海　甎工尾舊有攔河洪濟石閘明季所建乾隆四十三年拆去西牆展寬河面現存東牆長二十四丈　湯問洞口寬一尺六寸明嘉靖三年民建漑田水入獐獅蕩歸海以上東岸堤閘臨運隄工迎溜之處隨時鑲護並無一定　西岸葉雲洞口門寬高各一尺六寸康熙五十

五年民建漑田水入寶應湖　葉雲雙孔石閘一座金門每孔各寬一丈高一丈二尺計石十二層乾隆四十三年建減運河漲水入竹絡壩下引河由白馬湖歸寶應湖　竹絡草壩金門寬八丈雍正九年移建減運河漲水入寶應湖嘉慶二十四年堵塞　王鼐洞口門寬高各一尺六寸康熙四十九年民建漑田水入寶應湖　梁淮洞口門寬高各一尺六寸康熙五十一年民建漑田水入寶應湖　通湖閘一座金門寬一丈二尺計石十三層乾隆五十年民建漑田水入寶應湖　龍亭南窰雙孔石閘二座金門每孔各寬一丈二尺計石十五層嘉慶十八年建減洩

運河漲水均入寶應湖　臨湖越隄一道長一千九百六十三丈五尺內白田鋪對岸甎工長二百二十八丈高一丈康熙三十八年建秤鉤灣起至宋家尖止石工長一千六百三十六丈五尺計石十層明萬歷四年建接下石工長六十七丈計石十層康熙三十八年建又接下甎工長三十二丈乾隆十一年建石工之外嘉慶二十五年在宋家尖拋碎石坦坡六十八丈以上西岸工程臨運隄工遇有迎溜之處隨時鑲護並無一定

氾水汛主簿一員千總一員協防一員管堡夫四十名兵八十六名汛地上自寶應汛交界起下至永安汛界止計四十里　東隄長五千六百六十一丈九尺　西隄長五千一百四十五丈七尺　東岸朱馬灣石工長一百二十丈計石十層康熙十八年建

朱馬灣閘金門寬六丈六尺原石十三層明天啟元年建嘉慶十六年拆修加高二層　從家洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年民建溉田　郎兒閘口門寬六尺六寸計石十三層明嘉靖三年民建溉田　張成洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年民建溉田　胡成洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年民建　永安閘金門寬三尺六寸計石十三層康熙十一年建　軍民洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖

三年民建溉田　風水洞口門寬高各一尺二寸順治十四年民建溉田　七里閘裹頭石工長二十四丈明末原建係攔河石閘乾隆年間拆閘改為石裹頭　子嬰滚壩一座計三圈每圈各寬二丈磯心二各寬一丈牆高一丈二尺康熙十九年建久廢不開　子嬰南閘金門寬一丈一尺計石十二層康熙十年建減運河漲水以上各閘洞洩下之水由各支河入廣洋沙溝等湖入鹽城串場河出范隄天妃閘歸海　迎恩樓石工長三十五丈計石十二層乾隆四年改建以上東岸閘洞其臨運隄工迎溜之處隨時鑲護並無一定　西岸減水雙孔石閘一座名瓦甸閘金門各寬一丈磯心寬一丈石高十二層乾隆四十三年建減運河漲水入氾光湖　子嬰西閘一座金門寬一丈一尺石高十二層嘉慶二十二年折東岸北閘移建西岸水入界首湖　海臺庵迎湖甎工長二百四十丈甎石高一丈八寸乾隆十三年建

柳園頭迎河舊石工長十丈石高十二層明末建

柳園頭迎湖甎工長七十丈甎石高一丈八寸乾隆二十六年建　又石工長二百二十丈石高十二層乾隆三年建　又接下石工長八十丈石高十二層康熙三十八年建　風水洞對岸臨湖石工外嘉慶二十四年拋護碎石坦坡長二百四十丈　氾光湖

上接寳應湖下達界首湖其上接寳應湖處有小新
河長一千一百五十餘丈迤西又有大新河長一千
八十餘丈再西又有廟基港長五百九十餘丈再西
有涂家溝長一千餘丈迤南復有金釵澗河長一千
九十餘丈則自寳應湖逕達界首湖者其氾光湖下
達界首湖處名大舊河長十里以上西岸工程其臨
運一面迎溜之處隨時鑲護並無一定
永安汛州判一員千總一員協防一員管堡夫四十
名兵六十四名汛地上自氾水汛界起至高郵汛界
止河長四十里　東隄一道長五千一百九十七丈
九尺　西隄一道長五千一百十二丈六尺　東岸

界首閘一座金門寬四尺六寸石高十三層順治十
年建水入沙溝湖由興化青龍閘歸海　看花洞口
門寬高各一尺八寸明嘉靖三年民建溉田水達大
縱湖歸海　慶豐洞口門寬高各一尺八寸明嘉靖
三年民建溉田水達沙溝湖歸海　西岸迎湖界首
起至七里閘止石工長一千七十五丈七尺石高十
層至十三層康熙三十八年建七里閘起至十六滿閘
止石工長一千六百二十五丈五尺石高十一層四
十一年建十六滿閘起至北裹頭止石工長一千四百
四十一丈四尺石高十一層明末建　北裹頭起至
南裹頭止石工長九百七十丈石高十二層康熙四

十一年建　界首湖上接氾水湖尾下連高郵湖南
北長一百餘里東西寬八十餘里以上永安汛兩岸
工程其臨運一面迎溜之處隨時鑲護並無一定今按
道光四年西岸建
六安靖安二閘
高郵汛州同一員把總一員協防二員管堡夫五十
名兵九十五名汛地北自永安汛交界起南至揚糧
廳甘泉汛界止計五十里　東隄一道長八千一百
五十八丈五尺　西隄一道長八千一百四十七丈
二尺　東岸二淺閘一座金門寬五尺三寸石高十
二層明嘉靖三年建乾隆十九年改金門寬四尺八
寸嘉慶十九年修加石二寸洩運河漲水由洋馬蕩

與鹽界河入青龍閘歸海　頭淺閘一座金門寬五
尺三寸石高一丈一尺明嘉靖三年建乾隆十九年
改金門寬四尺八寸洩運河漲水入北官河由洋馬
蕩入丁溪閘歸海　護城甎工長一千六百八十八
丈五尺甎高十五六層康熙十六十一年建乾隆五年
加高三四五層嘉慶十四年又間段加高二層　攔
河金閘一座明季建康熙二十三年改金門寬六丈
五尺　通湖橋洞口寬高各一尺八寸本通湖閘康
熙三十五年改建嘉慶十四年修　南水關洞口寬
高各一尺八寸康熙四十六年建水由市河出北水
關　琵琶洞口門寬高各一尺二寸康熙五十年建

嘉慶十四年修前三洞皆係官辦水由市河入高郵
運鹽官河經丁溪等閘歸海　南關舊壩長六十六
丈康熙三十八年建係土底乾隆二十年奏定永閉
　南關大壩即舊五里滾壩長六十六丈康熙四十
一年建乾隆十一年加高底石一層牆高石底七尺
五寸奏准與車邏壩脊皆高運河底一丈過此即令
自行過水洩運河漲水由壩下引河達澄子河經棋
盤蕩出梓新車路諸河歸串場河出范隄丁溪閘歸
海　南關新壩長六十六丈乾隆二十二年建牆高
石底一丈一尺洩運河漲水由壩下引河匯入南關
大壩河歸海壩上有碑亭恭鐫

高宗純皇帝諭旨南車二壩過水三尺五寸開放五里
中壩如南車二壩過水至五尺再啟南關新壩今按道光八年新定南新中車四壩水誌一丈二尺八寸放車邏壩一丈三尺二寸放南關大壩一丈三尺六寸放五里中壩一丈四尺放南關新壩
　五里中壩即舊八里鋪滾水壩長
五十丈康熙四十七年建牆高石底一丈二尺因南
車二壩不敷宣洩故添此壩水由壩下引河匯入南
關大壩河內歸海此壩壩底較諸壩獨矮向不輕啟
柏家墩舊壩長五十丈係草壩康熙二十年建乾隆
二十年奏明永閉　八里鋪涵洞口門寬高各二尺
五寸明嘉靖三年民建溉田　車邏鎮甎工長七十
三丈乾隆二十六年建　車邏閘一座金門寬一丈
二尺石高十層乾隆五年建嘉慶二十一年拆修加
高二層洩運河漲水由車邏壩下引河達丁溪閘歸
海　車邏大壩一座長六十四丈康熙四十一年建
乾隆十年加高石底一層牆高石底七尺七寸洩運
河漲水由壩下引河達澄子河與南關之水同至興
化入丁溪閘歸海今按乾隆十八年督臣尹繼善尚書劉統勳以南車三壩過水較大議於各壩上封土三尺二十二年議撤二十五年督臣尹繼善河臣白鍾山復奏封土三尺俟水勢長至三尺外方許啟壩再不能容方啟五里昭關等壩
火姚閘金門寬五尺六寸高一丈明嘉靖三年建水
入漵洋湖歸海　三十里鋪甎工長二百二十二丈
甎高十二層乾隆八年建二十三年加甎四層面石

一層　西岸臨湖石工上接永安界下至窰港迤下
止長三千四百四十八丈六尺石高十二層明末建
　臨湖甎工長二百九十五丈六尺明末建康熙三
十六年加高乾隆八年復加共計甎石十三層　通
湖港二十二處內萬家塘石港長五丈五尺牆高一
丈一尺康熙十八年建　杭家嘴石港長十二丈牆
高九尺五寸又通湖閘石港長十二丈牆高一丈二
尺皆康熙十九年建　夏家橋石港長一丈一尺牆
高一丈一尺明永樂七年建　窰港口石港長十六
丈牆高一丈三尺順治七年建　越河港長六丈康
熙二十三年閉　施家港長十三丈思賢港長十二

丈柳園港長三十四丈賈家港長三十四丈陳家港長二十丈四汊港長二十五丈孫家港長六丈車邏港長三十丈皆康熙十九年開　舊越河港長十二丈康熙二十三年開新越河港長十七丈四十年開　水廟子港長十三丈南陳家港十一丈南孫家港長六丈薛家港長六丈秋子港長八丈皆康熙十九年開　高郵湖與界首湖南相連窰港口迤南爲高郵湖尾自高郵下達邵伯之處中隔民田有河三道以通之西曰越河長三千一百餘丈施家港以下各港通湖入運之水皆由此達再西曰王家港長一千七百四十餘丈再西曰新茆塘港長一千一百餘丈舊茆塘港一千八百餘丈二港北分二口上承高郵湖南匯一河下達邵伯湖以上高郵汛兩岸隄壩閘洞其臨運涵處隨時鑲護並無一定（揚河廳冊　今按高寶運河上達裏河運口下迄瓜洲江邊高郵以上止承運口分來源有明中葉湖面尚低入運之水尚少故於寶應境內先後攔河建南北洪濟二閘七里閘六滿閘金門閘以東河水東岸民建涵洞僅時灌漑不資減洩而山盱減下之水亦少故高郵以南亦無減水大壩末季失於葺治堰隄大決淮注而東黃漾而南淸口淤而運道澱於是高郵以上之河屢患盈溢高郵以下之河歲形浩瀚矣　國朝　列聖相承　睿謨廣運督河諸臣遵循經理慮隄堰之卑而易殘也爲之增高爲之易石慮湖水之漲也爲之建滾壩以洩之慮減水之浸高寶也爲固隄以障之爲高郵以南諸壩以分之慮下河之難於容納也爲濟歸海歸江之河添建范堤芒稻等閘以泄之於運河東隄則多建閘洞既資灌漑民田且以落低水而並拆攔河東水諸閘以暢河流以免泛濫蓋淮揚運河康熙二十年後已異於明季乾隆二十年後又異於康熙伏讀乾隆二十二年　高宗純皇帝聖訓有曰近日運河之水患其多不虞其少洵爲明察扼要之言尚書嵇璜言淮揚運河東隄減下之水邵伯以北者皆歸海邵伯以南者皆入江因邵伯閘東地脈高阜天然限制各有分塗遂有增築高郵各壩封土落低金灣各壩石底之制二十七年　翠華三莅指示機宜河臣高晉恪遵辦理踰年而成來源去路節宣之法上下相應迄今循跡修守雖小有增易而大綱並未更改高甘兩境運河隄工爲下河各州縣長城五壩各閘爲山盱各壩尾閘盈虛消長之機安危所係權衡經理良非易易行水金鑑於兩岸閘壩涵洞尚有缺畧今爲考核臚列以明今昔情形）

常鎮通道屬揚糧廳（今按康熙三十年前揚州府屬高寶江儀其時甘泉縣尚未分設四州縣運河並興化泰州等州縣下河事務皆屬揚河廳管理三十一年總河靳輔疏將下河興泰如通並范公隄串場河等處分揚州府管糧通判兼管所屬有泰州州同州判乾隆三十三年分設東臺縣裁泰州州判添設東臺縣丞西溪司巡檢乾隆三十年裁汰興化縣丞安豐司巡檢通州州判如皋縣丞乾隆元年總河高斌疏將下河水利交添設東臺同知管理而分揚河所屬之江都縣境隄河閘壩工程歸揚糧通判管轄移駐邵伯三十三年東臺建爲縣治添設東臺縣復裁東臺同知下河水利仍令揚糧通判兼管而兼轄於兩淮運使至今因之）

揚州府揚糧下河通判一員守備一員（即江防營兼管揚糧）主簿一員把總一員協防一員管理甘泉縣境運河隄埽閘壩工程上自揚河廳屬高郵汛界露筋起下至江都縣境江防廳界灣頭閘止河長四十七里有奇額設堡夫五十四名兵六十一名芒稻閘閘夫二十名所屬汛一曰甘泉（雍正十年分設甘泉縣改江都主簿爲甘泉主簿）專管運河其下河水利則有泰州州同通州州判如皋縣丞興化縣丞安豐司巡檢白駒閘閘官（乾隆七年設）東臺縣丞富安司巡檢（乾隆三十九年添設）海堰閘閘官（乾隆十四年設）江

都縣芒稻閘閘官雍正十年設　東隄一道長八千五百
八丈四尺　西隄至三溝閘止長三千五百八十丈
三溝閘下至灣頭閘交界止長五千九十丈係湖灘
高岡並無隄工　東岸自露筋鎮交界起石工一段
長三百三十丈砌石五層明季建內北首一段長一
百三十丈乾隆二十三年加石二層　居家田頭至
舊閘止石工長五十四丈明季建現損　露筋攔河
閘一座金門寬八丈明季建乾隆二年拆除　夏家
直越隄一道長一百三十七丈嘉慶十五年築　崇
家灣嘉慶十一年漫溢堵閉築埽工長一百五十四
丈　仲家莊乾隆五十二年漫溢堵閉　涵子口乾

隆二十六年漫溢堵閉　四堡乾隆五十二年漫溢
堵閉　腰鋪石工一段長四十四丈內二十六丈明
季建內又長十八丈康熙四十一年建乾隆二十六
年漫溢衝廢長三十六丈　孫家門首至馬家門首
有明季所建舊石工三百八十二丈五尺石高六尺
　蔡家潭嘉慶十三年漫溢越築埽壩一百五十九
丈六尺二十年取直補築緯隄長一百三十六丈外
鑲護埽　荷花塘乾隆二十六年漫溢堵閉工後築
越隄長二百六十丈嘉慶十一年漫溢堵閉築壩長
三百七丈十三年迤南堤工復又漫溢越避深塘向
裏圈堵築壩長四百九十六丈十八年補還臨河緯

隄外鑲護埽舊有越隄歷衝無存　竹林寺石工長
五十二丈高四尺二寸明季建現損　三溝閘攔河
石閘一座金門寬七尺五寸明季建乾隆六年拆除
兩岸改築埽工　三溝閘南至昭關壩北牆止石工
一段長九十丈三尺石高六尺五寸明季建乾隆五
年加甎高二尺嘉慶十八年又加甎二層　昭關壩
乾隆二十二年
高宗純皇帝翠華再蒞命大學士公傅恒等與總督尹
繼善侍郎嵇璜等議南河河務傅恒等言洪湖五壩
過水既多而下游承受僅高郵車邏三壩未免來多
去少應在昭關地方復設滾壩下開支河更將南關

舊壩改建滾水石壩使與高堰五壩相應旋經總河
白鍾山嵇璜議覆應辦嵇璜查勘下河請將伍佑場
之沿窪口蔡家港各建五孔石閘金灣滾壩刨低一
尺東灣壩改低二尺五寸添寬十二丈金灣北閘改
低一尺旋又奏定啟放水誌山盱五壩過水較多啟
放南關車邏二壩俟二壩過水三尺五寸再啟放五
里中壩如車邏南關二壩過水五尺再啟新建石壩
隨建昭關石滾壩金門寬二十四丈牆高一丈二尺
由身直長五丈二十六年督河諸臣以時議下河常
被水患或謂通江不暢或謂海水頂阻二說皆非其
故由車邏南關等壩並無限制欲使下河減災惟有

節其來水欲節來水惟節南闕車邏等壩仍照劉統勳奏封土三尺俟水勢長至三尺外方許啟壩再不能容方啟五里中壩昭關壩嘉慶十二年酌定誌樁長至一丈六尺七寸開壩十三年啟放衝跌照舊修整今按道光三年重修六年移於北首照依舊制建造壩下河長四百六十三丈接入荇絲湖由綠洋湖至澂溪等河達興化境得勝湖經梓新車路等河出范堤丁溪小海各閘入海壩外木橋一座長二十九丈七尺寬一丈二尺嘉慶十年衝倒未修　滾壩南牆起石工一段長十二丈七尺高六尺五寸明季建乾隆五年加瓡一層以後用土加高　接下至鰍魚嘴石工長一百二丈計九層明季建內雍正五年改砌瓡工九十一丈　昭關舊壩北瓡工長一百六十三丈計七層康熙四十五年建嘉慶二十年加瓡二三層　昭關舊壩金門寬十丈康熙三十八年建乾隆五年奏明永閉嗣因山盱古溝告潰復啟衝塌鑲埽堵閉　減水三閘北瓡工長一百十丈計石七層康熙三十八年建嘉慶十八年加瓡二三層　減水三閘一座金門寬六丈牆高一丈五尺六寸由身長五丈康熙三十八年建乾隆二十二年拆修改金門寬八尺由身長十丈五尺設重板啟閉現堵閘下河長四百三十三丈水由荇絲綠洋等湖達興化境出丁溪小海各閘入海亦可由艾

陵湖達青塘湖經喬市鎮河出孔家涵東下入海　閘南起至二閘止瓡工長一百三十三丈高九尺六寸雍正五年改建乾隆五年加瓡高二尺五寸　二閘一座金門寬六尺康熙三十八年建乾隆七年改金門寬一丈八尺十八年啟放衝倒用柴堵閉　邵伯馬頭北止瓡工長三百十八丈計十二層乾隆五年建　馬頭起至廟巷口止石工長三百九十六丈計十層康熙五十三年建乾隆八年加高二層　鐵牛灣瓡工長一百三十六丈計十層乾隆五年建　黑魚塘瓡工長五十五丈乾隆五年建石工長一百四十五丈明季建乾隆二十六年漫缺堵閉仍砌瓡工五十二年復漫缺鑲埽堵閉　接下甎工長四十六丈計十層乾隆五年建　南首石工長八十七丈計石十四層明季建　金灣北閘一座計二門每門各寬二丈二尺中立磯心直長三丈寬八尺高一丈八尺明季建乾隆二十三年拆造落低二尺四寸嵇璜原請落低一尺後經督河諸臣議改落低二尺四寸　北閘至中閘中間石工長二十丈計十四層明季建　金灣中閘計二門金門各寬一丈六尺中立磯心直長三丈寬八尺高一丈五尺明季建閘下河長三千八百丈合北閘之水達仙女廟出芒稻閘由李墅河十八里下八港口歸江　閘南至新滾壩止石工長十四丈計十二層明季建　金灣新壩乾隆二

十七年
高宗純皇帝三莅江南命大學士劉統勳兆惠會同高
晉陳宏謀往勘高寶甘泉運河相機疏泄劉統勳等
覆奏運河歸江之路邵伯以下有灣頭閘壁虎橋鳳
凰橋西灣壩東灣壩金灣滾壩金灣六閘俱係宣洩
湖水由鹽河歸廖家溝石洋溝董家溝芒稻閘四河
分流下注茲細加查勘將金灣壩新挑引河(嵇璜議以金灣滾壩口門寬四十丈而尾閭仍歸入六閘河內未能暢注且易淤阻應於金灣壩下開引河一道正對董家溝滾壩以注於江又廖家溝石洋溝董家溝溝面尚高請改低三尺以芒稻西閘爲準)展寬河
底以十丈爲率金灣六閘向設南北中各一閘河頭
築隄分爲三路匯歸一處其北閘二門爲運鹽要津

南中二閘閘底較高應自中閘迤南添建石壩三十
丈閘下酌挑引渠下注之水既與鹽運無妨而盛漲
時湖水得以暢達西灣滾壩照東灣落低三尺並於
西灣河頭酌挑寬深立標以俟旋經
聖駕回鑾按閱指示令將西灣壩加落一尺共低四尺
則平日已有尺水入江循序而進可減暴漲其金灣
六閘應拆去南二閘添建石壩接築土隄量挑引渠
以備盛漲湖水自無淤塞之患遵將金灣南閘拆除
改建石壩一座金門寬三十丈牆高一丈四尺四寸
計石十二層上建木橋長三十八丈寬一丈二尺閘
下挑河長二百丈匯入北閘引河出芒稻閘下達歸

江　新壩南起至舊壩北止石工長二十一丈計十
二層乾隆二十七年建　金灣舊三合土滾壩一座
金門原寬四十丈南北甎裏頭各長一丈高七尺五
寸康熙二十五年建乾隆二十五年展寬金門十丈
共寬五十丈兩牆磚裏頭上長六丈下長七丈高一
丈二尺上建木橋一座長五十一丈寬一丈二尺壩
下河長二千六百五十三丈直注董家溝由朱公橋
出八港口歸江　東灣三合土滾壩一座金門原寬
二十四丈牆高一丈二尺乾隆十年建二十三年侍
郎嵇璜奏請展寬十二丈共寬三十二丈又將壩底
落低二尺四寸兩牆石裏頭各長九尺五寸由身各

長六丈八尺上建木橋一座長三十七丈寬一丈二
尺壩下河長二千六百三十五丈穿灣頭閘鹽河由
石羊溝歸江　西灣三合土滾壩一座金門寬二十
四丈由身各長六丈八尺兩牆石裏頭各長九丈五
尺高一丈二尺乾隆十年建二十七年將壩底落低
四尺上建木橋一座長二十五丈寬一丈二尺壩下
河長二百五十丈匯入東壩河內下達歸江　鳳凰
北木橋一座金門原寬六丈康熙三十八年建乾隆
二十一年展寬四丈共寬十丈四十四年將兩牆加
砌甎裏頭上長五丈五尺下長八丈五尺高一丈二
尺上建木橋一座長十二丈寬一丈二尺　鳳凰甎

橋一座圈門寬一丈二尺六寸橋身長六丈寬一丈六尺明季建　鳳凰南橋一座金門寬十一丈兩邊柴裹頭康熙三十八年建乾隆四十四年改砌甎裹頭上長五丈五尺下長八丈高一丈二尺上建木橋長十一丈寬一丈二尺南北中三橋之下共為一河長一千五百八十四丈今按道光八年橋南瓦窰鋪疏闢洩漲經鹽河達廖家溝入橋子溝河下達歸江　壁虎北木橋一座金門寬二十丈本柴裹頭乾隆二十三年建四十四年改砌甎裹頭上長五丈下長六丈高一丈二尺上建木橋長二十丈寬一丈二尺橋下河長八十六丈匯入中甎二橋引河　壁虎中木橋一座金門原

寬二丈乾隆四年建二十一年展寬八丈共寬十丈四十四年改砌裹頭上長五丈五尺下長七丈五尺高一丈二尺上建木橋長十丈寬一丈二尺橋下河長十七丈匯入南橋引河　壁虎甎石南橋一座計二門每門各寬一丈橋身長九丈寬一丈五尺明季建橋下河長一百五十六丈入鹽河出廖家溝歸江

　橋南石工長五十二丈計十二層明季建　灣頭石閘一座金門寬二丈四尺南牆長三十丈北牆長二十三丈七尺高一丈八尺明季建閘下運鹽河至泰州斗門交界長一萬五百十二丈七尺兩岸悉係民田並無修防隄堰土埽工程此閘為淮南引鹽由場入運要津閘河凡有損壞淤淺向由鹽務經理

運河西岸自露筋至三溝閘通湖港止以下無隄

小河口港一道長十丈通湖河長八十五丈舊築柴壩乾隆二十六年堵閉停修　黃泥港口寬十丈通湖河長一百二十丈舊築柴壩乾隆二十六年堵閉停修　露筋鎮起至崇家灣止臨湖石工長七百二十丈計九層明季建　崇家灣乾隆十一年衝缺鑲埽堵閉臨河越灣嘉慶二十四年取直補築縴隄長三百二十丈　崇家灣至瓮家營止臨湖石工長九百二十三丈計九層明季建臨河越灣嘉慶二十三年取直補築縴隄長二百八十四丈　瓮家營嘉慶

十一十三年兩次漫缺越堵壩長一百八十一丈二十年臨湖拋碎石長一百七十三丈臨河越灣二十二年取直補築縴隄上自石工頭起至荷花塘隄頭止工長二百八十丈　瓮家營工尾起至荷花塘止臨湖石工長一百六十六丈計九層明季建　荷花塘乾隆五十二年漫溢堵閉嘉慶十一十三年兩次漫溢堵閉共壩長三百二十一丈二十二年全拋碎石並將臨河越灣取直補築縴隄下接石工頭止隄長二百四十丈　接下至三溝閘通湖港止石工長六百六十五丈計九層明季建　三溝閘外通湖港一道寬十丈長五百十丈　鰍魚港一道寬十丈河

遶隱棠七載橋至梁家港入運計長一千二十六丈乾隆四年挑濬以利商賈舟楫　菜花港一道寬六丈長八十丈　奶奶廟港一道寬六丈長一百十丈　陳家港一道寬六丈長七十八丈三港皆乾隆二十二年濬深　紅橋港一道寬三丈長八十五丈　小石橋港一道寬一丈五尺長七十五丈　鐵牛港一道寬十四丈長九十五丈　梁家港一道寬十二丈長二百七十四丈　毋家港一道寬四丈長一百四十丈　金灣六閘對岸越河長一千丈乾隆八年開挑寬深河越金灣閘壩東西灣滚壩至八塔鋪入運河以避開壩行船被掣之虞十一年又挑支河長

三十六丈以上運河西岸工程兩岸臨河隄身遇有淤淺隄行及迎溜頂衝之處隨時鑲埽搪護並無一定西隄之西又有舊有湖河　邵伯湖（揚州府志載舊謂此湖東接艾陵西接白茆南通新城北通甓社自築運隄之後邵伯湖在上河艾陵乃在下河）　黃子湖東通邵伯湖　赤岸湖在黃子湖西　朱家湖北通邵伯湖有河一道曰湯家絆南通王家河歷五孔橋河下與越河通東通二河達鰍魚港　董家湖在後河之西王家河之東北達朱家湖東河南達王家河二河（一名後河）上通邵伯湖下抵毋家港入運邵伯迤北各港之水皆由二河分注由港入運乾隆二十二年侍郎嵇璜言邵伯諸湖遞注之引河多有淺阻每

致停蓄積水盈滿湖中請將黃子湖通連朱家湖之湯家絆引河改向西南疏濬寬深再朱家湖通連董家湖之王家莊開挑新河引水直注董家湖以達孔家橋形勢灣曲請於東首另挑引河入尤家窪下接挑新河由蕪城墩後引入越河再挑越河加挑寬深節節引導諸湖積水湍流入運由鳳凰壁虎二橋出廖家溝等河歸江　淮子河長七百四十丈寬八丈五尺（揚州府志載西接雷塘東達運河雍正六年特命大臣挑濬）　人字河上承金灣北中新三壩下注之水匯為一河至芒稻閘北達運鹽河以兩河相接如人字形故名河穿運鹽河入芒稻閘正越兩閘至閘下再南有董家溝河水

注入同達於江自閘至江河長三千二百四十丈芒稻東西二閘建自前明康熙至乾隆初年疊闢歸江之路於邵伯以南增建閘壩分洩山盱各壩下注之水不使多歸下河入海以護高寶興鹽諸邑低窪民田乾隆二十二年總督尹繼善總河白鍾山及嵇璜高晉奏芒稻閘為河湖歸江第一尾閭若長年啟放俾諸湖積水暢泄歸江冬春水落早為騰空備伏秋容納之地則南關車邏二壩自然過水無多下河可免淹浸無如芒稻河乃鹽船必由之路當河防急需泄水之時正鹽船盛行之候若將閘板徹底啟放則溜勢湍急鹽船難以縴挽若因此閉閘則湖河水無

去路必致壅積成災芒稻閘河自西北直趨東南灣頭河則自西南至東北橫亘其間所有金灣東灣鳳凰壁虎灣頭等閘壩減水皆直趨是閘及董家溝石羊溝廖家溝各滾壩歸江鹽船由灣頭河行走須閘門下板方資浮送所以芒稻閘壩不能啟閉合宜臣等酌籌閘東有舊越河應令鹽船由越河直走金灣北閘不遠芒稻閘出灣頭則洩水鹽運分為兩途是閘可長年啟放泄水歸江但越河甚淤淺應一律挑深五六尺再金灣北閘底高應收低以便鹽船挽運

旋稽璜又奏辦理芒稻河閘情形欽奉

諭旨嗣後芒稻閘永遠不許下板俾得暢泄歸江則諸

河積水自可減退遇伏秋大汛亦足容納下河一帶得蒙樂利之休該督等將此旨泐石閘畔俾後來司事者知所遵守焉年久法弛人字河頭商人久已築壩攔截鹽艘復由灣頭河出閘矣

芒稻西閘一座明萬歷六年建洩水通江原建二閘六門底與鹽運河平天啟六年增底高六尺康熙元年於北岸挑河一道落矮閘底二尺五寸十二年復展西牆改建七門雍正十年移上三丈以迎溜勢今仍七門每門各寬二丈由身各長五丈石牆各高一丈三尺五寸長二十六丈磯心六座每座各長四丈寬一丈六尺閘底由身直長十五丈乾隆九年復修

芒稻東閘一座三門每門寬二丈由身各直長四丈石牆各高一丈西牆長三十一丈二尺東牆長三十四丈五尺五寸磯心二座每座長三丈八尺寬一丈三尺五寸閘底由身直長十丈明季建雍正十三年重建乾隆九年補修

越閘迤東褚家壩運鹽河內攔河壩一道長十四丈乾隆二十三年築永堵以截灣頭河水入江令鹽船由越河直走金灣北閘鹽船憚於遶遠旋又啟除

雍正十年設芒稻閘官一員閘夫二十二名專司兩閘乾隆三十八年奏明兼管孔家涵閘

董家溝河上承金灣舊壩下注之水穿運鹽河下至朱公橋長六百二十丈入芒稻河歸江乾隆八年大學士等陳奏高寶諸湖之水歸入運河自邵伯以上向

從高郵南關五里車邏及昭關各壩分注下河入海自邵伯以下向從金灣三閘鳳凰壁虎橋灣頭閘各路分注一走芒稻河一趨泰州河入江查運河入江較入海為近而運河之水高於江面通流順勢消納亦速從興鹽等縣入海路既遙遠且興鹽一帶形如釜底運河下水稍大必先淹遍內地然後歸海臣等議於邵伯以南之東西灣地方添建滾水壩二座壩下挑濬引河分引湖水入於鹽河對岸灣頭之下董家溝之上加挑石羊溝引河河頭建滾壩以應東西灣二壩並將鳳凰橋下引河壁虎橋下廖家溝俱挑濬深通歸石羊河達江其董家溝原歸芒稻河河形

短促不足宣洩應將河尾加長接挑自爲一河直注於江再於芒稻閘以下仙女廟以上之泰州河挑挖越河接入金溪河內再於金灣閘上添建寬大石閘並修縴道俾鹽船從此逕出實爲利便泰州河內舊有泰塘港白塔河百汊河三路旁趨入江因防私鹽堵塞今應將土壩改建閘門以時啟閉乃挑朱公橋以下新河長一千四百八十三丈自爲一河達於江

董家溝河頭三合土滾壩一座口門原寬十八丈底直長五丈五尺東西兩石牆各長九丈五尺高九尺乾隆二年建二十五年將壩底落低三尺展寬十二丈共寬三十丈兩牆砌石十二層高深一丈四尺

四寸兩裹頭各長六丈年久衝塌河尾淤塞仍入芒稻河下達河頭建木橋一座計三十排向由江都縣詳歸鹽務修理　石羊溝河上承東西灣壩下注之水穿運鹽河乾隆八年由鹽河對岸挑河長三千三百六十七丈導引至沙河港入江河頭三合土滾壩一座長三十二丈兩牆耳閘二座金門各寬一丈二尺西牆長十丈東牆長二十丈磯心二座十三年建二十五年將壩底落低以董家溝爲準拆除兩耳閘磯心改三合土底展口門共寬三十七丈六尺東西兩牆用柴鑲做裹頭各長二丈年久衝塌河頭馬橋一座計三十八排向由江都縣詳歸鹽務修理　廖家溝河上承鳳凰壁虎各橋下注之水穿運鹽河下達河長九百三十丈匯入石羊溝河達於江河頭滾壩一座金門寬十六丈兩牆各高九尺六寸乾隆十三年建二十五年就衝寬壩門改寬四十四丈兩牆砌石高一丈四尺四寸三合土底東柴裹頭長十四丈西柴裹頭長四丈皆年久衝塌河頭木橋一座計四十四排向由江都縣詳歸鹽務修理　泰塘河在芒稻河迤東長四千四百四十丈乾隆八年疏通分洩金灣閘注入運鹽河之水下達于家橋張綱溝鎮萬壽橋歸江河頭石閘一座金門寬一丈兩牆各長六丈高一丈八寸計石九層乾隆九年建現損　白塔河長

五千四百丈分洩灣頭閘運鹽河漲水下達剛王莊焦家蕩大橋鎮歸江　河頭石閘一座金門寬一丈兩牆各長六丈高一丈八寸計石九層乾隆九年建

百汊河長三千三百四十五丈五尺分洩運鹽河漲水下達吳家橋至泰壩匯入白塔河歸江　河頭石閘一座金門寬一丈兩牆各高一丈八寸長六丈計石九層乾隆九年建以上歸江引河七道皆在運鹽河南其運鹽河之北又有仙女廟越河孔家涵河

仙女廟越河自鹽河北起長六百六十三丈五尺至鄧家渡入金灣引河乾隆五年挑二十三年復挑寬深令鹽船由此行走出金灣北閘　孔家涵河乃

鹽城阜寧興化三縣並各上下舟楫通行要津歷次挑濬寬深乾隆三十八年總督高晉題建石閘一座於河身之南附近鹽河之處金門寬二丈二尺兩牆各高一丈二尺以時啟閉蓄運鹽河之水不令多洩工係商辦閘歸芒稻閘官管理今按邵伯以南金灣二閘金灣二壩東西灣二壩鳳凰壁虎橋各三座灣頭閘一座共分洩之路十一處有河六道內灣頭閘下運鹽河自西而東經泰州之南如皋之北通州之西北轉東而南直抵范公隄尾呂四場入海餘五河皆起西轉南穿運鹽河以達江惟泰州以東運鹽河之南北支河止關水利不涉河務不備錄茲就揚糧廳屬洩水入江之路分晰開載於上

所屬下河各汛經管河道

泰州州同經管上運鹽河即灣頭閘下運鹽河歷江都以達泰州者自江都縣界起東至如皋通州止河長一百四十五里

下運鹽河係分支自州境趙公橋起至東臺縣秦潼鎮界止河長六十里附河有堰一道名楊公堰起止同河殘塌未修　斜豐港自高郵界入州境樊汊鎮長二十八里　滕家壩在州城南門外南通泰興達江

鮑家工壩在州城東門　徐家壩在州城正東隅

海安鎮

興化縣丞經管高興交界溪河自高郵河口鎮起至興邑西門外護金蕩止長三十里　南官河自陵亭鎮泰州界起至興邑南門止長三十六里　嗆墩河自興邑十里亭起至蘆洲止長二十里　梓新河自

興邑蘆洲至東臺縣河垛場串場河止長九十里

車路河自興邑東門起至丁溪場串場河止長一百三十里　白塗河自縣東起至東塘港止長六十里

北官河自興邑北門起至興鹽界河止長五十四里

興化縣安豐司巡檢經管白塗河自塘港起東至串場河止長四十六里　唐家港自興鹽界河起東至串場河止長四十里　海溝河自黃莊西七里廟起東至串場河止長五十四里　白駒起至劉莊場河道長十八里

興化白駒閘官經管白駒南北中三閘各一座一里墩閘一座　管范公隄北自劉莊場界起至白駒止長九百丈自白駒起南至草堰場界止長二千七百丈計二十里

東臺縣丞經管十八里河自西鎮向東南至梁垛場串場河止長十八里　大尖河自青蒲閣起至安豐場串場河止長六十里　下官河自泰州界小楊莊起至河垛場串場河止長八十里　串場河自泰州界仇湖河起向北至興化縣界止長一百三十里

梓新河自興化狄垛莊界起至蚌蜒河止長六十里

蚌蜒河自泰州唐家莊界起至海道口串場河止長九十里　運鹽河緯隄一道自泰州趙公橋起至

秦潼止長一百二十里即揚公堰與泰州州同分境管理
東臺縣富安司巡檢經管運鹽河自秦潼至李家港止長七十里　串場河自李家港起至富安通遠橋止長三千四百二十丈　民河自通遠橋至海安徐家壩止長五千四百丈　管范公隄自安豐李家北岸起東至栟茶黃沙洋止隄長二萬六千八百二十丈計一百四十九里
東臺縣海堰閘閘官經管丁溪閘一座小海正越閘二座草堰正越閘二座　管范公隄自丁溪閘起至草堰閘葦子港止長一千六百十一丈七尺五寸計九里

通州州判經管漕運河自倉閘起至白蒲鎮通如界止長六十里漕河東岸離城十八里支河至石港場止長四十里又離城三里支河一道至劉橋止長三十里　支河一道自北門外護城河三元橋起至狠山港出江長十五里又自易家橋分支由盧潭港出江長十五里　鹽河一道自城東龍王橋起至沙洪橋四十里又自龍王橋起至姜關王廟入鎮場路止長四十里又由東北至闞家庵東止長二十四里
管范公隄自如皐縣馬塘起至呂四場隄尾止長一百六十里
如皐縣丞經管東北運鹽內河由境起一百三十里

至范公隄為止隄外即係東海河水不通是河向來間有淤滯皆隨時會同監務詳辦　西窰子河久經淤滯水勢不能通流因無關田禾是以歷久未經興挑計由州境起至七十里下接泰州分界　南龍游河其河身淺窄河道迂回非大水不能通行因無關田禾未經詳請興挑計由邑境起至九十里下接靖江分界　北河由境起三十五里至立發橋向北五里海安鎮與泰州分界東北水流接淮由立發橋向北至泰州海安鎮即與下河毗連立發橋向南與下河迴隔　淮水從茱萸灣分流東南一百二十里至泰州由泰州一百二十里至海安牙橋又四里至立發橋入境此乃上水

來源　淮水自茱萸灣分流東南由泰州至立發橋入境從如邑向東南七十里白蒲鎮中板橋入通州境此乃下達去尾揚糧廳冊
江防廳今按江防廳本隸淮揚道嘉慶七年奏明與揚糧廳改隸常鎮道
揚州府江防同知一員守備一員守備兼管揚糧汛地管理江北江都儀徵兩縣境內運河江防工程上自揚糧廳屬甘泉汛灣頭閘南至瓜洲江口止河長一萬三百十四丈兩岸無隄亦無甎石工程又自三汊河迤西至沙漫洲大江口止河長一萬二千九百六十丈兩岸並無工程計七十二里為汛一日江防汛乾隆五十五年裁汰鎮江府水利通判以其事歸江防廳管

管理爲汛一曰京口汛

江防汛江都縣丞一員儀徵縣丞一員儀徵清江閘官一員瓜洲司巡檢一員把總一員管江工兵三十名　江都縣縣丞分管汛地自揚糧廳屬甘泉汛界灣頭閘南起至三汊河迤西石人頭鎮儀徵縣界止河長七千七百四十丈計四十三里　東岸縴道自五臺山起至楊子橋止從前概修板工雍正八年起逐漸改易埽工現在每歲搶修埽長二千一百餘丈

沙壩石工一座宋季建乾隆五年修金門寬一丈六尺高一丈四尺閘下河長四千五百五十丈每年大汛啟放減洩漲水由沙河港入江揚州府志載河在城東十里宋雍熙初淮南轉運使喬維岳開沙河四十里創二陡門於西河以蓄洩水利自運河通揚子江斗門舊基猶存

揚子橋揚州府志載雍正志揚子橋即古揚子津在府城南十五里漕河至此分二道入瓜儀石閘一座明季建乾隆五年修金門寬一丈高一丈二尺閘下河長二千二百三丈每年大汛啟放洩水至深港入江

瓜洲揚州府志載潤州大江本與揚子橋爲對岸瓜洲乃江中一渚耳又言瓜洲在鎮江府北四十里江濱昔爲瓜洲村揚子江之沙磧也漸長如瓜子故名接連揚子江口唐開元後漸爲南北咽喉巡檢司分管運河上自三汊河揚州府志載在城西南十五里江都儀徵瓜洲至此水三分故名起至瓜洲花園港一帶江口止河長八千三百七十餘丈乃運河達江正派計二十四里三分揚州府志載輿地紀勝云揚子鎮以南至江之運河昔名伊婁河隋以前揚子鎮尚臨江至唐江濱積沙至二十五里開元間潤州刺史齊澣奏開此河通運道管

江工堡夫二十名閘夫十二名　瓜洲閘河由瓜洲通惠廣惠二閘至江口康熙五十四年因江流北徙將廣惠閘堵閉另濬繞城河通漕後因花園港坍卸繞城河運口難以行漕雍正六年閉繞城河仍開閘河船由舊閘行走以上揚州府志乾隆十一年將廣惠閘堵閉仍開由閘上之青蓮庵舊越河行走原設閘官一員二十一年移駐丹徒縣專管横越二閘裁存閘夫十二名交瓜洲巡檢董率今按瓜洲行水金鑑載有通惠廣惠二閘今府志止敘廣惠閘其通惠閘或坍或拆未曾聲明查是閘在舊花園港江風山月亭之側康熙五十四年江流北徙坍塌入江

瓜洲越河在廣惠閘上雍正八年因閘河水無關蓄自青蓮庵起至尤家碾止開越河長三百六十七丈九年又於瓜洲西南眞人洲另開引河長六百四十一丈五公灘開支河長三百六丈夾江內築貼心壩長一百五十丈五尺又南北兩頭接築攔水土壩揚州府志

瓜洲臨江工程息浪庵前埽工長二百七丈彌勒殿自西山轉角起至馬頭東轉角止長十二丈又馬頭東轉角石牆長五丈大觀樓起至息浪庵西山止沿江築隄長一百五丈息浪庵東山石馬頭下首起至東堤上首止沿江築護城堤長八十五丈花園港三官殿後起至四閘下劉家涵洞止護灘隄一道長一百八十丈瓜洲城自北水關起至西北城轉角下首止石工長三百一丈渡軍橋至北水關

止河長二百二十六丈北水關起至埽工迤南止河長三百二十五丈埽工頭南起至南關壩止河長二百四十丈南關壩起至基心橋止河長二百四十丈花園港埽工長五百三十丈瓜洲西門城西越河一道長二百丈真人洲引河二道一長五百五十丈一長五百二十丈花園港西邱家港挑水壩二座雁翅包灘裹戧共長一百八十五丈舊四閘西龍王廟護埽工長一百三十八丈皆康熙五十五年至六十一年節次濬築揚州府志

乾隆二十九年七月江水長至一丈五尺八寸瓜洲迴瀾壩江灘坍陷入江九十餘丈水深四五丈至六七丈相連護城隄距瓜洲城止十一二丈及三四丈原有護崖埽坍塌成坑總河高晉請就灘築埽簽樁壓實並築子堰為靠埽外拋填碎石奏奉

諭旨辦理三十年

聖駕南巡

親臨閱視三十二年春

諭總河高晉將迴年瓜洲潮汛隄工及護沙長落情形覆奏高晉奏自二十九年搶護之後三十年春

鑾輅巡幸欽承

聖訓每年霜降後逐一勘估殘缺舊埽桃汛前修竣兩年來尚未長有沙灘三十五年欽奉

諭旨以江水東坍西漲非人力所能強禦設或浸至城根不若將南面城垣稍收向內較水底施工無可考較似為有力四十一年六月查子港接連迴瀾壩殷家莊江工塌卸入江越長一百十四丈直長五十九丈裏寬七十一丈瓜洲城西偶坍塌入江直長四十一丈難以修復大學士總督高晉總河李奉翰奏准讓進補還城垣長九十丈其塌卸兜灣之處補鑲柴工以作緯道外護碎石五十七年迴瀾壩迤下埽工坍陷入江長一百十四丈越長一百三十六丈入裏寬一百三丈瓜洲舊城塌卸入江長十四丈總督書麟總河蘭第錫奏准讓進六十丈補還土城長七十丈又工尾及小南門外灘嘴用料裹護靠崖修築緯道拋護碎石現在每年歲搶修青蓮庵東西兩岸束水埽工運口東西兩岸埽工查子港迴瀾壩並迤下裏頭埽工以上共工長七百餘丈

儀徵縣丞分管汛地自三汊河下石人頭鎮起至響水閘止河長七十二百丈計四十里兩岸無堤亦無洩水閘座間有民建木涵洞灌溉民田不通大江水道

儀徵清江閘官管理響水通濟羅泗攔潮四閘皆建於前明成化十年康熙四十九年重修閘河上接儀徵縣丞所管河尾起至江口止長六百九十丈額設

四閘閘夫一百二十名每名每年工食銀七兩二錢由藩庫領三岔河至儀徵江口昔爲大江上游空重漕船要津乾隆四十年後河漸淺澀漕船皆由瓜洲進口此河惟爲淮南鹽船經由之道凡濬河修閘錢糧皆動運庫

響水石閘一座金門口寬二丈四尺底寬二丈二尺高一丈七尺四寸計石十六層雍正十三年重建乾隆四十二年復修嘉慶十一年補修　通濟閘石閘一座金門口寬二丈四尺底寬二丈二尺高一丈五尺六寸計石十三層乾隆三十一年嘉慶四年重修

羅泗石閘一座金門口寬二丈四尺底寬二丈二

尺高一丈五尺六寸計石三層乾隆三十一年嘉慶四年重修　攔潮石閘一座金門口寬二丈二尺高深一丈八尺計石十五層雍正十三年重修乾隆二十五年嘉慶七年重修

京口汛丹徒縣丞一員千總一員協防一員管兵四十名武汛專管京口臨江一帶埽壩工程文汛專管丹徒縣境運河河道閘壩汛內並無堡夫堡房濬柳船隻及額採兵夫柳草積土等項今按鎮江至杭州爲漕運要津京口北吞大江南達運道又爲漕渠咽喉丹陽以北恃江水以濟運丹陽以南恃練湖之水再南則恃太湖以濟運故兩岸所設閘壩涵洞以爲蓄洩事隸地方不屬河工第恐啟閉失宜故設丹徒丹陽兩縣丞專司其事爲河工汛員惟徒陽運河恒受江源淤淺在昔疏濬並無定期皆用民力丹徒縣志載雍正二年

特諭督撫漕河四臣悉心籌畫或令地方官支用地丁錢糧或令河員專司其事於河帑內開銷再浙省蘇松向有協濟之例或令六郡共襄公費以濟運道安議以聞是年會議大挑物料人工動帑辦理歲修仍令六郡協濟而責之徒陽二邑部議報可其濬河人夫比照淮河例官爲雇募鎔除徒陽民累至每年撈濬動支樂生洲租息二邑河工向係水利廳經管雍正二年後請發司庫經費乾隆二十三年徒邑有樂生洲入官田攤租息巡撫莊有恭奏准抵充撈濬運河之用五十四年裁汰水利廳工歸鎮江府管理如租息不敷仍歸司庫撥項後定三年大挑每年歲修至今因之雍正前江口並無工程故無修防弁兵乾隆元年始建臨江埽壩改鎮江府水利通判爲河員五年設千總協防各一員並設力作兵丁六十名後裁二十名五十四年裁汰水利通判改歸江防同知兼管自徒邑江口起下至丹陽呂城三板橋止計一百四十餘里北岸臨江大壩埽工長一百四十八丈乾隆年間建　接下大蓬灣臨江埽工長二十七丈乾隆年間建　接下徐家牆頭臨江埽工長四十七丈

乾隆年間建嘉慶二十二年改砌碎石工長四十丈　接下查家牆頭臨江埽工長七十丈嘉慶二十二年改砌碎石工長五十丈　江神廟門首臨運埽工長二十丈乾隆年間建　新河東岸臨江埽工長五十八丈乾隆年間建嘉慶二十二年下首改砌碎石工長三十丈　工後至甘露港土堰長三百四十七丈　南岸觀音庵臨江舊石工長十三丈五尺明季建　接下臨江埽工長三十五丈　接下臨河埽工長六十二丈　接下臨運甎工長六十丈明季建

京口運河內西石閘一座本名京口閘丹徒縣志載在城西北京口港口距江里許莫究其所自嘉慶二十二

年重修金門口寬二丈一尺高二丈砌石二十層額設閘夫四名　南石閘一座在郡城南門外[丹徒縣志作新閘]府志郎滅渡橋舊址明天順己卯濬漕河作閘以殺水勢嘉慶二十二年重修金門口寬二丈二尺高一丈九尺五寸砌石十七層[今按南閘迤東五六里南爲烏家山北爲京峴山漕河貫其中有名豬婆灘者約長二三百丈土性沙瀰岸難存立每年挑濬施工頗難冬令水弱最易淺阻自南門至丹徒鎮歲於冬令濬疏以下或至丹陽或至呂城或至常州皆三年一次疏濬其應濬道里視是年江水之大小河道之淺深而定惟兩岸積土幾若邱陵不免有淋塌入河之事是在司事者善爲經理耳至京口至丹徒鎮最易淺阻且河狹船擁丹徒縣志載元天歷二年重建漕河分渠通江各建石閘以引蓄江水最爲便利郎今橫越二閘乾隆二十一年裁瓜洲廣惠閘官移駐丹徒鎮名橫越閘官並撥閘夫二十名以司啟閉]　橫閘一座金門寬二丈二尺高一

丈六尺計石十六層　越閘一座金門寬一丈六尺八寸高一丈六尺六寸計石十六層　鎮江府志載丹徒縣界內舊閘以時置廢今

本朝修置仍因明季四閘曰京口閘曰小閘在新河曰新閘今名南閘[按丹徒縣志有老人閘在南門外郎今南閘所言似與府志互異]曰丹徒鎮閘[按新河在鎮江府城之西京口閘之東南通漕河北通大江臨江埽工查家嶠頭之下北有小閘南有利涉橋俗以橋名閘府志載宋天聖七年五月兩浙轉運副使言潤州新河畢工降詔獎之丹徒縣志載小閘在新河康熙元年重建府志無小閘名今查小閘於嘉慶二十二年復修金門口寬二丈一尺高二丈砌石二十層]

丹陽縣丞一員專司丹陽縣境運河閘壩催儹漕船汛內並無堡夫堡房　黃泥壩閘在縣北二十里[丹陽縣志不載所自考府志載陵口與黃泥壩丹徒閘係大瀆山三閘俱知府吳攜謙造在萬歷十年後]攔河已無啟閉金門寬二丈三尺高二丈二尺　九曲支河陳家橋閘在北門外距城二里可達包港金門寬一丈八尺高一丈五尺　九曲支河嘉山閘在北門外距城四十里可達包港金門寬一丈六尺高一丈五尺[陳家嘉山二閘皆分洩運河之水以溉民田者鎮江府志載九曲河在縣北首起漕渠尾距江口委折七十餘里]　練湖四閘乃洩湖水以濟運者在西門外運河西岸距城百二十步頭閘金門寬三丈五尺高一丈內磯心一座高七尺長一丈濶三尺五寸二閘金門寬二丈五尺高九尺內磯心一座高七尺五寸長九尺闊三尺二寸三閘金門寬四丈高八

尺內磯心一座高六尺長一丈二尺闊三尺二寸四閘金門寬二丈高六尺[江防廳冊]

續行水金鑑卷一百三十二終

續行水金鑑卷第一百三十三

永定河 原委一

永定河卽桑乾河古曰㶟水亦曰渾河康熙三十七年
賜名永定河 皇朝通志
永定河本名盧溝河 水經注水黑曰盧 亦曰渾河元史謂之小黃河俗又謂爲無定河康熙三十七年始建隄工賜名永定萬世永賴矣其上游通謂之桑乾河 相傳每歲桑葚熟時河水乾涸故名 永定河志
源出山西朔平府馬邑縣西北 皇朝通志
㶟水出鴈門陰館縣東北過代郡桑乾縣南 水經 武英殿本

㶟水出於累頭山一曰治水泉發於山側沿波歷澗東北流出山逕陰館縣故城西㶟水又東北流左會桑乾水縣西北上平洪源七輪謂之桑乾泉卽溹涫水者也其水潛承太原汾陽縣北燕京山之大池池在山原之上世謂之天池 水經注
永定河卽桑乾河其源自山西寧武府神池縣海泉伏流至大同府馬邑縣雷山之陽七泉湧出合爲一股桑乾河源出馬邑縣西北流逕縣南又東入大同府山陰縣界舊志自靜樂縣天池伏流至洪濤山下匯爲七源曰上源曰玉泉曰三泉曰司馬洪濤曰金龍池曰小盧曰小蒲合爲一流是謂桑乾河之源

黃水河源出朔州東南東北流逕馬邑縣又東北流入大同府山陰縣界卽古治水一名㶟水一名漯水漢書地理志鴈門郡陰館縣累頭山治水所出東至泉州入海過郡六行千一百里胡三省通鑑注治水出累頭山當時亦有累水之名酈道元所謂㶟水卽漯水也 治水乃㶟水溹涫水乃桑乾水二水各出而合流或以治水卽桑乾誤 大清一統志 今按畿輔安瀾志引司馬洪濤作司馬泊
桑乾河古曰治水亦曰㶟水亦曰灅水今名永定河源出山西朔州馬邑縣西北洪濤山俗曰洪濤泉卽古累頭山也七泉湧起 水道提綱

桑乾河盧溝河上源也一名溹涫水源出山西忻州靜樂縣 漢曰汾陽 燕京山之天池㳄流 方輿紀要燕京山卽管涔山天池在管涔山北原上亦謂之祁連池相傳其水潛通桑乾 謹按桑乾河元史云出代地河防志云出大同桑乾山今水經云馬邑縣洪濤山源水客譚以爲發源渾源州其說不一桑乾山古無是名蓋卽洪濤山北桑乾河重源再見者也其發源處要當以水經注元和志爲據明史河渠志從之矣道南集亦云盧溝河出太原天池㳄流據山海經則桑乾亦名縄水而潛㳄之說無異又據水經注汾水亦出管涔山益同源而異流桑乾獨㳄也 東北出朔州馬邑縣西北洪濤山下爲七泉統名之曰洪濤泉卽桑乾泉也 謹按一統志司馬洪濤爲司馬泊與方輿紀要山西通志洪濤山下有七泉湧出名黃道泉土人又名洪濤泉是黃道洪濤皆爲七泉之總名又云桑乾水至洪濤山黃道泉與金龍池水合流至邑之西是黃道與金龍明是兩泉又一統志黃道泉縣西八里金龍池縣西北十里小蒲西北五里山西通志三泉二一在縣南五十里一在縣東五十里

小蒲泉在縣西北五里黃道泉在縣西北八里上源泉在縣西北十里金龍池在縣西北而司馬泊不言亦數細蘆灣泉在縣西北派同金龍池水玉泉在縣西北鴈門山西皆參差互異考上泉玉泉在雷山東側洪濤山下俗名神頭山三泉出三眼故名在今馬邑縣治西北十里之神頭村由洪濤山北湧出寔被九十餘丈池廣二畝許俗呼神頭海子司馬洪濤在金龍池上流中有陂陀泉北有村名司馬泊小盧俗名細蘆灣又稱戲龍灣小蒲今曰小泊東有小泊里村今其地名曰南小蒲又別有溪曰喇河至小泊與諸泉合流注於馬邑城南盖七泉俱承天池之洪流特隨地異名不得專指一泉雷山與洪濤連接本不甚遠或以爲洪濤山之下或以爲雷山之陽皆可第專舉金龍池言之則不可而今水經謂桑乾河源出大同府馬邑西北洪濤山下與金龍池水合則更欠分曉至山西通志既謂桑乾河發源黃道泉金龍池二水匯於喇河復云桑乾水發源喇河口西北至洪濤山黃道泉與金龍池水合流則更費解矣又據水經注是㶟水入桑乾桑乾承天池明甚而方輿紀要謂㶟水在馬邑縣南一名治水洪濤山一名累頭山是㶟水發源洪濤即會於洪濤矣成何語乎況酈注既明其山曰累頭山又申之曰治水中間又遷陰館

縣而於桑乾水則曰縣西北上承洪源七輪謂之桑乾泉是㶟水至此始有桑乾之名盖七泉上承天池旁入㶟水也竊意㶟水桑乾渾河自是三河先㶟水入於桑乾後渾河入於桑乾三河並爲一河乃有盧溝之名諸志或稱桑乾或稱渾河或稱盧溝不過一水而異名於是明史河渠志則謂桑乾河自馬邑渾泉溢出是謂桑乾水部備考則謂盧溝河至馬邑發爲渾泉流爲桑乾吳道南集盧溝至馬邑遥邐東下曰桑乾河直不辨其若何當稱桑乾若何當稱渾河盧溝矣　畿輔安瀾志

東南流有灰河自朔州來會　皇朝通志

桑乾水自源東南流右會馬邑川水水出馬邑西川俗謂之磨川矣其水東逕馬邑縣故城南其水東流疑脫注字一桑乾水桑乾水又東南流水南有故城南宋本作東北臨河又東南右合㶟水亂流枝之當作津南分　水經注

灰河在寧武縣西源出汾水嶺北流經陽方營入朔平府朔州界古馬邑川也亦曰恢河　大清一統志

灰河實桑乾南源較洪濤稍遠其源出管涔山之北麓北流經寧武所東又北於陽方營而出邊城北流至州西南有一水自西來會水有二源南源出寧武所西北之神泉堡北有湧泉東南合一水北流出邊城大水口東北流有一水自西北山來會又東北流會灰河此水出神木堡亦上源也灰河又東北經州城西南有泉水自城西來會又東有桑乾泉自北來會於城之東南桑乾泉如小湖在州北東南流經城東北又東南與灰河會東北流與北源洪濤水會而東北經馬邑縣城南　水道提綱

過永濟橋東南合流逕縣城南灰河之水合青羊渠

臘河岈㵎河七里河泥河沙楞河自西注之曰馬邑川　畿輔安瀾志

發源山西有三源一曰洪濤泉即古㶟水亦曰治水出故馬邑縣西北十里洪濤山即古累頭山水經注所謂㶟水出累頭山也水自出山西南流微渾亦謂之黃道泉一曰桑乾泉即古漯涫水也源出寧武府西南管涔山之天池伏流百二十里至故馬邑縣雷山之陽七泉湧起爲金龍池池周里許澄清可鑒隆冬不冰水經注所謂洪源七輪潛承太源汾陽北燕京山之天池者也燕京山即管涔山在寧武府西南六十里天池在山原之上池東隔阜又有一石池曰元池二池津脈潛通水自金龍池出東南流是爲桑

乾水一曰灰河（灰一作㹫）水經注所謂馬邑川水也出管涔山之分水嶺北麓（分水嶺在寧武府西南四十里）乃桑乾之南源東北經寧武府南又東流黃花澗水注之又北流鳳凰山水自北來注之又北流出陽方口入朔州界經朔州城南又東流岈澗水合臘河自北來注之又南流沙楞河自西北來注之又東南流屈而北至故馬邑城南桑乾泉自城西北左會洪濤泉南流經城西至城南與之合自下通稱桑乾矣（永定河志今按永定河志灅水皆作灅水云從永樂大典內水經注本）東北流經山陰縣北又東北經應州北（皇朝通志）桑乾水又東左合武周（地理志作武州）塞水水出故城東南流出山逕日沒城南其水又東流右注桑乾水桑乾水又東南逕黃瓜阜曲西又出逕其堆南又東右合枝津枝津上承桑乾河東南流逕桑郡北（當作桑乾郡）又東北左合夏屋山水水南出夏屋山之東谿西北流逕故城北又西北入桑乾枝水桑乾枝水又東流津委浪通結兩湖東湖西浦淵潭相接水至清深俗謂之南池池北又東北注桑乾水爲灅水並受通稱矣灅水又東北逕魏亭西灅水又東北逕白狼堆南灅水又東流四十九里東逕巨魏亭北（水經注）武周塞水在懷仁縣南七十里源出縣西新莊村東流逕薛家莊又東流至縣東南入桑乾河一名新莊

河又名南河（大清一統志）又東北流經山陰縣北有一水自西北來注之又東北經安銀驛南有黃水河南自縣城東北流注之（黃水河出山陰西南朔州東南近邊城之鴈門關北上二源合而東北流有一水南自邊城內之廣武驛西出邊北流與會東北百里經縣城南又東北入桑乾河 水道提綱）又東流逕大同府山陰縣北界又東流逕應州北黃水河白泥河清水河木瓜河諸水入焉（山西通志黃水河發源鴈門關之東廣武之西流出三泉口至山陰縣朱家莊入於桑乾 謹按黃水河自另是一水元史河渠志以盧溝爲小黃河明蔣一葵有黃河伏流之說說者又謂近代有黃水河之目而灅水治水之名反隱皆非也 畿輔安瀾志）桑乾河東流經三家店北又東北流馬跑泉自西北來注之（馬跑泉出馬邑東支堡）又東北至西河底村鴈門關水自西南來注之（鴈門關水發源代州西北跑突泉北出塞口合山北諸水北注桑乾河）又東北流鄯河自西北來注之（鄯河自朔州東流至馬邑東入桑乾河）又東北流泥河自泥河村西北來注之又東流折而北尾河自陽和堡入大同府境西北來注之又東北流逕安銀子村東南沙嶺北至山陰縣西轉而北流又折而東繞黃花岡南黃花岡即水經注之黃瓜阜也又東流新莊子河出大於口自左注之（新莊子河即武周塞水）又東入應州界又東流黃水河自南來注之又東流白泥河由榆林口東北流注之又東逕大營村木瓜河西來注之（木瓜河出山陰縣水上村西北侯家嶺東北入桑乾河）又東南逕

北賈家塞曹娘子堡磨道河自北來注之磨道河出小峯口
又東流清水河自北來注之清水河出懷仁縣北畔村南至臧家塞入桑乾河
又東北逕屯兒村里八莊河南流注之里八莊河出懷仁縣西鸞毛口山東流逕其縣北入應州界注桑乾河 永定河志
有渾河自渾源州經應州來會 皇朝通志
又東崞川注之水南出崞山縣故城南其水又西出
山謂之崞口北流逕繁畤故城東又北逕巨魏亭又
北逕劇陽縣故城西其水又東注於㶟水 水經注
崞川水在渾源州東北二十里流逕州西南廝家莊
又西至應州西安鎮折而北入桑乾河 大清一統志
又東北經應州北有渾河自南合諸水來會 渾河東出渾源州東北望狐山南源合西流經州城北又西合聖水泉又西至應州城東北境有一水自州城東而北來會又北入桑乾河即古渾源川也恒岳在水南二十里應州本二源其西南出夏屋山跡越山馬跑泉者東北流東南出邊城下者北流而合經州城東而北會渾河以北入桑乾

又東北懷仁縣水自西來注之 水出縣西山中東流至神武鎮東北合一水經縣南又東入桑乾 水道提綱
又東流逕趙霸岡之北又東流渾源川注之爲渾河
亂嶺關磁窰峽李峪淩雲口達望峪神溪水乳泉唐
泉諸水入焉 謹按渾源川發源渾源州恒山下東北亂嶺關至沙圪坨伏入沙中越十餘里至崞臺鋪出泉西流會神頭村海村等泉南流匯應州之白土河入桑乾河渾河之名始此一統志謂崞川水在渾源州今名渾河又謂之滱水爲渾源川皆非也崞川水渾源川自是二水滱水據水經注出靈邱縣高氏山禹貢錐指云翠屏山即高氏山之別名東南接靈邱界是也水部備考謂盧溝河從雷山之陽發爲渾泉流而爲桑乾㶟水客譚謂桑乾水發源於渾源州皆欠分曉 折而北流逕懷
仁縣南大峪水小峪水合流注之俗謂之懷仁河金
龍山水鎮子海聖水泉入焉 畿輔安瀾志
又東逕西安堡南又東至邊耀山西有渾源河自南
合諸水來會 即古渾源川水經注所謂崞川水也 又東逕鄭家莊入大
同縣界左得大峪口河 大峪口河出懷仁縣西山中東流出大峪口合紅山峪水至大同界注桑乾 永定河志
又東北經大同府南有武州川自左衞西南衞河自大
同北邊合而來會 皇朝通志
㶟水又東逕班氏縣南如渾水注之水出涼城旋鴻
縣西南五十餘里東流逕故城南北俗謂之獨谷孤

城水亦即名焉東合旋鴻池水水出旋鴻縣東山下
水即成池北引魚水水出魚谿南流注池西南流逕
旋鴻縣南又 宋本作右 合如渾水是總二水之名矣如渾
水又東南流逕水固縣 水固疑是永固之譌 右會羊水水出平
城縣之西苑外武周塞北出東轉逕燕昌城南羊水
又東注於如渾水亂流逕方嶺羊水又東注如渾水
又南至靈泉池枝津東南注池池渚舊名白楊泉如
渾水又南逕北宮下如渾水又南分爲二水一水西
出南屈入北苑中歷諸池沼又南逕虎圈東又逕平
城西郭內其水南又屈逕平城縣故城南長塘曲池
所在布濩故不可得而論也一水南逕白登山西其

水又南逕平城縣故東如渾水又南與城武周川水
會水出縣西南山下二源翼導俱發一山東北流合
成一川北流逕武周縣故城西又東北右合黃山水
西出董阜下重疑作東北流聖山之水注焉水出西山
東流注於黃水黃水又東注武周川又東歷故亭北
右合火山西谿水水導源火山西北流其水又東北
流注武周川水武周川水又東南流其水又東轉逕
靈巖南川水又東南流出山魏土地記曰平城宮西
三十里武周塞口者也自山口枝渠東出入苑一水
自枝渠南流東南出火山水注之水發火山東谿東
北流出山又東注武周川逕平城縣東南流注如渾
水又南流逕班氏縣故城東如渾水又東南流注於
㶟水水經注
如渾水在大同縣東北四十里自塞外南流入又南
至縣東南入桑乾河今名御河 武周川水在朔平
府左雲縣東流入懷仁縣北又東南流至大同縣東
南入御河今名十里河大清一統志
又東北經大同府南襄城驛北武州川合御河自西
北來會武州川西出左衛之西南山東北流繞衛北又東有二水自北來會經雲西堡北又東至高山營西有一水自西南來會又東至雲岡堡東南一水自北來會一折而東南流有十里河自西南來注之又東南與北來之衛河合又東南入桑乾河衛河出大同北邊城外南流入經得勝堡東又南經府城東又東南會武州川也衛河一名如渾水亦名御河源在邊外太僕右翼牧地西北山 水道提綱

又折而東逕大同府大同縣漢曰平城南界則有如渾水
自塞外挾諸閻澤羊水靈泉池諸水逕得勝堡宏賜
堡合武周川一作武州水繞城東北西南流注之是名御
河則有滄頭河南大河兔毛河廖家河新莊河石窑
寒泉水磨河諸水入焉謹按山西通志今如渾水枝津暨泉池大概涸塞一統志武周塞水謹按即武州川水經注武周塞口自山口枝渠東入苑一自枝渠南流東南出也 畿輔安瀾志
又東逕新橋村武州川水合如渾水自西北來會武州川水西出左衛之西南山至大同縣東南名十里河入如渾水如渾水出察哈爾正紅旗遊牧之葫蘆海東南流靈泉自左注之又南由鎮羌邊墻水口入大同縣界又南逕得勝堡東得勝河西來注之得勝河即水經之羊水也如渾水又左得入墩口之水又南至大同府東門外之興雲橋亦名玉河又東合十里河又南至高家店入桑乾河 又東逕襄城驛古定橋北明嘉靖時御史宋儀望請疏桑乾河通宣大糧餉所經古定橋即此 永定河志
又東北經渾源州陽高天鎮廣靈蔚州境入直隸界
皇朝通志
㶟水又東逕北平邑縣故城南㶟水又東逕沙陵南
㶟水東逕狋氏縣故城北㶟水又東逕道人縣故城
南水經注
又東流逕聚落堡城南又東流逕陽高縣漢爲白登臺地北魏置高柳郡
幡羊山下渾源州北又東流逕天鎮縣五泉河
入焉又逕廣靈縣北漢曰延陵北魏隸蔚州 又東流入直隸宣
化府西寧縣漢曰陽原西南界畿輔安瀾志

又東北逕于家塞卜村又東逕西卌田貴仁村西堠頭至梁家馬營入陽高縣界又東南逕黃土梁南又東至西馬營入天鎮縣界又東逕蘆子屯北觜兒圖南石門溝水自左注之（石門溝水發源天鎮縣西李芳山南至觜兒圖會五泉河入桑乾河）又東過六稜山北又東入直隸西寧縣與蔚州分界（永定河志）

經懷安縣南又東北經保安州南（皇朝通志）

濕水又東逕陽原縣故城南濕水又東流又東（宋本無流又東三字）陽水注之水出縣東北澤中北俗謂之大拔回水水自源東南流注於濕水又東逕東安陽縣故城北濕水東逕昌平縣濕水注之水出南壙下三源俱

導合而南流東北逕濕水濕水又東逕昌平縣故城北濕水又東北逕桑乾縣故城西又屈逕其城北經言出南非也蓋誤證矣水入（朱本作又）東流祁夷水注之水出平舒縣東逕平舒縣之故城南澤中其水控引衆泉以成一川魏土地記言代水非也祁夷水又東北逕蘭亭南又東北逕石門關北舊道出中山故關也又東北流水側有故池祁夷水又東北得飛狐谷魏土地記曰代城南四十里有飛狐門門（二門字朱本俱作關）水西北流逕南舍亭西又逕句瑮亭西西北注祁夷水祁夷水又東北流逕代城西魏土地記曰城內有三泉一源流出城西門一源流出城北門二源皆北注代水祁夷水又東北熱水注之水出綾羅澤其水東北流注祁夷水又東北谷水注之出昌平縣故城南又東北入祁夷祁夷右會逆水水導源將城東西北流逕將城北逆水又西注於祁夷之水逆之爲名以西流故也祁夷水東北逕青牛淵水自淵東注之祁夷水又北逕一故城西又逕昌平郡東又北連水入焉水出雊瞀縣東西北流逕雊瞀縣故城南又西逕廣昌城南又西逕王莽城南又西倒刺山水注之水出倒刺山西其水北流逕一故亭東城北有石人故世謂之石人城西北注連水又北逕當城縣故城西又逕故代東而西北流注祁夷水祁夷水西有隨

山祁夷水又北逕桑乾故城東而北流注於濕水濕水又東北逕石山水戶水出南山北流逕空侯城東其水又東北流注濕水濕水又東逕潘城縣北東合協陽關水水出協谿其水東北流歷笄頭山又北逕潘縣故城左會潘泉故瀆舊上承潘泉於潘城中其泉東出城注協陽關水雨盛則通注暘旱則不流惟洴泉而已關水又東北流注於濕水又東逕雍洛城南濕水又東逕下洛縣故城南濕水又東逕高邑亭北又東逕三臺北濕水又東逕無鄉城北濕水又東逕溫泉水注之水上承溫泉於橋山下北流入於濕水（水經注）

壺流河自山西廣靈縣流入又東北經蔚州界入桑乾河卽古祁夷水　飛狐谷水在蔚州西南今湮熱水在蔚州西州志城西三十里綾羅里有暖泉卽古熱水也　金河卽古倒剌山水也在蔚州東南七十里發源小五臺山西北流入壺流水其水映石如金故名又有乾河在州東南三十里源出太白山流二里出口散漑民田數十里流會金河　協陽關水在保安州西南　媯水在保安州西南卽古潘泉也溫泉水在保安州南 大清一統志

經懷安縣南境之東城南又東北有一水西南自廣靈蔚州來會 水出廣靈縣西望狐山之東麓東北流經縣城南又東北經蔚州北又東北行

山中折而西北入桑乾　水道提綱

又東流逕縣治南則有柳園泉一突泉 一名吐泉又名一啗泉 合許河之水繞城西南流注之又東逕馬房又東流逕東城堡又東流逕順聖廢縣又名順聖川 謹按諸書皆以順聖川馬房爲明初兵制考遼史百官志有渾河北羣馬司則川原之宜畜牧久矣又方輿紀要聖順川在聖順東城南卽桑乾河支流也東西延袤二百餘里明史地理志宣府左衛南有桑乾河又有順聖川延袤二百餘里下流亦合於桑乾河二說各異而縣志載邑人林盛順聖川辨直以西山夾峙形如川然故名曰川非眞水也則似自昔並無此水矣川之名川皆取於水六書之義亦象水也乃止取字形而反謂無水然又以爲百餘里之順聖以水得名則必淵遠流長乃除桑乾一水外別無他流可據則紀要支流之說似爲得之蓋昔爲桑乾支流所入而後乃湮廢也又水經注濕水又東逕陽原縣故城南又東陽水注之水出縣東北澤中北俗謂之太拔回水以其地形擬之亦當在西寧今無考豈卽昔之所謂順聖川歟

南與蔚州分界又東流逕大小渡口則有壺流河卽祁夷水合廣靈縣之莎泉瑞泉百家泉灑雨泉枕頭泉集興曈池作曈池蔚川之唐山泉滋泉暖泉乾沙河金河飛狐關水飲馬泉靈泉七里河金波泉海子泉橫澗泉太平河會子河蓮花池 謹按此卽水經注所謂靑牛淵

扶桑泉諸水西南來注之 謹按壺流河諸書皆以爲卽祁夷又以葫蘆源出莎泉考水經注滱水篇滱水又東莎泉水注之不云祁夷而濕水篇敘祁夷水所經歷又無莎泉則是莎泉自入滱水與祁夷無涉也方輿紀要有廣靈縣莎泉入壺流河當另是一莎泉非卽滱水之莎泉也且既以莎泉入壺流河又以祁夷水爲在靈邱縣北則壺流似非卽祁夷也今滱水之莎泉不可考而入壺流河之莎泉據山西通志在廣靈縣西三十里又云一說滋水源出莎泉東注合壺川山下水名神泉二水合流其形如壺又引水經注之滋水導源莎泉考水經注原文溫泉水東流注於滱水又東泉水注之水

導源莎泉乃於水上增一滋字可乎是皆因以滱水爲嘔夷又以嘔夷爲祁夷又以壺流爲祁夷又以蔚州之滋泉爲滋水四水俱混於是壺流之莎泉或失其名而卽以滱水莎泉名之甚且增改水經注之莎泉爲滋惟求其說之可以牽合互證而不顧其理之難通矣古今水道之變原非可以曲爲之說但以壺流河爲祁夷考水經注謂祁夷控引衆泉以成一川今壺流河實爲衆泉所歸又以水經注祁夷水所入之水證之則諸志以壺流爲祁夷其說固是也而祁夷水水經注固未嘗言嘔夷也水經注註日周禮嘔夷之川鄭註云嘔夷卽祁夷又云酈注滱水卽嘔夷於是滱水嘔夷祁夷爲一水矣水經滱水酈本注固云卽溫夷之水也而水經注註埠云溫水當作嘔夷是滱水與祁夷水水經注自是兩水而水經注註奉合者也於是後世以壺流河爲古祁夷而滱水滋水亦混而爲一矣又據水經汾水篇又南過大陸縣東酈注王莽改曰大寧矣汾水於縣左適爲鄔澤地理志曰九澤在北弁州藪也呂氏春秋謂之大陸又名之曰嘔湊之澤俗謂之鄔城此則水經注嘔湊之明文也水經注又引周禮註云嘔夷祁夷也攷大陵縣爲今之太原府文水縣與漢志之平舒縣屬今之渾源州者相去遠矣而太原在唐夏商爲冀州至隋復

以爲冀州虞周秦漢以來固皆爲幷州則嘔夷之當在太原無疑不特嘔夷非滱水且並非祁夷自來皆末之辨也又山海經高是之山滋水出焉而南流逕於虖沱滱水出焉東流注於河注云過博陵縣之南又東北入於易水是滋與滱爲二源並不入祁夷也元和郡縣志既別漚夷河爲瓠酈河復有漚夷水二名滱水是與水經注註之誤一也至壺流葫蘆瓠獻一河而異名亦猶之桑乾渾河盧溝之稱明通志嘔夷葫蘆並載山西通志葫蘆壺流異源徒滋或耳又按壺流河發源山西大同府之靈邱縣東流逕縣西南白羊山林管山又東逕縣南直峪山東流逕縣城南關外又東逕壺山又東逕唐山又東入直隸蔚州西境崖頭村暖泉堡又東逕李家碾又東逕薄家莊南又東逕李堡子又東逕仲家莊又東逕君子町又東逕下油平又東逕辛家莊又東逕水門頭又東逕代王城北又東逕大德莊又東逕柳子町又東逕西合營又東折而北逕添照町鳳凰臺又北逕利臺村口又北逕袁家皂堡又東北逕鴛鴦站又東北出鴛鴦口又東北逕水泉莊錢家沙窪鄭家沙窪與西寧縣之王家沙窪相直而下逕東城之大小渡口入於桑乾河蓋旋折於廣靈蔚州之境二百五十里而河身覓不過丈餘深僅尺許旱則行李可通人不病涉

一遇水潦衝決之患往往然矣

謹按桑乾河自山西天鎮縣小鹽場暨大同府康石莊交界起流入縣屬東西白家泉堡其南岸爲雙樹村堡吉其町王靈池曲長城鄧家莊橋骨疃三泉堡小辛莊開陽堡雙塔堡泥泉堡八角砦西馬圈老君營馬圈堡保神觀小渡口其北岸爲小莊兒大鹽場上同村下岡村牛踏莊圪塔頭廣豐莊張順莊辛其堡小白嘴窨子溝三分溝內水地東水地舍入莊大灣營大渡口與壺流河合流至鎮河營出境長一百餘里兩岸夾高無隄堰自馬邑縣流至西城三百七十里河北有渠十道起小莊兒至張順莊止乾隆十年開挑旋被衝廢

又東流逕宣化縣南界

謹按桑乾河之在宣化縣境內者西接西寧縣之大小渡口合蔚州之流河東流至縣屬華稍營前入境南去長一百三十里又東逕東西折魚灣油房里北合黑眼山之大黑溝乾沙河又東狠洞溝泉水注之逕百子井秦家灣又北會上河溝乾沙河東出黑龍山黑龍灣泉水注之流三十里折而東南流九里逕下沙嘴又折而東北流七里逕謝家灣復東流逕水磨灣王家灣有泉水自北注之東逕栗家灣又東逕搶紅崖有泉水自南注之又東有乾沙河流入焉又東逕史家灣大沙河張家灣流三千二里折而東北逕西

窯溝窪扒梁有泉水自南注之又東逕胡甲里傳家灣李家圪塔北岸入懷來縣屬東窯溝蠻子營又東逕縣屬西眼里而東入懷來縣屬之湛家莊上葫蘆有乾沙河起自西北圪馬山東南逕柴家莊有泉水流注之又東南逕顧家坡馬家灣北入於正河又東過鷹山背長疃堡抵十字坡流三十五里上下兩山夾峙又五里至保安縣屬之南北孤山出境共長一百十八里深井堡在縣城西南六十里直黑龍山之北計其方位適得河流之半湧幢小品成化間有議疏天津水至宣大有兵餉主事楊讀相度以地有游沙不可濬水勢相縣有至二百丈又多天險人力難施遂止明實錄世宗嘉靖三十三年五月巡按山西御史朱儀望言桑乾河在大同則北村稍有亂石在宣府則黑龍灣石崖頗險其險與亂石不越四五十里水淺處亦深二三尺疏鑿爲力甚易當時撫臣侯鈹嘗駕小舟踰黑龍灣坦行無虞又自懷來載米三十石逆水竟達古定橋河足便漕有的徵疏下兵部信其可行且稱都御史趙錦嘗使人從桑乾河木行千里直抵太同城下稍加疏鑿不惟通漕且因可以捍衛詔會工部計之以達河重役報罷葢桑乾自發源金龍以達盧溝橋千有餘里欲謀水運誠不易也

又東流逕保定州西南界出孤山下北爲平坡渠分北孤山之水東北流入於洋河南爲百戶渠一名江南惠民渠分南孤山之水東南流歸於本河又東流五里逕頭堡中惠民渠出焉東北流逕州城北下流入於洋河又東流二里逕丁官堡南惠民渠出焉逕州城南下流歸於本河又東流逕州城南汪源屯之公務渠出焉東流歸於本河又東逕溫泉屯

謹按州境河身西起懷來縣屬之下葫蘆與宣化縣屬之石子坡出南北兩孤山峽入州屬其南岸逕馬家莊張家莊西張順屯東張順屯高堡子頭堡子小堡子郎二堡子羊圈子三四五六七堡子九百戶廣恩屯其北岸逕朝陽寺頭堡丁官屯汪源屯高廟村新興堡保家莊至溫泉屯三十五里

又東流逕新保安城南垸出窩棚山麓

明邑人來復新修保安衛工程說署保安初名潔家站景泰間置衛所屯堡星錯東北乾水河爲諸水之匯夏雨漲發濤浪拍

天直通城隍間濠谷斯須平滿甚且由門溢衝因於水源處增築障水壩八十丈又補修圍墻壕塹一千一百二十丈亦一金湯也又東流逕艮田屯北又東流逕老君堂
南又東流逕榆林屯北謹按宣化府志保安州尙有定方水金史地理志德興有定方水鎮嶺北紀行循山之西而北沿桑乾河以上河有石橋由橋而西乃德興府道也北過一邪日定方水逕石梯子則是桑乾水流至定方鎮即名定方水無他道也所云石橋即金志龜頭館石橋也畿輔安瀾志
又東逕西寧縣南柳園泉西北來注之又逕揣骨疃
北沙河堡南又東北逕蔭子溝又東南逕太白嘴北
又東逕東城堡南又東南至小渡口村壺流河合廣
靈蔚州諸水自石來會壺流河即古祁夷水也源出廣靈縣西經石梯嶺北東逕縣城南又東北逕蔚州北又東北行山中折而西北入桑乾河又東北逕大渡口南
又東入宣化縣界又東南逕馬家灣東又東逕筆架
山入保安州界又東逕南北兩孤山間又東過保安
州城南又東南逕河南堡又東逕新寧堡又東南逕
焦家營南永定河志
又東北有東洋河合西洋河淸水河經宣化府西南保
安州東北來會皇朝通志
㶟水又東左得於延水口水出塞外子元鎮西長川
城南小山即修水也修水又東南逕馬城縣故城北
俗謂是水爲河頭又東逕零丁城南右合延鄉水水
出縣西山東逕延陵縣故城北俗指謂之琦城川又
東逕羅亭又東逕馬城北又東注修水又東南於宋本

作流大甯郡北石注雁門水山海經曰雁門之水出於
雁門之山其水東南流逕高柳縣故城北舊代郡治
雁門水又東南流屈逕一故城雁門水又東南流屈
而東北積而爲潭敦水注之導當作其水導源西北小
咸之山南麓東流逕參合縣故城南敦水東又潒水
注之出東阜下西北流逕故城北又北合敦水亂流
東北注雁門水雁門水又東北入陽門山謂之陽門
水與神泉水出葦壁北水有二流俗謂之比連水一
水東北逕一故城東而東北流注陽門水又東逕三
會亭北又東逕西何道城北又東託台谷水注之水
上承神泉於葦壁北東逕陽門山南託台谷謂之託
台水東逕三會城南又東逕託台亭北又東北逕馬
頭亭北東北注雁門水雁門水又東逕大甯郡北有
修水注之自下亦通謂之於延水矣時人亦謂是水
爲藂桑河於延水又東逕罡城南又東左與寧州水
合水出西北東南流逕小甯縣故城西東南流注於
延水又東逕小甯縣故城南於延水又東黑城川水
注之水有三源出黑土城西北奇源合注總爲一川
東南逕黑土城西又東南流逕大甯縣西而南入延
河延河又東逕大甯縣故城南於延水又東南逕茹
縣故城北於延水又東南逕雞鳴山西於延水又南
逕且居縣故城南其水東南流注於㶟水水經注

又東過涿鹿縣北 水經
涿水出涿鹿山世謂之張公泉東北流逕涿鹿縣故
城南其水又東北與阪 一作阪 下同 泉合其水導源縣之
東泉泉水東北流與蚩尤泉會水出蚩尤城泉水淵
而不流霖雨併則流注阪泉亂流東北入涿水涿水
又東逕平原郡南涿水又東北逕祚亭北而東北入
㶟水亦云涿水枝分入匈奴者謂之涿耶地理潛顯
難以究昭非所知也 水經注
洋河亦名東洋河源出邊外至保安州東合桑乾河
即古於延水也　南洋河入東洋河即古鴈門水也
溝口河在懷安縣北自天鎮縣流入經縣西南三

十里折北流至縣西北有柳河自縣西七里東流入
焉又東北逕城北至萬全縣舊左衛界入洋河即古
託台谷水也　西洋河入東洋河即古延鄉水也
清水河源出邊外鴛鴦泊南匯正北溝東西沙溝諸
水流入張家口南流逕萬全縣東二十五里又東至
宣化縣界入洋河即古寧川水也按今清水河發源
張家口外二派分流其東北有水自獨石口外西南
流合焉南流入邊經張家口堡東北五里又南至宣
化縣西界入洋河舊志與柳河川混而爲一誤　泥
河在宣化縣東十五里自關子口西南流四十里與
洋河合即大黑城川也　涿水在保安州東南括地

志阪泉今名黃帝泉在懷戎縣東五十六里出五里
至涿鹿東北與涿鹿合保安州志礬山堡西南十里
有七旗里泉即阪泉也東北流合黑龍池水頭寺津
及龍王堂池諸水又東環堡城北又東南入礬山河
黑龍池在堡西七里水頭寺津在堡西南四里龍王
堂池在堡西南三里即蚩尤泉也 大清一統志
經保安州南又東北有東洋河合清水河西北自宣
化府城來會水勢益盛 東洋河即古於延水亦曰修
水其源曰北哈河在正黃旗
察哈爾東北兆哈嶺之東兩水合而南流又東南有
七七哈那河自東北來會又東南經海嗒喇山又東
南流入邊城經山西新平堡之北平遠堡之南又東
流經直隸西陽河堡柴溝堡之南有西洋河自西南
來會西洋河西出陽和邊外太僕牧地東南流入邊
城靖虜堡北守口堡南又東經陽高縣城北又東流

至天城衞西北有二水自西南來會又東經城北又
東入直隸界東北流至萬全縣西南之柴溝堡東南
與東洋河合既合東流至萬全驛北有一水南自懷
安縣東北流注之又東清水河北自張家口南流來
會清水河即古甯川水其源在張家口東北太平莊
上源在獨石口西南山南流百餘里合二小水折而
西又六十里與拜察河會俗曰古爾板河也拜察河
在張家口北稍東六十里源出拜察村經桑阿蘇台
山南流會古爾板河又西會一水南流入口爲清水
河又南折而西南入東洋河東洋河既會清水河折
而東南流經宣化府城西南又東南至保安州東北
之雞鳴驛南入桑乾河　西洋河即南洋河即古鴈
門水也水出陽和北之
鴈門山　水道提綱
又東流逕沙城堡北入懷來縣西南境則有洋河合
清水河塞外諸山之水自北來注之曰燕尾河 洋河
有三
曰東洋河曰西洋河曰南洋河東洋河源出萬全縣
張家口外西北雲頭壩名蘇祿計河古於延水也亦
曰修水又曰長川東南流有頭道河二道河西北來
合之曰合河今土人呼曰各河蓋音之訛也又南流

入東洋河口爲東洋河逕懷安縣北境東南流逕東洋河堡北今廢又東流逕柴溝堡北又東流暖泉入之又東流紅草溝孫柴溝河注之與西洋河合畿輔通志東洋河逕柴溝堡西北合南洋河一統志東洋河又東至堡東五里合南洋河皆非也西洋河亦出塞外察哈爾東南烏爾河蒙古河蘇爾札河諸水入焉名兆哈河古延鄉水也口北三廳志作於延水非也南流自白陽口逕山西天鎮縣平逵堡北又東流入直隸懷安縣北境又東流逕西洋河堡南又東流逕柴溝堡堡北則有花山之乾沁河西南來注之又東流會東洋河與南洋河合南洋河亦在大同府北塞外雁門古雁門水也東南流自車石溝口入邊逕陽高縣之守口堡南又東流逕天鎮縣之鎮門鎮口瓦窯永嘉諸堡南又東流入直隸懷安縣西境之李信屯北歷兩山間又東流逕柴溝堡南則有神泉水今曰水溝口河合陽門水詑台水海眼泉柳河水塔兒泉紅塘河紅桃溝水入之又東流與東西二洋河合自是以下通謂之洋河亦曰燕尾河又東曰會河川亦曰滄河舊有滄河堡今廢又東流入萬全縣西南境之暗莊屯南與懷安縣東北分境又東流逕陽門屯又東流逕第六屯北直水莊屯則有新河口之新河水自北來注之又東流逕北岸之龍池堡則有

新關口正南泉合清水泉自北來注之又東流逕太史莊則有洗馬林堡之西沙河合東沙河大小泉龍池泉諸水逕受陽川來入之又東流逕下宣莊入宣化縣西北四十里之清水河堡則有清水河古寧川水也自萬全縣張家口合獅子溝毛克合溝太子河榆樹坪泉石窯泉驛馬圖河夾沙河七慶兒溝格科溝大西溝諸水入焉又東流逕兩戶莊則有張家口之水泉水流爲小清水河伏爲乾沙河匯爲柳河川自北來入之又東流逕黑臺橋下則有羊城于黨家溝安家臺乾沙河自西南入焉又東流逕南出宣化存張南又東流則有泥河古黑城川水也自龍門縣龍門關合後蜀口乾河小白陽河松樹溝乾河趙川堡四泉鐵底湯修水池馬草溝東西葛峪口東西深溝花沙河城河葛峪堡乾沙河諸水入之又東流逕余莊口則有龍門縣小白陽堡碾槽溝之乾沙河注之又東流逕雞鳴山下亦作鳴雞山又東流逕保安州東之沙窩村懷來縣西子雙樹子小店子抵保家莊燕尾河至此始盡入於桑乾河　謹按於延水爲東洋河延鄉水爲西洋河雁門水爲南洋河據水經注於延水即修水先合延鄉水後注雁門水雁門水出於雁門山東南流積而爲潭敦水注之敦木東又滋水注之二水無考又東北入陽門山謂之陽門水

與神泉水出葦壁北謂之比連泉又東訖台谷水注之此則所謂雁門水未合於延延鄉二水之先者也雁門水又東修水注之此則一統志畿輔通志據之以爲東洋河入南洋河者也又曰於延河自下亦通謂之於延水矣是則三河合流可通謂之洋河也下又云於延河又東左與寧川水合又東黑城川水注之水出黑土城入延河此則三河合流之後者也又東南逕雞鳴山注於濕水此則洋河入桑乾也又據水經注陽門水當即雁門水也神泉水訖台谷水則明是二水又神泉水出葦壁北水有二流俗謂之比連泉是比連泉即神泉也寰宇記隋圖經云神泉經北連羊門泉水亦名訖台水以比爲北誤陽爲羊涓訖台神泉爲一水一統志仍之謂水溝口河即訖台谷水皆非也　謹按元史河渠志盧溝河自奉聖州界流入明史稿河渠志桑乾河抵宣府保安州雁門雲中諸水皆會明史河渠志同水部備考春明夢餘錄　大清會典諸書所云雲中諸水皆會皆指洋河也

又東流逕河神廟又東流逕礬山北礬水自西南注之

謹按水經注易水篇礬石山水出廣昌縣之礬石山東流逕覆釜山東流注於易水今礬山水東北入桑乾不入易水或疑保安州志東靈山即大

礬山西靈山即小礬山但既屬二山又有東靈西靈之名則礬山非礬石山也注易水之礬石山水當另是一礬石山混并爲一遂疑水道有不通矣

迤南流逕縉山下曰縉山河

謹按縉山與大礬山相接其地交保安懷來之間非延慶州西南之縉陽山也　畿輔安瀾志

又東至包家營南虎頭山北左會洋河其流益盛

洋河有南西東三派南洋河即古雁門水也發源山西大同府陽高縣之雁門山南流入守口堡之開山口馬邑河西來注之又南與白登河會白登河即敦水源出大同縣聚落山南洋河又東入天鎮縣界右合三沙河折而北名十里河又東會天鎮諸水又東逕永嘉堡入直隸懷安縣界又北逕萬全左衞城又東至柴溝堡西南入東洋河　西洋河即古延鄉水也西出陽和邊外大僕牧地至柴溝堡西北入東洋河　東洋河即古於延水至柴溝堡西北會西洋河又東南會南洋河又東流淸水河自北來注之又東至雜鳴驛入桑乾河

又東南流有一水自八寶山南流注之又東流西水泉自西水泉村東水泉自東水泉村北來會

注之又南逕老君山之東至柯家窰之北又東逕河神祠北又南逕新窰子村東礬山水逕村北自西來注之又東流折而南望聖山水自西來注之（永定河志）

經懷來縣有媯河自延慶州來會（皇朝通志）

濕水又東南左會清夷水亦謂之滄河也水出長亭南西逕北城村故城北又西北平鄉川水注之水出平鄉亭西西北流注清夷水清夷水又西北逕陰莫亭在居庸縣南十里清夷水又西會牧牛山九十九泉即滄河之上源也九十九泉積以成川西南流國（宋本作谷）水與浮圖溝水注之出夷輿縣故城西南其水俱西南注於滄水又西南石合地裂溝有小水俗謂

之分界水南流入滄河又西逕居庸縣故城南有粟水入焉水出縣下城西枕水又屈逕其縣南南注滄河又西與石陽溝水合水出縣東北西南流逕居庸縣城北西逕大翮小翮山南東有溫湯水口其水東南流左會陽溝水亂流南注滄河滄河又左得清夷水口自下二水互受通稱矣清夷水又西靈亭城水注之水出馬蘭西澤中左與馬蘭谿水會水導馬蘭城水南流出城東南入澤水澤水又南逕靈亭北又屈逕靈亭東其水又南流注於清水清水（並當作清夷水）又西得泉溝水會水導源川南平地北注大夷水清夷水又西南得桓公泉水源出沮陽縣東而西北流入清夷水清夷水又西逕沮陽縣故城北其水又屈逕其城西南流注於濕水濕水南至馬陘山謂之落馬河（水經注）

粟水在延慶州西按州志有沽河源出州北十里屈家堡西南入媯河此即水經注之粟水今俗呼曰沽河非古沽河也　馬蘭溪在延慶州西　桓公泉在懷來縣南（畿輔安瀾志）

媯河自延慶州東北發源西流逕州城南又西逕懷來縣城南又西南流入桑乾河本古清夷水也今訛曰媯河按括地志媯水在懷戎本漢潘縣在今保安州西南界此自是清夷水遼史媯泉在可汗州城中

宣鎮志謂起延慶海陀山皆不察懷戎之移治而誤指也　滄河在延慶州南宣鎮志謂之溪河源出團山自永寧縣西南流入延慶州界其東又有暖泉皆南入媯河蓋即古九十九泉之餘流今皆指爲媯河上源也　溫泉河在延慶州西北三十里佛谷口　板橋河在延州西北十五里源出板橋西南流入媯河案水經注陽溝水即此（大清一統志）

桑乾河經懷來縣（土木驛在東十數里）又東南有媯河東北自延慶州西南流經城南而西來注之（媯河出延慶州東北山西南流經州城南又西南經懷來縣城東南又西南至邊城外入桑乾河　媯川亦名清水河　水道提綱）又東南流逕猪窰堡則有清水河承長安嶺乾沙河

南流合溪河神仙溪河周四溝堡乾河乾石堡河閆

河沽河小濘沱乾河桑園屯乾河佛峪口水黑龍河

大柳河板橋河注之曰合河口 謹按唐書地理志嬀州嬀川郡懷戎有嬀水貫中遼史地理志可汗州有嬀泉在城中明史地理志延慶州東北有嬀川俗名清水河下流注於桑乾河是皆以爲嬀河也畿輔通志謂本古清夷水今訛爲嬀河葢今懷來縣本漢沮陽縣地唐長安中始自潘城移懷戎縣及嬀州來治其故懷戎縣卽漢潘縣在今保定州西南界括地志所云嬀州懷戎及歷山嬀水皆在其地二地迴別自天寶改郡曰嬀川金又改縣曰嬀川皆沿唐初故名後不察移縣之事遂以今縣爲潘縣誤指滄河爲嬀川也又長安嶺乾沙河有二一由龍門縣新井莊一由麻峪口長安嶺一名檜桿嶺或訛作桑乾嶺非也其地四面皆山夏雨迸潸水集長安堡側橫潰四出冬則乾沙委構而已其水大抵由清夷以達桑乾也 又按此清水河又一清水河也源出延慶州北大海陀山下之龍潭南流二里許逕古城堡又名古城河潛入地中東南十二里許重源再發爲黃龍潭在緡陽山下名緡陽泉有溪河神仙溪河北來注之爲龍灣河溪河源州東北三十七里黃峪口西南流逕圍順屯統圖山轉東流合黃龍潭爲龍灣河又南流入於清水河水經注牧牛山水疑卽此也又西南流則有周四溝堡乾石堡河東西灰嶺之水自東來會之又西南流逕北老君堂又西南流逕臨河屯名臨河亦名東川又西南流逕川城東環城爲濠行三十餘里又逕城西北隅則有沽河沽河卽水經注之栗水河也俗以爲潘泉非也又西流爲百眼泉卽古九十九泉也是爲滄河其上源潸通於溪河又西流逕下堡屯又西流逕大營堡則有小濘沱桑園屯二乾河自南來合之又西流逕張老營則有佛峪山溫泉水流爲黑龍河自西北來注之折西南流逕紙房屯七里橋出境自城西至此長四十里而入懷來東北境之解家莊則有大栁河之水自南來注之又西南流逕石柱兒又西南流逕火燒鋪抵縣城東北隅則有泰山廟下硫黃泉水入之逕通濟橋下又西流則有板橋河水入之又西南流則有黑山口之乾河入焉又西南流逕水泉岡又西南流逕三營四營又西南流逕大七營八營又西南流逕大寺抵猪窩圖入於桑乾河 和合口壩在懷來縣西南桑乾洋河清夷三水合流處也今慶宣化府志乾隆九年總河高試築石壩二道各長十四丈寬十七丈以殺下流曰壅瓏壩十二年被水稍刷存無幾旋修旋塌十六年後遂停修 又案金史合河紀要以爲河合當是循土俗之稱王縣志以爲和合且謂改自永樂考一統志通州有和合驛舊名合和驛以自揄渾三河合流而名永樂間置則是因合河之名同而紀要又有河合之稱遂以訛傳訛而以驛名移之於此也

又東流逕安家灘其下爲沿河口 謹案懷來縣屬河道與宣化縣保安州相錯自保家莊燕尾河以西首起岸之東窰溝臺子營東逕南岸之湛家莊上葫蘆下葫蘆其北岸對長疃里接宣化縣屬之石子坡東入孤山爲保安州境又東至保家莊與宣化縣交界洋河合流處曰燕尾河卽縣志所記之桑乾水也稍折而南爲保安州之溫泉屯以下始全入縣西南境南流逕單家窰孟家窰萬家窰河神廟新窰子豬窩圖大寺村豬窩堡合河口水關堡實家營安家灘北入順天府宛平縣境卽縣志所稱渾河也自保安莊以西河身長入十里自溫泉屯以南至沿河口河身長三十里縣志分桑乾渾河爲二尚非大舛惟云渾河一由長安嶺一由桑乾嶺二水交會故名渾河亦名桑乾夫桑乾山本無此山蓋卽洪濤山也亦曰雷山畿輔通志以桑乾水出此卽以名山已屬失實若長安嶺爲龍門縣屬一名檜桿嶺訛而爲桑乾嶺桑乾河並不經其下亦無有自嶺流入之水乃不辨桑乾檜桿之訛而轉分桑乾嶺與長安嶺爲二且以爲渾河所由則誤益甚矣 畿輔安瀾志

嬀河自東來注之 嬀河出延慶州東北山西南合溪河大柳河黑龍河入桑乾河 永定河志

續行水金鑑卷一百三十三終

續行水金鑑卷第一百三十四

永定河　原委二

東南流入邊城經昌平州及宛平縣西境皇朝通志

又東南出山水經

㶟水又南入山瀑布飛梁縣河注壑湍湍十許丈謂之落馬洪抑亦孟門之流也㶟水自南出山謂之清泉河俗亦謂之千水非也水經注

清泉河在大興縣東南亦曰渾河舊渠自宛平縣東流入境又東入張家灣入白河按清泉河古渾河正流也元時渾河至東麻谷分為二故其流漸弱明正統中嘗浚三里河以入之畿輔通志

又南流穿西山出水關臺逕石景山下名盧溝河今名永定河謹按西山固太行之支脈也自沿河口以南屬宛平縣界重岡疊巘名也稱既繫桑乾水貫其中者幾二百里所注之泉亦不一特拘束於兩山別無他道故所逕由諸山之概從其畧又盧溝固以水色黑得名然亦以其流經盧師臺下故即以地名之也長安客話盧師山以神僧得名師隋末居此山能馴二龍子舊有寺即以盧師名今清涼寺也唐書作盧思臺思乃師之訛也宋史宋琪傳端拱二年詔討幽薊疏言從安祖砦西北有盧師禪祠是桑乾出山之口東及幽州四十餘里蓋即今之盧師臺也又舊唐書韋挺傳貞觀十九年將有事於遼東擇人運糧挺至幽州漕渠壅塞遂下米臺側韋懷質奏挺不先視漕渠輒集工匠造船運米及下至盧師臺方知渠門欲進不得還復水涸乃便貯之通達平夷之區恐未符聖策新書云自幽州距遼二千餘里無州縣文自桑乾水抵盧師臺行八百里渠塞不可通蓋挺欲通漕自今盧溝橋達於宣大以出薊遼而盧溝以上山徑逼仄不可通行然云下米臺側蓋其時幽州出米僅抵盧師臺而止不能遠泛尋其水道當云自盧師臺抵桑乾河行八百里方於情事有合又元史列傳至元二十八年有言灤河自永平挽舟踰山而上可至開平盧溝自麻峪可至尋麻林朝廷遣太史令郭守敬相視灤河既不可行舟盧溝舟亦不通因陳水利十一事水部備考盧溝而下舟楫時有之盧溝而上直達宣府之保安州故元運道也自大同縣古定橋起至盧溝橋務里村止約八百餘里內可以行舟者七百二十七里驢駝搬運者八十八里明實錄世宗嘉靖三十九年九月大同巡撫李文進奏大同邊儲缺乏米價翔貴乞開桑乾河以通運道自大同古定橋至盧溝橋務里村水運五節計程七百二十七里陸運二節計程八十八里總該造船二百六十隻置贏三百五十頭夫役一千三百四十餘八官十九員春秋二運可得米二萬五千餘石日久大通貿易寖廣公私俱利又盧溝迤南達天津另造淺船運米百石者改小灘兌運由天津逕達盧溝橋務里村交兌尤爲省便工部議覆本河不係長河泛溢則迅激難制乾涸則一葦不通又多山石阻礙每議輒止今既有成畫當如議舉行如有窒礙亦當從實奏罷上從部議此元明兩朝欲踵韋挺故事而終無成功者也 帶子泉在西寧縣東源出七馬房南流入桑乾河今湮聖泉一名西沙河在西寧縣順聖東城源出東北大王山頂清盧觀南流逕順聖城西屆

逕其城南黑龍灣水注之又南流入桑乾河今湮溫泉古湯泉也在西寧縣東南榆林山下迤水水經注出雊瞀縣東按雊瞀在蔚州東連水黃省會本作蓮水或疑即蓮花池又即青牛淵道元所謂淵多蓮藕者也茀酈注明云祁夷水東北逕青牛淵水自淵東注之祁夷水又北連水入焉則連水自另是一水殆不可考矣谷水經注出昌平縣故城南按昌平故城在蔚州北其地則未知所在矣石山水按即下涿鹿縣水之口後人以礬石山名之者也道元所記前畧後詳然指爲涞水所受之水則非矣桃花渠在蔚州東北桃花堡北乾隆三年開下流入桑乾河按此爲太平河東分之一支今有乾沙河形迹故道存焉協陽關水按畿輔通志以關爲在保安州西而水則無聞焉蓋在當日已有暘旱不流之說宜其湮廢久矣七旂里泉黑龍池泉龍王塘泉水頭寺津在懷來保安州界或曰即礬山水也諸泉合注礬山堡西北隅東南流至河神廟南經縉山下入於桑乾二郎溝在保安州東南八十里亦出礬山下東北流入桑乾河今無淸水河小溪名勝志盧溝河在順天府南四十里西有清水河西北有小溪俱入之分水嶺水在順天府西四十五里山澗諸水至此分而爲二一入盧溝一入房山縣界入盧溝者清泉水也入房山縣

界者廣亭暨溝琉璃龍泉諸水也黑龍潭在房山縣西北五十里房山縣志潭發源自桑乾河 畿輔安瀾志

又南流遶東山之麓東折而南經後羊坡村東南小清河自西南來注之又東南流過磨石嶺西松樹林東至石羊溝北折而南又折而東北逕磨盤嶺北又折而西南屈曲入宛平縣之沿河口經沿河堡東又東南流屈曲穿山谷中至險崖東又西南流至桑峪東又東南至傳家山北又西北繞傳家山麓又南逕水碾口東小溪水自西來注之又南逕青白口村東清水河自西來注之又東南經黃牛山東菩薩崖西崖北有山河西流入之地名羣魚口又東南經南河臺東

安各莊南又南流經二梁山又東南經大梁山又東南經清水溝淌水西北流注之又屈曲東流逕琉璃局北至三家店西又南流復轉東至麻峪村西又折而南分一小支即元史所謂東麻峪西分為二派也西支南流經狠窩村西新城村東又東南流至陰山北入正河正河自麻峪村西東流至北金溝北入永定河界永定河志

出盧溝橋下又東南經良鄉縣東固安縣北皇朝通志

㶟水又東南逕良鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉水經注

過廣陽薊縣北水經

㶟水又東逕廣陽縣故城北㶟水又東北逕薊縣故城南而不逕其北蓋經誤證矣㶟水又東與洗馬溝水合水上承薊水西注大湖湖有二源水俱出縣西北平地道泉流結西湖湖水東流為洗馬溝側城南東門注其水又東入㶟水㶟水又東逕燕王陵南㶟水又東南高梁之水注焉水出薊城西北平地泉東注逕燕王陵北又東逕薊城北又東南流入㶟水水經注

明外史河渠志桑乾河穿西山入宛平界東南至看丹口分為二其一東由通州高麗莊入白河其一南流霸州合易水至天津丁字沽入漕河是河過懷來

東兩山間不得肆至都城西四十里石景山之東地平土疎衝激震蕩遷徙弗常元史名曰小黃河以其流濁也畿輔通志

按渾河舊自宛平縣東流經大興縣南至東安武清入白河即桑乾故道也元時自宛平縣流為二後舊渠堙塞其南出者永樂後改西南流經固安新城雄縣至霸州嘉靖初徙於固安縣北十餘里東流入永清縣界經霸州東北境達信安入海萬歷中又徙固安縣西十餘里尋徙城南泛溢固安永清之境後又徙固安之北

本朝順治十一年復改流縣西與清水合流南入新城

縣境至霸州城南溢為巨浸我
聖祖軫念郊圻周覽河道以河流無定皆由上流淤塞
南趨保定與諸水會合勢不能容自致泛溢康熙三
十七年
特命撫臣于成龍等疏濬起良鄉之張各莊至東安之
郎成河重開一道遷流於東由固安永清之北引流
直出柳岔口三角淀達於西沽築長隄捍之
賜名永定河設分司管理嗣是二十餘年河無遷徙而
下流之入淀者積漸塡淤雍正四年於郭家務開渠
七十里改河東行又開下流長淀河三十餘里引渾
河之水遶王慶坨東北入三角淀自柳岔口至韓家

村三十餘里築隄以防其衝改永定分司為道員專
司修濬由是渾河下流不復南注清河沿河州縣頗
受其利乾隆十六年移河之下口自永清南岸上七
工乘教村經朱家莊歷霸州東安武清至天津縣之
安光村入葉淀歸海嗣因地勢狹窄不能勻沙蓄水
二十年春
皇上親臨閱視指授方畧於北岸六工二十號開隄放
溜歷東安至武清之沙家淀會鳳河入大清河達天
津歸海二十八年以堰根漸淤復改於北堰十七號
出口並於上游宛平縣之求賢村開減水河一道歷
固安永清東安至武清入鳳河以洩永定河北岸渾

流於是水益流暢無旁溢之患　高梁河在宛平縣
西案高梁河今為玉河上流即玉泉山水所經別曰
高梁者存古名也 大清一統志
河自石景山南流逕順天府宛平縣 漢為薊縣地 西三十
里出盧溝橋其東為拱極城又東南流逕長安城 距固安縣二十里每歲總督防汛駐此 又東南流逕求賢村又東南流逕
良鄉縣東廣陽河鹽溝河之水入焉又東南流逕涿
州東 謹按涿州本非渾河所經自渾河南徙奪琉璃胡良挾活諸河而東南趨於玉帶河據一統志云永樂後改今考明史河渠志洪武十六年濬桑乾河自固安至高家莊則不始永樂明矣又元史本紀仁宗延祐元年六月涿州范陽房山二縣渾河溢壞民田四百九十餘頃則渾河之決涿州並不自明始矣大抵元時既廢金口河渾河之流經高麗莊下入通州白河者漸已淤塞迨明初南出之流益盛故洪

武中遂濬治之高家莊即新城之高橋窪流為高村河亦即白溝河之支流也琉璃胡良挾活諸河之水既為渾河所奪益徙而西南流自康熙三十七年開永定新河以後渾河之西南衝突者皆東北注清濁乃分路矣 又東南流逕固安縣北又東南流逕永清縣東
北復改由東南之氷窖村出水 謹按自康熙三十七年開河之始由狠城淀入東淀三十八年以狠城淀河漸次淤平上游壅塞明年於縣北之郭家務別開新河共六十里又明年河成以舊河南岸為北隄更築南隄引流於舊下口之南霸州牛眼村北出柳岔口歸淀雍正四年引渾河別由一道入海於郭家務開渠長七十里東注自柳岔口以下導之北流又自武家莊開引河三十餘里達於王慶坨河東北入長淀河歸三角淀而注之三河頭與清河會由是以舊河為故道水窖村在縣東南三十里南岸王虎莊之東乾隆十六年河水改流於此出水循南坦坡堰導入葉淀 又東
流逕霸州東北又東流逕文安縣東北 謹按霸州文安之界舊為渾河所衝決自康熙三十七年河由柳岔口歸玉帶河會大清河雍正四年改挑新河河身漸遠今復改

流東北注其所經由僅在境上不復近城矣惟中亭玉帶二河爲金門閘下引河之水由此會歸蓋其支流非正道也又東流逕東安縣南境又改由縣西南之北大隄出水曰新下口謹按乾隆十九年伏秋汛盛漲東老隄一帶水勢奮激全河溜泥悉輸送於下口之外縱竭力挑濬而得勝口以下水道間斷淤阻難期暢達擬於安瀾城下挑築引河北堰附隄居民以惠家莊等十餘村四面環隄瀝水無歸引河北趨勢必倒漾兼地本斥鹵咸願讓地行水遂移北大隄爲水口而廢永清縣之水窖舊口　畿輔安瀾志

永定河經北金溝南金溝之西二金溝卽金元時之金口也又南流至石景山繞山之西麓西南流經龐村西卧龍岡東又東南經孟家莊西又東經賈家莊南陰山北會支河東流逕衙門口村西又南逕修家莊東又南流入盧溝橋下橋凡十一洞水大或七八

洞過水盛漲則十三洞俱通流水小則近北三四兩洞行水出橋而南流近西岸石隄至大寧村東北緣山坡東南流經高店東繞山坡南流又東南至南岸二工三號入良鄉縣界謹按永定河發源山西馬邑雁門雲中及宣化塞外諸水迸流而下其勢浩瀚然皆行萬山中羣峯夾峙不廣泛溢至出山後地平土疏兼挾擁泥沙易淤易潰遷徙靡定自石景山麓至盧溝橋南金元明建有土石隄工國朝因之以下則向無修防水勢散漫宛平良鄉涿州新城雄縣霸州固安永清東安等州縣數被其患康熙三十七年聖祖仁皇帝親臨指授疏築兼施南岸自良鄉之老君堂村起至永清縣之郭家務止北岸自良鄉之張廟塲起至永清縣之盧家莊止築隄長百八十里挑河長百四十餘里至永清縣朱家莊會安瀾城河原名郎城河由淀達津歸海又南流至南岸二工十四號有金門石閘減河減洩盛漲南岸二工十四號金門閘乾隆三年建挑挖閘下引河以減洩盛漲由良

鄉縣之韓家營逕涿州之北蔡南蔡至宛平縣之長安城南入固安縣之米各莊至畢家莊舊於此建笋尖壩分東西二股西股自畢家莊南至新城縣之李家莊入霸州蜈蚣河南歸中亭河達東淀郎未築隄以前渾河之故道也五年九月督臣孫嘉淦奏准於南岸二工十號開隄放水改永定全河入西股引河任其浸流以復一水一麥之舊旋因今昔形勢不同村莊棊布田廬被淹於六年二月經大學士鄂爾泰奏准堵閉復歸大隄之內照舊修防至十七年總督方觀承奏准堵截西股引河止存東股東股引河亦未築隄以前渾河之故道也自畢家莊東南至牛坨接黃家河入永清縣之傷家務霸州之鋪坨坦歸津水窪達淀乾隆十年疏濬深通至十五年黃家河淤塞由牛坨南至林城鋪入霸州舊牤牛河歸中亭河二十八年又疏濬黃家河自金門閘下至津水窪共長一百四十七里五分三十七年又於牛坨南分流之處建築草壩俾水勢三分由牛坨河入中亭河七分由黃家河歸津水窪仍於每年農隙照例檄行州縣勸民挑濬　牤牛河卽廣陽鹽溝二水之會流也一統志廣陽河在良鄉東舊入聖水自盧溝南決遂東注於桑乾良鄉志鹽溝河發源宛平縣龍門口東南經縣南陶村入桑乾河自康熙三十七年築隄二

河遂不入桑乾東南合流爲三岔口南流至任村西南入大清河每當水漲奔騰衝突故謂之牤牛河雍正四年於任村南開濬新河東南逕涿州東固安縣西北循盧溝故道南過霸州之南孟等村栲栳圈入於中亭河長二百餘里卽今之金門閘下減水引河也又南至北岸二工八號入宛平縣界又南至南岸二工十九號入涿州界又西南至南岸三工五號入宛平縣界又東南至南岸三工九號尾入固安縣界又東南至南岸三工十一號右有北村灰壩減河左有北岸三工四號求賢灰壩減河減洩盛漲南岸三工十一號北村草壩引河乾隆二十五年挑建三十七年因下游會入金門閘引河太近且行曲不順將壩向南稍移改爲灰壩壩下減河自北村東挑挖南至南栢村會入金門閘引河計長五十一里二分皆固安縣境　北岸三工四號求賢壩下減河原係古河乾隆四年建築草壩卽疏爲洩漲減河三十七年改建於三十號三十七年又改建於三號頭並改爲灰壩循北

岸行歷宛平固安永清東安武清等縣境流入鳳河乾隆十年疏濬長一百五十餘里自六工以下即以河挑河之土加培北堰二十一年下口圈築遙隄自永清縣越百戶營村南將減河築截即於遙堰之北接開減河長八十四里零至武清縣南宮村北東入鳳河二十八年遷堰北又圈築越堰自永清縣小荆垈村南將減河築截即於越堰之北接開減河長四十九里零至武清縣劉家莊北入遙堰舊減河其越堰以上舊減河亦於本年一律挑濬每年農隙照例勤民疏挑三十二年劉家莊北廢遙堰為瀝水浸坍減河遂由缺口東入母豬泊三十七年求賢村移建於四號改為灾淸自霸下接挑減可普律疏濬三十九年又因母豬泊淤淺減河宣洩澀水不暢於越堰之尾剛溝二道仍分入遙堰舊減河滙流河淀

又東南至北岸三工十三號入固安縣界又南流至南岸四工十一號南折又東南流至南岸五工三號入永清縣界又東至北岸五工十六號稍折而西南又東南逕南岸六工十七號順水壩至北岸六工十八

號出下口東南流

康熙三十九年因安瀾城河口受淤遂於郭家務接築南岸隄工於盧家莊接築北岸隄工至霸州柳岔口止即今之東西老隄改河由柳岔口注大城縣辛張河入東淀達津歸海　雍正四年因辛張勝芳一帶淀池破於阻清水達津之路　世宗憲皇帝特命　怡賢親王大學士朱軾引運河別由一道遂於柳岔口稍北改為下口南岸自水窖村改築隄工至武清縣王慶坨止北岸自何麻子營村築隄工至武清縣范甕口止即今之舊南隄舊北隄挑河入三角淀達津歸海　乾隆十六年三角淀一帶淤成高仰之勢南岸七工冰窖草壩淺汎奪溜遂由冰窖改河從舊有之東老隄開通歸入葉淀因加培康熙三十九年接築之北堤並乾隆三年所築之南坦坡堰為南堰以乾隆四年所築之北大隄為北堰河由葉淀達津歸海　乾隆二十年因冰窖河口以北淤成南高北低　高宗純皇帝親臨指示於北岸六工洪字三十號賀堯營地面開隄放水改為下口河流東注地勢寬廣任其蕩漾散水勻沙入沙家淀達津歸海　永定河志

又東南經永清縣北霸州東北東安縣南 皇朝通志

又東逕舊第五里村北又東北流至河神廟西又東北流逕廟北入東安縣境又東北流至條河頭之北

乾隆三十七年興舉大工因河出下口年久地淤形勢紆曲遂於東安縣之條河頭挖河經毛家窪直入沙家淀　謹按此次所挖之河雖由條河頭村南而上承下口下入沙家淀仍是乾隆二十年改為下口經行之地四十三年因河出下口逆折北趨北岸六工十九號以上隄身裏外汕刷爰就水勢改自十八號出口俾得向東湍流嘉慶六年河水異漲河流從由條河頭之北入母豬泊仍由沙家淀達津歸海　永定河志

又東北流逕洛圖莊之北又東流至北隄八工界 永定河志

玉帶河自西南來會東流過三角淀經武清縣東 皇朝通志　今按永定河志玉帶河即大清河今永定河既入鳳河過葉淀之後始與之會具詳運河

又東至漁陽雍奴縣西入笥溝 水經

笥溝潞水之別名也魏氏土地記曰清泉河上承桑乾河東流與潞河合湛水東入漁陽所在枝分故俗諺曰高梁無上源清泉無下尾蓋以高梁微涓淺薄裁足津通馮藉涓流方成川甽清泉至潞所在枝分更為微津散漫難尋故也 水經注　永定河志按水經注桑乾河出山故道在今京城北宛平大興武清通州境

又東流逕通州武清縣 漢曰雍奴 西南境又東流南截鳳河之尾

謹按鳳河自大興縣東南雍正四年導涼水河之水入之又東逕東安武清二縣下入天津縣西北丁家莊南行導水白葉店分溝蔬納至韓家樹西歸於淀池之大清河元史盧溝河至東麻峪分為二明代言渾河者皆云至看丹口分為二惟孫承澤春明夢餘錄有新河至漷縣分析為三派之說通州志亦云桑乾河至看丹口分為三派元史所記二派鳳河其一也明人以盧溝橋下者為一支東入

路者爲一支雖同分二派而有別蓋其時鳳河水已斷流故也蓋鳳河水上係渾河舊渠下爲今永定河出水要津雙口上下每苦淺狹歷年濬治深廣居然巨流而葉家莊以上沿北堰之外而下者復有北岸求賢草壩之減水河以及龍河啞吧河皆入焉沿南堰之內而下者則有內減河至青光入鳳河之下口乃永定河之尾閭積潦之去路講求全局形勢舍鳳河別無出水之處誠要區也　涼水河由南苑出牛里橋下逕楊申店出馬駒橋引流至高各莊逕南自通州岸上村逕白水莊爲新河東南流逕德勝屯馬房下與鳳河合入武清縣界之臺頭村長四十餘里雍正四年開　龍河謹案縣志謂無來源起自大興縣之田家營入東安縣境由籔其營屯民潘村邢家營北阜大五龍劉各莊小廸各莊南易于家常鋪王家甯鋪永豐王家鋪皮家務張家務丈房河七字隄至武清縣之羅窩判長七十餘里又自武清縣屬解口村入東安縣屬響口村長十三里至定子務穆家口復入武清縣境長十餘里向於六道口歸三角淀雍正六年築三角淀北隄建設涵洞以消瀝水嗣因六道口民隄衝淤又加築北堰遂由石各莊循北堰減河歸鳳河　啞吧河起固安縣之華各莊東流入東安縣境至張家雅雞莊入永清縣境又自永清縣

橫亭入東安縣境至濟南屯會乾溝舊由葛漁城東淤淀今至惠家鋪南循北堰大隄減河歸鳳河　乾溝自東安縣小韓村至濟南屯歸啞吧河　謹按龍河啞吧河乾溝皆分減瀝水之區也今龍河尚有河槽亦多淤淺啞吧乾溝半已淤成平陸河溝多被佔種北三河者東邑境內疏浚所資之要道也舊縣志盧溝水至東安過玖就橋一分東至界河入土樓東南一分西至界河入左奕西南今自盧溝橋下流從固安縣逕永清縣北東注自孫家堡一分派永清之南一分派東安之西至隆慶末年分派於東安者又分爲二一由韓村至管家屯迤東離縣二十里卽停不行一從韓村東南下瀝衝亭左奕朱村馬子莊至挑河頭至萬歷二年積雨水溢入畜漂沒知縣洪一謨力請築隄隄成纔以無患六年馬子莊隄口決淹駱駝灣知縣韓景閔塞之九年舊口復決知縣張汝蘊修之自是屢修屢決二十三年河徙於霸州泥沙舊址盡成沃壤名勝志土樓在東安縣六里宋時爲土兒衛臺高一丈二尺盤一百六十步奕臺在縣西八里宋爲左奕衛其西有倉如土樓制元時點軍於此此卽啞吧乾溝二河之水道蓋永定河之故迹矣

謹按永定河自東沽港起至石各莊卽入北堰小河歷西州抵東州爲鳳河之下尾滙入於龐家莊至蕭家莊出境入天津界河身屈曲約長二十餘里鳳河舊由蜈上村至二光歸淀因故道淤塞雍正四年興修水利一路挑挖過雙口抵青沽港入淀近年以來不特渾河由沙家淀至東蕭家莊南歸鳳河而東武西北一帶瀝水亦自北大隄減河至龐各莊東歸鳳河誠東武二縣最要河道必須時爲疏挖寬深以資宣洩一統志元史河渠志渾河本盧溝水從大興縣流至東安則武清縣入漷州界此乃元時渾河故道明時渾河南徙奪琉璃河經流下達霸州其東流一道不復相通土人遂以琉璃河爲渾河而以元時渾河爲鳳河矣或以上接大興東南三里河下至張家灣者爲渾河舊渠觀此則今日所行猶是故道五百年來不遠而復也　畿輔安瀾志

又東流入武清縣境又東流經黃花店北又東流入母豬泊母豬泊在武清縣南三十里廢遙堰內圍廣二十里地勢窪下爲瀝水滙歸之區東由瓦口泊入北堰外舊減河現爲永定河達津之道會北岸減河又東流逕又光二光村北穿沙家淀沙家淀在武清縣南五十里西至敖子嘴東至陳家嘴南至二

光北至永定河廢北堰長約十里寬約八里爲容納永定河水之區　朱家淀在武清縣南五十餘里沙家淀之東南西連沙家淀東至鳳河邊南至九道溝北至龐家莊長寬約八里亦爲容納永定河水之區

又東南流逕漁壩口穿葉淀葉家淀在武清縣南六十里半入天津縣境西北接朱家淀東南連鳳河長寬五六里乾隆十五年永定河改移下口循南堰入北淀由鳳河達大清河

入天津縣境至雙口村會鳳河謹按鳳河發源一畝泉自東南隅閘子口流出逕大興縣之采育村鳳河營東安縣之隄上營東流至通州之南三房村入武清縣境迤城北面逕韓村桐栢等村東南逕泗村店陳辛莊西會舊遙堰減河又南逕南宮東洲龐家莊西會舊北遙堰減河又南至天津縣之丁家莊雙口西連朱家淀葉淀穿曹家淀爲永定河下游滙流達清之道其上游自閘子口至陳辛莊河道向係地方官經理自陳辛莊至韓家樹循鳳河東隄長五十九里零係永定河東隄把總經管

南流逕曹家淀曹家淀在鳳河東隄之西葉淀東南南至韓家樹西北至雙口約長十五里寬二三里不等爲鳳河下游受永定河鳳河之水入大清河至青光村東東

南流會大清河永定河志即古雍奴水今按水道提綱三角淀當西沽之上最大周二百餘里後漸塡淤袤延霸州永清東安武清南至靜海西及文安大城之境東西百六十餘里南北三十里爲七十二清河所滙永定河自西北來子牙河自西南來咸注之今日東淀以其對任邱趙北口之泊爲西淀也東淀在武清縣南八十餘里王慶坨之南東西四五里南北十餘里耳又東爲西沽三十里合運南達天津一統志古惟三角淀最大當西沽之上故諸水皆會於此今漸淤而小合相近諸淀泊總謂之東淀云謹按水經注南極滹沱西至泉州雍奴東極於海謂之雍奴藪其澤野有九十九澱枝流係合往往逕通則雍奴澤非僅今之三角淀也時三角淀在武清爲古雍奴也耳雍正四年引永定河水由柳岔口入三角淀經行既久淀漸受淤乾隆十六年改移下口河流通入沙家淀而三角淀遂淤爲平壤矣

鳳河源出南苑海淀中東南流經舊鄚縣爲新莊河至東安縣東北四十里鳳窩集爲鳳河又東至武清縣西北爲鄚水鋪河又遶城北折而東南八十里爲

安沽港河南入三角淀即元時渾河故道也明時渾河南注奪琉璃河經流下達霸州其東流一道不復相通遂名鳳河水道提綱

子牙河自南來會又東至西沽南白河自北來會又東南運河自西南來會所謂丁字沽也今按皇朝通志子牙河白河運河俱詳運河

西沽在天津縣北三里丁字沽在西沽北大清一統志

又東流逕靜海縣西北境又東流逕天津縣漢曰泉州城北會於西沽俗謂之西河謹按沽河即西沽浮橋下之河也西自楊家河出三河頭至丁字沽會北運河從前永定子牙清河三水會流今子牙自爲一河由天津縣北之紅橋下會北運河而淀河則總會永定河仍歸於西沽會北運河又按水經注沽河又東南至雍奴縣西入笥溝又東南至泉州縣與清河合東入於海清河者派河尾也鮑邱水南過潞縣西又南至雍奴縣北屈東入於海考鮑邱水今潮河桑乾白河與之合流入清河清河即大清河泉州縣屬漁陽郡故城在武清縣東南即今天津縣地宋爲清州窩口砦金明昌四年以其地置靜海縣元至元二年併入會川縣立靜海鎮尋復舊清河直其西北境乃道元云今無水似不可解而鮑邱水篇注泃水又北逕雍奴縣東自滹沱北入鮑邱河謂之泉州口陳壽魏志曹太祖從泃口鑿渠逕雍奴泉州以通河海者也今無水則又指泉州渠而言當是沽水篇注以泉州縣爲泉州渠而誤注也今桑乾之水折入武清縣之西南又南接靜海之西北下入天津合南北運河入直沽達海者即道元所云清淇漳洹滱易涞濡沽滹沱同歸於海故經曰派尾河也歷數十水不及濕與鮑邱者前巳言之從省文耳求之河道大概古今亦無弗合也畿輔安瀾志

又東流至西沽南流右會子牙河又東南流左會北運河又西南流至天津府城北三岔河口會南運河

永定河志

東流逕天津府北至大沽北入於海皇朝通志

直沽在天津府城北南則衛河合南路之水北則白河受北路之水西則丁字沽受三角淀之水皆至城東北三汊口合流東注舊名小直沽其東南十里曰大直沽地勢平衍每遇霖潦羣流漲溢茫無涯涘故有大直沽之名又東南爲大沽口衆水由此入海即通典所謂三會海口也大清一統志

又東北流會南北二運河爲三汊河又東入於海河同入於海謹按永定河自武清縣東歸入淀河流逕靜海西北境穿葉淀以達於天津白河自北來衛河自南至桑乾自西入杜佑所謂三會海口指此三河而言蓋居然鼎足之勢矣自入大清河以

下土地寬平不復有淤塞之慮所以治永定河全在爭下口之出水不復計海河之散漫也　謹按南運子牙淀河自靜海而下三河各遠不及數里至天津而又與北運合流每伏秋諸河水發河淀皆盈惟賴運河之北隄子牙之新隄間格不混稍有疏防則汪洋一片永定一河介乎兩運之間無南北再徙之理全恃淀河輔翼行之使專而不分則運道不致橫穿故志永定者必兼及二運焉又海河萬派會流清渾逆注每至伏秋水勢浩大若有下瀉不及之狀有以海河漸淤歸咎於永定之濁流者不知永定泥沙乾隆四十二年　高宗純皇帝命濬團河鳳河之流益暢足以刷永定之濁出鳳河之水大半清散此共見者間嘗周覽海河兩岸水落歸槽之後灘邊常淤皆帶赤色與南運衡漳之淤無異然而運水至海河以吸川之勢鼓盪衡激中泓斷無停積之理明河臣潘季馴所謂溜急則刷河而行是也夫永定無淤沙而南運又不能獨淤海河何自而梗噎歟第以畿南七十餘河之水合流爭赴惟藉一河以為傳送經行既久不無蓄積理固然歟是不可以不詳審而熟計之也　畿輔安瀾志

逕府城東東南流百二十里入渤海　永定河志

永定河故道支流在大興宛平通州界者為古高梁河一名皁河　謹按水經注濕水南至馬陘山謂之落馬河濕水自南出山謂之清泉河亦謂之干水非也濕水又東南逕良鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉據此是先有清泉河後有高梁河且濕水即謂之清泉河也又引魏氏土地記清泉河上承桑乾東流與潞河合據此似別有一清泉以承桑乾也鮑沽水篇注引劉靖碑其遏表云高梁河水者出自并州黃河之別源今據舊志及長安客話似高梁河與清泉河無別而長安客話謂發源西山匯流為西湖又與水經注云水出薊城西北平地泉者異又春明夢餘錄金口在京西通盧溝河清河即清泉河也方輿紀要金口河在府西三十五里東麻峪即盧溝河東岸金人於此分引盧溝河一支東流穿西山而出以通漕運下視都城高十四丈餘金末恐暴漲為患塞之又清河府北二十里源出昌平州一畝泉一云原出玉泉山分流北出會於沙河青溪漫稿甕山在都城西三十里清河玉泉之東西湖當其前金山拱其後帝京景物畧甕山去阜城門二十餘里山後一畝泉今失去珂雪齋集過高梁橋楊柳夾道帶水清流洄見沙石據此則清泉河即玉泉諸水而與高梁通者也畿輔通志清泉河古渾河正流也似桑乾入於地隨處起伏或謂清泉或謂高梁因地而異名耳或疑水經注既以濕水南出山即謂之清泉河又何上承桑乾之有且謂之渾河何得又有清泉之一名皆非也至或謂元時渾河至西麻峪分為二支故其流漸弱至明時益斷續不常正統中嘗濬三里河以入之河在大興縣東南亦曰渾河舊渠自宛平縣東流入境又東至張家灣入白河此水似即宛平縣志之清水河城西百十里逕大臺村入渾河蓋自西而東南出也於事勢為合然既別共名曰清水河則非清泉而春明夢餘錄謂清河即清泉河方輿紀要清河府北二十里與宛平縣志之清水河去城西北十里者更懸絕矣

又曰車箱渠

謹按車箱渠引高梁河之水以成者魏書地形志燕郡薊有戾陵陂即車箱渠也明大學士楊榮固安隄記云盧溝至石景山南遷徙靡常劉靖築堰以防之後人師其功謂之劉師堰酈注所謂梁山豈即石景山之支麓平李氏詩讌以為梁門界土之山非也水經濕水篇濕水過廣陽薊縣北酈注逕薊縣故城南是經與注南北異說也注又云濕水又東逕燕王陵南陵有伏道西北出薊州城中通城西北大陵而是二墳基址盤固猶自高壯不知何王陵而鮑邱水篇

注梁山燕刺王旦之陵故以戾陵名堰是燕王陵即戾陵而不知何王者又一陵也後人或以漢燕刺王為燕太子丹宋史宋琪傳名之曰燕丹陵方輿紀要盧溝河出盧溝橋下東南流為看丹口分為二或誤為燕丹口元史作東麻峪去府四十里然則戾陵堰燕丹陵燕丹口其實一也第戾陵當在盧溝橋上而紀要以看丹口為在橋下似別有一看丹口又焉知看丹非燕丹之誤且據元史作東麻峪則麻峪為河流出峽處其不在盧溝橋下明矣皆不可不辨

又有洗馬溝太湖西湖金開

金口河旋塞元人兩開之復罷

謹按金口河即今東西金溝金元來此河雖開而終未成自來紀載以為渾河至看丹口分為二河防志明指為在盧溝橋下今河隄二工汎有東西麻峪村宜在盧溝橋下矣第金口河似水出金山口得名一統志金山在甕山之北則此河口定在盧溝橋上觀元史郭守敬傳及名臣事畧俱云燕京之西麻峪村而金史河渠志又云孟家山金口閘下視都城詳其形勢斷不在盧溝橋下分水日山谷不變而村或屢移亦未可據今之村定昔之地也竊意麻峪村有二在金口山為西麻峪此金人導水之處在盧溝橋下者為東麻峪此元人引渾河會白榆二河

為通惠河者也則是上下相去七八十里豈可並而為一又明實錄成化七年戶部尚書楊鼎工部侍郎喬毅請開通惠河奏云今其水從皇城金水河流出難尋故道其白浮一畝泉三里河草橋金口水諸水皆不可引導又云元人開此河曾用金口之水其勢洶湧衝沒民舍船不能行卒為廢河是此河久不與通惠相流通可知今東麻峪村為永定河之經由其地更不復有他水口開引東向古今水道之一變遷也
又一支自宛平縣東流逕大興縣東南三里河水注
焉又東南流逕通州西高麗莊又東南流逕州南十
五里之張家灣與白榆二河合是為潞河此即水經注高梁河東流與潞河合之故道今無水按酈道元以沽河為西潞鮑邱水為東潞高梁之水注之明代運河舊流適與古合
半截河新河在永清縣東北北岸六工汛乾隆
二年開十二年塞北大隄減河起固安縣之求賢村
草壩入永清縣屬之野雞張家莊逕五道口由鳳凰

莊入東安縣境至惠家鋪會啞吧河至穆家口入武
清界至麗各莊東歸鳳河謹按北堤減河有二一自三工求賢草壩起循北堤下至東蕭家莊入鳳河長一百五十餘里一自五工盧家莊草壩起由重隄以內下至范甕口入永定下口正流長七十餘里又有遙隄小河一道上接東安縣辛莊入武清縣西南境由黃花店太子務高東營至南宮村入鳳河長三十餘里即龍河之下尾
南堰減河一自五工曹家務
草壩起循隄外水溝入南堰內減水河長五十餘里
一自六工郭家務草壩起由永定舊河出牛眼循南
堰下至青光入鳳河下口長一百十餘里謹按今永定河由北大隄放水南堰減河不復疏濬以上諸河既開後亦自旋發者然一時禦災捍患之計經營籌度之方固不可得而泯也形迹尚存涓流未絕緬想前規必加之意焉
坦坡堰減河起永清
縣之郭家務草壩逕霸州李家鋪入東安境至水大

王村仍入霸州境歷靜海武清天津三縣界至老河
頭入大清河飛放泊在廢漷縣境謹按飛放泊有三一馬家莊者在縣城北八里一南辛莊者在縣南二十五里一栲栳垈者在縣西南二十五里今多淤廢
柳林海
子在廢漷縣西今淤延芳淀在廢漷縣西謹按或謂延芳淀即南海子之舊名非也柳林海子在漷縣西延芳淀亦在西似海子即延芳淀矣以上諸水皆入鳳河今多湮廢
東畔河起東安縣城外南壇逕田家莊穿啞吧河
至甄家莊歸黛子淀今淤西畔河起東安縣北大尹
經北馬子莊穿啞吧河至孫家坨北今淤東沽港在
東安縣南五十八里自縣西渾河分流而東入武清
縣三角淀徐孟泊在東沽港東南亦名上下接口琅
川淀在東安縣南七十里即白溝河諸水下流東入

磨汊港今淤磨汊港在東沽港東南狼城之汊河也
今淤響河在穆家口北北逕解口宋時東川分派今
淤穆家口河在葛漁城東北上通響口解口下逕八
里橋入六道口今淤長淀泊在葛漁城東今淤黛子
淀在甄家莊東北今淤蓮花泊在東安縣南三十里
東南流逕葛漁城入武清縣界今淤桃河泊在東安
縣南五十里渾河水所滙也流入三角淀今淤謹按漢志桃水首受涞水東至安次入河在今東安縣界水經注於下流但言聖水今更為渾河所奪桃河泊當時以桃水得名有作挑河頭者非
清沽港在武清縣南八十里西接安
沽港東接丁字沽由直沽入於海劉家河在武清縣
南七十里又光在武清縣南九十里黃花套在武清

縣南九十里 其一支西南出涿州東固安縣北又徙縣之西又徙縣城南上奪廣陽鹽溝琉璃挾活胡良諸河道淸渾交錯爲患最鉅謹按固安舊道有二一支由西南入新城抵雄縣合白溝河一支迤南抵霸州合拒馬河之下尾又會南易水其入新安縣者謂之淸河自縣西北境南趙村岡頭村公村至蘇家橋與淸河合東岸爲義上村騾駝村石家莊丞相莊孫家莊王馬店西安爲新莊明村固城村河頭滿老坌桑葉以下入新城縣界此順治十一年所徙也其入霸州者謂之故道自縣西北境北村逕楊傀務北岸爲西徐村公田村馬大人村金撥拉又分二支一由公主府對岸爲唐陽村又東北逕縣城十里鋪堤下又東南逕劉村其中曰柳泉東南爲西時村殿村韓塞村馬房村王旗營焦柴賀家營又家鋪而東入霸州界南岸爲新莊村翟村沙陀村雞城方村與全撥拉一支分派其中爲家移村北岸爲石家務無爲村高吳村琉璃村半邊店沙垈翟村趙家莊南岸爲彭村張村白堤村黃坔村楊家莊城郭村其中爲牛堝堡又東北逕王龍村紀家莊而入霸州界此明萬歷年所徙也並在縣城西南境康熙三十七年所開之新河則在縣城之東北境又按固安縣志明崇禎八年是時渾河直抵城南十里鋪之堤下間或水溢治與堤平故築藝城以備水其在固安縣西者名玉帶河固安縣志玉帶河自良鄉臧村發源今涸謹按此似卽淸河爲琉璃胡良挾活諸河下流而以玉帶之名被之非保定之玉帶河也縣東之馬慶屯名馬慶河謹按渾河自知于營東南分一支逕馬慶屯下流至解家務入永淸縣界之見小營北大王莊今俗名慶淘河乃故道也又有東湖西湖謹按此亦舊時淸河之水潴而成湖後爲渾河所奪又西南入新城縣之東北合於白溝河又南入雄縣之柴火淀卽所謂西淀也東決則漫入永淸縣城之南而東入東安縣西界又自固安縣南決入霸州境奪拒馬河之下尾而合易水謹按巨馬河自定興縣東南北中易三水會於河陽渡名曰白溝河入新城容城二縣之境下入雄縣之柴火淀與西北諸水相亂卽其在西淀之中亦不能確指何水

爲巨馬之正派蓋不過隨其方位而斷之以爲巨馬河亦經由此地也藉曰合流亦在霸州城北卽是巨馬河之下尾不得延及於州東北境上夫巨馬卽淶水也班志代郡廣昌下分注云淶水東至容城入河又涿郡涿下分注云桃水首受淶水分東至安次入河然則巨馬於容城入水而桃水首受淶水乃於安次入河東安之水爲桃水而非淶水矣故水經淶水篇云又東北過勃海東平舒縣北東入於海酈道元注卽明之曰地理志曰淶水東南至容城入河卽濡水也蓋丘以明會矣濡卽北易淶水舊與之合與今水道無殊其爲桑乾所奪則元明以來之事又況會大淸河及霸州而傳逆於東淀支分益多下尾愈隱古以信安之地爲劉琨拒石勒而得巨馬之名本屬傳聞之謬酈道元注淶水以此事係之固安之西南界且不及雄鄚之間何況益津以東乎今永淸縣在固安之東南霸州之東北巨馬河豈能回繞曲折如此耶詳其逕道直是渾河而概以巨馬之名易之也然自霸州而東北流則先經永淸後經東安蓋東安又在永淸之東北矣若以爲元時鳳河由東南一支出經東安而後入永淸則東安又非巨馬河所得行之道紀載如此何以傳信今宜斷爲渾河故道而不當名之曰巨馬也釋水者終當以漢志水經注爲正

又按霸州志渾河明正德初在州南門外嘉靖中徙州城北後徙固安縣北十里鋪其支流則自半壁店李家口繞州東北境內鋪圪坦白墳村採木營善信安 本朝順治中每決於固安之巨羅垡由州治西城北東入淸河後更決於新城之九花臺南里諸口而州城之西南竟成巨河矣康熙戊辰仍徙善來營入玉帶河俗謂之霸渾河半壁店在通濟橋西鋪圪坦在城北三十里白墳村在城東二十里採木營莊城東三十里善來營在城東南十五里又南入保定文安二縣境又南入大城縣界幾欲潰于牙河西北岸而與之合大築隄防流乃東徙謹按大城縣志隄岸馬村口至三岔口其一萬三千四百二十丈協修隄岸霸州長屯南蘇家口一百一十丈又北蘇家口一百三十四丈程家口北岸五十五丈文安縣善安營隄六十丈武哥莊隄三百一十三丈保安縣新家背後隄一百一十八丈栢木橋注窩隄四百七十丈皆防渾之隄也霸州志栢木橋在城南四十里康熙三十一年 特命郭世隆於固安永淸之北開渾河故道五十四里引河順流歸淀三十七年另開新河旋改由霸州之牛眼村柳岔口歸淀雍正四年又

由王慶坨入長句河經三角淀注之河頭與淸河會至天津三岔河由海河入海乾隆十六年改由冰窖放水分從北大隄作爲下口康熙雍正年間兩次所開之河皆謂之桑乾故道然下口雖改上游河身則仍遵聖祖世宗之規畫未嘗別有遷移也其西南一帶別派之河則有牤牛河在良鄉縣東南鹽溝廣陽二水之會流也由縣城東南合流爲三岔口南流至任村西南入大淸河又任村之南有新河雍正四年怡賢親王請開東南逕涿州東固安縣西北循盧溝故道即明永樂中改流迄嘉靖萬歷間屢徙於固安縣城西之故道南逕霸州之北落店南孟等村抵栲栳圈入中亭河長二百里自是淶水有歸後河改由良鄉縣之賈河村入琉璃河而下流中斷今存河身在霸州境僅二十里有奇謹按鹽溝廣陽二水合流爲三岔口土人謂之牤牛河乾

隆三年挑金門閘引河與屯子頭草壩減水等河分流又分東西二股即用牤牛河之故道蓋此爲渾河西南出之舊渠河流已淤故終不可得而范也又引河在老君堂曰小淸河謹按河在老君堂之東康熙四十年三月郎中佛保奏同分司色圖渾齊蘇勒履勘地勢以琉璃永定之間有牤牛河一道源自山西佛耳門戒臺太子峪起三股河流滙於石碭村流白佟付入琉璃河永定河竹絡壩西北五里老君堂東南岸起至沙隄止開挖小淸河一道導入永定河借淸刷渾命巡撫李光地察看本年引河成乾隆二年大水漫決張家鐵狗此河遂廢金門閘減水河乾隆三年開起自閘口分水由良鄉縣之韓家營西流入涿州之閻家營東逕北蔡南蔡西又南逕白家莊西南入宛平縣長安城屯子頭草壩引河之水入焉壩水起自白家莊東康熙三十年改流三十七年開新河舊河遂廢乾隆二十五年建壩出水流逕固安縣米各莊與金門閘河合長七百八十五

丈西股自大小米各莊又南逕岡頭村北召村南召村楊先務宮村丞相村蘇家橋畢家莊分爲二西逕無量店王馬莊白的碾入新城縣之東北界小王莊李各莊復東南入固安縣康家務禮讓村屈家營桃園村馮村獨流村南小營柳林莊入霸州北境之趙家務葉家莊亦曰蜈蚣河下入新城縣東南界之官各莊復入霸州之杜各莊牛各莊張貴莊抵六郎隄老隄頭歸中亭河長一百二十里卽永定河合淸河之故道乾隆七年於固安縣西分流處橫築攔水大壩以致淤塞河形亦漸泯矣東股自畢家莊東南流逕石各莊鄭家莊荆垡北落垡曲溝嚴家務翟村南黃垡琉璃村半邊店南流村牛坨店

郎牛高堡林城鋪入霸州北境楊家務碑落垡香營南孟金各莊十方院西栲栳圈歸中亭河長八十餘里又自牛坨店向東分一支逕南趙各莊入永淸縣西南境之楊家務北孟下入霸州陳廚營流逕鋪圪坦採木營至高橋津水窪於下六工涵洞入東淀是爲黃家河乾隆二十五年南岸三工漫溢河流淤塞二支昔爲牤牛河所經由後牤牛河改於賈河村入琉璃河始爲減河所從出矣謹按中亭一河向止分減玉帶之水暢達大定雖霪潦不爲害自永定引河分流而入上下貫注本不甚大益以運河不但不能容納抑且壩淤日積不數年河底漸高玉帶分水時而斷流乾隆十年水利工程將張青口月河開挑分減王帶河上流之勢而中間失此一段分水之道一過暴張玉帶河水無所分洩永定引河又復阻梗誠爲可慮中亭河向時舟楫通行後漸淤積除伏秋而外一望平蕪栲栳圈木橋之下淤土日高距橋梁僅尺許大加疏濬以免泛濫之患誠宜急籌者也又按

南北岸減水河凡十有六其在南岸者為良鄉縣金門閘舊分二股長安城固安縣曹家務清涼寺永清縣郭家務雙營城張仙務馬家舖水宮在北岸者為宛平縣求賢村固安縣胡林寺崔營盧家莊永清縣六道口小惠宋家莊金門長安城之水直達玉帶中亭二河求賢村曹家務之水引入鳳河餘皆僅淤堤內渾水後因河流逼近恐奪溜為患經河臣奏准隨時啓閉所存惟金門長安城求賢村盧家莊四河通水以消異漲後曾閉長安城西股蓋上游分水則下口漸弱沙停易淤也

界河霸州志在州北一里上接盧溝下通東海即宋遼分界處今淤

小直沽

又溪井之在宛平縣者曰百泉溪曰義井畿輔安瀾志

續行水金鑑卷一百三十四終

續行水金鑑卷第一百三十五

永定河 章牘一

世祖章皇帝順治八年渾河自永[illegible]七十里與白溝河合流河渠志稿

順治十一年渾河由固安縣西宮村與清水合流而南入新城界又決於固安區羅垈由壩州城北東入清河又決於新城九花臺南里霸州西南俱成巨河河渠志稿

順治十八年渾河水漲決雄縣大陰村南隄東隄王村口南隄橫隄龍華村北橫隄留通村西毋李即村西隄遣官修治河渠志稿

聖祖仁皇帝康熙七年七月渾河水發衝決盧溝橋及隄岸

命工部侍郎羅多等前往修築禁止隄岸莊佃私開溝河河渠志稿

康熙八年十月重修盧溝橋告成河渠志稿

康熙二十年渾河決霸州田家口民隄河渠志稿

康熙三十一年

命工部尚書薩穆哈順天府府尹熊一瀟察看石景山至盧溝橋隄岸確估修治河渠志稿

康熙三十七年渾河從善來營入玉帶河渾河舊從固安之故城村決而西南至茨村合琉璃河直南衝茨

村分爲二後漸從而東至是竟塞不復相通琉璃河遂南入新城其故道由涿州固安永清東安霸州者悉爲渾河所奪河渠志稿

康熙三十一年二月以渾河久未修築各處衝決河道漸次北移固永等處時被水災

命巡撫郭世隆詳勘興修固安永清之北有渾河故道五十四里年久未濬間有淤塞成途者地勢北高南下北水無歸通加疏濬順流歸淀畿輔安瀾志

是年巡撫郭世隆奏固安永清之北係渾河故道有舊隄長七十二里今河雖移徙而米各莊以北每至衝決固安永清所屬田地常罹水患不可不修但地勢北高南下若北水無歸則隄北居民仍受其患永清東北有舊河長五十四里亟宜深濬使其順流歸淀至固安西北反沙垡等處今爲渾河正流綿亘四十餘里濱河沙礫即使成隄難免衝潰應不時疏濬河渠志稿

康熙三十七年二月

諭内閣霸州新安等處此數年來水發時渾河之水與保定府南之河水常有泛漲旗下及民人莊田皆被淹沒詳詢其故蓋因保定府南之河水與渾河之水匯流於一處勢不能容以致氾濫此二河道著左都御史于成龍往保定府南河著原任總督王新命往作何修治

令其水自分流詳看繪圖議奏今值農事方興不可用百姓之力遣旗下丁壯備器械給以銀米令其修築伊等往時部院衙門司官筆帖式酌量奏請帶往於十日之内即令啟行永定河志

三月以渾河自新城九花臺漫決環繞霸州水患頻仍

聖祖仁皇帝親臨閲視命巡撫于成龍大築隄堰疏濬兼施自宛平之盧溝橋至永清之朱家莊匯狼城河入淀畿輔安瀾志

是月于成龍引渾河起良鄉之張各莊涿州之老君堂至東安之狼城河重改一道使東由固安縣北十里鋪至永清之北直出霸州柳岔口三角淀達於西沽築長隄捍之北岸隄自狼城河口起上至張妙場長三萬七千一百六十二丈五尺計程一百五十里由張妙場而上沿河五里地勢高峻無隄又沿河二十里至立垡積沙成隄上接盧溝石隄南岸隄自狼城河口起上至攔河壩長二萬七千三百七十五丈五尺計程一百五十二里由攔河壩沿河西至高店三十四里積沙成隄上接盧溝石隄河成

賜名永定河定南北兩岸歲修銀三萬兩河渠志稿

康熙三十八年十月初十日

上巡視永定河隄至盧溝橋以南

諭原任河道總督王新命等曰此河性本無定溜急易淤沙旣淤則河身墊高必致淺隘因此泛溢橫決沿河州縣居民常罹其災今欲治之務使河身深而且狹束水使流藉其奔注迅下之勢則河底自然刷深順道安流不致氾濫今朕遍觀兩岸將緊要應修處逐一詳審爾等務期次第修築遵諭而行 仁皇帝聖訓

是月十一日

上閱北蔡村夏莊村南蔡村等處

諭王新命等曰於此三處從上流作挑水壩不必過長長則大溜爲其所逼對岸淤處畧加挑濬水卽瀉入直流矣著俟明春興工 仁皇帝聖訓

是月十二日

上至郭家務村南大隄以豹尾鎗立表於冰上親用儀器測驗

諭王新命等曰測驗此處河內淤墊較隄外畧高是以冰凍直至隄邊以此觀之下流出口之處其淤高必甚於此如此壅滯安能暢流此等隄工卑矮可慮若不預行修築明春水發難以堵禦必自今冬下埽加幫增高不可取近隄之土若取土成溝水流溝內有傷隄根著取近河土用之卽運土稍遠亦無不可 仁皇帝聖訓

是月十八日

上諭直隸巡撫李光地原任河道總督王新命等曰今永定河自郭家務以下壅淤已高出七八尺若掘畢方濬河身不但多需工力必致歲歲壅淤南隄之南地最窪下若隨其窪下濬治於掘出之土卽行釘樁築隄堅固則修理最易抑且北隄三層於河更屬有益爾等修理時可將河口修窄漸次放寬於兩邊築隄使高大則水勢迅急沙自不能停住矣若遇村莊近處宜詳視妥當委曲遠移或砌之以石與村居無礙始行修理俟新修河工告竣朕親臨視開放河水 仁皇帝聖訓

康熙三十九年二月十一日

上諭大學士等曰朕往閱永定河見河工諸員並無知曉因朕指示周詳河工諸臣方悟而大悅總之經任河

務者勤而且廉卽克底績此河告竣則黃河亦可倣此修之朕御小舟入郎城等淀淤淺之處偏視之則河之當移柳岔也益無疑矣郎城河全被沙淤墊高至來年可耕爲田而欲於此處出水直强之耳水口所關重大若非親臨目擊可輕斷乎至治河大臣畏縮不前反再三陳奏以爲不可行者今復何辭又

諭曰郎城之遥隄甚有用渾水俱以此當之新河閉畢著卽修築南北兩岸遥隄完工後交地方官各自分守稍有損壞處用民夫補修著傳諭直隸巡撫李光地朕將於四月來臨不時遣人察視爾等謹愼無忽 仁皇帝聖訓

四月十七日

上巡視永定河隄

諭大學士等曰朕前者到此曾指示挑濬河灣令其下椿今日觀河水已涸乘此水涸之時易於成功其徑直挑濬處須令寬闊即以所挑之土培築隄岸甚爲有益見無雨水二十日可以告竣目今東作方興夫役難於驟雇八旗並包衣屬下每佐領派護軍驍騎各二名步軍共一千令其挑濬凡八員廢官有願濬河効力者亦令前往 皇帝聖訓仁

康熙四十年四月初十日分司色圖渾齊蘇勒口奏臣等仰遵

聖訓將牤牛河（亦作莽牛）堵塞對永定河開挖修建草壩於初八日放水引入永定河其沙隄挖斷口處及大河崖入水口處俱應下埽保護以防渾水倒漾現在捲作大埽以備急用應派人看守告訴郎中佛保轉奏

奉

旨若牤牛河水大長即將旁邊挖開令向舊河流若永定河水大長著做埽以防倒漾（永定河志）

是月二十一日

上巡閲竹絡壩河道

諭李光地等曰莽牛河出水之口亦宜下埽防之隆冬冰結之時莽牛河口著照常開㕥清水流於冰下則水爲冰所逼向下衝刷河底自然愈深又

閲新修石隄諭曰朕修此石隄特欲其堅而更堅之意如此則河水斷不復歸舊河此地黎民亦可安枕矣又

閲竹絡壩迤東河道大灣諭曰此地正當頂衝甚爲危險見今此處續修石隄尚未興工著速取南方運來杉木即下排樁及埽堅固修築又

諭曰觀新挑河道水流既直出柳岔口亦順河岸較前甚高而河亦深此皆莽牛河水衝刷之故問其地勢南岸最爲要緊故將應行堅修諸處詳行指示爾等勿謂其已成而遂忽之 皇帝聖訓仁

是月工部咨覆直隸巡撫李光地疏稱三月二十日

郎中佛保啟奏琉璃河永定河之間內有牤牛河一道尋問源頭自西山佛耳門戒壇太子峪起三股河流匯於石陽村至佟村入琉璃河永定河竹絡壩斜向西北五里有老君堂村對此牤牛河似應修壩三段將水逼入永定河開挖小清河一道奉

旨交與分司等照此修理朕著這樣修理之處傳旨與巡撫李光地著前來看欽此臣至老君堂及琉璃河辛莊等處看視牤牛河居琉璃河之上游至老君堂村斜向竹絡壩五里挖河修壩工程甚易爲力俟永定河將涸時將牤牛河水逼入永定河接濟衝刷應聽分司等勒限完工（永定河志）

五月工部議得直隸巡撫李光地疏稱永定河南北兩岸設立河兵二千名原備搶修防禦之用惟該兵遇有緊急工程率多逃竄致堵禦不及迨水緩停工嚴冬無事則又坐食糜費應於二千名中揀選年力精壯熟習樁埽有籍貫誠實者八百名分給各工以為釘樁下埽守隄之用其餘一千二百名全行裁去餘銀於工程緊急時雇募附近民夫充用應如該撫所題奉
旨依議永定河志

六月工部會議得直隸巡撫李光地疏稱永定及大城靜海等處隄工告竣經修人員令其保守三年捐

銀諸督撫應否令其一例保守伏乞
聖裁具題奉
旨這河工捐銀全完及經修完工人員免其限年保守
欽此應將此等人員承修工程交各地方官防守又疏稱清河並無分工筆帖式人員隄岸甚多同知丞判等官寥寥數輩應將各地方府州縣印官皆令兼管防守等語查有河地方府州縣官原有兼管河道之責應如所題令兼管防守又疏稱永定河自三聖口以上南北兩岸原係筆帖式分段巡防今除自郭家務至三聖口南岸新工有舊南岸官兵可以移撥分管外其自三聖口至柳岔今歲新修兩隄每岸設立筆帖式二員按丈分管即於永定河効力副筆帖式十八員內令分司揀擇呈送補授應如所題於副筆帖式十八員之內揀選補授謹題奉
旨依議永定河志

是年工部奏直撫李光地疏稱永定河張客村地方今歲新築石隄部議作何看守行臣議奏臣查石隄新工似應交與分司及本工筆帖式把總看守再著該地方協同巡防保守奉
旨該部知道永定河志

康熙四十一年正月工部議得直撫李光地疏稱永定河西北老君堂等處開挖小清河及兩頭河口打壩

下埽奉
旨交與分司色圖渾等修理今據色圖渾等呈稱開挖清河自老君堂牤牛河至沙隄內止共挖河長六百九十七丈五尺面寬二丈五六尺至四丈不等底寬二丈八尺至三丈不等深六七尺至九尺不等並兩頭河口打壩下埽共用銀一千六百一十七兩五錢查前項挑河打壩用過銀兩既經該撫查明具題應准開銷謹題奉
旨依議永定河志

五月浸永清縣三聖口之南岸隄即堵塞之畿輔安瀾志

康熙四十二年十一月吏部會議得直撫李光地疏稱

永定河兩岸設有分司二員正筆帖式十八員副筆
帖式十八員俟今年限滿後留用幾員令分司自行
酌量揀選呈明具題永爲額設此外俱行裁去再永
定河兩岸分司亦應裁去一員止留一員總理河務
似爲責任專而無彼此隔膜之異等因除限滿正副
筆帖式三十六員應行令分司酌量揀選具報該撫
題定額設其餘俱行裁去其北岸分司色圖渾南岸
分司齊蘇勒此二員恭候
皇上裁去一員俟
命下之日臣等遵奉施行奉
旨色圖渾著裁去餘依議（永定河志）

康熙四十三年二月吏部議得先經直撫李光地題稱
永定河已留正筆帖式十一缺副筆帖式十一缺所
留正副筆帖式二十二缺內以二員管理錢糧檔案
二十員分派兩岸保守隄河永爲定額其應留用之
員另行揀選咨部具題到部續准該撫咨稱據分司
齊蘇勒將舒永菝等正筆帖式二十二員揀選頂補
又題稱査分司已將郭治補授今正筆帖式二十二
員照定例留河分工領兵雇夫保護工程或照清河
例交沿河地方官再行添設同知一員領兵雇夫責
成分司預期備料親往巡視催督題請到部査永定
河筆帖式等官先經該撫裁汰揀留在案今或應留
正筆帖式二十二員或應設立同知一員均有益河
工相應移咨該撫定擬具題到日再議月之十二日
奉
旨永定河筆帖式著照該撫所題裁去設立同知具奏（永定河志）
是月吏部議得直撫李光地疏稱永定河照依清河
例設立同知除分司原有考成定例外其沿河府州
縣地方官亦應照依清河例俱兼防守之責所設立
同知有承領河兵雇夫做工收發錢糧之事似應頒
給永定河同知字樣關防以防僞詐至應給衙署人
役俸食等項應於同知任事後另行咨部應如該撫

所題奉
旨依議（永定河志）
四月吏部爲欽奉
上諭事二十一日大學士馬齊奉
上諭今日巡撫李光地啟奏永定河關係緊要看得分
司郭治不能河務若河有差悞郭治與臣兩人性命甚
輕但皇上以永定河之故不惜庫帑費用繁多不避寒
暑風雨屢次巡查指示並無濟益乞皇上另選人員補
授等語可問李光地用何等之人方好再問分司齊蘇
勒色圖渾人如何筆帖式內有知河務可用者奏聞欽
此李光地同奏應仍設分司二員筆帖式四十員又

問李光地既先啟奏裁汰分司一員筆帖式一半今
又說復設爲何李光地同奏前因一時憒懂具題裁
汰乞
皇上仍照前設立分司筆帖式始於河工有益又問得
齊蘇勒色圖渾在分司任內三年行走勤慎其檔子
房筆帖式格渾皂保色白赫崔廷棟等辦事無誤具
奏奉
旨齊蘇勒已經六年著停止赴分司之任色圖渾在永
定河三年再留三年皂保以主事品級補授永定河分
司達格渾色白赫崔廷棟將舊筆帖式十員照伊歷用
班次照常補用再補新筆帖式十員即速赴河工　永定河志

康熙四十五年永定河南岸大隄外各築遙隄一道中
挖遙河寬二三丈深二三尺以備分洩漫水仍由冰
窖以下歸淀　畿輔安瀾志
康熙四十八年決永清之王虎莊前隄南岸分司皂保
督工修築　畿輔安瀾志
康熙四十九年五月工部奏查得本部侍郎奏稱四月
十九日至盧溝橋會同分司色根等將衙門口村對
直石隄一段長一百二十丈眞武廟前石隄一段長
一百十丈此二處石隄背後土有坍塌以致卑薄俱
照所題加高培厚自紀家莊至麗村隄止土隄長一
千五百七十丈坍塌卑薄之處亦照所題加高培厚

其眞武廟大溜頂衝之處甚屬緊要於此酌量建挑
水壩三座連護隄埽用過埽二百七十個同龍廟舊
石隄與土隄相接處亦係大溜頂衝之處酌量建挑
水壩四座連護隄埽用過埽三百六十個以上共築
土隄一千八百丈挑水壩七座連護隄埽用過埽六
百三十個竊思
皇上特旨將此隄交工部並分司等作速修理臣等催
攢修理堅固於五月十三日完工附近居民俱至隄
所咸稱
皇上特爲小民不惜錢糧將此隄工堅固修理莫不歡
呼叩謝

天恩既蒙
皇上愛惜民生動帑修理若不差員看守被雨水衝刷
車輛踐踏必致損壞查此隄原係工部每年修理今
差工部賢能章京一員看守永定河河兵八百名內
揀選熟練河兵三十名交章京帶往看守章京一年
限滿更替此三十名河兵仍令該分司另行召募嗣
後此處土隄如有衝決坍塌該章京帶領河兵修補
如此不費錢糧而隄工得永遠堅固矣其挑水壩護
隄埽如有修補坍塌之處令該章京查明報部臣等
親往驗查如應修理即核算令其遵辦奉
旨依議　永定河志

康熙五十六年四月工部議得先經總督管理直隸巡
撫事務趙世傑疏稱永定河兩岸應修沙隄大隄共
長三萬六千九百七十丈前經分司等奏准與修今
值農隙之時未便延緩除令守道先發銀二萬兩乘
時修理其餘銀兩另行補給查前項應修兩岸隄工
工程緊急若俟派出富戶然後興修恐緩不濟急應
動支道庫錢兩加築奉
旨依議（永定河志）
六月決永清縣賀堯營旋經堵塞（河渠志稿）
十月永定河分司臣齊蘇勒奏先經臣等於本年三
月奏二月二十二日桃汛水發臣自桃岔口駕小舟

隨大溜前往查勘永定河水由柳岔口南二十里會
入辛張大河轉廻東南向揚芬港瀉流從前由辛張
通褚河港之河道今間段淤塞船不能行自沽所來
鹽貨船隻俱由褚河港之南揚芬港大河行走揚芬
港係數河交會之要口現離永定河渾水不遠相去
運河不過十五里早蒙
聖主深慮洞見若儻由褚河港以南由漸淤去恐日久
於運河有礙再子牙河水直奔王家口其勢迅湧大
溜不讓於永定河兩河相離既遠而又橫隔於臺頭
之大河似若兩不相礙但褚河港所淤河身原係永
定河洩水之道若將此淤處就近挑通引永定河水

照常直會東沽港下洩則渾流可與運河相遠而辛
張之河道不致淤塞矣再永定河水發後大溜直會
辛張清渾兩流甚屬迅暢至水勢稍落遇清水相敵
之際清渾兩流雖不迅湧尚能汕刷不至停沙及至
清河永定河兩水相等之候清渾兩流不但滯緩且
渾水又向兩旁漫散此係淤墊之端請於本年麥伏
秋三汛時將兩河水勢消長情形歷久試驗奏
聞奉
旨候此三汛久試細驗甚好爾加意試看俟交冬令朕
再籌奪其褚河港淤墊暫停挑挖亦俟冬令籌奪欽此
臣等候至本年麥伏秋三汛詳久試看消長情形永

定河水發之時大溜抵辛張會清河清渾兩流俱屬
洶湧毫無淤墊至永定河水落受清河之水抵敵而
清渾兩流汕刷亦不致有沙停今歲麥汛清渾兩河
並發並消此間俱無淤墊之狀迨伏秋兩汛清河水
發於前永定河水發於後而清河之水勢甚強渾水
為之逼退不能遠漫照常隨清河而瀉以此不致向
南淤墊自於運河無礙至子牙河水由王家口瀉出
流入臺頭等河建瓴而下照舊順暢其勢不為永定
河所奪再褚河港所淤之河經今年伏秋兩汛水勢
汕刷抵東沽港四里有餘自行刷成河道現今雖不
甚深俟河凍水流冰下刷深之候鑿開冰孔搖樁治

理易於疏通但諸河港以上淤淺之處尚存應俟來
年河涸時酌量挑通永定河志
康熙五十八年十月永定河分司雅思海齊蘇勒奏稱
初一日臣等奉
上諭今年水大隄工勢必多有殘缺如有應行修理爾
等奏請欽此查今歲河水雨水皆大幸賴
聖主命治之河已定值此大水河道依然完好石隄雖
有坍損因隄根石未動是以大溜未能外遷土隄雖
漫而所溢之水俱由舊河逆淀惟隄外雨水浩瀚在
在泛濫幾與隄頂相平臣等目擊村莊被水情形仰
懇

聖訓於河水消落後將大隄開放俾平地瀝水盡歸大
河又泥安村一帶隄外瀝水亦由坍隄之口歸入大
河直達淀隰現在清渾兩水俱由永定河出洩所有
河工官兵兩岸居民莫不歡聲雷動欽服我
皇上改河口於柳岔口之得宜也今各處漫口雖經陸
續圈築月隄並下埽堵塞完竣但兩岸隄工屢經大
水汕刷兼之溜沙淤墊以致矮薄參差不一必須加
幫修理方克有濟臣等率領河員將兩岸經過大小
汕刷參差隄工細勘南岸沙隄自高店至牤牛河閘
止北岸沙隄自鵞房至張客村止共長一萬一千八
丈高三尺至五尺五寸不等頂寬一丈二尺至一丈

五尺不等底寬三丈至四丈五尺不等內除不甚汕
刷隄岸止將隄頂取平修理外其餘均應加高至五
尺頂寬一丈五尺底寬四丈五尺共計應用新土二
萬五千六百四十三方一分四釐五毫南岸石隄自
牤牛河閘至北村止共長四千四百四十丈其背後
土隄高二尺至六尺不等頂寬八尺至九尺不等底
寬一丈四尺至二丈不等今均應加高至八尺頂寬
一丈三尺底寬三丈共計應用新土五萬四百九十
六方二分南北兩岸大隄共長四萬四千九百八十
丈高一尺至八尺不等頂寬六尺至一丈五尺不等
底寬二丈至四丈五尺不等今相度地勢高下情形

加至七尺或八尺不等頂寬一丈四尺至一丈五尺
不等隄底一律加寬至四丈五尺共計應用新土三
十八萬六千七百二十二方七分六釐又內有大灣
之隄今歲大漲水不能出似此隄工應行取直修築
至不甚汕刷之岸應止將隄頂取平修理查節省存
剩兵餉銀兩今年修理盧溝橋以南沙岡已奉部題
明撥過三千兩雇夫應用今此項工程或仍動用前
項節存餉銀或另行按戶修辦伏乞
聖裁奉
旨著派富戶欽此今派出正黃旗漢軍原任知府董天
錫正紅旗漢軍御史張國棟到工理合呈明永定河志

是月永定河分司雅思海齊蘇勒奏查今歲清渾兩水併力將郭家務以下河身汕刷甚深向年所埋排樁露出數處兩岸河涯一如

皇上治河之時高至五六尺不等其郭家務以上

皇上指示之挑水壩共二十七座今歲大水凡危險隄工數處賴此挑水壩之益隄岸得以完存但是工既經年久又屢被大水汕刷致埽朽蟄陷樁木歪斜須於汛前速爲加鑲修理以資防禦查挑水壩工甚有裨益如有應添之處再酌量增建謹奏奉

旨著派富戸 永定河志

是年決永清縣賀堯營北岸旋經堵塞 河渠志稿

世宗憲皇帝雍正元年十月北岸分司並南岸分司蘇敏奏九月十九日奉兵部侍郎牛鈕傳

上諭永定河南岸分司雅思海多年花費錢糧並未加謹修理著革退分司將伊所侵欺竭力自備在河工効力行走若効力好朕復起用若不効力從重治罪北岸分司蘇敏兼理南岸分司事務南岸同知全寶兼北岸同知事務行走將所補北岸同知調來另行補用彼處筆帖式甚多交與分司酌量留用其餘啟奏發回爾子鑾儀衛主事穆爾泰調補通州河工主事著不時巡查永定河工程欽此臣查永定河筆帖式二十員實屬過多

聖上所見甚明今欽遵將十二員留用八員撥回又永定一河凡有衝決俱在郭家務以下應請將郭家務以上仍交現在留工之福壽關福等看守郭家務以下至柳岔口每岸分派三工將各部院衙門殷實妥當之筆帖式揀選六員按旗出結著往河工看守伏乞

聖上交與該部揀選俟此六人到工將現留工十二員內再撥回六員謹奏奉

旨著吏部會同兵部侍郎牛鈕議奏 永定河志

是月兵部侍郎牛鈕奏奉

旨主事穆爾泰巡查永定河隄工今穆爾泰回稱永定

河工程必得將現有舊工丈尺勘明庶新添修築工程方可查核隨率領分司蘇敏與同知全寶千總王鳳康等自盧溝橋至柳岔口止丈量得南岸隄長一百七十九里內石隄三段共長三十一里有餘下埽工程六十六段長八百七十七丈五尺鑲墊工程一百十段長一千六百三十八丈七尺北岸隄長共一百八十五里內沙隄長二十四里有餘下埽工程三十九段長四百七十八丈五尺鑲墊工程九十五段長一千六百四丈二尺南北兩岸隄寬五十二丈至七百七十五丈不等河身寬十八丈至八十三丈不等隄內自水面至隄頂高五尺至二丈一尺不等隄

外自隄底至隄頂高一丈一尺至一丈五尺不等以上工程丈尺取具分司印冊存案明年興工核明物料不時加謹催查工程完竣由分司照例報明巡撫臣按冊會查除去舊工將新添工程核對至南岸金門閘相近石隄離舊河口不遠係屬要工今被水刷壞甚為危險應速保護修理今自盧溝橋至柳岔口止謹繪全河圖樣奏

覽等因臣查建築金門閘關係甚要擬會同巡撫李維鈞率領穆爾泰蘇敏親詣金門閘確勘應如何修理堅固再行議奏為此將穆爾泰繪圖一併謹呈請

旨奉

旨依議李維鈞著來工所爾等會看具奏_{永定河志}

十一月牛鈕等奏臣在金門閘會同直隸巡撫李維鈞主事穆爾泰分司蘇敏查金門閘現有舊埽甚屬卑薄埽面上自三尺至七尺不等鑲墊修理舊埽外面添下埽二道金門閘東溜應建雞嘴壩一座周圍長二十一丈尾寬六丈五尺雞嘴壩東迎溜頂衝相應護崖下迎水埽二道長五十丈金門閘下溜之處接舊埽下順水埽二道長一丈以上應添之埽俱高八尺埽面上鋪墊秫稭草柳枝高七尺墊上釘管心樁計添築新隄共一百九十丈頂寬二丈底寬五丈高六尺至一丈不等又接新隄茅草營之處有舊大

隄一段長四百五十丈頂寬僅六七尺不等底寬一丈三四尺不等高二三尺不等甚屬卑薄今加高六七尺不等頂寬二丈底亦寬五丈加幫修築以上工料估價共需銀五千六百一十四兩九分七釐八毫所需銀兩於道庫給發分司蘇敏於年前採備物料到工後令主事穆爾泰明春開凍同蘇敏親往督看堅固儹修工完報明巡撫轉奏又查修築永定河工並不用硪僅將土沙堆至丈尺面上始用石硪堅築隄土既鬆不免風捲雨刷水長至此易於蟄陷是以每年坍塌嗣後堅築隄工應鋪一尺潑水用鐵硪打築至七寸為限繪圖謹奏奉

旨好依議_{永定河志}

十二月牛鈕奏據蘇敏穆爾泰稱永定河郭家務至柳岔口南北兩隄共長二萬六百丈其加高者遵照

欽差並直隸巡撫前奏估定現在丈尺核計再本年清涼寺漫溢之處雖經堵築恐未堅固計築月隄一段長三百八十丈頂寬三丈底六丈高一丈一尺以上共需土五十一萬八百七十方等語查呈送冊內估計相符並請動用道庫錢糧以便明春開凍及時興修等因應交分司蘇敏於明春開凍興工仍令穆爾泰往來加謹巡查_{永定河志}

雍正二年六月大雨決霸州堂二鋪隄南岸旋經堵塞

河渠志稿

是月工部會議李維鈞奏永定河隄工業已動帑培修倘有淤塞之處應行挑挖自柳岔口起至王家園一帶內有淤塞河路共計一千一百丈當嚴飭挑挖深通使河水暢流應如所請速行挑挖至郭家務第七工隄根既稱沙土幫築不能防護急溜應飭專管及分修各員培築堅固以保無虞奉

旨依議永定河志

雍正三年七月決永清縣城廠隄南岸旋經堵塞河渠志稿

八月工部議得直隸總督李維鈞疏稱本年四月二十一日蒙

皇上發交條奏永定河一摺

諭臣秉公回奏五月十五日刑部員外郎覺羅明壽到

保欽遵

聖諭將河工利弊情節互相講論謹將永定河工程應分別節省並治理各條分晰具題　一該督疏稱永定河每年險修雇夫等銀共三萬一千兩多有浮銷之款若減去一半誠恐藉口工程單薄議於上半年民夫銀內節省二千兩下半年民夫銀內節省一千兩查工程險易無定節省勢難畫一河工向有先估後銷之例嗣後永定河如遇緊急險工一面動用料物興修一面將工程段落丈尺需用工料銀兩數目造冊具題其歲搶工程亦令先行題估工完日造冊題銷　一該督請停長墊名色一款查各員領銀買料恐有冒開應將長墊一項停其報銷如遇水險工大購料不敷令其飛報臣衙門委官確查即於平易工程所備料物撥用查永定河長墊銀兩理應不准報銷　一該督請將河兵減去一半如遇下埽加樁即於節省餉銀內雇夫一款查永定河河兵原係二千名康熙四十年前任撫臣李光地題裁一千二百名每工揀存三十名現存八百名今若再減一半恐鞭長莫及應於八百名內減去二百名若遇下埽加樁之時人不足用應行雇夫即於原撥雇夫銀兩內

動用查應如該督所題題報　一該督請按時價採買秫稭一款查秫稭原無一定價值從前每束一分雖不甚貴然豐收價賤徒飽官橐歉歲價昂必致民累嗣後應照時價採買查秫稭價值固無一定然每束一分歷年已久若照時價採買誠恐任意低昂況原條陳內秫稭每萬束價銀一百兩時價採買一萬束價銀不出五六十兩嗣後每束一分應減去二釐准其八釐永為定例應將該督照時價採買之處毋庸議　一該督奏裁撤筆帖式添設把總二款查筆帖式內原多假冒殷實希圖限滿即陞然分工防守多資効力若據裁撤改添把總不特添薪俸之費且

恐官卑力薄必致悞工今請得揀選筆帖式是否殷
實必須本旗都統出結報部則虛冒之弊自絕臣部
移查吏部覆稱現今永定河筆帖式共十二員俟缺
出時行文各部院衙門如有家道殷實情願赴工効
力者揀選發往應如該撫所請嗣後遇有筆帖式缺
出令各部院衙門揀發仍取該旗都統家道殷實印
結如有希圖限滿即陞假冒家道殷實者該督查出
即行指名題參交該部從重治罪並將揀發之上司
出結之都統參領佐領驍騎校一併交部議處　一
該督奏埽壩皆指舊作新嗣後如鼠洞衝決請將該
管人員治罪並將款內節省銀兩委員估修冊報工

部一款臣思分管人員遇鼠洞衝決若止治以罪不
令賠補倘恐瞞視河工至衝決之處將款內節省銀
兩估修則節省徒為悞工之費至委員修工完後復
行報部委驗河員恐有規例之累嗣後如有鼠洞衝
決應著該管官依限賠修儻有指舊作新情弊即將
分管之員咨革責令失察之分司同知分賠查防守
修隄乃分管官員之專責如有鼠洞衝決即著落該
管官限日賠修至分司同知儻有指舊作新情弊公
同分賠修理　一該督奏永定河下積淤易致衝決
嗣後作何挑挖深闊一款查永定河水勢激湍因淤
不能暢流必致衝決嗣後每歲水枯後臣即委員會

同分司在淤淺處刨挖如式則水自暢流兩岸隄工
可保查嗣後遇水枯時確勘有應挑處即將工程造
冊題銷儻有藉稱淤淺希圖冒銷情弊該督即查參
交部嚴加治罪　一該督奏委員查驗必遴選老成
練達之員一款嗣後揀選妥員查驗務將利弊確查
詳覆如有徇隱一并附參查修過工程如不另委官
員查看不無揑報情弊嗣後該督務必遴員據實查
看如有徇隱情弊一并題參可也奉
旨依議永定河志
十一月和碩怡親王大學士朱軾奉
命查勘水利事河渠志稿

十二月怡親王等奏永定河俗名渾河其源本不甚
大所以遷徙無定者緣水濁泥多河底逐年淤高久
之洪流壅滯必決向窪下之地其流既改故道遂堙
今應於每年水退之後挖去淤泥俾現在之河形不
致淤高庶保將來不復遷徙臣等面奉
上諭令引渾河別由一道此
聖謨遠照經久無弊之至計也今應自柳岔口引渾河
稍北遶王慶坨之東北入淀子牙河現由王家口分
為二股今應障其西流約束歸一兩河各依南北岸
分道東流仍於淀內築隄使河自河而淀自淀河身
務須深濬常使淀水高於河水仍設淺夫隨時挑濬

毋令淤塞兩河淀內之隄至三角淀而止蓋三角一
淀爲衆淀之歸宿容蓄廣而委輸疾但照舊開通逐
年撈濬二河之濁流自不能爲患而萬派之朝宗可
得安瀾矣 又奏東西二淀跨雄霸等十餘州縣廣
袤百餘里畿內六十餘河之水會於西淀經霸州之
苑家口會同河合子牙永定二河之水匯爲東淀蓋
羣水之所瀦蓄也數年以來各淀大半淤塞惟憑淀
河數道通流一經暴漲不惟淀河旁溢爲災凡上流
諸水之入淀者皆衝突奔騰滂決無際總緣東淀逼
窄不能容納之故也故治直隸之水必自淀始凡古
淀之尚能存水者均應疏濬深廣併多開引河使淀

淀相通其已淤爲田疇者四面開渠中穿溝洫洫達
於渠渠達於河於淀而以現在淀內之河身疏瀹通
暢爲衆流之綱經緯條貫脈絡交通瀉而不竭蓄而
不盈而後圩田種稻旱澇有備魚鼈蜃蛤萑蒲之生
息日滋小民享淀池之利自必隨時經理不煩官吏
之督責而淀可常治矣週淀舊有隄岸加修高厚無
隄之處量度修築其趙北苑家二口爲東西二淀咽
喉趙北口隄長七里現在板石橋共八座俱應升高
加闊並於易陽橋之南添設木橋二座隄身加高五
六尺橋空各濬深丈餘每橋之下順水開河直貫柴
火淀而東苑家口之北新開中亭河近復淤塞應疏

濬深廣其上流玉帶河對岸爲十望河舊道應自張
清口開通由老隄頭入中亭河會蘇橋三岔河達於
東淀庶咽喉無梗尾閭得舒可無衝溢之患矣畿輔通
志

雍正四年正月和碩怡親王等議覆永定河南北岸分
司覺羅明壽奏稱三年十二月怡親王大學士朱軾
到永定河查勘籌畫如由永定河下稍柳岔口出水
恐於子牙滹沱等河下稍有礙意欲自柳岔口改至
王慶坨另築一隄庶河寬兼可出水不惟於永定河
有益且與子牙等河下稍不致淤塞則臨河百姓永
沾

皇恩其改築之處應俟怡親王大學士朱軾具奏謹將
河務四款恭呈
御覽十二月二十六日奉
旨交怡親王朱軾議奏欽此臣等議得據永定河分司
覺羅明壽奏稱永定河金門閘一帶向有石隄二十
五里自建設後每遇河水汕刷上重下塌多致傾圮
若照石隄式樣重修不惟費繁抑且沙隄難堅可否
將此石隄改作土隄加高培厚可免傾圮之虞查應
如所奏將石隄改作土隄又稱今歲鹹廠漫口並王
家灣阜口一帶工程雖已賠修報完但單薄難於持
久明春汛發難保無虞可否動用錢糧加修或仍令

賠修應請
旨定奪查應速令該分司動用錢糧及時修築務期堅固以保無虞又稱兩岸看工人員原設筆帖式二十員後裁去九員今柳岔口改至王慶坨添設隄岸工多人少顧此失彼可否添補九員如揀選筆帖式保送家道殷實難得其人或將因公詿誤降革人員無論滿漢情願効力者交部揀選酌其年限派往河工効力無過准其開復以補原數則人才鼓舞河務亦有責成查河工設員關係緊要該分司所請毋庸議又稱臨河州縣俱有河防之責而辦理雇夫恐有膜視況舊例臨河村莊每遇五六七等月水發時各州

縣免其徭役協護隄工請飭臨河州縣管理查應如所奏嚴行該督撫飭地方各官遵行謹奏奉
旨敕廠黃家灣工程著照所奏一面動用錢糧及時修築完固其蘇敏應否賠修著明壽確議具奏再賠修之例甚屬無益從來河官領帑修工必預留賠修地步致錢糧不歸實用工程斷難堅固卽得保無虞而錢糧終歸入已似此積弊相習成風必照侵欺錢糧例嚴加治罪方足示懲著九卿詳議具奏餘依議（永定河志）

二月九卿議覆和碩怡親王大學士朱軾請設河道官員以專責成臣等查水利所關最重河道貴有專官應如怡親王等所請將永定河分司改為河道駐劄固安縣總理永定河事務其沿河州縣各添設州判縣丞主簿等員以資分防所有同知一員照舊管理將向來効力人員一槪撤回謹奏奉
旨依議速行（本年直隸總督李紱奏准永定河一局涿霸二州各設州判一員吏目一員宛平良鄉固安東安永清武清等縣各設縣丞一員主簿一員共十六員　永定河志）

四月奉
上諭去歲畿南被水朕軫念民生除截漕賑濟外又特
命怡親王等親往查勘地理情形以除水患以興水利今一切工程事務雖有分發効力人員但地非素經人非素轄恐呼應不靈必得本處地方官公同協辦始克有濟且事必專一方可奏功凡直隸地方文武官於水

利事務務須與分發効力人員和衷協助如有膜視推諉及阻撓者俱著怡親王題參實力奉公者亦著保題（憲皇帝聖訓）

是月怡親王奏京西一帶諸山實維太行之麓透迤環拱遙衛　神京水勢因之朝宗而左鶩故自西北山而下者皆東南匯於兩淀自西南山而下者皆東北匯於大陸二泊兩道分流悉由東淀達直沽入海是今日所歷諸河卽去冬查勘畿南河淀之上流也

盧溝以西諸水拒馬其鉅流也發源山西廣昌之淶山東流至房山鐵鎖崖分為二派一派東入涿州過新城西南一派南入淶水經定興歷楊村而東二

派合流爲白溝河他若挾河琉璃河會於馬頭村爲馬頭河茨尾河廣陽水會於石陽村爲牤牛河白玉塘西域寺甘池諸泉會爲胡良河皆入焉馬頭牤牛二河雨多則溢雨少則涸難資灌溉牤牛一河又往往東決爲固霸諸邑害衝溜成槽下既無歸以致泛濫應加疏濬導自高橋以下入淀不惟固霸百里內澇水有所收攝兼可減白溝之流免雄縣之淹惟胡良所經地稱膏腴溝渠圩岸宛若江南擴而治之房涿之間皆稻鄉也淶水一派石亭赤土樓村秔稻最盛而房之張坊至駱家莊涿之高村及城之西北分渠引流具有條理又有王家莊茂林莊毛家屯等村

溝渠現存改爲旱田者約百餘頃詢之土人僉言水之入淶者七入房涿者三故不足用及訪淶則又以水源微弱爲辭要皆民狃積習不足深信此河下流爲白溝水勢甚盛而附流之茨尾等河常苦涸竭則今之滔滔南下者孰非拒馬之餘波乎未有下流盛而上源微者今應於房山鐵鎖崖分流之處深溝側注以均其來白溝之上相地建閘以節其去不惟王家茂林等處百餘頃復爲水田即河流所經定興新城等縣亦沾澆灌之利矣　拒馬之南爲三易水曰濡曰武曰雹宸宇記所謂易水有三其源各出者也濡水出州北窮獨山西折而南流環城東注又南入

定興與淶水合流源泉白楊虎眼梁村馬跑諸泉及遒欄河皆入焉源泉舊有石霸乃前人壅水開渠之遺址閘基尚存故當時近水皆稻粱繞城皆荷芰今皆荒廢所應修復以廣水利者也武水出武峯嶺女思淵子莊溪漭水入焉流經定興合濡水而歸河陽渡雹水出石獸岡灌水入焉流經安肅合鹽臺陂而入安州之依城河三水俱挾源泉分流疏渠其勢甚便鍾家莊唐湖川鹽臺陂民皆藝稻是在因地以廣水利雹水之南曰徐水來自五回嶺經滿城至安肅而曹水會焉合一畝方順龍泉諸水匯爲依城河安州宛在水中其勢甚危前奏引曹入雹引雹入淀順

而導之正所以分而減之也一畝泉出滿城東南涌起噴珠澄泓盈溢餘小泉以百數雜距紅花之名最著土人溉稻可十餘頃而水力已殫流經清苑城南爲清苑河方順水即曲逆河祈水之下流源出完縣伊祁山五雲石血二泉流爲放水河蒲水伏流復見爲五郎河皆會焉流經清苑之東爲石橋河九龍泉出慶都城東繞城而流東北入方順水源盛而流饒疏而引之不可勝用放水河之西有滱水發源山西靈邱由倒馬關入唐縣爲唐河橫水自西北來會居民引以溉稻直達下素町畦相望經曲陽之鎮里高門所溉尤多南入定州而白龍泉復來會之王耨張

謙等村傍河皆圩岸也應推廣以極水力所得稻田難以畝計又考完縣舊志前明會於唐之北洛開渠引入放水河二邑均賴其利今河跡現存當濬以復舊而北洛之南原有騰橋二座以防山水之衝亦應訪其制而多設之　唐河之南有沙河來自山西繁時至白陂頭口入曲陽界合平陽河南流阜平當城胭脂二河行唐之郜河咸會焉其上流亦名派水經新樂歷定州咸賫灌溉宕城鵶窩康德北川南川皆其處也他如阜平之崔家莊行唐之龍岡甘泉河新樂之何家莊浴河俱有水田而泉渠堙廢偏行疏滌所獲尤多　沙河之南有滋河源自山西枚回山經

靈壽爲慈水七祖寨岔頭錦繡大明川壅流可田入行唐之張茂村伏焉至無極南孟祉而復出繞縣治北旋經深澤之龍泉涸沃仁橋疏流成渠皆天然水利三水頗稱鉅流畢會於祁州之三岔口下爲豬龍河常溢爲害去歲決柴淀口浸任邱即此水也以上諸水會於白溝者七會於依城河者十六會於三岔口者十一而盡攝於西淀焉自此而南水之載在圖經者二十有一惟滹沱最大發源山西繁畤之泰戲山由雁門入直隸平山界冶河緜曼嵩陽雷溝洶洶水等河皆入焉冶河一名甘陶河源自山西平定州秋嶺流至平山初不與滹沱水通自二水合流而滹沱之勢遂猛屢爲正定害元時分闢冶河自爲一流滹沱水退十之三四已而冶河淤塞復入滹沱歲有潰決皇慶中議復未果又按漢書地理志冶水即太白渠也受緜曼水東南至下曲陽入於泜此冶之故道本與泜合今應於入滹沱處塞斷循其故流加以挖濬引入泜河則滹沱之猛可減此前人已成之功也　泜河發源獲鹿之蓮花營泲北村二泉其源頗有堙塞至欒城西南合北沙河而其流漸大澆灌可賫但岸高難以升引應作壩以壅之俾水與岸平開溝道疏消漓皆爲我用伏秋水漲則決壩以洩之旱澇無虞萬全之利也泜河下流自寧晉入泊舊有石

閘三座遺跡尚存現今居民尙屛水以澆畦麥　泜河以南水自贊皇來者有槐水午水自臨城來者有泲水泥河泜河沙河自內邱來者有李陽河七里河小馬河柳河或名在跡堙或流存源改尋途訪求即土人亦不能言其處或此等本非恒流前人開之爲洩澇歸泊之路後皆任民耕種致山水暴下瀰漫四野今已委員查勘酌量疏通令漫水有歸田疇不致受害小柳河東爲聖水井亦名聖女河源出任縣欒村聖女祠下泉從地涌引流可田南爲白馬河源出內邱鵲山經邢臺居民建閘溉田壅之不下下流遂湮水漲則以鄰爲壑故北之聖女南之牛尾二河被

衙爲任邑害今應濬白馬入泊之流嚴邢臺閉閘之禁害去而利興矣牛尾河發源邢臺達活泉水盛岸高直達於任縣泊作閘節宣利曷窮焉又南爲百泉河源出邢臺風門山亦名七里河歷南河北豆村康家莊等處有閘十三座溉田數百頃而任縣不沾勺水之潤今應分水以均其利自上而下各三日爲期則沿流一帶皆水田也但河身尙隘宜展而倍之百泉之南爲野河源出邢臺西山下經野河村入沙河沙河源出山西遼州渦水流至沙河縣南分爲二支一流南和至任縣爲澧河一流永年北下雞澤至南河爲乾河抵任縣合洺河入任縣至沙河縣普潤閘

溉田四十餘頃者是其利也洺河亦發源於遼州歷河南武安入直隸永年過雞澤南和下與沙河合近苦涸竭若引滏陽之水假沙洺之道則南河俱沾浸溉矣　滏陽河諸水之鉅流也源出磁州神麕山至邯鄲南會渚沁二水流永年抵曲周過雞澤平鄉任縣隆平至寗晉貫大泊而出抵冀州與滹沱水合所經之處疏渠灌稻元臣郭守敬會言可灌田三千頃而明臣高汝行朱泰等建惠民等八閘民以殷富近爲磁民築壩截流八閘已廢其六今應照舊修復其措置磁州一節容臣另奏以上諸水入任縣泊者十八入寗晉泊者十二則此二泊固二十餘河之委匯

也查任縣泊土人謂之南泊寗晉泊土人謂之北泊皆禹貢大陸澤故地也　南泊所受諸水舊注滏河自滹漳塡淤河高於泊所有出水五淌勢成倒灌難以議開惟雞爪一河不足消全泊之漲此任民所以嘵嘵於穆家口之開塞也隆平地界二泊惟恐受浸故力爭以阻之及委員查勘穆家口河道原通特隘而淺耳今應畧加疏濬其邢家灣及王甫隄舊橋卑壞亦應改建添設以暢其流而馬家店以下之澧河古隄畧爲修補以防漫溢則任民不苦漂沈即隆民何憂波及也　北泊周圍百里地窪水深亦恃滏河爲宣洩自滹沱南徙由賈家口灌入故道漸湮遂決

洨口營上等村而東注但水口河身多淺今應展挖寬深俾南泊之水歸穆家口而咽喉通北泊之水入滏陽河而尾閭亦鬯積潦日消舊岸漸復四圍涸出之地尙可以數計哉然後繞以小隄多開斗門疏渠種稻沮洳之場無非樂土也　惟滹沱一河源遠流長獨行赴海而善決善淤遷徙靡定自古患之向入寗晉泊則泊淤而衆流莫納永定河之淤勝芳其明證也自去年北徙決州頭而東直趨東鹿奔軼四出至今尙未歸槽田廬被衝東邑官民請疏入泊之道然此道本非正流塡淤已成平陸即加挖掘工費甚繁且大陸古澤衆流委注之地亦不應聽其淤塞今

查有乾河一道係滹水入滏舊路由木邱至焦岡河槽現存修治不難自張岔開挑六七里便可直接洪河從此改流由焦岡入滏而東寗晉泊既免壅淤即束鹿深州等處亦不患衝潰矣 畿輔通志

是月十四日

諭九卿怡親王陳奏畿輔西南水利情形並繪圖進呈朕披覽甚爲明晰著交九卿會議具奏怡親王等於去冬今春奉命查勘水利情形前後往返三月餘而於直隸東西南三面數千里之廣俱身歷其地不憚煩勞凡巨川細流莫不窮源竟委且因地制宜準今酌古曲盡籌畫以期有益於民生公忠爲國實心辦事甚屬可嘉

何國宗等同事多人前往查看運河將及半年之久所請不過數河而小丹河一節何國宗與田文鏡各持意見不肯虛心商酌以濟公事今又仍持兩議爭論具奏較之怡親王何如衆人自有公論也 畿輔通志

續行水金鑑卷一百三十五終

續行水金鑑卷第一百三十六

永定河章牘二

雍正四年十月和碩怡親王大學士朱軾奏各工告竣

一東西二淀統匯衆流臣等請多開引河加修䧃北口橋隄疏濬中亭十望並蘇橋之三岔舊河今西淀之趙北口隄身俱已堅築如式舊橋八座升高加闊並新添木橋一座皆指日告成廣惠等橋下三河亦加疏濬惟白溝由大灣口入柴火淀水挾沙流旋挖旋淤容於水涸後相度改導舊流則柴火淀四十里之間皆爲營田之地矣東淀之中亭河開濬通流其下流勝芳河亦挑挖深暢三岔經流導自張家嘴

而北不令侵逼長隄其淀內支河如石溝臺頭一帶淺阻俱經浚治即逢大汛隄岸不患衝刷消落早於去秋兩月中亭河岸涸出田畝千餘頃晚蕎秋菜俱未失時其餘皆待來春種麥惟十望河故道積潦猶存興工有待 一永定河壅淤清流臣等面奉

諭旨引渾河別由一道入海欽遵相度請自柳岔以下導之北流繞王慶坨而東猶恐水勢拗折宣洩未順令永定河道明壽自武家莊挑引入王慶坨北之長淀河又慮河淺難以合流復令開擴深通其郭家務以下兩隄偪窄處亦令擴隄改流今隄工已成新河將竣矣 一

欽隄一道洄環千里乃數十州縣生民田廬之保障也
歲久傾圮臣等修築自保定淸苑至河間獻縣逐段
分修六月汛水驟至飛檄各員搶護舊有漫口一並
堵築其安州新安霸州文安隄工兩面皆水尤爲險
要夫役撈取泥沙工力維艱所幸三伏晴霽入秋暄
暖得及時完工　一畿南諸府臣等查勘情形業已
具奏但時將麥汛各工俱未領帑興修惟南北二泊
水口淤塞正順廣大諸河宣洩無路有不可一日緩
者是以委員先將南泊之穆家口淤河四十里疏瀹
寬深並修築橋隄以防漫溢而任縣隆平始有安居
矣北泊之黃兒營營上等村大加展挖使泊水暢流

入滏二泊迭相傳送積潦漸消至滹沱河遷徙靡定
去年決州頭而東東鹿深州被害官民望救孔亟須
權爲補救已於第四溝開引河導入木邱壽蹋舊河
由焦岡而注之滏水束鹿之間可無衝壓矣　一營
治稻田必須次第經理臣等委員於玉田等處率先
營治以爲農民之倡今據各員詳報玉田縣營田七
十五頃遷安縣營田十二頃七十八畝灤州營田十
三頃五畝薊州營田五十餘頃每畝收稻穀三四石
不等而民間聞風興起自種者安州則五十七頃七
十二畝新安則一百一十五頃十一畝任邱則一百
一十頃二畝保定則三十六頃九十九畝霸州大城

各二十頃文安則至二百四頃二十七畝之多以上
稻田共七百一十四頃九十三畝實從前所未見者
但水在隄內消涸有時皆求設法留水以資灌溉夫
直隸所患者水也去之惟恐不速今纔享收成即計
灌溉所謂用之則利棄之則害非虛語也現在委員
相度開渠建閘以備旱潦以上工程除已經報完者
委員察核外其興修未竣及尚未動工之處統俟明
春催督修理　畿輔水利四案
是年設營田水利府以怡親王董其事初於灤州玉
田諸州縣濬流築圩建閘開渠官爲經理民人願耕
者給帑以爲工本秋成收十分之一足額而止募江

浙老農導耕種之法有力之家率先遵奉者以圩田
多寡分獎其疏濬圩岸及豬水節水引水戽水之法
各因地勢次第興修所需農具水車募江浙工匠造
製課本地工人習之是秋田熟者百五十頃有奇而
民自播種成熟者霸州文安大城保定新城安肅任
邱共七百一十四頃有奇五年分立營田四局一曰
京東局轄豐潤玉田冉各莊孟家店黃家莊等處營
田引沂河煖泉福山泉諸水平谷縣龍家務水峪等
處營田引泃河及山泉之水薊州山岡莊鄭各莊馬
伸橋等處營田引大小海子諸泉水洩水於淋河寶
坻縣八門城尹家圈下汪各莊等處營田引薊運河

潮水寗河縣東窩莊南窩莊岳旗江漢口林家莊張家莊齊家沽田家莊等處營田引薊運河潮水武清縣桐林等處營田引鳳河水一曰京西局新安縣大殷淀太淀太平莊趙家莊等處營田引雹河依城河及淀河諸水安州東西鼎頭南北馮村等處營田引依城河及淀河之水安肅縣白塔鋪古莊頭高林莊南梨園等處營田引督亢陂及雹河之水唐縣明伏莊大洋村溫家莊等處營田引唐河水慶都縣高嶺村侯坨村等處營田引湟池北隆堅功湧魚諸泉水淶河水房山縣廣運莊高家莊南良莊長溝村等處營田引拒馬河挾河水涿州茂林莊毛家屯普利莊

北魯陂等處營田引拒馬河胡良河水霸州魚㵎村高各莊臺山平口等處營田引中亭河水任邱縣關城村營田引白洋淀水文安縣蒼耳李齊流河各淀營田引子牙河水定州吳家莊曹家莊等處營田引小清河馬跑泉水行唐縣河合村歡同村等處營田引蓮花池龍泉諸水新樂縣大流村牛家溝等處營田引海泉湧泉諸水滿城縣一畝泉北寄村等處營田引一畝雞距紅花諸泉水宛平縣盧溝橋西北修家莊三家店等處營田引永定河水一曰京南局磁州務本村張家莊太平莊杏園營等處營田永年縣張家莊南胡賈村馬頭固村等處營田平鄉縣豆二

莊周章村油召村等處營田皆引滏陽河水任縣邊家莊牛新寨西北張村等處營田引滏陽並牛尾諸河水正定縣雕橋村王古寺順成關等處營田引大鳴泉小鳴泉方泉班泉諸水平山縣奉良莊川防村等處營田引滹沱河洺河水井陘縣防口村西河村洛陽灘等處營田引冶河水邢臺樓下村孔橋村小薊州寶坻平谷武清灤州遷安自白河以東凡可營田者咸隸焉一曰京西局轄宛平涿州房山淶水慶都唐縣安肅新安霸州任邱定州行唐新樂滿城自苑口以西凡可營田者咸隸焉一曰京南局轄正定平山井陘邢臺沙河南和磁州永年平鄉任縣自滹

滏以西凡可營田者咸隸焉一曰天津局轄天津靜海滄州暨興國富國二場自苑口以東凡可營田者咸隸焉局各有長有副有効力委員凡相度估料開築建造皆委員與地方官會同查報地數花名給發工本則專責之地方官水田既成令地方官遵前規而以時達之水利營田府自五年設局至七年營成水田六千頃有奇京東局玉田縣袁家莊馬營曲河頭羅畢窩等處營田引小泉煖泉孟家泉黃家山泉藍泉諸水豐潤縣橫沽王蘭莊刁家窩曹家泊盧各莊車道鋪望林泊梁家灣胡家泊等處營田引陡河泥河黑龍潭楊家泮諸水遷安縣徐流營三里河泉

莊等處營田引徐流河三里河黃山泉諸水灤州汪
村等處營田引百泉及達活紫金諸泉水沙河縣北
九家莊趙村等處營田引邢臺百泉及小灃諸泉水
南和縣豆村河頭郭楊家屯等處營田引百泉水天
津局天井州城南藍田及賀家口園田靜海縣何家
圈吳家嘴雙溝白塘口辛莊等圍營田滄州葛沽二
圍營田興國富國二場東西泥沽二圍營田俱引海
口潮水（雍正九年設天津府改爲縣自河間以下圍田皆隸天津） 臣等謹按畿
輔水利見於古者北魏幽州刺史裴延儁於范陽涿
陽立渠堰溉田萬餘頃唐瀛州刺史盧暉引滹沱溉
田五百餘頃寧晉令程處默引洨水溉田平棘令弓

志元開畢泓以蓄洩水利又鎮州獲鹿縣有大唐渠
禮教渠引太白渠溉田宋臨津令黃懋請於河北諸
州作水利田而制置河北屯田使何承矩於雄莫霸
州平戎順安軍興堰六百里置斗門引淀水灌溉以
足邊食元提舉諸路河渠郭守敬言水利六事一曰
順德達泉引入城中分三渠灌城東地一曰磁州東
北滏漳二水合流處引水由滏陽邯鄲洺州永年下
經雞澤合入灃河可灌田三千餘頃明汪應蛟巡撫
天津於葛沽白塘種水稻畝收四五石疏請於朝
以防海官軍萬人分田墾種而徐貞明水田之議尤
詳京東諸州縣皆有遺蹟至我

朝雍正三年直隸以水患告既賑貸而撫卹之
特命怡親王等周履畿輔大興營田引水溉田之法既
詳且悉其所設京東局則徐貞明遺規也京西局則
何承矩黃懋舊制也京南局則郭守敬之議可詢天
津局則汪應蛟之蹟尚在分命官吏督率營田民亦
踴躍從事數年間得水田六千頃有奇灌溉之利被
於三輔矣（皇朝文獻通考）

雍正五年二月工部奏臣等查管理天津水師營都統
覺羅巴顏德等奏稱遵
旨修理石景山隄岸俱已告竣請
遣官查核至新修隄岸仰懇

皇上天恩仍交臣等効力人員看守保固三年再交永
定河道管理其原任監督郎中傅爾賽應賠修之挑
水壩四座石隄八丈用餘銀兩仍交內務府等因摺
奏奉
旨著交部欽此移交前來查石景山舊隄係臣部主事
關納看守因關納陞任戶部員外郎臣部於四年六
月初九日另派司官前往石景山看守奉
旨爾部每年派司官前往石景山看守隄工殊屬無益
應否交地方官或永定河道管理爾部會同怡親王議
奏欽此臣等會議得石景山隄工若交與永定河道管
理則事有專責但現今永定河道覺羅明壽管理新

舊河務交辦事多今正值伏汛恐不能兼顧且巴顏
德王昇曾所修工程尚未告竣監督關納雖經歷任
一年差期未滿應令關納以原銜仍留看守俟巴顏
德等所修工程報完後保過伏秋二汛再將隄工并
交永定河道管理今巴顏德等新築工程自金溝口
新築石隄至下𡒄臺止二百六十八丈一尺五寸黏
補修砌片石碎石石子隄共二百二丈二尺加高土
隄五百八十丈七尺築順水壩一道開引河一道長
三百三十丈既經告竣應如所請俟雍正七年伏秋
汛後交永定河河道管理除巴顏德所做工程外將
關納看守舊有隄工及傅爾賽名下賠修之𡒄臺四

座片石隄八丈俟查明工程後應遵
旨交永定河河道管理奉
旨依議永定河志
九月初十日水利營田府參奏定州知州程恂等奉
上諭朕為直隸地方興修田畝水利以厚民生特令王
大臣等經理其事地方有司自應休戚相關視同一體
畿輔密邇京師朕時加訪問如保定府知府李正茂前
在知縣任內時正值大水之際伊防護隄工殫心竭力
實為盡職之賢員朕已加恩擢用其有阻撓公事及玩
忽工程者於國法斷難寬貸此所參程恂駱為香俱著
革職在營田水利工程効力行走程恂荒廢未開之田

畝著仍交與程恂營治倘明年再有遲誤定從重治罪
徐穀瑞因隄工危險遂推諉規避將地方之事視為膜
外著交部察議具奏畿輔通志
雍正六年永定河道明壽遵水利府原奏委員挑挖長
淀河淤淺長二千三百二十七丈面寬六丈至十丈
底寬四丈八丈深三尺六寸至四尺不等畿輔安瀾志
雍正七年決北岸劉家莊以南隄十五丈河道石柱同
知黃瑛永清縣知縣朱檠督工堵築畿輔安瀾志
雍正八年正月怡親王奏查石景山隄工當永定河上
游京師保障最關緊要今交永定河道管理雖事有
專司較工部派員每年更換自屬有益但該道所管

工程自盧溝橋至范甕口二百餘里兩岸隄工衝險
一遇汛漲上下奔馳數日方周今又益以石景山工
程二十餘里鞭長莫及雖有同知一員已兼管兩岸
則石景山隄工亦難遙顧請添設同知一員令專司
石景山工程防護搶修之事仍歸永定河道統轄再
永定河湍急異常非河兵不能措手惟把總為能馭
之臣等因於雍正五年奏請將把總張義陳留才暫
行董率新設河兵該弁等効力三年實與河務有裨
可否以千總職銜食俸留工辦事以示鼓勵所有暫
留把總二缺應免裁撤令該道於兵目內挑選預替
一員分隸石景山同知管轄一員仍隸永定河同知

管轄其千總二員上下提調奔走如此則通河俱收
實效矣奉
旨俱照所請行永定河志
三月坍漫南岸武家莊北岸五道口東西各十餘丈
七月積雨大漲漫決南岸馮家場一十餘丈刷坍田
家場六丈決北岸四聖口六十餘丈隨時堵築惟四
聖口全溜所經大埽衝陷至八月水減竣工畿輔安瀾志
十二月初五日工部遵
旨議奏直隸河工關係重大請設立河道水利總督一
員駐劄天津令四道廳員及印河各官受其節制一
切事務俱照河東總河例行其營田事務歸直隸總
督管理畿輔水利四案
是月十九日以吏部左侍郎劉於義爲直隸河道水
利總督內閣學士徐湛恩協辦河道事務畿輔水利四案
是年接築清河口以下南北兩岸大隄北岸自清河
口起至范甕口長二十三里一百丈有奇南岸自清
河口起至王慶坨長十一里一百六十丈有奇河渠志稿
雍正九年河道定柱遵水利府題請委員開挖何麻子
營引河長二百三丈五尺董家務引河長一千六百
八十丈均面寬六丈八尺底寬四丈六尺深二尺至
五尺不等陶河村引河二道長八十六丈上寬三四
丈下寬二三丈至五丈不等均深五尺畿輔安瀾志

是年遣太僕寺卿顧琮稽覈直隸水田除水遠地高
須車戽而升者聽民種植外其水足地平無煩汲升
之處令地方官具永遠可爲水田結狀呈報戶部荒
廢者如例議處又議設營田觀察使二員分轄京東
西督率州縣營治可田地畝無力者貸以牛種秋收
扣還設副使二員出資經理以爲民倡所有舊田園
河渠閘洞時加修治毋致廢壞皇朝文獻通考
雍正十年四月大學士鄂爾泰等議覆直隸河道總督
王朝恩等奏請建築重隄奉
旨大學士鄂爾泰張廷玉蔣廷錫朱軾會同定議具奏
欽此查雍正三年改濬永定新河自何麻子營至范甕
口入三角淀南北隄外挖土之處皆定方坑八年秋
汛漫溢流入方坑不致爲患是以河道定柱有照舊
設立遙隄遙河之議特所議尚未周備定柱以原議
建築遙隄之處離河太近請移於二三百丈外隄內
村莊另築護村小隄所議實屬無益至王朝恩議從
小盧家莊東接大隄築起下連大隄尾中築橫隄百
餘道但漫水衝突遙隄且恐回溜宕激則河岸尤爲
可慮臣等詳酌新河南岸切近大淀且有舊河分洩
毋庸修築北岸自壩臺至三角淀七十餘里應於大
隄數十丈外修築重隄一道其間村莊廬舍惟何麻
子營小盧家莊大盧家莊三處在重隄內應酌給遷

移架造之費亦人所樂從其定柱所議范甕口挑河二百丈從六道口歸淀處似屬可行應令王朝恩等度勢定議於秋汛興工奉
旨依議（永定河志）
是年王朝恩又請培修兩岸卑薄隄工并清涼寺月隄開挖董家務引河（河渠志稿）
雍正十一年三月工部議得王朝恩等疏稱永定河上汛兩岸隄工俱係衝激頂衝應普律增修接築鷹房隄工建築月隄南岸第二工至上七工止北岸自第一工至第五工止以內高六七尺爲率計隄長四萬七千六百三十丈五尺具題應準其修理奉

旨依議（永定河志）
五月吏部會議得王朝恩等疏稱永定河兩岸康熙四十三年設同知二員分管南北岸隄工後因兩岸並歸分司遂裁同知一員查永定河自盧溝橋下兩岸環長四百餘里遇汛漲水猛溜急不能挽渡顧此失彼懇
皇上恩准復設同知一員分岸管理令賃房駐劄半截河村應如所請准其復設北岸同知一員奉
旨依議（永定河志）
是年建築月隄自頭工至五工長四萬七千六百三十餘丈修築北岸重隄即挖隄內重河自何麻子營

起至范甕口長一萬三千餘丈重河之尾上接范甕口下至鄭家樓長二百丈從六道口會歸入淀（河渠志稿）
雍正十二年四月奉
上諭據直隸河道總督顧琮奏稱永定河渾流洶湧全賴下口深通庶上流得以暢注入淀乃淘河以南漸積填淤河流梗塞正擬挑濬疏通以資宣洩仰蒙
天賜引河自然開刷二十餘里之程畚鍤不勞民力四千餘丈之遠疏排悉出天工顯著嘉祥萬民歡忭等語
朕因畿輔河渠關係重大時時軫念莫釋於懷今於河臣籌議挑濬疏通之地仰蒙
天賜引河自然開刷不勞民力順軌通流

河神福佑羣生功用顯著應虔誠展祀以答
靈貺其應行典禮該部察例具奏（永定河志）
七月決南岸五工黃家灣八十六丈二工鐵狗十七丈北蔡東北十五丈北蔡正東十七丈南蔡正東三處共十二丈決北岸四工梁各莊四十五丈上七工四聖口一百六十三丈下七工五道口九十三丈八工小荆垈八丈趙家樓重隄十八丈田家場重隄十九丈其黃家灣一處河溜全奪水入永清縣衙署民舍盡被淹沒下流至霸州津水窪歸淀總河顧琮副總河定柱親率兵夫晝夜堵築九月二十二日工竣（畿輔安瀾志）

八月顧琮等疏請將順天府良涿固三處之牤牛河就近撥歸永定道管轄霸州仍令清河道管理良涿以北房山等處就近撥歸霸昌道管理稽查天津道屬之三角淀添設管河通判一員駐劄王慶坨令疏濬永定河入淀下口文安縣左各莊東之石溝臺頭楊芬港楊家河至三河頭以下一帶淀河及東子牙河俱撥歸該通判管理聽永定道管轄以專責成武淸縣添設縣丞一員東安縣添設主簿一員酌量適中地方令其駐劄聽該通判管轄以資修理經吏部議覆奏准永定河志

雍正十三年六月暴漲決南岸下七工朱家莊東十一丈八工東沽港二十六丈三尺決北岸趙家樓三十丈地屬永清東安河水分流於朱家莊趙家樓兩口之中決口距三角淀甚近水由六道口小隄復歸淀所經皆淀之斥鹵明年麥大熟本年歲修疏濬長淀河淤淺長一百七十一丈寬二丈五尺深二尺又月隄河一道長八百八十四丈寬三四丈深二尺至三尺八寸不等又二光淤塞長二百丈又淀河下口淤淺長二百六十三丈面寬二丈底寬一丈五六尺深二三尺不等畿輔安瀾志

高宗純皇帝乾隆元年正月潰溢南岸八工東沽港二十四丈總河劉勷河道覺羅齊格等堵築二月工竣

三月劉勷等奏請加培兩岸迎溜單薄隄工並疏挑六工半截河引河長一百四十四丈五尺面寬四五六丈底寬二三四丈深四尺至六尺不等本年歲修濬長淀河長八百一丈面寬四五六丈底寬三丈六尺四丈四尺五丈四尺深二三四尺不等又長淀河截灣取直一百丈面寬十丈底寬八丈深六尺又展寬青光中水口長十五丈三尺連舊河展寬面二十丈底十八丈均深五尺畿輔安瀾志

四月總理王大臣等奉

上諭直隸不必設立副總河定柱著回京候旨另用直隸河務雖有專派之總河著總督李衞兼行管理永定河志

八月總督兼理河務臣李衞覆奏永定河自康熙三十七年大築隄堰疏濬兼施鉅工告成垂四十年河無遷徙民以安寧惟是水皆渾濁下流入淀後水去泥停積漸填淤司河各官疏濬不實隄既漸高河亦俱長八工等處是爲下稍而隄之去水僅三四尺不等臣同河臣劉勷由三角淀王慶坨後面而進河身俱成斷港抵工相視形勢咨訪輿論僉謂此河泥沙至重經流之地到處淤高先後河臣屢議疏濬迄無成功細看此河水落時河底細流一當汛發橫寬數十里漫溢衝刷而來又兼土性鬆浮莫可抵禦固安永清東安霸州一帶常受漫衝危及城郭從前怡親

王於郭家務改河東行復開下通之長淀引河遥三
角淀而下注河頭既築圍隄以防北泆叉每年議設
挑淺銀五千兩逐年開挖下流籌畫不爲不善乃後
人多不在河之尾閭出水處留心慮應故事每年節
省致令永定河之泥沙悉將淀河淤高日漸塡塞水
小時下流叉不能達於三岔口僅此些微清水滲漏
何益查淀河爲諸水翕聚之地匯爲巨澤所以蓄直
隸全局之水游衍而節宣之乃永定濁流塡淤哽噎
於其間將來清水無路歸津恐致穿運而過實爲後
患臣愚以爲目前之計既不能使永定河別由一道
暢流歸海惟有相度形勢由鳳口低窪之處疏濬出

雙口等處每歲實力挑挖不致壅積過甚再籌萬全
奉
硃批河工朕未曾閲視何能懸定仍不外於卿奏惟有
因勢利導隨時制宜耳所奏妥協爲之（永定河志）
十二月劉勷奏稱竊惟各省河道地分南北工無異
同直省大綱業倣照南河遵循但設立未久尙有未
盡善一者臣因地制宜援例四條不揣冒昧爲我
皇上陳之　一防險物料宜酌量預備也永定河爲直
隸首險設有搶築工程俱係飭沿河州縣臨時購買
臣查豫省黃河預購物料堆貯上游專備大工之需
請嗣後永定河亦照豫省黃河例令該道於南北兩

岸除歲修預備搶修物料　一河兵積土宜立成規
也隄工設立土牛最爲河防要務而河兵堆築必須
酌定成規今永定河設有河兵請照南河豫東河兵
積土例除汛期在埽壩力作並寒暑兩月免積外其
餘看鋪守隄之兵挨名責令如數挑積　一印河各
員宜通融調補也查豫省奉
旨定例沿河府州縣有才嫻河務者准令河臣會同撫
臣保題陞調河工道廳其河工廳汛有才守兼優者
准令保題陞調沿河府州縣而江南山東各省印河
各官亦經前任河臣齊蘇勒奏照豫省例通融調補
奉

旨准行查直屬河道隄工險要既等於淮河工程無異
於豫曾似應請照豫東江南成例嗣後直隸運河並
永定河臨河州縣缺出於現任州縣內保題調補如
州縣內難得其人卽於河工佐貳各官內揀選題補
而河務廳員內有堪爲州縣表率者准其陞補沿河
府缺儻蒙
聖恩俞允容臣會同督臣李衛查明咨部　一河工千
把宜酌給養糧也竊照大小各官蒙
世宗憲皇帝仁恩軫卹凡編俸之外議與養廉營汛武
弁俸薪之外給與坐糧今查江南河營千把經前署
河臣尹繼善奏各與守糧六分直隸河弁分管隄工

終歲奔走與江南無異請嗣後直隸永定河南北運河所設千把總亦照江南之例於額設河兵內給與坐糧四分以資餬口以上四條惟第三條請河務廳員題補沿河府缺奉部駁毋庸議餘俱經吏工二部覆奏准　永定河志

是月劉勷又奏永定河搶築工程命該道於南岸北岸除歲修之外預購料銀各三千兩河渠志稿

是年濬六工半截河引河長一百四十丈長淀河八百丈又裁灣取直一百丈展寬青光水口長十五丈連舊寬二十丈河渠志稿

乾隆二年三月總河劉勷請培補隄工並請將南岸五工北岸三四工埽灣頂衝之處裁灣取直挑挖引河

導引中流又以下口出水直達鳳河鳳河自雙口以南寬不過一三丈至三四丈亟應展挖寬深南岸五工黃家灣引河挖長一百五十五丈面寬八丈十丈至十五六丈底寬六七八九丈至十一二丈深五七八尺至一丈不等北岸三工求賢莊引河挖長八百丈四工曹家新莊引河挖長三百丈均面寬四丈六丈至八丈底寬三四五丈不等深七尺自雙橋口南至大清河止長一千九百四十八丈挑面寬十丈底寬八丈均深三尺又本年歲修疏濬下口黃花套河心淤灘長五百八十八丈五尺八寸面寬五六丈底寬四丈深二尺至三尺不等畿輔安瀾志

六月大雨陡漲漫盧溝橋面過隄頂衝刷石景山土隄一處漫溢南岸十八處北岸二十二處張客地居上游出水更利漫刷四百餘丈全河大溜盡從此出由宛平良鄉涿州固安永清東安武清等縣瀰漫而下歸鳳河村莊田畝被淹甚多

命吏部尚書顧琮赴工堵築八月工竣畿輔安瀾志

七月顧琮奏查畿輔諸河俱匯津歸海漳衛二水來自西南合爲南運河潮白二水來自東北合爲北運河桑乾洋河二水自西北合萬山之水入關爲永定河滏陽經南北二泊會滹沱爲子牙河唐沙滋諸大俱入西淀拒馬琉璃諸河會於龍門口爲白溝河亦

入西淀西淀之水由玉帶河入東淀而牤牛入於中亭中亭乃玉帶之支流分而復合永定子牙亦入東淀俱由淀達津至西沽與北運河會抵三汊口會南運河合流東南入海天津乃九河之下游淀泊乃衆水之交匯所關最要永定渾河原無隄岸祇有河身達於玉帶清流汛漲出漕淀外數百里之地任其游漾水歸於淀中泥沉於淀外民田雖有淹沒所謂一水一麥亦不爲苦自築隄束水以來下口迫近潮汐其淤愈速隄日增而河日淤河底已高於平地近年河患所以尤甚大凡治水之法莫善於行所無事故築隄防水則可若以隄束水是與水爭地而貽後患

也河渠志稿

八月總理事務王大臣會同九卿會議得協辦吏部尙書事務顧琮等奏稱奉

上諭永定等河隄工有衝決之處著協辦吏部尙書事務顧琮等馳驛前往察勘其應行搶修事宜著同李衛劉勷速行籌畫辦理欽此臣顧琮隨於次早恭請

聖訓出京由盧溝橋一帶查勘起至固安縣之兩岸各口俱已涸出惟東岸張客村漫口因隄外窪下較河底猶低數尺是以全河從此東注約十之八其二分則由南岸之鐵狗漫口南流歸淀其以下本身之河因大小二口奪溜轉致無水歸槽臣即會同督臣李

衛由淀池水路至王慶坨會同河臣劉勷輾轉細看永定下源會合諸水達津入海之路縣長數百里至石景山始有隄岸工程其水湍悍擁泥挾沙善決善淤盧溝橋以下從前至霸州由會通河入淀歸海原無隄岸因狂瀾遷徙無定設遇大水散漫有數百里之遠深不過尺許淺止數寸及至到淀清濁相蕩淤沙多沉田畝然水與淀合流故淀池不致淤塞即民田間有淹沒次年收麥豐稔名爲一水一麥之地尙不爲害至雍正三年將勝芳大淀淤成高阜清水幾無達津之路是以五年於郭家務另挖河築隄引入三角淀旋亦全淤前後十數年來每有漫溢今年更

甚總緣臨河築隄之病計兩岸相去遠者寬不過二三里近則連河一半里至數十丈不等一遇漲發焉能容受且下源之三角淀王慶坨等處業已淤平而水緩沙停流行不暢致永定河身同隄內兩岸漸次墊長較隄外平土較覺河底高於平田而隄內水面離頂無幾縱使加增隄岸無如沙淤河身隨隄漸長以致水勢愈高每歲爲患今欲復當年舊規聽其遷徙自流則高下不同而故道已多成旗民廬舍欲圖善後之方必除淤塞之患莫若倣照黃河遙隄一法水大時使有容納之地庶可經久其兩岸殘隄缺口已趕緊堵築畧爲疏通俾河槽暫歸原流以防秋汛

請更將舊房村大營之下張客水口之北接築大隄由東安武清二縣之南至魚壩口抵官修民堰一律加幫爲永定之北岸使下流并入清河與諸水會注將金門閘之上堵築橫隄聯給東岸以舊有兩隄並淤高之河形俱作爲南岸頗覺寬厚連新改河身共留寬十里內外相度形勢將大鎭村莊圈於隄北其必不能讓出之村莊或可墊高地基或願遷移隄外量爲撥給房間拆費雖地在隄內水長間被漫溢然可免衝決之患儻蒙

聖明不以爲謬臣等再將估修應行各事宜條分縷晰另行具奏伏思治水之法當清上流以疏其勢處下

流以導其歸務使水行地下加以隄防方無漫溢永定河故道有二一由通州高麗莊入白河一由霸州合易水至天津丁字沽入漕河按之前志從未有引而歸淀者自歸淀以來下游淤塞激爲橫流遂每歲爲患至其故道則廬舍日增漸成安土已四十年矣今協辦吏部尚書事務顧琮總督李衛總河劉勷旣經親身確勘請築遙隄自必確有成見但永定河水挾沙而行易於淤墊能展之使寬不能濬之使深是沙水之性淤墊自若而上無分流下難暢洩恐從減約束之力轉足增汗漫之勢儻遇異漲仍不可防且水性橫悍遷徙靡常忒南忒北坍長不定將來衝決

改溜仍恐逼近遙隄果否不致潰溢更宜一并詳酌以保萬全至隄內居民皆宜籌畫周詳事關河防利害應仍詳細相度徧訪輿情如果改築遙隄水勢循軌順流不致衝決卽將舊存並新築隄身道路近遠高寬丈尺起止段落並圖入村莊及應遷房屋逐一繪圖呈

覽據實確估妥議具題到日臣等再行詳議其現在殘隄決口各工速飭在工河員上緊堵築疏濬以防秋汛奉

硃批依議速行永定河志

是月奉

上諭直隸河道水利關係重大若但爲目前補救之計而不籌及久遠恐於運道民生總無裨益前覽顧琮李衛所奏尚非探本清源之論著大學士鄂爾泰親往詳勘形勢籌度機宜應如何改移開濬修築熟商妥議酌定規模仍交顧琮李衛督率所屬該管官員遵照辦理永定河志

九月大學士鄂爾泰奏臣於八月二十六日至盧溝橋次日與署河臣顧琮查勘盧溝橋以上石景山一帶河工形勢見河底淤墊浮沙高積盧溝橋底沙淤計高八尺夫底高八尺是橋洞卽低八尺河隄亦低八尺矣以迅疾騰湧之水勢若建瓴至橋而東抑出

洞而激立陡然一落高已倍隄其潰決漂蕩又何怪其然故治隄不如濬河築高莫若挑淺通河類然不止永定上游也現據署河臣顧琮已商同督臣李衛酌定盡挖橋底淤沙並對中洞深挑引河一道與臣意見相同應聽二臣題明挖挑毋庸另議至石景山石土工程俱極險要過南金溝北金溝而北爲麻峪乃河流出峽處也兩山齟齬曲折而下急流有聲至麻峪村南分爲東西二支東支溜約六分西支溜約四分其東溜最爲洶湧直逼石景山石隄下而東南地勢平衍無山谷相隔惟恃此石隄爲固其西溜至陰山洞之南復折而東與東支合流亦直逼東岸土

隄下是東岸險而西岸平險宜避平可導也臣等審
視籌度擬於麻峪村橋口用柳囤中填石子築攔河
壩一道寬二十四丈將東支堵截使盡歸西流再於
攔河壩兩邊接築石子壩二道自橋東接至村北河
神廟前之高坡長四十餘丈自橋西至泿窩村北柳
樹邊長九十餘丈以防水大泛漫又恐橋口攔河壩
一道或值大水仍不免泛漫擬於麻峪村南菓園之
西更築重壩三十餘丈西岸添築小堰三十餘丈則
雖有漫水萬不能奪溜東注而石景山南北十餘里
隄工俱可化險爲平隨飭工員估料約費二千餘兩
查石景山隄工每年額備歲修銀五千兩即以帑項

論亦屬力半功倍謹合詞具奏經王大臣九卿會議
奏准（永定河志）
是月總理事務王大臣會同九卿議得鄂爾泰奏稱
據顧琮奏請添設墊船以疏淀中河道欽奉
硃批亦與大學士鄂爾泰議奏欽此臣看得東西兩淀
爲京南衆水所滙歸其中幹流支港經緯貫串原無
阻滯自濁流入淀而淀河淤淺始而病淀繼且病河
蓋淀不能多受河不能安流其勢然矣查西淀納白
溝之流一遇異漲遂受漫溢之患東淀自渾流北徙
以來西北之信安等淀墊淤成陸會同河西支之出
信安歸淀者已成斷港自此漸淤而南勝芳淀遂爲

桑田復淤而東新張策城諸泊皆成膏壤而會同河
中支東支並注臺頭一河上接石橋下連楊芬港出
楊家河爲達津之路然亦失其寬深僅通舟楫已耳
夫淀之既淤者勢難復舊若不及此籌畫疏濬淀河
使之深通宣洩則一值漲溢無可消受後患甚大今
顧琮奏請添設墊船以疏淀中河道爲淀河計即爲
永定河計實係切務應如所請添設墊船二百隻秋
夫九百名每名按季量給工食銀一兩五錢以當歲
修亦功力相抵殊有實濟其添設官弁外委分轄總
轄亦應照所請以專責成以收實效抑臣更有請者
白溝正流本有故道今之行淀中者乃其決口耳若

開疏而導引之勿使復決環淀而居者亦無漫決之
患也東淀以衆河滙流之水僅恃臺頭河一道以資
宣洩即使疏濬通深恐終未能順暢查淀內幹流支
港或淤淺而河蹟猶存或中絕而首尾尚在如此者
甚夥皆掩蔽於菰蘆茬草中雖孤帆旅船之所不經
而漁叟篙工往往能稱其名而指其處似應於淀水
消涸時逐加查勘酌量開通使全淀之水各路分消
則傳送疾而宣洩利於全局河道隄工更有裨益具
奏查大學士鄂爾泰議覆顧琮所請添設墊船以疏
淀中河道實係切務似屬應行再大學士鄂爾泰奏
稱西淀故道有二開疏導引勿使復決東淀內幹流

支港應查勘開通誠於河道隄工有益應行該總河
等查勘詳報奏
旨依議（永定河志）

是年鄂爾泰等奏臣自盧溝橋永定河南北兩岸至
天津一帶所勘河淀情形並與督臣河臣商酌改移
開濬事宜敬爲我
皇上陳之永定河南北兩岸自頭工以下兩隄相距數
里或數百丈中間浮沙湧起如坻如洲河水亂流迄
無定溜至二工則積沙成脊暴水驟至不順下而橫
行以故北決張客村南決鐵狗對岸之間同時分潰
各二三百丈自兹而下三四五工決口甚多雖堵築

已完而衝突之形俱在自六工以下河如上阪水似
仰流至八工而河身愈高渟洄不動幾欲倒漾而西
總緣水不東流蚍形拗怒隨所至而成頂衝南折則
南隄潰北折則北隄潰其勢然矣說者謂河身勢高
自應濬治下口殊不知現在河形下口反高於上游
河身已平於隄岸從來治水先治低處上游始可施
工今下流之去路横阻上流之濁溜方來縱使不惜
勞費一律挑挖隨濬隨淤終何補益此督河諸臣所
以有請築遥隄之議也臣以爲永定河流突如其來
截然而止水性水勢俱非黄河可比十里遥隄之議
萬不可行督臣河臣亦稱原無善策未敢自以爲是

竊思永定河之所以爲患者獨以上游曾無分洩下
口不得暢流徑行一路中梗磅礴以故拂其性而激
之變耳但改導其下口使不入淀而入河以達津歸
海再於上游酌建數壩以減緩水勢並引入清河俾
藉清以刷淤則不拘何道順利皆同臣等熟商詳度
就現在之河形仍順南下之水性擬於半截河隄北
改挑新河即以北隄爲南隄沿之東下入六道口經
三角淀北至清沽港西入河頭大河猶恐潮汐迎盪
水緩停淤應作洩潮堰數段潮長從缺口散流潮落
從缺口收入即河水出槽亦如之則沙停於堰外水
歸於河中不致淤墊爲患河枯之時疏濬淺滞歲以

爲常其挖河之土自六道口以上盡至北岸建築坦
坡大隄至入六道口內則以七分接築南岸隄以三
分作北岸洩潮堰如此則河淀攸分下口已無阻而
後於上游河身自半截河以上逐段挑挖務俾深通
再於南北兩岸分建滚水石壩四座各開引河一道
一於北岸張客水口建壩二十丈即以所衝水道爲
引河東會於鳳河查鳳河本無大源怡親王於高各
莊截引涼水河以爲恒流原奏分流之處東南各建
一閘以資蓄洩未及訖工今宜遵照添建蓄涼水河
之水常注鳳河所有淤淺之處一并開通俾清流先
盛即可於雙口之內開渠分入洩潮堰以借其汕刷

一於南岸寺臺建壩十二丈以民間洩水舊渠入小清河者爲引河開寬濬深俾歸牤牛河一於南岸金門閘建壩八十丈以渾河故道接牤牛者爲引河開寬濬深至牤牛南接挑黄家河達於勝芳河循其故道經新張策城之間開至河頭之北與新河下游合流而中亭臺山趙家房諸清河之會於勝芳者皆得迸注爭流俾推蕩泥沙而東去又於勝芳河南岸築隔淀坦坡隄一道至河頭之東與新河南隄對峙不令濁水得入清流一於南岸郭家務建壩四十丈卽以舊河身爲引河畧加挑濬歸於新張策城與勝芳河會流以上四壩四引河頭緒雖紛脈絡交貫合清

隔濁條理自明縱遇異漲或仍不免盈溢而力分勢殺補救無難其引河所挖之土應俱於兩岸照洩潮堤式作拉沙壩壩口之上俱作石柱板橋以便防汛人等往來行走其壩堰河道寬深工料丈尺及應設官弁兵役並舖房器具等項應聽督河二臣詳悉定議另行題請至永定濁流兩隄夾束沙聚泥停一汛之後河渠卽失故形若不及時挑挖則墊而平積而高勢必至不能挑挖而後已向來河員錮習不利於挑浚但利於築隄儻茲河成之後仍蹈故轍怠玩因循恐不出數年不惟舊河上游積淤一如今日卽新河下口墊塞無異當年則鉅費大工又復盡成虛擲

而橫奔倒漾爲害曷可勝言仰祈
皇上敕下河督二臣飭所屬各員於工竣後分認工段各專責成卽汛過復淤而隨淤隨挖所用工費准於歲修項下開銷挖淤之時俱先期呈報卽委大員監察工竣隨收不致汛至迷漫無從查驗儻有貽悞致河身淤墊者專管之汛員並兼轄統轄之廳道均照疎防例議處則章程一定日久得有遵循而處分既嚴是官皆知趨避庶於運道民生永收實效奉
硃批依議速行永定河志

是年吏部會議得直隷總督李衛疏稱永定河特設專管歲修搶築事關水利民生必須有備無患七月

初一日蒙頒
諭旨切戒前河臣劉勷及臣等加謹隄防不意六月二十九等日果以連雨之後山水驟發盧溝橋首當其衝原報石景山漫溢石隄背後衝刷土隄二百五十餘丈今據開查明一百四十八丈永定河北岸原報漫溢二十二處今查明二十一處南岸漫溢一十八處沿河州縣田禾廬舍多被淹損衝塌臣欽奉
諭旨速行督率在工員弁堵築完固務保萬全河工各官員分別查參欽此臣隨卽嚴催尅期堵築又經
欽差部臣就近在工指授往來督催先將南北兩岸各漫口於七月初十日至八月初八日陸續完工其北

岸之北張客一口亦於八月二十八日合龍業將各
完工日期會奏查永定河每年皆有隄岸漫決之事
惟今年河水不漲得免無事乃六月二十九日前後
上游大雨晝夜不息山水暴漲皆高出隄頂數尺有
餘人力固有難施但河務係各員專司不能辭咎除
前河臣劉勷已經奉
旨革職留工効力外所有署永定河道覺羅齊格等相
應題參以儆疎防仰請
皇上將臣一并交部議處查沿河隄岸工程自應修築
堅固加謹防護今永定河南岸等處隄岸漫溢在兼
轄專汛河務之員咎實難辭謹奏（永定河志）

乾隆三年正月工部議得協辦吏部尚書暫署直隸河
道總督顧琮等疏稱石景山旱橋南北土隄長三百
十四丈即須加幫又天字八號應築攔河土隄八十
丈又上下壩臺中間石子隄五十五丈必須幫砌石
片又接前工石子隄二十八丈五尺應以片石加高
並將背後土隄長八十三丈五尺一律加築大夯灰
項方資捍禦造冊題估應如所題行奉
旨依議（永定河志）
二月鄂爾泰會同工部會議得直隸河道總督朱藻
等奏稱查原題自半截河以下開寬北隄議建滾水
壩四座今既如式辦理自應分晰舉行但築壩非旦

夕可竣且金門閘即在鐵狗之下此一段當擇老土
方可妥築但鐵狗在上河勢最險臣等公議自窰上
村後轉灣項衝處南至新建滾水壩之北鴈翅止圈
築月隄一道其浮沙最甚處酌量加灰堅築方保無
虞金門閘大壩原議八十丈未曾聲明高下須水至
八方以上始可宣洩而兩邊雁翅裹頭今議在內共
八十丈再此外南北兩隄有相去太近水發不能容
納處亦應相機備築月隄查原議內有郭家務舊河
身建壩一處自今預先刨槽以備加鑲原題壩寬四
十丈今酌定口門三十丈即以淤高之舊河身酌留
爲天然滾水壩以利分洩猶恐漫入淀池將下源仍

照原議開挖引河而東稍北歸下口將挖河之泥堆
於南岸以作隔淀之坦坡堰砌築堅固此亦急則治
標之法與原議脗合現今最關緊要者原議半截河
以下將北隄爲南隄開寬堅築北隄一道容納正流
保障北運乘此春融趕築隄面總以高一丈底寬八
尺頂寬二丈爲準防備大汛其下流出水去路更須
萬全方爲有益臣等勘定謹合詞恭奏應如所奏行
奉
硃批依議速行（永定河志）
四月奉
上諭直隸總督事件繁多難以兼顧河務李衛不必管

理其一切河工事宜交總河專辦俾事權歸一方有裨益顧琮仍著前往會同朱藻一體悉心辦理毋得遲悞永定河志

五月工部議得直隸河道總督朱藻等奏稱金門閘郭家務二處引河隄堰及半截河改築北堰以下之接築民堰引河該汛員弁不能兼顧而此係坦坡小堰又難建立鋪房請歸附近各州縣經管查州縣印官有刑名錢穀之責亦難保無顧此失彼之虞沿河州縣向設有水利縣丞主簿專管河道今前項引河坦坡小堰各工應於附近州縣之縣丞主簿內酌量遠近令其分界經管防護遇有淤墊坍塌立即詳報

該廳查勘確實動項修理不得勒派民夫致滋擾累奉

旨依議永定河志

是月朱藻題請挑挖南二工引河辰字十一號連十二號取直引河長一百九十四丈面寬十丈至十四五六丈底寬七丈至十七丈並十二三丈深四五六七尺不等疏濬河身長二百七十七丈面寬二丈五尺並二三丈五尺底寬一丈五尺至二丈一二尺深二三四尺不等又濬河身長一千一百一十五丈面寬二三丈及六丈底寬十二三丈至四丈深二三四五尺不等本年歲修疏濬下口黃花套以北河心淤灘九段計長

四百五十丈挖面寬四五六丈至八九丈十一丈十四丈底寬五六丈八丈及十四丈深一尺至三尺不等又疏挑六道口閘口前河心淤灘長五十丈面寬二丈四尺底寬二丈二尺深二尺畿輔安瀾志

六月伏汛水溢南岸下七工朱家莊大隄漫決一百五十五丈六工楊家莊大隄漫決六丈畿輔安瀾志

七月頭工又漫決八十八丈畿輔安瀾志

是月工部議得河督朱藻等疏稱永定河南北兩岸隄工經上年大水後在在殘缺卑薄即新壩分勢亦難保隄工無恙況新壩汛前不能竣工水行舊道則兩岸工程愈當修治經臣奏請荷蒙

諭旨允行今南岸各汛應行加幫工程並南岸三工建築月隄估築戧隄隔子隄及五工黃家灣填墊月隄深坑又南岸二工應挑引河並填墊河槽攔水隄堰又北岸各汛應加幫工程合造冊具題應令修濬工完具題查核奉

旨依議永定河志

八月朱藻督堵各決口工竣畿輔安瀾志

九月初一日

上諭內閣朕在途次將永定河工事務詢問朱藻顧琮見其言語支吾且云將來若無大水而隄岸加高加寬便可無患等語前大學士鄂爾泰與李衛顧琮等細加

斟酌定有成議原爲一勞永逸之計今顧琮忽變其說以爲永定河既已治壞止可加夫加料竭力防守且觀伊等所辦未必悉照從前所定之規模從來修治河工原以防水漲之年得以保固始於地方有益若謂無大水而後可以無患則殊失治河之本旨矣且今年並無大水而隄岸已經破衝又何說也伊等又云河身不能疏濬夫概行疏濬固有難行之處而水之去路若不疏濬何以使水有所歸宿耶又如金門閘等工乃去年早已議定者何以至今尚未就理耶種種河務伊二人總不能切指情形得其要領觀其陳奏之時慚恧徬徨似有自覺理短之意如此則辦理既未合宜而工程亦未

必數實可傳旨詢問之或伊等在朕前不能敷陳詳盡可令其明白詳悉具奏 純皇帝聖訓

十一月大學士鄂爾泰會同工部議得河督顧琮奏稱半截河應行修濬之處積水瀰漫工不克施明春全河之水必不能由半截河改流自仍由舊河而行下七工八工等處乃舊河必由之路現在河身淤昂應加挑濬此一時權宜之計勢有不得不然者自應准其挑濬另疏題報又稱半截河以下地勢甚窪自淘沙村以東至六道口一帶積水汪洋應於半截河先建草壩一二座面寬二十丈約六分過水借渾水之淤使其積水藉勢歸河水去地出然後遵照原議動工修理此亦一時權宜事屬應行者再稱自八工尾閭至老河頭約十五里乃渾水趨歸大河要道應即從尾閭挑挖引河面寬二十丈底寬四丈深六尺至七八尺不等總期一律深通俾渾流暢達匯津歸海查臣等原議半截河改挖新河入六道口而東經三角淀之北直過老河頭其金門閘石壩引河由渾河故道入牤牛河黃家河勝芳河一路開挖亦經老河頭之北與新河會歸大清河一路築坦坡隄分清隔濁今河臣爲目前行水計自不得不開舊河尾閭此亦權宜辦法但引河經由之處據稱從尾閭挖至老河頭約十五里是竟欲從八工直挖至洞子門由

董家河入楊家河矣夫楊家一河乃全省清河之下口非有高岸夾束並無抵刷濁流之力以永定全河推擁沙泥瀰漫而入誠恐其受淤是河一淤則淀之下口先塞而西來數十河之水將無路歸津雖重隄隔淀皆成虛設應令查照原議務於迤北地面相度挑挖俾經老河頭北而出其東即爲將來金門閘石壩引河之下口庶不致淤淀亦不致阻清至稱河溜掃灣頂衝危險處所應裁灣取直酌量挑挖引河以免衝激應如所奏其寺臺建壩據稱細勘該處隄外荒地不過數里有南岸五工曹家務以下數十里俱不毛之土並無民居請將寺臺議建之石壩移於曹

家務以下改建草壩仍面寬十二丈約六分過水不
特錢糧節省居民亦不受水患且渾泥漸淤斥鹵皆
成膏壤轉於民生有益應如所請准其改移至於渾
水肥田古有成效凡係近隄荒鹻窪薄之地皆可照
依此法開壩洩渾放淤糞瘠是在實力推行而已新
任直隸總督孫嘉淦現在條奏永定河道情形伏祈
皇上將臣等所議建壩挑河之處
敕交河臣會同直隸總督商酌辦理奉
硃批直隸河工自應總督會同總河辦理前著李衛不
必辦理者以伊等彼此不和於公事無益故耳今孫嘉
淦並不似此著仍照舊例亦兼管河工事務餘依議永定

河志
是月大學士九卿會議得兵部尚書協辦戶部事果
毅公納親吏部尚書今授直隸總督孫嘉淦奏臣等
自天津回京由永定之牛截河至下七工抵盧溝橋
循隄看得河道情形河身較隄外地面大勢皆高其
六工以下河身隆起如脊竟有高至丈餘者實與築
牆堵水無異頭工二工隄岸稍寬尚容水勢回轉至
五六以下等工河身狹處僅數十丈且南北兩岸大
概皆係沙土非夯硪所能堅固風搜水激日有薄削
一遇汛發勢必衝決是以築隄前後費帑無算仍不
免為患於每處也河臣顧琮欲盡棄舊河放水北行

築十里遙隄以防之但十里之地廣濶無幾河流遷
移仍逼遙隄必有潰決兼以所有人民廬舍欲盡遷
之隄外則不能欲留於隄內則可慮徒勞更張終非
長策大學士鄂爾泰等又欲於牛截河另開引河以
分其勢目今郭家務之草壩金門閘之石工俱已新
築其壩底高於河面五六尺七八尺不等尋常水不
能洩無從分減設異漲一來突然出口所挑引河不
廣水勢未必屈曲隨入則奔衝仍所不免至於新河
之道欲使不入淀池而入淀河意謂淀河水流可以
不淤但查淀河水非急溜渾水偕行泥沈水底雖逐
年疏濬縱不淤於目前亦必淤於日後淤淀池止估

其蓄水之地淤淀河乃梗其出水之途萬一水口壅
滯清水無歸則潰溢之患何可勝言現今南岸金門
閘北岸張客皆建閘而挑引河已有成議臣等愚見
以為張客之閘不必石工但建草壩再於兩岸相度
地勢開建草壩寬以六丈至十二丈為率過水以六
分至四分為度分洩既多則水緩不致衝刷水長即
可宣洩更不畏洶湧奪溜南岸金門閘上下多建數
壩北岸少建使南洩之水常多水小則仍歸引河水
大聽其漫流數年後草壩朽壞舊河之水恐改而南
即以淤高之河身障其北向趨下之路天然　畿輔
之隄岸既堅實而可恃即沿河居民亦知漫流淤田

水無足患至於視低窪村莊圍隄保護遷零落之居民附大村以自固攔淀築堰使雖遇異漲之水而泥沙不得溢入淀池則百姓永無淹沒淀池永無墊隘俟其辦理就緒裁去總河之缺盡撤効力之人交與地方官如常保護上無興築賑濟之費下無辦料工作之擾漫淤泥於田中民享其利瀝清流於淀池水蹈其軌臣等愚見所及瀆陳

睿鑒臣等查永定河隄工於康熙三十七年建築以來歷有年歲迨後逐年添修仍不免衝決之患今若能因勢利導使水盡歸南行誠爲不治而治之上策但故道久成旗民廬舍一時勢難更復必須相度全河

形勢籌畫盡善詳加勘驗應請

旨敕下新任總督孫嘉淦河道總督顧琮會同復加細勘無得各執已見務期籌及久遠和衷辦公悉心參酌合詞具題臣等再行詳議奉

硃批依議永定河志

十二月工部議得直隸河道總督顧琮等奏稱北岸頭工張客原議於此處建壩今相度形勢請移建於北岸三工求賢處所其北岸遙隄亦毋庸建築查張客草壩並遙隄各工從前俱經該督奏請建築今請移建於北岸三工求賢處所北岸遙隄毋庸建築應令該督會同直隸總督將前項工程務期悉心商酌

妥協辦理奉

旨依議永定河志

是年奉

諭曰聞直隸保定河間兩府所屬地方夏月多被水淹深秋之後地雖涸出而積水仍未全消推求其故則州縣舊有渠淀居民耕種漸有收穫恐被爭占遂報墾升科耕種既久壅培漸高而水不下注矣又聞各處都有涸河當有水時由此宣洩無水竟成廢地近河居民築埂築壩爲蓄聚灌溉之用以致河道阻塞水不通流高阜有水歸於卑下而卑下之水無地注之此積水難消之由也著飭各州縣將舊有之渠淀查明造報毋得隱

匿若有已經升科者免其稅賦其有涸河之處亦行確勘不得築埂壩以阻河流之故道庶積潦不致爲害於地方實有裨益皇朝文獻通考

是年協辦吏部尚書暫署直隸河道總督顧琮等疏稱淀河寬窄深淺不一必須分造三項船隻方可應用應造行船四十隻土槽船八十隻牛舌頭船八十隻共船二百隻爲撈泥之用一年黏補三年小修五年大修十年內如有損壞不堪用者令該管汛員報驗發銀造換再所設堡船必得設官分理庶事有專責請每船十隻添設外委一員領夫力作共設外委二十員每船五十隻添設把總一員共設把總四員

令其分管船隻專司疏濬再請添設薊州州同一員州判一員各兼管垡船一百隻三角淀通判總理其事所設衩夫六百名每年於三四五月及八九十等月撈取垡泥時令一半捕魚一半赴工力作再東淀支流汊港俟水涸時即逐細查勘其應行疏濬之處另行詳報至添設州同州判把總俱駐劄武清縣之王慶坨經工部議覆永定河志

是年朱藻疏稱永定河於康熙三十七年設立河兵二千名四十年裁汰一千二百名又於雍正三年裁汰二百名現在僅存河兵六百名內撥發清漳等河教習椿埽河兵十八名又千把總三員親丁四名共

除河兵十二名實存河兵五百七十名派撥南北兩岸十八汛每汛挑選椿手一班用河兵十二名專管簽椿下埽各汛實存力作河兵不滿二十名更有搜捕獾鼠看料種柳塡補水溝浪窩堆積土牛傳遞公文之役即工程平穩尚不敷用一遇汛期全賴募夫搶護無如汛水長發正値農忙之際難以雇覓且所雇之夫不但不諳椿埽工程即令修溝塡窩亦不如式是以十夫不及一兵之用查前河臣劉於義因永定河工長兵單奏請添設弁兵續經議覆以永定河瀕河民人能簽椿下埽者頗多且汛期防護又有民夫排列隄上應毋庸議伏查永定河汛期之際雖有

沿河州縣派夫守隄但係老弱貧民藉其防守工程勢所不能似應添設弁兵以資防護請循照舊制於裁汰河兵一千四百名數內酌添六百名連現存河兵共一千二百名則汛期搶護可收功效況汛過之後又可令其塡墊水溝等事實爲有濟再南岸原設千總一員專管兵丁把總一員分管下七工汛地北岸原設千總一員分管上七工汛地兼管兵丁其把總一員撥發專管石景山汛今河兵既請酌添應將分防石景山汛把總一員撤回仍歸北岸專管上七工汛地其北岸千總照南岸千總之例專管兵丁至石景山一汛乃永定河上游最關緊要應添設千總

一員令其防護自可永固安瀾經工部議覆奏准永定河志

是年郭家務引河成壩外新挑一百三十一丈濬舊河身四十一段長二千三百二十丈自馬家鋪接挑新引河至三河頭長七千九百四十丈面寬八九丈至十丈不等底寬六丈均深四尺畿輔安瀾志

是年顧琮疏稱永定河前議於北岸之張客南岸之寺臺金門閘郭家務各建滾水石壩開挑引河以資分洩今郭家務草壩業已完竣金門閘石壩石工已完現築小夯灰土原議金門閘建壩以渾河故道接牤牛河爲引河開寬濬深至牛坨南接挑黃家河達

於勝芳河開至河頭之北於新河下流合流其引河所挖之土俱於兩岸照洩潮堰式作拉沙壩現今估挑引河將土方堆築拉沙壩使之出渾入清但恐水大泛溢仍不免淤淀惟有引河之南拉沙堰外遠築遥隄頂寬二丈底寬十四丈高一丈五尺使泛溢之水有所捍禦可保無南注淤淀之患又與咸北岸之張客建壩一處即以所衝水道爲引河東會於鳳河借其汕刷但思建造石壩工帑浩繁請照郭家務改建草壩於引河之北拉沙堰外大營龐村東安之南建築遥隄頂寬二丈底寬十丈高一丈保護 京畿庶無虞北溢至引河原係分洩漲水雖長易消不致

衝淹廬舍其引河太近之處酌量環築護村月隄再固安永清二縣有關邑治倉庫亦應建築護城月隄大學士會同工部議覆奏准永定河志

續行水金鑑卷一百三十六終

[seal]

續行水金鑑卷第一百三十七

[seal]

永定河 章牘三

乾隆四年正月

命尚書公訥親查看永定河故道河渠志稿

是月大學士鄂爾泰會同工部議得直隸總督孫嘉淦等奏請於金門閘下長安城添建草壩一座以四分過水郭家務壩面俱係素土應築灰土檻一道以資抵禦再南北兩岸建設多壩非旦夕告竣請於南岸郭家務以下七工冰窖地方各量開早口一處用埽裹頭以洩凌麥二汛之水應如所奏辦理奉

硃批依議永定河志

是月孫家淦請培築北岸求賢村以下殘缺遥隄並濬隄外淤塞遥河以容減洩之水自三工接官鋪後至五工何麻子營止長八千五百二十丈計四十七里三工汛内補築遥隄十段疏濬遥河三段四工汛内補築遥隄四十九段疏濬遥河三段五工汛内補築遥隄一段濬展遥河五段畿輔安瀾志

四月顧琮奏估金門閘壩上請挑引河兩股分流西股自閘下至長安城西南會長安城草壩引河止長三千三百七十二丈九尺又奏開長安城草壩引河自壩下至村西南會金門閘引河止長六百七十九丈九尺又自二引河會流處至張貴莊西南入中亭

河止長一萬七千四百五十二丈統計西股引河共
長二萬一千五百四丈八尺一百一十九里東股引
河自畢家莊至楊青口南止長八千七百五十三丈
一尺三寸四十八里兩河俱按舊河形挑挖面寬五
六丈至十二三丈底寬三四丈至七八丈深三四五
六尺不等本年歲修疏濬下口鄭家樓東挑挖河心
淤灘五百三十六丈面寬三四五丈不等深二尺六
道口引河一百六十丈面寬十一二丈底寬九丈深
二尺五寸魚壩口展寬舊隄出水缺口並沙嘴五處
畿輔安瀾志
六月初六日工部議得河督顧琮等疏稱曹家務建
築分水草壩一座其出水一帶俱係卑窪鹻地雖渾
水一過可成膏壤但清水無歸恐致淤積今勘得曹
家務以下由郭家務小梁村等處長四十餘里向有
遙河雖年久淤塞尚有河形請間段疏濬使清水歸
淀實屬有益應挑引河長一千七百丈應如所題行
奉
旨依議永定河志
是月工部議得河督顧琮等疏稱金門閘石壩暨長
安城草壩應挑挖引河工程又修隄築壩設立木橋
涵洞共需銀兩造冊具題再凌麥二汛之水已經題
准在南岸郭家務以下七工冰窖地方各除斥鹵不

毛並大田未種之處及時挑挖外其麥苗已長之田
俟苗長刈獲後即多募人夫星飛挑挖應令該督等
動支銀兩辦理奉
旨依議永定河志
是月顧琮請建北岸下工半截河減水壩寬二十丈
又築北岸大隄自哈喇港接永清界起至賀家新莊
止長八里河渠志稿
八月二十二日
諭直隸地方水利未講以致水漲則受其害而平時未
獲其益前屢降旨令悉心籌畫善爲經理據孫嘉淦陳
奏大概講論河道情形至如何消除積水俾民間田畝
收水利而免水害之處未曾詳悉奏及朕思此時乃水
勢消落之際又值年穀收獲正宜董率官吏及時經營
不但工程可以早竣而無業貧民亦可藉以餬口若不
趁此時速爲料理爲未雨綢繆之計轉瞬春水長發又
恐難以施工朕爲閭閻疾苦時廑於懷爲封疆大臣者
當體此意可即傳諭孫嘉淦知之皇朝文獻通考
是月孫嘉淦覆奏直隸連年積水爲災急宜疏濬前
經奏委清河道候補道府等分路查勘七月間臣復
由東西兩淀至天津河間等處相度因獨流建閘利
害所關先行議覆今復與河臣顧琮親赴保定面商
謹將委員勘確臣等意見相同者臚列陳奏竊惟田

有滯澇由河有壅淤故欲疏積水必先通經流直隷
經流之大者永定子牙南運北運四河與東西兩淀
是也永定子牙之故道向皆無隄是以泥流田間而
水不淤淀自永定築隄束水而勝澇三角等淀皆淤
溢與滹沱合流是爲子牙河自子牙築隄束水而臺
頭等淀亦淤淀口既淤河身日高是以阻田水入河
之路南運有捷地與濟兩減河北運有筐兒港王家
務兩減河分洩水勢運河受利但減河過水易淤而
岸隄單薄逼近陡立致有潰決於是生漲水漫田之
患此直隷積水大端也永定南北兩岸現開六閘五
引河其長安閘金門閘引河即係永定河故道又今

下河於麦汛改流由鄭家樓魚壩等口入葉淀葉淀
乃東淀之別滙淤之不礙議於葉淀東疏引使入西
沽之北則永定別行入海矣子牙有新舊兩道新河
已塞議閉焦家口濬其河身使上游黑龍港諸水得
以歸淀舊河由王家口入淀亦漸淤塞議於閻留二
莊閘舊河東隄使於蒲港等窪漸引而東過楊柳青
使入西沽之南則子牙亦別行入海矣兩渾河各自
入海永不淤淀則清濁攸分而水患永息矣北運兩
隄多有草土以河多灣故多險也查下游有灣衝必
上游有沙嘴議將沙嘴之長者挑之裁灣取直則險
工漸平然後去草築土爲斜坡以免衝刷則河岸可

以永固至北運減河原無大害但時有淤沙隄多卑
缺議將淤者挑之卑者高之缺者補之此易爲之事
也南運大岸亦多險工幸得放淤之法坑塹淤滿則
岸堅如鐵今淤工漸竣險工皆平其與濟減河本屬
條達但河身淺狹議於兩岸再築遙隄挖河身以行
正溜使面寬底窄則淤沙自刷潰決可免惟捷地減
河紆回不能暢達歲爲民患實不可用查捷地上游
岀橋有安陵鎮地勢高而與老黃河近議再建一閘
濬減河三十餘里即入老黃河可以達海俟安陵閘
成將捷地閘閉而不用如此則南運永無潰溢而運
道民生俱異矣至兩淀原爲受水之區查正定廣平

順德之水畢滙於南北二泊又會滹沱入東淀順天
保定河間之水畢滙於西淀又由玉帶河入東淀京
西全局之水皆由此達津入海而其傳送之咽喉宣
洩之尾閭猶有未暢查西淀至趙北口橫築土隄爲
南北往來之路建橋十座以通淀水今九橋下無河
流惟廣惠一橋可通舟楫但水出橋東不十餘里即
與白溝河會白溝水漲往往倒灌是以橋西之水壅
塞不流再橋東爲衆水所會而止由張青一口入玉
帶河洩水不多查自雄縣龍灣至霸州魚津橋有白
駒河故道議令開挑使白溝由故道以入中亭則倒
灌淤淀之患可免至九橋之下皆通水路橋南另疏

一河使由藥王行宮南出張青口再將淸河門疏濬
由茅兒灣開口從十望河故道別派分疏則西淀下
游三河暢達消水自速再白溝河既入中亭恐不能
容議將中亭挑深所挑之土堆築成隄再將金門閘
西引河改由東道使不入中亭以免壅決至苑家口
壘道界於玉帶中亭兩河間爲分洩暴漲要道議添
建木橋五座使濿水通行無阻則西淀之咽喉暢矣
至東淀廣倍西淀周圍約數百里容納全省之水而
出口處止有淀河一道宣洩不及議將三汊河淤處
皆行挑濬寬深再於下流楊家河卞家河窪等處多
疏淀河數道使並行而東同會於西沽并將淀池四

邊多立界牌無令百姓築埂偷淤則東淀之尾閭亦
暢矣四河順軌兩淀暢洩然後各州縣積水可得而
消查直隸地方田中積水及河渠隄堰應疏濬修理
者九十三州縣共計工程五百二十三處約計工程
內已竣者十之三現在興修者十之三估計者十之
四其工段丈尺陸續造册咨部查核至修理之法勸
民用力者十之四平常工程照以工代賑例者十之
三緊要工程照修築河隄例者十之二勸民用力無
庸開銷錢糧外其照代賑工程者現動支州縣庫項
統入以工代賑案報銷其照修築河隄例者俟估有
確數另請動撥再工程煩多經理督催必須專員咨

臣遴員另奏務使積水入河河水入淀淀水入海庶
幾決川距海濬畎澮距川之遺意焉至於田間溝洫
盈千累萬而河道交錯兼多疑難衆說紛歧臣等不
能親身閱視卽委員分勘以一人查勘數十州縣勢
不能遍歷村莊仍須責之州縣但州縣賢否不同或
懶於相度無心遺漏或憚於興作有意隱匿八月間
臣將委員勘册及各州縣歷年被水村莊逐一聲明
此水始從何來終從何去來處可堵則堵去處可疏
則疏若果四高中低不能疏消則當汲引泉流令作
水田以收粳稻若不能種稻則查明頃畝豁糧使植
蘆葦務期水旱兼收不致連年災歉限各州縣於八

月底報府親勘九月底報司俟各屬報齊臣等再加
商酌將此次未議及者續行陳奏或此次已奏而尚
須勘酌者再行聲明卽動工興修期於明年四五月
間俱各完竣統俟伏秋兩汛經過驗其有無成效如
尚有遺漏及疏濬未盡合宜之處續行相度奏明修
濬如此節次辦理庶幾水患可除水利可興矣 保
定府屬 淸苑南有龍泉河會西北諸縣之水至安
州臧家灣入淀河身淺窄加以臧家灣出口處所安
隄北曲與新隄止隔二十餘丈淤嘴梗塞以致倒漾
議將河身一律挑濬并臧家灣淤嘴挑去再將安隄
裁灣取直縣西有白羊溝河岸隄低薄應行加培各

工現在估計　安肅北有雹河田村河均有淤阻致
淹附近村莊議俱疏濬再疏雞爪泉毛家溝等舊溝
歸入雹河疏劉家水ㄩ舊溝歸入田村河縣西韓家
營等數十村莊向有積水議於餘茖村開溝一道并
疏韓家營舊溝引入漕河縣南有雹河支流二道及
萍河漕河俱淤應行疏濬并將萍河陳公橋大道墊
高將漕河於西留營築隄一道以防漫溢各工現在
興修再胡渠溝上接定興瀝水下通容城白羊溝年
久淤漫應行疏濬引入田村河此工已經完竣　慶
都環城有九龍泉合流於會龍橋下北流至分水埽
復派爲九至清苑仍合流沿河窪地俱有營治稻田

歲久淤漫應濬此工已經完竣又縣南古城鎮唐河
支流亦有淤漫應濬此工現在興修　定興東南有
積水數處相連安肅容城而地勢較高每遇霖溢安
容頻受其害應令三縣會同疏濬西南有黃河溝流
入安肅田村河亦有淤溢應疏此工現在興修　新
城紫泉斗門二河及四莊東西二窪俱會於高橋入
琉璃河下流淤塞應疏此工現在興修又東有南里
河爲胡良琉璃等河下流渠小雨集居民受患應濬
渠培隄此工已經完竣　唐縣西北山水漲發衝坍
護城石隄一百四十餘丈淹及城郭田廬應行補築
此工已經完竣　祁州三岔口合唐沙磁三河爲豬

龍河經博野安平蠡縣入淀三水下口俱已淤漫應
疏再大戶東寇等村隄口漫決應行補築又接界定
州五女店水刷隄根應築月隄各工俱已完竣　容
城北受易淶拒馬等河瀝水向歸新河大澱淀西有
萍雹徐漕諸河及龔許諸溝瀝水向歸雜淀自大澱
淀治爲營田挑新河築四工閘橫截萍雹諸水使入
新河加以入淀東口地高不能暢洩致午方等四十
餘村積水難消查午方村西小李村有舊溝一道南
接黑龍溝跨新河入淀故道今議將此溝挑濬即以
挑土築隄東障再於新河西建石閘禦水使不東注
並將雹河故道舊有韓家堰加培高厚則西面瀝水

不復東來再將新河東口挖深使北方瀝水暢洩又
於四工閘前挖一洿池以蓄未盡瀝水則容城水患
永除此工俱已完竣　雄縣西淀爲保河諸水所滙
而趙北口橋道橫亘淀中借以洩水者止一清河門
加以白溝河擁沙與清河門會渾水倒灌淀水壅高
致附淀各州縣積水難洩議將白溝河由淀北龍灣
故道經洪城馬務等處另達中亭疏清河由十里河
故道入淀盡將趙北口橋洞疏通於藥王行宮南另
開一洞專達玉帶則西淀暢洩不惟雄患可除西北
各州縣積水亦可漸消此工現在估計　安州爲豬
龍河入淀下口而孟仲峯以北淤阻倒漾今議疏通

此工已經完竣再州之三面環隄去秋水漲致瓦鋪
等處漫決五口淹村五十餘處隨飭堵築此工亦已
完竣　高陽豬龍河會馬家土尾等河并大澇延福
等淀加以蠡隄南決安淀北漾應將安瀾橋下由東
道口至安州馮村大加疏濬此工已經完竣再唐隄
外舊有永安隄應行修築使河口寬暢此工亦已完
竣　蠡縣鮑虛村隄時有潰決淹及孟常河等四十
餘村應加築高厚此工已經完竣　完縣九流泉會
五靈泉入祁河間有淤塞應濬此工已經完竣　新
安為九河下流環淀有隄百餘里年久殘缺以致漫
溢應修補此工已經告竣　博望鐵燈盞等數十村

莊旋河漫溢為患應於該村并套裏懷南等村築月
隄三段此工已經完竣　束鹿舊護城堰年久殘缺
滹沱水漲淹及城郭隨飭修築又縣西北有滹沱舊
河上下與晉州安平接壤河身淤塞應一律疏濬二
工已經完竣　正定府屬　正定滹沱河有護城斜
角隄上年水漲衝坍一百九十餘丈淹及田廬此工
逼近城垣築埽工三百二十丈以資捍禦又東有同
水隄亦多殘缺應行加培二工業已完竣再四境俱
有積水村莊議將東北旺泉河疏濬至藁城由固營
村入滹沱再由三里屯順大路開溝一道與旺泉河
合并於北面拐角鋪曹村西權城開渠三道至南牛

屯合為一渠再由東平樂南化村西祉村小白家莊
開渠四道俱引流歸入滋河又於大塞村西安豐開
渠二道歸入木刀溝則東北兩面積水可消縣西有
舊溝五道年久淤塞議將大鳴泉韓泉周泉疏濬至
西北棠合為一渠又西北棠並石家灣疏渠二道至
小石橋合為一渠俱歸滹沱河則西面積水可消縣
南有白羊河洩諸村瀝水年久淤塞今議疏通再由
侯大村開渠一道與白羊河合歸入滹沱又於宋營
村南頭北頭開渠三道至韓通村合為一渠又自養
湊村開渠一道均由藁城宋北村合流接濬至趙州
入寧晉泊則南面積水可消各工俱已興修　藁城

北門外滹沱河有護城隄年久殘缺時有漫溢應行
補築此工現在興修又有木刀溝自新城發源經深
澤入滋河為各處瀝水所滙溝身淤淺今議疏濬此
工現在估計縣東滹沱河兩岸隄缺漲溢議將南岸
自大廣陽至鎖家集接築新隄六里北岸自里莊至
晉州界修舊隄二十餘里則東南水患可除縣西白
羊河淤淺漫溢議自小屯村以下疏通再由塔元村
開渠一道與白羊河合歸入滹沱則縣西水患可除
縣北滋河淤淺又無引水溝渠今飭該縣暨下流之
無極縣一律疏通并於小南宋河北馬村正南村趙
村開渠四道引入滋河又於固營村接濬正定之旺

泉河歸滹沱則北面水患可除縣南有王莽溝年久
淤塞致卞家寨等五十餘村積水難消今議疏濬并
於北西村南馬村東邑村王介村東白露泥羊村趙
金村開溝七道歸王莽溝又於八方村開溝一道至
欒城接濬歸河則南面水患可除各工俱現在估計
　無極滋河淤淺致東漢村等四十餘村積水難消
議自月旦村至莊兒村逐加疏濬此工現在興修又
縣北木刀溝應自藁城接濬至東宋村入定州界此
工現在估計又東西南三面俱低窪積水議由張家
莊東丈村東侯村趙戶營開溝四道至蔡莊合為一
渠又由舊頭村開溝一道俱引流至深澤接濬歸入

滋河以消東西二面積水又於月旦村大名村劉家
莊開溝三道徑入滋河以消南面積水此工現在估
計　新樂南有沙河自關外至小吳村河身淤淺以
致漫溢但係浮沙難以疏濬議於兩岸各築遙隄此
工現在估計又有湧泉溝為西南瀝水所滙年久淤
塞今議疏通歸入木刀溝再由小尙村郭村路家莊
開溝三道歸入湧泉并將木刀溝自藁城接濬至白
淀村入無極界則南面積水可除再四面村莊並無
溝渠水無由洩今議於西曹村開溝一道引入郜河
再於王村協神村西留村西柴里村開溝一道筆頭
村疏舊溝二道俱引流歸入木刀溝則西面積水可

除此工現在估計　晉州南滹沱河兩岸舊隄殘缺
今議南岸自趙蘭莊至蔣家寨北岸自趙莊至周頭
村俱行補築此工現在興修再州北有滹沱河故道
藉以洩水年久淤塞今議與束鹿一律疏通此工現
在估計　獲鹿地居山麓惟南面低窪有洨河一道
年久淤塞散漫為害議與欒城一律疏通再將沙河
金河小金河亦俱疏濬歸入洨河即以挑土培金河
舊隄并築沙河隄口再五里莊開溝一道歸入金河
并濬塔兒諸村舊渠歸入洨河則獲鹿水患永除此
工現在估計　欒城洨河淤淺應自獲鹿界接濬再
將小金河挑濬歸入洨河以挑土培隄則縣西水患

可除再縣東溝渠不通以致停積議將沿河乾溝再
於段干村開大渠一道并圪塔村開小溝滙入段干
村渠俱至趙州界接濬歸河則縣東水患可除此工
現在估計　元氏北有金水河沙河二道日久淤塞
今議疏濬張腋村舊溝至欒城歸洨河則通縣水患
可除此工現在興修　順德府屬　邢臺城西里許
有沙底河為西鄉諸水所滙舊有護城石隄上年衝
坍四十餘丈淹及城郭隨飭該縣興修又西有七里
河為晉省遼州山水所會河濱東旺等村頻年被淹
議於村西開一月河建石壩九十餘丈因汛期在即
先築攔河荊壩四十五丈二工已經完竣其石壩工

程現在估計再小旺等處有大賢墹建閘蓄水以灌稻田因隄缺時有衝漫應行修築此工亦已完竣沙河狠溝澧泉二水合流歸南和之澧河民賴灌溉因河身窄淺水發遭漫今議挑濬此工現已興修南和舊澧河即沙河下流年久淤塞散漫於劉家屯辛莊等村今議將沙河節挑六十餘里并於辛莊西築堰一道以當頂衝此工已經完竣再於城西築月牙隄三里以護城郭此工現在估計又乾河即沙河之分支河淺不能暢洩上年又因沙河決口漫淹兩岸應堵築決口挑濬河身此工已經完竣　平鄉滏陽河因上流攔壩灌田致泥水淤漫爲患議將河身

上下普律挑濬此工現在估計再劉累河爲永年灌田諸閘洩水之渠河淺不能容洩應行疏濬此工現在興修　任縣百泉河即邢臺七里河經南和入大陸澤因河窄不能暢達以致倒漾今議挑寬此工現在興修縣北有聖水湖與馬河柳林河合流入澤而河身窄淺不能容納應行挑濬再縣南有劉累河自平鄉來洺河乾河自永年雞澤來澧河自沙河南和來牛尾河自邢臺來皆入津下口現俱淤淺而澧河河身高於地面數尺漫溢尤甚應普律疏濬各工現俱估計再大陸澤爲衆水會歸而出口止新開澧河宣洩不暢致夏秋水漲近澤村莊受淹查該澤東通

滏河舊有洩水小溝五道今止存雞爪河加以滏河淤高倒漾議將滏河開濬寬深再將洩水舊河疏通與新澧河分洩澤水其新澧河雖挑未久而沙已淤塞應飭再挑以上各工俱現在估計　鉅鹿滏陽河隄上年衝潰已堵但河身淺狹應再疏通此工現在估計　內邱西有七里河流至縣東黃滏村即無河形以致積水難消查七里河下口有小馬河一道可通任縣聖水河今議開通此工現在估計　唐山馬河由內邱來至縣屬澤畔村東即無下口查崔莊西木花莊等處原有舊河約長四十餘里入任縣大陸澤今議挑挖又柳林河即內邑小馬河下流至縣屬

邢尹等村河淤積水且現議將內邑七里河引由此道入聖水以歸大陸澤自應一律開通各工俱現在估計　天津府屬　天津地勢最窪東南更甚爲靜滄瀝水所會加以運河東溢海河西泛每致藍田郭家泊等百十餘村遭淹議將運河堅築遙隄再於賀家口何家圈等處開挑引河六道以洩瀝水又准部議於東門外直抵鹹水沽築海河疊道并建閘以防潮漲此工現在興修又西北自碾坨嘴至西沽運淀交會之所武清東安之水由石橋出口不能暢洩議將余家河董家河疏濬五口由運入海此工已經完竣再北倉一帶爲筐兒港減河洩水歸淀之區近築

新隄致老隄殘缺淀水泛入議將老隄補築新隄多
開涵洞以洩夾隄積水此工現在估計　靜海王家
口爲子牙河入淀之路年久淤高致倒灌蔡家窪等
四十八村查隄外閣留二莊間有牛攔河今議廢去
此隄挑濬牛攔以洩蔡家窪等積水并引渾水入蒲
港朱家等窪使渾水肥田清水歸淀引之東入西沽
則清靜一帶可無水患此工已經完竣再子牙新河
之東運河之西夾隄有鳳臺金泊等窪積水難消議
由羅家堂張家莊等處開溝引入新河此工現在興
修再運河東有臭魚王家等二十餘窪積水不消查
丁家莊有古唐河下通海港凡莊後曲河等十餘窪

應疏溝洩入唐河其餘北面諸窪俱應疏溝引入天
津拋水窪由現開引河閘口入海此工現在估計
青縣子牙故道爲交滄瀝水所會因鮑家嘴入運下
口淤漾致盤古廟等處連年漫溢并夾河七十二窪
無由宣洩議將鮑家嘴挑通并疏夾河之流津塔寺
等六處洩水舊溝仍將盤古廟至新集一帶民堰加
培則青縣西南水患可除再縣西有黑龍港等三河
爲河獻瀝水所經至空城村會入子牙新河因新河
淤淺致瀝水倒漾議將新河上口堵塞再於廣福樓
前接築橫隄以障渾水仍將新河挑挖使洩三河瀝
水則西北水患可除各工俱現在興修再黑龍港東

岸自馬家橋至張洪橋向有古隄又東有護城隄一
道俱已殘缺致十里窪等數十村莊積水瀰漫淹及
城根議將兩隄補築并將十里窪疏溝從鄉下口入
黑龍港則縣西水患可除此工現在估計至縣東原
係瀕海窪鹻今議多開溝洫以消積潦兼滲鹻氣此
工現在興修　滄州南有石碑流口二河爲南皮東
光瀝水所經河身淤窄攔截窪水致蔡家窪等數十
村莊積潦難消議將兩河挑濬并於何官屯南開通
馬坊河趙家口使諸水畢注楊三木天窪以歸海港
州北青縣興濟減河漫溢爲患今議建築遙隄州東
捷地減河下流壅淤致風化店夏家莊等百十村莊

歲被水患今議於安陵鎮另開減河將此閘閉塞仍
挑挖河身并疏通河南龐家河至風化店開隄口以
洩瀝水各工俱現在估計再二減河中間數百村莊
積水停蓄並因州東良澁莊至同居鎮有南北土埝
橫中攔截致積水停蓄議將土埝挖通并挑濬母豬
港李張二金溝以達大港則興濟以南積水可消又
三里溝爲捷地以北瀝水東注咽喉近築疊道二條
阻礙水路今議挖通使東水蘆頭淀由呂家橋歸舊
河再挑寬河岸十數丈則捷地以北積水盡洩二工
俱現在興修　慶雲四境低窪向有積水議於縣東
鄧家灣等處各開溝引入笛河高墓臺開溝引入馬

頰河又於縣南大店鎮開溝引入東漫河再開小溝二十八道分入無棣溝各工俱已完竣再馬頰河久淤每逢雨漲漫溢村莊并淹山東樂陵陽信等處田廬議建築遙隄并於隄外挖溝宣洩又縣南老黃河簡河之間四十餘里素有積水該處有亭子河故道應疏通洩入老黃河二工現在估計　鹽山燕子窪田家道口等數十村莊素有積水該處有劉公渠應疏濬入高津河此工已經完竣　南皮有年澇桃源等數十窪向由滄州泊兒口歸海因下流壅滯不洩該縣有古毛河王莽河沙河俱久淤塞應一律開通使由崔家口入鬲津河此工現在估計　河間府屬

任邱因上年蠡隄決口衝高陽蠊螂隄淹縣屬村莊四十八處隨飭蠡高二邑將決隄盡堵并於縣東里長口并白廟後開隄洩水入淀此工俱已完竣但白廟後口地勢較窪應建甎閘一座以防淀水倒漾并將蠊螂隄再加幫高厚再該縣有舊河三道東為羊河乃滹沱分支由河間至縣屬鄚家莊入五官淀以洩肅獻饒安瀝水西為鏡河又羊河分支由市莊窪遶城而北至順子口復入羊河以洩近城瀝水又西為黃龍港洩河間及縣西瀝水今三河皆淤致各邑瀝水泛溢應普律挑挖各工俱現在估計　河間沙河橋東于家務等村莊受上游瀝水因王陵口廢

隄攔截致不能宣洩議由南大交界處挖支河一道由王陵口至馬家莊窠後道口引入黑龍港西支則河大兩邑俱利此工現在估計又子牙河西圍城窪等七十餘村瀝水為成字號古隄攔截不能宣洩議於大城之王著口開隄洩水入河此工已經完竣

獻縣為武強饒陽下流每逢霪雨瀝水建瓴而下淹及縣西元昌樓等四十餘村雖近子牙而河高地低難以宣洩議自洪家橋大道旁溝挑挖二十里洩入河間老羊河歸任邱五官淀城南有單家橋為深州東鹿之水所經不能暢洩查橋南有亭子河下通交邑漫河議將兩河俱行疏通城東有黑龍港與青靜

三邑相通今議一律疏通各工俱現在估計　景州瀝水自故城及東省德州兩路而來其北路由向化屯入古修河歸東光漫河南路自陽村至城南三里鋪漫淹數十餘村竟無去路該處有惠民渠故道久塞議自三里屯繞城而北挖渠引流至向化屯會入古修河并將護城隄補築再向化屯三面受水俱東注於土橋橋身單狹今議大建木橋多開涵洞仍濬橋東河身直抵漫河并將州西瀝水多開小溝引入漳河再將千頃窪水由貴家莊窠引入漫河不特景州水患可除而東光阜城等處村莊有益二工現在估計　阜城南漫河鎮倪家屯等地方受景州向化

屯等瀝水查鎮北有古沙河長四十餘里經東光入交河三岔河但自曲家莊以北淤塞不通議將塞口開挑并飭交河東光等一律疏通此工現在估計東光東西南三面積水南接景州古渡河應自羅村開通西接阜城古沙河應自柴留莊開通俱至交河界接濬東有王莽河古毛河沙河亦俱淤塞并應疏通各工俱已估計　交河環城皆水議自縣西南孟家小營等村穿渠至西新店大道溝引入清河又自縣北潘家村穿渠至獻縣引入漳河故道積水全消此工已經完竣　吳橋大吳家莊數十餘村并宋家橋等七村向有積水議由高家莊姜家莊開渠二道

宋家橋開渠一道俱引入老黃河又縣東北白龍灣及西南白羊窪等村莊向有積水今議疏渠由古黃河達海各工俱已完竣又縣西北楊家橋張家窪等處村莊向有積水應將古沙河王莽河一律開通至東光界接濬歸河此工現在估計　寧津南氷家店等村莊向有積水應疏濬歸東省德平黑龍灣此工現在咨商　順天府屬　宛平西南龍河一道爲西北瀝水所會經大興東安武清入沙家淀下流淤塞以致漫溢議自中堡村莊旺龍橋東疏濬至大興界又中堡村南有分水溝至朱家務入固安岔道河亦應疏濬又西北有牤牛河經房山良鄉涿州入拒馬

河因河身淤淺致沿河地畝官道均受淹沒議自趙新店開濬至房山界並將河東北之啞吧溝挑濬入河並於入河處建橋以通行旅又永定河西稻田高陵等村低窪蓄水東逼長隄不能宣洩議開挖稻田村舊溝並將高陵村小清河開濬使俱入良鄉廣陽河又長新店官道以東低窪積水查有舊溝一道由狠土坡歸入村南啞吧溝年久淤塞今議疏濬卽以挖土墊道各工俱現在估計　大興隆河淤漫李家渠等數十村莊議與宛平一律開挖並於河北黃村河南之禮賢各河各開溝一道引入龍河以洩諸村瀝水又縣東南鳳河爲南苑諸泉所滙淤淺泛溢議

自南海子迴城水門開濬至東安界并將南海子盧家垡舊渠疏濬至皮匠營入鳳河二工現在估計　固安東北岔道河田溝淤阻致張化黑垡等村莊積水難消議自宛平接濬至永清界又西南拒馬河西岸村莊素有積水議接上游涿州界開新溝由北相村引入拒馬河二工現在估計　永清東北啞吧河卽固安岔道河下流河身淤淺致野雞莊仁和鋪等村莊積水不消議接濬至東安界此工現在估計　霸州中亭河爲玉帶分支今既議將南口堵塞引洩白溝渾水河身淤窄難以容洩應大加挑挖卽以挑土築隄使清渾不犯又中亭玉帶之間白栲栳圈至

苑家口有疊道一條囬塞瀝水議於疊道添橋數座
以洩暴漲各工俱現在估計至金門閘東西引河俱
至該州分流其西引河原入中亭河今既將白溝河
由中亭達淀恐不能復受西引渾水自應將西引閘
口閉塞使渾水俱歸東引河其東引河由黃家河故
道經津水窪至高橋入淀查津水窪受固安永清瀝
水一遇泛漲窪東五十餘村輙淹議自鋪圪塔起至
楊各莊接築沿河南隄一道以杜泛溢再於平口高
橋一帶開涵洞三座以資宣洩此工已經完竣　保
定北岀家臺等村低窪積水今議濬十望河故道引
洩清河門兼消積水又縣南柏水橋有趙家河故道

亦應疏濬此工現在估計　文安受河獻任大諸縣
瀝水至龍潭灣爲千里長隄所截淀水較高不能開
洩致曲隄圍等百餘里積水難消議將各邑瀝水於
河間王淋口子牙新河大城王蕃口任邱黃龍港等
俱由本地疏通不復令滙文邑其本地瀝水查有趙
家河故道白保定來經豐臺頭白龍淀等處直抵龍
潭今議大加疏濬并將縣南大陵橋寇剛村牛臺麻
窪等淀俱各挖溝引歸龍潭灣并將淀內三汊河與
辛張河普律疏通使淀水消低再將龍潭灣長隄掘
口洩水則文邑水患可除此工俱現在估計　大城
子牙河爲河獻瀝水所滙其河西北有舊隄攔截河

東南爲新河淤溁致數百村莊被淹議將河西河獻
隄工培築並於北面王蕃口隄建涵洞五座以時啟
閉仍於隄內開渠至南趙扶引入子牙河則西北瀝
水可消再於河東王淋口開支河一道引入黑龍港
并將黑龍港河身疏濬引入子牙新河則東南瀝水
亦消再縣東百家窪向有積水議由王臺村開溝至
大張家莊引入新河各工俱現在估計再子牙新河
既議堵塞舊河若無隄岸仍恐漫溢議於小店村起
至廣福樓接築長隄使舊河渾水不漫新河再舊河
下流淤墊議廢閻留二莊隄并疏牛攔河故道使由
蒲港窪入淀二工現在興修　東安龍圍等河俱有

淤塞龍河應自大興接濬至武清界鳳河接濬至通
州漷縣界又西北啞吧河由永清入境至葛漁城歸
長淀泊今議接濬並濬杜學莊舊溝入啞吧河各工
俱在估計　房山牤牛河淤漫大道議由宛平接濬
並將大道兩旁挑溝引入良鄉王管屯溝即以挖土
培道再將縣東北流水坊舊溝挑挖與王管屯溝合
引入廣陽河各工俱現在估計　涿州東北兩面俱
有積水議將城北古城村舊溝開濬及城東塔兒趙
村茨村小柳河營開溝三道并引入拒馬河各工俱
現在估計　良鄉廣陽河即牤牛河小流自籬笆房
至三汊口河身淤漫今議開濬再王管屯溝上承房

山流水坊溝今議接濬并培大道兼於王營屯建橋
以通行旅又縣西有雅河縣南有牤牛河爲近河村
莊瀝水所滙俱有淤塞今議開通并引廣陽河各工
俱現在估計　昌平州居庸關南口舊有土門雪山
天花坨洩水數溝滙歸奮仓屯大道南之舊溝年久
淤塞以致泛溢議各加疏濬引歸南口乾河再於奮
仓屯道旁築壩以障漫水此工現在估計　通州西
南有新鳳河分引涼水河流至武淸入舊鳳河舊鳳
河受大興東安瀝水兩河俱淤今議一律疏通又州
東箭桿河受順義瀝水經三河香河寶坻入薊運河
身屈曲以致淤漫今議裁直開濬並將煙郊石橋改

建寬大各工俱現在估計　武淸北運河東青龍灣
筐兒港兩引河間有雙樹等數十村莊夾隄瀝水無
從宣洩議由雙樹村起經縣竄至薛家莊開溝一道
并將窪地逐段疏通引入寶坻油香淀又筐兒港引
河舊有南北兩隄因河身太窄另築南隄舊隄猶在
梗塞水道每至潰決北隄淹及廬舍議將廢隄逐段
挑開缺口并於南北兩岸之霍家莊雷家莊等村開
建涵洞以洩瀝水又鳳河龍河俱有淤塞今議接濬
再於雙廟等村開溝一道并疏窪地積水至蕭家莊
引入鳳河各工俱現在估計　三河箭桿河自通州
來又西北有鮑邱河自順義來河身淤漫今議一律

開濬此工現在估計　香河窩頭河卽箭桿河下流
今議接濬并將七里莊石橋改建高寬此工現在估
計　薊州南紫金翠屏溪河二道至科科莊合流入
小河口歸薊運河因河身淤淺不能容納山水今議
開挖又州西黑豆現渠二小河亦有淤塞應并挑挖
歸入運河此工現在估計　廣平府屬　磁州澗河
牤牛河爲州西山水所滙淺窄不能容納應行疏濬
州東吳村有通漳河之洩水溝因高每營溝淤阻致
上游漫溢亦應疏濬州北山水暴發漫流至穿石橋
直入大道村民受害查該處有坡水溝挑挖二里卽
入澗河各工俱現在估計　邯鄲滏陽河由磁州發

源至縣境會牤牛澗沁諸水間有淤阻應行挑挖縣
北盧英堡趙壘等村素有積水查村東有毛家溝通
永邑之劉累河應挑渠引水入溝并飭永邑將下口
一律開挖二工現在估計又呂公寺等處積水查村
東有順水溝可通滏陽河應飭疏濬此工現在興修
永年郡城河爲諸渠灌田餘水所滙有護池隄因
河淤隄矮淹及城根並漫隄外民田今議挑濬身卽
將挑土築隄此工已經完竣劉累河爲滏河九閘合
流經雞平南任以入陸澤查四邑俱議疏濬該縣亦
應開挖此工現在興修滏陽河繞城西南而出東北
至于家莊竟無隄岸致上年漫溢淹及曲周劉信堡

等數十村莊今議接築土隄并濬河身此工現在估計縣北有洺河因席家莊開溝引水灌田致河身淤高全河由溝趨下該村頻遭水患議將故道挑濬將溝口堵築又西有沙河自鄭歷村以下河身頓狹致軍家路至雞澤普村一帶被淹應飭該縣及雞澤縣一律開濬又毛家溝為縣西瀝水所滙而溝身平阻致有漫溢今議挑濬并將邯鄲積水亦由此溝宣洩各工俱現在估計　曲周滏陽河自新橋以上隄工單薄時致漫溢應飭加培并將河身疏濬此工現在估計　雞澤縣西浮圖店當沙河頂衝因分岔洩水致河身淤高每遇水發俱由岔河漫溢又會洺河瀝

水致香高等四十餘村積水難消議將河身普律開挖即將挖土接築河隄又滏陽劉累二河在該縣淺窄更甚亦應一律挑挖各工俱現在估計于家口滏河隄今秋漫決隨飭堵築此工亦經完竣　大名府屬　魏縣大溝莊漳河南隄今秋漫溢隨飭堵築此工已經完竣漳河至城西分流繞城有護城隄一道隄身單薄應飭加培此工現在估計　元城有古河溝因衛張漫決隄工致岔道等村莊被淹隨飭堵築又忠心閣苑家灣等處民隄俱有決口并應堵築再漳衛二河隄外俱有洩水溝數道間有淤窄應行挑濬各工俱已完竣　大名因衛漲漫決五里堡王茂隄任家莊曹家隄等處隄口淹及田廬隨飭堵築又衛河南北兩岸俱有洩水溝數道間有淤窄應行挑濬各工俱已完竣　南樂西有馬頰河自開州來經元城出東省朝城莘縣聊城歸會通河年久淤平潦水漫溢縣東有豬龍河亦自開州來由城東支分至韓張集會入龍窩河亦出朝城界朝城於境上穿渠築堰致水無出路俱應開通并令朝城濬築平堰此工現與東省撫臣咨商　清豐西馬頰河東龍豬河俱應與南樂一律開濬再順河與馬頰相通馬頰淤阻致順河漫溢亦應疏濬此工現在咨商　開州硝河自河南滑縣來由州境仍出河南內黃行四十餘

里復入直屬清豐大名以歸衛近因內清二縣河淤水不下注以致潰溢應行一律開通此工現與河南撫臣咨商州南有黃河故道為河南滑濬等縣瀝水所滙注於城南澶淵坡因下游東省濮州草市地方築有高埂致開南一帶村莊水無出路頻年被淹議於大韓村起挖河一道直達濮州李家河引水歸衛此工現與東省撫臣咨商再安陵坡向有積水議於遲徐鎮等村開溝一道引入洪河此工現在估計　東明陳里長屯為太行隄北村莊瀝水所滙無由宣洩查屯北十三里有八里溝通賈魯河議循隄挑濬引水入溝并將溝身疏濬又太行隄南牛八屯等二

廾餘村向有積水議於田家市口穿隄引水并入八
里溝再縣西北公西村等并開州李家屯等地方亦
有積水查自開州曹家莊起至縣屬韓家岡舊有洩
水渠東入漆河舊有淤塞今議疏濬各工俱現在興
修再縣北司馬陂亦有積水查與安陵坡相近應穿
渠同歸洪河此工現在估計　長垣王家隄前有積
水潭因河決隄口潭身難以補築應將此隄移建潭
南平地自甄家莊起至王家隄止此工現在興修又
周村口隄決漫溢東西新莊等數十村莊隨飭堵築
此工已經完竣再縣西有洩水溝二道一由青堽集
一由太子屯俱至陳棗莊合流查陳棗以下河身淺
窄應行開濬使歸入漆河此工現在興修　趙州屬
　趙州洨河與清水河合河身淺窄隄亦殘缺漫溢
爲患今議疏濬修築此工現在估計東𣹢河爲滹沱
河支流故道寧晉滏陽河應行開挖以洩瀝水此工
現在興修　臨城通近泜水有護城石隄一道坍塌
應修此工現在估計　高邑新開溝自城北魚村起
至王村止通寧晉拖鎗河現今淤塞應行挑濬此工
現在估計　隆平新灃河上承大陸澤合泊之水而
河淺難洩且下流張家口咀有高埂致倒灌劉通莊
及王家莊等村今議倍加展濬并將張家口高埂挑
通達寧晉泊各工俱現在估計拖鎗河上承高邑柏

鄉之新開溝至小孟村東卽無下口村民就近引歸
槐河而地勢較高轉致倒灌查舊河原入寧晉泊今
議自小孟村以東挑通十里引入歸泊仍將槐河口
堵築此工現在興修　寧晉之寧晉泊會西北數十
州縣之水而出口止新挑一河又復淺窄不能暢達
應行展濬又滏陽河自耿家橋起至鄧家口以北止
村居夾岸難以展寬查有古滏故道至新挑河不過
三里應開支河一道各工俱現在估計𣹢河自趙州
來經縣之劉路村薛家莊等處河身淤淺頻年漫溢
并洨河鹹河泜河拖鎗河俱有淤阻皆應挑濬各工
俱已完竣　冀州屬　冀州東西海子漫淹三十餘
里向無出路議由秦家堰開溝放水入衡水之西窪
又州西南豆村窪等十餘村莊積水難消議自窪北
十里鋪挑渠引入海子再高村蕭家莊等處積水不
消議於村東旱元村挑渠引入西海子滙入大河各
工俱現在估計　衡水西窪逼近滹沱河隄向無出
路議於老龍亭開隄放水并應洩冀州東西海子積
水再泥家窪爲滹沱支流漫溢十餘里議將上口堅
築并開溝自藥王廟後出深州大屯村達龍治河二
工現在估計　新河西臨寧晉泊爲漳滏諸水所滙
向借寧晉長隄爲保障嗣隄西另築月隄致長隄殘
廢而夾隄內侯家口等數十村莊頻淹應將長隄修

築此工現在興修　武邑胡家莊隄口漫決淹及張家村等數村莊隨飭堵築此工已經完竣　深州屬安平白駝羅村十餘村莊受深澤縣瀝水議自崔家鋪順大路開溝繞西關經大木橋下入滹沱河此工現在估計　定州屬　定州東南有清水溝自鈕位要底等村至深澤之段家莊入磁河間有淤塞應疏此工已經完竣又南有孟良河淤淺泛溢今議開濬入小清河又木刀溝爲藁城新樂無極衆流所會均應接濬二工俱在估計　深澤木刀溝應行接濬再於陳家莊開溝一道并濬呂村舊溝由西內堡合流入木刀溝又縣東低窪積水應循大道旁開溝入

安平界并濬宋家莊舊溝入磁河二工現在估計曲陽西南有靈河北有狄河至城東合流爲孟良河間有淤溢應濬此工已經完竣　通計九十二州縣工程共五百二十三處九月二十九日得

旨大學士九卿詳議具奏（畿輔水利四案）

乾隆五年正月大學士九卿議准孫嘉淦奏疏濬河渠修築隄堰應如所請

從之原奏共計工程五百二十三處內勸用民力者約十之四奉

硃批在卿爲此朕不慮其刻民也（畿輔水利四案）

是月於陶河葛漁城接築坦坡民堰自新築未完大隄尾起至鳳河西營蕭家莊止長八千五百八十餘丈留涵洞七所俾資分洩（六年塞其六至十二年全堵　河渠志稿）

續行水金鑑卷一百三十七終

續行水金鑑卷第一百三十八

永定河章牘四

乾隆五年二月顧琮奏今歲凌汛已過水勢平穩惟鄭家樓一帶低窪地畝渾水經由雖受淤可望種收但其平地漫流漸往西北將來恐礙田廬酌議於北岸隄頭接連草壩約百餘丈葺壩殘缺民堰令河兵修補完竣以禦其西漫之勢下口一帶照例動項挑濬深通使之東注查下口向有河灘產葦官地四十餘頃每年所收分貯各工以爲歲修之用今議草壩可以動撥此項官葦應用則錢糧可以節省奉

硃批交協辦理（永定河志）

四月工部議得河督顧琮等疏稱永定河石景山汛內龐村戲臺並小屯以及天將廟後舊石片土隄等工係頂衝險要現在陡立懸崖應行修砌以資穩固應如所題准其領銀速辦奉

旨依議（永定河志）

六月顧琮奏續估引河工程張貴莊引河尾閭長四百五十丈挖寬四丈深一尺展挖牤牛河自小楊青務起長一千七百九十六丈面寬四丈七尺底寬二丈四尺深四五尺不等西股引河自無梁店起長二千五十丈抽槽寬一丈深一尺東股引河自牛坨東起長一千七百丈抽槽寬一丈五尺深一尺本年歲修流濬下口自鄭家樓舊堰順河灣至六道口村後止長一千八百七十九丈五尺挖面寬二丈四尺至八尺底寬二丈深二三四五尺至八九尺不等（畿輔安瀾志）

九月大學士九卿等會議得直隸總督孫嘉淦等奏稱永定河自乾隆二年大學士鄂爾泰等勘明於金門閘建石壩一座下挑引河即係永定河之故道惜其壩身太高不能過水三年臣與訥親合詞具奏請於金門閘上下再建草壩務令過水以爲漸復故道之計荷蒙

聖恩俞允相度於金門閘下長安城地方建草壩一座

壩身又失於高是以上游不能過水而下口改流於鄭家樓等處河臣顧琮與臣商酌下口既已宣暢則上游放水似可暫緩乃去秋及今秋兩汛經過而下口地方仍有未安是以臣前面奏親往查勘今勘得下口河流自鄭家樓逆折而北歷龍河鳳河啞吧河之下游清水俱有壅滯且去北運河不遠若欲挑水南行不惟地已淤高且仍係東淀下游其淤勢何所底止去年冬曾奏請於葉淀之東挑河引水使入西沽之北今勘得入口之處逼近運河終非長策必於上游放水始爲經久臣看金門閘之引河有東西二股自畢家莊分流東股由津水窪入淀渠身深通但

所歷村莊頗多水勢不能寬展其西股河道俱行曠野下口入中亭河一百餘里內止王莽店一處逼近河岸其中亭河入淀之處止有苑家口蘇家橋等處村莊尚需保護其餘並無妨礙河身寬大兩岸開展係永定河故道覩其形勢實足容納全河應於兩股分流處將東股之口築高數尺遇異漲之水則兼入東股以資消滅尋常汛水專走西股金門閘石壩之上不過數十丈即係河流頂衝之所於此處開一土壩挖展寬深則全河之水頃刻可過一出隄口即入金門閘之引河可以順流暢達再此金門閘之引河即係大學士鄂爾泰議開之河其現今開隄之處緊接金門閘石壩之上與訥親暨臣原奏相符皆係已成之議總而計之下游已無可行之路上游現有天然之河開隄放水則費小而害輕築隄束水則費大而害重熟思審處止有此策伏乞

皇上聖斷施行再開隄放水日期不可遲延謹擇九月初七日興工十六日開隄放水此係臣與訥親會奏之事仰懇

聖恩於放水之期仍令訥親前來會勘放水並會商善後事宜合并聲明等因該督目擊情形且與河臣等意見相同自應照所奏令其詳慎辦理放水之期應否令尙書訥親前往伏候

聖裁奉

硃批依議速行訥親不必前往其兩次建壩皆失於高乃顧琮與河員不能奉行盡善之咎著該督題參（永定河志）

是月

命江南河道總督高斌會同查勘（河渠志稿）

是月大學士九卿等會議得高斌等奏稱永定河歷年既久下口屢經淤墊亟應改移於固安城南霸州城北以順其南趨之勢而引河兩岸不設隄防此實以不治爲治之上策也臣等詳籌熟慮以爲西入中亭河會西淀白溝諸水由玉帶河轉而東趨實不若於固南霸北之間順流東下由津水窪接連東淀直達西沽入海尾閭通暢則上游漲水消退自易此實天然最順形勢臣等擬於明春麥汛以前先令水由西引河入河將東引河再加修理通順近河村莊預爲遷徙防護又霸州城郭應築護城圍隄又自鋪圪塔以西至甯家口接連上六工隄止應築横隄一道約長二十餘里以護城郭村莊於麥熟後再將東引河河頭開放並將津水窪南橋以南民堰開通以資宣暢再將西引河暫堵俾全河盡赴東趨俟秋汛過後河勢已定再查情形隨宜辦理至金門閘放水之處此時大溜出口舊河已經斷流可以不必堵塞新河之口現且用草裹頭不必遽令展寬儻遇伏秋汛

盛漲舊河宣洩其大半亦可無虞數年後如果新河
順軌再將舊河截斷不用再保定縣城迤西千里隄
自新莊迤北天字號至城東路疃村止玉帶河河溜
逼隄最爲險要應加寬厚其路疃迤東至艾頭村接
連營田圍堰約長五十餘里臣孫嘉淦顧琮現在議
估加築月隄一道以作重層保障該處玉帶河形勢
卽永定河水不由西下其西淀白溝諸水至此收束
太緊亦應修理保護以上事宜臣等公同詳議合詞
會奏查九月初一日孫嘉淦奏稱金門閘之引河有
東西兩股係永定河故道其形勢足以容納全河與
河臣顧琮具奏經臣等議覆均照所請行令該督等

詳愼辦理又於十八日欽奉
諭旨令江南河道總督高斌會同總督孫嘉淦等詳悉
相度確酌定議經工部行文欽遵在案今據高斌等會
勘情形將永定河善後事宜酌議應濬應築修理保
護應如所奏行奉
旨依議永定河志
是月孫嘉淦奏永定河歸復故道臣於十三日至金
門閘河臣顧琮已到工所會同於金門閘之上開挖
重隄二十丈挑濬河槽二百七十餘丈使河水入金
門閘引河之內其金門閘引河東西二股現將東股
閉塞令其專走西股其西股之中尙有淺窄相度開

挑自楊青務至李各莊止展寬挑深共三千六百餘
丈十五日各工俱竣於十六日辰時開放河水頃刻
之間全河已過安流無阻除善後事宜容臣與河臣
詳勘妥議另奏外合先行謹奏奉
硃批永定應歸故道朕已慮之久矣今孫嘉淦一力擔
承妥協辦理實屬可嘉俟一切善後事宜詳勘妥辦明
年伏秋兩汛果保安瀾著該部議敘具奏至善後之計
最爲緊要該督與河道總督從長妥議具奏至永定旣
歸故道此後河道總督應否尙設之處亦著一并詳議
具奏永定河志
是月孫嘉淦奏十六日開永定河南隄放水復歸故

道隨卽策馬沿流而南處處相度見河流循軌二百
餘里之內逼近河岸村莊不過十數處易於保護兩
岸勢平衍汛水一至可以散漫平流不能爲害至中
亭河清渾合流之處渾水入後清水不過漲高四寸
將來不致潰溢又隨流而東覩其清渾盪刷不過數
里水色已清將來亦不致淤淀奉
硃諭開河之後朕日夜廑念覽此奏大慰朕懷矣非卿
一力擔承斷不能成此事然此時尙未可侈然自足也
必俟明年諸事妥協伏秋無妨然後可以慰衆望而吾
君臣此舉方不爲冒昧也孫文定公奏議
十一月孫嘉淦奏據御史周祖榮稱永定河改由故

道所有近河村落不無漫溢請勅查水道所經必應遷徙者若干村先擇不受水患之地酌給遷費等語查自放河以來嚴飭各官履勘據報涿州良鄉永清新城雄縣固安霸州等州縣其中近河村落有無庸築堰防護者有宜築一面者有宜築兩面三面者俱已勸諭居民自行修築並無必應遷徙之處緣此地歷年過水民皆聚居高處間有散居低處者令止在本村挪移地方官量加資助亦無庸給與遷費別行安插也又稱豫防淹沒地畝查明存案將來撥補或給價之處尤屬難行蓋渾水經由若止漫流平過則地皆淤肥卽可種穫如改流頂衝之處必須隨時防

護卽有衝坍亦必待事後查勘所奏均無庸議總之民情難靜而易動現在河流順軌民情安靜一切善後之圖惟當周詳慎重以安百姓之身家不可張大其事驟驚愚民之耳目奉

硃批所謂民情難靜而易動實爲政之要然思患預防不動聲色而措泰山之安者亦必先有以得其要而後可無爲而治也况數十年未經行之故道壯與幼未目覩之事而可保其無少虞乎故朕謂必明年伏秋無事方可謂之成功者此也卿其加之意焉孫文定公奏議

乾隆六年正月十八日奉

上諭永定河工關係重大著大學士伯鄂爾泰尚書公訥親乘驛前往會同總督孫嘉淦總河顧琮悉心查勘永定河志

是日又奉

上諭昨因永定河放水經理未善致固安良鄉新城涿州雄縣霸州各境內村莊地畝多有被淹之處難以耕種且居民遷移不無困乏朕與孫嘉淦不能辭其責也用是寤寐難安深爲廑念著大學士鄂爾泰尚書訥親會同總督孫嘉淦詳細查明被水處所應免錢糧若干速行奏請豁免先將此旨曉諭百姓知之永定河志

是月孫嘉淦奏永定河工公議暫堵隄口俟引河挑挖寬深再行開放臣實不敢扶同

上諭曰卿此奏固是但大學士等亦係慎重欲籌萬全之意卿亦不必固執已見也且舊河下口尚未會勘會勘之後卿等和衷詳酌自有定議也總之此事卿所見甚當所枉甚力而辦理未盡善處朕亦不能爲卿諱然而朕終以卿爲是者以卿不似顧琮爲游移巧詐之計耳皇帝聖訓純

二月三十日大學士九卿等會議得大學士伯鄂爾泰奏稱臣等自盧溝橋至新開隄口循引河查看中亭玉帶及東西兩淀由舊河下口一帶赴天津將勘過河道各情形與督河二臣會商所有定例辦理緣由謹分晰爲我

皇上陳之查舊河五工以下至七八工逐漸淤高二角
淀雖歲有疏濬仍復淤平水無去路由鄭家樓北迴
折而東勢既不順且會入鳳河離迴道已近應改由
上游故道從引河放水不設隄防俾漸復其舊但臣
孫嘉淦遽請開隄放水經理未善所有新開隄口應
卽行堵築使漫水早消播種無悞並爲將來施工之
地已經臣訥親具奏請
旨遵行竊念改河之初不得不以引河爲之約束現在
引河過水不免淤墊挑濬費力查有琉璃拒馬牤牛
等水匯爲一河在引河西北地勢頗順應酌量開河
一道將琉璃等河水導入引河上游令其衝刷泥沙

並於河頭建設壩閘以資啟閉現查東西各淀淤高
淤涸之處甚多應於淀內相度開挖引河或於大河
相並開成二道三道歲加疏濬則清水去路宣通既
可減洩盛漲卽渾水經由亦可資其蕩刷但恐淀河
不能容納之水將沙泛入淀池日積月累致有墊佔
應添設犁船之類歲加疏濬不令淤積再引河下游
接近南窪與柴火淀僅隔一綫民堰應築堅實長隄
一道以截趨下之勢其玉帶河長隄應築寬厚自路
疃東至艾頭村接連營田圍堰約長至五十餘里加
築月隄一道以作重層保障已據江南總督高斌等
會勘奏

旨准行至舊河身應仍留分洩異漲卽由現在下口出
水再原議令水由東股引河達津水窪將高橋以南
民堰開通以資宣洩今另議開濬引河應毋庸再行
開通以上改移各事宜據河臣顧琮議稱渾水導入
玉帶下游歸淀漸積必淤東淀既淤玉帶亦淤並西
淀白溝諸水無路達津深爲可慮查淀河既暢則玉
帶何由復淤淀池之內已議設法疏濬人力可施豈
能爲害顧琮則以爲淀河淤高尚可疏濬淀池若淤
則人力必無所施又顧琮議稱改歸故道無隄無岸
一遇伏秋大汛必自刷一河湍行奪溜查引河河槽
開深如遇漫溢豈致奪溜卽使奪溜亦與隄岸迫束

橫決爲患者輕重不同顧琮則以爲漫溢之水橫流
趨下勢必奪溜當其衝者爲害與隄岸潰決相等又
顧琮議稱欽惟
世宗憲皇帝諭旨令渾河別由一道毋使入淀凡治渾
河莫能違越查從前渾水直入淀內今議由引河導
入玉帶清流與從前全河注淀不同是於
世宗憲皇帝諭旨實無違越顧琮則以爲渾水過玉帶
河以東若穿入淀內積久必淤萬不可行夫渾河水
道原因下口無久善之策是以有歸復故道之舉今
據顧琮議稱永定河之病在於下游河身淤高水難
速下應將五工以下之河身挑挖如舊共挑工加培

兩隄仍將斗截河之下大隄挑斷數百丈另挑河道
仿斬輔之法挑川字河至韓家樹之東入大清河卽
以挑土作拉沙洩潮堰再將郭家務之下大隄挑斷
百餘丈導水於隔淀坦坡堰之北入引河以資宣洩
再鄭家樓疏濬支河一道於葛漁城東與北股合流
叠渾水上游與中段兩河溜不並行若下口則支河
愈多分洩愈暢再京南一帶瀝水槪由龍鳳等河合
流入大清河清渾合流水勢浩大難以容納應自葛
漁城北堰之外至鳳河之龎家莊止另挑一河引啞
吧河龍河之水入鳳河則北來瀝水有歸卽以挑土
培築北堰於鳳河下游之龎家莊起另挑一河至西

沽之西入清河使其分流以減水勢再於上游兩岸
縷隄之外增築遙隄與舊有遙月隄相接既可爲重
層保障又可放淤勻沙其所築遙月隄必須高於縷
隄數尺以防異漲於凌伏二汛酌量放淤庶爲萬全
臣等查舊河下游卽令並挑豈能永無淤淀使異漲
不致涯過但顧琮身任河務自必確有所見且開河
放水各工程非二三年不能完畢以目下水道情形
而論此二三年中卽照顧琮所議試行亦不爲害如
果屬通順又何必另事周章儻淤塞情形復露再爲
改由新河亦不遲悞蓋各工內如原議將玉帶河長
隄加培高厚路疃村迤東加築月隄五十里又如臣

等所議開濬東西淀河等項無論水道由何處行走
俱係應行之事應先儘此次工程辦理若應改從上
游水道卽將開挖引河於南岸築隄等事續爲妥辦
以成前議又直隸總督孫嘉淦奏稱臣至金門閘放
口之處見上游兩隄內河水滿槽新河兩岸漫出之
水甚少現今大溜甚深自金門閘至蘇家橋五十餘
里情形大約相同自蘇家橋以下於畢家莊史各莊
等處漫水漫出趨入東引河滿槽直瀉現成分流之
勢將來水落之時歸東歸西尚未可定其東引河下
流又分兩股一股入牤牛河仍歸中亭一股由黃家
河歸津水窪因係三河分流是以並未衝潰兩岸村

莊安堵無恙復查凌汛之後接發異漲之水較之秋
汛更大爲從來未有而新河下流村莊人民並無損
傷則新河足容全汛卽可預知而將來辦理亦易爲
力再近河村莊水涸之處現在行犁種麥當倍收穫
似可毋庸豁免錢糧其現今尚未全涸處自當查明
豁免以廣
皇仁現飭地方官履畝親查造册具奏各等因查大學
士伯鄂爾泰等所奏應如奏照依該總河所議行但
總河顧琮議稱渾水自五工以下另開支河引入大
清河以達西沽誠恐沙淤海口且當伏汛大水大清
河萬一難容潰入運河致礙運道關係重大應令該

總河顧琮再行詳悉確查籌畫如果不致有礙具題
查核又直隸總督孫嘉淦奏稱已涸之處現經播種
但上年秋麥業被水淹該督將各處被水村莊委員
一並詳加確勘分別輕重欽遵
諭旨將應免錢糧造册報部核議謹題奉
旨依議永定河志
三月顧琮奏金門閘以上新開隄口現在堵閉惟舊
河身自金門閘新河口以下至北蔡淤平一千餘丈
必須挑挖導水趨注分為四段自北蔡起至趙家樓
一百餘里較金門閘低三丈餘其間淤高共十六段
先挑八段長一千四百餘丈自趙家樓以下至八丁

尾調撥河兵挑濬自鄭家樓至西蕭家莊長十餘里
應挑直河自蕭家莊魚壩口鳳河下游調撥佐船衩
夫疏濬部議覆准挑北岸二工麻各莊二百二十丈
三工求賢莊九十二丈十里鋪二百六十丈四工雅
地一百五丈五工北戈奕一百二十四丈南岸四工
官莊三百丈五工鹹廠一百七十丈曹家務二百五
十丈面寬八丈至十四丈底寬六丈八丈深三四五
六尺不等畿輔安瀾志
是月大學士鄂爾泰戶部尚書訥親等會議得河督
顧琮奏稱大學士九卿慮自五工以下另開支河引
入大清河以達西沽仍恐沙淤海口且當伏秋大汛

大清河萬一不能容納潰入運河致礙運道關係甚
大令再詳細確查籌畫萬全查大清河乃京南諸河
及東西兩淀會流達津之尾閭寬潤深通實足容納
北運河亦係遄流並非止水正可助大清河以刷運
斷無潰入運河之虞至三汊河及海口乃百川朝宗
之總匯又非大清河可比自元明以來從無淤墊自
濁漳入運由三汊河歸海其泥沙倍於永定且流之
已數十年而三汊河及海口並未見少有淤墊之處
此其明驗於十四日奉
硃批大學士鄂爾泰尚書訥親會同該部議奏欽此又
顧琮奏永定河挑河築隄等事五摺一請自半截河

以下趙家樓改挑子母河一道至西蕭家莊又自西
蕭家莊起挑川字河自陳家嘴起挑川字左河自二
光村起挑川字右河俱歸大清河並於兩岸作匀沙
岐圓頂岡隄等工一請自五工以下自七工趙家樓
改河隄口共長四十六里趕挑河脣並子母河槽等
工一請自葛漁城北堰至鳳河之龐家莊止另挑一
河引啞吧河龍河之水入鳳河使北來瀝水歸宿有
區再於鳳河下游之龐家莊起另挑一河至西沽之
西入大清河使分流以減水勢及沿河築隄並建涵
洞等工一請加築遙隄月隄除北岸之頭工北張客
南岸五工曹家務二處月隄業經奏明趕辦外尚有

南岸顧工高嶺應築連絡月隄一道又南岸二工北
蔡舊有月隄應行加幫並接築隔隄以備放淤又北
岸二工趙村渡口應加築月隄一道又北岸求賢莊
至胡林莊應加築月隄一道又南岸曹家務至氷窖
應加築遙隄一道長四十里并將氷窖老河西隄酌
量開通再氷窖以下舊有隔淀坦坡堰至洞子門止
今應自洞子門接築坦坡堰至靑光長八里等工一
請加築路疃村迤東月隄一道共長五十餘里其開
濬東西淀河工程容俟逐細確查另行辦理俱於十
六日奉
硃批大學士鄂爾泰尙書訥親會同該部議奏欽此續

又據顧琮奏稱永定河下口川字河等工及西蕭家
莊以下入大淸河工程乃汛水歸宿去路均關緊要
目今下口西蕭家莊以下雖有河水通行之處只可
容納春水不能宣洩伏秋汛漲下游有阻則上游可
虞况今年麥汛甚早麥汛恐在夏至以前爲時無幾
其西蕭家莊以下川字河等工長三十七里每日約
需夫萬人挑築四十日方可完竣今臣擬三月二十
二日興工約至五月初旬始得完工若不先時趕辦
麥汛一至有水畜佔斷難施工應先撥動要工銀兩
與工趕辦俟部覆領到帑銀再爲接濟庶工程不致
遲悞奏

硃批大學士鄂爾泰尙書訥親一并速議具奏欽此查
永定河五工以下另開支河旣據該總河備陳情形
不致淤墊三汊河等處亦無虞潰决運河應毋庸再
議至挑河築隄等項工程前經大學士九卿會議俱
照河臣顧琮所籌事宜奏准今顧琮將各工估計奏
請於汛前趕辦完竣而下游開挑川字河爲尤關緊
要據稱西蕭家莊以下雖有河水通行之路不能宣
洩汛漲查自水道改由鄭家樓勢雖不順而分洩雖
多地形趨下四五兩年隄工俱保穩固亦前據該總
河奏明目今雖漸淤墊形勢稍改量不致僅容春水
所議開挑川字等河乃該總河欲籌久遠之計此時

正當農忙汛前趕辦勢有不能應祗就現在河身酌
量疏濬俟今年伏秋俱報平穩後再詳酌辦理又據
奏南岸頭工高嶺應築聯絡月隄南岸二工北蔡月
隄應加幫並接築隔隄北岸二工趙村渡口應加築
月隄北岸求賢莊至胡林莊應加築月隄洞子門以
下接築隔淀坦坡堰等語查應築重隄如因纏隄卑
薄應即照歲修例將纏隄加高培厚不必另議添築
其洞子門至氷窖應加築遙隄一道查曹家務建有
減水壩又有郭家務減水壩使壩身高下合度自可
減洩暴漲此處遙隄及路疃村迤東越隄又葛漁城
麗家莊等處各挑引河一道等工俱可於秋汛後再

辦至子母等河槽工程應令該總河再爲相度將河
脣淤高處所酌挑以免梗滯不必普行開挑以上工
程除應暫行停止各工外詳審現在情形悉照歲修
例酌辦仍將應行趕辦各工覆加核估分晰奏辦奉
硃批依議速行永定河志
是月顧琮奏前請挑河築隄各工程既經閣臣等入
告准行復議從中阻伏秋汛漲設有疎虞咎將誰歸
此事已與督臣意見相左臣在任無益請簡員接辦
上諭曰此所謂中心疑者其辭支也此案汝向來遷循
反覆卑鄙無恥之狀亦不必盡提卽堵金門閘以後汝
所題者工則新生項則新撥汝昔年胡乃不如是之盡

心料理耶此其故一則欲多費錢糧以形孫嘉淦之冒
昧開河以爲不如是則無此番之多費一則汝等河工
大小官員以爲將來無河可修無利可漁趁此一舉可
以多吞汝試思光天化日之下可容汝等如此作爲乎
且未改河以前胡乃無一語及此而改河以後議論紛
紛卽以汝庸材亦豈能辦此鉅工今汝之奸朕皆燭破
乃故爲此憤激之言思欲中傷閣臣夫閣臣有何覩於
孫嘉淦而疎於汝乎且明知汝二人皆不可辦此欲過
秋汛之後使高斌來專辦一切彼雖請項浮於汝朕亦
不惜以爲得實濟耳汝若能保汝之所請皆歸實用或
將來高斌到此不致另有疏通而汝所請之項爲虛費

於無用之地則亦可照汝所奏行之汝其明白回奏朕
恐汝身家未必足二十萬之數也純皇帝聖訓
四月大學士鄂爾泰戶部尚書訥親會同工部等會
議得河督顧琮覆奏河工疏濬一摺該臣等查前議
永定河添辦各工程乃欲圖經久而汛前趕辦爲期
已迫是以令其暫行停止惟將有關緊要如疏下口
開挑河脣及加培隄岸等工詳審現在情形悉照歲
修之例酌議妥辦俾伏秋汛漲不致有上壅下決之
虞仍將應行趕辦各工覆加核估分晰奏
聞今據顧琮奏稱動用疏濬下口歲修銀兩將鄭家樓
至魚壩口歸鳳河一帶就現在淤阻過高之處相度

開濬水有通路俟伏秋汛後再察情形辦理又將五
工以下河溜逼近埽鑲隄根如曹家務何麻子營牛
截河四盛口武家莊安瀾城等處應切挑河脣截挑
淤嘴俱在於原奏麥汛前挑挖八段內分別通融辦
理又加培縷隄必須細加丈量核除舊土造册會題
往返需時更難趕辦惟嚴檄該道廳遵照上年之例
多備料物俟伏秋汛臨加意防守竭力搶護又啞吧
河下游之葛漁城村南一帶已經淤高不惟瀝水無
路兼恐渾水漲發必致倒漾業經閉塞今擬於葛漁
城北堰之外挑河槽一道引啞吧河下游之水入龍
河會流長一千八百餘丈面寬二丈底寬一丈深三

尺庶啞吧河之水得有去路但龍河啞吧河兩河會
流難以容納再於北堰之外龍河之東挑洩水溝一
道長七千餘丈面寬一丈斜深二尺導龍河下游不
能容納之水至麗家莊會入鳳河庶瀝水有所分洩
即將所挑之土運培北堰加硪築實共需銀一千六
百餘兩即在存剩歲修疏濬銀兩內動用辦理以上
各工俱照歲修例估報等語查新添各工即經停止
覆估各工均關緊要俱應照所奏辦理惟顧琮奏內
又稱伏秋汛臨惟有仰仗
聖主洪福河伯効靈得以宣道穩固實非臣所能保其
不致上壅下決之處者等語在顧琮以鄭家樓以下

必須挑川字河子母等河作岡岐岸始能容洩暴漲
雖非漫為此議但永定河下游久淤下口屢改從前
亦並未有作川字河等工而歲修之法亦不出疏濬
加培兩策若因下游不能宣洩汛漲自應酌加開濬
亦不可拘歲修常例至謂不作川字河岡岐岸即不
能保無上壅下決之處亦殊非確論又顧琮另摺內
奏稱下游一帶漸淤將來伏秋汛漲直趨北堰以五
六尺高之堰豈能禦浩瀚之渾流勢必穿堰而出漫
淹田廬為害非細等語顧琮既如此陳奏豈可因前
議新工停止不為變通料理惟稱悉照部議疏挑即
可了事且河道歲修工程增減原無定則尤未可概

以歲修常例拘泥推諉河道民生所關非細應令顧
琮就現在情形速為妥酌查辦必伏秋大汛宣通有
路隄障無虞如有應行續為估辦之處仍據實奏可
也奉
硃批依議速行顧琮茫無定見左遷右移實非實心任
事之誼著嚴飭行永定河志
六月顧琮奏查大學士鄂爾泰等將應挑應濬河道
並應行幫築隄工一切事宜具奏應聽候議覆奉
旨之日欽遵辦理但臣於金門閘以上隄口合龍之後
隨將各工查勘有北岸頭工北張客向係頂衝險工
土性純沙又無遙隄難資保護應於隄外築月隄一

道長五百丈又南岸五工曹家務係頂衝大溜通河
要工今河身漸加淤墊其外亦無遙隄應築月隄一
道長四百四十餘丈以上二處月隄均關緊要應急
修築若俟議覆後與別項隄河工程一同估修恐悞
汛期是以臣一面撥動要工銀兩上緊趕築另行確
實題估理合謹奏永定河志
八月十七日
上諭內閣直隸河道必須總督一人兼理事權歸一始
於河務民生均有裨益高斌係熟悉河務之人今補授
直隸總督河工一切機宜俱著伊相度辦理河道總督
顧琮著回京候旨其河員河兵及効力人等應留應去

高斌到任之後留心查察次第奏聞其効力人等必需留工者應酌定額數以杜冒濫著高斌一并詳議具奏

純皇帝聖訓

是年總督直隸等處兼管河道高斌奏臣於十一月初四日自保定起程赴永定河八工同吏部員外郎方觀承永定河道六格等由王慶坨沿河岸至郭家務長安城金門閘鐵狗等處過河循北岸北堰至龍河鳳河安光一帶南抵大清河復由半截河求賢村至盧溝橋石景山所有隄埽工程及上下游各情形通行查勘熟籌全河機宜惟在尾閭通暢下不壅則上不溢使下口之路通達大清河順溜急趨始可收

暢行之效從前大清河紫冏諸淀之中永定河下口不能避淀趨河而兩淀日益增高夾東泥沙擁入止水故勝芳辛張策城三角諸淀屢改屢淤皆成原陸清淀渾流交受其患尾閭既塞胷腹亦病用是三角淀自下而上逐漸淤高水無去路遂由鄭家樓北折而東此處地面寬濶派散支分雖皆以大清河爲歸但歷安光鳳西遷南轉紆回於葉沙二淀之中勢既不順而河流亦緩仍恐將來不免淤墊臣又勘自七工之南由氷窖至洞子門一路地勢窪下改通水道下口亦可徑達大清河但有應遷應護村莊且隔淀之埋坡堰亦須倍加高厚殊費周章似應仍以三角淀

至老河頭之舊路爲尾閭正道蓋向日三角淀之淤梗由於止水不能轉舒今舊迹已成平陸亟可改挖成河藉天然堅實積淤之隄岸挽鄭家樓北折之水乘建瓴之勢直注大清河水無緩散沙無停滯即漲發出槽正流仍行地中庶免透淀穿運之虞今酌議於三角淀舊淤傍南稍淺處所開挖引河下接大清河之老河頭上接鄭家樓水口共長十八里挖去積土自七尺至一丈四尺不等寬三十丈至二十四丈不等所挑之土即於北岸廢堰之南傍安光一帶圈築坡堰以防北泆南岸之尾亦量爲接築土堰以遏南流其下口河脣每年值清水旺時潮汐回流不免

沙積應令隨時疏通不過河脣數里之內爲力甚易下口既通上游應籌分洩使泛漲盛漲皆有所消滿激始至其氣已洩自無餘患且使在槽之水迅流東注非特不憂潰漫而下流河身俱可日漸刷深以成暢下之勢查南北兩岸現存減水各壩其南岸金門閘石滚壩金門寬五十六丈因壩身太高數年以來並不過水今酌議將兩頭各除十八丈不動外中抽三十丈落下一尺五寸常汛則從中減洩盛漲則普面漫水以固重門庶可均歸實用又南岸長安城曹家務北岸求賢村半截河四處三合土滚壩綠壩身較石壩尺寸爲高祗可備宣洩盛漲之用常汛俱不

能過水今酌議於南岸六工之雙營北岸三工之胡林店七工之小惠家莊各添建三合土滾壩一座壩身俱較石壩落低尺寸金門均寬十二丈又南岸郭家務舊有草壩與現存引河不接亦應照新添三滾壩一律修築如式金門寬十二丈此四壩金門共寬四十八丈合之石壩下段二十丈共寬六十八丈以備滾洩出槽汛漲之水其長安城曹家務求賢村半截河四壩舊築金門各寬二十丈共寬八十丈合之石壩上段三十六丈共寬一百一十六丈以備滾洩陡發盛漲之水若壩外原有埧堰引河者俱仍其舊本無者亦毋庸添置如此辦理則渾流歸入清流而

無此水之隔雖仍循三角淀初由之路實與前此情形迥異其各壩宜洩汛漲一年不過數次一次不過數時因隄之固及分而止不但田廬無害且於肥淤有益查永定河未設隄岸之先漲發則四溢橫流及其勢定必有河身以行正流流必歸淀仍不免挾入泥沙今將南北各壩滾出之水任其漫溢田間而節宣有制更無紛擾其河身注入正流直入大清河則又與泥沙隨溜溢淀爲患者有別矣至永定下口宜令歸入大清河前又經部議恐致淤塞泛礙行令原任總河顧琮籌畫萬全隨據顧琮奏覆必無前患經大學士鄂爾泰等定議具奏臣今次至大清河乘舟

上下察看茲河爲東西兩淀南北諸水之總匯浩瀚迅駛渾流一入其中沙泥悉爲刷去既無留滯亦無泛溢且現在水涸之際深猶二三丈永定河泛漲過後其恒流不足以當大清河十分之一此實斷無他慮可以上慰

宸衷者也皇清奏議

乾隆八年二月工部等會議得吏部尚書署理直隸總督史貽直奏稱查勘所有南岸之金門閘石壩一座長安城曹家務郭家務雙營草壩四座北岸之求賢村胡林店小惠家莊半截河草壩四座共石草壩九處皆以備減洩泛漲之水自督臣高斌奏請改建添

建之後上年各壩過水情形俱甚平穩已屬試行有效應再於南北兩岸相度善地添建草壩數座使伏秋汛漲多洩一分則下注之泥沙亦減一分河身惟行正溜餘水悉令旁溢即係從前故道任其散漫不加迫束之意而壩外皆有自然之引河重繞之隄障於民田廬舍全無損礙今酌於南岸六工之清涼寺張仙務二處添建三合土滾壩二座壩身再較雙營等壩尺寸稍低金門各寬十六丈兩壩共寬三十二丈合之郭家務雙營減下之水俱以郭家務舊河身爲引河又北岸下七工之五道口八工之孫家坨村南二處可以添建三合土滾壩二座但查孫家坨村

南河溜南折汕有頂衝大灣經督臣高斌開挖引河
皇許引水東注今應添滚壩處所當引河河岸之旁
二百三十餘丈但引河究屬改溜之初恐或一時漲
作湧過近壩為患應暫停建設今年伏秋汛後引河
滌刷寬暢與正河等再行添建始為妥協今酌議於
五道口添建草壩一座壩身再較惠家莊壩尺寸稍
低金門應照求賢村等壩舊式寬二十丈再此處隄
外地勢甚低壩門出水灰土戧箕須較常式加長數
尺令成散下之勢則水過可無衝塌之患以上應添
南北兩岸滚壩三座應請動支要工銀兩令永定河
道[illegible]偕同飭廳員等速行辦理務令汛前早竣再三

角淀新河下口東北趨义光葉淀等處自刷有河身
一道約長七里許過此則散漫出槽泥留淀內水由
鳳河以入大清河觀其趨淀之路實為全河尾閭雖
就下之勢甚順但河身或慮淺阻轉瞬凌汛即至已
面諭永定河道俟冰融時隨時疏濬務須寬順通暢
毋令稍有阻滯以致正河下口復有改移淤墊之患
至於下口河淀一切機宜均關緊要臣向未身歷現
在又普漫皆冰難以查勘實不敢輕為置議容俟督
臣高斌回任後再為接辦俾其詳勘熟籌奏請
聖訓指示辦理庶於河務可收實效而夏汛為期尚早
於現辦之事亦不致有悞等因查乾隆六年十一月

據直隸總督高斌勘議永定河河工事宜奏請將南
岸金門閘石滚壩中抽二十丈落下一尺五寸又於
雙營胡林店小惠家莊各添建三合土滚壩一座壩
身俱較石壩尺寸落低並郭家務舊草壩一律修築
如式以備滚洩出槽汛漲之水其長安城曹家務求
賢村半截河四壩以備滚洩陡發盛漲之水則渾流
直歸清溜而無止水之隔經臣等議覆准行令該署
督詳加查勘俱甚有效奏請在清涼寺張仙務二處
添設滚壩二座五道口添設草壩一座等語與高斌
原議之意相同自應准其添建至孫家坨村南添滚
壩一座應令該督俟伏秋汛過再將應否添建滚壩

之處奏明請
旨遵行再三角淀新河下口河道係汛水歸宿要路應
令加謹防護至下口河道一切機宜不日冰融汛至
自應即速勘辦應仍令該督親行確勘飭道廳各員
妥協辦理俟高斌回任後再為接辦奉
旨依議永定河志
四月鄂爾泰會同工部議得直隸總督史貽直奏稱
下口义光至二光河槽淺隘及董家河三道河等河
口稍為開濬疏通又新河南岸並鳳河以東隄堰殘
缺畧加培補鑲墊應令該督飭該道相機辦理至奏
稱三河頭迤東大清河北岸一帶地勢甚低應於河

頭村西至青光西止築堰一道約長八百餘丈令成坦坡之形俾渾水不致下注爲患應如所請准其築堰又奏稱半截河隄以下自新莊至東蕭家莊北堰外爲固安永清武清東安各縣瀝水匯歸之地舊有引河導注積水入於鳳河消納近經湮塞應將穆家口以下二十餘里重爲開挑通順直達鳳河則瀝水之患可除卽以挑河之土就近培築北堰應如所請准挑飭該管汛員查禁往來車馬毋許仍由堰上行走又奏稱半截河大隄日漸殘廢應卽交北岸汛員按照工段分管務將水溝鼠穴隨時修治完整又啞吧河龍河二道舊有涵洞嗣因河由鄭家樓北趨葛

漁城旁近涵洞是以堵閉今河路改由义光擬東相距已十餘里應仍照舊建設至曹家務舊有草壩出水之地距永清縣治較近壩外宜有攔束査離隄二三里外依稀有小堰可尋應交地方官會同河員查明起止勸民就築成堰以資防護均應如所請俟工完日照例核銷可也奉

旨依議速行永定河志今按河頭村西至青光西止築堰一道畿輔安瀾志云此堰已廢因其有阻永定尾閭澄清之水去路故不再修

十一月大學士鄂爾泰尚書訥親史貽直山西巡撫阿里袞工部會議得直隸總督高斌奏稱查勘桑乾河爲永定河之上游發源於山西所經各處村莊地面平衍可於南北兩岸各開大渠一道支引灌溉營治稻田約可灌田八百餘頃又將兩岸比較北岸地勢衍順施工爲易溉田亦多應先開北岸俟有成效再行估挑南岸估計開渠建壩等工銀兩於淸河道庫貯營田工本銀內動支俟營田成熟後按畝均攤還款臣等伏查議開渠道旣可減洩永定水勢復可灌溉民田於河道民生均有裨益應如該督所奏准其先將北岸渠工自山西大同縣之西堰頭村黑石嘴至直隸西寧縣之辛其村止飭委河員上緊挑挖仍令山西巡撫飭各地方官協理工完據實報銷俟北岸渠成著有成效再將南岸估挑至該督奏稱山

西應州之渾源河發源渾源州匯歸桑乾亦可開渠營治稻田容俟臣阿里袞到任後逐一查明據實具題再議又奏稱永定河上游桑乾河由西寧縣之石閘村入山所經宣化之黑龍灣懷來之和合堡宛平之沿河口三處皆兩山夾峙全河之水東趨舍此更無別路若於此三處山口就近取石堆疊玲瓏水壩以勒其洶暴之勢則下游之患可以稍減再和合堡又爲衆河匯流之處應先於此處建壩約估二千餘兩應請一并在營田工本項下動支報銷俟試行有效再將黑河灣沿河口二處酌估增修俾層層截頓以殺其勢等語查永定河擁泥挾沙水勢洶湧若於

和合堡等處建築玲瓏石壩果能截緩水勢自可減
奔騰直注之患但恐大水之年下流層層攔築上游
不無阻遏壅淤應令該督等酌度形勢詳愼辦理俟
試行有效再將黑河灣沿河口二處酌估增修奏
硃批依議卽行永定河志
十二月高斌奏永定河下口范甕口以下統歸沙葉
兩淀本年水歸葉淀者七八歸沙淀者二三請將沙
淀下口引河自月套至閻家莊東長一千六百餘丈
再行疏濬河渠志稿

續行水金鑑卷一百三十八終

續行水金鑑卷第一百三十九

永定河 章牘五

乾隆九年正月工部議奏查永定河三工之胡林壩至
六工之半截河壩相距甚遠未免減洩遲緩今直隷
總督高斌議以五工大盧家莊重隄內再設滾壩一
座分洩水勢應准其添建滾水草壩一座並出水護
隄壩外添築灰土簸箕等項又該督奏稱下口范甕
口以下統以沙淀葉淀爲歸宿本年汛水歸葉淀者
約七八分歸沙淀者不過二三分應將歸沙淀之路
再行疏濬深通應如所奏酌量疏濬至該督奏稱兩
岸各草壩工請於每年春融後汛漲之前查勘黏補

應令該督於每歲春融詳加查勘酌估興修另行報
銷不必定爲歲修致滋靡費奉
硃批依議永定河志
五月吏部尚書劉於義總督高斌請挑挖北岸引河
自求賢村草壩至葛漁城西長一萬九千八百丈自
葛漁城西北堰頭至堰工尾入鳳河長八千八百丈
有奇南岸引河一自金門閘起一自長安城草壩起
會流至張貴莊長二萬三千九百丈有奇東股引河
自牛坨西至楊青口牛眼村引河自舊大隄至接坦
坡隄頭長九百七十丈下截坦坡堰引河長三千九
百丈有奇又接挑引河至鳳河下口長二千丈又展

挑鳳河下口自麗家莊橋南至雙口橋南長二千七
百丈加培南岸三工坨頭月隄五工曹家務月隄需
銀二千五百兩有奇河渠志稿
十月劉於義高斌奏查勘水利初次應舉各工臣等
於九月十二日會集盧溝橋定議先從宛平良涿新
雄由文霸等屬淀河一帶至天津再歷保定正定共
三十餘州縣履勘所有各屬舊有淀泊河渠與擬開
泉渠河道並隄堰涵洞橋閘等項有益民間無礙墳
塋沃産應行疏濬開拓之處悉與司道守令暨地方
老民熟籌確訪除地方去水稍遠令民人掘井開塘
以資灌溉現飭各府州覆議其河淀工段撥用衩夫

及各境疏消積水溝道例用民力辦理者無庸備列
其現今勘過地方尚有遺漏工程以及奏辦各工臨
時尚須籌酌臣等分別應奏應咨陸續補辦所有現
在應辦各工謹分十二條繪圖貼說恭呈
聖鑒 一宛平良鄉涿州之牤牛正支各河宜疏濬以
消瀝水也查宛平盧溝橋南之北岡窪及趙新店之
啞叭河並受西山一帶瀝水橫穿大道由董公庵南
會趨通濟橋下歸良鄉縣之廣陽河良房二邑之雅
河及良鄉東北境之順水河溝黃管屯溝諸水俱入
焉又良邑之茨尾河受本境西北新莊佛耳門瀝水
及房邑之懷坨新莊等溝諸水俱入焉二河會三岔
口入牤牛正河長四十一里至涿州佟村歸入拒馬
河又三岔口北石羊村東有牤牛支河一道長三十
餘里至涿州呂村歸入拒馬河各河淤阻四州縣瀝
水不能導歸拒馬大水之年各屬田畝被淹並漫宛
良南北大道每致行旅艱阻今應將良邑上游宛房
境內各河溝除照例勸民疏通歸入廣陽茨尾二河
外其宛邑之北岡窪趙新店及房良二邑之順水河
溝雅河良邑之管屯河廣陽茨尾二河並良涿之牤
牛正支河均應動帑挑濬其通濟橋舊有石底高於
河底三尺橋低有礙水道應掘去舊底拆橋起高再
啞叭河瀝水稍多即穿趙新店大道歸通濟橋應於

趙新店南地窪之處添建石橋一座此處大道與董
公庵大道應將挑河之土就便一律墊高通計挑河
拆建橋座共約銀八千二十餘兩如此則四州縣之
水有所歸宿且河既深通水常蓄注而牤牛河身亦
間有通泉之處如冬春不涸則通河有不竭之流兩
岸民田亦漸有灌溉之益矣 一新城雄縣境內之
白溝河宜開濬支流以免漫溢也查白溝河爲拒馬
下流受京西諸水至雄縣大灣口入柴火淀自新城
十里鋪起至雄縣北關外止數十餘里地勢窪下夏
秋水漲漫溢出槽田禾道路俱淹查十里鋪支河一
道長四里又十三里鋪支河一道長十三里皆以分

減漲勢但查白溝漲發頃刻丈餘正河寬百丈數十丈而二支河僅寬三五丈不遠仍歸正河且自十九垡折向西南勢非徑直不足分洩應將二河開挖寬深又查十三里鋪高橋之南舊有盧僧河一道自白溝東岸橫穿大道經盧僧村東南至雄縣孫家嘴入神機營淀計長六十五里上口四十里淤爲平陸惟十五里外來遠村下尚有河形應將此河開通分減白溝河漲汛直達西淀甚爲得力但水下高橋不得減洩其自十九垡支河南溢之水已將直南一帶民田淹沒而沿河西北岸溢出之水又將新城大道之東一帶民田淹沒猶非釜底抽薪之法今應於十九

垡支河五里之下馮家營起直南開河一道長十五里至來遠村接入盧僧河於盛漲將至即分疏暢流並以挑土於兩岸築子堰非惟河不外溢其十九垡東南瀝水亦有所歸數十村民田積患可除再自十里鋪起於河北岸東轉北至新橋窩計長二十五里應築土堰一道俾水不西北溢而田不憂巨浸矣向來新城揚關大道地窪濱河每遇河漫雨霪行路爲阻雖經修墊而水患仍屬不已今河治道修應自南關起至高橋止築壘道十五里餘其十里鋪南北二支河及高橋新開支河上口東西穿通大道應造木橋三座再白溝河下游至雄縣境內東岸有王克橋

支河長三十里下通神機營淀西岸有西槐支河長十三里餘下通西淀皆以分洩漲漫用除雄邑南關之險二河淺窄並應展挖將河頭改挑迎溜以免塡淤二河通流蓄水兩岸田可引用通計挖河築堰壘道建橋共約銀五萬三百八十餘兩再新城縣西斗門紫泉二河藉消瀝水以入白溝均有淤澱應勸民力疏通可備蓄洩亦可資灌溉　一趙北口以東淀內各支河宜分別開濬以資暢達也淀地廣袤數百里爲衆水所匯而淀必有河以爲水道河必支流以暢疏消但支流河身淺窄易淤今詳查分疏要道急應挑濬者如藥王行宮前引河一道因西淀豬龍諸

水畢趨趙北口橋下東注柴火淀淀當白溝之衝每遇漲發沙阻上游諸水倒漾而西爲患近淀各村乾隆二年間專闢藥王行宮前引河以行西淀之水不與白溝爭路今已間段淤塞內除兩岸淤土應照旱方泥渟方分別估挑其水中澇泥各工有秋夫可用無庸另估工價又保定之張青口河爲東淀咽喉因約束太緊傳送多阻南岸舊有濰柳河茅兒灣並民人自開村北河溝皆以分洩張青口漲勢臣等細勘濰柳等河分水有限村北河溝不能大有開拓應於張青口之北另開支河一道長八里許均寬一丈深六七尺不等濰柳河長四里茅兒灣下口淤處長二

里再展寬疏深有此南北支河溝道則張青要津足
資分洩矣又玉帶河之支流爲中亭河自下河門上
口起至三台山村止長二十九里與玉帶南北相對
約五里許本不甚深每遇汛發則二河合一今上口
又淤二十里愈無分洩之路近村每被淹浸急應挑
濬將窄處展寬寬處於河底抽挑子河均深七尺其
西北之六郎隄長十里餘防淀水北漫爲霸州新城
田廬保障年久卑薄應行幫築高厚又玉帶以東會
同河之支流有張家嘴河長十八里自河口至王家
圪塔七里許河面僅寬一二丈應行挑展分洩沿隄
水勢可免堂頭上馬頭一帶千里長隄之險又臺山

趙家房兩河之中有古運糧河長四里今河口淤斷
三百餘丈應行挑通既減兩河水勢且引灌兩岸文
霸民田園地再臺山河趙家房河木橋各一座應改
活板以通舟楫於河道商船俱有利益上水挑河修
隄改建橋座共約銀一萬一千七百餘兩　一東淀
河道宜開通徑直以暢尾閭也查東淀爲衆水所歸
自臺頭以下七十里至楊芬港入大清河由楊家河
青光並鳳河下口入西沽而臺頭河口受子牙濁水
壅淤歲需挑濬以行
陵糈漕艘河身因淤益狹河流迂曲不順旁淀各村每
有水患今查有勝澇舊河上承臺山趙家房二河之

委經辛張策城之南入楊芬港長四十里較現在臺
頭達楊芬港之路近三十里東北直注故土人名爲
照直河今河塞二十四里餘應行開挑使水暢下於
東淀全局有益其下楊家河自莊西至下河頭長三
里許應展寬挑深又自莊東北至中河頭應裁灣取
直三里許以順其勢又自宋家河分支之頭道河中
有淤斷應開挑四里許接入楊家河再於下游青光
之西至蛤蜊河口約長四十里並開拓寬深歸入大
清河皆可順流無滯宣洩亦速再勝澇河既已開通
爲達津要道應將勝澇村東之第三橋改建活板以
便往來通計挑河改橋共約銀二萬八千九百二十

餘兩　一子牙河濁流穿淀宜另疏出水口門並築
長隄分別清渾也查子牙上游爲滹沱河發源山西
代州經直隸衡水縣合滏陽河北注大城縣王家口
入淀汛水漲發難禦有東岸靜海屬閻留二莊新開
子河分引渾水從牛攔河經老君泊歸獨流大坑去
王家口河約二十里每年清渾並漲迤南數百村莊
悉淹及至汛退停淤東西兩淀清河傳送之路日就
阻截深爲　畿南數十州縣隱患臣等詳度請於王
家口北莊兒頭起堵截子牙下流另於現淤之陳家
泊等處展開河身一道改溜東行合閻留二莊支河
北注之水由第三鋪當城金里河楊柳青後出西估

紅橋歸北運河入海計長九十一里餘約銀三萬五千六百八十餘兩該處靠南一面係南運河高岸足資攔束應於靠北自莊兒頭西一里起就地高處議築堰一道直接沽南疊道長九十五里並建橋築壩等項約銀十萬六千九百七十餘兩自新隄以至運河西岸橫寬十餘里至四五里不等不虞泛溢河身按照地勢由淺而深建瓴東下不致淤墊隄形兩面坦坡設員防守議添垡船役夫歲取挖土堆貯土牛加高培厚隄根多栽葦草抵禦風浪惟河身中段自第三鋪至金里河三十餘里逼近淀心窪處常年三四月間即涸然旱方泥淳方不過一二尺以下仍多

水中滂泥方價未免繁費請准照部頒天津道規例分別估辦自此清渾不混隄工即為疊道由天津至保定車馬可通正順深冀各屬鹽糧重載均有經路永免淀河風波均於地方大益

一附近永定南北之舊減河宜並疏歸鳳河以消瀝水也查永定北岸自固安七里鋪至葛漁城北堰舊有減河一道長一百三里宣洩京南一帶瀝水並胡林求賢二壩減下之水又自葛漁城至蕭家莊北堰外小河一道長四十七里接連減河歸入鳳河現在二河淺窄均應展拓小河逼近堰根應向北開挖挑土即培於各隄堰上又南岸霸州牛眼村至馬家鋪土堰自馬家鋪至龍尾坦坡堰共長五十里其下舊有減河一道分洩永霸一帶瀝水並清涼寺張仙務二壩減下之水今間段淤塞至龍尾以下東無去路查舊河除現在寬深無庸開挑各段外總計挑淤約長二十七里餘再自龍尾以下之鳳河十一里許應一並開挖成河以鳳河為出路俾數十里減水有歸即將舊河挑土加培舊堰將新河挑土堆積南岸以障東淀南北兩河既歸鳳河而永定河入沙葉淀之水全恃鳳河為下口所有鳳河間段淺處總長十五里應行一律開深則宛平固安霸州永清東安武清各縣瀝水與永定下游俱藉鳳河轉入大清河而全無阻閡矣再金門

閘長安城壩下引河東股自畢家莊歸津水窪長四十九里西股自金門閘石壩至張貴莊歸中亭河長一百三十里均應疏濬以消雨潦及壩下減水通計挑河築堰共約銀五萬七千九百餘兩下還鄉河一條入運河水

一唐河宜由唐完等縣之舊有河渠引歸保定府河也唐河發源山西靈邱至直隸唐縣雹水村舊有廣利渠一道長七十里年久湮廢康熙二十四年居民開通引渠口十餘里乾隆八九兩年勸民疏濬續開八里雹水等十餘村田畝現資灌溉二十餘里之下渠形斷續東接完縣祁河曲逆河蒲河長八十餘里均河相通曲逆蒲河下接滿城方順橋河分南北

二支南爲金綫河長九十餘里至保定城東二十餘里梁河橋西入於府河北爲白草溝河長四十餘里至保定城西南隅入於府河府河六十餘里爲安州之依城河由新安城南歸入西淀自唐河口至保定府河共一百七十餘里自府河至新安城南共八十餘里臣等親行踏勘地勢自西而東極爲順捷河渠舊跡相承施工亦易唐河水道就舊渠口引入形勢甚便實可通連開挑新河一道應將唐邑境內舊渠開寬三丈完邑祁河裁灣取直開寬自三丈至五丈曲逆一河淺窄回環不可行水亦難取直查曲逆之北子城橋有乾溝一道長三里許應改由此處開挑

下接蒲河二里許歸入白草溝河均開寬五丈其金綫河用備減水應開寬一丈深與白草河等保定府河安州依城河直至新安城南均就舊河身內開寬自五六丈至七八丈不等保定護城河亦應展寬三丈以通水道其上下游河身深淺應酌勘地勢自三四尺至七八尺不等再唐河渠口舊有石閘已廢應擇新河隄岸高處另建大石閘一座遇水漲盛即下板鍵閉俾全勢悉由正河南下不入新河以免疏虞金綫白草二河口應各建石閘一座水少則閉金綫河閘令水全歸府河下游水大則閉白草河閘令水由金綫河歸府河下游平時酌量分減以資金綫河

兩岸灌田之用又府河自城南至安州寨頭村長七十八里內應建石閘五座蓋此數十里內地勢建瓴水難停蓄舊有上下二閘單薄殘缺今應拆去於下閘另建一閘並於清苑小聖廟東建閘一座東安北建閘一座安州善馬廟建閘一座又寨頭廟建閘一座層層關鎖以時啟閉水可不缺將來唐河水入新河兼滿城一畝雞距等泉匯入府河如果一律深通水常足用則唐完滿城清苑安州新安各境內於河兩岸建立涵洞開挖溝澮支分派別灌溉田土爲利甚溥蓋廣利渠民間舊享其利今擴充成河則所達更遠民皆踴躍且保定府河寬深直通東西淀河舟

楫遄行商貨叢集亦於地方有益至應建橋梁涵洞等項統俟河成後酌量地勢水勢次第辦理統計河閘各工約銀七萬一千二百餘兩　一河淀流長勢便者宜渠閘通引以沃民田也天津城南地廣數十里東界海河地勢低下乾隆五年在城東南四十里之白塘口村西開挑引河長二十六里由三合莊至藥王廟西通坡水窪又南十里許於鹹水沽起西自秋漠淀開挑引河長二十七里俱以宣洩瀝水數年來漸致淤淺民田荒蕪旱澇無恃上年十二月高斌奏請自天津護城河起由八里臺西至佟家樓開渠一道接連賀家口舊有引河藉城東南刵之海河閘

以通潮汐附近民田水旱俱得播種計用過銀一千
二百八十七兩今復履勘縣南地形遼闊新河渠未
盡地利應於八里臺新開渠南由淩家口西南至陳
家莊再開一渠通至坡水窪又自淩家口東南由梨
園頭東至大任家莊復西南至藥王廟開渠一道入
白塘口舊引河亦通至坡水窪又自大任家莊北由
柳店窪至何家圈開渠二道至李七莊經淩家口亦
通至坡水窪約共長一百餘里再將白塘口鹹水沽
賀家口舊引河三道淤處一律疏通賀家口何家圈
地方各建甎閘以通潮汐以司啓閉並於各村莊穿
道開河處建大小木橋六座則津城南鄉有數河環

繞灌溉又有大淀柳店坡水等窪停蓄荒地可耕旱
澇均備矣又新安城南淀頭村坐落隄上旁環五村
有瘠地二百餘頃隄內有內水河一道以蓄瀝水隄
外通白洋淀應於淀頭村南建閘一座閘內開正餘
支渠二千餘丈引水灌溉餘水卽以內河水爲歸宿
瘠地均可播種又段村東西共地百頃中界內河水
地形東高西下村西舊有石閘以洩安州瀝水應於
村東另建一閘閘內挑正支渠六百三十餘丈亦引
白羊淀水灌地均以內水河爲歸宿並於村西舊閘
內挑渠七百四十餘丈抵安州界以洩瀝水兼可左
右引灌又安州城南同口村東之馬棚淀坐落隄內

有地三百餘頃最爲瘠薄隄外有王家河通白洋淀
應於河口隄岸建閘閘內挑縱橫渠一千一百餘丈
並於同口村北疏渠一道長十里許俱可引白洋河
淀水以灌兩處田畝又霸州中亭河北岸有栲栳圈
漁廠村高各莊三台山四處地勢平衍瘠薄上年開
隄放水今春雖旱尙有所獲應於隄內各建涵洞一
座引水內灌四村田畝均收其利又雄縣大殷村南
北東三面有隄以禦白溝河及西淀漲水隄內田畝
數百頃潦無從洩旱不能灌應於南面王家房村設
立涵洞一座以爲引灌宣洩之徑寶其中溝渠村民
自願挑挖以上開渠並建橋閘涵洞各工共約銀二

萬九千九百餘兩　一正定縣各泉宜開河引渠以
成自然之利也查正定西有大鳴泉小鳴泉楊家泉
石灣泉及無名各泉甚多現資灌溉稻田百有餘頃
泉之下流俱匯於城西之西栢棠村向由栢棠入護
城河瀠洄二十里水利頗饒賦稱上則後城河湮塞
水不能蓄轉致泛溢因仍由城西塔元莊歸入滹沱
河亦經導至城東響閘然不遠仍由大林濟瀉入滹
沱亦不久復於西栢棠建閘攔水悉由塔元莊歸滹
沱矣棄有用之水助滹沱之勢甚爲非計臣等細加
踏勘應於西栢棠起挑河八里餘引水至護城河城
河四面俱挑濬寬深使大鳴諸泉之水蓄注以復舊

規城南響閘稍北地名鴨子嘴令城河於此出水東南由小林濟至大林濟復東北折入藁城之固營村南長十五里又東南歷黃莊小屯隄里至枳照村長十八里俱開成河道其中因仍舊溝之處爲多再鴨子嘴東北二里許有南北道溝長十五里經朱河村達於固營應將南道溝挑拓寬深北道溝就現溝身加濬卽可足用其鴨子嘴東北接道溝以北舊溝環曲其長六百餘丈亦應開挑俾水泉環注爲附近東關一帶灌田之利其西北栢棠閘座應改建大石閘一座鴨子嘴建石閘一座以司啟閉再各泉水總匯固營以南達枳照村以下歸入滹沱爲下口應建石閘一座水小鍵閉以資灌溉水大啟放以備宣洩舊有塔元莊並大林濟洩水之河口俱行堵塞如此則各泉河往復交注千頃之田承以支渠均可旁引四達應聽民挑挖營田灌地惟其所用又正定城東北隅舊有旺泉今已淤塞尙傳其名據正定知縣嚴裕銓訪查挖掘已得泉眼數處水流頗盛如及春旺達則自東西上寨等村舊溝開通亦東抵固營與大鳴等泉周互灌溉其利甚溥再城河四門應建木橋四座與各河道有界村莊孔道者應建木橋七座統計開河挑渠橋閘共約銀一萬七千九百三十餘兩

一舊有營田渠閘宜酌加修理以利民用也新安大

瀦淀有地千頃從前築圍營田四面環穿大渠內外二道支渠四十道渠南建有西關閘座引府河之水北注渠內又於淀北開挖新河一道計長三十里自容城黑龍口起引瀑河之水順隄而東由四工閘南注渠內夏秋水盛則於新河之東名南河閘洩入燒車淀其黑龍口亦建有石閘以司啟閉雍正四五等年曾營成稻田三百餘頃嗣緣府河水常不足瀑河又爲上游之安肅容城截用任從民便改種旱田年久渠閘日廢水道不通旱潦無恃臣等逐加履勘西關閘引府河之水並與燒車等淀相通淀水長時亦可由閘引灌大瀦淀內之地但閘座安置未協應改建西北隅以順城河上游之勢其瀑河一道應將安容新三縣境內淺處一律疏深飭各縣定例按期引用並將黑龍口以下之新河阻塞處挑挖使水勢通暢由四工閘入渠其外圍大渠計長六千六百三十餘丈應展挖如式先籌引用府河瀑河之水以資灌溉俟來年春夏試看河淀水勢如果足用再將內渠一並興挑其支渠勸用民力普行挑濬以復舊規水稻旱田聽民耕種各閘壩蓄水機宜另勘酌辦又縣南隄頭地方亦係向日營田舊址隄下府河之水由太平閘引入中渠自閘口至劉家墳長千丈渠形宛然應挑挖深通並勸民自開支河引水灌田可三百

餘頃又任邱鄚城村坐落千里長隄南臨白羊淀北有月隄一道臨淀建有甎閘引水至月隄內又於月隄建木閘三座三渠導水至閘外支分九道灌地九十餘頃其地南高北下安州容城北來瀝水過多則近渠各地被淹舊築土堰一道以禦瀝水涵洞五座使渠水北屆瀝水南洩今渠堰涵洞俱淤阻殘缺應將各渠疏通共長二千八百六十餘丈舊堰涵洞均爲修整庶民田復灌溉之利又文安蒼耳淀舊築營田日久堙廢應於圍內南北挑渠一道長五里餘添建南北涵洞二座以資灌注又雄縣留通李郎二村舊各設涵洞引水灌田今查涵洞過高應落低三尺

又霸州十間房圍堰內共地五十餘頃建有水閘引水灌溉內稻地十餘頃雜糧地二十餘頃葦藕地八頃餘現在民種租利官分每年額解通倉稻米並雜糧變價銀數百兩今相度情形圍內溝渠尚未周備應於可田之處四面再挑小溝以便高下引灌並開蓄水渠一道即以挑土幫築東隄以資捍禦通計挑渠築隄閘座涵洞共約銀四千九百六十餘兩　一營田應順民情借給工本以廣水利也查正定之井陘有緜蔓河一道長流不竭冬亦不冰由平山境入滹沱河該二縣民於河灘地內築壩開渠引緜蔓滹沱等水營治稻田井邑已營成者三十九頃平邑已

營成者三百三十七頃現在自備工本營治將成者二十餘頃茲據井邑民人呈請於縣之南莊等村東黃遲灘龍王堂三處築壩引用滹沱河水南莊等村可營田三十頃東黃遲灘可營田六頃龍王堂可營田十一頃據井陘縣詳請借給民人工本銀三千七百七十二兩一錢二分平山縣詳請借給工本銀五千五十九兩九錢六分俱按十年完繳營成後照例陞科其渠壩等工聽民自修臣等各處親勘實係應行修治可望成熟之田所請工本銀應照數借給俟部項到日發縣給領臣等因查正定各屬如正定西漢等二十七村莊引大小鳴泉楊家泉韓家泉諸水

營成稻田共計一百一十餘頃新樂中同等七村引用泉水營田共十三頃二十餘畝行唐縣和合等五村引用蓮花泉水營田共三十三頃五十餘畝靈壽文成頭等四村引用磁河之水營田共四頃九十餘畝阜平縣屬之王快西河灘贊皇縣之上西門等處各引縣境河水營田亦有餘利再定州境內西版唐家莊等處引用白龍黑龍二泉小清泉諸水營田共一百六十餘頃以上正定府屬並定州八州縣通計成熟田共六百六十餘頃而接連營田地面尚可開拓者如平邑之閻興舊興二村南灘地五十餘頃已營成二十餘頃因民爭水口未立章程現飭該府縣

査議或村民自備工本或官爲借給再行續辦以上應辦各工另列料估清摺共約估需銀四十七萬三千四百餘兩請將直賑項內先撥銀五十萬兩到直以便豫爲料理俟春融次第興工畿輔水利四案

又請裁改冗兵添設役夫奏言東西兩淀河道泥沙壅草歲有淤積而于牙下口尤易停淤向設役夫六百名垡船二百隻每年於兩淀河底撈濬以便舟楫並設把總四員外委二十員督率撐駕隨處力作遠運泥淤此項夫船器具實爲兩淀要用惟是工多役少外雇人夫無其器具不諳役作以致要工多誤今査有兩淀各河道內應用役夫甚多又議改導子牙

下口濬河築隄係延淀內非分段添夫亦無以善後垂久應請添設役夫六百名並照造土漕船二百隻計每名月支工食銀五錢歲領支銀三千六百兩此項經費有天津道屬南運河河兵六百名先因隄岸多險淺夫不諳椿埽乾隆元年改設河兵目下南運河各處放淤有效化險爲平椿埽工少似應酌減三百名計裁一年餉銀四千三百三十兩已抵添設役夫工食即分令現在之把總外委管轄但夫船倍加原數需員督率彈壓應請添設千總二員即由垡船把總內驗拔遞補令其分管新舊夫船船隻器具遞年修艌悉照現行事例辦理至應裁南運河兵請於

此案覆准行知日爲始遇有老疾事故停其募補逐漸開除俟裁足三百名再行報充則塞苦兵夫不致裁汰失所矣十一月十七日均下部議覆

允行畿輔水利四案

十二月工部議得協辦大學士吏部尚書劉於義等奏稱兩淀各河道內應用役夫疏濬者甚多不敷調撥應請添募役夫六百名並照造垡船二百隻以濟實用查南運河河兵六百名目下南運河各處化險爲平椿埽工少似應酌減三百名以抵添設役夫工食等語應如所議准其添設垡船二百隻募夫六百名又奏稱所添夫船即分令現在之把總外委管轄

但夫船倍加原數需員督率彈壓應請添設千總二員即由垡船把總內驗拔遞補令其分管新舊夫船等語應如所請准其添設千總二員至奏稱應裁南運河河兵亦應如所奏開除査核奉

旨依議永定河志

乾隆十年六月高斌請定河淀淤地納租之例以益貧民以資工費奏言直隸淀泊河灘之地或因水道遷徙或係隄岸空餘半屬腴田多宜耕種貧民受耕數十畝即免饑寒而章程未立易啟侵佔爭端且借名升科以多報少一經升科動礙水道被水常事而請蠲請賑以至請領輾轉滋弊前經部臣於議禁江夏

蓋汝仇等湖開墾案內具悉其弊行各省一體遵照
但查河湖灘地有礙水道者固應嚴禁墾佔如無妨
於蓄洩者亦一概禁止則地利物產又閒置可惜前
奉部議山東南旺湖將涸出湖地令民租種水大免
其納租誠以湖不受水則無關河道而有益民生以
視濫請升科實爲有間直隸舊有淀泊河灘地畝與
夫子牙夏口新河八十餘里兩岸之地水無漫溢將
來涸出新淤不下數百頃臣與方觀承等酌請照南
旺湖例辦理審係無礙水道可資耕種者逐一勘丈
按各道所屬造具頃畝清冊報部其有關水道從前
濫請升科者俱令查明改爲租息畫一遵行將查出

新舊地畝分給附近貧民認種每戶自十畝至三十
畝計口授田毋許逾限嚴禁詭名佔踞如私墾年久
未經升科在百畝以內者仍聽本人自種輸租其百
畝以上多餘之地俱撤出不許揑名隱佔違例治罪
如已報升科者改爲租息令本人照舊承種若從前
升科舉報未盡准令自首免罪將首出餘地招人另
佃其應納租數種稻種靛等地每畝租銀八分於秋
後徵收其餘旱地應分二等上等地每畝租銀六分
次等地每畝租銀三分專種一季夏麥者於麥後徵
收兼種秋禾者仍分麥禾兩季徵收正租之外不得
絲毫多取由該管廳印官彙解各河道衙門存貯爲

河工添補歲修之用每年將動存數目造冊報部如
遇水大被淹由廳印官勘明出結將應交租銀豁免
不得請賑設遇地方災歉照定例辦理如有逃絕之
戶即將領種地畝收回另佃嚴禁私行典賣違者與
受同罪如此酌定章程庶於河防民食兩有利益而
河員牧令亦可永遵至於不成區段零星地土并旋
淤旋坍之地仍遵前
諭及議定之例聽民自種俱毋庸勘造入冊下部議行
畿輔水利四案
九月劉於義等奏初次水利工程告竣疏言直隸水
利各工次第興舉期於利農除患今初次工程業經

告竣所有善後事宜合先立章程以便遵守酌議十
條敬爲我
皇上陳之一各州縣新工宜令官入交代民均力役
也查直隸河道溝渠每經汛漲不免淤塡而冬春乾
涸風沙尤易湮塞官既不查民亦不力往往旋開旋
廢此次所開河渠俱屬深通所用民夫俱照土方價
值核其力之所及按名按日散給大員督察州縣奉
行無絲毫累民開成之後田禾舟楫長享其利如遇
淤損自應酌用民力隨時修理所有現工與嗣後各
屬新工俱應就河道溝渠所經按地畝多寡分丈分
尺並隄岸壘道樹木俱畫明段落派定分管再分別

村莊大小設立渠長一二名每歲汛過及春融氷化水涸之時印汛各官親勘凡有河渠淤淺隄堰疊道稍有損壞卽照派定段落隨時濬修紳衿旗戶有地畝者一體遵派印汛官仍將查勘修過情形報明上司查核並令各該印汛官將境內新工照報部原冊開明起止段落寬深丈尺造冊鈐印並呈用道印收貯公署平時照冊查勘遇新舊交代新任官照冊驗收出具河渠並無淤淺隄堰橋道無損印結報明上司查核如遇暴水衝決及木朽坍卸等事非民力能修者准卽詳明驗實動項修理　一唐河兩岸宜設立涵洞以著美利也查唐邑新河因廣利舊渠開拓

而成渠之始立有按時引灌之法然僅及境內數十里不久旋廢愚民爭水滋甚今河道直達府河緜亙一百二十里來水源源足資利濟應於唐完滿城三縣境內每距五里設立涵洞一座涵洞之底高河底二尺四圍不過五尺其外挖塘使蓄水寬容無礙河道其內開溝支分派引或安置水車戽斗以資灌溉不許當渠打壩截水外塘內溝俱指示地戶自挑需設涵洞二十四座應照原奏同橋座一并動項辦理統於續辦工程內估報　一新建河閘宜移駐汛員以司啓閉也查保定之塘河由廣利渠閘故道導經滿城方順橋之白草溝河歸府河又挑白草溝河相

連之金綫河以分水勢而於兩河上口並建兩閘以資蓄洩一名通會閘一名金綫閘是廣利一閘為全河關鍵而通會金綫二閘又為府河關鍵審唐河水勢啓閉廣利閘以為機宜審唐完滿三縣山水匯歸緩急啓閉通會金綫二閘以為機宜均需設官管理又查方順橋地屬通衢煙戶稠密離縣治五十里邑令耳目難周兼有河道橋閘涵洞等新工界連完縣河道民易爭水滋事須設員就近彈壓臣等查有束鹿縣管河主簿一缺係雍正十二年添設彼時有滹沱新工防護近年河流安穩距縣治漸遠邑令足可兼管毋庸專設河員將該主簿移駐唐縣專司廣利

首閘並境內河道又趙州寧晉縣百尺口巡檢一缺向年因滏河經由該村捜查私鹽並寧晉泊水寬葦密防緝奸盜而設數十年來泊地半為民田滏流亦已南徙該巡檢竟成虛設請裁改移駐滿城方順橋管轄方順橋一帶村莊並將滿完境內河道橋閘涵洞等項疏濬啓閉等事責令兼管定為兼河之缺於河員內揀選咨補如此一轉移間官不添設而地方水利均有裨益至清苑安州新安新工均應歸原管之河員管理　一閘座宜設額夫以司啓閉也自唐縣至安州建閘八座俱係大河經洩不時啓閉必須熟手長宿河干方資緩急查唐縣之廣利閘滿城方

順橋通會金綫二閘清苑之小望廟閘下閘東安屯
閘安州善馬廟閘寨頭閘俱為全河關鍵每座應添
閘夫八名共設六十四名每名照例給工食銀六兩
均俟部覆到日於該州縣地丁項下按年支銷又安
州同口村閘新安段村閘新閘止為灌溉蓄水之用
令坐落村莊之練地及所設渠長管理毋庸另議添
設 一保定新河宜專定兼轄河廳也查保定河捕
同知一缺經管府河白溝豬龍等河及西淀等處所
轄十四州縣河工缺繁任重今唐河府河工竣地連
五州縣長二百四十餘里又金綫河分支八十餘里
上下八閘及減河分渠涵洞凡疏挑灌溉啟閉等事

在在緊要勢難兼顧查有保定府通判分管保屬七
州縣鹽捕事務尚屬簡少且保定即為新河適中之
地經理甚便請將該缺改為水利通判專管唐縣完
縣滿城清苑安州五屬河道凡關河閘事宜並汛員
考成均由該員查轉請
敕下禮部鑄給保定水利鹽捕通判關防以重責成
一新城河道宜改駐縣丞以專防守也查白溝河界
於新城雄縣之間拒馬以下眾水匯集兩邑境內每
遇汛漲最為浩瀚今十九垡盧僧河高橋王槐等河
疏挑工竣足資宣洩而雄邑設有管河縣丞新城並
無河員管理且地屬衝繁與雄邑連界為九河下游

知縣一員難以兼顧查保定府定興縣縣丞無所專
司新城既較定邑衝繁而河務尤關緊要請將該縣
丞改駐新邑本城專司河務俟部覆到日另行估建
衙署其書役等項俱令就近照額募設定邑縣丞衙
署另飭該縣變價解司報部 一新設垡船秋夫應
分隸東西兩淀以資疏浚也查舊設垡船二百隻秋
夫六百名把總四員外委二十員分隸子牙河三角
淀兩廳管轄子牙河廳屬天津道三角淀廳屬永定
河道今添設垡船二百隻秋夫六百名應撥船一百
隻夫三百名隸津軍廳管轄撥船一百隻夫三百名
隸保定府河捕廳管轄津軍廳屬天津道河捕廳屬

清河道四廳各派把總一員外委五員其新設千總
二員應令一員長駐東淀隸津軍子牙二廳管理夫
船一員長駐西淀隸河捕三角淀二廳管理夫船凡
兩淀一切疏浚等事平時分汛管理如有要工聽各
該道調用 一子牙隄河宜分隸廳汛以專責成也
查子牙河通判一員管轄子牙上游隄岸並十汛把
總外委帶領垡船秋夫每歲疏浚下口然自臺頭以
下涣歸大淀非若新河直達西沽與隔淀隄並長亘
八十餘里也若照舊令通判一員經管難免顧此失
彼查當城為隄河適中之地應自莊兒頭起至當城
止歸子牙廳管轄自當城起至西沽紅橋隄尾止歸

津軍廳管轄所有原隸子牙河廳之垡船一百隻秋
夫三百名應分立二汛自莊兒頭起至李家灣爲一
汛自李家灣至當城爲一汛將新設垡船千總駐劄
莊兒頭爲子牙上汛西汛把總駐劄獨流爲子牙下
汛各派外委二員垡船秋夫一半其汛內隄河每年
令修濬防護凡屬秋夫應辦工程及油艌船隻等事
該汛弁查辦由子牙河廳核銷新設垡船三百隻秋
夫六百名應分船一百隻秋夫三百名歸津軍廳管
轄亦分二汛自當城起至梁家莊爲一汛自梁家莊
起至西沽紅橋爲一汛卽將駐劄楊柳青之淀河州
同爲津軍上汛北汛把總駐劄韓家樹爲津軍下汛

各派外委二員撥垡船秋夫一半其汛內隄河每年
令疏濬防護凡秋夫應辦工程及油艌船隻等事該
汛員查辦由津軍廳核銷至子牙河原係滹沱河下
游本年新築隄工應照滹沱河成例保固一年查淀
河淤塡皆由子牙河流沙所致諸水不能暢流今長
隄隔絕淀河可免壅墊但隄旁兩面水衝保固年限
之外儻有應修之處責成子牙津軍兩廳勘估酌定
歲修銀兩入天津道歲搶修項下報銷庶隄工永固
而帑項亦不虛糜矣　一子牙長隄請建營房以資
防護也查子牙隄河工段縣長雖將垡船秋夫分立
汛地然人在船而船在淀冬春守凍更不能爲隄岸

之用必須添派河兵建造堡房俾宿隄防汛平時土
工柳葦等事責令力作此隄爲通津大道並可以資
守望而衛行旅通量隄段應造堡房二十座每座房
二間設河兵二名共四十名卽於南運河河兵內就
近撥用其堡房四十間每間估銀四兩共需銀一百
六十兩統於水利續辦工程案內估造報銷　一各
河隄岸應廣籌種柳之法也查順天天津保定各屬
沿河三十餘州縣延袤不下六七百里表隄固岸亟
宜栽柳兼資公私材用除設有河兵之處督率陸續
栽種外其與民地相連隄岸地方官勸民各按地界
種植成陰卽屬該戶私業聽其芟採枝幹不得成株

砍伐再河工有栽柳議敘之例成活五千株者紀錄
一次以次遞加應將州縣佐雜及河工効力等員有
願種新河樹木者准其報明上司不論本境鄰境照
河工例於次年成活後委員驗實題請議敘並令人
於河員交代案內稽查　一又奏查勘水利二次應舉
各工臣等於十月初五日由通州張灣歷三河薊州
至玉田寶坻查勘還鄉袖針等河並薊運河隄由寗
河七里海塌河淀至天津舟行東西淀覆查保定張
青口月河至新安容城會同勘議四工閘又安州完
縣減河安肅定興泉河清苑安肅城河自慶都至安
肅一路道溝疊道廣利河涵洞並一切隄壩橋閘各

工程又永定河南北兩岸相度河道隄防分別應濬
應築與司道等公同籌議除永定河工另奏外所有
新勘應舉各工並本年初修工程尚有補辦之處或
係汛後確有試驗或係採訪衆議僉同再埸河淀備
東應另尋水道引流歸海以資分洩上年曾奏明另
辦今臣等雖經勘至七里海而曲里海路遠尚未親
勘所見尚未確切容仍俟來春再行詳審續辦謹將
現在應辦各工分為八條並繪圖貼說恭呈
聖鑒內一二條還鄉河劃運河均載入運河水　一張青口以下應按挑支
河以分淀河水勢也查雄縣白溝清河與趙北口等
河西淀之水匯歸東淀悉以張青口河為咽喉因約

東太縣已於張青口之北另挑支河一道長八里又
將玉帶河支流中亭河亦經挑通二十九里以分水
勢現在二處正河與支河兩路分行河流舒緩如遇
大水宣洩無阻今查張青口支河下口起至中亭支
河上口止此一段玉帶河河灣逼近千里長隄長二
十餘里水長隄工最險今復加詳勘應於新挑張青
口支河下口再接挑支河一道就近直接中亭支河
上口長一千九百丈約估銀四千五百五十餘兩則
自張青口以下之水兩路分流水勢既得舒徐而隄
工亦不致汕刷矣　一新安新河宜開挑寬深以免
容新兩邑水患也查本年八月容城民刨開放水致

新安大澱淀田禾被淹經督臣那蘇圖奏聽臣等續
行籌辦奉
諭飭知遵於十月二十七日至四工閘會同督臣詳勘
查容城新安地界相連容城居北新安居南地勢北
高南下西高東下從前容城瀝水皆順流南行入新
安城北之大澱淀其勢尤窪乃向來受水之區雍正
四年經怡賢親王將大澱淀環以周渠改為營田因
恐瀝水歸淀於淀北容新交界處築橫隄一道隄北
開新河一道使瀝水盡由新河東行出南河閘以歸
燒車淀是以十餘年來大澱淀之營田雖經停止而
涸成之田實屬沃壤其北隄有四工閘原為營田需

水而建平日堵閉不一本年七月雨水暴漲新河宣
洩不及容城民田被淹一時情急將四工閘偷刨放
水致大澱淀田禾淹浸今再四籌酌隄外新河原為
宣洩容邑瀝水之路緣河身淺狹尾閭淤高是以山
水猝漲致患壅滯若將河身開深尾閭疏通既足容
納又易宣洩如遇水發使之暢出南河閘以達於燒
車淀則容新兩邑可無淹漫之患應將河長二千九
百十丈估挑面寬六丈底寬二丈於舊河身內加深
五尺至五尺五寸不等其南河閘外歸淀河路亦覺
稍昂均應一例開挑三百丈使上下深通順暢約估
銀三千七百兩再四工閘原金門寬八尺高一丈因

過水太多經年堵閉今應於閘中建砌涵洞即以閘底爲洞底以見方四尺爲度則啓閉便易過水無多如渠內需水可由此放入以資灌溉或瀝水發時亦可開放減洩仍不致爲新邑田禾之害實屬兩益計改建涵洞約估銀四十五兩零

一廣利渠展渠爲河接連府河以下應添各工宜續辦也查初次應辦各工內有臨時尚需籌酌者前經奏明陸續補辦今廣利渠展寬爲河兩岸居民引灌唐河之水臣酌議每五里建涵洞一座業經督臣委員查辦今唐縣居民籲請多建臣等詳議涵洞引水利田自應相度建設不必拘定五里一座今約估每座需物料四十五

兩吝村民自願工作無須估入工價俟建過若干座統於明歲工竣另造料價細冊請銷再廣利河至滿城完縣境內每遇夏秋雨水過多西北一帶山水皆入此河方順橋之通會金綫二閘口宣洩不及是以臣等現議在方順橋上二里許開挑減河以資分洩今細勘通會閘身尚低應加高二尺約估工料銀二百五十餘兩至保定護城河挑河後尚淺今南引唐河北通漕水應再一律加深二尺以資容蓄約計加挑土方估銀四百二十一兩再唐完滿城淸苑各境河道應建大小木石等橋並府河展寬其舊有橋梁均應加高改闊以便行旅再楫計唐縣橋十一座完縣橋七座滿城縣橋七座新開減河橋四座淸苑白草溝河橋六座共約估銀四千九百六十六兩淸苑府河舊有橋八座安州依城河舊有橋二座每座添換新料自二百餘兩至四百餘兩不等共約估銀二千九百八十九兩

一自慶都以下沿白草溝河至淸苑安肅宜開濬道溝以消瀝水也查慶都東北瀝水向由道溝洩入方順橋白草溝河又循白草溝河至淸苑西關靈雨寺橋爲南北大道今慶都道溝多淤大道漸窪每致瀝水停阻應將慶都至方順橋之道溝開挑三十里並將白草溝河南岸再加修展長五十七里使河岸不致陡峻沿途瀝水有歸即以挑

土壘高大道加碎堅築道溝應挑寬二丈至三丈不等白草溝河應通身展深一丈計挑溝展河並疊道碎價共約估銀八千八百五十餘兩再保定府城北道溝南通城河北接安肅漕河長二十五里既以消大道瀝水兼可引漕水以助府河不足年久壅塞嗣經民力挑濬但甚淺窄應再展寬至二丈五尺及三丈不等亦即以挑土疊道碎築則積水消除而漕河通流蓄貯並資灌溉再於漕河口建閘一座需水之時引漕入府河水漲之年隨時啓閉其跨河通道之處應建木橋一座以便行人計開溝築道並建橋閘共約估銀三千七百九兩又安肅城南北道旁無溝

周城無濠每年夏秋雨多四面積水無歸急須開濬
查城北有瀑河一道應自北五里鋪起至縣北關五
里開溝築道俾瀝水歸入瀑河再將城之四面開挑
成河長一千一百九十六丈面寬四丈底寬一丈五
尺深四五尺不等南北建城河橋二座又承城河之
南直開道溝從大路之劉祥店荆塘鋪西折入漕河
共二十五里庶安肅南至慶都瀝水皆有歸受而一
路通衢亦皆崇坦矣計自北五里鋪起南至漕河口
共三十里開溝疊道破價等項並安肅城河共約估
銀四千九百四十五兩　一廣利依城二河宜挑減
河以資分洩也查廣利河自唐縣舊渠起至府河安

州依城河由新安城南入於西淀綿延二百五十餘
里現俱通暢唐完境內灌溉稻廣府河以東帆檣漸
集向來唐完西北一帶山溝四十餘道遇夏月山水
陡發匯入完邑之蒲祁等河乾河不能容受遂南漫
慶都等處民田今廣利河正界其南本年七月山水
瀑漲皆循河東注數十里內村莊得免淹浸惟方順
橋之通會金錢二閘緊承其下異漲抵閘一時宣洩
不及仍恐將來有出槽之患應於方順橋之上二里
許向東南開挑減河繞過閘口仍歸入金錢河內使
減河之底稍高惟令分減有餘之水不使旁洩本河
正流則宣洩有備而漫溢之患可除減河計長一千

二百四十八丈面寬四丈底寬一丈五尺深七尺約
估銀一千五百五十九兩再依城河地處下游廣利
河水悉注於此自東安屯以下南河北岸皆有隄防
但來勢甚寬而隄尾迫束水不暢下一至臧家灣隄
盡處遂漫浸民田查臧家灣北岸舊河形長里許又
曲折東向窪下五里餘即歸入漕河漕河亦常於此
倒漾應即此處開挑減河面寬三丈底寬二丈將挑
土堆為兩堰並於隄盡處接築數丈至減河口為止
河口堅築外唇正河水至六分以上始令過水而接
築之隄與堅束水就漕則旁溢之府河倒漾之漕河
均有轍可循而附近窪地並免淹浸開河築隄共約

估銀六百七十六兩零一定興安肅泉水宜並加疏
濬以廣灌溉也查定興西南隅二十餘里有泉三支
相去各二三里土人名曰雞爪泉八九里外匯為一
流綿延三十餘里經安肅之姑莊營南入瀑河姑莊
兩岸悉種秋菘民收倍利而定邑界內則稻畦畸零
蓋因三泉未浚水不足用故也今查三泉本旺牽引
而下尚有小泉百餘竇細流如珠亦俱淤塞且自姑
莊入瀑河之五里水道窄狹雨漲漫田均應疏展以
收衆泉之用臣等詳議應將三泉大浚闢砌層甎悉
導沿河泉竇匯集石橋以下一律拼疏俾定邑秫稻
與安邑秋菘並廣其利又安肅田村鋪西五里亦有

泉三孔名曰萍泉其水向由史端南營引長七十餘里歸入新安雜淀爲萍河歲久淤塞遇夏雨多則泉暗長舊道不通遂北流入田村散溢爲患知縣解承毓尋泉疏治泉旁之地已受其利但下流淤塞甚遠開通爲難應將三孔泉眼並加疏浚就萍河至田村舊跡接遞開挑南至麒麟店白塔鋪復西折至姑莊營舊有之三支溝內會雞爪泉下稍歸入瀑河不過二十餘里水勢甚便工費亦省可與雞爪泉同其美利其白塔鋪適中之處應建大橋以通行人計開濬雞爪泉土方物料共估銀四千九百六十五兩開濬萍泉並甃道建橋共約估銀三千五百四十五兩

以上應辦各工並永定河另案工程共約估銀十四萬餘兩請將直賑項內發銀十五萬兩由藩庫分發清河天津永定三道飭屬豫爲料理俟來歲春融興工造冊送部工竣請銷再此次工程保定府屬及張青口月河各工應交清河道總查辦理玉田寶坻各工應交天津道總查辦理永定河工程應交永定河道總查辦理十九日

飭大學士會同部議十二月十六日工部議覆

允行（畿輔水利四案）

十一月署總督劉於義等以本年水小流緩停淤生險請於盧溝橋南天字二十八九兩號挖引河長三百一十五丈面寬五丈至十丈底寬三丈六尺深四五尺不等南岸三五六八等工引河五道長三千五百丈北岸四五六工引河三道長九百一十七丈挖面寬七八丈底寬四五六丈深六七八尺不等並抽挑子河面寬二丈深二尺三角淀自八工尾至鄭家樓止引河一道長三百四十八丈面寬九丈五尺底寬五丈深六尺並抽挑子河寬二丈深二尺五寸次年興工（畿輔安瀾志）

十二月工部議准協辦大學士劉於義等奏稱查勘永定河本年水勢甚小濁流微細河身淤高中多兜灣恐阻水生險請自五工以下於開年挑濬後分段

搶挑其河身兜灣十處均裁灣取直將向灣之處截築攔水壩兩岸殘缺卑薄者酌培高厚自八工范甕口以下令疏濬以暢入淀之路並將兩岸閘壩修補堅固得

旨依議速行（河渠志稿）

金鑑卷一百三十九終

續行水金鑑卷第一百四十一
永定河 章牘六
乾隆十二年五月十一日奉
上諭直隸河務現交總督那蘇圖管理伏秋二汛甚屬
緊要總督事務紛繁一切修防工程難以兼顧張師載
向爲南河道員通曉河務著前往協同辦理（河渠志稿）
九月直隸總督那蘇圖宗人府府丞張師載等會奏
永定河工每伏秋汛發雨水稍多驟漲堪虞
特命臣張師載協同修防所有伏秋兩汛住宿河干上
下往來相機防護於立秋十日後循例具奏請回京
摺內奉到

硃批汝再留旬餘卽將應加經理處會同那蘇圖議奏
欽此臣張師載秋汛過後再將兩岸隄埽各工及下
口情形覆加查勘並至保定府與臣那蘇圖面加商
酌伏查永定渾流每經汛水形勢卽有不同然經理
之法惟在兩岸隄工堅固閘壩暢洩下口深通自不
致有壅溢之患今歲霖雨頻仍河流疊漲溜勢倏移
南岸六工郭家務草埽並北岸六工半截河草埽河
身逼近金門過水太多隨經堵截圈閉俟將來河溜
稍遠酌量啟放查南岸六工汛內有草壩四座郭家
務一壩漸閉毋庸另建至北岸六工半截河草壩向
來洩水頗捷今旣難令過水自當另建一壩庶宣洩

有資臣張師載帶同道廳勘得南北兩岸四工河灘
寬衍汛水過槽停蓄積留難以驟下北岸四五兩工
之交地勢卑窪水泡隄根常至四五尺應於北岸四
工崔營村建築草壩一座照小惠家莊草壩金門寬
廿二丈以洩上游漫灘之漲水隄外舊有小減河一
道引水歸達鳳河不致泛淹爲患又永定河下口由
八工尾北折循北堰入沙家淀以歸鳳河全河出水
之尾閭甚關緊要查鳳河現在多有淺狹應展挖寬
深以暢其歸宿之路但目今淀水未消難以履勘請
俟冬月委員勘估來歲汛前興挑所需銀兩卽於三
角淀歲修疏濬項內動用核銷毋庸請帑又南岸五

六下七等工及北岸四五六八等工水泡隄根隄工
間段尚有卑薄應量加培修估需銀兩請在搶修項
下動用核實報銷亦無庸請帑再各壩減水引河應
照例勸民及時挑濬并隄埽各工隨時修防事宜臣
張師載止就今歲所見情形與臣那蘇圖詳悉酌籌
改建壩座爲期尚早大學士臣高斌不日回任久諳
機宜臣等再與酌定令工員遵照辦理謹合詞具奏
奉
硃批是刻不容緩者卽照爾等所議行其餘俟高斌之
至（永定河志）
乾隆十三年七月十五日

上諭軍機大臣等據那蘇圖奏稱永定河伏汛暨長六
月二十七日石景山長水至三尺六寸南岸金門閘石
壩過水七寸履勘河身有沙嘴中梗溜勢坐灣趨閘恐
減洩過多於金門迎溜上唇做壩挑水等語金門閘石
壩原以備減洩永定河漲溢之用遇伏秋盛漲不患其
減洩過多卽有沙嘴中梗少用人力挑導借盛漲之水
衝刷亦易不必另建挑水壩若在水小之時挑水令入
中泓則可今於盛漲立壩恐浮沙卽依壩塡淤金門閘
過水固可無慮其多而下游疏洩卽慮其有梗塞所見
似未妥協朕意所立挑水壩不如去之爲是并俟高斌
回[illegible]將此情形問彼會奏可傳諭那蘇圖令其酌量辦
理純皇帝聖訓
是月直隸總督那蘇圖奏覆金門閘石壩情形繪圖
貼說呈
覽奉
上諭覽奏並河圖知挑水壩之設原以救弊一時且溜
已漸歸中泓立壩亦不爲無補儻河身大溜仍欲趨灣
朕就所閱之圖似應於硃筆直畫處開一引河使大溜
暢達下游歸河身正溜似可不慮其奔注金門閘以致
減水太多但是否與形勢相合可傳諭那蘇圖令其酌
量情形如引河當開所費約畧幾何儻立壩之後河溜
已歸中泓而引河又費工甚鉅卽可不必著詳悉相度

奏聞純皇帝聖訓
乾隆十四年三月奉
上諭直隸河道事務近年以總督兼理不過伏秋汛至
之時往來牽屬防護工程俱已平穩所有直隸河道總
督不必設爲專缺卽於總督關防敕書內添入兼理河
道字樣其一應修防工程向係河道等官派辦者俱照
舊飭委辦理現在纂修會典將此載入永定河志
八月方觀承奏永定河三工漫口逐加履勘多屬灘
高水下惟月隄內地面近因發水淤塞較大隄內灘
岸僅低二尺四寸卽與月隄內地面相平於此穿隄
歸河實爲便捷今擬於月隄內水淺處開挑引河正
東穿入大隄挖過河灘四百餘丈入於正河挖六百
丈抵十里鋪此下間段抽槽卽可順下俟引河正河
挑成放水之時將月隄堵築高厚卽以月隄爲南隄
其自坡口以下至引河穿入大隄處之舊隄應存俟
來春凌汛俾其逼溜刷深新河汎過刨去俾與舊河
相連以寬水道至三工地勢北高南下河身穿處止
入九十丈若加築重隄以資保障更屬萬全請俟來
春興工河渠志稿
十月二十四日
上諭軍機大臣等據方觀承奏稱永定河南北兩岸隄
身比河灘僅高二三尺者甚多查前任河臣高斌於乾

隆十一年奏准動項五萬餘兩將兩隄北堰加高培厚數年以來河漸淤墊隄復卑矮賴有各壩分減水勢得保無虞今將甚卑薄險要處所酌量間段加高培厚以資捍禦等語治河之道必使下流有所宣洩方不致阻滯泛溢衝決爲災是以疏瀹決排爲治水之正道若但就現在隄堰加培高厚則河身必致淤墊行見河身日高隄堰亦隨之日長束水而出之平地之上長此不已將復安窮此不過苟幸目前耳今之淤墊者卽前督動項加培之處是其爲害已有明徵今仍不外於加高培厚豈所謂熟籌久遠之計耶方觀承於事理尙屬明晰幾輔水道當所素諳著從長另爲酌辦毋得姑循舊轍

苟且了事南北河工總以加高培厚四字爲動項開銷秘鑰而使河流日漸高仰必致貽後來莫大之患並將此諭高斌知之其南河目下有似此加高培厚者否一并令高斌等詳悉奏聞方觀承摺亦發與高斌看 純皇帝聖訓

十一月十二日方觀承奏查乾隆二年河身自六工以下已有高仰之形奉

諭旨命大學士鄂爾泰親往詳勘應如何改移開濬修築之處熟商妥議等因鄂爾泰欽遵會同前督臣李衞河臣顧琮議於半截河隄北改挖新河卽以北隄爲南隄另築北岸大隄經部覆准自北岸六工起迤東築成大隄計長三十六里因其下有積水侵佔未及完工至乾隆五年河臣顧琮續請接築北堰與北大隄相連而下然祗係下口入淀之保障而非爲改河之用嗣於兩岸開建滾壩減洩盛漲河無衝溢但每歲淤墊益高而六工水流不下近年以來情形又異爲今之計就舊有之北大隄於六工改移下口使水由地中暢下無阻自是長策臣詳加覆勘祗須稍爲修補卽可完固開挖新河以容正溜無需過爲寬深一切濬築事宜計算均無多費惟查北大隄內大小十九村莊約計瓦土房九千七百餘間其餘各村應遷者計尙有三千四百餘間墳墓六千三百五十

餘穴旂民地畝一千餘頃並多現種麥地照雍正四年郭家務改河舊例應將民房按間給價墳墓給費遷移旂地另籌撥補民地給價除糧但事關數千戸之田廬生計必須先期早爲曉諭詳加經理非此數月內能辦之事是以仍議暫由舊道應請俟來年汎後再將改移事宜詳加籌酌奏請

聖訓辦理 方敏恪公奏稿

是月十四日

上諭軍機大臣等據方觀承奏稱乾隆二年河身自六工以下已有高仰之形經大學士鄂爾泰往勘會同前督臣李衞河臣顧琮議改挖新河卽以北隄爲南隄另

築北隄長三十六里因其下有積水侵占未及完工至
乾隆五年河臣顧琮續請接築北堰臣此次查河詳加
履勘祇須畧為修補開挖新河以容正溜惟多村莊廬
舍非數月能辦之事是以仍議暫由舊道等語朕思加
高隄堰固屬治水下策而挖改河口亦未易輕言蓋洪
流巨漲非人力所能開濬使永定河可挖則黃河亦可
挖使復循九河故道矣卽今改挖新河而數年之後不
能保其不復淤塞則此一番工役豈不徒為虛費況廬
舍至萬有餘戶墳墓至六千餘穴田畝至千有餘頃小
民安土重遷難與圖始無故而令其流移轉徙彼未見
遠水避災之利而先已不勝擾累此改河之議不待智

者而知其不可也鄂爾泰久經物故卽使籌辦太當亦
不必問及後嗣其所勘或就當時情形定議或本屬無
益空言俱姑置弗論但所稱未及完工者其已興修之
處曾有幾成顧琮接築北堰曾否完竣摺內尙未明晰
自朕觀之治河之道加高固不可行培厚或庶其可誠
使培於隄後而前岸之近河者展而益寬則水有所容
可免於溢決此變通於前人不與水爭地之意而可無
紛更徙置之勞當較勝於加高束水與開挖新河者朕
明春巡幸霸州卽可按行永定親加相度其中一切未
盡情形該督面請指示 皇帝聖訓 純
乾隆十五年三月直隸總督方觀承奏永定河下口沙

淀葉淀之去路尙未徧淤得以無患衝溢然測量河
身自五工泥安村以下至八工逐段淤高四尺九寸
掌
皇上臨隄親授方畧臣得有所遵循復掌
諭臣就現在情形酌為籌辦
命大學士公傅恒尙書汪由敦同赴南岸遵照
指示於上七工相度建壩之處今看定應於上七工來
字一號之馬家鋪來字十號之冰窖東二處各添建
減水草壩一座又六工之張仙務雙營舊壩二壩應
加修葺奏掌
允准交臣欽遵辦估臣查添築之二壩在南岸七工分

洩有益儻將來議於北岸六工改移下口則此處河
隄卽屬閒置是建壩工料無需悉照從前規則致有
多費今臣飭令永定河道將二次壩座均照雙營成
式金門寬十二丈其壩臺及迎水牆壩丈尺俱
稍為減少並據承辦廳員等議將葦草改用秫秸柳
條排樁仍用松木餘樁改用楊木又修整雙營草壩
張仙務草壩並有南岸三工長安城草壩北岸上七
工小惠家莊草壩應一律修葺計添建二壩修整四
壩現在先酌發銀兩飭令備料與工至五六工以下
河身轉曲淤墊處所應於疏濬下口歲修項下通融
辦理其隄工間段卑薄之處應隨時相度修防例歸

搶修項下辦理均毋庸另請動項再永定河發源於山西馬邑縣經由宣化府保安州等處仰蒙
皇上指示周詳令於上游情形再加籌酌實屬探源要道容來春親往宣化一帶查看另行奏請
訓示奉
硃批著如所議行該部知道（永定河志）
五月河水泛漲全河之水由第四溝奪溜而出刷寬五十二丈經固安城下順南北大路至牛坨循黃家河入津水窪歸淀一支由牤牛河入中亭河
命侍郎三和同督臣堵禦於口門下向東另挑引河歸入大河截溜築壩遏水南溢自八月初旬迄九月望工竣水歸舊河（畿輔安瀾志）

六月初九日方觀承奏本月初六日申刻據永定道英廉稟報永定河南岸三工第四道淤溝兩邊埽鑲被刷初三初四兩日形勢漸變汕傷隄頭寬至六七丈等語臣聞之不勝駭愕隨委清河道僧保住星速赴工幫同辦理臣即於酉刻起身兼程到工查勘新開淤溝汕口在南岸三工術字第十五號自第十二至十五號舊有放淤溝五道穿隄各寬四尺內加護埽後圈月隄長七百丈每於汛期之前將一二三四道溝引進渾水為入水溝由第五道溝徹放清水為出水溝節年將次淤滿其一道三道溝於上年冬閉後未開現惟二道四道溝入水五道溝出水五月三十日子時河水逼注隄根四溝埽鑲被刷當即汕寬兩邊隄頭各坍丈許其二道五道溝亦同時進水英廉將二道五道溝俱行搶閉並將已坍之四道溝希圖一併堵築遂匿不報聞又揑稱是夜月隄先坍數丈以致淤溝通氣掣溜希圖掩飾嗣因搶築不住於本月初三日汕寬一十三丈五尺水注月隄同時坍卸三十餘丈英廉始於初四日具稟其種種揑飾情由業經臣查明參奏今臣住宿工所督率堵築初八日已經下埽四個尚需十埽即可合龍查溜勢全趨汕口正河受淤計一百五十餘丈臣帶署涿州參將彭友俊到工即令專管河兵夫役併力挑濬俟合龍之日一面進埽一面開放河頭擠逼全溜令歸正河即可無事至汕口所出之水由道溝至固安縣西南一帶仍由道溝四十餘里至牤牛東股河即金門閘引河又四十餘里歸入霸州中亭河漫水四出村莊低處多被浸漫固安圍城皆水窪處深三四五尺不等地內水深二三尺不等永清被水村莊六十餘處水深二三尺不等田禾多有損傷臣已飭司派員查勘成災各村借給籽種趕種蕎麥萊荳等項以冀有秋（方敏恪公奏議）
是月初十日奉

上諭永定河南岸三工上月二十九日河水驟發漫開月隄已命尚書汪由敦馳驛前往會同總督方觀承悉心相度有應搶築疏濬之處現令熟籌妥辦惟附近固安縣一帶窪地猝被漲漫禾稼不免損傷民房不免倒塌深軫朕懷亟應加意撫綏所有酌借籽種及一切應卹事宜卽著公同籌畫奏聞一面辦理務令被水居民得沾實惠 永定河志

七月

廷等工部侍郎三和直隸總督方觀承內開奉

上諭永定河三工漫口初擬合龍尚易爲力該督方觀承董率河員駐工搶築期於速告厥成俾被水田禾早

得涸出尚可補種蕎麥雜糧窮黎藉以餬口乃迄匝月晝夜施工竭盡人事而時當伏秋水勢旋長旋消搶護椿埽屢被衝刷此時已屆立秋卽積水全消亦已補種無及所有賞給口糧及將來查辦賑卹業已屢頒諭旨自可遵照辦理至播種秋麥則不妨俟至秋高潦盡爲期尚早該督駐工日久通省案件應辦者甚多未便專顧隄工稽留下邑按察使玉麟會任永定河道工程素所熟習可調至工所該督將堵築情形詳悉交明令與署道會保住在工搶築日內天氣漸霽河流長落無常或於旨到以後玉麟來工之時溜平沙漲仰賴

天庥可以就緒合龍不過三五日間三和方觀承俱可竣事言旋如非旬日可了著交玉麟率同會保住調集物料在工辦理玉麟到後方觀承回至保定辦事仍可不時稽察三和卽著回京 永定河志

十月二十八日傅恒方觀承奏臣等遵奉

聖訓指示永定河下口宜以海河爲歸宿謹公同籌議如永定由大清河一帶歸入海河就下之勢甚順所慮穿運一層今若將北運河下口改向東南歸入海河則於永定渾流自不致相犯但永定歸入海河是否卽能盪刷泥沙不虞淤墊尚須詳勘情形悉心酌議具奏 方敏恪公奏議

十一月十七日傅恒等奏永定河下口東阻北運南

臨東淀自八工以下渾流散漫於葉淀沙淀周迴數十里沙澄河清然後由鳳河入大清河出西沽會北運子牙至三汊河會南運同入海河原因渾沙善淤不能有徑行歸宿之路今擬於八工尾接挑長河一道夾築兩隄不令散漫直入海河爲導河入海之上策臣等於十一十二日帶同永定河道白鍾山天津道宋宗元知府熊繹祖及各廳汛弁等員自八工下口葛漁城北堰由龐各莊過鳳河至北運河東岸北倉前後周迴覆勘永定河自八工尾直向東南徑入海河就下之形勢甚順惟穿過北運必須將北運河尾改移另入海河查北倉迤北二里許地方空濶可

以挑河一道夾築兩隄直向東南至大直沽入海河
計長四十五里再查北倉迤南約四里許穆家莊之
北空澗之處可爲永定河經由之路東南至田家莊
入海河計自八工尾至此長八十五里再查永定河
既以兩隄夾束徑入海河其鳳河亦應改入北運河
自龐各莊至桃花口之上空澗之處可爲鳳河改入
北運之路計長十五里以上挑河築隄各土方並建
壩等費共估需銀九十餘萬兩再三詳籌熟慮恐工
力難施而北運河改移東下漕運糧艘多行海河二
十餘里亦屬未便再於海河北岸沿河察看其情形
稍覺寬澗但亦未甚懸殊誠恐海河四時潮汎各別

有大小緩急之不同實難保永定河淤沙至此必可
無淤墊之患謹將勘過切實情形合詞恭摺具奏伏
祈
奏議
是月軍機大臣會同工部會議得江南河道總督高
斌直隷總督方觀承奏稱遵
旨會勘永定河工悉心妥議查永定河渾流洶湧夾束
長隄本年三月荷蒙
聖駕親臨閱視指授機宜復
命大學士公傅恒等會看添建修整各壩工臣方觀承
遵
旨辦理本年九月復經會議具奏於北岸半截河預籌

改移下口以暢就下之勢今臣等覆查八工以下葉
淀沙淀一帶北堰包束寬廣堰外亦俱地澗村稀就
現在情形將來儘堪容蓄泥沙如將正河淤墊之處
間段挑濬使水有正道自必順軌而趨不致下壅上
溢臣等公同籌畫若照前議即行改移下口其在六
工以上之河身亦須挑挖通暢今若並七八工之河
身一律挑濬使仍由八工歸淀其南岸上七工之五
道口舊壩亦加修整有此四壩並資宣洩南岸外有
南坦坡堰北岸外有北隄專達則正河本通合計則
下口甚廣擬將河身自三工至八工間段疏濬去淤
展寬今秋所抽河槽再加挑拓遇有兜灣酌量裁直

仍俟明年春夏之交桑乾水涸各工多募民夫及時
儹挑直俟春水到時爲止其八工以下河水出口散
漫之處並應挑河二道使直達於淀自葛漁城以上
由西轉北而東聽其蕩漾停淤現在即交該廳照式
於歲修項下辦理又北堰長四十八里爲下口全淀
保障今歲雨水過多大淸河水漲北運河橫潦及東
安灃水悉聚於此堰之東段隨風漫刷坍缺甚多亟
宜培修以資捍禦又南北兩岸石草各壩查南岸三
工長安城草壩雖於本年將坑窪修築而夏秋間過
水至尺餘未免太多應於金門加築灰脊一道高二
尺以資節宣又北岸下七工五道口草壩已經八年

亦應修築其餘各埽如有溜勢移近逼水太猛應暫
爲圈閉者俱隨時酌量辦理又南北兩岸各工隄身
殘缺及卑薄漏水處所並月隄土堰等項均應酌加
修補幫築臣等仰遵
聖訓得及時修濬之法則河身中泓有路即遇盛漲水
大漫灘亦自隨中泓之汛溜順下直趨出八工下口
而三角淀之引河接連通暢散漫入淀容蓄有餘今
兩隄加築之子堰已成現令將間段合縫處通身接
連則漲水雖一時有上隄之險亦可無虞旁溢等因
應如所奏行奉
硃批依議永定河志

十二月工部議得江南河道總督高斌直隸總督方
觀承奏永定河工濁流善淤非停積河身即壅遏下
口請立法歲加疏濬查明頭工至八工附近村莊派
定段落每屆河水斷流時約計應挑土方若干傳集
村民計日課功每名每日給米一升折給制錢十文
外給鹽菜錢五文共十五文如原派段落內值有淤
墊即令相近村莊彼此互相協辦總限於二十日內
趕辦完工其八工下口疏濬之處亦與十八汛一例
經理即將額設下口疏濬銀五千兩統撥各汛充用
即於歲修項下每年再加設疏濬銀五千兩合爲一
萬兩以期足用等語應如所奏行令該督曉諭附近
村民協同辦理轉飭道廳及印汛員弁親身督率稽
查其每日應給米鹽菜折錢十五文務使村民實惠
均沾如有胥役侵肥扣尅等弊即將該管各員一并
參究又奏稱直隸河員驛丞有兼巡檢銜者俾其呼
應靈而公事易集今附近永定河各村不服河員管
轄必待州縣派調約束每致緩不及事應請將十八
汛內之河員俱令兼巡檢銜將附近村莊分撥管轄
更於河工要務有益其南岸下七工北岸上七工兩
把總所管汛內村莊統歸七工之縣丞主簿管轄一
切事宜俱照兼銜之巡檢成例遵行仍令該管道廳
及各州縣稽查如有汛員越分滋擾等弊即詳參等

語查河工人員向無管轄地方之責該督因永定河
現議民隄歲加疏濬請照驛丞兼巡檢銜例將附近
村莊分撥管轄原爲河工緊要起見事屬可行應如
所奏永定河十八汛內兼巡檢銜之各河員並分隸
村莊分晰造冊報部以便查核註冊其南岸下七工
北岸上七工兩把總所管轄村莊准其統歸七工之
縣丞主簿管轄一切事宜俱准其照兼銜成例辦理
如有河員藉兼巡檢銜越分滋擾詳揭參處奉
硃批依議永定河志
乾隆十六年四月吏部尚書舒赫德河東總河顧琮直
隸總督方觀承等奏臣舒赫德臣顧琮奉

命會同臣方觀承查勘永定河七工下口應否改移抑
令仍由舊河之處臣等於四月二十三日同至冰窖
東草壩過水處所沿隄察看水勢五十餘里至王慶
坨會勘南坦坡堰一帶地勢並現在缺口出水將來
葉淀去路及堰外淀河水道各情形查冰窖草壩在
南岸上七工之尾舊下口之旁地勢本低緣今年夌
汛續發大水正河出口不暢壩門過水勢猛將壩口
以下河身吸刷寬深致金河趨下卽由壩口掣溜今
觀七八等工正河長五十餘里惟中段二十餘里尚
存舊有河形其頭尾悉於夌汛後被淤而下口尤甚
已非大學士高斌同臣方觀承上年所勘情形卽多
費帑金將七八兩工河身復行挑挖寬深與壩口以
上之河身相稱而出口之路斷難一律疏挑恐上游
已刷深之河槽仍復於塡一逢盛漲在在受險且通
河水勢偏南尤未便強之使北舍下就高至現在河
水經由之地冰窖壩外自舊河尾接連南坦坡堰至
龍尾以下東西約長八十餘里南北寬四五里至十
五里不等地面比舊河身低七八尺至丈餘不等由
坦坡堰之尾東北導入葉淀去路愈廣停淤益薄下
暢則上游易理且省兩隄夾束五十里之修防於此
改移旣事半功倍而較開挖正河下游歲費周章者
收效之久暫更屬判然臣舒赫德臣顧琮公同詳度

形勢甚順工作無多卽將此處作爲下口似無疑義
至隄外村莊房間地畝分隸霸州永淸東安武淸四
州縣除靠近南堰地處高阜村戶無多之董家韓家
崔家王家辛家黄家各鋪並馬家口王家圈八處外
其應遷移者七村不願遷移應築護堰者大安瀾城
王慶坨得勝口三村並不願築護村堰者唐二鋪佛
城圪塔磨叉港胡家鋪四村各村所有民地皆連名
具呈不願除糧惟求減照河泊地舊則交租守業自
應聽從民便臣等會勘旣明所有應辦事宜並應早
爲區畫應請將冰窖草壩以東之隄身開寬五十丈
作爲河口令向東南出水寬暢其自坦坡堰至龍尾
六十餘里均應一律幫寬二丈加高二尺仍照舊制
作成坦坡之形底寬七丈頂寬一丈五尺其外臨淀
水處所約長二十里應再加高一尺以資隔別淸渾
再於王慶坨南開挖引河長二十二里河水面寬六
丈底寬三尺深二三四五尺不等導令渾流歸入葉
淀隨路渙散停淤仍由鳳河流入大淸河計培築坦
坡堰工開挖引河銀兩臣方觀承查上年十一月會
同臣高斌議將河身自三工至八工間段挑濬今五
工以下河身業經抽刷深通無須再挑又修補北岸
下七工五道口草壩今水不經由無須修理此原估
銀兩可以節省又三角淀歲修銀兩除垡船等項需

用外尚餘銀兩均可作為河堰各工之用尚少銀兩應赴部請領但現在汛期迫近臣方觀承請即於司庫先照數借撥請領還項仍令道廳等確估造冊送部再舊河五十餘里若將兩頭淤墊處所酌加開挑作為減河俾分洩盛漲亦屬有益應於歲搶修項下酌量從緩辦理又康熙年間初立隄岸至現在六工而止嗣於雍正四年接連七工八工而七工又分為上下兩工今下口改移仍在舊處兩岸七八等工已無修防自應將七八等工名色裁去以現在下口以上之來字十號編入六工汛內再將五六兩工里數合計均勻撥派兩工汛員管理其南坦坡堰接連龍

尾共六十餘里原有三角淀武清縣縣丞一員不敷管理今應分為上中下三汛每汛二十里南堰上汛以議裁南岸上七工之東安縣縣丞經管駐劄唐二鋪南堰中汛以議裁南岸八工之武清縣縣丞經管駐劄王慶坨南堰下汛仍令原有之武清縣縣丞經管駐劄三河頭又北岸大隄至六工洪字十六號止六工隄外有乾隆四年所築北隄一道至新莊東止長三十七里自新莊東至鳳河西岸蕭家莊止北堰一道長四十七里今應將北隄統為北堰共長八十四里亦應分為上中下三汛北堰上汛三十七里以議裁北岸下七工之東安縣主簿經管駐劄惠家莊

北堰中汛長二十三里零以議裁北岸八工之武清縣主簿經管駐劄葛漁城北堰下汛長二十四里以原管北堰之東安縣三角淀主簿經管駐劄石各莊所有南北六汛均歸三角淀通判管轄督率各該汛員帶領河兵修補堰身水溝浪窩並栽種葦柳等事俱責成辦理其分管里數段落另造冊報部存案如下口河身及南北堰有應隨時修濬之處即於原設歲修項下通融動撥辦理報銷至原有之南岸下七工把總一員北岸下七工把總一員並無專司之汛務應改為南岸把總北岸把總與兩岸千總同聽調遣經理椿埽更於通工有益至應行遷移之武家莊

朱家莊馮家場東沽港宋流口外安瀾城郭家場七村莊應給房價此內因房基本高不願遷移者尚多仍須另行核實查辦其願遷之戶即就近於舊河身內丈撥地基動支司庫銀兩給發移蓋其餘應築護村圈堰並王慶坨村北應築迎水土堰按村合作並酌量幫給夫工均屬易辦又民地各色錢糧歲徵銀二千八百餘兩各村士民均請守業蓋因下口甚寬水所不到與淤積之區仍可播穫有收恐糧去業隨是以再三呈懇不願全除應請俯順輿情酌照舊河泊地科則不論大小地每畝概徵銀七釐二毫五絲較原額約減十分之六惟將所減銀數作為正額恐

有水佔未種及種後被淹等情應請照河灘淤地例
照數作爲租額分麥秋二汛交納查明實係無收分
別半免全免以昭體卹至旗地內如係當差地畝應
如各縣存退餘絶旗地並舊河身地內另籌撥補將
水佔原地撤出存官備用如係旗人本產仍願守業
不願另行撥補者聽如係在官徵租之存退餘絶等
地查明實被水佔卽爲除租以上旗民地畝地方官
清丈分晰造冊報部與部冊旗檔核對定爲減糧徵
租除租等章程俱於本年爲始畫一辦理再南北兩
岸各減水壩座南岸二工之金門閘三工之長安城
北岸三工之求賢村五工之盧家莊均堪宣洩盛漲

其餘各壩有應暫爲圈閉者又六工以上河身每年
河涸時按工挑濬俾無淤墊並汛員督率沿隄村民
計日課工等事宜悉照上年十一月臣高斌會同臣
方觀承奏定章程辦理奉
旨依議永定河志
五月軍機大臣工部等會議得直隸總督方觀承奏
永定河下口改由六工出水經臣會同尚書舒赫德
河東總河顧琮勘議奏奉
俞允欽遵臣卽赴永定河經理各務所有查辦及應奏
明立案事件謹分晰爲我
皇上陳之　一下口應遷之七村莊原議將七八兩工
舊河身內灘地撥作各戶房基嗣臣面奉
聖訓諭籌久遠臣遵令永清東安武清三縣分赴應遷
各村莊將舊河現議作爲減河將來亦難保永無水
患明白曉諭隨據各村士民懇請自擇高阜領價遷
房官爲撥給莊基場地永得安業茲據永清屬武家
莊朱家莊馮家場三村各戶自願遷於秉教村一帶
東安縣屬東沽港宋流口外安瀾城郭家場四村各
戶自願遷於霸州屬李家鋪相近地方又東沽港一
半分隸武清縣各戶自願遷於霸州屬董家鋪相近
地方查秉教村李家鋪董家鋪三處皆在南堰外地
勢高敞准令移駐既於民情稱便而舊河身內卽可

永禁居民建蓋牆屋於下口水道實有永遠之益至
三處應撥之村基地畝容臣查辦清晰另奏立案等
語應行該督將秉教村李家鋪董家鋪等處詳細查
勘果係無礙水道將來永無水患之處卽按戶撥給
地基俾得安居以仰副我
皇上惠愛黎元之至意至所撥地基該督速飭查明核
覆再舊河身作爲減河應如所議飭令永禁建蓋牆
屋　一應遷之武家莊等七村臣飭令地方官確查
實係願遷之戶卽行照例給與房價早爲安頓不願
遷者俱令出具甘結存案儻將來該戶又復願遷仰
懇

聖恩念其原在應遷案內仍准一律賞給房價等語應如所議辦理仍令該督將遷移各戶造册房價銀兩報銷其不願遷各戶亦造冊送部存案　一南坦坡堰至龍尾以下統為南堰北隄至北堰以下統為北堰移駐汛員防範稽查業經會奏今覆加查勘南堰上接老隄頭乃郭家務之舊下口長二十里為現在下口水道之外障未便乏員管理應即交南堰上汛之汛員兼管隄身柳枝等項責成守護稽查但南堰上汛原奏議駐劉唐二鋪今議應在北五里駐劄牛堰地方庶於舊下口為近再永定河身下口及壩岸等名稱多有重複恐致書寫混淆難以辦別請將七

工以下之河身稱為舊河身南岸稱為舊南岸北岸稱為舊北岸郭家務以下稱為舊下口俾於本摺文案內畫一遵照庶為清晰等語應如所奏仍令該督將永定河各工經管各員及工段里數分晰造冊並將永定河下口及壩岸等名按工挨次分別名目畫一造冊送部存案以備稽查　一河工放淤之法直隸河用於南運而不宜於永定蓋放淤必其處本有越隄而縷隄殘缺淤成後棄縷隄守越隄可省工費又或因以展拓河身要必有現成越隄而越隄之內本即有水藉水戧以散泥沙地勢之高下不甚懸殊乃可行之無患如越隄內本係乾塘則淤滿進水恐

虞直注又或因放淤特為加築越隄轉多糜費俱於放淤本法有悖至永定河隄東水漸高今非昔比隄外地勢在在低下水出有若建瓴兼之渾流湍激改變靡常放淤之議尤不可行嘗奏明立案以杜後患等語查永定河不宜放淤該督既經詳細聲明應如所奏行令立案永遠循行奉

硃批依議（永定河志）

八月初八日

上諭軍機大臣等據方觀承奏目前運河水長平槽三岔河一帶並有海潮倒漾大清河東注之勢不能迅暢以致鳳河下口亦有屯阻等語今年雨水調勻各處河

流順軌三岔河一帶何以海潮尚有倒漾是必海口為淤沙壅滯不能深通暢流之所致此處於河道大有關係亟宜留心經理蓋北河迤邐入海挾沙而行一路隨行隨積與南河海口情形本自不同況如去年秋冬之間沿河地方尚有未經涸出地畝夫水過白露何致尚未歸槽可見下游入海之路不無淤墊應行及時籌辦著傳諭方觀承令其親身前往悉心相度有應行酌量辦理之處即速詳查具奏（純皇帝聖訓）

是年方觀承籌辦下口各事宜奏永定河尚有隨宜酌辦之工如南岸長安城北岸求賢村盧家莊小惠家莊草壩現資分洩其壩內各支河頻年過水掣溜

太順應另於壩下背溜之處改挑倒鉤引河以免疎
虞又各汛河灘內節年有衝刷河形逼近隄根每遇
水漲出槽不免分溜刷隄汛過又復停水爲患應將
河形寬處多築土格堵截全行攔築俾漫灘之水無
通溜之虞又五工放淤舊溝三處乃水道經由熟徑
雖經堵閉必須倍加寬厚庶無疎失又南岸下口東
隄長二十里下接南堰爲新下口之外障現在水掠
隄根時有汕刷查此處隄工係康熙年間所築殘缺
太甚亟應間段修補完整畿輔安瀾志

十一月

命汪由敦會勘永定河下口河渠志稿

十二月初三日汪由敦方觀承奏永定河身大勢北
高南下於冰窖作爲下口順其就下之勢出水甚爲
順利臣等復由舊下口之東老隄循南坦坡堰一路
查看冰窖以下水即散漫平流南北兩堰相距地勢
寬廣足以容蓄停沙濁流不至徑趨入淀就此情形
數十年可慶安瀾仰見
皇上聖謨睿斷久收因勢利導之益臣等公同周閱熟
籌自冰窖以下應於每年河乾之時量加疏濬去其
壅礙并於王慶坨南引河內酌看地勢高下分疏數
支斜引向西北漾流窪處則蓄水之地益廣似可爲
善後永圖其循南堰龍尾東入鳳河順隄清水一道

亦宜量加攔截草壩以緩其勢不使緣堰直趨鳳河
其鳳河東岸隄工應再間段培高二三尺以免漲漫
又南堰中汛當下游水滙處所二十里內亦應加培
以障河淀俱俟臣方觀承另行隨時勘估辦理方敏恪公奏稿

乾隆十七年四月方觀承奏永定河金門閘迤下引河
分洩汛漲南趨固安之畢家莊分東西兩股並以霸
州之中亭河爲歸宿今引河上段漸淤而旁通之道
溝窪下近接牤牛河并與白溝河相連將來伏秋汛
內金門閘減洩之水恐其迤西就下闖入牤牛河請
於引河西連道溝之處橫築攔水壩約長四十丈高

七八尺以遏西趨之路自引河頭起至畢家莊止將
河挑深方敏恪公奏稿

十一月高斌方觀承奏上年十二月臣等會同侍郎
汪由敦查看永定河下口奏明南堰龍尾東入鳳河
有順隄清水一道宜量加攔截草壩以緩其勢不使
緣隄直趨鳳河俟臣方觀承另行隨時勘估辦理欽
奉
硃批如所議行欽此臣方觀承於本年秋汛後赴工覆
勘築成土格足資攔截較草壩亦多節省並應順隄
多爲接築層層障禦更屬有益於本年九月奏明今
臣等同赴南堰查勘自南堰中汛十一號至下汛十

號止此二十里內共築成順水土格十五道長二十丈至三四十丈不等底寬二三丈頂寬八九尺至一丈六尺高出水面三四五尺不等現在堰根之水溜已不通下口水勢全由三角淀引河歸入葉淀餘水散漫於近堰葦地一帶悉係清流已無緣隄直趨鳳河之慮且工內漸次受淤南堰更資鞏固辦理已有成效復公同商酌應在鳳河下口兩岸量築土堰一道俾西岸以上之水悉行東北由葉淀一路停紓以入鳳河雖渾流餘水亦無直趨之虞矣再各土格於春融後不免淤墊更加汛水長發須再隨時酌量加高又永定河之水於冰窖漫散分流其一股至二十

餘里外貼近安瀾城村東七里舊南岸隄根之下臣方觀承查明此處北岸低於南岸請於舊河身內斜開引河一道計長二百餘丈引南岸隄根水洩入北堰俾南北堰水道皆得漲減沙勻並資蕩漾且於此處減洩盛漲則王慶坨村南之水不致過多該村居民不願遷移者亦可聽便以省糜費臣等詳加履勘引河在舊河身入工地方外接北堰地面空曠向係未會過水之區今開挑引河分水北注自可收減漲勻沙之益應俟大汛時視南岸隄根外水勢分合情形酌量啟放 永定河志

是年方觀承奏永定河舊八工於雍正四年改河築隄有葦草地六百頃有奇產葦歲收三四萬斤至六七萬斤有差改移下口之後葦增數倍得一百八十一萬斤有奇百斤一束為一萬八千一百束有奇用冰牀拉運南北兩岸五六工及南堰分貯每束長一丈徑五寸抵秫秸一束每歲葦草滋生據實結報並將新收舊存動用各數分晰報部 方敏恪公奏稿

乾隆十八年二月奉

上諭緣河隄堰內為河身要地本不應令民居住向因地方官不能查禁卽有無知愚民狃於目前便利築廬播種罔恤日久漂溺之患曩歲朕閱視永定河工目擊情形因飭有司出示曉諭并官給遷移價值閱今數年

於茲朕此次巡視見居民村莊仍多有佔住河身者或因其中積成高阜處所可禦暴漲小民安土重遷不願遠徙而將來或至日漸增益於經流有礙不可不嚴立限制著該督方觀承將現在隄內村民人等已經遷移戶口房屋若干其不願遷移之戶口房屋若干確查實數詳悉奏聞於南北兩岸刊立石碑并嚴行通飭如此後村莊煙戶較現在奏明勒碑之數稍有加增卽屬該地方官不能實力奉行一經查出定行嚴加治罪特諭 永定河志

乾隆十九年正月方觀承奏永定河南堰與鳳河東隄有應需培補工段臣於上年遵

旨查勘時聲明應於今春淀水消涸時辦理今覆加察
看除鳳河東隄應行籌辦之處另摺奏請
聖訓外查南堰一帶內河外淀捍衞攸資雖於隄根添
築土格之後漸次受淤堅實但堰身每經汛漲不免
汕刷蟄陷必須酌量加培應自中汛第九號至下汛
第五號止長三千六十丈隨其形勢加高一二三尺
不等又鳳河西岸土格起首一百餘丈並應加高二
尺再於土格之尾接築長二百丈高三四尺俾渾水
不致直趨鳳河同三角淀引河之水並歸葉淀以爲
轉輸於尾閭形勢最爲有益又下口滙流處緣舊隄
東注悉歸王慶坨引河該處村莊受水爲多曾於乾

隆十七年籌畫分疏卽就安瀾城東貼近隄根河溜
處所查明北岸低於南岸因議於舊河身斜挑引河
一道引南岸隄根之河溜穿越舊河身至北岸淘河
村葛漁城一帶宣洩散漫俾盛漲有所分殺不特王
慶坨一帶村莊可保兼得散水勻沙之益並經臣將
籌辦情形面請
聖訓嗣於上年二月恭逢
皇上臨視下口
諭臣下游水道尚寬向北引水之工本年且不必辦
聖明指示悉合機宜臣謹停止今臣竊念永定河兩年
以來汛水未至甚大今年先事之防似須加意此處

引河或可開通預備尋常之水任其照舊循隄下注
如遇盛漲卽令北由引河分洩更屬有備無患是否
應行伏乞
皇上聖鑒訓示謹同鳳河東隄應行籌辦情形一并繪
圖貼說恭呈
硃批引河俟汝見面時降旨餘依議永定河志
二月方觀承奏鳳河東隄自龐家莊至韓家樹止長
二十六里障東永定全河之水使不得攔入北運最
關緊要前因歲久殘缺節經奏請培修其隄自西北
斜迤東南鳳河則南北繩直永定河下口葉淀之水
由雙口村入鳳河而東漾於曹家務一帶停泓輸注

於大清河其東隄之臨水一面每遇西風卽多汕刷
雙口以北通北運河大路隄上常有車輛經行易致
踏損又韓家樹北堰一道西接鳳河東隄東接北運
河桃河口西岸專禦大清河北溢之水亦屬緊要向
俱未設弁兵經管巡防是以責任不專且鳳河隸永
定河東隄並韓家樹北堰坐落天津縣地方不屬永
定道管轄凡有工作俱係天津縣承辦由天津道報
銷以一處之河身分隸兩道難免歧誤相應具奏請
旨將鳳河東隄並韓家樹北堰改隸永定道管轄添設
弁兵畫一查辦計東隄長二十六里應設堡夫十三
處每堡撥兵二名共應撥兵二十六名統以外委把

總一員令駐劄東隄適中之地專管鳳河東隄及韓家樹北堰遇有水溝浪窩汕刷坍損處督率堡兵隨時修補並於雙口以北查禁往來車輛守護隄工其應設弁兵查有永定河水關外委把總一員係雍正年間添設令於上游報水歷年永定上游水勢情形有駐劄盧溝橋之石景山同知並在石景山汛防之千總專司籤報所有外委把總實屬閒設應即改移鳳河駐劄以收實用所需堡兵即在南北兩岸河兵內酌量派撥如蒙

皇上允行所有應建衙署堡房等項容另行照例勘估辦理再鳳河東隄因汛水汕刷殘缺應間段酌量加

培一千二百丈韓家樹北堰長一千三百六十丈向來卑薄今應一律培築頂寬六尺底寬三丈高五六尺不等應請乘時興修以資捍禦奉

硃批如所議行永定河志

五月方觀承奏永定河北岸五工汛內有盧家莊減水草壩一座建於乾隆九年自十六年改移下口該壩已成虛設此處距下口三十餘里止需東刷河身毋庸再為分洩應將此壩堵閉於壩口圈築土隄長六十丈頂寬二丈底寬六丈欽遵

聖訓指示即在河身內取土所需土方工價應入搶修項下報銷永定河志

六月十五日奉

上諭方觀承奏永定河下汛隄堰漫水一摺據稱此處堰外名綫兒河悉係水草一望瀰漫並無村莊地畝等語此時河水盛漲漫口既屬堰尾又外俱空澗處所無田廬民舍似可任其流溢但恐或致淤高淀底以致倒漾之患耳若無此患似可聽其合流使下口益暢該督既飭汛員調集垡船撈泥割草以圖堵閉益為恐致淤墊耳著詳悉查明具奏至所稱漫口在鳳河下口之上因上游之水暢消下注鳳河宣洩不及屯積堰根以致浸溢則何不於鳳河受水之處量為開寬口面俾得暢洩則上游之水亦可速消當有裨益純皇帝聖訓

是月奉

上諭方觀承奏本月初七日永定河水盛漲隨飭將舊河身內穿隄引河頭開放分流北注工程均各平穩再河身內舊有董家務惠元莊民居瓦土草房恐被淹淤懇量為賞給每戶倉穀一石等語穿隄引河惟藉分洩盛漲此處開放自因水勢陡漲一時難以宣洩但祇可偶一行之今盛漲既消即仍應堅固堵閉令大溜由南隄行走方為妥協至董家務惠元莊二處居民從前屢經曉諭雖伊等不願遷移亦彼時經理各員未能周妥因循貽害此番既被淹浸宜乘此時給予搬移之資務令遷徙隄外若有仍行廬處河身藉稱不願遷移者將

來惟該督是問著將穿隄引河於何日指開董家務等
處居民如何遷移之處仍具摺奏聞至所稱每戶賞給
倉穀一石著准其賞給（永定河志）
是月南堰水平隄頂漫溢四十餘丈七月漫開下口
東老隄六號一百餘丈復衝破西老隄六十餘丈奪
溜南行約十七八里至津水窪漫於勝芳舊淀之內
郎初立隄岸時之下口故道也由永清之武家廠三
聖口霸州之信安等處入口方觀承因請於北岸六
工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下口
高宗純皇帝親臨閱視將下游改由條河頭入海並改
移六工洪字號下口奏畧乾隆十六年改由冰窖出

水循南坦坡堰導入葉淀頻年下口去路復漸淤高
本年伏秋盛漲水倍常年停淤所積亦倍於常查北
岸六工半截河之下於乾隆三年建築北大隄郎今
北堰之上中汛原爲改河行水之地合之下流共長
八十一里自中汛以下南北相距漸寬其北堰下汛
與南堰下汛相距計三十五里足資蕩漾今酌擬於
北岸六工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下
口就近隄窪處順勢挑引河一道至五道口東南導
歸沙家淀仍由鳳河轉輸入大清河計挑引河長二
十餘里普深三四尺面寬六七八丈底寬三四丈不
等俾東正流南趨又北堰三汛應一律加築子堰高

三尺頂寬八尺並於上中二汛內間段加築內戧計
引河將舊挖土方除算外約需工銀一千八百八十
二兩加築子堰內戧除用河兵力作外約需銀一千
五百九十四兩又下汛自一十號至工尾二十三號
長二千二百二十餘丈堰身卑矮外與瀝水相連應
加培補約估需銀一千四百餘兩查有永定清河二
道庫貯新舊河灘地租銀兩可以動用　傅恒汪由
敦方觀承會議永定河事宜奏畧查六工舊有草壩
四座可以分洩漲水今應將張仙務雙營二處草壩
修葺完固以備分洩其上七工地方向未設減水草
壩今細閱馬家鋪及冰窖以東二處外多係鹻地廣

袤門曠村莊遠隔可以瀦水應添建草壩二座俾遇
大汛分洩水勢俱應遵照建造再方觀承請將舊有
之北大隄於六工改移下口使順流無阻隄內村莊
可以給價另遷查從前因外高於內業經改移及改
移之後不數年又高於舊則今之以北岸爲南岸務
保數年以後不又高於舊身乎就目前形勢而論不
得不於北岸六工復爲更變之策今年汛過再看情
形數年之後如必欲改移下口另請再議舉行（畿輔安瀾志）

續行水金鑑卷一百四十終

續行水金鑑卷第一百四十一

永定河章牘七

乾隆二十年正月會議得方觀承奏籌辦永定河下口事宜一摺經軍機大臣會同工部議覆以南岸冰窖改移下口後何以未及三載遽又請於北岸六工開隄放水作爲下口與原奏內開水勢偏南未便强之使北及地廣淤薄上游易理之處不符令將現在水勢實在情形詳明聲覆伏查南岸冰窖於乾隆十六年改爲下口後連年水勢暢順趨下甚速上游河道深通下汛修防裁省實屬有益惟是全河之水出口渙散泥淤漸積加以上年汛水盈丈挾沙直注查看

下口十里以內舊積新淤頓高八尺致塞去路至南堤中下汛以下雖有停淤而地面寬廣仍可容蓄今臣請於北岸六工開隄放水令循北堰導歸沙淀照舊以鳳河爲尾閭雖有向南向北之分其實南北堰水道本屬相連惟因七八工之舊河身橫亘於中畫分兩岸而論沙淀以東則北堰至南堰三十餘里就下之勢或分或合瀰漫一片原足任其蕩漾也至水勢偏南乃未改下口以前之情形緣彼時南岸所開石草滾壩多於北岸水由南洩者多故河身水道皆偏側向南以下口地勢而論視從前舊南岸外較之舊北隄外低三四五六尺不等今則以南較北轉高五六尺安瀾城以下爲停淤最薄之地亦較北高二尺許是水過沙停情形卽有變易不得不因勢利導隨時籌酌今議於北岸改爲下口地勢寬廣足資容納卽不免水過淤積亦不致旋瀦旋淤且外堰之外多屬荒窪將來並可以籌去路不比南堰近淀致多阻礙臣兩次奏蒙

聖訓遵經逐細查勘向北改移水道仍以南堰下汛爲其歸宿實與現在情形爲便堰內應遷房屋擬卽給價早爲廓淸其疏河培堰諸務如蒙

允准亦卽一面辦理仍將下口水道機宜恭候

聖訓親臨指示臣益有遵循等因查永定河水性原屬

無定但旣查辦卽當熟籌經久前次改從南岸冰窖出水之時該督原稱水勢順暢趨下甚速乃甫及三年新淤頓積則此番改下口於北岸六工雖稱不致旋瀦旋淤但較從前是否可以多經年歲仍令該督詳酌履勘融會全河形勢悉心籌畫毋僅過目前以致屢請改移至開挑下口水勢機宜旣稱恭候

聖駕臨幸指示應如所奏候

旨遵行所有原奏內稱疏河培堰等工需用銀兩一切籌辦之處統候題咨照例辦理奉

旨依議 永定河志

乾隆二十一年三月方觀承奏永定河下口應築遙堰

以爲北堰重增保障且於堰北起土即成引河京南
澱水可循歸舊河復接築東隄北過遙堰尾以杜水
勢東越尋遙堰築成自永清縣趙百戶營鳳凰莊入
東安縣東新莊至武清縣南宮村止長三十里有奇河渠志稿
乾隆二十四年閏六月奉
上諭據方觀承奏各屬屢次大雨之後唐河沙河白溝
拒馬諸水同時並漲下游悉歸淀內以至大清河尾閭
不能宣洩轉由鳳河倒漾阻遏渾流而宣化上游雨後
漲發全涌旁溢南岸四工隄頂漫開數丈現在馳往確
勘等語入夏以來直屬大雨時行各河漲發而山河上

游諸路亦均得透雨山水下注永定河隄堰致有漫衝
著派安泰赫爾景額即速馳驛前往看視情形並留赫
爾景額在彼協同該督將漫口刻日堵築毋致再有漫
溢其水過村莊現在有無淹浸及應行加恩撫卹之處
著方觀承一面勘明妥辦一面奏聞該督職司河道不
能先事預防著交部照例察議其疏防之河道各員俟
查參到日一并交部察議永定河志
是日方觀承奏永定河南岸四工漫水係由大孫郭
村順固安東界之道溝趨永清縣城繞濠而南循黃
家河舊河身入霸州津水窪流歸勝芳淀內之徑直
河

上諭曰知道了究以速開引河堵漫口爲是不可以其
歸淀而緩視之入淀久則淤泥深爲害大矣慎之純皇帝聖訓
九月方觀承奏永定南岸二工之金門閘石壩長安
城草壩北岸三工之求賢村草壩皆以分洩上游汛
漲之水內長安城一壩建於乾隆四年樁朽土裂難
資分洩是南岸金門閘以下別無洩路一遇盛漲難
免逆衝仰蒙
皇上指示令於三工四工之間添設減水壩座臣詳加
相度四工界內地多浮沙隄外地形過低未爲合宜
其餘工段酌籌減河歸宿而道路甚長經由村莊太

多不無妨礙今看得三工宿字八號北村莊地方西
距金門閘二十里隄之內外地勢相等河身距隄遠
近適合應於此處建築草壩一座金門寬十六丈用
大小夯土排築堅實其減下之水查隄外東南舊有
橫堰一道應循堰開挑引河會入金門閘減河長七
百九十五丈堰內並無村莊甚爲安便至隄外引河
佔用旗民地畝有限即於附近河灘淤地內照數撥
補再東西牤牛減河河身太窄減下之水易致漫溢
應行開展俾資容納奉
硃批如所議行永定河志
乾隆二十五年七月方觀承奏永定河下口於北隄外

籌築遙堰一道預爲均沙行水之地自北堰上汛第一號起東北圍至毋猪泊止共長八十六里底寬三丈頂寬一丈高五七尺不等又接築鳳河東隄北過遙堰之尾長三十二里底寬一丈頂寬一丈均高五尺經臣於乾隆二十一年三月奏請
聖訓遵行除鳳河東隄於二十一年辦竣外其北堰工程臣續次詳加相度應於原估之外加築高寬普律底寬五尺頂寬二丈均高七尺除讓出近堰村莊收縮丈尺外實長一萬四千九百四十九丈計八十三里零九丈今遙堰告成屹然聳峙與北堰相距自二里許至七八里漸寬至三十餘里不等既以備將來

下口遷改之用而堰內村莊並恃遙堰以禦東北一帶瀝水其堰內瀝水又有鳳河爲之宣洩故村民皆樂於趨事至堰外村莊瀝水又得遙堰之下引河以爲去路此引河卽就築堰起工坑坎疏成通入鳳河今鳳河間有倒漾之水並藉引河以爲容納復輸注於鳳河是以連年遙堰內外得免瀝水之患現在田禾茂盛臣履勘收工分交北堰上中下汛員經管徧栽柳株隨時修葺卽爲現在北堰之外障 永定河志

乾隆二十六年七月十四日方觀承奏永定河於七月初八日午刻盧溝橋長水六尺六寸金門閘過水三尺北村草壩過水六寸北岸求賢草壩過水二尺六寸至初九日以後河水雖平而北岸以外京南一帶瀝水滙注甚大三四工以下水深四五尺皆浸泡隄根霪雨之後兼值北風衝激北岸三工黃字十三號隄幫間被汕刷復併入黃字四號求賢壩減下之水以致隄頂蟄裂數丈隨卽加土搶護奈腳根已虛於十一日辰刻坍塌渾水與瀝水通連八丈有餘緣此處隄外地面較之河身不致如南岸之低溢出之水約祇一二分全河仍循南岸東趨並未奪溜隨於十三日馳赴該處察看情形坍處口面已寬至十八丈溢水無多軟鑲卽可斷流現在多集兵夫連夜搶辦已有六分工程河內底水二尺六寸如不長水卽可

剋期完竣 方敏恪公奏稿

是月二十七日方觀承奏查北岸工漫口於軟鑲合龍後內埽外隄各長六十一丈並戧隄戧埽等工已及一半限於八月初二日一律完竣臣因下口清渾水道有關緊要現赴南北堰遙堰周迴乘船察看遙堰以內地廣而窪渾水初經足資蕩漾過北堰上汛四十里外卽清渾相併所過之地已間段溜淤一二三尺葢清水盛渾水亦盛則虞倒漾清盛渾弱則易停淤此時渾水已漸微弱故水緩沙停而淤速也俟水勢大落後臣卽令將下口淤處大加疏通仍挽流令歸舊道 方敏恪公奏稿

乾隆三十七年正月方觀承奏永定河北岸三工黃字四號求賢村減水草壩建於乾隆四年剝裂朽爛難以修整應籌另建於黃字三號其減下之水即可就近引入舊壩引河循隄東去行據道廳等確切勘估悉如舊壩成式金門寬十六丈壩面海墁寬五丈並迎水出水海墁俱用灰土排築堅實壩下開挑引河長二百七十五丈寬十二丈至八丈六丈不等接入舊壩引河並於隄外圈築斜堰一道長二百九十丈接連舊壩土堰則減下之水不致旁溢及隄外附近村莊應俟凌汛後督令上緊興修限四月完竣奉硃批好如所議行永定河志

三十八年四月初六日方觀承奏永定河下口上年水勢北豁遙堰間段淤阻經臣奏請聖訓相度疏挑引歸舊道今年凌汛大溜悉以南趨循舊北岸隄根暢流東注非值清水全積與渾水同時並漲不致有阻遏之虞臣將下口南北兩堰遙堰鳳河新舊東隄及上游之新改求賢草壩並應挑中泓引河逐加察看俱以次興工交永定河道駐工督辦方敏恪公奏稿

閏五月二十九日方觀承奏永定河自麥汛以後陰雨連綿河水疊次長發二十三日夜雨傾盆河內長水亦祇三四尺詎鳳河下游清水驟長至一丈二尺南堰中汛外清水與堰頂相平下汛清水從堰頂漫入因清水下阻以致渾水宣洩不及旁溢一股至北堰三十四號又一股至十七號旋俱斷流又一股直注十二號水勢涌起於二十四日漫出北堰斜注遙堰循堰根里許仍轉向東南歸入沙淀去路甚暢又遙堰外瀝水自十八九日連次大雨之後積與堰平東西寬四五十里深六七八九尺不等復加二十三日夜間大雨全河地方堰身浸透二十四日午後平蟄四百餘丈幸地勢向北漸高故瀝水南趨而渾水不致北泛其有漾出堰下減河者仍轉入鄭家莊南遙堰之內臣聞信即兼程前往沿途察看南北兩岸

各工俱經搶護平穩二十八日至北堰改溜處所乘船隨水查勘東南歸入沙淀其勢甚順沙淀以下水半澄清與上年北堰九號過水情形大概相似其遙堰坍蟄處所臣詳加相度若祇於北堰加培恐夾峙於渾水瀝水之中難資捍禦擬於堰外圈築月隄一道酌其地勢展寬三四五里以為重層保障此處地面空曠以常年瀝水佔蓄之地寬留渾水蕩漾之區似於勻沙散水之法大有裨益方敏恪公奏稿

是年自北岸六工第八號半截河村後至黃花淀村前止圈築月隄一道長八千六百四十丈合四十八里築底寬五丈頂寬二丈均高七尺畿輔安瀾志

乾隆二十八年正月方觀承奏永定河南北兩岸向分十八工北岸工段以天地黃宇宙洪日月盈九字編爲號次南岸工段以辰宿列張寒來暑往九字編爲號次乾隆十五年恭逢

聖駕視河

親臨指示以兩岸自頭工至六工應存其舊續築之兩岸上下七工八工河身高仰應於改流之後裁去此三工名色臣欽遵記載嗣於十六年下口改由冰窖又於二十年改由北岸六工二十號其舊下口之上下七工八工皆廢是以自北岸頭工至六工惟有天地黃宇宙洪六號南岸自頭工至六工惟有辰宿

列寒張六號核其字號次序本文已不相屬而辰字之於隄洪字之於河亦非所宜稱臣之愚見兩岸工次似可毋庸編列字號南岸則稱爲南岸頭工二工以迄六工北岸則稱爲北岸頭工二工以迄六工南北兩堰仍稱上中下三汛較爲簡捷易曉如蒙

聖鑒允准除飭廳汛按工改立簽記外應並咨明工部嗣後將題奏事件報銷冊籍皆照此開寫以照畫一

奉

硃批甚是如議行永定河志

是月方觀承請將永定下口寬築遙堰塞北堰水口將向南之舊河身挑濬深通導水仍注東南使北堰以北不致遽受淤墊又鳳河上游在大興東安武清等縣境內瀝水匯注挾帶泥沙多有淺阻並應分段開挑方敏恪公奏稿

四月二十一日方觀承奏永定河於乾隆二十一年將北岸六工二十號作爲下口迄今八載散水勻沙頗稱寬暢初改之時水循舊北隄根漸淤而北北堰長八十里自中汛以上四十里內節年淤墊已高三四五尺上年盛漲水由十七號溢出循堰下減河東注尋復斷流又由十二號溢出亦歸堰下減河今臣詳加相度十七號形勢爲順應將十二號缺口堵築就北堰內舊有之河形開挑引河一千八十丈仍由

十七號北堰外減河下注葉淀此處北堰至遙堰寬七八里地勢亦較淀內爲低足資蕩漾惟是改河以來各堰俱無修防有時水近隄根因風掀簸沙土虛鬆每虞坍透祇須用高四五尺之埽個長一二丈之柳楷隨時抵禦即可無患於隄堰衝刷處稍加防守俾水有約束自淤亦能自刷即可多經年歲現飭道廳等於疏濬項下通融酌備料物並在各工採取條枝柳撅湊用俟今年伏秋汛內察看水道情形再爲酌定章程方敏恪公奏稿

乾隆二十九年方觀承奏直隸垡船一項於乾隆三年設立以疏淀中水道十年又經添置兩次其設立土

槽船行船午舌頭船三項統立垡船計四百隻救夫
一千二百名轄以千總外委分隸永定天津淸河三
道內午舌頭船因不適用於十年後節次議裁現存
垡船三百二十隻救夫一千八十名管轄千總二員
把總四員外委二十員臣節年體察情形垡船之用
在於撈泥尤重疏淀然水深五尺以下爬撈即不能
著力而船泥載重難運又復行滯且兩淀廣袤數百
里撈泥一船去淤幾何及至河淀遇有水中取泥等
工作仍須另雇民夫乃可集事而垡船歲需等項約
計十年之中需銀九萬五千餘兩功效有限耗費實
多臣請將額設垡船三百二十隻全行裁汰救夫一

千八十名悉行散歸漁業俾後河淀工程如有需用
夫船之處臨時雇覓庶工歸實用不致多糜經費至
原設管船之千總外委應酌爲裁省查直隸河工惟
永定河設有守備一員其隸天津通永二道之汛弁
俱係千把外委今垡船既裁可否將應裁之管船千
總二員改設守備一員駐劄天津隸天津道管轄所
有南運河河兵千把總汛務及天津道屬各工均令
該守備經管聽候天津道差委又原設把總四員應
將三角淀廳一員保定河務廳屬一員裁汰子牙廳
下汛駐劄獨流之把總一員津軍廳下汛駐劄韓家
樹之把總一員仍照舊安設經管格淀長隄其子牙

廳上汛駐劄莊兒頭之千總既裁所管格淀長隄工
段應照霸州州同分管之例歸子牙廳屬王家口縣
丞就近管轄以重要工其隨船經制外委二十員悉
令撤回經工部議覆奏准永定河志

乾隆三十二年四月奉
上諭前因閱視河淀情形見鳳河有斷流之處於回鑾
駐蹕南苑時令查勘上游疏濬以達河流今據阿里衮
等查明團河下游即爲鳳河一畝泉下游即歸張家灣
運河俱應行開挖深通已有旨給發帑金及時修濬矣
但此二河下游皆係地方官應行經理之事聞其中亦
不無淤淺阻塞今上游既議修治而下流若仍聽其淤

梗是尾閭不能暢達即疏濬水源亦屬無益著傳諭方
觀承即派委明習妥員前往查勘將應行開挖之處及
時興工務使一律暢流以資宣洩仍將勘估情形據實
覆奏永定河志

乾隆三十四年七月直隸總督楊廷璋奏永定河南岸
二工之金門閘滾水石壩於乾隆二年建造計寬五
十六丈灰土石海墁共進深三十六丈爲宣洩異漲
之要工六年因壩面過高不能過水奏奉議准兩旁
各留一十八丈仍舊外將中路之海墁石二十丈放
低一尺五寸俾常汛則可從中減洩異漲則可逕壩
過水迄今將三十年河身漸淤本年凌汛後河流漸

覽改移壩口稍有迎溜之處測量河身較從前放低
之處已屬相平不能攔溜必須將石海墁升高庶可
宣洩異漲而常汛亦不致於旁溢但石工並不損壞
毋庸拆毀已成之工與道廳商酌於壩口暫作草壩
闗攔以俟定議酌擬今臣復親加察看壩口既有迎
溜之勢設一時大溜改移必致有費周章隨與該道
滿保暨兩岸同知蘭第錫等悉心講求斟酌查從前
放低一尺五寸之石海墁自迎水至出水處共進身
三十六丈今擬將迎水處進深一丈二尺照舊加高
一尺五寸與兩旁三十六丈之海墁一律相平統於
壩口鑿槽安砌尖脊石龍骨一道長五十六丈高二

尺五寸以資捍護卽使異漲奪溜而來有此龍骨以
禦之自必紆徐跌蕩而過核計加高迎水處進身一
丈二尺添建石龍骨五十六丈又出水護壩排樁共
八十丈內二十丈因積年過水汕刷朽爛應行抽換
出水灰土簸箕並管頭木亦因年久被水衝刷殘缺
應補築完整以資鞏固應請明歲二月興修趕辦工
竣後臣親勘驗核實報銷奏
硃批旣明年興工俟一二日面商爲妥欽此七月初八
日南石槽
行宮面奉
諭旨著照所請行永定河志

乾隆三十五年五月大雨永定河北岸二工十六號決口
四十七丈
命工部侍郎德成會同總督楊廷璋督堵河渠志稿
六月初一日奉
上諭據德成楊廷璋奏辦理永定河北岸漫口情形稱
五月二十八日亥時大雨如注河水陡長將新下之埽
掀撼漂浮現在水深二丈五尺釘樁難於穩固惟有漫
口以北老隄尚屬堅實卽於該處斜鑲軟壩挑溜入河
仍於坐灣頂衝更開河引溜歸舊等語大雨後河水驟
長溜流猛迅原非人力所能强爭若急於下埽以攖其
勢轉恐於事無益但永定河之水非黄河長源遠赴者

可比盛漲旣過卽可漸平自應暫讓其洶湧之性俟一
兩日後流緩溜微卽行加緊堵築興工自當較易而現
在開挖引河引溜歸舊最爲緊要關鍵若引河速成於
築口合龍尤易於集事德成務同楊廷璋詳度機宜妥
速籌辦再向來沿河正隄之外俱築遙隄此次漫溢之
水若在遙隄之內則原係豫留河流瀠漾之地尚屬無
妨或已漫開遙隄仍復折歸堰內所經之處亦復有限
儻竟溢出遙隄一往泛濫則民地田廬必被淹損楊廷
璋卽應確查被水之區是否成災迅速照例分別撫卹
經理毋使小民稍致失所仍將實在情形詳晰奏聞毋
少諱飾至楊廷璋昨歲面見時曾奏及所辦永定河工

程伊到彼即得神力相助迅速奏功彼時覺所言畧涉
自滿從來明神默相原屬理所應有而河神尤為靈應
果能極盡誠敬未嘗不可感通若書冊流傳開雲返風
之類輒自詡為正直神自扶持不過文人任意夸張殊
不足信楊廷璋設或稍存此念未必不因此致損招尤
即應深自懺悔積誠孚感以期速佑安瀾仍著楊廷璋
等將日來施工有無成效之處即速具奏 純皇帝聖訓
乾隆三十六年七月永定河水漲南岸二工漫口七十
餘丈北岸三工漫口一百餘丈
命德成會同楊廷璋督堵又
命兩江總督高晉工部尚書裘曰修會同籌辦旋經堵

塞 河渠志稿
十二月高晉裘曰修直隸總督周元理奏臣等復勘
永定河發源於山西口外入直隸懷來縣境內之和
合堡從石景山而出臣等至彼詳加相度和合口原
係兩山夾峙一水中通渾流至此天然收束舊有玲
瓏石壩意在稍緩其勢其實水小則無需抵禦水大
則易於衝坍壩工既難經久自可無庸修復迨至石
景山始有段落工程顧永定河性最湍急南衝北激
水勢迄無一定則善治之方誠如
聖明洞鑒亦無一勞永逸之策惟有疏中泓挑下口以
暢奔流堅築兩岸隄工以防衝突猶恐大汛時盈滿

為患深濬減河以分其盛漲查石景山至盧溝橋舊
有石工凡坍損蟄裂段落擬一律修補完固自盧溝
橋迤下頭工至六工河身皆由淤阻而頭工至三工尤
甚臣等酌將中泓灣曲形如之字河身悉行取直各
就形勢抽槽寬自六七八丈至十一二三丈不等深四
五尺至七八尺不等雖汛水長發漫灘而來有此溝
槽導引大溜自歸中泓下注其兩岸隄工卑薄殘缺
處甚多今擬間段加培至迎溜頂衝背後舊有漫口
補還原隄之處應估築月隄以為重層保障惟兩岸
悉係浮沙築隄恐不堅實應取膠土加幫否則內用
沙土外用鹻土蓋面封頂庶資鞏固南岸之金門閘

並北村壩北岸之求賢壩皆為分洩異漲而設金門
閘口現今淤高而北村求賢兩壩出水處向係灰土
兩邊壩臺向用草工現俱疊被衝刷今擬改作灰土
至下游引河金門閘與北村兩道均歸入牤牛河其
淤阻之處宜一律挑通查牤牛河經由霸州地面入
中亭河若減水過多則霸州一帶田畝被淹且中亭
河不能容受更易阻滯查牤牛河下牛坨地面有黃
家河一道為牤牛河分流今漸淤廢查此河東南行
由津水窪入田家泊地俱空曠約寬二十餘里足資
容納今擬於牛坨之旁牤牛黃家二河相接分流之
處築挑水壩俾上游減水多入黃家河少入牤牛河

則去路益暢而牤牛河亦不致溢出其北村壩引河
已經全淤向係西行四里餘卽入牤牛河與金門閘
減下之水同爲一路且自東轉西形勢不順往往東
漫今擬開向東南計五十一里於將至牛坨之黃家
河稍上入牤牛河卽可會入黃家河合流而下兩旁
地畝內瀝水皆可藉以宣洩不獨減洩永定多餘之
水而已此辦理南岸減河之情形也北岸求賢壩現
在壩口殘缺亦因被淤之後形勢改易應行另建並
開小引河一道達於舊河順入黃花閘月隄之下歸
母豬泊內此辦理北岸減河之情形也至六工以下
自改遷下口以來溜勢屢經北徙若再徙而北則逼

近東安武清兩縣治臣等兩次確勘今歲溜勢經葛
漁城之北馬頭之南係河頭地方直往東行臣等因
勢利導開通北路並於舊日已廢之北堰十二號築
攔水土壩以遏其北徙之道則徑達沙家淀會鳳河
下游由雙口歸大清河較爲直捷大汛時消退迅速
無虞旁溢其鳳河淤淺處間段挑深東岸之殘廢者
量爲整理惟永定河所患在於水停沙淤河底淤高
致旁趨爲害是河每年雖有挑挖中泓之例但河流
綿亙二百餘里額定歲費所挑不抵於淤廳汛各員
或再經理未善未免虛應故事此次雖經疏治水過
仍恐停淤應請每年秋汛水落後臣周元理親率道

廳查勘一遍按其所淤丈尺估挑以備下年過水年
年實力行之則淤沙有減無增河流自能順軌矣北運
河工程從節奉
旨依議永定河志
乾隆三十七年四月裘曰修周元理奏永定河汛水後
溜緩沙停易致積淤爲患挑濬之工最關緊要惟水
中嫩淤人夫不能跕立難以施工從前原有濬船一
項緣過於淺小不能裝運泥沙而所設杈夫多係另
雇貧民有名無實經前督臣方觀承建議裁汰臣等
熟籌水中挑淤必須設立船隻方能力作且責令河
兵經管撐駕亦毋庸另設杈夫今議用五艙船八十

隻三艙船四十隻計大小一百二十隻給配十八汛
內應用奉
硃批如所議行乾隆四十七年署直隸總督英廉以濬船無實效而修艌未免虛糜奏請裁汰永定河志
六月十六日工部尚書兼管府尹事裘曰修奏永定
河水性渾濁夾沙而行與黃水相等但黃河不煩轉
輸直達於海此則入淀穿運然後達海是以較黃尤
爲難治然黃河綿長數千里此則二百餘里內人力
猶有可施顧自改易下口後自六工二十號以下任
其蕩漾而蕩漾既久泥沙停積南淤則北徙遂以北
隄改作南隄迤北又建遙堰再淤再北則漆越隄昨

歲又穿越隄而北矣若非此番
特命經理則東安武清縣治將爲歸墟之壑是以相度
便利於新開條河頭以下導之使東斷其北徙之路
作通河尾闊每歲每汛皆當挑挖必分泥沙於兩旁
而中間河槽一道斷斷不可阻塞向來河員止講築
隄不言濬河不知淤日積則河日高加隄而河身與
之俱長水不下達則未有不旁溢者此下口之疏濬
在今日不可不亟講也其上六工已無中流之形東
衝西激在在成險連歲趙村公義村等處漫工皆在
上截蓋水不就下專恃隄堰爲保障而沙土浮鬆安
能抵禦此六工以上之疏濬在今日又不可不亟講

也現在督臣周元理所見相同合詞奏請添設濬船
以截淤多少爲汛員殿最顯示黜陟之途爲轉陞之
地數年後諸河必大有成效又直省之弊近水居民
與水爭地如兩河之外所有淀泊本以瀦水乃水退
一尺之地卽報陞科呈請築堰有司見不及遠遽爲
詳報上司又以納糧地畝自當防護加埽河淀七里
海諸處隄堰直插水中隄堰既立水從缺口而入漫
淹更甚仰祈
敕下所司一切淀泊原係蓄水之區嗣後不許報墾陞
科其淀泊中偶值涸出不得橫加隄堰則諸水皆有
歸宿不致壅遏上游而河道民田似不無小補 永定河志

是月奉
上諭裘曰修奏驗收永定河工程一摺並除近水居民
與水爭地之弊請敕所司一切淀泊毋許報墾陞科並
不得橫加隄堰等語所見甚是淀泊利在寬深其旁間
有淤地不過水小時偶然涸出水至仍當讓之於水方
足以暢蕩漾而資瀦蓄非若河海沙洲東坍西漲聽民
循例報懇者可比乃瀕水愚民爲貪淤地之肥潤佔墾
效尤不知所佔之地日益增則蓄水之區日益減每遇
潦漲水無所容甚至漫溢爲患則閭閻獲利有限而於
河務關係匪輕其利害大小較然可見是以屢經降旨
飭諭並責有司實力辦理今裘曰修既有此奏是地方官

前此奉行不過具文塞責不獨直隸爲然也他省瀕臨
河湖地面類此者諒亦不少此等佔墾陞科之地一望
可知存其已往杜其將來無難力爲防遏何漫不經意
若此著通諭各督撫凡有此等瀕水地面除已墾者姑
免追禁外嗣後務須明切曉諭毋許復行佔耕違者治
罪若不實心經理一經發覺惟該督撫是問 永定河志
八月工部查永定河荷蒙
皇上發帑興舉大工現已告竣嗣後凡有應修應濬者
自當熟籌辦理今據裘曰修等奏請將永定河今歲
所挑中流引河計十一段將來水落之後或有淤沙
停積用新設濬船挑濬按工汛之險易酌爲分撥查

南北兩岸共十二汛除北四工距河較遠係爲平工毋庸分給濬船外其十一汛謹擬南岸頭工五艙船八隻二工五艙船六隻三工五艙船六隻四工五艙船八隻三艙船五隻五工六工皆五艙船六隻北岸頭工五艙船六隻二工五艙船八隻三工五艙船八隻三艙船五隻五工五艙船八隻六工五艙船六隻六工二十號以下新開下口引河五艙船四隻三艙船三十隻共撥五艙船八十隻三艙船四十隻分給各工交該汛員經管入於交代隨時黏補等語應如所奏辦理　又稱永定河六工分爲十二汛之外其六工以下向設三角淀通判一員管河州判一員南

北堰汛官六員其南三汛駐劄三角淀左近三角淀早已淤高改建下口之後距三角淀已遠通判移駐於東安之別古莊而州判及南三汛並未移駐今新開下口既安濬船自應將該州判及南三汛移於就近辦理查新開下口從條河頭出毛家窪經葛漁城之下史各莊等處入沙家淀此處爲通河尾閭最關緊要應令該州判及南三汛即於條河頭毛家窪葛漁城一帶駐劄其濬船調撥兵夫撐駕應有把總外委經管查俗淀隄當城以下已改爲豐道其設有把總一員原從永定撥去今擬仍歸永定河令其管理濬船兵夫並添設經制外委二名俾得分領應用而

三角淀通判率領州判專司濬船之事董率各汛暨把總外委查巡淤阻分段挑挖以專責成等語應如所奏辦理　又稱永定河舊額每歲搶修歲修疏濬下口中泓其銀三萬二千兩查河身日深則歲搶修之工可以日減今應通爲一事總以濬河爲主其歲搶修額銀許其通融辦理但不得出於額設範圍之外等語應如所奏辦理　又稱濬河計算土方應於汛過水落時查明每汛有淤灘幾段寬長若干應挑深若干預估丈尺核明土方給銀挑濬於麥汛水發之前完工由該道驗收以防浮冒至若水中撈泥則須用濬船撈入艙內驗明每艙計土幾方一總合算

又向例疏濬每土一方給銀七分而中泓則每土一方給銀四分殊未平允應照七分之例畫一造報等語查永定河疏濬中泓於河水斷流之時傳集村民分段挑挖與中流之挑挖水土者迥異工作又止限二十日自應照高斌等奏定成例每方折給銀四分毋庸另行議改至兵丁撐駕排挑原不計方給價麥汛後兵丁上隄防汛另雇民夫駕船撈濬應如所請照每方七分之例支給俾官民皆得易於集事　又稱每歲挑挖之後至次年應挑之時查該汛原有淤灘幾段今抽槽通溜截灘幾段以截灘多者記功少者記過又新生嫩灘能用濬船即時挖去者爲功嫩

淤成灘者爲過功過皆由該道申報督臣以憑陞黜
等語應如所奏辦理　又稱各工汛員有州判縣丞
主簿吏目之不同功多者准以次陞轉尤多者特與
保薦守備千把外委功過均照此例惟河工守備上
無陞轉之缺果能大有成效許督臣奏明加銜或以
營員陞轉俾一體有所鼓勵等語查各省佐雜果有
奮勉勤能者原准該督題咨陞用至稱功多者准以
次陞轉尤多者特爲保薦之處毋庸議其直隸河營
千把外委內如有奮勉勤能該督亦可隨時陞拔守
備內有實力任事大有成效必能通騎射操防者許
保題送部引

見可否以陸路都司陞用之處恭候
欽定　又稱從前埝船衩夫每歲支領雇價而閒曠日
多殊爲糜費今濬船咸令河兵撐駕計每船五艙者
須用兵四名三艙者須用兵三名每年麥汛至白露
計八十日此八十日內各兵有上隄防汛之事應計
其每船添雇民夫由該道臨期酌量辦理等語應准
其酌量辦理　又稱汛水將長將落時水頭迅急中
流引河恐泥沙衝入致阻應用濬船順流排蕩使之
通流此係河兵力作應行之事不能計算土方祇在
本廳汛員弁實力辦理等語應令該督轉飭該廳汛
員弁臨時實力辦理奉

旨依議令按奏議共十二條其第九第十十一十二四條係南北運河及天津事宜從節　永定河志
十二月周元理奏奉
上諭永定河下口自康熙年間築隄之始原就南岸雍
正年間因河身漸淤改由北岸近自乾隆癸酉又改從
冰窖南出兩河之間是以康熙年間之北隄轉爲南隄
雍正年間之南隄轉爲北隄嗣後節次興工修治地勢
屢更是冰窖之故道又已不免今昔異形著傳諭周元
理將康熙年間初次築隄沿至於今中間改移地名次
數並議改緣由詳查列簡明清單卽附摺奏聞欽此臣
查永定河自初此築隄今除節年歲修或裁灣取直
或因勢導流稍有遷移不計外前後河道其改六次

謹具簡明清單奏呈
御覽　清單　康熙三十七年自良鄉縣老君堂築隄
開挖新河由永清縣朱家莊經安瀾城入淀至西沽
達海爲永定河兩岸築隄之始此第一次河道改由
安瀾城　是年又因安瀾城河口淤塞於永清縣郭
家務下改由霸州柳岔口歸淀入海並築接兩岸大
隄卽今東老隄西老隄此第二次河道改由柳岔口
雍正四年因柳岔口以上漸次淤高於柳岔口稍
北改爲下口自永清縣郭家務起開河引水至武清
縣王慶坨之東北由三角淀葉淀入大清河歸海並
自南岸六工永清縣之冰窖起至王慶坨止北岸五

工何麻子營起至武清縣范甕口止建築兩岸大堤卽今日之舊南堤舊北隄此第三次河道改由王慶坨 乾隆十六年南岸六工以下冰窖減水草壩因凌汛水大壩口擊溜遂由冰窖改河從舊有之東老隄開通歸葉淀入淀因於南岸自霸州之柳岔口接築至天津縣三河頭止改爲南堰北岸自六工十六號至鳳河西邊蕭家莊止接堰一道爲北堰此第四次河道改由冰窖草壩 二十年因冰窖河口以北淤成南高北低仰蒙

聖駕親臨閱視將北六工二十號以下開隄改河於地勢寬廣之處任其蕩漾散水勻沙仍歸沙家淀入海

此第五次河道改由北六工二十號以下地名賀堯營 三十七年興舉大工水由北六工趨下恐河流再向北徙於下游條河頭一帶河道挑濬寬深使水勢直抵毛家窪該處地面寬廣足資容納仍歸沙家淀達津入海此第六次河道改由條河頭 以上各河道自築隄後迄今遷徙靡常前後共改六次計第十次之安瀾城距今河身已徙北十餘里冰窖改河之後康熙年間之北堤轉爲南堤雍正年間之南隄轉爲北隄以今河身而論則凡屬康熙雍正年間所築之南堤北堤俱在河之南矣再乾隆五年因河流口漸北徙於北大隄起由東安縣葛漁城至鳳河西岸止築北堰一道乾隆二十一年因北堰不足恃又於永清縣造百戶營築遙堰一道此二堰久經汕刷殘廢已成蕩漾之區又二十八年於北大隄永清縣之荊垡起至武清縣之黃花淀止添築越堰一道越堰與三河頭以上之南堰相距三十餘里現在河流在此二堰之中本年大工案內修理鞏固合并陳明永定河志

乾隆三十八年三月初四日

上閱視永定河下口隄工周元理面奉

上諭兩岸隄裏近河之隄根反軟灘上應多種叵羅柳枝永定河志

是月十一日奉

上諭今日閱視淀河內鷹嘴壩又鹿疃兩處應添引河工程其鹿疃引河據周元理擬挑九百丈已足資取直之益自應卽如所擬行至鷹嘴壩曲處該督止擬開挑引河一百二十七丈渠西河頭仍恐射隄灣處不能引溜歸槽著向西北展長百十丈則大隄不致受頂衝以資保障河防原以衛民惟期盡善卽爲費較多亦所不靳著周元理卽照指示機宜動帑妥協辦理仍飭大員董率稽查務令工歸實濟民資利賴純皇帝聖訓

是月二十三日周元理面奉

上諭下口一帶南北兩隄內多有村莊應圍村悉栽卧

柳以資捍衛永定河志

是月周元理面奉

上諭調和頭改條河頭其北岸之越堰改爲北隄即承北岸六工將上中下三汛依次改爲七八九工南堰改爲南隄其三汛亦改爲七八九工永定河志

六月周元理奏奉

上諭口外自五月二十一二等日雨後灤河及潮白等河水俱驟長連日熱河雨覺稍稠聞灤河水勢復大畿輔一帶雨水情形大暑相仿未審永定河今年水勢如何是否不致盛漲河溜能否循赴中泓甚爲注念著傳諭周元理即速據實覆奏至該處設立濬船以供濬刷

淤泥之用春間親臨閱視見船艤河中尚未覩有成效彼時即曾諭及如果實力淘濬使中泓沙不停淤於河防自不無小補若徒視爲具文自難冀其得益添設濬船一事原出自裘曰修之意彼身若在自必加意董辦不虞廢弛今裘曰修已故恐滿保等未必認眞董辦徒有濬船之名而無挑濬之實則是虛糜工帑製造豈不可惜永定河原係周元理專責而濬船之事周元理亦同會奏著留心督辦毋任作輟因循致成虛設仍將現在辦理情形若何一并覆奏欽此查□畿輔一帶上月二十一二等日雨後各河道俱報長水幸而安流順軌工程鞏固惟潮白二河水勢稍大北運河之王家

務筐兒港等壩過水五六尺亦即消退經臣奏明茲跪讀

上諭仰見我

皇上廑切民生軫念河工之至意查永定河於上月二十日河水長發據報全河水勢自六七尺至八九尺不等該道滿保督同廳汛各員在工搶護水勢雖猛大溜直走中泓迅趨下口間有漾水泛至隄根隨即下埽鑲墊兩岸十二工一律穩固二十八九日暨六月初一日又連次得雨疏密相間於秋禾既屬有益各處河水亦旋長旋消初一日辰時金門閘過水六寸巳時即已斷流現據各廳具報河水止深三四尺

即盧溝橋亦不過六七尺不等水勢極爲平順至濬船一項原係裘曰修與臣會商奏請添設何敢稍事因循凡有應濬之處該道廳督率河兵往來挑挖臣於上月查工時親往督勘一應淤嘴以及稍有阻礙地方復飭令在在裁切疏濬此番水發溜走中泓直達下口未必不稍資濬船之益臣現於本月初七日起程至長安城防汛督令該道廳等分派河兵駕船淘濬以期裨益河防不敢稍有作輟永定河志

是月奉

上諭周元理奏五月二十二日以來永定河水勢雖有增長大溜直走中泓迅趨下口兩岸隄工穩固覽奏稍

慰廑念至所稱各處河水旋長旋消初一日辰刻金門閘過水六尺巳時即已斷流等語金門閘宣洩永定河盛漲其形與南河之毛城鋪相似永定河挾沙而行與黃河水性亦同向來毛城鋪於過水後即將口門及河流去路隨時疏濬以免淤停實爲利導良法金門閘自當仿而行之著周元理督飭河員於金門閘過水之處即爲挑濬務使積淤盡除水道暢行以資疏洩嗣後金門閘每遇過水永照此辦理仍將永定河長落情形隨時奏聞永定河志

是月周元理奏查勘永定河下口至七八九等工各處隄堰俱屬穩固又乘坐濬船順流而下察看河溜

水勢於發水後俱有遷改而條河頭舊有之河道今年又向北徙緣乾隆三十五六兩年在北岸二工南岸頭工漫口出水是以三工以下流及下游者其勢甚緩至三十七年伏秋二汛水又平穩則下口一帶不受衝激之患者已三年矣五月二十一日及六月初一日兩次汛期發水極其猛迅上游各工幸得搶護平穩而大溜洶猛奔騰直趨下口將中泓河底刷深三四尺所有泥沙悉歸條河頭之舊河淤成平地其澄清之水俱從條河頭以北散漫而下所以沙淀竟不致受淤也查南北六工以下原皆任其蕩漾之區而條河頭以北地勢本窪現在河水漸趨於北雖

係清流之水恐將來日刷日寬則七八九工之北隄又不可不預爲防範目下伏汛雖過秋汛即屆已分投委員協同該汛官將北隄之八工九工星夜加高培厚並委員分撥濬船將向南新淤各處督率河兵竭力挑挖盡此蕩漾之地苟能使南受一分之水即於北受一分之益現與保滿酌商俟白露後水勢歸槽再行確勘形勢或於條河頭以南復加挑通引河仍由舊道俾有分注或另籌疏濬之方容相度體訪於趨赴熱河
行在時詳晰陳奏永定河志

是月周元理奏永定河下口改溜北徙勘明具奏查

本年汛水漲發勢極迅猛將中泓河底刷深三四尺致挾帶泥沙直注條河頭舊河淤成平地其蕩漾之水改從北流所有條河頭春間
聖駕經臨之地本在河之北岸今又在河之南矣臣昨乘船沿流查勘水由洛圖莊以南澄清散漫而下經馬頭惠家鋪之後轉口村之前直達沙家淀離北隄尚遠現在北隄之七八九工俱已加高培厚務保無虞謹確按情形繪圖貼說恭呈
御覽現今改徙之大溜深有四尺其散漫之水不過二三寸所有各處新淤應行疏濬者已分撥濬船逐段挑挖合并奏明永定河志

是年立永定河事宜碑豎道署儀門左永定河志

續行水金鑑卷一百四十一終

續行水金鑑卷第一百四十二

永定河 章牘八

乾隆三十九年二月周元理奏永定河下口上年河流改徙由條河頭北趨所有該處北隄七工十三號至九工三號止一帶隄堰最關緊要上年冬臣查勘該隄與永定河道滿保面商勘估加培茲據核估具詳臣又於二月十四五等日由盧溝橋察看南北兩岸情形並赴三角淀下口各處履勘核計查下口北隄七工十三號起至九工三號計長二十九里離河稍遠之處亦有漾水已及隄根舊隄低薄自應一律修築高寬今擬將該處舊隄加高培厚底寬六丈五尺

頂寬二丈高七八尺不等又下口北六工二十號南邊淤灘二段應裁灣取直上口面寬五丈底寬二丈下口面寬四丈底寬二丈均深五尺又淀水洩入鳳河舊溝三道溝形窄狹恐宣洩未能暢達今擬挑挖各面寬三丈底寬二丈深三尺其南北兩岸隄工俱有應行加培之處仍照例辦理永定河志

是年奉

上諭永定河舊例每年歲需銀三萬四千兩定額永遠刪除嗣後每秋汛後將下年歲修需費若干勘估奏明請領次年驗收核銷其搶修先發一萬兩存貯道庫儻有不敷奏明墊發工竣核銷河渠志稿

乾隆四十年四月周元理奏據永定河道滿保稟稱永
定河南岸頭工汛內有玉皇廟前土隄一段長四百
五十餘丈外雖鑲作草工緣本年凌汛後河流直走
隄根必須遠取膠土大加培築以資捍禦擬將隄頂
加成三丈五尺底寬八丈五尺高一丈及一丈一二
尺不等長四百五十八丈應於伏汛前趕築完竣等
情今臣詳加查看即係乾隆三十六年漫口之處最
關緊要即委南岸同知陳琮駐工督辦至南北兩岸
尚有間段沙土隄工應即加高培厚之處亦逐一勘
明已令該道詳加估計即於本年歲搶修等銀內通
融辦理（永定河志）

七月周元理奏初九日奉
上諭熱河自初七日以來雨水畧勤未知口內各屬陰
雨情形若何尚不致過多否莊稼有無妨礙永定河水
勢有無增長是否不致出槽深為廑念周元理即速查
確據實覆奏欽此查本月自初六日夜間得雨斷續初
七日辰刻至亥刻雨更驟密初八九兩日夜大雨如
注永定河水勢騰湧人力莫施致大溜先後衝激北
三工南頭工二處隄岸倒塌漫口現在漫口二處北
三工堵口甚易不日可以報竣其南頭工現在攢齊
料物人夫趕緊堵築臣駐工親督剋期完工不致遲
延俟通省報到雨水情形另行具奏奉

硃批覽奏稍慰其有無成災不可粉飾大約如何速奏
（永定河志）
乾隆四十一年十二月周元理奏查鳳河長一百七十
餘里緣上流水性帶沙河多灣曲易致停積淤塞現
在河底深淺不一而武清境內淤阻尤甚必須按段
挑深方得暢流無滯今核計逐段應挖土方長二萬
八百三十三丈應令該州縣各按境內照估領銀雇
夫開挖惟武清縣工段較長應添派鄰近之寶坻縣
協同辦理奉
硃批如議實力為之（永定河志）
是年以南岸頭工河形灣曲溜逼隄根開挑引河一

千四百二十四丈（河渠志稿）
乾隆四十二年七月周元理奏臣在永定河防汛於南
北兩岸往來察看查有北岸三工十一二號隄形灣
曲兜水生險今年六月底七月初連次水發溜逼隄
根溯洄淘刷深至二丈有餘該處埽工長至一百餘
丈逐段皆險搶護之時人工料物費用為多臣目擊
險要擬於隄內添築直隄一道俾溜勢不致兜灣再
於西首上游斜築挑水壩一道以攔入中泓其舊隄
仍按年加培抵禦作為外圈如此因勢制宜似可化
險為平計自十號至十三號直隄止長三百四十丈
上游挑水壩長四十五丈謹繕摺繪圖貼說呈奏（永定

河志

乾隆四十四年六月直隸總督楊景素奏初一日臣馳
至盧溝橋次早循北岸頭工查勘至下口三角淀地
方復由南岸查勘各工俱已徧歷見溜走中泓一切
埽工平穩水歸沙家淀不致旁溢惟北岸三工內有
二里計一段南北兩岸緊束僅寬九十八丈至一百
一十四五丈不等查上游兩岸隄寬數百丈至此一
束勢難暢洩故以上工程多有出險且各工內尚有
一二處與水爭地情形現屆大汛勘辦不及惟有將
各要工多貯料物選派幹練文武督率兵夫分段駐
工晝夜防護其平穩工段亦不許稍有疎懈臣因保

定署內奏銷等項尚未辦出即於初六日馳回料理
一有就緒仍赴永定河駐工督率防守永定河志
八月楊景素奏臣前查永定河工有與水爭地情形
因屆大汛查辦不及當經奏請欽奉
硃批既稱辦不及汝來時面奏可也欽此茲臣到工防
汛諮訪相度北三工六號南三工十五號以下河身
僅寬九十八丈至一百五十丈不等與上下游現寬
三五百丈者形勢迥異河身至此一束勢難暢洩是
以向年上游工程多有出險今擬於北三工四號至
十號止展築新北隄九百三十五丈再將十號至十
五號舊北隄加幫培築並將南三工十五號至十八
號舊越隄及十八號至二十一號舊南隄分別加高
培厚其南北臨河舊隄二道酌量廢去則河身均在
四百丈以外與上下游一律寬廣不致與水爭地設
遇汛漲亦是暢流宣洩如蒙
聖恩俞允請於八九月興工明歲春融接辦務於三月
內完竣奉
硃批著照所請行該部知道永定河志
乾隆四十五年七月直隸總督袁守侗奏二十二日奉
上諭前因十八日熱河雨勢較大遙望雲氣濃厚來自
西北即恐長安城上游有漲水漫溢之處隨傳旨詢問
袁守侗河水是否不致盛漲工程是否安穩令由驛據

實覆奏今據奏到永定河因本月十七八九等日上游
各處大雨河水長發幾與隄平隨督同道廳等分投搶
護詎水勢溢漲盧溝橋西岸漫溢出槽北頭工水過隄
頂洶湧異常人力難施衝開七十餘丈由良鄉縣前官
營散溢求賢村減河仍歸黃花店鳳河等語覽奏深爲
廑念惟有趕緊堵築以期安流順軌無礙田廬查關閱
內河身自頭工至六工原係歸入鳳河今漫口處歸入
減河仍歸黃花店鳳河等處自應設法挑溜使大溜仍
歸正河一面上緊堵築趕進埽個永定河來源不大此
時驟長之水想晴霽數日即可消落合龍自易爲力著
傳諭袁守侗督率員弁竭力趕辦其有成災者妥加撫

卿毋致一夫失所至該處有此漫工袁守侗須日夜在工督催不宜合此而來已於摺內批示至所請交部議處之處俟水勘明成災分數自應題本於疏內照例聲敘此時毋庸急請交部也欽此伏查永定河河身本淺此次因上游一時驟長致漫溢出槽今已晴霽數日漲水漸次消落臣連日督率道廳等將漫口上緊趕築上慰

聖懷再永定河水勢本屬無定自漲水消落後於二十二日上游大溜忽爾不走中泓直向南趨至頭工二十五號始斜至北頭工四十一號而出漫口其時南頭工二十五號隄前尚有淤灘五六丈當即挂柳保

護乃一晝夜全行刷去溜走隄根立即飭用埽搶護隨鑲隨陷又値二十三日午後長水一尺溜勢更緊復多撥兵夫搶鑲搶至二十四日寅刻始得護住現用柴土追壓可保無虞計刷塌隄身長五十餘丈寬一丈餘俟護隄埽工做完即於隄後加高培厚補遠原隄丈尺至漫水經過地方現在委勘俟查明如有已成災者自當妥加撫卹以仰副

聖主念切民瘼之至意奉

硃批覽奏俱悉近又復有陣雨不知彼處如何甚廑念速奏來永定河志

八月奉

上諭據袁守侗奏永定河漫口督率道廳等趕緊堵築加工下埽該道蘭第錫等駐工趕辦不遺餘力於初九日酉刻合龍等語今夏永定河因上游漲盛致隄工漫溢文武各員本有應得疎防處分今該督袁守侗於一月內督率道廳趕緊堵築剋期合龍辦理迅速亦應甄敘所有在工員弁功過各不相掩著加恩仍行交部議敘以示分別勸懲並行不悖之至意永定河志

乾隆四十六年五月吏部據內閣抄出直隸總督袁守侗奏稱永定河南北兩岸分界立汛每汛經管河隄自十八九里至二十七八里不等惟北岸頭工分管四十七里三分當日因地處上游河身寬展工程平

穩故所管隄工獨長近年水勢偏趨北岸上年秋汛北頭工四十一號隄工漫溢本年凌汛水刷隄根在在出險修防甚爲緊要原設宛平縣主簿一員駐劄四十二號其上游隄工實有鞭長莫及之勢雖永定河形遷徙靡常不便遽請更定而隄防險易今昔不同不得不量爲籌備臣與永定河道蘭第錫詳加商酌查有永定河下游三角淀所屬南隄九工武清縣縣丞經管舊隄二十一里自乾隆二十年下口改移離河較遠修防甚易雖不便遽議裁改而酌量調用實因時制宜之法應將南隄九工駐防之武清縣縣丞移駐北岸頭工自一號至二十二號止畫分河隄

二十二里一切草上各工均責令該員修築並請即以原衔管北岸上頭工汛事毋庸另給關防其二十三號以下至四十七號仍令宛平縣主簿經管所有南隄九工分管舊隄暨濬船疏濬等事請就近飭委霸州淀河州判兼管足資料理將來北岸頭工河遠工固無須修防或下游南隄又增險要即仍令該縣丞回駐九工以符舊制至現今移駐北頭工其應支廉俸役食等項仍照舊進武清等縣支領所需汛署亦據該道代爲捐廉建修毋庸另議動項如此酌量暫移定制既未更張而險工得員分理亦足以資防護所有分管隄工字號及應撥汛兵名數另行均勻派撥造册送部奏

硃批如所議行永定河志

乾隆四十七年正月直隸總督鄭大進奏臣陛辭後即赴永定河下口率同該道蘭第錫親勘該處六工以下河身內向有村民居住自乾隆十五年欽奉

諭旨飭禁前督臣方觀承查明給價遷移嗣因下口改流復又奏請暫回居住茲永定河南北兩岸自頭工至六工舊有村莊業已遷移淨盡其自六工以下水勢遷徙靡常屢將北堰改築展寬現今修守之北隄與原設之南隄遙隔五十餘里其中居民共有五十

餘村或因灘地尚未除糧就耕守業或貪覓魚葦之利聚居高阜水漲即以船爲家雖現與下口水勢並無填塞阻滯之虞但既附近河身自當稟遵

聖訓勸令遷移以清河流臣勘明永清縣境內應遷者柳坨等六村東安縣境內應遷者小孫家坨等五村共十一村旗民二百八戶草土房七百二十間已諄諭該縣等勸民遷移務須不動聲色妥爲經理其條河頭葛漁城等四十餘村均與現在河身相離較遠似可准其暫回居住但須禁其添益房間疊築圍壩以杜佔居填塞之弊俟將來河流又有遷改如果逼近應遷再行隨時查明妥辦永定河志

乾隆四十九年三月工部尚書金簡奏履勘盧溝橋下沙淤過甚

命步軍分段挑挖河渠志稿

乾隆五十年十月工部議查永定河自盧溝橋以下頭工至六工長二萬七千七百餘丈隄岸最關緊要乾隆三十七年加培興修今據直隸總督劉峩奏稱下游之三四五六工水緩沙停河底日高隄身益卑本年汛水漲發水滿隄頂幸賴子埝攔護請將南岸自四工三號至六工十九號止北岸自三工十五號至六工十號止隨舊隄高低普律加高一二尺至三四尺幫寬一丈二三尺至二丈餘尺不等又南岸四工

一號至三號隄身灣曲添築直隄四百十五丈等語
查隄身單薄設遇盛漲之年難資抵禦其灣曲處所
未免河流偏趨易致頂衝生險均應如所奏辦理謹
奏奉
旨依議永定河志
乾隆五十四年七月吏部議得劉峩疏稱河防人員經
管隄工所管汛地與職官銜名必兩相符合始足以
專責成而資防護查永定河北隄八工武淸縣主簿
經管隄工長一十九里共三千四百二十丈內三千
三百二十八丈均在東安縣地方坐落武淸縣境內
者僅九十二丈又北隄九工東安縣主簿經管隄工

長一十一里七分共二千一百八丈係武淸縣地方
並無東安縣地段彼此錯綜管理名實參差臣與永
定河道羅瑛公同商酌應請將北隄八工武淸縣主
簿改爲東安縣主簿北隄九工東安縣主簿改爲武
淸縣主簿並將八工原管武淸縣隄九十二丈晝歸
九工管理庶得專管本境隄工名實相符責成專一
該二缺並無繁簡之分現任主簿馮瑛周安國均堪
勝任其俸廉役食衙署亦毋庸更易惟該二汛之鈐
記各照所管地方擬定字樣咨部換給以昭信守查
設官分職原貴名實相符以專責成而收實效應如
該督所請准其改管該二汛鈐記俟咨禮部鑄給奉

旨依議永定河志
九月劉峩奏據永定河道羅煐詳稱永定河南岸四
工下至六工北岸三工十五號下至北岸六工各土
隄均於乾隆五十一年奏請加高培厚現在隄身一
律鞏固足資捍禦其未經估辦之頭二三工前因地
居上游可以從緩並七八九工係下口蕩漾之地是
以亦未請修本年夏秋間汛水盛漲至一丈六尺不
等盧溝橋出峽之水奔騰湍激南岸頭工十號並十
二號又三工六號並十五號北岸下頭工三號並十
四號又三工三號及十二三等號或因河流偏趨或
係迎溜掃灣汕刷隄身疊出危險雖經搶護穩固而

隄身舊形單薄必須間段加培又下口北隄七八九
工係乾隆四十四年加築僅高五六尺不等本年河
流北趨水漫隄根而隄之北面即爲減河隄身實屬
卑矮必須擇要培築臣覆查永定河隄岸土工遇有
殘損例應另案奏辦以資防護本年防汛時該道羅
煐面稟臣卽親歷南北兩岸及下口北隄應修處所
逐一履勘隄身實形卑薄亟須籌辦之工請准其估
辦於本年十月及來歲春融分作兩次上緊培築務
於汛前一體完竣永定河志
乾隆五十五年正月修鳳河隄工河渠志稿
乾隆五十六年四月直隸總督梁肯堂奏永定河南北

兩岸工段綿長埽壩櫛比乾隆四年設立河營守備一員專司埽壩工程約束河兵力作事務本屬殷繁南北往來兼顧兩岸工程每有鞭長莫及之勢臣與永定河道羅煐籌計若再酌添一員分任其事庶足以專責成而裨河務查石景山汛地居上游悉係大石片石工程修防較易向隸同知專管乾隆三年設立千總專司報水事甚簡少臣之愚見原設永定河守備一員應令駐劄南岸四工扼要處所專司南岸六汛埽壩工程將石景山汛千總一員裁汰改為永定河協辦守備駐劄北岸三工專管北岸六汛埽壩工程如此畫分管理各有專司聲勢絡繹巡防益加

周密至協辦守備應支廉俸銀兩與千總所食相符應令新設守備仍食千總廉俸毋庸另議增添惟應刊給協辦鈐記以昭信守再鳳河東隄並桃花口斜堰工程亦關緊要原設外委一員尚不足以資經理永定河向設濬船久經奏明裁汰而濬船把總僅止隨同廳員專司疏濬名實亦不相符請將濬船把總改為鳳河東隄把總移駐東隄辦理修防仍兼管下口疏濬事宜以收實效鳳隄外委則令移駐石景山汛盧溝橋專司汛期內報水之事奉

硃批該部議奏經兵部議覆奏准永定河志

乾隆五十九年七月梁肯堂奏永定河自入伏後水勢增長六月二十九日臣自省赴長安城防守三十日途次新城縣高碑店臣署差弁送到永定河道喬人傑稟稱自二十二三等日水勢增長後至二十五日共長水一丈三尺二寸河流已與頂平搶加子堰保護二十六日又長水一尺六寸連底水共深一丈四尺七寸水勢洶猛人力不敵將北二工二十號隄頂漫過塌去隄身六十餘丈河溜直趨歸入求賢村減河由鳳河仍至永定河下稍入海雖已斷流又南頭工二十六號亦漫過隄頂塌去隄身八十餘丈水由老君堂莊馬頭歸入大清河現在督率各員趕緊堵築等情臣即兼程於七月初十日行抵工所親加

察看北岸二工漫口之處業經斷流已調集人夫補築尚易集事南岸頭工漫口較寬現在天將晴霽水勢漸消正可趕緊辦理東西兩壩均經喬人傑等先已裹頭辦有壩臺尚屬妥速現在軟鑲打樁一俟做至水深應下埽個之時即行下埽並挑挖引河務使尅期堵築至臣與道廳等官不能先時保護以致漫溢應請

旨交部嚴加議處再過水之良鄉涿州固安永清霸州東安雄縣等州縣業委員分途確查如有田禾廬舍傷損即照例撫卹永定河志

是月奉

上諭昨據梁肯堂奏永定河伏汛漫口趕緊堵築一摺
已於摺內批示該處入伏後水勢增長更兼風雨驟激
致漫過隄頂塌去隄身自屬人力難施現在北岸二工
漫口幸已斷流自應趕緊堵築完竣其南岸頭工漫口
較寬當此天時晴霽水勢漸消尤當迅速調集人夫挑
挖引河上緊堵築以期剋日蕆工所有漫水經過州縣
如田禾廬舍或有淹浸卽迅速查明有應行撫卹者卽
照例撫卹毋使小民稍有失所此爲最要梁肯堂等務
須妥愼詳查迅速辦理不可稍存諱飾至該督前次請
撥部帑八十萬兩業經奏稱順德廣平等府可以趕種
有秋毋須動撥今永定河水勢漲漫良鄉涿洲等處多

有被淹辦理賑卹不無需用如有應撥帑接濟之處卽
酌定數目速奏撥給至該督等所請交部嚴加議處俟
漫口堵築完竣具奏到日再行核辦並著將漫水是否
今已全涸何時可以堵築完竣各情形迅速奏來以慰
廑注永定河志

八月直隸提督慶成奏永定河工次連日晴霽晝夜
趕辦至七月二十九日兩壩相隔僅有三丈擇於八
月初二日卯時堵合而口門愈窄急溜湍激各工員
多未閱歷堵築事宜龍門下埽不甚便捷致大浪衝
失兩埽至午人力漸乏向聞有沈船墊埽之法隨與
喬人傑卽用渡船橫置口門中間多載膠土鏨沈水
底前後塡以沙囊乘機楮埽並力齊下一面將引河
頭挑開勢如吸川建瓴奔騰下注分掣大溜一舉成
功於初二日申刻合龍河流順軌勢甚舒暢於
玉皇廟前加築挑水壩一座大溜回灣鑲築攔水壩藉
資捍禦爲一勞永逸之計上慰
聖主慈懷合龍後新隄整齊臣帶同工員丈量新工計
長一百二十八丈七尺餘緣初漫時搶築東西壩臺
恐不堅實具報後復棄去水刷舊隄二段約有二十
餘丈又堵築時移避頂衝不能盡循舊跡增多十餘
丈實較原報漫口八十餘丈之數多做四十丈現在
天氣晴朗河水漸消新土夯硪堅固舊隄加防結實

卽於初五日起身復
命所有合龍日期理合恭摺馳奏永定河志

是月奉
上諭慶成奏永定河南頭工漫口於初二日合龍河流
順軌勢甚舒暢等語此皆仰賴
神靈默佑得以迅速合龍欣幸之餘倍深敬惕茲又發
去大藏香二十枝慶成現已起身前來行在卽著喬人
傑分賫
玉皇廟
河神廟敬謹祀謝以答
靈貺至慶成等前因永定河水勢漲發隄工險要督率

員弁搶護平穩已降旨將慶成喬人傑交部從優議敘
並將喬人傑賞給按察使銜今復能晝夜趕辦渡船埽
埽一面開放引河分掣大溜得以剋期合龍深堪嘉獎
慶成喬人傑著再交部議敘所奏通判何堂調赴工所
照料一切皆妥營田効力之原任玉田縣知縣陳鳳翔
派委挑挖引河不辭勞瘁甚爲得力等語何堂著准其
一體咨部議敘陳鳳翔亦著該督給咨送部引見以示
鼓勵又據徵瑞奏天津賀家口地方海河漫溢隄工甚
險當經督同運使嵇承志天津道丁湘鎣等晝夜搶護
將隄身幫培堅固村莊人口均爲保護安帖田禾不致
損傷仍得豐收等語覽奏欣慰嵇承志丁湘鎣於海河

漫溢冒雨督工搶護平穩亦爲出力並著交部從優議
敘現在徵瑞已赴河間景州一帶勘辦賑卹事宜該處
新築隄工仍著該運使等加意防護一律穩實永臻鞏
固永定河志

仁宗睿皇帝嘉慶元年八月初七日奉
上諭據伊江阿奏山東運河一帶因七月二十六七等
日連朝大雨湖河並漲現在設法宣洩等語看來秋雨
既多直隸永定河亦關緊要梁肯堂此時因朕萬壽期
近自己前來熱河但該督到此不過隨班行禮並無應
辦之事著傳諭該督速回永定河工所察看水勢情形
督率工員隨時加意防護不必急於前來也河渠志稿

嘉慶二年七月梁肯堂奏永定河入秋後水勢時長時
消閏六月二十九日亥時起大雨如注七月初一日
至初二日雨勢更急平地水深二尺盧溝橋底水深
至一丈五尺二寸南北兩岸在在出險初三日子時
又復風狂浪湧水高隄頂二尺餘寸風浪愈急人力
莫敵致北岸二工共塌去隄身二百六十餘丈北三
工又塌去隄身五十丈南岸頭工塌去隄身一百五
十餘丈並將金門閘龍骨衝去二十餘丈全河大溜
悉由漫口下注幸初四日雨止天霽水亦漸平現已
調集人夫趕緊裹頭辦出壩臺即日軟鑲下埽以期
及早堵築完竣臣與道廳等官不能竭力保護以致

漫溢罪無可逭請
旨交部嚴加議處再過水之固安永清東安等縣業委
員確查如田禾廬舍稍有傷損即照例撫卹永定河志

是月梁肯堂奏奉
上諭永定河水高隄頂二尺有餘加以風狂浪湧隄工
漫塌實由人力難施尚非搶救不力所有該督等奏請
交部之處著加恩寬免梁肯堂在直年久於河務情形
亦所熟習不復另派大員前往幫辦該督惟當董率在
工文武員弁上緊堵築迅速合龍尚可將功補過連日
天氣晴霽水勢曾否消退該督如何鳩集工料興工堵
築約計何時可以堵竣著即速奏若該處河身經此沓

衝刷或更加深通轉爲極好機會並著查明具奏仍繪
一圖貼說呈覽至下游過水固安永清東安等縣猝經
漫水下注田禾不免稍被淹浸該督並當派委道府大
員詳細履勘實力撫綏如有應行蠲緩之處著據實奏
聞不可稍存諱飾仍即回奏以慰廑注欽此伏念臣職
司河務未能竭力搶護以致隄工漫塌實屬咎無可
逭復蒙
天恩寬免交部感激悚惶更難自已此次永定河塌去
隄身數處迨七月初四日天氣晴朗河水頓消數日
來盧溝橋存底水七尺五寸即南頭工漫口大溜已
較前稍緩查南頭工漫口水由良鄉縣之任家營老

君堂官莊並經過涿州之桐村等處入大清河歸淀
南二工漫口業已斷流北二工北三工已成旱口其
溢水係過宛平縣之趙村曹各莊石垡求賢等村固
安縣之北張化等村由減河歸鳳河仍入永定河下
游所有旱口工段各長數百餘丈及數十丈不等必
須層土層硪補築堅實已分派附近州縣協同工員
趕緊興辦南頭漫工丈尺較寬工程尤關緊要臣復
札調清河道方受疇星夜至工幫同堵築先於東西
兩壩逐漸軟鑲各下邊埽追壓到底一面於口門相
近處挖挑引河俟合龍時挑開河頭俾掣溜得力水
歸正河目下工程已做有二分可期月內合龍其金

門並調口草壩衝去工段擬俟合龍後次第修復此
番水勢湍激衝刷河道更加深通現在大溜經行之
地誠如
聖諭轉爲極好機會惟水勢消退之處不免淤塞臣等
公同商酌統於合龍後再行測量有應挑挖者一律
挑濬深通謹遵
旨繪圖貼說恭呈
御覽永定河志
七月二十日奉
上諭熱河於二十日丑刻又復陰雨至午刻尚未晴霽
雲氣仍自西南而來因思永定河漫口前據梁肯堂奏

新築隄工因十五日之雨又塌去二十餘丈究係該督
等意存欲速鑲築未能堅實所致本日未識是否亦有
陰雨深爲廑念傳諭梁肯堂惟當虔禱
河神垂佑不可稍涉怨尤並督率工員慎重進占步步
穩實毋得草率從事河渠志稿
八月梁肯堂奏永定河兩岸蟄塌後因溜急工鉅經
奏明飭調清河道方受疇帶同熟諳工程人員來工
分段趕辦並於口門下相度河形指定地面挑挖引
河三百餘丈以備引溜歸槽自堵築以來每日酌量
水勢次第下埽至八月初六日口門僅餘三丈已刻
敬祀

河神後即追下大埽趕緊堵築一面挑開引河立見大溜下注直由引河歸入正河勢甚暢達順軌循流隨於未刻合龍其金門閘龍骨及草壩等工俟八傑等稟能妥辦即責成該道廳次第辦理迅速完工（永定河志）

是月奉

上諭梁肯堂奏永定河漫口於本月初六日堵築合龍覽奏欣慰此次工程於七月二十七日後氣候晴和夫料湊手得以趕緊施工並開放引河順流暢注旋將兩壩趕下大埽無日堵合此皆仰賴

河神默佑迅速蔵工欣慶之餘益深欽感特發去藏香二十枝著該督等敬謹祀謝以答

神庥至該處現係新工善後事宜均關緊要該督尤應督率工員妥為經理務須培築堅實以期永久鞏固（永定河志）

嘉慶三年三月十二日奉

上諭胡季堂奏永定河隄工殘缺應行補築分別緩急辦理所奏甚是近日河員往往擬將河隄增高以禦汛漲殊不知河底淤墊不思設法疏濬徒將隄頂日益加高則河底豈不益高於事仍屬無濟著傳諭胡季堂祇須將應修應築事宜分別酌辦不可輒事增高以致徒費無益皇帝聖訓睿

嘉慶五年六月直隸總督胡季堂奏臣前聞桑乾河有斷流之信到工面詢該道王念孫南北兩岸同知翟粤雲陳煜及各汛官弁僉稱永定河即桑乾河傳說於桑椹熟時間有斷流之事亦非年年必見乾涸今年閏四月十二二十等日自盧溝橋以東間或斷流至五月初二日大雨後河水通流並云桑乾河斷流主伏秋汛水盛漲臣查此河既有桑乾之名則桑椹熟時河水乾涸固係常事至春夏之交雨澤稀少則夏秋以後或虞溜淤亦理所應有今歲既已顯露乾涸又有主伏秋盛漲之說更不可不防其漫溢自當較往年倍加保護連日帶同永定河道王念孫周歷各工如南岸頭工至六工北岸頭工至六工所有舊

險原築埽壩之處令加鑲堅厚至兩岸七工以下即係下口乾隆二十年在北六工二十號下開隄放水作為下口南北兩岸相距四五十里不等原係任其蕩漾之區今河勢漸向北趨北隄未免喫重查下口以下之南北各隄本屬單薄因是河流蕩漾之地只有疏濬引河之費並無培築隄岸之工惟乾隆五十四年曾將北隄七八九等工隄身卑薄之處畧加培築嗣以溜向南趨十餘年未經請修自上年以來河流淤墊水又紆折北趨經該廳汛照依常年成例估需挑挖引河銀四千七百餘兩經臣具題報銷迨本年麥汛後水勢又向北行漸逼隄根經該道王念孫

勘驗應挑淤引流者不過數段毋許多費所有節省
挑淤之項移作北隄加高培厚之工該道將北隄七
工隄工底寬一丈四尺頂寬一丈及一丈一尺不等
各加高三四尺計長二千三百七十八丈增築分礙
用資保護並於八工以下河流去隄稍近者俱添挑
水壩並加鑲埽以資防禦臣親往查驗該道不拘挑
淤之常規竟作培護之隄障經費未加工用歸實若
照案題銷誠恐部中未悉此時河勢加以駁查仰祈
聖恩俯如該道所辦准其據實開銷庶於河防有裨永定河志
是月奉

上諭胡季堂奏查勘永定河南北兩岸並下口各工平
穩一摺內稱桑乾河於桑椹熟時偶露乾涸係主伏秋
水勢盛漲此說朕所素知今年閏四月間盧溝橋以東
既有斷流之處自當較往年倍加防護不可因目前水
勢平穩稍存大意永定河道王念孫於河務尚爲熟悉
既經詳悉履勘將節省挑淤之項移作北隄加高培厚
之工自應即照所請辦理不必拘泥原題估需挑費總
宜使工用咸歸著實不得逾歲修經費方爲妥協永定河志
十二月護理直隸總督顏檢奏永定河道王念孫因
公來省講論河務臣詢以永定河一十號汛何以最
要之南頭工一汛所管道里獨長假如于汛內有兩

處吃緊或適當風雨之夕何能分身兼顧儻致疎俁
所係匪輕其對岸之北頭工多年穩固一汛轉設兩
員未免此勞彼逸如有應需調劑之處正可面爲商
搉現據該道詳議移設汛員一事於今昔簡要情形
實屬得當復商之署藩司同興亦以所議係移員而
非增置洵爲有裨要工臣詳加覆核永定河自盧溝
橋以下兩岸俱係石工一至南頭工汛則隄岸純沙
乾隆三十五年至嘉慶二年止漫工六次俱在該汛
之內原設宛平縣縣丞一員工長汛險實不足以資
照料請將南頭工汛照北頭工之例亦分爲上下二
汛派定隄工字號勻撥汛兵名數各自經管所有原

設之宛平縣縣丞應作爲南頭工下汛汛員其南頭
工上汛汛員查有駐劄大城之霸州州同向管子牙
大隄及廣安等隄現在另摺所議應添椿埽之工係
在獻縣河間二縣境內其大城境內隄工歸霸州州
同管理者係屬平工請將霸州州同移駐永定河南
頭工上汛以州同經理首汛要工實符體制且永定
河汛員向稱勞苦茲添一州同陞階亦足以昭勸勉
其霸州州同原管隄工查有向管薊運河之薊州州
判久不挽運
陵糈又無緊要工程請移駐大城管理子牙等隄以代
霸州州同之任至薊州州判事務本簡應即歸并薊

州中營巡檢管理作爲地方水利缺以符名實以上霸州州同蓟州州判二員各以原銜移駐毋庸另給關防大城現有汛署毋須另建原設弓兵淺夫悉循其舊其南岸上頭工汛署不過草土屋十餘間需費無幾該道自請捐廉建蓋亦毋庸動及帑項臣因南頭工汛從前屢經出險一員不敷辦理是以與該道王念孫商酌移員分管其霸州州同蓟州州判本任委係可移可并别無顧此失彼之慮茲據該道分晰具詳由署藩司同興等議詳覆到理合恭摺具奏如

蒙

聖恩俞允則凌汛以前要工卽資分管事歸核實奉

硃批吏部議奏（經吏部議覆奏准 永定河志）

是年胡季堂奏請以工代賑修築新安白洋淀南隄長流河北岸東隄雜淀東岸西隄燒車淀西岸北隄加高培厚頂寬一丈五尺底寬三丈至五丈高八尺雄縣千里長隄（卽東老隄）自任邱界至保定界止長五千四百六丈二尺五寸加築頂寬一丈五尺底寬三丈高七尺任邱境千里長隄南自高陽界至雄縣隄界止長一萬二千九百八十三丈五尺照原建修頂三丈底寬五丈高一丈霸州上六工隄自東關龍王廟至平口村止長五千八十三丈照原建修築頂一丈三尺高七尺內自三岔隄至平口村止長二百三十九丈係營田西隄加高培厚築頂寬一丈三尺底寬四丈高九尺下六工隄自平口村東至工尾止長三千六百十六丈內第一段第三段係營田北隄築頂寬一丈三尺底寬四丈高九尺營田南隄長六百八十五丈照原建修築隄寬一丈三尺底寬三丈高七尺營田東隄長七百三丈照原建修築頂寬二丈三尺底寬四丈高一丈六尺六郎隄自東隄村至新城界齊家堰止長二千八百六十二丈照原建修築頂一丈底寬三丈高五尺安（畿輔瀾志）

是年顔檢奏准南杜村隄外河溝通入子牙正河移建閘座以防倒漾築護隄埽月隄等工並請移駐河員各專責守 奏略文安大城被水由河間民人挖開廣安橫隄賣因念祖橋劉各莊漫口衝灌情急所致今念祖橋漫口業堵築斷流惟劉各莊漫口寬三十餘丈水深溜急施工非易於道庫撥銀一千兩購料土緊堵築此處漫水斷流卽須將廣安橫隄並黄家道各缺口補築庶三縣民人咸知水退可種爭競之端不禁自止惟子牙河大隄殘缺處若不培築再遇水漲無以弭患安民至大隄修築堅固河間隄內瀝水别無出路蒲塔等村地勢低窪仍不免積潦爲患原建王蕃二閘業已淤平而由閘沿隄查至揄錢窪不特引水淤成平地卽揄錢窪現能受水之地方

圖四五里若仍此洩水必須穿窪挑引方可導入子牙正河工費浩繁洩水仍難暢達因於堤城上下相度查有舊閘之南杜對面堤外有河溝一道距河唇長六十餘丈本年四月居民於此開挖通入正河藉消積水即請於此開挖深通隨其原挑溝渠酌挑彎曲斜入正河並在堤口移建石閘如瀝水高於外河即開閘洩放當伏秋盛漲即行閉築以免倒漾其獻縣河間大城三邑之子牙河西岸堤工殘缺單薄普律加高培厚共工段長七千一百三十一丈但獻縣河間境內迎溜險工難資抵禦查乾隆一十八年水利工程案內險工八處俱經裁彎取直以順溜勢是

以三十年間不致漫水今又倒注西堤爲害若仍裁彎取直河道既長費亦過多擬擇最險處參用永定河工程做法間段加椿作護堤埽以資鞏固又念祖橋劉各莊兩處漫口迎溜頂衝土性純沙臨河宜加築內戧並下護堤埽隄後圈作月堤以爲重門保障又杜各村閘外引河酌挑彎曲以順水勢但引河逼近河唇盛漲易淤擬築護閘月隄以爲外禦至閘座工費查舊王蕃南閘僅有一邊雁翅北閘亦間有殘缺現在東水不能刨挖以二閘之料供一座之工即需添補亦屬無幾又廣安橫堤各缺口並長城老堤黃家道口亦須補築查滹沱河過臧家橋迤北即名子牙河又名沙河經河間大城靜海天津以匯北運河從前鮮有漫溢自河流側注西堤屢致出險今即於子牙河隄岸殘缺單薄處加高培厚而河之側注如故仍恐嚙隄貽患自應加做龍尾埽簽椿保護至念祖橋劉各莊前此潰決之由實因水深跌塘浮泛不定今議於裏口添貼心埽以爲內戧再圈築月堤並下堤埽誠爲慎始之道其舊王蕃二閘廢後水無去路積潦難消而導水之溝又易淤平即掄錢窪亦不能引水今昔情形不同自應移建杜各村以時啟閉並加築月堤以資外禦至修隄一項查係動用民力惟該處連年被水雖經賑濟民力未紓恐難力役

此項工程前曾外辦應即在外籌項切實經理毋庸另請動款亦不致累及閭閻杜各村閘應移駐河工佐雜一員專司啟閉至管河之員向係河間縣丞管理西岸景和鎮巡檢管理東岸今東岸鞏固西岸喫重如令分岸經管未免勞逸不均應將念祖橋以南之東西兩堤責成巡檢管理其念祖橋以北之東西兩堤責成縣丞管理俾照料易周可收實效畿輔安瀾志

續行水金鑑卷一百四十二終

續行水金鑑卷第一百四十三

中國科學院圖書館藏

永定河章牘九

嘉慶六年六月初八日奉

上諭昨因大雨連綿河水漲發朕心深爲廑念特派那彥寶等前往盧溝橋一帶查看被水情形據覆奏盧溝橋東西隄岸被水衝塌漫口四處水勢散溢下游居民田畝被淹浸者必多自宜趕緊修築以資保護所有東岸工程著派侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿前赴拱極城駐劄督辦其西岸工程著派侍郎高杞祖之望前赴長新店駐劄督辦各帶司員率同地方官上緊設法疏消堵築缺口俾要工即臻鞏固毋稍遲緩 河渠志稿

是月初九日奉

上諭姜晟在湖北總督任內辦理軍需各務種種貽悞前據吳熊光查奏當即降旨將姜晟交部嚴加議處部議上時必當治以溺職之罪今京城自六月初一日起大雨五日四夜水勢驟長節經朕派令乾清門侍衛等馳赴城外查勘被水情形旋據復奏永定河兩岸決口四處盧溝橋一帶幾成澤國並經設法將各路軍報賚遞此皆朕與廷臣集議辦理又分命衆卿員各路查災辦賑衆臣均能奔走不辭勞瘁而自初一日至初八日地方大吏杳無音信殊出情理之外保定距京甚近值此大雨盛漲即鄰近地方百姓尚應隨意留心體察豈有京師帝居所在爲臣子者漠不關心視同膜外有如此之封疆大吏乎若云被水阻隔則朕近日派往之大員侍衛等尚能策馬淌渡接遞軍報姜晟即不親自前來獨不當差人賚摺自稱悚慄不安之意耶乃本日姜晟奏到一摺祇據河道稟報內稱本年永定河河流未斷汛前節次長水實爲佳兆又稱大雨疊沛查明田禾尚無妨礙眞如在夢中矣向來永定河至伏汛時該督預行赴工防汛上年河水未經泛漲胡季堂尚往來工次冒雨觸熱致積勞成疾乃姜晟猶稱一面預備如應赴工即趕程前往督防可謂全無人心畿輔距京咫尺地方大員已玩愒乃爾若遠省督撫相率效尤豈復尚

成治體姜晟之在直隸如此其在湖北辦理軍需廢弛玩悞不必言矣近因雨水過多朕遇災增懼不肯遷怒節次降旨引爲己過即宮庭內太監偶有過失方且曲意優容豈肯於封疆大吏有意苛求以塞災應但姜晟辜恩尸位昏憒瞀亂伊若出之有意即屬喪盡天良若云全無見聞則是形同木偶此而不加懲辦何以整飭官聯經朕詢問本日奏事之王大臣等僉以姜晟罪因自取必當革職拿問若復加曲貸轉非執法持平之道姜晟著革職派侍郎熊枚帶同司員前往傳旨拿問即暫署直隸總督篆務派委妥員將姜晟押解來京交軍機大臣會同刑部嚴審具奏至永定河道王念孫及南

北岸同知河務是其專責今該處已有四處決口王念
孫全未知覺猶以虛詞具稟姜晟且那彥寶赴河干查
水住宿一夜總未見該道等在彼看辦均屬罪無可逭
王念孫及南岸同知翟瑒北岸同知陳煜著那彥寶
莫瞻菉於沿途遇見時傳旨將伊三人革職拿問一併
解京歸案審辦至石景山同知亦係管理河務之員但
現在決口處所是否該員所管工段著熊枚查明具奏
再降諭旨（永定河志）
是月署直隸總督熊枚奏臣於十八日馳抵保定接
奉
上諭那彥寶等奏查勘永定河下游河身內並無急溜

長流附近居民在河身內高阜處所種植秫豆等物其
南岸隄外並有涸出地畝趕種晚蕎等語可見下流高
仰已非一日若不設法使河流仍歸故道則南苑一帶
豈可竟成河流熟徑即此時伏汛盛漲口門一時不能
堵築惟有開挖引河吸溜歸槽最爲要務著那彥寶等
四人會同熊枚相度地勢何處可以挑挖引河即稍佔
地畝亦屬無可如何應詳酌具奏欽此臣查直省被水
至有七十三州縣之多災黎嗷嗷待哺刻不容緩尤
應與藩司悉心妥議仍恐州縣中有未諳賑務者已
遴委勤幹妥員馳往幫辦開賑而災重州縣甚多幹
員不敷遴委實不勝焦急適趙州知州薛學詩因公

在省該員在直有二十九年曾任河工州縣不但熟
諳直隸土俗民風抑且永定河上下游河道亦素所
習諳即於二十九日札委晝夜兼程星赴盧溝橋工
次預備
欽使詢問并隨往相度地勢何處可以開挖已向該州
詳細告知並將臣於十一日會同
欽使履勘二十三號漫決要口據臣愚昧見及之處亦
與該州說明令轉向
欽使縷述以備公同參酌裁奪臣擬暫駐保定數日將
放賑事宜辦有頭緒亦即起程先從永定河南北岸
下游各廳所報兩岸漫決各口處徧行查勘因永定

河上游二十三號漫決要口現在遵
旨開挖引河吸溜歸槽則大溜仍由下游故道奔駛惟
北岸各漫口約一千五百二十餘丈南岸各漫口約
一千六百六十餘丈現在俱不及搶堵將來上游決
口堵塞大溜下注須不令仍向南北岸各漫口分溢
方保無虞現飛札永定河道陳鳳翔飭將下游各漫
口預籌作何購料堵築抑或即將開挖河身於土挑
補漫口之處均屬其向
欽使稟知裁奪臣俟偏行履勘會議後即進京恭請
皇上訓示（永定河志）
七月十五日奉

上諭那彥寶等奏請發帑銀一百萬兩以備永定河採辦料物一摺著照所請於部庫內撥銀五十萬兩內務府廣儲司庫撥銀五十萬兩交那彥寶等請領備用本年永定河漫溢所需料物較之往年多至數倍而直隸州縣多半被災秫稭等項不無短少兼之道路泥濘遠處一時不能運到市價昂貴自屬實在情形所有此次永定河工需用料物等項著加恩准其照依市價購辦但市價長落不一此時雖屬昂貴轉瞬水退道乾價值自必日漸減落那彥寶等惟當隨時確查料物貴賤情形飭令承辦之員據實報銷不得以目前最昂之價為準藉口浮冒至河工定例土隄漫口係銷六賠四著落各員分賠至堵築石隄及挑挖淤塞向無應賠之例現在永定河石土各隄決口多至三千餘百餘丈皆因下游高仰所致歷任各員因循玩愒不肯隨時疏濬以致下壅上潰衝決石隄咎無可辭若不責令賠修是貽愒各員轉得置身事外不足以昭平允著那彥寶等估計用銀確數查明自乾隆三十八年起至嘉慶五年止歷任直隸總督永定河道暨廳汛各員分別正任署任年月久暫開單具奏酌令攤賠以示懲儆（河渠志稿）

是月戶部議得侍郎那彥寶等奏查河隄被衝決者石工三百六十餘丈護石隄之灰土工一千一百二十餘丈埽土工三千二百九十餘丈其高仰淤墊處所在在皆須挑挖臣熊枚查勘被淹地方共九十餘縣處處皆須撫綏大賑大工同時並舉若不通盤籌畫惟恐辦理不周查乾隆十一年江南黃運湖河盛漲則有江賑例二十六年河南黃沁漳衛諸河並漲則有豫工例均經部議准行此次永定河漫水既與從前江豫二省相同而工賑事宜與江豫二省無異莫若查照江賑豫工成案暫開永定工賑捐例庶賑項工程得以從容料理億萬災民益沐恩澤於無既等語臣等查賑濟辦工需費浩繁自應通盤籌畫應如該侍郎那彥寶等所奏准令士民報捐如蒙

俞允臣等另議謹奏奉旨依議所有應議章程著戶部會同吏兵二部妥議具奏（永定河志）

八月奉

上諭熊枚查勘文安一縣被水成災較重之區並繪圖貼說進呈朕詳加披閱該處地形窪下積水已越三年今夏子牙清河諸水四面漫溢竟深至二丈有餘不等住居民人共計三百六十餘村俱浮沈水中嗷嗷待哺朕心實增憐軫該縣自建置縣治以來必有舊定章程為疏通水道保障居民經久之計是否近日廢弛不辦並現在應如何設法疏消百姓不致久困積潦之處亟

應講求妥辦著陳大文悉心體訪詳議具奏皇帝聖訓
是月那彥寶巴寧阿奏臣等先於七月下旬飭原任
南岸同知翟嵩雲帶同抄平人等自盧溝橋至下口
一面估計以便白露後興工挑淤茲據翟嵩雲稟沿
河逐段測丈除八九工俱有河形現在該處尚存積
水難以平丈所有自盧溝橋至下口七工係河頭止
共計平過一百五十餘里全河形勢或起或伏尚非
一律高仰查所平各工內有大淤灘二十二段計長
八九百餘丈高一丈一尺至三四尺不等或中梗河
心或偏墊岸側此必須挑挖深通者其餘較盧溝橋
第五虹底石版漸見低窪尚可緩挑等語臣等見永

定河自盧溝橋至下口一百八十餘里計長三萬二
千四百餘丈若一律高仰必須全行疏濬則工段綿
長恐一時難以籌畫一經抄平幸河形大勢尚屬北
高南下現在祇須間段疏濬無虞阻滯已於初六日
招集人夫趕緊挑挖一面挑河打壩掣溜歸槽務期
河流及早順軌仰慰
聖懷至兩岸之中泓及下口所有必須裁灣取直並開
引河分流之處統俟明年凌汛以後麥汛以前再查
勘挑濬奉
旨依議永定河志
十月那彥寶巴寧阿陳大文奏臣等督率在工員弁

於十月初三日丑時合龍邊埽戧隄俱屬堅實又慮
挑挖淤工稍有阻滯則水流不暢復派員弁沿河查
探所有原估挑挖八千九百三十二丈及續估六千
一百八十七丈均一律深通全河水勢復歸故道查
今歲永定河漫溢石隄四處土隄一十八處共三千
七百四十七丈五尺上廑
宸衷屢蒙訓示始得次第合龍所有北上頭工合龍日
期全河復歸故道理合恭摺謹奏永定河志
是月那彥寶巴寧阿奏十八日接准軍機大臣字寄
十七日奉
上諭那彥寶巴寧阿奏現築二十四號護隄土壩情形

並已未竣石土及應修坍塌殘裂各工段開單進呈即
照所請辦理現在天氣晴和各工可趕緊修築惟時屆
小雪氣候凝寒若於凍土施工轉恐不能堅固著傳諭
那彥寶等酌量情形何日凝凍即於何日停工俟來年
春融再行修築俾要工不致草率欽此查現在石土各
工均關緊要若於凍土施工轉恐不能堅固已於二
十日概行停止查渾河水勢長落靡常惟賴兩岸隄
工以防泛溢其石隄工程可期堅固惟兩岸土隄自
乾隆五十年加高培厚以來十有餘載日形卑矮今
往來籌度所有南北兩岸舊隄除下口七八九等工
計長八十餘里河面漸寬尚可從緩加築自頭工至

六工止一百五十餘里必須間段擇要加培並於最
險要處添築越隄其迎溜頂衝處所尤須備料添築
埽段以資捍衞已飭永定河道陳鳳翔逐段估計預
籌俟明年春融次第辦理永定河志
是年侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿石土各工奏畧
查永定河石工各隄七月十九二十四等日開工所
有石隄漫口四處內東岸第十四號石工較長七丈
今照依舊式下截補砌青沙大石五層頭臥縫下生
鐵銀錠底面灌漿上砌片石又加壓面石一層背後
地脚下栢木釘築打灰土五步上砌片石已於二十
六日修築完竣其背後截隄衝涙二十九丈應築灰

土三十二步已築十二步培護土隄二十三步已築
四步西岸稅局後身不列號漫口六十八丈現在地
脚栢木釘俱已下完灰土三步亦經打竣下截外皮
大料石五層現已安砌一層背後石子亦安砌一層
又橋南頭第二號漫口計六十二丈五尺內迤北四
十五丈五尺脚根尚屬結實毋庸下釘所有應築灰
工三步現在已築一步南邊十七丈尚有積水現經
淘戽俟露出根底再行分別土性酌量下釘築土至
東岸第二十三號漫口一百五十餘丈又坍塌三十
餘丈口門一帶深處急溜衝刷甚屬洶湧雖時迤秋
分而正溜深處尚有丈餘若待消涸堵築興修不惟

悞工且明年凌汛更屬可慮惟有一面挑挖引河一
面趕築攔水壩將大溜掣入引河方可興工修砌但
河身積年石子層積一切釘樁難下因設法編用柳
囤中塡大小石塊挨次布列以作排樁又將秫稭鋪
草包裹石子捆紮成卷俗名石牛層疊囤傍以作大
埽通計攔水大壩長一百七十餘丈加緊截築又據
永定河道陳鳳翔稟報南北兩岸土隄旱口十七處
並展寬月隄二千八百三十餘丈俱如舊估做法夯
硪堅實於二十五六等日完竣並將頂衝緊要處所
幫鑲邊埽其蓋頂兩幫應用膠土再次第添築　又
第二十三號壩工合龍奏畧查第二十三號壩工一

面將壩身加高培厚一面安鑲大埽督夫搶築於九
月二十日酉時合龍其壩南石子淤灘順勢挑挖深
通引河暢流無阻現在水勢趨入北上頭工水口
又工竣奏畧所有石景山堵築石隄漫口四處共長
三百二十四丈五尺拆補拘抿坍塌皸裂石隄先後
估計共長二千二百八丈補築背後灰土素土各戧
隄先後估計共長一千七百二十七丈四尺又築打
二十三四號攔水壩四道長四百六十九丈又二十
三號引河刨挖沙石長四百六十五丈一尺南北兩
岸堵築土隄漫口十八處長三千四百二十三丈補
還原舊埽段長七百四十七丈新添險工埽段長二

于二十九丈八尺去秋北上頭工引河刨挖沙石尽
八百五十七丈挑挖淤灘長一萬四千二百六十二
丈今春疏濬下口挑挖中泓長三千八百七十九丈
南北兩岸三角淀土隄加高培厚長二萬七千一百
十丈二尺　又奏畧伏查永定河水挾沙而行急則
沙行緩則沙積每當大汛挾山西直隸衆山之沙建
瓴而下至盧溝橋迤南地平流緩沙亦易停及至下
口又恐其挾沙入淀淤塞淀河是以乾隆二十年督
臣方觀承奏將北岸六工第二十號改爲下口中寬
四五十里任其蕩漾水散沙勻俾澄清之水由沙寬
淀會鳳河入大清河然沙有來路而無去路非若黃

河之沙可直達於海也日積月累河身淤高每逢盛
漲消納不及遂致瀰漫上游旣潰下游益壅誠如
聖諭渾河之患總在淤沙欲其暢流無阻必需將全河
淤沙挑挖淨盡查南北兩岸相距自三四里至五六
里不等長一百數十餘里下口寬四五十里每年疏
濬中泓所挖之沙仍堆河內原非治河善策若將此
一百數十餘里之沙全行運去隄外則所費實屬浩
繁果能一勞永逸卽多費帑金亦
聖明所不惜無如一經大汛舊沙纔去新沙又淤况工
程過大一歲之中除三汛及冰凍之時不能一律完
工必致半途而廢止可裁灣取直疏通梗塞並將卑

矮隄身加高培厚添做埽工埽多可以護隄隄固可
以束水水束可以攻沙庶足暢河流而防衝刷矣畿輔安瀾志
是年侍郎那彥寶等覆勘議請挑濬牤牛河良鄉縣
境自閘下起工分五段共一千九十五丈至涿州境
自陶家營起工分七段共二千六十一丈至宛平縣
境自長安城起工分三段共九百八十丈至固安縣
境自米各莊起工分十九段共一萬二千七百四十
九丈四尺又挑濬黃家河固安縣境自牛坨橋起工
分二段共九百二十丈至永清縣境自黎行村起工
分二段共一千二百八十丈至霸州境自坨里村起

工分九段共六千二百九十丈又挑濬北村引河固
安縣境自灰壩以下起工分十八段共九千二百四
十六丈八尺口寬二丈至五丈不等底均寬二丈深
各五尺　又奏牤牛河長一百四十七里自金門閘
至米各莊二十里內淤成平陸並無河身自此以下
至黃家河俱深暢無阻北村引河並未淤墊緣金門
閘口寬五十餘丈牤牛河寬不過五六尺河身褊淺
分洩不及又加以今夏盛漲閘上下兩處漫水泛溢
水過沙停故閘口附近地方竟至淤墊其下游離閘
較遠因分流勢緩沙停於上水流於下仍得疏通通
計牤牛河淤者十之二不淤者十之八下游之不淤

是曾經挑挖之驗則現在上游之淤顯係挑後新淤
請
旨敕下直隸督臣轉飭沿河各州縣仍按原挑尺寸妥
爲疏濬 畿輔安瀾志
嘉慶七年二月奉
上諭那彥寶等籌議永定河加培疏濬一摺挑挖淤沙
固爲治河不易之法但永定河南北兩岸長一百數十
餘里自不能將全河淤沙挑挖淨盡該侍郎等相度形
勢裁灣取直疏通梗塞並將卑矮隄身加高培厚添做
埽工護隄束水藉以攻沙祇可如此辦理惟當督飭工
員於新舊埽工實力鑲築以資捍衛斷不容有偷工減

料以致工程卑薄不能經久其河身高仰處所亦須間
段挑濬俾無阻梗方爲妥善 睿皇帝聖訓
是月直隸總督陳大文奏永定河南岸隄長一百五
十四里北岸隄長一百五十五里又有下口南大隄
八十餘里北大隄四十餘里及鳳河東隄斜堰五十
九里工段綿長處處須兵保護據永定河道陳鳳翔
稟稱永定河南北兩岸額設戰兵一百十六名守兵
一千四十七名工長兵少每遇大汛不敷差遣請奏
明酌添戰兵六十名守兵三百四十名分派南岸守
備北岸協備經管酌量工段平險添撥各汛以資捍
衛臣查永定河南北兩岸原設河兵約計每里不及

三名實屬鞭長莫及第未便於定額外再議加增當
即札飭藩司瞻柱會同臣標中軍副將武爾袞泰妥
議茲據稟稱於綠營各標鎮額兵內酌核繁簡通融
抽撥以歸核實而重河防查督標額設馬步守兵五
千六百八十六名提標額設馬步守兵八千八百一
十六名宣化鎮額設馬步守兵七千九百二十七名
天津鎮額設馬步守兵六千七百六十九名核計四
處兵數較多請每處抽撥戰兵十五名守兵八十五
名共戰守兵四百名撥交永定河道分防各汛等情
臣復悉心確核如此通融調劑於營務不致貽悞河
防得有裨益糧餉仍不虛糜復咨商直隸提督特成

額意見相同謹恭摺具奏 永定河志
是月奉
上諭陳大文奏請添設河兵以重修防永定河工段綿
長原設河兵較少伏秋大汛不敷防護著照所請派添
戰兵六十名守兵三百四十名分派南北岸酌量工段
於險要處添設各汛即在督標提標宣化天津鎮標戰
兵守兵內抽撥其應否添設兵房著該署督悉心經理
務臻妥協 永定河志
三月奉
上諭陳大文奏請動款修築河間縣高家口漫工派令
王念孫到彼督辦一摺上年雨水盛漲河間縣高家口

隄埝衝決之水自南而下灌注文安致積潦日久未消自應亟為堵築以資捍禦其應需工料銀三千九十五兩零著准於天津清河二道庫貯河淤地租銀兩內動撥至原任永定河道王念孫係履勘原估之員於該處情形自為熟悉著那彥寶等飭令王念孫酌帶永定河歷辦埽工之河兵即赴河間會同地方官趕緊興工堵築務臻穩固睿皇帝聖訓

六月直隸總督顏檢奏永定河石景山石隄東西兩岸亘長四十九里祇設同知一員外委一員汛期往來查看每有鞭長莫及之勢非與永定河道陳鳳翔等籌計若數十里之石隄不專設汛員汛期防守歲修等事恐難妥協第設官分職各有定額未便議增臣思宛平縣盧溝橋巡檢駐劄盧溝橋為石景山汛內適中之地該巡檢所管事務最簡若改為石景山專汛要缺經管東西兩岸石工仍兼管地方事務分隸石景山同知並西路同知管轄每歲大汛照南北兩岸三角淀撥夫上隄例即於所轄村莊內撥夫巡守則與河工地方均有裨益所有該巡檢印信衙署俸廉均仍其舊毋庸另議增減經吏部議覆奏准永定河志

是年加培土隄南岸上頭工至六工北岸上頭工至六工三角淀之北隄八工九工南隄八九工共十八汛內長二萬七千一百十丈加高二三尺至六七尺

不等培厚一尺至三四尺不等侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿勘議奏請得
旨允行畿輔安瀾志

嘉慶八年閏二月顏檢奏各直省遇有州缺俱設吏目一員所以專司監獄捕務與各省縣缺典史無異河工本無獄捕之事不應有吏目之名查東河南河並無吏目惟永定河有涿州管河吏目一員駐劄北岸三工霸州管河吏目一員駐劄北岸六工又南運河有滄州減河吏目一員駐劄滄州風化店地方概不與知州同城與獄捕事宜之名義殊不相符溯查原案緣永定河原設筆帖式十二員把總四員雍正四年題定將涿霸二州於地方吏目外各設管河吏目一員又乾隆二十年將靜海縣子牙河主簿照涿州管河吏目之例改為滄州減河吏目專管隄工一百餘丈當更定之初未經計及吏目一官職司監獄與管理河工之官迥不相侔數十餘年未經更正伏思設官分職各有專司所任之官缺與所管之政務兩相歧異自應量為更定以崇實政請將涿州管河吏目改為北岸三工巡檢霸州管河吏目改為北岸六工巡檢滄州減河吏目改為滄州風化店巡檢仍令專管河務不得干預地方事件其撥夫修防等事悉照舊例遵行毋庸更易經吏部議覆奏准永定河志

是月奉
上諭顏檢奏永定河購料情形今昔不同請暫准酌加運脚一摺永定河購辦料物向在附近村莊採買均按例價支發自嘉慶六年被水後河工需用秫稭向遠處購買以致運脚多費自係實在情形著加恩照顏檢所請除永定河下游六汛採買料物仍照例價外其上游八汛辦理稭料每束加脚價二釐五毫以資採買該督仍督率河道等隨時稽查俟數年後附近地方可以採買即將加價停止仍照定例開銷 河渠志稿

嘉慶十年六月總督熊枚奏十八十九二十等日雨澤連宵永定河水勢漲發二十日辰巳二時盧溝橋水

勢陡長丈餘連底水共一丈六尺南北兩岸各工在在露險即無埽段之工水勢亦與隄岸相平而南下頭南三南五北二北三北四等工新埽陡蟄甚多均經隨時搶護惟北岸三工四工地勢稍低致有漫溢旋即掛淤已成旱口其北二工第二十一號地勢亦低因水長甚驟漫溢三十餘丈幸大溜仍走中泓口內未曾掣溜其下游水過之處俱歸入低窪溝坎於村莊田禾不致損傷日內天晴水勢消落現令永定河道朱應榮及廳汛各官晝夜搶護臣嚴飭趕堵務在伏汛前堵築斷流其餘各險工亦飭令隨時保護 永定河志

是月那彥寶奏查石景山各工均皆鞏固盧溝橋原存底水四尺四寸自二十日長水一丈有餘連日長落相抵連底水共八尺一寸即由北岸往查二工漫口行至北下頭工第二號隄身塌斷溜逼隄根口門約長九十餘丈幸隄外地面稍高過水尚屬平穩已掣溜三四分在龐各莊黃村南係宛平縣地界隄外舊有河溝漫水順勢南趨署督臣熊枚途次接見即傳知面奉
聖諭飭令趕緊辦理永定河道朱應榮亦來接晤並令上緊堵築該督及該道均禀奉
溫諭感激

天恩熊枚隨即馳赴北下頭工臣由南岸沿途查勘凡迎溜埽灣之處在在露險而重各汛簽樁壓土保護隄堰現皆平穩查至北岸二工二十一號漫口一處長四十餘丈隄身距大河稍遠水勢仍走中泓口門不致奪溜過水不過一二分業經盤護裹頭至北二工十七號有旱口一處約二十餘丈二十號有旱口一處約三十餘丈雖均有汕刷坑塘堵築尚易正河尚有大溜自應乘時趕辦與修但永定河汛員各有要工今旱口漫工數處段落縣長勢難兼顧應遴調熟諳河工之員幫同辦理北岸二工四工查勘有旱口五處共百十餘丈現已斷流尚易辦理 永定河志

閏六月那彥寶奏斥於初三日到工後嚴催文武廳
汛遵
旨先於北下頭工二號漫口挂纜簽樁相機進占該處
口門長九十八丈壩前水深七八九尺至一丈一二
尺不等雖經節次長水尚未掣動全河大溜過水仍
三四分雖旬日來天氣晴霽復恐水勢長落靡常搶
做後戧加長壩臺以資抵禦催令員弁一同進占至
十七日堵築合龍簽壓堅實此皆仰賴
睿謨預定敬謹遵循藉收一舉速成之效其北岸二工
二十一號漫口長四十餘丈過溜亦有三四分壩前
底水較深探量水勢計一丈二三尺至二丈不等中

有深塘一段辦理恐稽時日相度形勢先於對面新
淤灘上開挖引渠俾水勢順溜下趨口門不致著重
現已進占三十餘丈後戧亦一并跟隨前進至各工
旱口七處共一百七十餘丈已另委妥員分投培築
永定河志
是月那彥寶奏奉到
諭旨令將北二工漫口剋期堵合富朗督同顏檢朱應
榮及廳汛各委員等趁此天晴集夫晝夜趕鑲以期
及早蕆工查北二工漫口寬四十餘丈前已進占三
十餘丈緣對面淤沙將大溜逼緊致回溜倒漾直衝
口門埽前水深二丈有餘旋鑲旋蟄隨將東壩簽樁

裹頭由西壩并力搶占至二十五日未刻河流漲發
口門收束愈窄溜勢愈急一面開放引渠一面搶鑲
大埽挂纜堵閉頓見河流順下口門斷流並加鑲邊
埽幫築後靠俱已穩固隄外積水漸涸至旱口七處
亦皆分投趕築工程俱有六七分不等但補築新舊
土隄一時最難膠固且旱口向無邊埽恐汛水再來
難資捍衞已飭令加鑲統俟普律完竣驗看堅實再
行具報至大河水勢於二十五日未刻陡長三尺二
寸處處拍岸盈隄南北兩岸埽工業經加鑲高厚其
迎溜頂衝蟄陷處所俱經各廳汛員弁搶護平穩惟
南岸上頭工第十三號下頭工第四號三工第六號

四工第二號及北岸上頭工十號各土隄向無埽段
處所經大溜汕刷極爲險重非加鑲邊埽不足以資
抵禦已分派各委員幫同廳汛員弁連夜搶做埽段
鑲築堅實今水勢漸平連底水共存九尺一寸時屆
初秋尚恐復長惟有欽遵
訓示嚴飭各員小心敬愼防守至各工應行亟籌善後
事宜俟逐細查勘確實再行奏辦永定河志
嘉慶十一年正月直隸總督裘行簡奏永定河南北兩
岸分界立汛每汛經管河隄自十八九里至二十七
八里不等惟北岸頭工宛平縣主簿分管四十七里
在在出險修防甚爲緊要原設主簿一員駐劄四十

二號其上游隄工實有鞭長莫及之勢經前督臣袁
守侗奏准將三角淀屬之南隄九工武清縣縣丞移
駐分管一號至二十二號河隄二十二里其二十三
號下至工尾仍令宛平縣主簿經管分爲上下兩汛
自分汛以來二十餘載巡防尚屬周密迨嘉慶六年
伏汛河水異漲上下兩汛新生險工上年大汛水勢
疊漲河流側趨致北岸頭工上汛十號又生新險據
該管河道朱應榮議請將下游之三角淀屬北隄九
工武清縣主簿移駐北岸頭工與原移上汛武清縣
縣丞宛平縣主簿分作三段各令分管巡防較爲周
匝臣查地方情形有今昔不同需員經理隨時酌改

以禆要工今臣親往履勘似應如所請將三角淀屬
北隄九工武清縣主簿移駐北岸頭工作爲上汛分
管隄長十五里原移上汛武清縣縣丞作爲中汛分
管隄長十六里原設下汛宛平縣主簿仍爲下汛分
管隄長十六里三分各照原銜毋庸另請關防北九
工汛務即歸於北七八工兩汛分管如此酌量移駐
於要工益資防護永定河志

是月奉
上諭裘行簡奏稱永定河南北兩岸嘉慶六年十年俱
有新生險工及水刷隄根之處今昔情形實有不同原
設汛員不足以資照料著照所請將下游工平之三角
淀屬北隄九工武清縣主簿移駐北岸頭工作爲上汛
原移上汛武清縣縣丞作爲中汛原設下汛宛平縣主
簿仍爲下汛其北九工汛務即歸於北七八工兩汛分
管至應撥河兵及籌款另建衙署等事並著照例辦理永定河志

是月裘行簡奏永定河道朱應榮稟稱永定河南北
兩岸隄工歷年既久河底漸高其險工近已埽與隄
平其平工無埽之處日就卑矮汛水暑長難資抵禦
目前形勢築隄實所宜急至石景山石隄亦有河高
隄矮之處應添設石子堰過水以資保護現在擇其
尤急者逐段確估具稟臣於上年十二月二十一日

赴工查驗南北兩岸險工林立若再加鑲亦無後靠
且上年漫溢各工雖已堵築完竣而隄工尚未加培
其石景山石隄亦有應需添築之處仰懇
聖恩俯准乘此春融趕緊辦理以備大汛永定河志

是月奉
上諭裘行簡奏補築永定河隄工程一摺著照所請乘
此春融趕緊辦理以備三汛所有估需加培土工銀一
萬九千零著於永定河道庫貯內先行動撥永定河志

是月奉
上諭據裘行簡奏直隸舊有千里長隄自乾隆三十七
年大加培築之後已閱三十餘載其新舊格淀隄自乾

隆十年二十二年增築以來亦久未辦理現在隄工卑薄處所多被衝刷河水淤塞各水縱橫四注平野不可不亟講疏築請先撥帑銀四十萬兩趕緊興修仍於蘆商本年鹽價內每觔酌增制錢一文以盈餘所入之數補工程撥用之需等語直隸千里長隄及新舊格淀隄兩項工程年久塌卸附近民田多成巨浸自不可不講求疏築俾資樂利但如裘行簡摺內所稱在於蘆商鹽價內每觔酌增錢文以資撥用此則不可鹽觔加價一事原爲恤商起見從前間因商力疲乏錢價過賤暫時准行但究屬病民非可引以爲例屢經降旨飭禁此時辦理工程與商人全無干涉伊等有何賠累之處轉欲

藉此增加鹽價乎朕於民生利賴之舉即多費帑金從無靳惜所有此項隄工需銀約四十萬兩即著撥動正帑交戶部查明在於長蘆鹽課項下酌撥應用若該處課項不敷並著另行籌撥以資興築各需該署督惟當督飭承辦工員認眞經理確估實銷務期工堅料實俾小民永資利益無庸於鹽務中屑屑籌費爲也 睿皇帝

聖訓

六月裘行簡奏臣奏報雨勢情形摺回欽奉

硃批十二十三日大雨工程有無妨礙據實具奏欽此

查初十日後雨水較大河流屢漲南岸四工第二號因對岸溜陡折橫趨直向南注岸前老灘汕刷逼近隄根趕下埽個十三日午後雨勢滂沛至十四日寅時勢尤傾注埽前水深三丈有餘隨鑲隨蟄幸竭力搶護將埽頭裏住趕緊鱗次下埽九段簽樁壓土並將對面沙嘴趕緊挑挖十五日後各段埽工均已站住十六日申刻雷雨後十七日寅時上游疊次長水由埽工各段衝刷而過至未刻中段埽工忽復蟄陷趕緊鑲壓復加釘樁木搶護無虞惟全河溜勢對向南趨隄工著重現度形勢擬將對岸坐灣處所挑挖溝槽並兩岸迎溜之處加築挑水壩一座以期溜走中泓兩岸險工均歸平易奉

硃批實力妥辦庶期安瀾 永定河志

七月裘行簡奏十九日臣自密雲途次接永定河道朱應榮稟稱十二十四等日永定河逐次長水一丈四尺有餘北岸五工向來雖係舊險久已淤灘化險爲平並無埽段詎連日水勢陡長該處大溜湍急變爲迎溜頂衝兼隄外減河一道瀝水甚深逼近隄身內外皆爲水灌注十六日夜風暴浪激大溜直漫隄頂於十七日丑刻坍塌隄身一百餘丈漫水由減河下注口門水深四五丈現在盤壩裏頭趕緊堵築臣接閱之下不勝惶悚伏查該處雖係平工但舊日口門處所須防溜走生險自應先事防範乃至水漫隄頂坍塌隄身至一百餘丈實屬疎玩應請將北岸同

知田宏猷汎員孔昭誠革職留工效力道員朱應榮先摘去頂戴與臣一并交部嚴議現已飛飭該道多集人夫趕緊堵築永定河志

是月奉

上諭裘行簡奏永定河北岸五工十號被水漫溢情形一摺永定河北五工因水勢陡長大溜湍激坍塌隄身一百餘丈漫水由減河下注口門水深四五丈亟應趕緊堵築昨經諭令該署督趕回古北口一帶往來督修橋座令永定河現有漫工係屬該署督專責且京中現無熟悉工程大員可以派往因思古北口內外各橋座俱已派員督修均可如限工竣竟無庸該署督在彼照

料途間現有臬司楊志信隨扈即該署督循照向例亦不過至古北口送駕何必因此數日追隨以致堵築漫工稍有耽延該署督迅速前來請訓馳赴工次督率道員朱應榮等趕緊堵閉斷流及早竣事其下游被淹處所該署督已派員往查務即勘明係何州縣是否成災如有應需撫卹之處著據實具奏毋致失所永定河志

是月奉

上諭前據鐵保等奏請將候補道員陳鳳翔發往南河委用業經降旨允行嗣裘行簡以直隸現有查辦地畝倉儲等事又請將該員簡發直隸其時南河工程事務繁多且鐵保等奏請在前若復將陳鳳翔改發直省事涉紛更當經飭駁今永定河北岸有漫口隄工急需妥員經理因思南河節次發往差委人員尚多陳鳳翔於江南河務情形素非諳習伊前因辦理永定河漫工擢授道員賞戴花翎本係熟手昨已有旨將朱應榮先行摘去頂戴交部嚴議議上時亦必開缺所有永定河道員缺即著陳鳳翔補授該員行抵何處接奉諭旨即速赴新任堵築漫口朱應榮仍令在工幫同辦理如果漫口堵合後另行賞給差使永定河志

十月初一日永定河道陳鳳翔奏永定河北岸五工漫口工程兩旬以來趕緊加鑲上月十八日後逐步進占迎水加鑲邊埽壓土簽樁背後幫築戧隄兩壩

俱下沉水大埽至二十九日口門水僅寬三丈六尺溜勢愈急委令保定府同知楊暎昶督催引河臣親往查驗俱能如式深通因口門對面老坎逼緊溜勢直注口門兩壩喫重復於老坎上首開挖河槽一道長一百一十三丈裁灣取直分洩大溜俾合龍時易於施工仍歸入引河直達下口臣先期親至下口測量地勢雖不高仰但歷來係散水匀沙之處誠恐水勢至此稍有停蓄隨飭令楊暎昶帶領兵夫添抽河槽二道共長七百九十三丈寬三尺有餘深二三四尺不等俾上下一律深通宣洩益為迅速十月初一日寅刻得以合龍加壓厚土甚為堅固一面開放引

河頓見大溜建瓴直注河流得歸故道永定河志

是日奉

上諭本日據直隸永定河道陳鳳翔奏永定河北岸五工漫口工程兩日以來趕緊加鑲逐步進占另行開挖河槽宣洩大溜已於十月初一日寅刻合龍河流得歸故道並前任道員朱應榮在工奮勉出力請與辦理鑲築事宜出力之原任北岸同知田宏猷主簿孔昭誠可否照例開復其餘出力各員另行繕單奏懇施恩等語永定河北岸漫口亟需堵合今既合龍完善署總督又未接篆該道自應趕緊奏報至摺內遽請將原任道員朱應榮等開復其餘出力各員一并開單保奏籲懇施

恩殊屬冒昧太覺膽大越分此風斷不可長保舉工員乃總督應奏之事該道既知該省總督出缺豈有如此大員不卽簡放派署之理自應俟總督到任後稟請保奏況朱應榮卽係由道員降調知府亦係方面大員與陳鳳翔品秩相等由該道保奏實乖體制卽云伊等實係在工出力何難於摺尾聲明聽候新任督臣核辦而必汲汲爲此奏乎陳鳳翔先經發往南河差委嗣後簡放永定河道所有北岸漫工原非伊任內之事此時堵築合龍本應加以甄敘惟伊此摺越分保薦大屬不合殊有應得之咎著毋庸交部議敘亦不必再與議處其摺單所奏出力各員籲懇施恩之處著交署督秦承恩秉公核辦具奏請旨永定河志

是年署總督裘行簡奏請加築南岸上頭工下頭工二工至六工隄長六千三百十七丈築圈堰一道長五十八丈雞嘴壩一段長五十五丈又加築北岸上頭工中頭工下頭工二工至六工隄長九千八百二十七丈五尺加築圈堰三道長三百四十四丈五尺石景山汛東岸加築石子堰工十三丈五尺折做隄頂片石五十五丈片石隄頂之上加高新砌石子堰長一百七十二丈五尺得

旨允行畿輔安瀾志

是年裘行簡奏南岸四工之第三號向無埽段處所

隄身迎溜頂衝漸見塌裂請於隄前添築魚鱗邊埽十一段長六十一丈一尺寬一丈一二尺至一丈七八尺通高九尺加鑲十八層至二十一層不等嗣因溜勢上提復於埽鑲迤西添築磨盤埽一座計三段長十四丈五尺通高九尺加鑲十八層至二十層不等並在對岸坐灣處所挑挖引河一道以資宣洩長五百二十丈面寬八丈至十六丈底寬六丈至十四丈深四尺至八尺第三十三號加培隄工長三百丈內分二段原隄頂寬一丈五尺至二丈四尺頂寬二丈八尺至六丈外高五尺至七尺幫加頂寬一丈八尺至三丈五尺底寬一丈至四丈二尺高五尺至七尺

又南頭工下汛第七號添築五段北頭工上汛第八
號添埽十一段俱得
旨允行續輯安瀾志
嘉慶十二年二月直隸總督溫承惠奏永定河挾沙而
行遷徙無定入夏盛漲則溜勢湍急秋後水緩沙停
則易於淤墊是以上游下口逐漸淤高一經單隄日
形卑薄此時欲圖久安長治自當將河身大加挑挖
兩岸隄工普律加培然經費浩繁辦理不易且亦不
過數年平穩轉不若先事預防盡目前補苴之法臣
仰蒙
委任深恩不敢不綢繆未雨緣自石景山至南北兩岸

履勘與道員陳鳳翔及年久之營汛弁員悉心講求
現在盧溝橋石隄東西岸僅高出水面數尺距嘉慶
六年挑挖時河底已淤高丈餘其南北兩岸河身高
坎嫩灘不一而足兼有雞心灘挺峙河心分溜頂衝
隄工必致喫重而隄面隄幫殘缺卑矮之處又難枚
舉隨而詢該道每歲設有歲搶修銀兩何以工段如
此殘缺據稱常年疏濬中泓銀兩裁灣取直向屬不
敷若河中生灘施工更多經費歷來未曾籌辦至每
年歲搶修向無加培隄工土方銀隄身又經風雨摧
殘車馬踐踏是以日形卑矮臣伏思河工守護全在
隄防不但衛護田廬且可攻淤束水刷深河槽如果

兩岸隄工堅實則溜勢自趨中泓下游日收暢注之
功上游自免潰決之患今大隄卑薄殘缺河心又多
淤灘轉瞬大汛在在可虞隨飭令該道等將現在隄
身卑薄殘缺等處及坎灘之迎溜頂衝最關緊要者
按段估計確實詳報茲據該道等估報再四籌酌實
關係大汛必不可緩之工需用工料銀七千餘兩謹
開具應修工段丈尺銀數清單繪圖貼說陳奏俟奉
到
批回允准即於藩庫動支銀兩責成該道陳鳳翔董率
各廳營汛員弁及早興工趕辦務於大汛前完竣臣
隨時嚴察設有草率偷減情弊據實嚴參永定河志

是月奉
上諭溫承惠奏詳勘永定河情形一摺河工隄岸最關
緊要今永定河因河底淤高隄身日形卑薄自應及早
加培以資捍護所有此次估計工料銀七千餘兩著照
所請即於藩庫動支應用該署督惟當督率道廳員弁
等剋日興工趕辦務於大汛前一律完竣核實題銷毋
任稍有草率偷減永定河志
六月水勢盛漲北岸四工第二十四號漫溢隄頂總
督溫承惠請築月隄一道長一百八十二丈五尺頂
寬三丈底寬六丈六尺及十二丈高六尺及一丈一
尺一丈五尺一丈八尺不等　奏畧查北岸四工第

二十四號因十九日盛漲漫頂當經該道廳將土隄趕緊加培並築順水壩以防再漲業已奏明臣此次勘該處隄身最爲卑矮因水漲太驟以致漫溢究與迎溜頂衝微有不同維時水勢甫退添築順水壩已能得力此時細察形勢仍須加長改成月隄於重門保障之道更爲有益〔畿輔安瀾志〕

七月溫承惠奏、永定河汛官均係經手錢糧專司河務但南岸七工原設州同一員州判一員縣丞四員北岸八汛僅有縣丞一缺餘皆主簿巡檢等官推原其故當日河流皆走南岸險工林立錢糧較多是以汛員職分加優自嘉慶六年後北岸工程情形與南

岸無異而汛官階級仍然官小則呼應不靈且屢陞仍係佐貳亦未足勵其奮勉之心於河防

國帑實不足以昭慎重自應酌量變通將北岸各汛改爲州判縣丞以崇官階而重職守臣與藩司慶格永定河道陳鳳翔等公同商酌所有北岸八汛除頭工中河一缺原設縣丞足資料理其餘悉應更改惟各省缺額本有一定未便率請增添莫若就河缺中擇其並無險要工程者互相更換茲查三角淀所屬壩州淀河州判南隄七八工縣丞所管皆永定河下口止有疏濬工程又薊州管河州判正定元城玉田三縣管河縣丞皆無防險要工較北岸各工輕重迴別

若將以上州判二缺縣丞五缺改歸北岸各工而移北岸之主簿巡檢七缺分置於三角淀等處則永定河北岸防守險要經手錢糧更足以專責守其本無要工處所主簿巡檢已足分防照料一轉移間實於工務有裨其俸廉役食衙署等事悉隨缺轉移毋庸另行增減移置惟各員印信鈐記請

敕部另行頒換以昭信任〔經吏部議覆奏准〕　永定河北岸擬改缺分開列清單．　北頭工上汛武清縣主簿擬將玉田縣縣丞一缺移置北頭工上汛改爲武清縣縣丞其玉田縣縣丞改爲主簿　北頭工下汛宛平縣主簿擬將元城縣縣丞一缺移置北頭工下汛改爲

宛平縣縣丞其元城縣縣丞改爲主簿　北二工良鄉縣主簿擬將三角淀屬南隄七工東安縣縣丞一缺移置北二工改爲良鄉縣縣丞其東安縣縣丞改爲主簿　北三工涿州巡檢擬將薊州州判一缺移置北三工改爲涿州州判其薊州州判改爲巡檢　北四工固安縣主簿擬將正定縣縣丞一缺移置北四工改爲固安縣縣丞其正定縣縣丞改爲主簿　北五工永清縣主簿擬將三角淀屬南隄八工武清縣縣丞一缺移置北五工改爲永清縣縣丞其武清縣縣丞改爲主簿　北六工霸州巡檢擬將霸州淀河州判移駐北六工作爲北六工霸州管河州判其

巡檢移駐淀河作爲霸州淀河巡檢 永定河志
是年溫承惠奏請石景山石隄東岸二十一二三四等
號河底淤高隄形卑矮應加石子子堰一百八十三
丈南岸土隄南上頭工第卄二號溜近隄根加高培
厚工長五十五丈南下頭工第七號險工培厚工長
一百八十丈南下頭工第八號險工加培工長一百
八十丈南二工第十三號險工加高工長三百六十
丈南三工第十七號隄身卑薄恐生新險加培工長
一百八十丈南四工第八號隄身卑薄恐生新險加
培工長一百三十丈南四工第二十五號溜近隄根
培厚工長九十丈南五工第二十二號險工加後戧

工長九十丈南六工第十八號溜近隄根加培工長
一百八十丈北岸土隄北頭工上汛第七號隄身卑
矮加高工長二百丈北頭工上汛第十號隄身卑矮
加高工長一百丈北頭工中汛第十二三號恐生新
險加培工長一百六十丈北頭工下汛第十三號恐
生新險加培工長一百八十丈北二工第二十一號
險工加培工長八十三丈北三工第十二號險工加
培工長六十七丈北三工第十三號月隄隄身卑薄
加培工長二百三十丈北三工第十八號恐生新險
加培工長七十二丈一尺挑挖老坎二處南五工老
坎與北五工相對遂致兩工皆迎溜頂衝應挑挖深

通以洩大溜長四百七十三丈深五六尺不等面寬
十六丈底寬八丈北三工老坎與南四工斜對挑溜
直衝南四工第二三號甚爲險要應挑挖以順溜勢
長三百八十九丈深六七八尺不等面寬十五丈底
寬七丈五尺得
旨允行 畿輔安瀾志
十一月奉
上諭溫承惠奏永定河埽段加增料物不敷購辦懇請
酌添銀兩一摺所奏非是各省工程料物部中遵照定
例覈銷一切例外加增之款在所必駁如果工程緊要
料價實昂則部駁上時朕仍格外施恩量加允准若外

省所奏情形不確跡涉冒濫即部臣不加覈駁豈能妄
邀允准永定河南北兩岸工程歲修搶修銀原共祇三
萬二千兩迨嘉慶七年那彥寶在彼辦工之時曾奏請
增添歲修搶修銀二萬二千兩數已加倍原因六年異
漲非常年所有彼時該處兩岸附近村莊產料不多一
切添辦埽工購運實屬不易是以特旨允准自增添以
後不過數年今溫承惠又以兩岸險工續添新埽需用
料物加鑲輒欲再增歲修搶修銀一萬八千兩似此遂
年增添伊於何底永定河距京甚近設眞有險要工段
所需料物較多朕何難立派大員前往查辦今若以尋
常工段動議加增易滋冒濫之弊所奏不准行溫承惠

著傳旨申飭皇帝聖訓宥

續行水金鑑卷一百四十三終

續行水金鑑卷第一百四十四

永定河章牘十

嘉慶十三年正月初八日奉

上諭國家經費有常凡定額之外斷不能屢議增添前據溫承惠奏請酌添永定河歲修搶修銀兩業經降旨飭駁茲據稱經費不敷請動款豫買料物以備另案險工支用等語事尚可行著准其照數於司庫內每年豫領銀一萬兩俾先期豫購料物貯工備用仍歸入歲搶修項下報銷並著嚴飭各屬覈實經理毋任稍有偷減浮冒等弊河渠志稿

二月溫承惠奏永定河隄岸向無加培土方銀兩且多年均未修葺卑矮殘缺不足以資防禦而北岸爲尤甚上年查明緊要處所奏請另案加高培厚是以伏秋兩汛疊次盛漲幸仰荷

鴻庥保護無虞惟工段綿長尚多未經修葺之處飭永定河道陳鳳翔查得盧溝橋稅局後身沙淤幾與石隄相平須加砌石子堰二段又南北兩岸土隄內幫多被大溜汕刷隄頂又爲異漲衝激須另行加培謹開具應修工段丈尺銀數清單恭摺謹奏永定河志

是月奉

上諭溫承惠奏詳勘永定河情形尚有應辦要工據稱盧溝橋稅局後身加砌石子堰二段又南北兩岸土隄

內幫亦須另行加培估計共需工料銀一萬八千四百五十餘兩此項工程既關緊要自應及早修培以資防護著准其在藩庫項下動支銀兩擇吉興工該督惟當責成該道陳鳳翔董率各廳營汛員弁分投趕辦於大汛前一律完竣但必須料實工堅不得稍涉草率致滋浮冒永定河距京密邇將來工竣後朕隨時簡派大員前往查驗設有偷減情弊不難查明懲治也（永定河志）

閏五月奉

上諭德瑛等奏勘明直隸隄河橋道閘壩各工一摺並開繕清單繪圖貼說進呈朕詳加披閱此次估修千里長隄各工經德瑛等逐一收驗覈與原估冊報大率相

符溫承惠飭屬承修均能如式所辦尚好自此次修築之後不惟保護民田兼以興復水利實於閭閻有裨惟隄工地段緜長每遇大汛盛漲之時不能無汕刷殘缺若不隨時修補必致日久傾圮既恐貽害田廬兼且重糜帑項殊非經久之計朕本年春間臨幸淀津論令將沿途行宮座落派人看守籌款黏補原以其修理本已完善若復勤加葺補則所費無多而工程益臻鞏固況隄工關繫民生較之行宮座落更為緊要豈可稍任廢弛在地方官之意未必不以清蹕經臨鑾輅駐止處所倍須敬謹修葺殊不知朕省方時巡即為閭閻視河隄求莫求寧起見地方官正不得稍有疎懈也著溫承惠將此項工程應如何責成地方官定期呈報隨時修補及防護鞏固者如何量加獎勸因循廢弛者如何酌予懲處務須悉心籌議章程俾不致玩視要工庶隄身永臻穩實民田廬舍均資利益即須酌籌歲修經費諒亦為數無多辦理自易為力至格淀隄工原係攔截子牙河渾水不使灌入淀河從前不惜帑金庀工建築自有深意若此時不加修補任其殘廢則子牙渾水灌入淀河必致受淤為患著溫承惠飭令地方官再行詳查設法修補即使毋庸修葺亦當將實在緣由詳悉奏聞以憑酌覈所有文安大成天津等縣各工丈尺與原估不符之處著工部查覈具奏（睿皇帝聖訓）

六月十三日奉

上諭甘省為黃河上游每遇汛期水漲俱用皮混沌裝載文報順流而下知會南河東河各工一體加意防範得以先期籌備因思永定河發源於晉省渾源州該處水勢情形設遇汛期加長亦應速行知會下游豫為防護著該撫飭知渾源州隨時稟報儻察看水勢增長即由六百里一面具報直隸總督一面呈報軍機處勿稍遲滯並著成寧將該省現在雨水情形及渾源州水勢如何速行查明具奏以慰廑注（河渠志稿）

是年尚書德瑛劉權之奏查此次估修千里長隄自高陽劉家溝起至大城南趙扶村止環峙淀南實為

附隄七州縣民田保障除沿隄高阜村莊毋庸修築
老隄外計現修隄工共分七十段長四萬二千三百
四十六丈四尺五寸臣等按照估冊丈勘其頂底高
寬長丈悉屬相符間有數段尺寸較原估寬餘試驗
做法亦均結實惟高陽保定土性帶沙歷試錐籤間
有滲水又任邱第三段至十段霸州第一段至第三
段隄工均兩面夾水其隄根護土應於原估尺寸外
加厚加寬以防汕刷臣等已飭汛員再加夯硪培築
並令沿隄補種柳樹蒲葦俾資遮護臣等查工時近
隄紳士居民等僉稱此處隄堰向係民修保護田廬
自嘉慶六年大水衝刷後小民無力修培仰蒙

皇上發帑修築兩年來此數百里民居田廬普慶安瀾
頂感
天恩籲懇據情轉奏迨行至蘇家橋望窪亭一帶遙見
文安窪麥隴連雲以積年淀水所佔之區此日盡成
沃壤益仰
聖主深仁厚澤伏思此項隄工向資民力今蒙
皇上發帑興築屹峙鼎新尤應於南隄後保護有方除
尋常浪窩水溝獾洞飭令隨時塡補至每歲盛漲時
及水退後似此長隄不能無一二處汕刷殘缺應令
地方官諭民通力合作加意修培惟奉行日久易致
懈弛其應如何督飭經理請

敕下直隸總督飭屬妥議章程按時稽察結報以裨要
工至格淀新舊隄並格淀疊道自文安三里灘起至
天津西沽砲臺止共分七十二段通長一萬七千九
百八十五丈內惟靜海工段丈尺與原估相符其文
安大成天津隄工以上年水刷過甚頂底丈尺間與
原估不符臣等丈量時另行分段註單俟工部按照
土方銀兩覈算題明著落承辦之員賠交查文安新
格淀隄工南三里灘積水寬長中有民舍盡被水圍
詢係去年子牙河泛漲大城臨河民堰被衝灌入四
無出路該民懇求暫開格淀新隄一段以洩積水臣
等察看積水均已澄淸不妨暫開一段俾瀉入淀河

可無淤淺是以卽飭文安大城兩縣就三里灘地最
低處各挖隄數尺以資宣洩現在涸出十之六七而
歸入淀河之水尙在涓涓不息俟積窪處再有消滅
卽令於汛前補築完善該居民踴躍樂從無須再動
官項其迤南王家口民堰經大城縣勸令百姓興工
補足不致再患積水惟天津蝦蟆窪格淀疊道長五
里有奇據天津道稟該處地極窪下土性又不凝結
且界在大淸子牙兩河間風水汕刷屢築屢衝今春
該縣奉文勒限賠修彼時兩面皆水無計施工迨後
商用排樁葦草層層加壓保護隄根始克蕆事而現
在尙不免缺陷是以所修丈尺不能與原估相符此

處工程若盛漲經臨力難保護臣等詳閱該處工段
長九百三十餘丈察勘隄根實係排樁束草是修築
不易而現在楊柳青等村居民尚復請開涵洞以利
民田查該處兩面瀕河近隄地畝無多非文安大城
可比若值水落則南北兩面涸出之地皆可種植若
經盛漲皆係積水即開設涵洞仍無消路村民不過
欲藉涵洞以圖小舟貿易往還而於隄工實屬非宜
是以未經允准且建隄之意原爲分别清渾免致淀
河淤淺而設會經裹口修等請將靜海當城以東之
隄改爲疊道較原隄稍低意謂子牙河水溜沙多盛
漲時隄低易漫隄高易缺漫過則沙少決口則沙多

亦豫防淀河受淤之見今子牙河身已高三四尺不
等若無此隄攔護則渾水串入淀河必致受淤現在
子牙河下游業經督臣溫承惠於王家河以下挑濬
二千三百餘丈導使東趨由大紅橋匯入北運河並
於王家河添築攔水壩二道阻其北注大淸河之路
又挑挖紅橋以下支河七道以資分洩計盛漲時當
不虞橫溢就此時形勢而論該隄於民田廬舍不甚
關係毋庸按照原估丈尺補築惟此隄隔别淸渾究
不可少況經興修未便任其殘廢請
敕交直隸督臣飭令地方官隨時察看就現築丈尺設
法修補即遇汛水盛漲不致前功盡棄非特帑項不

致虛糜且於隄防有益至各疊道自雄縣十里鋪至
鄚州西關止共十四段長二千二百四十六丈又靜
海當城至楊芬港疊道長三百九十丈又獨流村疊
道長八百九十三丈又天津海河疊道自馬家口至
水師營共一百十一段長一萬七百二十六丈其高
寬丈尺與原估相符內趙北口一帶爲南北往來衝
途不免間有蟄陷已飭地方官隨時修補平治其當
城至楊芬港疊道查該督原奏淸單並原估細冊均
開三百九十丈臣等履勘計長十餘里之多且內有
缺口三四處詢稱疊道原長二千餘丈零星逐段估
修實止三百九十丈其烏龍口殘缺實因海水難以

施工且隨修隨塌春間即用浮橋接搭以供車馬經
行該處舊有工段略加修築除三百九十丈外均不
在估修之內臣等查本非大路即或因伏秋盛漲汕
刷亦無庸再加修築又挑濬河道自任邱大淸河至
天津西沽與北運河會流處共挑成三十五段通長
二萬九千四百一十二丈逐一測量中泓水深七八
尺不等兩岸河底水面較原估丈尺有寬深而無淺
窄現在船隻溢行下游會流處亦皆通暢惟子牙河
下游支河七道現在水未出槽並無分流之水察看
紅橋以西均有挑挖河形其橋東會入北運河處潮
汐往來漸形淤淺已飭該縣於汛水漲發時即就原

挑處分道抽溝俾暢達以順水性又橋梁閘壩各工
均按照估冊切實驗收其丈尺樁料均屬堅固如式（畿輔安瀾志）
是年溫承惠奏千里長隄新舊格淀隄及各處疊道
橋閘並挑淤等工經前署督臣裘行簡派員勘估奏
委清河道胡鈺天津道沈長春等督率各州縣分段
趕辦上年八月臣復親勘間有未能如式及被水汕
刷殘缺平墊之工即飭該道等照估續加修復查清
河道承辦天津挑濬子牙河並築攔水壩共估銀二
萬三千五百七十兩又天津道承辦文安大城靜海
天津等格淀大隄及靜海格淀疊道獨流等處橋座

原續估工銀十五萬二千一百五十八兩臣復點驗
原案相符再天津等境內格淀隄工前經各員照估
修築完竣緣地勢低窪界在大清子牙兩河間上年
水勢浩瀚漫過隄頂致各工多有殘缺平墊及水落
已值天寒未能培補前已奏明今歲春融冰泮即飭
天津道督同各縣趕緊加鑲補築業已完整惟間有
水中撈泥處所辦理較難且連日大風又加汕刷未
復原估尺寸現仍趕緊培補（畿輔安瀾志）
嘉慶十四年二月二十八日奉
上諭昨日溫承惠奏永定河添備料物豫支銀一萬兩
懇請增入歲搶修報銷已降旨每年准添五千兩作為
定額並准於例支歲搶修二項下每年豫支一萬兩以
備工用矣因思上年伏秋大汛時雨水連縣永定河水
漲發險工疊出經該督飭令道廳各員支領銀兩添備
料物堆貯工所隨時鑲護得資穩固是上年備料銀一
萬兩尚無浮冒情弊著加恩准其另款題銷嗣後歲搶
修已加賞銀五千兩不得於額外復有增添（睿皇帝聖訓）
嘉慶十五年正月溫承惠奏永定河兩岸隄工土性純
沙難以堅久須隨時加高培厚庶足以資防禦茲據
該道王念孫查明應辦加培工段撙節估計具稟請
奏臣親赴查勘所估各工實係應辦謹繕具應修工
段丈尺銀數清單敬呈仰懇

聖恩俯准辦理俾險工得臻鞏固（永定河志）
是月奉
上諭溫承惠奏請動款加培永定河兩岸隄工據稱該
處土性純沙經車馬往來踐踏易致卑薄現飭永定河
道王念孫查明應辦工段上緊加培撙節估計共需例
價銀二萬四千八十八兩零等語自係應辦要工著准
其照例動款培修該督即飭王念孫等認真妥辦務須
工堅料實以資經久毋任承辦之員稍有偷減情弊（永定河志）
五月初九日奉
上諭畿輔水利關係民生必須盡力講求通盤籌辦今

唐沙等河七十二川之水向由西淀入東淀分三股下注者近年自趙北口十二連橋以外已多淤墊又北股中股悉皆淤塞僅存南股一線單渠以洩上游諸大川之水其勢自難容納而東淀下游至楊家河一帶二百餘里又復節節淤淺以致上游往往潰決附近各村莊地畝處處被淹小民種藝無成逃荒失業每年議賑補救不遑而各處大道通衢亦常被水淹浸以致車馬不便行旅經行殊非體制溫承惠稱約計需數百萬金一時礙難請撥且南河大工尚在未竣應俟經費充裕再行辦理今先委員將趙北口以下淤沙擇其至要之處相機疏導並勸用民力辦理等語所見尚淺國家經費

有常原不可以濫用然關係生民要務則不容靳惜若必俟南河一切工竣始行興辦則南河工程甚多難以剋期辦竣豈有因此而令畿輔要工延誤之理至於民
有限勢必不敷徒滋科派之累此事竟當通籌全局
發帑興
籌水利而衛民生因思天津鹽務加價一項本為南河辦工而設今即移以辦直隸河工同係正用此外尚有天津關稅一項著溫承惠即與嵩年查此兩項每年應解戶部內務府者共有若干直隸籌辦水利通計實需銀兩若干幾年可敷辦竣著覈算明晰據實奏聞候朕降旨施行 皇帝聖訓 卷

七月初八日奉

上諭本日王念孫奏永定河汛水異漲北岸二三四工及南岸頭工同時漫溢一摺當即派令玉福馳往查勘矣前因初三四等日陰雨連綿恐清河至古北口一帶河水漲發降旨令溫承惠前往履勘道路橋梁茲永定河南北兩岸同時漫溢想俱必成為口門工程緊要自應亟為堵合溫承惠著不必來京並不必隨赴差次即日馳往永定河將現在漫溢情形先行具奏並駐工督同王念孫迅速堵築完善以期鞏固所有下游被淹處所遴委妥員詳細查勘如有應行調緩撫卹者即分別具奏 永定河志

是月十一日奉

上諭昨命乾清門侍衛內閣學士玉福往永定河兩岸查看情形茲據覆奏南下頭工漫口之外又有南二南六等處北二北三北四漫口之外又有北五北六北七等處續經漫溢現今南下頭工溜勢直注西南其過水地方田畝不免漫浸等語又據單開漫口丈尺南岸下頭工一處已有三百餘丈其餘旱口各處通計共有八百餘丈之多自應先將各旱口趕緊堵築堅固再將南下頭工漫口堵合挽回故道方可順流遵軌不致有泛溢之虞此時工程浩大需費必多著溫承惠即速前來工次督率李亨特逐一查勘將應須工料銀兩確實估計先期奏請並委員將下游被淹地方應行撫卹之處

據實查明需用賑卹銀兩約計數目奏聞候撥永定河志

是月温承惠奏臣於初八日接據永定河道王念孫稟報永定河南下頭工北二三四工同時漫溢當卽恭摺具奏初九日欽奉

上諭已恭載初八日臣卽星馳前進於初十日早行抵工次復接各工報到同時漫溢情形隨親赴南下頭工查驗十號十一號接連一處口門寬三百餘丈水深九尺至一丈一二尺不等已掣全河大溜南下頭工十一號以下北下汛八號以下均已斷流河身淤為平地現飭趕緊盤壩裹頭以防汕刷復周歷兩岸南二工十五號一處南六工十二號接連十三號一處北岸二工十四號十七八號二十號四處北三工七八九十號四處又老隄五號十號二處北四工二十一二十五號二處北五工十三號一處北六工四五十號三處十六七號各二處共七處北七工四號十號二處悉係平工處所缺口寬五六丈至六十餘丈不等因南下頭工奪溜俱成旱口實因初三四五等日大雨連綿水勢接續增長至二丈外實為從來未有致漲水高於隄頂初五日夜各工同時漫溢實無捏報情事查南下頭最係險工屢次決口之處土性純沙隄外早成河形最難堵合秋汛正長勢難施工且現在旱口多至二十餘處必須分別緩急先將旱口確

實估計或止須復還原隄或加做月隄分晰開單奏明趕辦堅實再堵築漫口惟該處口門寬三百餘丈深至丈餘秋水刷底恐口門愈刷愈深須用料物甚多現在附近地方舊料已購買無餘新料尚未登場止可先購稭麻橛木等項俟新料登場令廳汛迅速購買再同時漫溢處所計二十餘處每處皆積淤高仰幾與隄平計應挑引河一百數十里必須挑挖寬深方能掣溜更須料物充足俟秋汛過後一氣呵成立時堵合方不致糜費帑項臣已檄調清河道孫樹本河間府知府李逢亨來工估辦至此次河水異漲通工埽段在在蟄陷欹倚亟應鑲做整齊其被淹處所飭藩司速查辦理永定河志

是月温承惠奏南下頭漫口俟新料登場辦理業經奏蒙

聖鑒臣於十五日馳回工次永定河道李亨特已於十三日抵任卽督同該道悉心籌畫先委妥實諳練之員分赴各旱口確實估計茲據該道核明開單呈送臣查兩岸旱口共計二十五處寬窄淺深不一間有盛漲時汕刷過甚跌成坑塘之處辦理難易亦有不同謹將各工丈尺銀數分晰開具清單恭呈

御覽永定河志

是月奉

上諭温承惠奏永定河漫工先行籌辦旱口情形據稱兩岸旱口二十五道估需工料銀三萬一千一百三十兩零即於奏明動撥藩庫銀三萬兩內先行支用等語永定河南下頭工漫口正當秋汛尚難施工其各處旱口自應趕緊堵築現有動撥藩庫銀三萬兩足敷支用該督即應督飭屬員購集夫料迅速趕辦但各處工程總期永遠鞏固若因堵築旱口較易為力稍有草率則一遇盛漲恐不足以資捍衛該督惟當悉心綜覈並責成道員李亨特孫樹本二人認真經理務使工堅料實為妥至州縣被水地方應行撫䘏事宜節經降旨令温承惠查明該督即須派委妥員分投查勘將實在情形及應需銀數迅速具奏不可稍有諱飾 永定河志

九月温承惠奏臣遵

旨督辦要工兩月來晝夜經營不敢稍懈督飭清河道孫樹本永定河道李亨特率領員弁集夫購料分投趕辦所有堵築旱口完竣及引河壩工情形於初六日具奏隨將水口趕緊進占一面將兩壩加培厚土步步結實以資鞏固查勘引河均已一律挑挖深通口門收窄溜勢奔騰即飭將引河頭挑開勢若建瓴分掣大溜直達中泓順機乘勢於初九日午刻合龍迨申酉之交龍門大埽已漸次追壓到底忽風雨交作秋水搜根大溜復側注龍門埽內陡然過水牽連

兩壩立時蟄陷臣督同孫樹本李亨特等連夜搶護壩外水勢仍復洶湧臣親上龍門大埽率同守備指揮兵夫加料壓土幸天氣轉晴月光照耀自戌刻至初十日卯刻始得保護平穩大壩邊埽均已鞏固全河水勢順軌安流復歸故道復差查兩岸旱口各處補還原隄工程亦皆堅實此皆仰蒙

皇上洪福至誠默相感召並賴

河神默佑得以迅速蕆事永慶安瀾至大壩後戧業已跟做堅實一切善後事宜已面屬李亨特詳細查勘稟覈另奏辦理 永定河志

嘉慶十六年正月兵部議奏據温承惠奏永定河南北兩岸工段縣長埽壩鱗比必得添設都司一員督率經理臣細查通省營制有宣化府屬蔚州路西營都司該營地處偏僻事務最簡應請將該都司移駐永定河盧溝橋地方其應支俸廉等項均毋庸另議增添並請將蔚州路把總一員移駐西城汛仍歸該參將管轄其西寧城馬步守兵六十五名即歸該把總操防蔚州路把總額缺即改為經制外委奉

硃批該部議奏欽此到部臣等查永定河工段縣長僅止守備二員勢難兼顧今以事簡都司移設該督係因地制宜慎重河防起見應如所奏奉

旨依議 永定河志

二月工部議奏據温承惠奏永定河南北兩岸土隄性係純沙自嘉慶六年異漲後更形卑矮上年七月初水長奪溜之後河形益顯淤積而隄身爲異漲衝刷更形殘缺卑薄今春必須大加疏培以禦大汛現據李逢亨估計以上年盛漲水痕爲準如隄頂高於水面一二尺者暫緩加培其隄面過水及離水僅止數寸者必須急爲修治查南岸七汛北岸八汛除距河過遠之處應從緩辦其臨河緊要處所或加內外幫或加高隄頂內戧或加埽鑲或用好土包淤又南六工對面老坎兜灣過水有礙新工應行挑挖又北四五六等新工處所被衝順隄溝槽跌塘過大恐遇

盛漲衝刷隄身喫重擬於上面添估攔水斜埽下面挑挖倒溝俾免浸注之患又石景山東岸第九第十十九二十一等號上年異漲衝塌應修石工四段另築攔水壩一道俾資捍衛臣親歷詳勘實係急須辦理之工再上年水旱各口新工處所添下埽段較多本年大汛修防尤爲最要不特新埽尚須加鑲即舊有埽段異漲衝激之後亦多殘損蟄陷必須加鑲拆修正月二十六日奉

硃批工部速議具奏欽此臣等查永定河南北兩岸隄工向無額設加培銀兩近年雖經該督歷次奏請另案加培並未普律全修今據奏自係實在情形應如所請辦理永定河志

七月温承惠奏永定河營員弁除都司守備千總把總外向設經制外委十二名額外外委四名兩岸工段綿長每值大汛應派該弁等率領河兵協同防守並隨時分委查看各汛工程惟額外僅止四名爲數較少向年在目兵挑選數人由總督及該道衙門給與外委虛頂戳俾其率兵防守呼應較靈臣因體制未符當經裁革第額外人少既不敷委用且遇有經制缺出又不敷考補現據永定河道李逢亨稟請添設臣查永定河南北兩岸十五汛每汛應設額外外委一名以資協防除舊設四名外應請添設十一名

即在熟悉工程之目兵內選充仍在額設兵數之內所食糧餉亦仍照該汛額設兵目按名關領無須另行增添而差遣足資委用實於河務有裨奉

硃批依議永定河志

嘉慶十七年正月温承惠奏永定河三角淀爲全河尾閭河流向由條河城葛漁城達淀歸入清河入海迨後河勢北趨葛漁城等處淤爲平陸水由北八工之黃花店下注近年南淤北漾每遇大汛北八工自二十號以上河流逼近隄根上年秋汛後全河大溜忽於九號兜灣側注逼成橫流而八號以至二號又有支河並注是北八工一汛除頭號外多係險工迴異

向時形勢查下口本係以堰作隄甚爲卑薄歷年僅令兵夫修補並無加培公項一交大汛兩水夾隄無從取土該工距東安縣城僅止數里城郭田廬均關緊要似此河勢情形急須速爲籌辦當飭永定河道李逢亨詳細勘估茲據稟請自北八工二號至二十一號頭止大隄內外幫分別加高培厚以資捍衛然全河溜勢俱由九號隄根側注綿長十餘里若普律全加埽鑲需費甚鉅擬於九號迤上對面舊淤河形挑挖引河並於九號橫流上游估做攔水草壩挑溜東行復接草壩至十一號估做圈隄並做防風以防水勢泛衍俾引溜仍歸舊河又於二號至八號十二

號至二十三號共做挑水草壩十四道復儲備料物以便臨時相機應用臣復加確覈均係亟應趕辦之工謹開具工段丈尺土方銀數清單恭呈
御覽至下口河勢漸形高仰容收工時親加察看如有應需疏濬另籌請
旨辦理永定河志

是月奉
上諭據温承惠奏永定河下口情形請加培辦理一摺永定河下口近多險工亟須籌辦所有加培隄岸挑挖引河及接築草壩土壩等工共估需銀一萬九千九百餘兩著照所請准其於藩庫內動支該督即督飭該道分率廳汛員弁認眞修辦勒限於大汛前一律告竣毋許稍有草率偷減務令料實工堅俾資捍衛永定河志

嘉慶十八年六月温承惠奏步軍統領衙門具奏武清縣民李珍以永定河下口北九工河隄開口賀老營河道淤塞致東安武清二縣被水赴京呈請補築挑挖一案奉
旨永定河下口隄工著交温承惠遴員踏勘應否挑築秉公查辦欽此將李珍咨解到臣隨飭委永定河道李逢亨率同務關同知田宏猷等並帶同原告李珍馳往勘明查議具詳臣詳查舊案及該道等現勘情形緣永定河下口北九工向設主簿管轄汛務旋於嘉

慶十年前督臣裘行簡任內因所管隄堰無關緊要奏准將該主簿移駐北岸頭工以北九工汛務改歸北七八工兩汛分管該處舊有隄堰歷來俱由本汛河兵修理並無額設歲修錢糧而全河水勢向由條河頭迤南葛漁城一帶達淀歸大清河入海迨後河勢北趨葛漁城等處淤如平陸水由北八工之黃花店下注近來南淤北漾每遇大汛溜逼隄根經臣於上年奏准自北八工第二號至二十號止將舊有隄堰一律加培高厚並挑挖引河暨添做攔水草壩等工以挑溜勢向南直走中泓自二十一號至二十四號止長四里有餘係河身尾閭逼近毋豬泊爲衆水

出路若將舊有殘缺隄堰一并接築並添做埽段不但需費甚鉅且水漲時高出隄頂水落時亦仍由工尾倒漾外幫又有減河水勢趨注隄身腹背受敵斷難經久是以據該道詳明毋庸修築至賀老營在南岸六工距天津海口百餘里悉係高阜之地若挑挖引河不但需項甚多難以興舉且掘隄放水該處數百村莊難免淹浸是李珍所請將北九工隄堰補築並於賀老營挑挖引河之處均難照辦復提訊李珍據稱伊實未深悉該處河道情形祗因大汛長水地畝間被淹浸冐昧赴京呈訴今蒙道廳帶同查勘指示業已明晰不敢再行固執查李珍未悉河道情形

妄以私見赴京越訴殊屬不合應照不應重律杖八十折責發落交原籍地方官收管無任復出滋事理合將遵

旨委員查勘緣由恭摺復奏永定河志

嘉慶十九年閏二月直隸總督那彥成奏據永定河道李逢亨稟稱上年六月北六工舊隄因漲水衝缺經該處賀堯營等村民以力難補築稟請動帑辦理等情隨檢查舊卷並石刻碑記內載乾隆二十年前任總督方觀承奏請

聖駕親臨指示機宜於北岸六工賀堯營開隄放水改爲下口入沙家淀會鳳河入大清河以南坦坡堰爲南隄北越堰爲北隄中寬四五十里任其蕩漾悉爲散水勻沙地面查北六工原編二十號歷來估工總至八號爲止緣八號以東即接北七工頭號迤下即屬下口原可不必修防又因八號至十號可作北七工之挑水壩每年仍令官兵防守其餘任其蕩漾賀堯營村坐落十六號向不在修防之列惟因左近村民圖種河灘地畝惟恐淹浸間或集夫修築以資保護歷年亦聽其便現因漲漫塌隄未便請動官項致滋糜費稟請覈示查該處南有南坦坡堰爲南隄北有北越堰爲北隄居中坐落河心若逢盛漲水由隄尾倒漾前後一片汪洋修之無益至河內村莊原應

移居隄外乃小民圖種灘地之利未免安土重遷亦止可聽其自爲設法防護此段隄工自十號以下向不在估修之內自應永遠停修並禁止村民不許補築致遏水道以省糜費而重河防永定河志

三月工部議奏軍機處交出直隸總督那彥成奏稱永定河上年伏秋盛漲拍岸盈隄現在石景山石工疊經衝刷多有脫落必須補修加砌石子堰南北兩岸土工自嘉慶十六年間段加培時逾三載車馬往來風雨剝蝕內幫多有衝刷外幫多有殘缺愈形卑薄三角淀下口水緩沙停河底淤高隄身愈矮每逢盛漲水高隄頂若不擇要加培均爲可慮請即率同

各員周歷查勘工段綿長惟擇其必不可緩之工石
景山補修石隄加砌石子堰南北兩岸下口或加培
內外幫或加高隄頂或築越堰或做挑水壩搏節估
計謹開具工段丈尺土方銀數清單敬呈
御覽奉
硃批工部速議具奏欽此臣等查永定河南北兩岸土
隄及石景山石工自十六年奏明間段加培後迄今
三載並未與修此次奏請補修等工自係實在情形
均應如所奏辦理奉
旨依議永定河志
嘉慶二十年二月那彥成奏永定河下口之水向由葛

漁城東南流至三河頭入大清河嘉慶六年後水勢
北趨將鳳河東隄衝有缺口數處其水改爲鳳河東
隄以外行走亦歸大清河節經前任永定河道王念
孫等勘稟毋庸堵築以資宣洩上年冬據該道李逢
亨面稟有馬家口等村民在鳳河東隄外私築土堰
應行拆毀臣以該處缺口實在應否堵築土堰應否
拆毀面諭該道勘明稟辦茲據該道稟稱勘明該處
缺口已經寬深若欲堵築非四五萬金不可且缺口
適當迎溜頂衝堵合後一遇汛漲必致復被衝缺仍
請毋庸堵築至下口爲永定河尾閭今鳳河又係尾
閭之尾閭必須通暢庶可迅消盛漲今馬家口等村
民於此處築堰阻遏河流是下壅也下壅卽恐上潰
於全河頗有關係應卽拆毀等情查鳳河東隄自嘉
慶六年被衝缺口迄今十有餘載水性就下已成全
河尾閭且地處頂衝堵築後必致復被衝缺應請毋
庸堵築並將馬家口等村民於鳳河東隄之外私築
土堰立飭永定河道李逢亨等卽日親往督毀以防
阻遏永定河志
六月那彥成奏二十七日接據永定河道李于培稟
稱二十二日夜北岸七工雨大風狂水勢疊長黑夜
之間但見中泓水立有似蛟水竟不能計丈尺竭力
搶護無如水勢有增無減兼之狂風驟雨人力難施

致北岸七工二十四號於二十五日卯時漫溢二十
餘丈都司謝成浮淌現在尚無下落已塌去六十餘
丈全河大溜直注口門現在盤做裹頭並據通判鄭
以簡回稱差人順水查看水過口門後卽循隄外減
河及窪處荒地經行仍歸本河尾閭下注東安縣傍
水小村閒有被淹之處臣不勝驚駭愧悚查今漫溢
之二十四號向來因係平工僅止疏濬中泓銀兩並
無歲修搶修之項惟時屆大汛該管廳汛及協防各
員雖係暴長蛟水究屬失於防護實屬疎玩相應參
奏請
旨臣未能先事豫防仰

聖恩交部議處現於二十八日赴工確勘辦理其被淹
村莊俟勘明照例請
旨賑卹二十九日奉
上諭那彥成奏永定河工漫水一摺永定河北岸七工
二十四號因二十二日後雨大水長漫口塌寬六十餘
丈該督現已飭令該管河道趕緊購買料物並親赴該
工查勘此次永定河漫工距下口甚近過口門後仍循
隄外減河歸入正河尾閭現在盤做裹頭著那彥成確
實勘明俟料物購齊即相機堵築復歸故道其失於防
護之專管通判鄭以簡主簿邱鳳梧協防同知王殿奎
通判單應魁縣丞汪兆鵬俱着摘去頂戴仍留工効力

如堵築迅速再奏請開復永定河道李于培到任甫逾
一月於河務情形尚未閱歷著加恩免其議處那彥成
自請議處亦著寬免俟漫工堵合將用過工料銀兩著
落該督分賠十分之三其被淹村莊著迅速查明奏請
撫卹永定河奏議
七月初五日那彥成奏永定河北岸七工二十四號
因暴漲漫溢臣於上月二十八日自省城起程次日
馳抵履勘該處距下口甚近水勢側注河身大溜掣
入口門後仍循隄外減河歸入正河尾閭先據報塾
陷六十餘丈及赴勘時暴漲消落現在口門業已掣
涸僅止四十餘丈土性堅實俱無汕刷隨測量口門
水深一丈七尺漫口內水深五六七八尺不等漫口
外水深一丈一二尺不等減河正身向無淤高之處
惟正河身因下游淤墊形成高仰通長應挑二十餘
里必須實力挑挖深通方期順軌日來天氣晴霽俟
稀淤曬乾即可先期勘辦至都司謝成先於漫溢時
被水衝倒旋即抱住隄邊大樹得不漂沒合並陳明
奉
硃批依議永定河奏議
九月二十一日那彥成奏七工漫口原寬六十四丈
及八月間因溜勢掣涸水口僅寬四十一丈水深八
九尺至一丈七八尺不等其餘二十三丈悉成旱口

茲於二十二日據溫承惠報稱會同永定河道李于
培自八月二十五日開工後引河長五千六百九丈
已一律挑完深通如式東西兩壩察看大溜向背情
形以次進占步步堅實占占穩固邊埽後戧亦隨時
鑲做以資護衛口門愈收愈窄溜勢愈刷愈深自初
十日後測量埽前水勢已深二丈三四尺至二丈四
五尺不等迨十八日又陡長水數尺金門刷跌愈深
測量竟深至三丈六尺僉稱此次永定河水勢之大
為從來未有於十八日戌刻西壩陡墊數占勢甚危
險幸加鑲追壓不稍停留西壩甫經平穩溜勢向東
側注東壩又復陡墊隨墊隨鑲亦俱保護無虞十九

日寅刻將引河開放卽於卯時合龍二十日卯刻已
堅實穩固壩前停淤全河悉歸故道理合飛速馳奏
仰紓
聖廑 永定河奏議
十月吏部議得直隸總督那彥成奏永定河向設石
景山同知南岸北岸同知並三角淀通判共廳官四
員石景山同知專管兩岸石工南岸同知專管南上
南下南二南三南四南五南六共七汛南七南八南
九三汛則歸三角淀通判管理北岸同知專管北上
北中北下北二北三北四北五北六共八汛北七北
八二汛亦歸三角淀通判管理惟查石景山向係兩

岸石工均極鞏固別無要工南岸同知管理七汛北
岸同知管理八汛一遇搶險每致鞭長莫及至三角
淀通判駐劄北七工管理北七北八兩汛又須越河
經管南七南八南九三汛勢難兼顧而北七北八從
前平工近成險要須專員加意防守方可不致貽誤
臣與溫承惠及道員廳員等悉心商酌不如量爲改
移請將石景山北岸石工仍歸石景山同知管理並
添管接連之北上北中北下北二共四汛其北三北
四北五北六北七北八共六汛請俱歸北岸同知管
理石景山南岸石工改爲南岸同知管理仍管接連
之南上南下南二南三南四共五汛其南五南六南

七南八南九共五汛請均歸三角淀通判管理如此
酌改呼應較靈如蒙
俞允所有石景山同知一缺查現在務關同知田宏猷
曾任北岸同知熟悉情形請將現任石景山同知丁
寶洲與該員田宏猷對調三角淀通判一缺查現任
滄州通判陳春熙原係北岸同知降補工程甚諳請
將現任三角淀通判宋綸光與該員陳春熙對調人
地均屬相宜於要工實有裨益查永定河變遷靡常
今昔平險互異應如該督所請撥改管理至稱現任
務關同知田宏猷請將現任石景山同知丁寶洲與
該員對調現任滄州通判陳春熙請將現任三角淀

通判宋綸光與該員對調等語查田宏猷有降級二
案與調署之例不符應毋庸議宋綸光係該督題請
調署三角淀通判應俟奉
旨准其調署三角淀通判後方准與天津府河務通判
陳春熙對調該督違例奏請應照例罰俸九個月十
二月初三日奉
旨務關同知田宏猷准其與石景山同知丁寶洲對調
所有那彥成應得處分著加恩寬免餘依議 永定河奏議
嘉慶二十四年七月二十一日那彥寶奏臣於二十日
行抵盧溝橋查看南北兩岸石工均屬鞏固惟水漲
勢未見大落調取簽簿與誌樁較對尚有一丈四尺

二寸大溜湧猛正在傳詢汛官適永定河道李逢亨
由南岸馳到稟稱自十八日子時至巳時河水疊次
驟長至二丈一尺三寸是日午時雖漸消落數寸二
十日卯午未三時又長水二尺一寸兼之陰雨通宵
達旦兩岸各工紛紛報險其南上頭工十四五號尤
爲喫重大溜側注埽前十分危急正在督率文武汛
員搶護竭三晝夜之力尚未平穩又據南下南二南
四南五南六北上北中北下北二北三北四北七北
八等工絡繹報險或水高隄堰或埽鑲陡蟄即分飭
各汛搶護十九日戌時先聞南六南四北八北四同
時水過堰頂隄身潰蟄隨於二十日由南岸馳至盧

溝橋正欲取道北岸查看各工接據石景山同知馬
金陛署北二工縣丞王庚稟報該汛二十二號埽前
水勢洶湧全河大溜直注埽段於二十日午時河水
漫過隄身尚未掣動全河大溜續又據南岸四工二
十號報到河水同時漫過隄身亦未掣動全河大溜
其二處口門尺寸現因溜勢猛大一時尚不能較準
臣當即飭令該道分飭各工豫備盤護裹頭料物一
面札調下游兵弁幫同趕辦即親赴該二處查看俟
河水漸落稍定統歸一處再酌定章程具奏二十二
日奉
上諭那彥寶奏永定河北岸二工南岸四工漫溢情形

前因永定河水勢盛漲特派那彥寶前往查看茲於二
十日午刻北二南四兩工同時漫溢著派吳璥那彥寶
分投籌辦吳璥接奉諭旨迅速先赴北二工如那彥寶
在彼籌堵吳璥即速赴南四工勘辦若那彥寶已赴南
岸吳璥即駐北岸辦理北二工其南四工交那彥寶籌
辦伊二人各帶司員專辦一處工程不必會商各將水
勢情形口門丈尺及水歸下游淹浸何處先行查明各
自具摺陳奏其所需工料銀兩亦各自約計數目先行
奏明由部庫撥給以便籌備料物定期興工永定河奏議
是月二十四日那彥寶奏本日吳璥到盧溝橋與臣
公同履勘情形查北二工南四工初漫之時原係兩

處分流迨北上頭工漫開地居上游大溜奔騰全歸
該處漫口其北二工南四工俱已斷流現在無船難
以測量實在丈尺約計口門寬三百餘丈連日晴霽
水勢漸落丈餘自當次第經理其趕辦料物及挑挖
引河業經臣奏明酌派州縣丞倅等分投趕辦其挑
挖引河臣等已令北岸同知張泰運先往扫門下游
查明河身淤墊段落分別高低確切估計以便奏調
各員到齊即可飭往分段開工惟北岸上游土性沙
鬆刻下先應派員於附近處尋覓好土豫爲運工以
便堵築合龍之用方能堅固至兩岸下游應辦之工
甚多如北二南四乾涸口門補還原隄其餘兩岸汕

刷殘缺卑薄隄工均需補築所需土方高寬丈尺應
先勘估其衝塌埽段防風亦須補還現已飭調永定
河道率同廳汛逐工估計丈尺一有確數卽先行趕
辦至漫口以正雜料物爲第一要務引河亦頗需時
日應請
敕下督臣方受疇札飭署藩司祥泰迅速派員前來分
投承辦其河水下注漫溢之處據探水外委等回報
正河大溜向東南由黃村東安武清一帶地界淹浸
應歸於鳳河入海尚有一分小溜斜趨東南由南苑
高米店迤北衝開牆垣八丈向西紅門迤南流注所
有下游被淹村莊戶口人數應由督臣飭屬查明奏

請撫卹至十五日奉
上諭據那彥寶奏永定河北上頭工水勢漫溢側注口
門約三百餘丈已掣動大溜七分等語前因永定河北
二南四兩工同時漫溢降旨令吳璥那彥寶分往籌辦
現在北岸上頭工漫口三百餘丈該工地處上游旣已
掣動大溜河不兩行北二工漫口自已匯歸一處其南
四工漫口諒必水淺挂淤此時吳璥不必前往南四工
所有北上頭工漫口卽交吳璥那彥寶二人會同辦理
務同心其計妥協籌商以期迅速蕆工所需工料銀十
萬兩已降旨由戶部撥往應用如有不敷再行奏請張
裕慶倚其帶往並揀派京察一等司員三人交伊等差

並差遣委用其丞倅等員已降旨令方受疇派往矣李
逢亨業已革職其南四工漫口易於堵築著吳璥等卽
飭知該革員令往專辦此處工程以贖前愆如果愧奮
出力工竣後再行酌量施恩吳璥等查明口門丈尺水
勢深淺卽速購料豫備興工每屆五六日將辦理情形
具奏一次以紓廑注二十六日奉
上諭吳璥等奏永定河北岸上頭工漫口大溜全歸一
處下游各口門俱已挂淤斷流商酌辦理一摺北岸上
頭工漫口三百餘丈尚係約計之詞連日晴霽水勢漸
消究竟寬深丈尺若干奪溜若干測量確數再行據實
具奏其奏請酌派州縣丞倅各員本日復面諭該督飭

知委員等迅速赴工以備差委至工需銀兩已由戶部
撥銀十萬兩方受疇又飭署藩司祥泰賫銀十萬兩馳
赴工次應卽分投購備料物此時吳璥等先將兩面裏
頭盤護穩固勿令口門愈塌愈寬一俟料物齊全卽可
定期興工永定河奏議
八月初一日吳璥那彥寶奏上月二十六七日兩奉
廷寄仰蒙
皇上訓示周詳俾有所遵循曷勝感戴其時因撥船湏
在下游尚未調到無從測量口門丈尺二十九日撥
船牽挽到工臣等隨卽飭令文武員弁赴北上頭工
細加丈量計口門原寬四百四十丈今酌擬取直堵

築計口門實寬四百二十六丈內已有淤灘長二百餘丈其餘俱係過水口門兩邊水深五六七尺中泓水深六七尺至丈餘不等現在盤做裹頭最爲要務現飭該廳汛趕鑲整齊可無遲誤履勘北上頭工舊隄原係彎曲而下形如弓背此次漫溢衝成缺口若照舊日隄根進築不惟現在兜溜着重且恐將來一遇盛漲尤爲可慮惟有將東西壩頭兩相針對進占時遂漸取直復於壩工後加築堅實好土裹戧與現存兩頭沙堆連成一勢工段既可節省十數丈河勢亦較前順暢卽新築埽工不致過形著重似亦補偏救弊之一法至南北兩岸各工因此次異漲溜勢猛

驟衝成旱口及刷塌隄身不可勝計北二北中汛並南四南二南六等工俱有旱口應卽早爲補築完整並加鑲防風邊埽以備合龍時開放引河得收掣水之益其餘兩岸汕刷殘缺卑薄各隄身亦應一律補修完固並恐新舊湊接之土工一時不能黏豁結實亦須補鑲防風埽段以資抵禦連日天氣晴明稀淤漸次曬乾一俟估計丈尺確實卽將南四工旱口遵
旨交革員李逢亨前往先行趕辦其北二工及各處小旱口並兩岸應加幫隄身邊埽等工亦責成該革員督率各汛員妥速經理統俟該廳汛估報土方埽段丈尺確數到日卽飭各員趕緊興築奉

上諭吳璥等奏勘明永定河北上頭二口門丈尺酌籌取直堵築壩工情形一摺昨已有旨令吳璥馳往東河籌辦堵築漫口事宜所有永定河漫口專交那彥寶方受疇二人會辦著卽照此次籌議章程妥協經理約計萬壽前當可合龍如屆期未能蕆工十月內必可堵築完竣前由部庫發去銀十萬兩直隸藩庫又撥去銀十萬兩是否已可敷用如尚有不足那彥寶等酌量奏明再於藩庫添撥如藩庫無款可動卽於部庫請撥均無不可其水勢情形及進占成數自奉旨日爲始每隔十日具奏一次 永定河奏議

九月二十三日那彥寶方受疇奏臣等恐水澤凝冰

難於措手親督兩壩文武員弁晝夜儹辦二十日金門僅祇三丈餘以八十餘丈之河面收束於三丈金門之內水勢驟高至四丈五六尺洶湧異常兩壩俱形喫重東壩陡蟄數丈加鑲追壓甫臻穩固西壩上水邊埽又因回溜淘刷紛紛蟄陷牽連正埽門占隨蟄隨鑲竭兩晝夜之力始皆保護平穩引河均已一律深通於二十一日丑刻啟放旋見河水建瓴而下大溜掣動壩前水立消丈餘隨於寅刻合龍層土層柴並力搶堵二十二日午刻漸次塡實金門斷流毫無滲漏查四百二十餘丈之壩工一百八十餘里之引河及兩岸數千丈之隄埽各工將及四十日得以

普律告竣皆由我
皇上睿謨廣運經始圖成瀕河黎庶共樂春臺謹將大
竣合龍先行奏聞仰慰
聖廑本日內閣奉
上諭此次堵築永定河北岸壩工那彥寶督率在工人
員晝夜儹辦興工以來將及四旬全河挽歸故道工程
鞏固辦理亦復迅速那彥寶始終其事甚爲出力著交
部從優議敘方受疇往來河干不能專力督辦且係本
管河工有疎防之責功過僅足相抵著毋庸議張泰運
前令暫署永定河道在工襄事尚能稱職著卽實授永
定河道其餘在工出力人員著那彥寶再行據實保奏

永定河奏議

十二月十六日方受疇奏永定河南北兩岸分界立
汛每汛經管河隄自十五六里至三十六七里不等
惟南岸六工霸州州判分管隄長三十里當日因地
處下游河身寬展工程平穩故所管隄工獨長近年
水勢南趨每逢盛漲汕刷隄根在在出險修防甚爲
緊要該州判上下奔馳顧此失彼查永定河隄工險
易今昔情形不同卽應隨時酌量改移以裨要工臣
與永定河道詳加商酌查有南隄九工霸州淀河巡
檢經管隄工十二里離河較遠素無險工自當酌量
調用請將南隄九工霸州淀河巡檢移駐南六工作
爲南岸六工霸州下汛巡檢經管隄長十五里原設
南岸六工霸州州判作爲上汛州判經管隄長十五
里至南九工汛務事簡工平卽歸南八工武清縣主
簿經管其移駐之員應支俸廉役食等項悉照舊章
毋庸更易如此酌量移駐旣與定制並無更張而於
要工益資防護所有分管隄工分撥河兵並南六工
上下兩汛應換印信及移駐之員建蓋衙署各事宜
俟
命下日另行題咨辦理二十日奉
硃批依議吏部知道永定河奏議

續行水金鑑卷一百四十四終

續行水金鑑卷第一百四十五

永定河工程

石景山工程石景山同知轄十年奏准石景山北岸石工仍歸石景山同知管理石景山南岸石工改南岸同知管理石景山東西石工隄工舊係工部司員管理兩岸通編爲天字三十九號雍正八年奏歸永定河設同知經理乾隆二十八年始分東西兩岸東岸長二十三里五分編二十四號西岸長十四里編十四號四十九年河道陳琮以隄工號數定限一百八十丈爲一里以便稽核稟請咨部更正除南北金溝石工二段舊例爲一號外東岸南金溝起至北岸上頭工交界止長二

十三里九十六丈編爲二十四號西岸盧溝橋以北地勢高阜舊本無隄自橋翅南起至南岸頭工交界止長十四里編爲十四號

東岸第一號北金溝片石隄長十丈南金溝片石隄長三十丈七尺雍正九年以前工部修建乾隆十七年築片石戧隄共長四十丈七尺第二號石景山前片石隄長六十九丈五尺雍正九年以前工部修建乾隆六年修補片石戧隄長六十三丈片石隄長七丈大石隄長十五丈五尺片石隄長八十丈土隄長八丈內幫砌片石戧隄第三號土隄長一百二十三丈大石隄長四十七丈雍正九年以前工部修隄乾隆元年廟後大石隄殘缺修補片石戧隄十五丈三十四年拆修改築大石片石戧隄十六丈內幫片石戧隄一百二十三丈五尺第四號大石隄長七

十三丈雍正九年以前工部修建乾隆元年修補片石隄十五丈三十四年改做十六丈片石隄長一百七丈乾隆五年加大石戧隄二十丈又幫接片石戧隄二十五丈十八年補修片石戧隄五十一丈五尺雞嘴埽一座長四丈六尺北極廟前鐵牛一具第五號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄隄上橫道通西山煤廠及潭柘戒檀之路隄身大石包砌名旱橋第六號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄此號內舊大石片石隄長十九丈二尺乾隆四十六年修築片石戧隄長二十五丈五十年修築片石戧隄長三十丈第七號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄第八號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄攔河土壩一道長八十丈乾隆三年築第九號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄第十號

土隄長三十三丈片石隄長六十丈片石隄長六十七丈內大石護隄三十七丈乾隆元年修砌片石隄長二十丈第十一號片石隄長三十四丈片石隄長五十二丈乾隆二十三年築三十年修築大石片石戧隄三十六丈五尺片石隄長五十四丈乾隆二十四年接築土隄長四十丈內幫片石戧隄第十二號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄第十三號土隄長一百三十七丈石子隄長四十三丈內幫片石戧隄第十四號石子隄長一百七十五丈乾隆二年加築灰頂八十五丈三年內幫砌大石片石戧隄一百七十五丈大石隄長五丈嘉慶六年補還漫缺石隄一段長七丈高一丈六尺第十五號大石隄長一百一十五丈雍正九年以前修建乾隆四年修補上有灰頂上壩臺大石隄六十二丈上有灰頂乾隆五年築片石小戧隄十丈第十六號石

子隄長八十丈五尺乾隆元年壩臺南砌片石戧隄二十八丈五尺三年上下壩臺中幫砌片石戧隄五十二丈十三年補修片石戧隄三十二丈下壩臺大石隄六十一丈大石隄長三十八丈五尺雞嘴壩一座長四丈五尺第十七號大石隄長三十九丈五尺片石隄長八十八丈雍正十一年築戧隄二十丈乾隆八年幫片石戧隄長七十丈大石隄長十丈片石隄長四十五丈五尺內加片石戧隄四十二丈五尺乾隆九年築攔河壩十二丈又接砌大石片石挑水壩五十六丈片石橫隄長十六丈第十八號片石隄長二十二丈五尺內加幫片石戧隄二十二丈五尺大石隄長一百五十七丈五尺內幫大石片石戧隄五十丈第十九號大石隄長一百八十丈第二十號至橋北雁翅止大石隄長六十丈五尺接南雁翅石子隄長一百一十九丈

五尺內加幫片石戧隄四十五丈片石小戧隄二十丈片石戧隄四十三丈五尺嘉慶十一年隄頂上加砌石子堰一段長十三丈五尺十二年隄頂上加砌石子堰一段長四十四丈五尺第二十一號石子隄長一百七十一丈乾隆四年修砌片石斜戧六十五丈土隄長九丈內幫片石戧隄九丈此號連下號嘉慶十二年隄頂上加石子堰一段長一百一十丈五尺雞嘴壩一座兵鋪一所第二十二號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄一百八十丈嘉慶十一年隄頂上加石子堰一段長七十三丈第二十三號土隄長一百八十丈內幫片石戧隄一百八十丈此號嘉慶六年補還漫缺石隄一段長一百八十六丈五尺高一丈五尺又添砌月牙壩一道長三十三丈高一丈五尺十一年隄頂上加石子堰一段長九十九丈五尺第二十四

號土隄長九十六丈內幫片石戧隄九十六丈嘉慶十二年隄頂上加石子堰一段長二十八丈雞嘴壩一座

西岸第一號盧溝橋南雁翅起石子隄長一百八十丈雍正九年以前部員修建乾隆二年修補九十九丈七年修補六十丈嘉慶六年稅局後身補還漫缺石隄一段長六十八丈高一丈六尺十三年盧溝橋西北雁翅稅局後身加砌石子堰一段長四十三丈五尺又接連前工一段加石子堰一段長五十六丈第二號大石隄長一百八十丈乾隆五年自玉露庵起接連下號修補大石隄共長四百二十丈嘉慶六年補還漫缺石隄一段長六十二丈五尺高一丈六尺第三號大石隄長一百八十丈第四號大石隄長一百八十丈乾隆十二年築片石戧隄六十二丈五尺十九年築片石戧隄四十五丈兵鋪一所第五號大石隄長一百八十丈乾隆十五年築片石戧隄五十四丈二十年築片石戧隄四十二丈第六號大石

隄長一百三十丈乾隆十六年修補片石隄二十丈土隄長五十丈第七號土隄長一百八十丈兵鋪一所第七號土隄長一百三十丈第九號大寧村第十號第十一號第十二號後高店第十三號前高店第十四號第九號至十四號地勢高阜尚未建隄今仍接丈分里編號南北兩岸工程南岸同知轄七汛北岸同知轄八汛經管今按永定河奏議嘉慶二十年奏准南上南二南三南四共五汛南岸同知管理南五南六共二汛改三角淀通判管理北上北中北下北二共四汛改石景山同知管理康熙三十七年挑河自良鄉縣老君堂舊河口起經固安縣北至永清縣郭家務止長八十二里有奇北岸築大隄自良鄉縣張廟場起至永清縣盧家莊止長一百二里

有奇並於舊河口建竹絡壩使水并流東注復自南岸高店村土坡下起至壩止堆接沙隄三十五里連大隄通長一百十七里四分北岸復自盧溝橋南石隄下起至利垡村南止堆築沙隄二十二里利垡至張廟場大隄五里地皆高阜後於康熙四十年接築連大隄通長一百二十九里二分康熙三十九年因安瀾城河口淤墊遵
旨於南岸另挑一河以南岸爲北岸遂自郭家務改河出霸州柳岔口入辛章淀達天津歸海接築兩岸大隄南岸接郭家務大隄尾起至霸州柳岔口止連上共長一百七十九里北岸自盧家莊西何麻子營接

大隄起至柳岔口迤東止連上共長一百八十里雍正三年因辛章勝芳一帶淀河淤墊有礙清水達津之路遵
旨引渾河別由一道遂於柳岔口稍北改河由郭家務挑河計長七十四里經永清縣冰窖村東入三角淀達津歸海接築兩岸大隄南岸自冰窖起至武清縣之王慶坨止長四十四里連上共長一百九十六里九十五丈五尺北岸自何麻子營起至武清縣范甕口止長七十四里有奇連上共長二百三里六十二丈兩岸分八工分隸南北岸同知管轄其冰窖至柳岔口隄工遂廢即今之東西老隄也雍正八年因南

七北七兩工險要各分上下汛十年北岸以天地黃宇宙洪日月盈九字分工編號南岸以昃辰宿列張寒來暑往九字分工編號乾隆三年接西老隄起築坦坡堰至武清縣龍尾止長四十九里九分分隸南岸七八工兼管四年自北岸六工十六號起築北隄至東安縣賀家新莊止長三十六里五年又接北隄尾起築北堰至武清縣東蕭家莊止長四十七里一百二十六丈分隸北岸七八工兼管十六年由冰窖草壩改河以坦坡堰爲南堰北隄改爲北堰各分上中下三汛撥隸三角淀通判管轄并南北岸七八工舊管之南北大隄分隸南堰上中兩汛兼管即今之

舊南北隄也南北兩岸同知遂止各管六汛計自石景山同知所管交界起南岸至南堰上汛交界止隄長一百五十四里北岸至北堰上汛交界止隄長一百五十五里七十二丈二十年冰窖河口以北淤成南高北低仰蒙
聖駕臨視將北六工洪字二十號以下開隄放水改爲下口由沙家淀入海自河口以下十一里撥隸南岸六七工兼管北岸隄工止長一百六十六里七十二丈二十九年刪除舊編天地黃等十八字各按本工里數編號四十三年河出下口逆折北趨北岸六工十九號以上隄身裏外汕刷因就水勢改洪字十八

號出口俾得向東遄流遂於南岸六工十七號頭建築順水壩一道斜接北岸六工十九號下隄頭並將北岸六工二十號舊河一律培築上接順水壩下至南隄七工交界編號共長二十九里仍隸南六工兼管南岸六汛隄工通長一百五十三里北岸六工編號十八里連上六汛隄工通長一百五十三里七十二丈四十六年北岸頭工分為上下兩汛調南隄九工汛員管理北頭工上汛嘉慶五年南岸頭工分為上下兩汛十年北岸頭工上汛改為中汛其上汛以南九工汛員移駐現在南北分防十五汛

南岸頭工上汛霸州州同經管隄長十七里分十七號俱宛平縣境第十一號隄頭接石景山西岸十四號工尾土坡兵鋪一所（謹按各汛每里立一兵鋪不具載）岡凹村茨頭村獨義村趙新店第二號兵鋪一所稻田村第三號兵鋪一所第四號兵鋪一所第五號兵鋪一所籬笆房第六號埽工四段兵鋪一所黃官屯長洋村軍留莊高陵村第七號兵鋪一所張家場第八號兵鋪一所第九號兵鋪一所第十號兵鋪一所第十一號兵鋪一所第十二號埽工八段汛署一所兵鋪一所朱家岡第十三號埽工三十段兵鋪一所甎瓦汛房三間（凡甎瓦汛房俱係嘉慶十八年新蓋）第十四號埽工三十八段兵鋪一所汛房一所閻仙垡第十五號埽工三十二段兵鋪一所汛房一所第十六號兵鋪一所第十七號兵鋪一所

南岸頭工下汛宛平縣縣丞經管隄長十一里三分分十一號第一號兵鋪一所第二號兵鋪一所前葫蘆垡村後葫蘆垡村第三號兵鋪一所第四號埽工十七段兵鋪一所汛房一所利村第五號埽工三十七段兵鋪一所第六號埽工三十段兵鋪一所汛房一所下廠村第七號埽工三十七段兵鋪一所第八號汛署一所兵鋪一所汛房一所滿洲村趙家莊第九號埽工三十一段兵鋪一所汛房一所公義莊第十號埽工三十一段兵鋪一所甎瓦汛房三間第十一號埽工二十六段兵鋪一所汛房一所

南岸二工良鄉縣縣丞經管隄長二十二里七分編二十二號第一號至二號七十二丈宛平縣境二號七十三丈至十八號良鄉縣境十九號以下涿州境第一號隄頭接南岸下頭工十一號工尾兵鋪一所東石羊村西石羊村後石羊村第二號第三號第四號兵鋪一所任家營第五號第六號兵鋪一所第七號第八號老君堂村興隆莊第九號兵鋪一所第十號埽工二段務子村窰上村第十一號埽工三十六段兵鋪一所汛房一所第十二號埽工三十七段兵鋪一所賈河村陶村第十三號第十四號金門閘一座

乾隆三年建北壩臺埽工十一段南壩臺埽工十段龍王廟前灰堰一道長十八丈廟後雁翅埽長五十三丈汛房一所辛立莊鮑家莊五間房村第十五號第十六號兵鋪一所第十七號第十八號汛署一所兵鋪一所官莊村韓家營第十九號埽工二十一段安瀾亭一座甎瓦汛房三間兵鋪一所古城村四柳樹村大興莊鄧渠村第二十號埽工二十五段兵鋪一所北蔡李渠村第二十一號第二十二號兵鋪一所南蔡

南岸三工涿州州判經管隄長二十里七分分二十號一號至五號一百二十丈涿州境五號至九號一

百六十三丈宛平縣境以下固安縣境第一號隄頭接南岸二工二十二號工尾兵鋪一所白家莊第二號渠落村第三號兵鋪一所閻常屯第四號兵鋪一所范家莊第五號屯子頭第六號埽工七段兵鋪一所丁各莊河道汛署一所第七號埽工八段汛房一所長安城總督防汛署一所第八號南定村第九號埽工七段兵鋪一所汛房一所南召村北召村第十號兵鋪一所馬村第十一號兵鋪一所門村此號舊減水草壩一座乾隆三十七年因壩下減水不順改向南移五十丈建灰壩一座第十二號兵鋪一所北村第十三號兵鋪一所西楊村第十四號兵鋪一所

東徐村第十五號兵鋪一所東楊村西徐村南岸同知防汛署一所此號至十八號　月隄一道長五百九十丈乾隆二年築四十四年因南北三工兩隄緊東河身逼窄奏准展寬加培舊月隄爲大隄將舊隄疏通以暢河流第十六號兵鋪一所西宅頭村第十七號位村第十八號兵鋪一所齊家莊相各莊第十九號兵鋪一所後西玉村第二十號前西玉村

南岸四工固安縣縣丞經管隄長二十七里七分編二十八號俱固安縣境第一號隄頭接南岸三工二十號工尾兵鋪一所官莊此號上接南岸三工二十號工尾至本工三號直隄一道長四百十五丈乾隆

五十一年築第二號兵鋪一所第三號埽工二十六段兵鋪一所此號至五號月隄一道長三百七十九丈乾隆三十八年築第四號埽工五段兵鋪一所白村第五號河道防汛署一所汛署一所甎瓦汛房三間東玉鋪村第六號北街第七號兵鋪一所第八號兵鋪一所第九號高家莊小西湖村第十號兵鋪一所孫郭村第十一號兵鋪一所第十二號孝城村大西湖村第十三號兵鋪一所第十四號兵鋪一所第十五號兵鋪一所第十六號兵鋪一所第十七號兵鋪一所第十八號兵鋪一所第十九號第二十號兵鋪一所知子營第二十一號第二十二號兵鋪一所

第二十三號兵鋪一所汛房一所河津村第二十四號兵鋪一所第二十五號第二十六號第二十七號兵鋪一所第二十八號黃垡

南岸五工永清縣縣丞經管隄長二十四里六分編二十五號一號至三號上段固安縣境以下永清縣境第一號隄頭接南四工二十八號工尾兵鋪一所辛務村太平莊第二號白垡第三號兵鋪一所南解家務村第四號孫楊莊北小營第五號北解家務村第六號兵鋪一所順民屯第七號兵鋪一所汛房一所大王莊第八號許辛莊南戈奕村此號至九號月隄一道長五百二十丈乾隆三十年築第九號兵鋪

一所曹內管營下七村第十號張家務大孟各莊小孟各莊第十一號兵鋪一所馮各莊第十二號兵鋪一所後仲和第十三號兵鋪一所前仲和第十四號南曹家務北曹家務胡其營此號至十六號月隄一道長五百五十丈乾隆五年築第十五號埽工二十九段汛房一所東桑園第十六號埽工四段汛房一所西桑園第十七號郭家務第十八號兵鋪一所談其營第十九號龍家務此號隄南接西老隄一道經南岸六七工界止霸州牛眼村長五十八里康熙三十九年改河所築排樁隄也第二十號大艮村第二十一號小艮村此號至二十三號月隄一道長五百丈雍正四年築乾隆三十七年加培第二十二號埽工十九段兵鋪一所甎瓦汛房三間第二十三號曹家莊第二十四號兵鋪一所臺子莊第二十五號兵鋪一所

南岸六工霸州州判經管隄長三十里編三十號四十三年自本工南岸十七號隄頭起至北岸十九號下隄頭接築順水壩一道並培築兼管之北岸二十號缺口接連至南隄七工之舊北隄交界止連南岸上十六里通長三十里編三十號俱永清縣境第一號隄頭接南岸五工二十五號工尾董家務村官場第二號兵鋪一所賈家務村韓家莊東莊第三號萊

園村王佃莊第四號第五號兵鋪一所第六號李黃莊劉總其營胡家莊三間房荆垡楊家莊第七號兵鋪一所第八號兵鋪一所大麻子村東北馬西北馬第九號兵鋪一所第十號兵鋪一所第十一號總督防汛署一所雙營村第十二號埽工十四段汛署一所兵鋪一所小麻子莊佃莊第十三號埽工十段汛房一所第十四號埽工二十二段兵鋪一所減楊村張先務村第十五號曾村第十六號第十七號惠元村第十八號埽工十段汛房一所辛莊東西鎮大黃村第十九號第二十號兵鋪一所沈家莊小營村第二十一號龐各莊陳佃莊第二十二號第二十三號

馬家鋪韓家莊第二十四號兵鋪一所小惠家莊王
虎莊小黄村第二十五號大劉家莊鄧家務第二十
六號窰窩村第二十七號小劉家莊第二十八號兵
鋪一所氷窖第二十九號李奉先村西武家莊劉家
楊武家窖第四里第三十號此號順水壩接南岸十
七號頭（今按嘉慶二十四年十二月奏請將南隄九工霸州淀河巡檢移駐南六工作爲南岸六工霸州下汛巡檢經管隄長十五里原設南岸六工霸州州判作爲上汛州判經管隄長十五里）
北岸頭工上汛武清縣縣丞經管隄長十五里分十
五號俱宛平縣境第一號隄頭接石景山東岸二十
四號工帰兵鋪一所挑水壩八段埽工十四段彰義
村第二號埽工三十七段兵鋪一所汛房一所第三

號埽工三十八段兵鋪一所看丹口第四號埽工十
六段兵鋪一所第五號兵鋪一所第六號胡家莊第
七號兵鋪一所第八號埽工十三段兵鋪一所第九
號兵鋪一所第十號埽工二十一段兵鋪一所汛房
一所第十一號兵鋪一所第十二號兵鋪一所第十
三號埽工十六段兵鋪一所甎瓦汛房三間第十四
號兵鋪一所立垡狠垡第十五號兵鋪一所

北岸頭工中汛武清縣縣丞經管隄長十六里分十
六號俱宛平縣境第一號埽工二十一段兵鋪一所
汛房一所第二號埽工二十六段兵鋪一所第三號
埽工三十七段兵鋪一所第四號埽工十二段兵鋪
一所汛房一所鴜房村第五號兵鋪一所第六號埽
工六段兵鋪一所後辛莊第七號埽工三十六段兵
鋪一所甎瓦汛房三間老隄莊第八號埽工十七段
兵鋪一所汛房一所前辛莊第九號埽工二十一段
兵鋪一所汛房一所胡家莊第十號兵鋪一所太平
莊第十一號兵鋪一所第十二號兵鋪一所第十三
號兵鋪一所第十四號兵鋪一所第十五號兵鋪一
所第十六號兵鋪一所

北岸頭工下汛宛平縣縣丞經管隄長十六里三分
編十六號一號至九號宛平縣境以下良鄉縣境第
一號第二號兵鋪一所甎瓦汛房三間第三號汛房

一所馬房村第四號汛房一所大營村第五號兵鋪
一所皮各莊第六號兵鋪一所第七號兵鋪一所第
八號兵鋪一所朱家營此號月隄一道長六十二丈
乾隆三十三年築第九號兵鋪一所王家莊第十號
兵鋪一所前官營此號乾隆四十五年築月隄一道
長一百十三丈第十一號汛署一所小高各莊此號
至十三號尾止月隄一道長五百一十七丈乾隆五
年築第十二號埽工十一段兵鋪一所汛房一所北
張客第十三號兵鋪一所大高各莊第十四號兵鋪
一所留各莊第十五號埽工十五段兵鋪一所汛房
一所南張客第十六號埽工五段汛房一所

北岸二工良鄉縣縣丞經管隄長二十三里四分編二十三號一號至四號良鄉縣境以下俱宛平縣境第一號隄頭接下頭工十五號工尾兵鋪一所保安莊第二號兵鋪一所定福莊第三號兵鋪一所丁村第四號兵鋪一所梁家務第五號埽工三十二段兵鋪一所汛房一所趙村第六號埽工三十五段兵鋪一所南莊子第七號埽工十五段汛署一所兵鋪一所常各莊此號至八號月隄一道長一百九十丈第八號兵鋪一所第九號兵鋪一所第十號兵鋪一所第十一號兵鋪一所第十二號兵鋪一所第十三號兵鋪一所第十四號埽工八段兵鋪一所石垡村此

號至十五號頭舊月隄一道長一百丈第十五號兵鋪一所里河村第十六號兵鋪一所魏家莊第十七號兵鋪一所劉家莊此號直隄一道長五十五丈第十八號兵鋪一所西柳村第十九號兵鋪一所麻各莊第二十號埽工三十段兵鋪一所第二十一號兵鋪一所甎瓦汛房三間第二十二號兵鋪一所北莊子村第二十三號兵鋪一所黃各莊

北岸三工涿州州判經管隄長十八里三分編十八號一號至十二號宛平縣境以下固安縣境第一號隄頭接北二工二十三號工尾兵鋪一所辛莊第二號兵鋪一所第三號兵鋪一所此號舊減水草壩一座乾隆二十七年築三十七年閉移於號首建築灰壩第四號兵鋪一所求賢村第五號兵鋪一所第六號兵鋪一所褳莊村第七號兵鋪一所龔各莊第八號兵鋪一所第九號兵鋪一所于垡第十號兵鋪一所西胡林村第十一號埽工十四段兵鋪一所汛房一所第十二號埽工三十段兵鋪一所東胡林村第十三號兵鋪一所此號舊月隄一道長一百三十丈雍正三年建第十四號北十里鋪第十五號兵鋪一所汛署一所北岸同知防汛署一所第十六號兵鋪一所南張化村第十七號埽工八段兵鋪一所第十八號埽工十一段兵鋪一所甎瓦房汛三間辛安莊

北岸四工固安縣縣丞經管隄長二十四里九分編二十五號一號至二十號固安縣境二十一號東安縣境二十二三號固安縣境二十四五號東安縣境第一號隄頭接北三工十八號工尾兵鋪一所第二號張化村第三號兵鋪一所馬家屯第四號王家屯第五號北張化村第六號兵鋪一所康家張化村第七號曹辛莊第八號汛房一所黑垡村第九號兵鋪一所西押隄村第十號東押隄村第十一號兵鋪一所第十二號北小店村第十三號兵鋪一所馮百戸營第十四號石家垡郭家務第十五號兵鋪一所石佛寺村第十六號賈家屯第十七號聚福屯第十八

號兵鋪一所西化各莊第十九號崔指揮營第二十
號東化各莊第二十一號兵鋪一所洪家辛莊第二
十二號兵鋪一所梁各莊第二十三號第二十四號
兵鋪一所眼照屯第二十五號張家莊
北岸五工永清縣縣丞經管隄長二十一里四分編
二十一號俱永清縣境第一號隄頭接北四工二十
五號工尾兵鋪一所張野雞莊第二號兵鋪一所宋
家莊卯家務第三號祀家莊第四號兵鋪一所王居
村第五號池口第六號北戈奕第七號兵鋪一所西
營第八號吳家莊第九號韓臺村第十號埽工二十
五段兵鋪一所仁和鋪第十一號埽工四段泥安村

第十二號兵鋪一所倉上村第十三號兵鋪一所支
各莊第十四號泥塘村第十五號汛署一所何麻子
營第十六號兵鋪一所姚家馬房村第十七號樓臺
村第十八號兵鋪一所盧家莊第十九號張家茹葷
村第二十號兵鋪一所王家茹葷村第二十一號兵
鋪一所張家莊沈于靳村楊家營
北岸六工霸州州判經管隄長三十里乾隆二十年
二十號開隄放水改爲下口以下隄工十里撥隸南
岸六七工分管四十三年自南岸六工十七號建築
順水壩接至本汛十九號下隄頭河從十九號出口
現管隄長十八里編十八號俱永清縣境第一號隄
頭接北五工二十一號工尾兵鋪一所柴家莊第二
號兵鋪一所董家務第三號苑家莊第四號埽工八
段兵鋪一所賈家務村第五號埽工十三段兵鋪一
所辛屯第六號小荊垡第七號第八號兵鋪一所此
號重隄之東於乾隆二十八年接築月堰一道卽今
北隄隸三角淀屬四十五年自本汛大隄八號接築
至北隄工頭長四十九丈歸北隄七工經管第九號
第十號埽工九段汛署一所兵鋪一所半截河村第
十一號第十二號第十三號兵鋪一所趙百戶營第
十四號第十五號第十六號兵鋪一所賀堯營第十
七號第十八號

三角淀工程三角淀通判轄五汛經管今按永定河奏議嘉慶二十年奏准南七南八南九仍歸三角淀通判管理其北七北八改北岸同知管理南隄北隄
下口之兩岸也乾隆十六年南岸七工冰窖草壩改
河將南北岸六工以下之南坦坡堰北大隄北堰改
爲南北堰各分上中下三汛隸三角淀通判轄三十
八年改南北堰爲南北隄上中下三汛改爲南北隄
七八九工四十七年南隄九工汛員調管北岸頭工
上汛淀河州判移駐九工兼管汛務嘉慶十一年北
隄九工汛員調管北岸頭工上汛原上汛改爲中汛其北隄
九工隄工歸北八工兼管　南堰舊名坦坡堰乾隆
三年築以格淀水西自霸州牛眼村接西老隄起東

至武清縣龍尾止長四十九里九分八年於東西老隄工尾接築橫堰長六十一丈十六年將氷窖以下廢東老隄連坦坡堰普律加培並自龍尾接坦坡堰築至天津縣青光村止東老隄自南六工二十八號岔頭起至橫堰長十八里八分坦坡堰接橫堰起至青光村止長六十一里十四丈改坦坡堰爲南堰分上中下三汛其南北岸上下七工舊隄分隸南堰上汛兼管南北岸八工舊隄分隸南堰中汛兼管即今之舊南北隄三十八年南堰改爲南隄上中下三汛改爲七八九工四十七年南隄九工汛員調管北岸頭工上汛其南九工隄工以淀河汛員兼管 北堰上段舊

名北大隄乾隆四年築西接北岸六工十六號重隄起至東安縣賀家新莊止長三十六里一百二十六丈五年自北大隄三十四號至武清縣東蕭家莊鳳河邊止接築北堰長四十七里一百二十六丈以禦渾河北漾至十六年上段亦改稱北堰共長八十一里一百二十六丈分爲北堰上中下三汛二十年北岸六工二十號改爲下口河循北堰歸沙家淀二十一年於北堰之北築遥堰一道西自永清縣趙百戶營村前接北岸六工十六號重隄起東至武清縣南宮村北鳳河邊止長八十四里九丈二十七年十八號以下渾流蕩淤十餘里二十八年取直接築共長

八十一里九十五丈是年奏明河出北堰十七號外循遥堰內行將遥堰分交上中下三汛經管又於遥堰之北築越堰一道西自永清縣半截河村後接北岸六工八號重隄起東至武清縣劉家莊後止長四十九里一百二十八丈三十二年河出遥堰外行遂以越堰爲北堰分交上中下三汛經管三十八年改北堰爲南隄上中下三汛改爲七八九工四十五年北隄七工工頭西至北岸六工大隄八號接築北隄長四十九丈歸七工經管嘉慶十一年以北隄九工汛員移駐北岸頭工上汛其北九工隄工歸北八工兼管

鳳河東隄於雍正十一年築下段自天津縣韓家樹起至雙口村止長十二里以防渾水東注乾隆五年接築中段自雙口起至武清縣龐各莊止長十四里十九年調石景山水關外委移駐經管並將天津縣韓家樹接東隄尾起至桃花寺止等斜堰一道長七里三十六丈撥歸外委兼管二十一年接築上段自武清縣陳辛莊起至龐各莊止長三十三里九分通長五十九里一百六十五丈三十七年建涵洞二處洩斜堰以北瀝水四十六年因斜堰逼近清河常被汕刷改由東隄四十八號起至天津桃花口北運河西岸止築斜堰長七里三十丈其東隄四十九號以

下及舊斜撥莊游安十六年鳳河東隄外委仍歸石
景山等工照至十四漕船把總經管鳳河東隄隄工
減河柳園及縣主簿經管南隄長二十里編二十
安瀾城莊十八號中霸州境以下東安縣境第一號
丈頭接東老隄橫堰尾兵鋪一所牛眼郎柳岔口第二號
第三號兵鋪二所第四號崔家鋪信安鎮第五號兵
鋪一所馬家鋪南北城上第六號第七號第八號兵
鋪二所第九號兵鋪一所堂二鋪何趙鋪宋家鋪第
十號王家鋪第十一號兵鋪一所范家鋪第十二號
第十三號第十四號兵鋪一所董家鋪黃家鋪外安
瀾城第十五號第十六號第十七號兵鋪一所佛城
坨塔第十八號楊家鋪胡家莊第十九號李家鋪第
二十號兵鋪一所樊家鋪兼管東老隄長十八里八
分編十九號一號至十六號永清縣境以下霸州境
附隄村莊窠商入莊甄家莊尹家場張家場四勝
口三勝口武家莊吳家場朱家莊趙家場五道口唐
家鋪四間房兼管舊南隄長二十一里一百四十三
丈編二十一號一號至十五號中永清縣境以下東
安縣境第十五號汛署一所附隄村莊南二鋪安瀾
城郎城柳園村兼管舊北隄長十九里十六丈編二
十號一號至十四號永清縣境以下東安縣境兵鋪
五所附隄村莊新安莊趙家樓閻口惠家場九家鋪
郭家場
南隄八工武清縣主簿經管隄長二十里編二十號
一號至六號二十二丈東安縣境六號二十三丈至
八號九丈五尺霸州境八號九丈六尺至十一號四
十五丈靜海縣境十一號四十六丈至二十號工尾
武清縣境今按永定河奏議嘉慶二十四年奏將南九工汛務歸於南八工武清縣主簿經管
第一號隄頭接七工南隄二十號工尾筑城王家圈
得勝口第二號寨上磨汊港馬家口第三號褚河港
于家鋪第四號陳家鋪第五號兵鋪一所大黃莊第
六號第七號第八號第九號第十號東沽港第十一
號兵鋪一所第十二號第十三號第十四號第十五
號第十六號兵鋪一所第十七號王慶坨第十八號
第十九號第二十號兼管舊南隄長十九里七丈編
二十號一號至十四號五十丈東安縣境以下武清
縣境兵鋪三所附隄村莊宋流口小范甕口兼管舊
北隄長十七里十五丈編十八號一號至十四號三
十丈東安縣境以下武清縣境兵鋪三所附隄村莊
淘河新村大范甕口鄭家樓
南隄九工原設武清縣縣丞經管隄長二十一里十
四丈十二號以下舊係淀池地勢窪下南近大清河
北鄰葉淀東逼鳳河下口歷被蕩刷乾隆三十年詳
廢止管隄長十二里編十二號一號至四號中武清

縣境四號中至工尾天津縣境四十七年武清縣縣
丞詞管北岸頭工上汛以淀河霸州州判移駐九工
兼管汛務嘉慶十二年州判改爲巡檢今按永定河奏議嘉慶二十四年奏准南隄九工霸州淀河巡檢移駐南六工作爲南岸六工霸州下汛巡檢其南九工汛務仰歸南八工武清縣主簿經管第一號兵鋪一所第二號第三號明家
場第四號綫兒河第五號兵鋪一所曹家鋪第六號
第七號第八號第九號第十號郝家鋪第十一號兵
鋪一所第十二號汛署一所安光三河頭衩夫房楊
家河靑光

北隄七工東安縣主簿經管隄長二十五里三分編
二十五號二十一號至十五號七十二丈永清縣境以下

東安縣境第一號隄頭原接北岸六工重隄八號乾
隆四十五年接連北岸六工大隄八號築北隄至本
工頭長四十九丈兵鋪一所第二號陳各莊第三號
兵鋪一所第四號大站此號有月隄一道長八十五
丈第五號第六號兵鋪一所第七號東西橫亭第八
號兵鋪一所東溜第九號小站第十號劉趙莊第十
一號兵鋪一所小營第十二號兵鋪一所墊上此號
有月隄一道長一百六丈第十三號兵鋪一所別古
莊第十四號第十五號辛立莊第十六號第十七號
第十八號兵鋪一所北馬子莊南馬子莊第十九號
張家鋪第二十號兵鋪一所朱官屯第二十一號綫

二十二號兵鋪一所灰城洛圖莊第二十三號第二
十四號兵鋪一所大孟留屯小孟留屯此號至工尾
有土壩五段第二十五號兼管舊北堰原長三十四
里改管二十五里附隄村莊小賀莊營河西營柳坨
第五里村兼管舊遙堰長二十里甄家莊後第六號
村曹家莊胡家莊李家莊

北隄八工東安縣主簿經管原管隄長二十四里七
分嘉慶十八年奏明請撥四里現管二十里七分計
二十一號一號至十九號八十八丈東安縣境以下
武清縣境第一號崔家莊大鄭莊土壩一道計長十
五丈第二號兵鋪一所趙家莊濟南屯草壩一道計

長十五丈第三號大小麻莊北崔屯高莊張家莊馬
頭村草壩一道計長十五丈土壩二道計長十五丈
第四號谷家莊大紀莊小紀莊田家莊草壩一道計
長十五丈土壩一道計長十五丈第五號兵鋪一所
汛署一所楊官屯金官屯草壩一道計長十五丈第
六號馬神廟莊麻子屯范家莊第七號孔家窪東栗
莊艾萬莊史家莊第八號孟東屯屯東莊孫東莊許
東莊惠家鋪小鄭莊神家營南關土壩一道計長十
五丈第九號前所營前後羅官屯土壩一道計長十
四丈草壩一道計長十五丈此號至十一號頭止嘉
慶十七年添築月隄一道長四百二十丈第十號大

麻家莊北崔莊第十一號莊窠東西安莊第十二號邢官營白草窪豐盛店第十三號劉七隄處七隄舖口村第十四號兵鋪一所八里橋土壩一道計長十五丈第十五號第十六號第十七號兵鋪一所落垡青坨鑾子營胡家營羅古判解口東安辛莊武清辛莊第十八號周六營東安曹莊第十九號馬家營三田莊草壩一道計長十五丈第二十號包家營岸胡營第二十一號雙廟南雙廟晉茲村楊家營甄家營龔家營李家營列家莊黃花店東張莊條河頭

鳳河東隄把總經管原長五十九里一百六十丈原編六十號並兼管斜堰七里二分乾隆四十七年因

舊斜堰被清河汕刷改從東隄第四十八號接築至天津桃花口北運河西隄計長七里三十丈共四十九號以下隄堰遂廢東隄編四十八號一號至三十七號一百七十七丈武清縣境以下俱天津縣境

淀河汛管轄村莊附孫家坨沈家莊老隄頭于家隄葛漁城穆家口以上六村東安縣屬定子務石各莊敖家嘴梁各莊西南莊李各莊以上六村武清縣境

疏濬下口河淀雍正九年添設疏濬下口銀五千兩每年雇募民船民夫疏撈永定河下節淀池河道十二年設三角淀通判將文安縣左各莊以東之石溝臺頭揚芬港楊家河至三河頭以下一帶淀河東子牙新河撥歸管理並設武清縣縣丞東安縣主簿二員隸通判管轄以資分理乾隆三年三角淀添設垡船一百隻並添設霸州州同州判二員把總四員外委二十名衩夫六百名七年裁祁河通判改設子牙河通判將垡船並員弁衩夫各半分隸十年又添設土槽船二百隻衩夫六百名千總二員亦各半分隸十一年又將垡船員弁衩夫新舊搭配分隸保定天津兩同知三角淀子牙河兩通判經管三角淀通判分管垡船一百隻州判一員千總一員外委五名衩夫三百名並原管縣丞主簿二員疏通三角淀一帶淤淺十三年又裁垡船內之牛舌頭船二十隻衩夫

六十名廿五年十八河員俱兼巡檢銜分管附隄十里村莊於枯河時調集附隄民夫分段挑挖淤淺按日給與米菜錢文十六年改移下口將三角淀武清縣縣丞調管南堰下汛東安縣主簿調管北堰下汛二十九年因垡船疏濬功效有限糜費實多將垡船並千總外委全行裁汰嗣後河淀工程如需用夫船臨時雇覓其淀河霸州州判一員仍循其舊三十七年添設濬船三角淀通判分管五艙船四隻並三艙船三十隻並器具督率霸州州判並調格淀隄把總一員添設船外委二名撥兵管駕疏排下口淤淺以暢河流又將北隄七八兩汛兼管之廢北堰五十六

里七分並附隄村莊十二處撥隸霸州沱河州判管轄調撥如遇工大土多照例給價四十六年淀河州判兼管南隄九工汛務移駐三河頭所管廢北隄交還北隄七八兩工兼管村莊十二處仍隸淀河汛專司疏濬四十七年裁汰濬船其州判一員把總一員外委二名仍令督率兵夫隨時疏濬下口河淀嘉慶十二年淀河州判改爲巡檢濬船把總改管鳳河東隄

疏濬中泓乾隆十五年兩岸歲修項下奏准添設銀五千兩疏濬中泓如有餘剩卽留爲下年之用如或不足前後通融辦理並奏准十八汛河員皆兼巡檢

銜分管附隄十里村莊勘明應挑中泓淤灘於河梢時調集附隄民夫分段挑挖按日給與米菜錢文三十七年設立濬船一百二十隻除分撥三角淀疏下口外南岸分撥五艙船四十隻三艙船五隻北岸分撥五艙船三十六隻三艙船五隻並器具分交各汛經管撥兵撐駕汛前汛後遇有新淤嫩灘沙嘴乘時撈濬裁載如或工大土多添雇民夫照例給價四十七年因濬船已滿十年例應再行排造奏請裁汰以省糜費如遇應行疏淤之時飭令廳汛雇募渡船民夫同河兵實力妥辦以上皆永定河志

續行水金鑑卷一百四十五終

續行水金鑑卷第一百四十六

江水 原委一 三大源

大江源出四川松潘廳邊外之岷山羊膊嶺有二源

皇朝通志

大江源出四川松潘衞邊外西番地之岷山羊膊嶺有二源北源曰岡出阿林水從東麓東南流當黃河源之東南千六百里山甚高峻其西北麓水卽多拉昆都侖河西北流折而西又北入河當河之折向西北流處者也南源曰那哥多母精阿林從南麓南流其山勢廣博其脈自金沙北岸河源西岸之巴顏喀喇山連接而東屈曲蜿蜒數千里不斷其甚高可名者河源東南之烏哈那哈達山又東曰拉母拖羅海山又東曰哈拉几達拉克山正在星宿海南又南曰薩喀勒拉克又東曰雜普通古查哈蘇拖羅海山又東南曰茶哈里巴顏哈拉山曰馬木哥呑達巴罕嶺其北水皆入黃河其

南水皆入鴉礱江也又東南曰巴顏禿呼馬達巴罕曰匝巴顏哈拉山又東南曰年尼芒起山又東曰九里古拉達巴罕卽黑水河東流入江之上源也又東而北而東北爲那哥多母精山其西水西南流折而西北曰多母打禿昆都倫河北入黃河者其南麓水卽岷江南源也此山連接而東爲岡出山又北而西北七百里爲西傾自河以南之大祖山也水道提綱

大江自徼外流入南逕松潘廳城又南逕壘溪營西又南入茂州界一名汶江亦曰岷江俗名潘州河書禹貢岷山導江荀卿曰江出岷山其源可以濫觴漢書地理志岷山在西徼外江水所出東南至都江入海過七郡行三千六百六十里水經注引益州記曰大江泉源卽今所聞始發羊膊嶺下緣崖散漫小大百數殆未濫觴東南下百餘里至白馬嶺而歷天彭

關自此以上至徼弱所謂發源濫觴者也自白馬嶺回行二十餘里至龍涸又八十里至蠶陵縣又南下六十里至石鏡又六十餘里而至北部始廣百步許杜佑通典甘松嶺江水所發源元和志翼州西杭大江又大江水經翼水縣西二百步太平寰宇記江源記云羊膊山下有二神湫乃大江始發之所范成大吳船錄江源自西戎中來由岷山澗壑中出而合於都江今世所云止自中國言耳明統志潘州河在松潘司城西北六十里又汶江在疊溪所城西三里經所西南與黑水合流入茂州舊志潘州河源出西夷哈嗎鼻浪架嶺分二派一派西南流合出竈溝一派

南流歷東呰至尖棗合滴漏水大清一統志合流入邊界黃勝關內至漳臘營有一水來會皇朝通志曲曲二百餘里東流北源自西北來會又東流折而東南入邊界黃勝關至漳臘營西有一小水東北自邊外入弓槓口來注之水道提綱水出滴漏山嶺亦分二派一西南爲出竈溝入西番界一東流逕鵞落村至尖棗與浪架水合流入黃勝關下又四十里至虹橋關北合漳臘營河其河源出生番弓槓其山嶺水亦分二派一東流入上羊峒生番界一西南流至漳臘境又南流四十里經漳臘城西南合玻璃泉又十里至虹橋關北與潘州河合流

大清一統志經廳東南有茂州鐵豹嶺水來會皇朝通志又南經松潘衛東有東勝河自東來注之衛西北亘山雜沓自黃勝關外不斷皆曰岷山折東南流有窗河自西北來注之出邊界山卽那哥多母精之支峯相連而東南者又南流經歸化堡西有雲長溝自東北來注之又南經北定關西左受二小水右受一小水曰山灞溪南經平番營西又南至靖夷堡西左右各受一水又南經平定關普安堡疊溪營至長寧堡西有黑水河自西北來會亦岷江別源也黑水河卽古所指茂州鐵豹嶺水也源出邊外番地有兩源北源出九里古拉達巴罕嶺在岷南源之西南二百餘里水東北流折而東南曲曲行二百餘里與南源西南自山中東北

流二百數十里來會又東南百里入邊又東南百餘里折南流八十里又折東南流九十里至堡西北與大江會此水源遠畧與松潘等水道提綱曲流二十八里至松潘城東入城出城西而南折又東南流一百八十里合衆山溪水過平番營入疊溪營界是爲岷江又南五十里合黑水經營城西又東南曲流四十里入茂州界　按輿圖今江源在黃勝關外西北有東南二派在東者出岡出山東南曲流二百餘里合流又百里許入黃勝關岡出山卽舊志所名滴漏那哥卽浪架也二山之北又各有一派出岡出山者名多拉昆都侖出那哥山者名多母打禿昆都侖皆西北流數百里合流滙衆山溪水入黃河

卽舊志之出竃溝元史所名奇爾瑪爾楚二水也奇爾瑪爾楚舊作乞兒馬出今俱改正大淸一統志

又東南經茂州城西北皇朝通志

折東南流經堡南又東南有黑水寨河自西來注之又東南左受一小水至魏門關南有小水自東北來注之折西南流經茂州城西北水道提綱

自松潘鎭疊溪營流入南流經州城西　黑水河在州西北六十里源出生番界東南流大淸一統志

西南經保縣西北皇朝通志

又西南有白水河自東南來注之又西南一小水自北來注之又西南經威州城西北有保縣水自西北來注之保縣水曰孟董溝自西北邊界東南流百餘里至縣北有雜谷閘河自西來會經城北折南流經城東而南合二小水又南至州西北入大江　水道提綱

又西南經保縣汶川二縣西　白水河在州南源出龍泉山西流入江居民引以灌溉大淸一統志今按保縣已裁

汶川縣西皇朝通志

經城西而南有大溪口水自東來注之又西南有登溪自北來注之又南流經汶川縣城西又西南有草坡河自西北合三水來注之龍潭溝出西邊界東南流百餘里至加渴瓦司西南有大教水自西來經東流有沙派河北自保縣西南雪山來會爲草坡河又東南注大江水道提綱

水經注江水至汶山故郡乃廣二百餘步又西南百

八十里至濕坂江稍大矣元和志汶江北至翼州南流經汶山縣西二里舊志岷山自疊溪營入茂州境南流五十里合黑水又東南三十里至州城西又折而西南六十里過汶川縣地十餘里入威州界西流一里經城北合泥水又西南十里仍過汶川縣界又三十里至縣城西又南曲流一百三十里入灌縣界大淸一統志

又東南經灌縣西有納凹河三江口河來會皇朝通志

又東南經娘子嶺左受一小水南流至灌縣西北境有納凹河西北自邊界大雪山東南流二百里來會又南有三江口河西北自邊界龍池合數水東南流二百數十里來會江流益盛二水亦古所指別源也納凹河源之大雪山在龍潭溝西六十里其脈郎番地喝乂哥拉達巴罕嶺之東南山其北行郎黑水河南源之山其西水皆注鴨龍江者也　三江口河源出邊界大雪山之龍潭潭廣二十里在納凹源西八十里東南流有一水合三源自西來一水自西南逆會曰二江口又東南有一水自西南來注之又東南流折而東與大江會　水道提綱

源出岷山北自茂州汶川縣流入東南經灌縣西大淸一統志

又東南曰灌口曰湔江分爲二派一支東流爲沱江經郫縣新繁成都新都金堂南經簡州資陽資州富順至瀘州復合於江皇朝通志

折而南曰灌口經縣城西曰湔江亦曰都江卽古離

堆地江至此分為二派支渠縱橫其南流者正流也其東流經郫縣新繁成都新都金堂南經簡州資陽資州富順至瀘州復合者沱江也（水道提綱）

沱江自灌縣南分大江東流經崇寧縣南郫縣北又東經新繁縣南成都縣北又東經新都金堂二縣南又東合湔水禹貢岷山導江東別為沱孔安國傳江東南流沱東行漢書地理志郫縣禹貢江沱在西東入大江郭璞爾雅音義沱水自蜀郡都水縣湔山與江別而東流水經注江水歷都安縣李冰作大堰於此益州記曰江至都安堰其左正流遂東河圖括地志新繁縣有繁江首受郫江即禹貢江沱也（大清一統志）

一支正南流又分二派經崇慶州而合又東南有自溫江縣分出之水來會（皇朝通志）

正流南二十里又分二派東南流曰黑石河又南有支渠與西流通又南經崇慶州東為白馬河其西南派數十里有小水自西北來會經白塔山東而南又分二派一派東南流經州城西曰西河又東南流而白馬河自東北來會又東南曰白西河有自溫江縣西分出之羊馬河自東北來會（水道提綱）

又東南經溫江縣西崇慶州東　白馬江在州東北十里自灌縣味江分流入州界又分為黑石溪河又東南流九十里入新津縣界與西河合謂之白西河

東南至縣北又會羊馬河入於大江舊志以此為岷江正流也（大清一統志）

經新津縣東北又南流有自崇慶州分出之水合大邑邛州蒲江諸水來會（皇朝通志）

經新津縣城東北有金馬河自東北來會南流經城東而南有崇慶州西北所分之西南派南流又分二支東曰溪水河西曰乾溪河者東南復合至縣城南會大邑邛州蒲江三水來會（大邑縣水出西北霧中山山甚高險其西水即小金川為大渡河上源也水東南流經縣西南境又東南百里南河合蒲江自西南來會　南河三源出邛州西北圓覺山者北源出牛心山者西源出伏牛山者西南源也流至州西境而合東經州城南又東南北各受一水曰南河東南流至新津西南境蒲江水自西南來會　蒲江縣水有二一西北出百丈驛西山東流百五十里至縣東北境一西南出丹稜北境山兩源東北流經縣城東南又東北與百丈驛水合又東北與邛州南河合又東北與溪水乾溪河合經新津城南而東與大江正派合　水道提綱）

西南分者又分二支東曰溪水河西曰乾溪河至新津縣西合流入文井江　斜江水在大邑縣南寰宇記水自大邑縣鶴鳴山東委曲斜流過安仁縣又東至新津縣　文井江在新津縣南自邛州流入大江即古僕千水也漢書地理志臨邛縣僕千水東至武陽入江水經注文井江自臨邛縣東經江源縣又東至武陽天社山下入江舊志文井江今曰南河白邛州流入新津縣又東經縣城南轉東入江　蒲江水在蒲江縣南舊志東北至州界合邛水入新津縣界

大清一統志

又東南有沱江支渠環成都府城西流來會 皇朝通志

稍東沱江支渠曰石魚河楊柳河俱北自溫江來會

南流江心有石灘又南左受一小水又東南沱江支

渠曰新開渠東北自府城南合黃龍溪水西流來會

成都府城環以沱江自北而東南者曰外江一名清遠江自北而經城西又東經城南者曰內江亦名石犀渠皆西北從郫江而分者也至城南外內二渠復合而西南流有新開河北自郫縣之南溫江縣之北東南流來會又西南流百餘里有龍溪自東來注之又西南入大江自灌縣蒲口支流分三道東南流其經郫縣北者即郫江亦曰北江俗曰由子河至府城西北依城而東而南即外江也其經郫縣南溫江縣北至犀浦南而東經府城西而東南者即內江俗曰走馬河也其由郫縣西南而東經溫江城北而東南至府之南境會內外江而西南者新開河也溫江以西曰石魚河自西北分江水東南流至雙流縣折

西南流有楊柳河自溫江城南來會又西南會北來之金馬河又南流至新津東南入大江 右郫縣成都之內外江新開河皆分沱江之支渠先西南於新津之南復與江合其東經新繁新都北會綿雒諸水南至瀘州入江之沱水見後 水道提綱

稍南分一支入崇慶州界其流又分二派一經州東

爲白馬河一經州西爲西河即味江也江水又東南

東分爲油子走馬二河即成都之二江也其南分者

曰洋馬河亦入崇慶州界江水又東南至溫江縣西

爲金馬河南流入新津縣金馬河之東又分一支歷

溫江縣南雙流縣西爲楊柳河河之東又分一支經

雙流縣城西數派分流皆合於新津東北 大清一統志

又南經彭山縣東眉州城東 皇朝通志

又南折東南流有水自西北來注之水出州北境山南流經西境東

又西南流有水自東北來注之水出仁壽縣東北境山西南流

南流入江 百餘里入江 水道提綱

府河在仁壽縣西北百里自成都府華陽縣流入

蟠溪在仁壽縣東源出大泉山下 大清一統志

又南經青神縣東南 皇朝通志

又南經青神縣東南左受周家山水水出井研北山西流入江 水道提綱

自新津縣流入經彭山縣東又南經青神縣東舊志

大江經彭山縣有龍爪灘鼓樓灘又經州東蟆頤山

下波流澄縈亦曰玻璃江又至青神縣東南 大清一統志

有新磨河自丹稜縣來會 皇朝通志

右受丹稜之新磨河新磨河出丹稜縣西南山東流經城南又東南流有赤崖山水自北來注之又東南入江 水道提綱

思濛江在眉州南五十里源出丹稜縣東南流經州

南又南經青神縣南入大江元和志思濛水在丹稜

縣西北二十五里寰宇記思濛水源出蒲州山東流

入通義縣又有夷郎川在丹稜縣東三十里與通義

縣相連舊志龍鵠溪源出龍鵠山經縣西北流繞城

南東出思濛入州界又名芙蓉溪經州南五十里又

南經青神縣南二里又五里入江 按輿圖有斯磨

河發丹稜縣西東南流至青神縣西北有水水自丹

稜縣東赤崖山南發源東南流經州界入焉卽寰宇
記夷郎川也斯磨卽思濛之訛舊志謂夷郎川卽思
濛江誤大清一統志
又南有金牛河自夾江河來會皇朝通志
又南右受金牛河河出夾江縣北之萬松山東南流折東入江水道提綱
灌甘水在眉州西南八十里一名金流江源出丹稜
縣流經州界至青神縣入江寰宇記灌甘水源出洪
雅縣可募山入丹稜縣　按舊志金流江在州南八
十里源出丹稜縣獨孤山東南流二十里經州又二
十里入青神縣界經縣南二十里入江大清一統志
又南出重山至嘉定府東北有尼溪自井研縣竹公溪

自樂山縣來會皇朝通志
又南出重山西南至嘉定府東北左右各受一水井研縣尼溪東北自東川溝西南流合諸水來注之竹公溪出嘉定府治樂山縣北石牛山東南流來注之水道提綱
擁思茫水在榮縣西自井研縣流入寰宇記擁思水
在資官縣西二十里從陵州建始縣界南流至縣西
又入宜賓縣界　按輿圖今自井研古建始地發源
者止有泥溪流至府東不入宜賓界寰宇記與今不
合大清一統志
至府西南有陽江卽大渡河自灌縣大邑縣經美諾阿
爾古境又南會打箭鑪之瀘河又東南會越嶲廳河經

峩眉縣西南會青衣江入於大江青衣江由蘆山縣經
雅州府西會滎經水經石山縣南洪雅縣南夾江縣西
峩眉縣東會三峩水至嘉定府西合陽江以入於大江
皇朝通志
南經府城東南有陽江西自大渡河東北經峩眉合
北來之青衣水東流繞城南來注之陽江卽大渡河源卽灌縣西南境大邑縣邛州西北境霧中圓覺牛心三山以西諸山數水西南流經小金川司大金川司南北合數小水至土下魚匣曰大渡河又南有格雷河自東來會折西流有瀘河西南自打箭鑪東會西藏首道所必由之地　打箭鑪瀘河源出西南大雪山三池泉水滙而北流合西二小水東北流經鑪南有木鷄河自西界山來會又東北有東波河西北自遝界山來會又東北經楊柳南北受一水又東流南受一水至大闕北與大渡河會　大渡河會瀘河折東前流至安定橋折西南流又折而南至化林營西左右受小水

甚多又南稍西右受什月河水又南折東南流有松林河鹿子河自西南來注之始折東流源至此已七百里此水外卽邊界界西卽諸水入鷄龍江者有老鷄河自西南來注之又東北至瀘經關北有水自南來注之經闕家營南有流沙河西北自飛越山仙人洞合黎大所諸水來注之又東流北受金水河折東南流北受一水又東南有越嶲河自西南來會　越嶲河源出越嶲衛南山南水北流至陶家營合而北流經衛東東北流有裸羅河自西來會又北會闕梅營水又東北百數十里有寧越營水自西來會又東北百餘里會大渡河　大渡河又東南流經峩眉縣西南境大峩山前河在山之南六十里有小水二自西南山合而來注之折東北流有水西北自大峩府麓來注之又東經三峩山麓又東北至嘉定府西南境有青衣江自西北來會　青衣江源出蘆山縣東蘆山今曰伏牛山西麓其東水卽邛州之南河也數水合西南經縣東又西南有木研司水自西北經縣城西而南有碉所城數水自西合而東並會曰三江渡南流經飛仙關有水自西來合滎經水來會於雅州府西境　滎經水出滎經縣東南瓦屋山二源合西北流曰周公水卽滎經水也至城東北有水西南自黎大所北山三源東北流合經城西與西北來之

滎水會而東北合焉俗曰長濆河邛崍九折坂在縣
界青衣江既會滎經水折東流經雅州府城北又
東有自崖山水自東北來注之折東南流有夾佳溪
西南自州南境來注之又東南經名山縣南境有百
丈山及蒙山水自縣東北合而南流來注之又東南
百數里至洪雅縣城南左有受小水稍東折而南有
二大灘經百松山麓有川溪河西南自大峩北麓東
北流合一水來注之又南經山峽中數十里至夾江
縣西又東南有水自縣東北來注之至此始名青衣
江經峩眉縣東境有粗石河自西北來注之又東南
有三峩水自西北合而來會 三峩水三源北源出
大峩東麓東北流經縣城北折東南流二峩北麓大
自西南來會又東南三峩北麓水東北流來會曰羅
目江又東會青衣江青衣江又東南經嘉定府西境
而陽江自西南來會 陽江即大渡河既會青衣江
於城西雙湖東流經城南東至烏尤山下入大江
按大渡河自北而西而西南而東而
東北曲行千五百里 水道提綱

陽江即大渡河自夷界流入經峩眉縣南界又東經
樂山縣界至府城西南合青衣水入江漢書地理志

汶江縣涐水南至南安東入江水經注涐水出徼外
經水江道南至南安入大渡河水寰宇記大渡河一
名沫水在羅目縣南一百八十步源自嶲州界來東
入龍游縣界出趺金龍游縣有沫水自陽山縣流入
方輿覽勝嘉定府有陽江蜀南方之水所交會明統
志陽江在州治水西舊志大渡河自黎大所穿野夷
界至中鎮入峩眉縣土人有名中鎮河經縣西南百
四十里凡一百二十里入嘉定州界爲陽江至州西
南合青衣水又東北流十五里至州東南合岷江
青衣江自雅州府雅安縣入經洪雅縣南又東南經
夾江縣西南又東南經府城西合大渡河入江名平

羌水又名洪雅江即古大渡水也漢書地理志青衣
縣大渡水東南至南安縣入涐水水經注青衣水逕
平鄉謂之平鄉江東逕峩眉山又東流注入大江又
昔沫水自蒙山至南安洞崖水脈漂疾破害舟船歷
代爲患李冰發卒鑿平洞崖通正水路又南安縣有
蒙水即大渡河也水發蒙溪東南流與涐水合又東
入江元和志青衣水一名平羌水經洪雅縣南一里
又經夾江縣西又經龍游縣南去縣三里寰宇記洪
雅縣有洪雅川東西曲屈一百三十里入嘉定州夾
江界又洪雅江在夾江縣六十里又龍游縣在大江
之西即青衣水合江之所青衣水濯衣即青故名方

輿覽勝青衣水以縣名曰蒙水以山名一曰大渡以
溪名又曰雅江以州名舊志青衣江自雅州由峽而
下入洪雅界合龍溪至止戈鎮與花溪合又經縣南
隱蒙山又東合洞溪盧溪入夾江自隱蒙而西有龍
吟灘黃豆灘葫蘆洞龍鼻嘴自隱蒙而東有猪圈門
猴子崖皆多石梁爲行舟患又經夾江縣西南其分
流至城南而注爲潭土人呼曰縣沱下流爲三大堰
繞城而東又有八小堰每一里許築土爲閘擁水上
田又經觀音灘入州界二十里合蘇溪至州西合大
渡江 羅目江在峩眉縣南明統志源出峩眉山麓
右溪自小天池以東左溪自黃茅坪以北至羅目廢

縣之上合二溪之委爲江水石甚奇險舊志在峩眉
縣南二十里下流至嘉定州界爲臨江溪入陽江大清一統志
大江東南流至犍爲縣北皇朝通志
又東南流至犍爲縣北境有四望溪合數小水自東
北來注之曰溪口稍南有小水自西來注之又東南
流有羅葉溪自西來注之又東南經縣城東北而南
有水自東北來注之又有淸水溪西自馬邊營來注
之溪行三百里又南有大流溪自西來注之即龍川司南水折東
南流有龍溪自西南來注之又東南其東岸有水三
自東北來注之又有眞溪何自西北來注之水道提綱

又東南逕犍爲縣東大清一統志
又東南經敘州府北又東南有金沙江來會此禹貢之
岷山江源也皇朝通志
又東南經敘州府治宜賓縣西北境之朝陽崖下又
東南經府城北又東南金沙江合鴉龍江諸水西南
自馬湖府來會於是江流大盛矣計岷江自源至此南行一千七百里水道提綱
又東南入敘州府宜賓縣界大清一統志
臣等謹按南紀大川以江水爲最鉅其所經由之域
及包納諸水緜亘四川雲南貴州湖南湖北江西安
徽江蘇七省之地與河水同稱巨瀆禹貢岷山導江

在今四川松潘廳邊外祟山千里皆爲岷江東源至
其西南一源稱金沙江者則自西藏衛地發源經喀
木諸境入雲南以合於四川其未入邊之前已四五
千里從來地志未能詳載恭惟我
聖朝德威廣被西藏山水久入版圖伏覩
欽定輿地全圖
欽定大淸一統志西藏江源有喀七烏蘭布賴楚河巴
楚河諸名道里曲折皆可縷述足以補從前志書敘
江源者之所未及茲謹述岷山江源於前而以西藏
諸川爲大江之西南源者載於篇中以紀其實皇朝通志

大江源出岷山山自邊外地緜數千里禹貢導江之
岷山亦曰汶山今四川松潘衞西北也又有北源岷
山在陝西岷州衞南源又有二岷山一在茂州一在
灌縣皆不如據漢志湔氏道即在今松潘者爲是其
最遠之西南源直在河源之西者曰金沙江所合水
亦與河源相近曰鴉龍江皆曲折數千里始與馬湖
水會而入江其爲大江眞源乎大江水盛遠過黃河
所受納巨川無數自秦隴終南太白商雒房鄖唐鄧
以南滇黔五嶺以北靡不並會以東注大海實四瀆
第一瀆也金沙鴉龍二源今特詳著於篇次岷山源
之後水道提綱

金沙江卽古麗水亦曰繩水曰犂牛河出藏衞地之犂石山皇朝通志

金沙江卽古麗水亦曰繩水亦曰犂牛河番名木魯烏蘇亦曰母藴烏素音之轉也岷江最上源也出西藏衞地之巴薩通拉木山東麓山形高大類乳牛卽古犂石山也在黃河源之西徑一千五百里若岷江源則相去二千八百里山脈自阿底斯山蜿蜒而東至此爲諸山祖其西麓水爲牙礱加藏布河西流入喀齊國東麓水爲金沙江土人一名犂牛河一名布賴楚河又名巴楚河水道提綱

金沙江古名麗水一名神川一名犂牛河今番名木魯烏蘇一名布賴楚河又名巴楚河源出衞之喇薩西北八百餘里有山形如牛番名巴薩通拉木山譯

言乳牛也大清一統志

自後藏西南溫都斯坦各國雪水經番地流入中國川江益東滙爲揚子江也西域聞見錄

東北流有喀七烏蘭水來會皇朝通志

東北流折而東南又東北流凡三百餘里其西北一源最遠出巴薩通拉木之西五百里山曰勒斜爾烏藍達普蘇阿林山高大石多赤色兩崖產紫色鹽在黃河源西二千餘里也水曰喀七烏蘭木倫東南流曲曲凡九百里東流來會水道提綱

喀七烏蘭木倫河源出巴薩通拉木山西北四百餘里硇什達爾烏蘭達布遜山東南流五百餘里入木魯烏蘇大清一統志

又東北有拜都河來會皇朝通志

又東北流其南一源出拜都嶺北流曰拜都河自南行三百里來會水勢始盛拜都嶺在巴薩通拉木山東南三百里其西爲噶爾占古又嶺又西卽巴薩山水道提綱

又東南會諸水無數行二千餘里入喀木境名布賴楚河皇朝通志

三源既合東北曲曲流有阿克打木河合二水自南來注之阿克打木河源出布哈山東北衣克諾木渾烏巴什嶺北之式門他拉二池東北流百餘里有二水一自東北來名衣克阿克打木一自西來名巴哈阿克打木合爲一水西北曲曲東北流五百數十里入金沙江北流稍折而西北有托克托乃烏藍木倫

自西北九百餘里曲曲流來會托克托乃烏藍木倫源出勒斜爾山東北四百里之西金烏藍拖羅海山東流曲曲八百里與金沙江會自此山緜亘而東繞木魯烏蘇之北千數百里皆名巴顏喀喇山又北百餘里折而東流又東南有波羅必拉會枯藍諸水自南來注之波羅必拉源出衣克阿克打木河北之察蘇拉圖山二水西流而合又西北而北流二百里有烏藍必拉及枯博渾必拉自東南合而來會烏藍必拉出格爾吉匝噶那山之西麓有烏藍池池周七十餘里自西流出爲必拉曲曲流百餘里有巴圖拉水南自多倫巴土兒嶺來會又北流有枯博渾必拉東北自二池南流合而西南而西百餘里來會又西北會波羅必拉又西北五十里有郭汝克必拉南自察蘇拉圖山之西北麓北流來注之又西北折而東北流曲曲四百餘里入金沙江烏藺池東格爾吉匝噶那山其東卽瀾滄源也又北而西北折向東流有洞布倫山左右二水北流合而來注之洞布倫山在枯博渾二池之東北自格爾吉匝噶那山而北有賽因枯博渾山連岡相接其北卽洞

布倫山蜿蜒而北二百餘里有二水一出其西一又出其東夾山而北數百里合而西北流入金沙江東百餘里至那木唐龍山北孤羅版波羅濟山之西南自源東北流至此已徑一千四百里始折東南流有土虎爾河及烏捏河自南合諸水來注之此水三源西南源出格爾吉匝鳴那山之東北同布勒西洛西山一曰空楚河一曰和泰河兩水東北流而合東北經好勒嶺及活呵洛好勒查罕峯之水東有水南自卓爾長山之北麓來注之此山西南麓即瀾滄北源也又北流百餘里東南源出厄爾几根嶺西流折而北合一水北百餘里西流來會曰烏捏必拉北流經巴木巴拉嶺西曲折流至薩拉龍塔拉山北入金沙江又東南屈曲流有那木七圖烏藍木倫西北自巴顏哈拉得里奔山東南曲曲流八百餘里折西南流來會巴顏哈拉得里奔山在西金烏蘭拖羅海山之東北四百餘里山甚高大水東南流其北岸連山疊嶺相接不斷至阿木齊齊山之西南孤羅版波羅濟山之東北折而南有小水自東北來注之

又南折而西南與金沙江會金沙北岸有三大水來會指喀七烏藍木倫及托克托乃烏藍木倫與此河也水皆深闊難渡又東南流折而西南又南岐為數派二十里復合東南有濟渡土人曰多倫鄂羅穆衣多昏木至此分為七岐故名衣多昏華言濟渡又東流有枯枯烏蘇東北自巴顏喀喇西倫衣山來注之山西北自阿木齊齊山來甚高大即崑崙之祖山也山南有池泉水西流曲曲西南流二百里入金沙江又東有濟渡土人曰巴木布勒衣多昏此及金沙源之呼爾哈渡拜都渡及阿合打木河之哈拉烏朱爾渡皆馬渡也折而西南有小水自西南來注之又南岐為二派三十里復合南流左受一小水當般得勒圖西勒圖山及特門烏朱山之西南麓山脈自巴顏山東南行百餘里一支西南為般得勒圖又南而西為特門烏朱皆高大相連又一支東南為古爾版有水東自古爾版圖爾哈圖山合諸水來注之

古爾版拖兒哈圖山南麓有水西流曰圖哈爾圖哈拉烏蘇西南流九十里折西北曲曲六十餘里有可蘇七老河東南自阿拉兒巴顏喀喇達巴罕之西北麓來注之此水西北流百二十餘里合北流折而西南有毛仲和爾和河自南來注之又西南五十里有噶布拉河自東北來注之又西南三十里入金沙江此二水源在崑崙西麓與黃河二源止隔一山折南流有水自西來注之曰衣克苦苦色必拉二源合東流入金沙江有船濟渡曰衣克苦苦賽爾衣多昏又南百里有水自西南來注之又東南折而東有池水自東北來注之又東南有水自西南來注之有船濟渡水曰巴哈苦苦賽必拉濟渡處春用馬夏秋用皮船又東折而南曲曲百餘里又折向東百五十里有水東北自雜佛洛巴顏喀喇達巴罕來注之水曰你林喀喇烏蘇此山西北即拉木拖羅海山又西即烏哈那哈達此山之東北即哈拉几達拉克阿林其東南即薩喀勒拉克山北隔星宿海者又東七十里

有七七爾哈納苦苦烏蘇自南合諸水來注之蘇克布蘇克木山自瀾滄源諸嶺緜亘而東南至此有七大山流出七大水又有威衣母揞鄂模色勒酷鄂模二池之水俱東北流近者八九十里遠者百餘里會而為一名齊齊爾哈納苦苦烏蘇又三十里入金沙江又東五十餘里有忒墨圖水自南來注之水出打克木喀木雜噶山二源俱西北流六十餘里合而北七十餘里入金沙江又東三十餘里折東南流百里有小水自北來注之水出巴顏喀喇達巴罕之東南山東南流折而北而西南入金沙江又南有小水自南來注之水西南出查闌打租山東又東南百里有小水自北來注之水出匝巴顏喀喇山之西南麓南流百餘里入金沙江此水隔山東北即鴉龍江源西去達巴罕百五十里又南流百七十里東北有小水西北有角拉克池水來會角拉克池周六十餘里在蘇噶莽河屯北百六十里水南流折東流七十餘里入金沙江水如十字又東南二

百數十里入喀木境有尗兩源自西北合而來會始
名布賴楚河亦曰巴里楚必拉自那木唐龍山東南至北約千二百里所會水二源西南
源在蘇噶莽河屯之東山噶拉達巴罕之北有泉十數泓滙爲一水東流曲曲百五十餘里西北水二源
東南流合而東南二百里來會又東二十餘里入金沙江亦曰布倫楚必拉水道提綱
東北九百餘里至那木唐龍山北轉東南流八百餘
里入喀木境名布拉楚河 那木七圖烏蘭木倫河
源出錫津烏蘭拖羅海山東北三百餘里巴顏喀喇
得爾奔山東南流六百餘里入木魯蘇以上三水皆
在金沙江源之北岸甚深闊難渡 大清一統志
又東南千里名巴楚河 皇朝通志
又東南六十里依山麓折西南流一百四十里又東

南流二百里經衡郭里廟北有水自北來注之水出鄂頭
齊名山東南流折而西南曲折三百里入金沙江 又東七十里折而南有濟
渡曰單衡郭里多昏其西卽衡郭里廟境 又南二百里有水自東北來
注之水出里遼達巴罕西南流折而西北又西南共二百餘里入金沙江 始少折而西
南流二百餘里至里木山之西南拉都格巴之東北
有水自西北合二水東南流來會水流四百餘里入金沙江 又正
南流三百里至達拉呵達之東越里拉達巴罕之西
又少折西南流二百餘里至巴塘城西境有水自東
北合二水來會一水出越里拉達嶺南麓西南流二百餘里其東南一水西流來會經巴
河屯南西入金沙江 又南經巴塘他拉西折西南流始名巴楚
河有濟渡曰華多昏亦曰巴出必拉多昏自巴里楚至此南流稍西一千四百餘里 水道提

綱
又南流少西八百餘里至巴塘西六十里名巴楚河 大清一統志
又東南六百里入雲南麗江府西北邊界折東北始名
金沙江 皇朝通志
折南而東稍北而南而西南百數十里有水自西北
合三水來注之水出巴河屯西北百里重山中西南曲曲流三百里有一水自東北山來
會又南折東南流百餘里有一水自西南山來會又東稍南九十里入金沙江 又東南流百
里有敦楚麻楚碩楚三河自東北合而來注之敦楚河亦
名登出必拉源出圖里拉麻爾山西南曲曲流二百里折東南流百數十里有札木哈達山流出之馬出
必拉卽麻楚河也自東北來會又南百餘里有碩楚河自東北來會碩楚河卽縮初必拉源出岡里拉麻

爾山東北之噶木布乃哈達山東北麓南流曲曲二百數十里經薩木品靈廟東有池水自東北來注之
又南百餘里折西南百五十里又西九十里與敦楚河會又西南八十餘里入金沙江 今按一統志載
西藏金沙江有敦楚河在裏塘城西南一百八十里碩楚河在裏塘城西南一百五十里而無麻楚河
又東南九十里有水自東北來注之在布木匝喇叭西南 又東
南有水自東北來注之水源出八突馬敦楚山西南流經東噶里河屯南桀達馬
他拉北又西南滙爲圓池又西南流南入金沙江 又東南百數十里流入雲
南麗江府西北邊界塔城關之東自巴楚渡東南流至此計六百餘里
又東南右受一小水又東南經巨甸汎橋頭汎東右
受小水二一西北自魯甸北山東南流經巨甸汎南東注之一自橋頭汎西南東流注之 又
東南至石鼓汎北右受一小水水二源一出拉巴山東南流有一水自西
南來會東流數十里又受南來一水東北流經石鼓汎西北入金沙江正當江之曲處 始折而

東北流經阿喜汎北又東北經麗江府北境雪山之北曰金沙江自塔城關東南至石鼓二百數十里自石鼓東北至雪山又百餘里水道提綱

又轉東南流六百餘里至雲南麗江府界爲金沙江　在府城西北三百二十里源出吐番界自舊巨津州流入府境環府境三面流入廢寶山州境繞而南入鶴慶州界又南流而東折入大理府界卽古若水也又名神川山海經南海之內黑水之間有木名曰若木若水出焉水經注若水之生非一水也黑水之間厥木所植水出其下故水受其稱焉若水沿流間關蜀土唐書南蠻傳貞元九年南詔異牟尋大破吐

番於神川遂斷鐵橋又吐番破麟州韋皐督諸將分道出或經神川納川元史地理志麗江路因江爲名謂金沙江出金沙故云源出吐番界　在會澤縣西一百五十里自四川會理州流入又東北入昭通府界卽古繩若水也水經注若水東南流鮮水注之一名州江大渡出徼外至髦牛道南流入於若水又逕越嶲大筰縣入繩明統志金沙江一名納夷江又名黑水源自武定府下流入濟慮部　今麗江卽古麗水元憲宗三年征大理從金沙江濟明統志古名麗水源出吐番界犂石下名犂水明張機金沙江源流考金沙源出吐番共隴川犂牛石下謂之犂牛河卽古麗水其流經吐番鐵城橋東經麗江府巨津寶山二州大清一統志

有無量河合里楚河自永北廳來會皇朝通志

始折而東南八十里左受小水又南流經府東南境有無量河北合里楚河諸水東自永北府來會無量河上源曰多克楚河亦曰多喀朔河源出陽頂文廟西北之沙里楚諾爾池東南流折而東北百七十里又東南數十里折西南流三百餘里折東南流百餘里有里楚河自東北來會　里楚河最遠源北出里母山東麓東流折而南而東南二百餘里有沙魯齊山之水自西南來會又東流百里折而南九十里又折東流而東南二百數十里至裏塘城東南有二水北出波多拉達巴罕一東南流一西南流凡數百里合而南又百餘里來會又西南流四百里至米黎拉岡地會無量河又東南七十里入雲南邊界經永定上府西北之波羅西南之大地凡二百里其西岸爲蒙番界也又東南折而南有小水自西來會折東流而東南俗曰五郎河有六河合爲一水自東來會於永北府之北境六河在府東北境曰走馬河三源合西南流曰站河大松河西北流來會曰清水河西流而北來會曰西卜河南流注之又西南入無量河也又西南流有觀音河南自府城東合諸水繞城北流來會又西南入金沙江　水道提綱

續行水金鑑卷一百四十六　江水　三十三

自麗江府雪山之北折而東南經永北武定二府至四川會川衞入四川界與打衝河合　又南經府境東東北受無量河之水　里楚河在裏塘城北三里源出裏塘城西北一百五十餘里里母山沙魯衣山二水合而東南流至裏塘城東南有二水自北合流注之轉西南流三百餘里至米黎拉岡地會無量河入雲南界大清一統志

又南有漾共江自鶴慶州來會皇朝通志

又南百里一水東北自土順州來一水西北自鶴慶府來並會鶴慶府水卽鶴川亦曰漾共江源出麗江府西北之玉龍山卽雪山也南流經府城西折而東經城南有一水北自雪山東麓南經城東來會折西南流經鶴慶府城東而南有一水西自城南來會東南流經落水洞有二水自西南來注之又折東北至江邊村流入金沙江至對順州水口水道提綱

漾共江在鶴慶州城東五里一名鶴川闊十餘丈自麗江之清溪入州東北盤折五十餘里溪流衆水趨赴於此其自西北來會者曰石耳河自東北來會者曰大小漾泉自西來會者曰落鍾河長庚河溫水河銀河桃樹河至象眠山麓羣峯環合瀦而爲湖名漾共河入石穴中伏流三里而出名腰江東流入金沙江大清一統志

又東經賓川州北有三道河答旦河來會皇朝通志

又東經賓川州北境陶營巡司前有三道河自西北合來注之三道河源一日程海在土順州東南境海腰鋪之西長四十里闊二十里水南流有北水東北來與東來之大衞河會而西流與合又西南流合一小水又南於巡司之東南入金沙江曰三道河稍東有答旦河南自州城來注之答旦河上源曰綠溪河出賓川州南境山兩水北流合而東北經州城西又北經蔡官營西北有雞足山水自西南來會雞足山卽九曲嚴也又北至片角西有一水自東來會又北有一水自西來會經答旦東北入金沙江水道提綱

金沙江在賓川州東北一百五十里自鶴慶州流入大清一統志

經姚州北有泡江自雲南縣來會皇朝通志

又東流折而東南經姚安府北境有一泡江西南自雲南縣來注之一泡江源出雲南縣西北梁王山東南流經縣城北又東南數十里折東北流二百餘里有你甸河西南自賓川州東南境合數水東北流至人投關南來會又北流六十里有白鹽井水東南自大姚縣西北境來會又折西北流經鐵鎖營西又折東北流入金沙江此水於梁王山南流處又分一派經雲南縣城西而南爲河底江之上源水道提綱

一泡江在大姚縣西北一百四十里自大理府雲南縣界流入經姚州之西北注金沙江大清一統志

經大姚縣北又東北有大羅河自永北廳來會皇朝通志

又東經大姚縣北境有小水二皆自南來注之又東北經苴却營北山有大羅河自北合永北土府東南境諸水東南流注之大羅河出永北府東境山東南流有一水自西南來會東北流

百里有泚那河自西北合四小水曰泚那河東南流來會又東南流入金沙江此水東北岸卽四川界水道提綱

金沙江在永北廳城西源自旄牛徼外流入廢瓦魯長官司界繞喇石山西流經卜羅村入永寧土府界又東流至卜腳入麗江府由西而東環繞廳治會四川折衝河東流入武定府大清一統志

又東有鴉龍江自北來會皇朝通志

又東三十里鴉龍江自北來會南岸雲南界北岸四川會川衛界水道提綱

自發源處至入內地流四千餘里受大水數十小水無數水深流急沿江煙瘴最多以江出沙金故名西

域傳多彌本西羌屬吐番號難磨濱犂牛河土多黃
金又地理志渡西月河二百一十里至多彌國西界
又經犂牛河渡籐橋百里至列驛明統志金沙江古
名麗水源出吐番界犂石下名犂水訛犂爲麗流經
巨津通安寶山三州　按犂石者以其石如牛也其
水因之得名故有犂牛之稱舊志謂此卽古若水不
知若水卽今鴉龍江其下名打衝河非金沙江也或
謂此卽繩水按水經注若水逕越巂大筰縣入繩繩
水出徼外山海經曰巴遂之山繩水出焉東南流分
爲二水其一水支流東出逕廣縣東流注於江其一
水南逕旄牛道至大筰與若水合自下亦通謂之繩

水矣今金沙江大流正與打衝河合其說似之唐樊
綽以麗水爲禹貢之黑水云瀰若江合經驃國東入
南海程大昌疑其源流狹小不足以合雍梁二州疆
境然金沙江自與大江合不入南海非黑水也明僧
宗泐望河源詩自記云河源出自抹必力赤巴山番
人呼黃河爲抹處犂牛河爲必力處赤巴者分界也
其山西南所出之水則流入犂牛河東北之水是爲
河源今自黃河源至金沙江源僅三百六十餘里中
隔巴顏喀喇山河源在山之東金沙江源在山之西
南宗泐之言與今頗合必力處卽布賴楚聲相近也
又徐宏祖溯江記源云禹貢言岷山導江乃氾濫中

國之始非發源也中國入河之水爲省五入江之水
爲省十一計其吐納江倍於河按其發源河自崑崙
之北江亦自崑崙之南非江源短而河源長也宏祖
蓋以金沙江爲大江之正源前人已有言之者第非
出於周覽其言雖是而未能條晰凡水之源必以遠
者大者爲主而近者小者附之金沙自發源歷雲南
至敘州府行七千里始與岷江合較岷江之源遠三
四倍大亦倍之昔人守禹貢岷山導江之文不敢別
有異詞然岷山特導江所始非卽江源猶導河積石
非卽河源也以今考之江凡三源最遠而大者莫如
金沙次則鴉龍又次則岷江三源金沙最西中爲鴉

龍東爲岷江鴉龍江流至四川會川衛西先合金沙
江流至敘州府又與岷江合斯爲大江也　按徐宏
祖所言江源考之輿圖頗得原委至云河自崑崙之
北江自崑崙之西則以巴顏喀喇山爲崑崙以星宿
海卽爲河源不知崑崙在回部極西河源初發在葱
嶺和闐諸山其南境與阿里地之岡底斯山相接計
其道里在金沙江源之西尙四千餘里巴顏喀喇山
正當大河伏流重發之地故所云非江源短而河源
長者未及見今日輿圖沿舊說而云然也明僧宗泐
所言亦同此誤今辨正其說如此大清一統志
鴉龍江卽古若水又名打衝河源出西番裏塘城西北

山中曰雜楚河 朝通志皇

鴉龍江卽古若水一名瀘水又名打衝河源出西番裏塘城西北九百里之匝巴顏喀喇山東南流曰雜楚必拉其山西北自金沙北岸黃河源南岸之阿拉巴煙喀喇嶺東為雜佛洛巴顏喀喇嶺又東南北山高大東麓水南流數十里折而東南流二百餘里有一水自西來會亦出此山之南阜實南源也又東南有一水自東北來會番人呼為匝七其哈納必拉亦曰齊齊爾哈納河也此山西北去河源薩一度五分其西北即薩喀勒拉克山其正北即雜普通古查哈蘇拖羅海山自北而東千餘里山北水皆入黃河山南水皆入此江 水道提綱

鴉龍江在裏塘城東二百四十里源出裏塘城西北八百餘里巴顏喀喇山番名齊齊爾哈納河東北流五百餘里兩傍十餘水注之至麻木巴顏喀喇山下

有水名麻穆齊齊爾哈納河西南流與此水會又流百餘里東有年尼茫起山所出之謝楚河西有澤塞岡嶺所出之鄂宜楚爾古河二水分流入此名尼雅克楚河 大清一統志

東南流合諸水無數行千三百餘里至打箭鑪邊外始名鴉龍江 朝通志皇

又南流百里一小水自西山來注之自此而東南凡西南岸山相連西南流者入金沙東北流者俱入此江 又曲曲東南百餘里有二水自北來注之其東水曰馬木七其拉哈納必拉水頗大 又東流八十里有水自南山中三池東北流注之水在朗朗普格山之西南其山脈西北自鴉龍江源南行曲曲而東南七百餘里當巴里楚河折向西南之東岸山中一水東北滙為拉木楚池廣五十餘里東北流出為囊必池廣六十里西北流出為噶拉木池廣五十餘里兩旁皆山東北流百里有一水自西南來會又東北數十里入鴉龍江 又東有小水自北來注之又東南流有水自西南來注之又東南有水自西北來注之水出巴顏禿呼馬達巴罕之西重山中東南流二百餘里來注之 又東南有水自南來注之又東南百數十里有一水自西北來注之水出巴顏禿呼馬嶺之東山南流折而東南曲曲行三百餘里來注之 又東南至巴顏喀拉巴林之南山西南百餘里折而南流又東南百餘里有二水自西南合而來會又東流百餘里土人名為匝楚七其拉哈納必拉折東南流至馬木巴顏哈拉山之西南地有一水自北合諸水來會水曰馬木齊齊爾哈納河一源出山東南流百數十里有兩源水西南流合自東北來會又東南流百數十里有彌那个出必拉自東北

來會又西南流七十里入鴉龍江 又南稍東百五十里有謝楚河自東北來會謝楚河出年尼茫起山南流曲曲三百里折西南流百餘里入鴉龍江 折西南流四十里有鄂宜楚爾古河自西來會鄂宜楚爾古河亦曰放楚里必拉源出澤塞岡嶺之北大山南流曲曲西南流二百餘里折東流二十里有尼雅克楚河自東北來會又曲曲東南流三百餘里折東北流八十里入鴉龍江 又東南流百六十里有水東北自噶乂哥拉嶺來會噶乂哥拉嶺甚高水南流折西南二百里與東南來一水會又西南百里入鴉龍江 折西南流百七十里有水自西北來注之又南流八十里至馬拉木岡嶺之東北地折東南流百餘里又折西南流七十餘里至濟渡處曰八拉馬朱蘇多渾亦曰畢爾麻諸速穆渡即喀木諸番人東往打箭鑪販茶路也渡在打箭鑪邊外西二百七里 又西南百里曰鴉龍江 水道提綱

又南流三百餘里至四川打箭鑪瞻對安撫司西名鴉龍江大清一統志南入四川瞻對土司界又東南有一水亦名打衝河即古瀘水自雲南順寧府來會東流有鹽井河來會皇朝通志

南入四川瞻對界有小水自東北來注之南經安撫司西而南自北而南江之東岸爲四川邊界江之西岸爲番地有三小水自東北來注之又南有納泣河自東北合諸水來注之水出打箭鑪西南境山西南流合南北數小水經瞻對東南境西南流注之又南經喇滾司西有水自東來注之又西南流折而東南有二水合自東來注之又南有二水俱自東北來注之又東南

自源至此已徑一千八百里自瞻對至此南北徑五百里有打衝河自西來會折而東流鹽井河亦自西南來會俗俱名打衝河打衝河有西源南源出雲南永寧土府南境山東北流曰開基河行百里折而北流經甲母山西麓有一水自西南來會又北至府城東南又有一水自西南來會曰三盃河北經城東而北有一水西自無量河東岸高山來會東北流經烏角寺東南入四川鹽井衛西北界甲母山之北東數十里有水西北自番界來又有瀘沽湖水自西南來亦會又東數十里入鴉龍江瀘沽湖如曲項葫蘆在永寧土府東南境甲母山之東尾廣二十五里迤而東北經川界甲母山之南左所山之東中有三洲東北曲曲流百餘里入打衝河打衝河即古瀘水其北即西番界番人名黑惠江一名納夷江既入鴉龍又名鴉龍江爲打衝河也鹽井河源出鹽井衛南境山之龍埝西北流折而東北六十餘里至衛西南有二小水東北自衛東山合經衛南西流來會又西流百三十里會南來一水折西北流有水自雲南淚渠上州界合三水來會又北八十里有水自東來會又東北流百餘里入鴉龍江淚渠上州東南二水合流曰麥架河西北流經州西

境而北合三小水又西北流曰挖開河有小水自西來會東北入四川界數十里有別列河西自永寧南界東流來會又東北有一水自西來會又東北數十里與東來之鹽井河會水道提綱

又三百餘里至四川鹽井衛西北界名打衝河大清一統志

東南流經永昌府西南境皇朝通志

自鹽井衛西北界折而東流曰三渡水又東有二水自北合而東南流注之又東有瓦尾山水自東北來注之折東南流經建昌府西南境右受小水二左受小水二東流至此二百餘里水道提綱有安寧河自冕寧縣合諸水來會皇朝通志折正南流三百餘里左受一水右受五水左所河得石河湫崖

河那曷河紅果河皆東南注之又東南有安寧河北自寧番衛經建昌合諸水南流來會安寧河三源北源出寧番衛北山南流合三水曰瓦那河又南合西北來一水南經衛東而南其西源自衛西南來會西源三水一東南流一東流一東北流約二百里始合曰小村河東北流折而東經衛南與北源會又南經三家營東冕山營西至松林西北有東南源水自東來會東源二水一西南流一西北流百餘里合西流經冕山營東南有小相嶺水自北來注之又西南流曰瀘沽至松林北與二源會又南源曰安寧河右受一小水又南經禮州所西有熱水河自東北來會又南經建昌西境有水自東北來經府城南合南來之熱水塘北來之城西水而西來會又折東流復南流經河西所東祿馬站西又南有高橋河合三水自東北來注之又南經德昌所東南有苦馬河自西南來注之折向東南流一小水自北來注之又東南有落騣河自東北來注之又折西南流有梁山河東北自阿尼來注之又西南至公母營西北有木自東來注之又西南經會川衛西北有一硫水東自分水嶺來注之又西南經迷易所東又西南與打衝河會此水南流八百里自大渡河以南越巂河以西

諸山之水並會水道提綱

自晃寧縣北發源南流經縣東又南經西昌縣西又南至會理州西合若水一名長河又名安寧河漢書地理志臺登縣孫水南至會無入若水行七百五十里又司馬相如傳橋孫水以通邛筰水經注出臺登縣一名白沙江南流經邛都縣又南至會無入若水元和志長河水本名孫水出臺登縣西北胡浪山下明統志長河在寧番衛城東源水西番界南流會瀘水經建昌城西入金沙江舊志長河出寧番衛北架州窩下東南流有蘇州小河源出架州西番山流入之又南流有南河在衛南二里源自凹烏西番山箐

流入之又東流合岬瓜河太平橋河總名安寧河入建昌衛界經衛西十五里又南經德昌所東又東流折西南經會川衛西至迷易所西南合打衝河 大清一統志

折西南入金沙江 皇朝通志

打衝河既會安寧河折西南流經烏喇猓渠南金沙江自西南來會 會處在會川衛西百十里南岸雲南大姚縣東北界也水道提綱

折東流一百五十餘里又折而南二百餘里會金沙江 大清一統志

東南流東北爲四川界西南爲雲南界 皇朝通志

金沙江既會鴉龍水勢甚盛又東南流百餘里 東北岸四川會川界西南岸雲南大姚界 水道提綱

今以此江爲邊界江之東屬四川打箭鑪地江之西爲番 大清一統志

有大姚河自姚州來會 皇朝通志

有大姚河自西南來注之 大姚河出姚安府南境山北流經府城東而北西北流至光祿鄉有小水自西來注之亦曰蝗螂川折東北流有小關口水自東南來會又東北至大姚縣南有蛟龍江自西北山經城西來會又東北流百七十里有一水自西來會又東北八十里折東南流入金沙江 水道提綱

在大姚縣城南一里與姚州蜻蛉河之水合流經縣東書案山下又東合蛟龍江之水又東入金沙江 大清一統志

經武定州西北有龍川江自鎮南州經楚雄府定遠廣通縣合諸水來會 皇朝通志

又東南數十里有黎溪水自北來注之 水出會川衛西南山經黎溪站口西南流注之 又折南流經姜驛西南折而東流經和曲州西北之巡司北有龍川江西南自鎮南州楚雄府定遠廣通合諸水來注之 龍川江出鎮南州西北山二源合東南流經州城南又東南至呂合西有紫甸河二源合自東北來會又東南有一水自西南來會東南經楚雄府城北而東有青龍河南自南安州西南來經府城東而北注之折東北流至腰站北一水自東南來注之折北流至琅井東南有定遠縣西北水自西來會又東北經廣通縣北有水南自縣城西來注之又東北九十里有一水西自山中來會又北流經元謀縣西境又北有水自縣城北西北流注之又北數十里有水合兩澗自西南來注之亦曰西溪河 又北至龍街子西北折東北流入金沙江 水道提綱

龍川江番名薄藏布河在薄宗城南二里有二源一源發於薄宗城東北三百餘里春多嶺名鴨龍河合六水西南流一源發於薄宗城西北五百餘里東拉嶺名厄楚河合十餘水東南流至薄宗城前二水合流名薄藏布河西南流經噶克卜部落及羅克卜札所屬之倗布部落入雲南騰越州界爲龍川江明統志龍川江源出娥昌蠻地七藏甸傍高黎共山北渡口有籐索橋下流至太公城合大盈江雲南通志其源有三一出光明山一出阿幸山一出南香甸山三水合流名龍川江下流至虎踞關入緬甸大清一統志

經武定州北有武定州水四川會理州水並來會皇朝通志

又東經武定府北境之白馬口南岸有和曲州水自西南來北岸有會川衛水自北來並會大環州水出南境大麥地西北流折而東北合東南來一水東北流百餘里經州城東有暮連水自東來會折而東北數十里至白馬口入金沙江會川衛水出衛北分水嶺兩源一南流一西南流合而南經衛東又曲曲南流合西北來一水又南有東安河東北自魯魁山姜州堡來注之又南流入金沙江又東北經獅子廠南府境及祿勸州境之北洒馬基南岸雲南界北岸四川界水道提綱

金沙江在州北三百八十里自姚州東流經元謀縣境又流入州北界又東達四川會理州界之舊黎溪州蒙氏封爲四瀆之一沿江多嵐瘴行人以雨中及夜渡可無虞大清一統志

又東北有普渡河自雲南府治昆明縣之滇池滙呈貢縣晉寧州昆陽州諸水北流會安寧州富民縣及武定州祿勸縣諸水來會皇朝通志

又東北有普渡河南自雲南府治昆明縣之滇池滙呈貢晉寧昆陽諸水北流會安寧富民及武定祿勸諸水來會滇池在雲南府南自府城西迤東南至呈貢縣西南折而西南經晉寧州北又西南至昆陽州東北斜長百二十餘里東西廣三四十里不等其上源即府城東二河源出東北嵩明州接界之山二水合南流又分爲二俱南流經城東而南注滇池又一源在府西境山中東南流入池在碧雞關北三十里關之南即太華山當池西岸滇池即古黑水亦曰昆明池也呈貢縣北有水西南流經板橋驛西又南折而西受北來一小水又西南入池池經縣城西稍南又有二小水自東來合注之池又西南經晉寧州北而西有一水自西南山北流經城西而北注之池又西南經昆陽州東北有小水自南來經城東而北注之池於州東折而北經六街子東始西北流出一河至安寧州東南有一水自西南經三泊廢縣南又東北流來會又北經州城東又北經大華山西又北循西岸山麓曲折稍東經富民縣城東南又東北百里至祿勸州東南境有烏龍江合掌鳩河自西來會烏龍江即武定府西南水掌鳩河即府北境白馬口東山所出南流經上撒甸南杉松營東而南經州城之東者也又北曲曲曰普渡河行二百餘里入金沙江正武定府東北與四川東川府接界處·水道提綱

普渡河在會澤縣西北二百五十里源出武定府流入金沙江大清一統志今按武定府今降爲州

東北入東川府界有玉虹河會通河自會理州來會皇朝通志

、金沙江既會滇池水東北入四川東川府界經雪山

北有玉虹河西北自苦竹塌來注之 水出會理州西北山合數水

又東數十里折而北流八十里有會通河西北自會理州城合諸水來注之 水兩源出州北山南流百五十里其西北一水東南來會又東南流八十里至州北有蘆那山水自西南來會經城而東南流四十里有一水自東北來會於梁山之麓又東南七十餘里入金沙江 水道提綱

玉虹河在會理州東自州東北發源南流經苦竹塌又東南入金沙江會通河在會理州東舊州城東有二源出州東北山箐中流百餘里合流經舊州東至京山西合一水東南入金沙江 大清一統志

又東北有小江自尋甸州來會 皇朝通志

又北折而東流有小江自南來注之 小江源出雲南尋甸州西南之

清水海形如懸瓠周二十餘里東北流經州西境百里至空山西有小水自東來會又東北入東川府南界經尕水塘西北折西北流經阿旺東又西北有滄溪自南來花溝自西南來俱會滄溪南出尋甸西北界山北流經花溝村東花溝出南山北經玉龍村東者也三水既合經必古壩西又西北流受西南水一水又折北流經府西北境有小水自則補汛西流來會西北入金沙江江亦折而西北流也 水道提綱

壁谷江在會澤縣西南一百三十里源出曲靖府尋甸州之白澤河滙果馬車湖倘甸倉溪諸水合流爲江陡峻深峽土人結籐爲橋以通往來西北流入金沙江 大清一統志

又東北有以禮河自東川府來會 皇朝通志

又折西北流四十餘里折東北流六十里有以禮河東南自東川府城來注之 以禮河源出府南境有池泉西北流折而東北有反

補地南北二水自東南來會曰以濯河北流又有浴泥河自東來會折西北流經府南境而北經城西又北百餘里入金沙江 水道提綱

矣濯河在會澤縣南十里受縣南各箐溪水流入金沙江義通河在會澤縣西北十餘里源出矣濯河滙小龍潭水經府治西門又經北門轉舊土城東過石嘴矣式梅子箐抵華宜寨入中右兩河

本朝乾隆二十一年知府義寧建分水堰引以禮河水注之 大清一統志

又東北有雲南貴州界上水來會 皇朝通志

又東北五十餘里折西北流百餘里有牛欄江自東南合雲南貴州界上諸水來注之 牛欄江上源即雲南尋甸州南之車

洪江也車洪江源出雲南府東北之嵩明州有數水西南有四源西一源西北一源東北一源或經州城東或經城西至東南境河口合而東流折東北百餘里至尋甸州東南有一水西自城南來會又東北有龍潭河東南自曲靖府馬龍州合一水來會又東北百餘里至霑益州北界有沙河水西自東川界東流注之又東北爲兩省界百餘里折而西北入東川界又北經者海汛東江邊塘西又北有水自東來注之自此東岸爲貴州界百餘里有水自東來注之又北至烏蒙土府南境曰牛欄江西北流有小水自東北來注之又有頭道河西南自東川東北之壆土羨合數水來會又西曲曲數十里至索橋南受一小水又西北百五十里入金沙江　出貴州界者南曰瓦搽河出威寧州西南境兩水合西流入沙河又有松樹河西北流入沙河北曰烏蒙箐河自府西北境二水合西流入沙河以下爲牛欄江　水道提綱

車洪江在會澤縣東一百二十里源出曲靖府尋甸州車湖又受馬龍州城外嵩明洲秀嵩湖水迴滙於此流與牛欄金沙二江合　牛欄江在會澤縣北一

百二十里源出曲靖府尋甸州下流合金沙江舊志

牛欄江源出雲南縣楊林海子自霑益州流入大清一統志經昭通府西北有馬湖水來會皇朝通志

又北三百餘里左右受數小水經烏蒙西北境馬湖府西南境折東北流二百七十里至蠻夷司南有馬湖水自西北來注之馬湖西自黎州山東南流八十里有水自西南來會曰黃鐘溪東北流百里有二水自西北合而東南流來會又東北百餘里曰芭蕉溪折東南流至中都西南有水自北來注之又東南七十里至蠻夷司北有水自北來注之又南經司東南入金沙江在府西八十里水道提綱

金沙江在恩安縣西北自東川府流入境逕永善縣

城西又東北入四川敘州府水經注繩水自合卑水又東北至朱提縣西爲瀘江水明統志江在府西南二百六十里流折東北經東川府西馬湖府南大清一統志

又東有橫江自昭通府經四川筠連慶符縣來會皇朝通志

折東南流三十里經平彝司南有大鹿溪自西南合二水來注之又東流六十里經尼溪司南又東至府城南有三渡水自南來注之又稍東北流北岸受小水二俱府東水南岸受小水一又東至安邊鋪南有橫江西南自烏蒙土府合諸水來會敘州府治宜賓縣西南境也橫江源出烏蒙土府東南龍洞山下之大湖西南迤延五十餘里西流折而北有二水自西南合而來會又北滙爲一湖經府西南又西北流有梁山水自西來會折東北流百餘里又北流曰撤油河經箐峯山東百餘里有一水自西南來一水合二溪自東南來曰各魁河並會又北流數十里有會通溪自西來會又折東北流經筠連縣高縣西境曰大文溪有小文溪自西來會又東北經慶符縣西境始曰橫江又東北九十里至安邊鋪南北入金沙江此水源流曲折行五百餘里亦曰石門汪　水道提綱

自昭通府界流入東北逕慶符縣西又東北至宜賓縣界入馬湖江明統志石門江在府西南一百三十里俗呼橫江又名小江源出烏蒙蠻部經府境與馬湖江合大清一統志

又東北經敘州府城東會岷江此大江之西南源也皇朝通志

又東北八十餘里經府城南又東北岷江自西北來會會口在城東數里其南有來復渡水自西南來注之來復渡水上源曰宋江有六溪皆出南大山流至平寨而合東北流經高縣城東折西流而北有羊落溝黑桃灣二水自西南來東北流經筠連縣城西北又東北流至高縣城西北來會又西北曲曲經慶符縣城南而西而北又東北曲曲百五十里入江正對岷江口按金沙自犁石發源東北流折而東南又西南折而東南至麗江府界已四千二百餘里自雪山北折而南經鶴慶東又南折而東經永北南姚安北又折而南而東北經會川南武定北東川西又折而北至馬湖南又折而東北至敘州府城東與岷江會又二千五百餘里源遠流長所受大水數十小水無數雖灘多石險舟楫難行其

為大江上源無疑也 水道提綱

至敘州府與川江合 按此卽古若水一名瀘水亦大江之一源也史記五帝紀黃帝子昌意降居若水山海經南海之內黑水青水之間有木名曰若木若水出焉漢書地理志若水出旄牛縣徼外南至大莋入繩水明統志打衝河蠻名黑惠江又名納夷江源出吐番下流合金沙江 大清一統志

續行水金鑑卷一百四十六終

續行水金鑑卷第一百四十七

江水 原委二 四川

大江東北流有福溪自富順縣來[illegible]

自敘州府城東東北流有福溪自北來注之 福溪出富順縣西南境山南流約百數十里至府東北境折東南入江 水道提綱

大江自嘉定府犍為縣流入東南流逕宣化故城北又東逕府城北而東南出合馬湖江 大清一統志

經南溪縣西南 皇朝通志

又東北經南溪縣西南有桂溪自西北來注之 桂溪出南溪縣西北山東南流至縣城西南入江 水道提綱

又東逕南溪縣南 大清一統志

有安寧江合珙縣長寧與文諸縣水來會 皇朝通志

又東數里折南流中有巨灘又南十數里有小灘又折東流有安寧江西南合珙縣長寧與文諸水來注之 南溪縣西江心有石筍灘其東一巨灘當江流曲處銅鼓灘也又南十數里又有石灘當江安縣之西北灘南卽安寧河口河口之東卽江安城安寧江卽綿水珙縣西南之珙溪其一源也東北流百餘里至安寧鎮南有長寧縣東西二水至縣北東北流合東南來一水又東北合與文縣東西北流之一水又北至鎮南來會經梅嶺西又東北百餘里至江安城西北入江　與文縣水卽三渡河南出八望山北流者 水道提綱

綿水今名綿陽河源出綿竹縣西北東南流入德陽縣界又南入漢州界漢書地理志綿竹縣紫巖山綿水所出東至新都北入雒 大清一統志

經江安縣北納溪縣西有納溪自永寧縣及貴州之永寧州來會皇朝通志

東經江安縣城北折東南流有怡樂溪自西南來注之又折而北十數里有上下二溪自北來注之又折而東二十餘里有清溪水自南來注之又東北流有二巨灘北受小溪水又東北經納溪縣西有納溪南自永寧衛來注之曰納溪口納溪俗曰清水河源出永寧衛有兩源一東南出貴州永寧縣摩泥站界一南出雪山北流經唐家灣與凪西關北水曰道場溪者合東北流至衛東南與貴州界水合而北數十里東受二小水又北有落巖河二水北至大壩寺合東北流又南受一水經瀘衛東又北受西來一水又東流來會又北曲曲二百餘里至納溪縣南境折西北流入江 水道提綱

大江自南溪入江安境東南流三十五里至縣城北

又東折北流四十五里入納溪縣界大清一統志

經瀘州城南前自灌口分出之沱江合綿竹縣德陽縣之綿水石亭江什邡縣之白魚河漢州之雒水資陽縣之楊花溪仁壽縣之珠溪富順縣之觀音河榮縣之榮河隆昌縣之隆橋河先後合流來會皇朝通志

又北有小水自東南來注之又北折東北流經瀘州城南而東沱江合諸水自西北經州城北而東南來會沱水自灌口東分爲三渠北曰太平二河南曰柏木河俱東流太平二河經崇寧縣北而合又東有濛水自西北來注之又分爲三派柏木河東南流稍折而東北至焦沙尾之南四渠俱合東南流會北來綿雒諸水而南也支港縱橫數百里間皆成澤國指其要領西自灌口東經郫縣之北新繁縣之南成都府治華陽縣之北新都縣金堂縣之南前後支流皆沱江也亦曰湔江亦曰郫江其所會北來之水最大者一曰綿水合名綿陽河源出綿竹縣西北境之紫巖山東南流經縣北境百八十餘里至德陽縣東北境折南流經縣東至漢州東境凡百七十里折西南流與西北來之雒水會而南曰雁水一曰石亭江有三源一名陸子河東南流合北來之白水河南流經綿竹縣城西南又東南數十里會西北來之水一名射水河東南流合北來之龍蟒河又東南經縣西境又東南與陸子河會又南流有一水自西來會曰石亭江又東南流經德陽西南漢州東境又南與西來之雒水會而合綿水一曰白魚河源出什邡縣北境山東南流經縣東境及漢州東北有平橋河合雒水來會一曰雒水源出什邡縣西北之章山亦曰雒通山東南流經縣南境俗曰鴨子河又東南流至漢州城北而東有平橋河西北自什邡城北東南流來會又東南會石亭水又南會綿水總名雁水又南有濛水支渠自西而東經彭縣北又東經漢州南曰馬水河者又東南合沱江支渠之清白江南流來會又東南至焦沙尾東金堂新都之沱江支渠並合而來會自此而南曰湔雒亦曰雁水亦曰中水實沱江也當新都縣東南有龍泉水南自龍泉山東北流入沱江

沱江自焦沙尾東南流八十餘里折西南流百二十餘里至簡州東北有赤水河自西北合二水來注之卽絳水亦名牛鞞水也又南經州城東又東南百里至資陽縣東北有楊花溪東北自樂至縣西境山合二水來注之又南經縣城東而南有資溪自縣西北山來注之又南五十餘里有珠溪自西北來注之珠溪二源一西北出仁壽縣東北境資陽縣西境二山水東南流而合一西南出仁壽南之龍同山青石鋪東北流百餘里與西北源合東流又南合一水又東南入沱江至此曰珠江亦曰資江也又東南百里經資陽城西而東經其南有唐明渡又東有小溪自北來注之又東南白餘里至內江縣西北境折東北流經縣城西北又東北折而南經其東又南有高橋溪及東清流溪自東北來合注之經雒木鎮西稍曲曲西南流百五十里至富順縣東北有觀音河卽蒼水自東北來注之又南經城東折而西經其南而西南流有榮溪西北自榮縣東南流合諸河水鹽井水東南注之至此雒江名金川亦曰中水又折而東流數十里折南流曲曲而東有隆橋河東北承際昌縣水及石橋河西南流來注之又東南百里至瀘州西北有沍水河自東北來注之又東經州城北而東南與大江會於州東也自灌口至復入處曲折行九百餘里

富順縣西南所合之榮河源出榮縣西北之東川溝東南流經城西而南與城東北之梧桐溝會

東南流曰中溪河折而東經貢井及自流井之南有威遠縣北之付家河東南流合北來之跳石河竈木溪及龍合河三水南流注之又東經火井南有西牛河自北台三小水有胡家河自西南來並注之又東南流經沿灘場東折西南流曰之溪經富順之西南折而東與沱江會　水道提綱

大江經納溪縣城北入瀘州境三十里至州東北合沱江名曰合江　沱江前見　綿水在漢州東自德陽縣流入又南入洛水元和志在雒縣東三十里舊志俗稱綿陽河入州境東南流二十里有土溪河亦自德陽流入焉又二十五里入石亭江　石亭水自成都縣流逕什邡縣又逕綿竹縣西南又東南逕德陽西南又東南入漢州界舊志自什邡逕綿竹縣西南火燒堰又東南三十里抵石亭鋪又東三十里至德

陽去縣二十里與漢州南北為界又東南三十里至漢州晉永康二年李流軍綿竹趙廞使費遠斷北道屯綿竹之石亭即此　白魚河自什邡縣發源東南流百餘里至漢州東南入沈犀河　雒江自什邡縣西北發源東南流經綿竹德陽二縣界又南經漢州

中江自簡州流入資陽縣界謂之雁江東南流七十里經縣東一里轉南合資溪孔子溪又七十里入資陽縣為資江亦曰珠江大清一統志

東南流經合江縣北有赤水河自鎮雄州經貴州之畢節縣入四川境合梓潼縣水仁懷廳水來會皇朝通志

大江既會沱江自瀘州東稍北受北來龍溪水東有巨灘稍北折東南流又一巨灘有大河溪大橋溪俱自西南來注之又東南流經合溪縣城北而東北流有赤水河西南自鎮雄土府東北合諸水經合江城東而北注之　赤水河出鎮雄土府西北山東流折而東北經府北境曰綿陽河有阿郎河及北來一水自西北來會折東南流入貴州界經永寧縣南境百五十里有小河西南自畢節縣北境合孫家河板橋河諸水東北流來會又東北流四十里人四川界又東北七十里經龍場營西北折而東流有猓子關水自西南來會又東百三十里過鄢家渡至黎民鎮北有一水西南自清水塘來注之又東有沙塡河南合三水北流來會又東北流七十里有鹽井河東南自楓香鎮來注之又北流東受一水折西北流七十餘里有齋郎河東自梓潼縣東北山水合龍巖山水西流經縣城南西行百七十里又北合一水西南流來會又西有九溪河自南合西南來之乘龍山水北流注之西經脈困塘北有古蘭河自西南來注之又西北五十里至土城西有水思河自東來偏溪泥溪自西來並注之又西北有盤橋溪自東猿猴

溪自西南來先後注之折東北流六十餘里有金沙溪自東來葫蘆溪自東北來先後注之又折西流稍北百餘里北受堯壩溪沙壩溪二水後溪一水至仁懷縣西南境有風溪自西南來注之折北流有永壽橋水自西來注之又北經縣城西折而經其北又東北流百四十里經丁山西蘢又東北七十里經合江縣城東又北入大江　此水曲折行受數小水幾及千里　水道提綱

又南經合江北　赤水河在縣東一百八十里源出鎮雄州界水腦洞流經赤水衞又東北合永寧河明初郭英等出永寧敗賊於赤水河即此大清一統志

又東北有大麓溪自榮昌縣來會皇朝通志

又有高洞河自東南來注之又東北有坪坦河自東來注之又北曲曲流有巨灘有大鹿溪自西北來注之　水出榮昌縣南境山東南流入江　水道提綱

又東北有洙溶溪自永川縣來會皇朝通志

又東北流有洙溶溪北自永川縣來注之洙溶溪即車對河源有二一出永川縣東北山西南流至縣城東南有一水自西來會遂南而稍西流百餘里折東南流九十里入大江水道提綱

俟溪在永川縣南元和志縣東西北三面皆枕俟溪寰宇記溪在縣西南一百八十步舊志有文曲水繞縣城盤旋四面流連松子溉蓋即俟水也其松子溉在縣南一百里源出龍洞山別流東入大江口按輿圖此水上流曰車對河下流曰洙溶溪自縣南流入江大清一統志

又東北有油溪自壁山縣江津縣來會皇朝通志

有對溪自南來注之又東折而北而東而北而西北流有五洞溪自西來注之又北有油溪自北合二水來注之油溪出壁山縣城北南流曲曲經來鳳驛西又東南流至江津縣北境折西南流有馬坊河西北自永川縣東北山東南流來會又南流入江水道提綱

油溪在壁山西源出湯峽口南流三十里出馬坊橋又六十里至鬬牛石入江津縣界與來鳳橋溪合流爲油溪又三十里至縣西四十里油溪口入大江王存九域志壁山縣有油溪又來鳳橋溪在壁山縣東源亦出湯峽口東南流八十里出來鳳橋四十里亦至鬬牛石與馬坊橋合大清一統志

經江津縣西北有綦江自桐梓縣綦江縣來會皇朝通志

又曲曲而東而南有藥城溪自南來注之又東北經江津縣城西北江自合江東北至此凡九折皆數十里一曲徑二百里中紆折流至三百數十里又東北流數十里有綦江自南合諸水來注之曰綦溪口綦江源出桐梓縣北境山兩源合北流百數十里曰松坎河受西南來一小水又北數十里有坡頭河自東北山來注之又北流西受一水又北九十里有三溪河自東來會又北七十里經綦江縣城東而北有龍角溪自東合三小水來會又折西流經城北又西北流有沙溪溝自東北來有清溪河自西南合三岔溝及魚子溪水東北流三百餘里來會又西北百里北受一水又北有孫溪河西南合棋盤山水來會又北至江津東境又北入江水道提綱

南江在綦江縣東自貴州遵義府桐梓縣流入又西北流入江津縣東入大江古名僰溪今名綦江元和志三溪縣內有僰溪東溪葛溪其僰溪在三溪縣西

又經南川縣南四十步寰宇記僰溪自三溪縣西北流經丹溪廢縣又北流經南川縣東南四十步又北至江津縣南十四里西北流入大江輿地紀勝僰溪亦名夜郎溪從夜郎境流入南平軍城下又東溪在軍之西北元統志南江在南川縣泉溪會合至三溪口可通舟楫行三十里至綦市又至南江口入江名勝志南江入綦縣界其色蒼白名曰綦江又僰江在江津縣東南三十里來自夜郎境濶三十里深七尺可通二十石舟府志綦江有三源一自桐梓縣坡頭河流四十里至綦江縣界捍水鎮一自桐梓縣松坎流五十里一自仁懷縣李漢壩流六十里亦皆至捍

水鎮三派合流名三岔河又順流一百十里入縣界為綦江又順流四十里至縣城東又西北三十里至白渡口入江津縣界又一百二十里南江口入大江 大清一統志

又北至重慶府巴縣南有涪江合白水嘉陵江渠河來會 皇朝通志

又北八十里有小水自西來有甘蔗溪自東南來注之中有巨灘又北稍東九十里受東南來小水二至重慶府治巴縣南經明月峽折而東抱城東而北有涪江合白水嘉陵渠河三巨川盡並龍安潼川保寧順慶四府諸州縣之水自西北出魚鹿峽經府城北而東來會 水道提綱

涪江出松潘廳東北之小分水嶺東南流經龍安府治平武縣西北有白馬河來會又南經江油縣東南又經彰明縣分流經城之左右而合有小江河即廉讓水出平武縣經江油縣來會又南有石板河自石泉縣合諸水來會經綿州東南有茶坪河自安縣來會又東南經潼川府三臺縣西北有中江水自中江縣來會經射洪縣有唐橋溪來會又東有梓潼水自鹽亭縣來會又南有郪江來會折東南有馬桑溪自蓬溪縣來會經遂寧縣東又南流有關箭溪合樂至縣水安居場水來會經合州西南有立石河自永川璧山銅梁縣來會又東嘉

陵江渠河來會東南流至重慶府治巴縣西北折東流入大江 皇朝通志

涪江古涪水出松潘衛東稍北之小分水嶺西水皆入岷江嶺東二源合而東北流又有二源出西北山合而東南流來會即憂界弓槓口之南山水也東經三合堡南有一水北自弓槓口東南大山南流經堡東來會三水會於三合堡南東南流六十里有一水自東北來會又南八十里經小河營西曰小河又南有木瓜河自西來會水出松潘衛之東大山東南流又東南流五十里北有水進河南有黑水溝並來會水進河出小河營東北山黑水溝出西南山又東過鐵索橋橋曰永濟龍安西達松潘道也凡六十里有仙女山水自北來注之又東南經龍安府治平武縣西北境之埠塔壩南有一水自西

南來注之又東五十里經鐵龍堡南有白馬河自東北合二水來會一西北出北邊界山東南流百餘里折而南至陽地隘西其一出青川所西北與陝西界之摩天嶺西山西南流八十餘里至隘北來會又西南曲曲流注之又南流經府城西而南折東南流經古城南又東南有一水自北來注之即青川溪源山西北麓水也至此始曰涪江又東南八十餘里至舊州東有白支河自東北來注之又折西南流經溺彧溝東又南經江油縣城東南自舊州南至此一百三十里又西南流至中壩北分為二派至壩南復合稍南至彰明縣城又分而經城之東西有小江河即古廉讓水自西北來會小江河源出平武縣西南山一出縣南藥叢山會於大郘堡之南東南流百餘里至平通堡西折西南流數十里經江油縣西境又南合縣西一水又南經中壩西又南

至彰明縣城之西北會涪江至城南復合又南經漫波渡有石板河西北自石泉縣合諸水來會石板河二源西北源出平番營東南山東南流百餘里至白草壩南又東南七十里合石泉北山之龍安水南流五十里經石泉縣城西又南雨神溪河自西南來會西南源神溪河出茂州東北山東北流百里有水北自壩底堡來會又東北五十里合龍安水東流經縣南九十里有都壩河自東北來注之折南流經兩山間曰石板河折東南流至漫波渡南入涪江龍安水即安昌水又南折而東經綿州北境有東河自東北來注之東河即古潺水又南經州城東而南有茶坪河西北自安縣來注之茶坪河出安縣西境茶坪山東流經桑棗園北又東北至縣城西南有水自西北來經城西而南注之又東南流經義興場花街子北又東南經州城南又東南入涪江又東南百五十里至潼川府治三臺縣西北境又東南經府城東北又東南有中江水西自中江縣北合

羅江縣諸水來注之中江今曰羅江河源有二北曰黑水河南曰冷水河地在茶坪山之南綿竹水之北重山連接俱東南流百餘里至羅江縣城北合而南流經城東又東南百數十里經中江縣城西有小水自西南來注之折東經城南而東有小水自北來注之又東曲曲百四十里經府城南又東入涪江此水自羅江以西隔重山其西水即綿陽河南合沱江者也又東南有桃花河自北來注之水三源出北山合而南流入涪又東南經射洪縣城北折而南經其東又南有唐橋溪自西來注之唐橋溪出射洪縣西境山東流至縣南境入涪江折而東十餘里有梓潼水北自鹽亭縣合諸水來注之梓潼水即射江亦曰潺江源出白支河源之東南劍州西北五子山之西大山南流山中百里折東南流六十里受東北一小水折而西南流經梓潼縣城西又東南流曰梓潼河折而南有鵞溪水自東北來會又南至鹽亭縣西北境有石牛鋪水合魏城驛水自西北來會又東南流經鹽亭縣城西南又東南有少沙河自東北來會又折西南流有鬼溪河自東北來

會又南至射洪東南之獨坐山入涪江又曲而南而東折西南流數十里復東南流有楊桃溪自東北來注之又南經清隄渡曲曲而南有郪江合諸水自西來注之郪江三源東南流有水西南自河邊場之西南山東北流經蓬萊鎮南而東來會又東至黃龍鋪之西北入涪江涪江自此亦折向東也折東流而南有馬桑溪東北自蓬溪縣來注之溪出縣西北文井場之西高鳳山東流經場南折南流又西南經縣城西北又西南數十里折而南流至遂寧縣北境入涪江又東南經遂寧縣城東又南流折而東南有兜溪自北來注之又東南百三十里折而西南三十里又南流有關箭溪自西合安岳安居場諸水來注之安居場水出樂至縣東境山三源合東北流經場北又合一水折東南流有魚海河西南自安岳縣來會安岳縣城東會西北來及西南來二水東北流又合北來二小水折而東流與安居場水會

又東南流有灌子河自西南合白水河來會又東南曰關箭溪東入涪江又折東稍北流數十里至合州西北境折而南流經州城西而南有立石河西南自永川壁山銅梁來注之立石河出永川縣西南山東北流有雙石河自北合二水來會又東北經縣北境又東北百餘里經壁山縣北境又東北百里有晏渡河西自銅梁縣東北流來會東北至合州城之西南入涪江又東經城南嘉陵江合渠河自東北來會涪江源流幾及千里水道提綱涪江自潼川府遂寧縣流入合州界至州城東南與漢渠諸水合流即內江也漢書地理志剛氏道涪水南至墊江入漢水經注涪水西南至小廣魏縣南入於墊江亦謂之內水元和志涪江水在銅梁縣東北四十里又經石鏡縣南二百步舊志涪江自遂寧縣

入安岳廢縣界東南流五十步合兜溪又三百里經縣北門外又十里入合州界又一百四十里至州東南合嘉陵江大清一統志

嘉陵江卽西漢水出秦州西南之嶓冢山山在漢源嶓冢之西北四百餘里非禹貢之嶓冢也西漢水西南流有橫水嶺水自西和縣來會折西流至禮縣東南又西經西和縣西北有岷峨江水來會經階州東北成縣西南有潭水來會經成縣南界畧陽縣西北有黑峪江自秦州來會又東南有九龍池水自徽縣來會又南有嘉陵谷水自鳳縣經兩當縣合諸水來會始名嘉陵江南流經畧陽縣西又經寧羌州西北又南經四川廣元縣

北界有七盤關水來會經廣元縣西昭化縣東北有白水江來會白水江卽古桓水亦曰墊江出邊外洮源東南之西傾山東南流入甘肅邊武都關南有白龍江自岷州分水嶺東南流合諸水來會經階州西南又經文縣北又南入四川界經昭化縣北有黃沙江來會又東南入於嘉陵江嘉陵江西南流有劍水自劍州來會經蒼溪縣西又經保寧府西南有東河自寧羌州經廣元縣來會經南部縣西北蓬州西北有西河自劍州經閬中南部縣來會經南充縣東北有蠻子河自西充縣來會又東南有西溪自岳池縣來會經定遠縣東北折而東至合州東北有渠河來會又南流入於涪江皇朝通志

嘉陵江卽西漢水下流合白水江而益大 白龍江出陝西岷州衞東南楊滿城西北分水嶺嶺西北水皆流入洮河者墊江之北源也俗曰岷江一出嶺下南流經城東稍西南其一出嶺南之分水嶺東南流來會稍南有荔川河自東來會南數十里有臨江東北自岷峨西南流來會岷峨山在分水嶺東南百里其東北水流入西漢水者折東南流經臨江鋪西俗曰白龍江亦曰臨江又東南有武都山水自東北來注之又東南經朝陽山西西固所東南有白水江西自邊外來會 白水江卽古桓水亦曰墊江源出邊外洮源東南之西傾山山在洮州廳西南三百四十里一名西强山亦名强臺山番語曰羅插普喇山近黃河折向西北之東岸山綿亘千餘里源曰裴

雜塔拉泉澤十數泓湧成二渠滙東南曲曲流百五十里折而南流九十里又東流曲曲三百里曰香出必拉入陝西邊經武都關南又東經西固所南又東南與白龍江會水勢始盛 又東南流有清江西南自邊外來會清江源在白水江之南合哥普山東北流百餘里入邊至階州西境入白水江稍東有兩水北自朝陽山東麓來注之又東南至階州西南有東川水西自邊外來會清江源之西南山其西岡阜連接南與四川弓槓口北之大山相近東川東南流曲曲折而東北數百里入邊注白水江又東經州城南有北谷河合赤沙水自北經城西來會又東南百餘里有紫水自東北來注之又南流九十里經臨江驛西西岸卽古頂山金珠山八盤山又東南有紫泥山水自東北

來注之又南經文縣東境俗曰黑水江有乾溝水自東北來注之又南經玉壘關東有一水西自文縣合諸水來注之 水出文縣西境山曰毛溝河東流合北來之烏兒河火燒關水南來之立志山水又東經縣城南又東南流合南來一水北來西番溝水又東南至玉壘關南東入白水江 又東南受北來一水又南入四川界經昭化縣北境之余山鋪西又南有溪河自西北來注之又東南數十里至昭化縣城北有黃沙江西北自摩天嶺合青川及劍門水來而嘉陵江合諸水東北自朝天關來並會 黃沙江源出摩天嶺南流百餘里有青川所二水自西合來會又南折東南流百里受南北二小水又東流經劍閣山北有水西南自劍門驛來會又東至昭化縣北入白水江 此江即古葭萌水也 西漢水亦曰沔水即漢志誤指為禹貢之嶓

冢導漾者源出秦州西南之嶓冢山 即漢隴西郡西縣之嶓冢山也 在寧羌州漢源嶓冢之西北四百餘里脈自白水江源山曲曲而東為分水嶺又東為岷峨山又東北為箭杆山柏林山青陽山又東為老君山為朱圉山為溫泉山刑馬山其北伏羌縣其東南即西漢水源之嶓冢山連亘而南 西南流曰漾水有小水自東南來會又西北曲曲流曰鹽官水稍北有橫水嶺水南自西河縣城東來會又北有永平水東北自刑馬山來會折西流至禮縣東有水西北自栢林青陽東南流經縣城東北來注之又西經縣城南又西折西南流數十里曰長道河經西和縣西北境折東南流過仇池山西麓 仇池山在西和縣西南成縣之西北界脈自嶓冢綿亘而南至成縣西北界為青山為青崖山西為橫水嶺又西為西和南山又西為仇池 有岷峨江自西北岷峨山東麓

來注之 其西麓水即流合白水江者 又東南流曰犀牛江經階州東北境成縣西南境之祁山麓有石碣關水自西北來注之 即橫水嶺之南水也 又東南有潭河西南自階州北之米倉山東北流經甘泉驛來會曰兩河口 西漢自發源西流而南而東至此流如旋規 又東至成縣南境略陽縣西北境有長家河自南來注之又東有黑峪江北自秦州南山來會 黑峪江源出吳紫山南之九眼泉在嶓冢東北七十里二澗合而南經街子鎮大門鎮又南合東來之烏油江又南東合麻沿河又西南流至雞冠口西受西北來之建安洛谷二水又南經青泥嶺仙人關西又南經成縣城東南有濁水自西來注之又東南數十里入西漢水 又東有青泥嶺水自北經仙人關東來注之俗亦曰白水江折東南流有九龍池水東北自徽縣合三水來注之又南流

至畧陽縣北之八渡山西嘉陵江東北自鳳縣合諸水來會 嘉陵江出鳳縣東北之嘉陵谷 此山之東北即寶雞縣渭水也 西流經東河驛橫牛堡紅花鋪北折西南流經草涼驛白家店西 此水旁即北自陳倉南入漢中川蜀驛路 又南有大散水斜谷河自東北來會折西北又西南流經縣城西北又西南有魚河自北合紅犀單河二水來注之 一出臧家嶺一西北出黃交谷南 又西南經兩當縣南境有下邳水自城西南來注之 此水於永寧堡之東南入嘉陵江 又南流有高橋河自西北合永寧河來會 高橋河出兩當縣西北山東南流有永寧河自東北來會 又東南流經太白池東南入嘉陵江 又南有野羊北河合諸水東自鳳縣東南境來會 野羊北河出松林驛東南山西北流經驛西又西北至廢邱堡合東北來

一水又西流有蜜蜂溝自南來會又西北折西南經藍安關山北又西南入嘉陵江又西南經徽縣南境百餘里至八渡山西北西漢水自西來會

嘉陵江既會西漢水南流稍西折東南流有橫壩河紫泥山水自西來合注之又東南經畧陽縣城西又東南有八渡河自東北合諸水經城東來會八渡河出紫栢山西北流曰中川有三川自東北來會西南流八十餘里有水自東南來會又西流折而南經畧陽東南注之又南有白石溝自東北來注之又西南流經寧羌州西北境之陽平關西陽平關東南六十里有大山即禹貢之嶓冢導漾東流為漢者也又西南有洛索河自西來注之又南流百里經四川廣元縣北界有小水西北來注之水出陝西界山南經大小漫天嶺山麓又南至朝天關西有水東北自

七盤嶺關南來注之七盤關川陝分界其北水即東北經寧羌州北合漢水者也此水自關下西南流經神宣驛北又西經大山麓至朝天關西北入嘉陵江又西南九十里經廣元縣城西又西南有稻壩河北來經城南西注之至昭化縣東北白水江自西北來會　嘉陵江既會白水江於昭化城東北南流經城東又南稍西曲曲流百五十里有劍水西北自劍州來注之大劍水出劍州西北山東南流至州北有小劍水自北來會經州城東北又東南百餘里入嘉陵江又南八十里經蒼溪縣西稍南折而東經其南稍東又折而西而西南又東南經保寧府城西有北溪河自西北來注之北溪出蒼溪縣西北山東南流入嘉陵江稍南折而東經府南境稍東有東河東北自陝西寧羌州界西南經重山四百

里來注之東河源出寧羌州東九眼泉南流折而西南入四川廣元縣東北界行兩山中曲曲數百里曰東河至百尺關西又西南至蒼溪縣東之雲臺山麓又南流至府東境入嘉陵江又南有苟溪東北合塘溪來注之塘溪出觀音場北七十里山南流至場北折西南流有苟溪自北來會西經廣閭樓北又西南入嘉陵江又南稍西六十里至南部縣西北折東流經縣城北又東南流有禹跡山水自縣北境來注之稍南折南流數十里有安居場水自東北來注之又南至蓬州西北有西河西北自劍州西北來注之西河上源曰武連河出劍州西北境五子山西南流九十里折而東南經武連驛南又東南數十里有柳池溝水自北來會又東南曲曲經保寧府治中縣西境又東南至南部縣南境有袁家河自東來注之又東南折而東流入嘉陵江此水流行四百餘里又東南經州城北東南如玦至州西南向南流有清溪自東北

來注之又西南流百餘里至順慶府治南充縣東北境折南流經府城東而南有蠻子河西北自西充縣來注之河出西充縣東北山西南流經縣東南又西南流數十里折東南流經府城西南又東南入嘉陵江又南流八十里有曲水河自西來注之折東流有清水河自北來注之又東南五十里有西溪東北自岳池縣北境來注之又西南曲曲東南至定遠縣城東北有岳池水東北自城左右合西南流又合一水來注之經縣城東而西南又東南旋折如帶有苦竹溪自西來注之又東南流八十里至合州東北渠江自東北來會曰嘉渠口　又南流涪江自西來經州城之西而東來會於城之東南曰三江口釣魚山在涪江

之北嘉陵江之南嘉陵自源至此徑一千七百餘里本道堤綱

嘉陵江自順慶府南充縣流入定遠縣界又南經合州界合渠江涪江東南流入巴縣界至府城東合大江卽西漢水也自合涪江以下俗統名曰涪江亦曰內江漢書地理志西漢水南入廣漢白水東南至江州入江水經注漢水經宕渠縣東又東南合宕渠水又東南經江州東南入於江涪水注之故庾仲雍謂涪內水者也方輿勝覽西漢水在石照縣東一百步又杜甫詩百丈內江船注水自渝上合州者謂之內江自渝由戎瀘上蜀者謂之外江舊志嘉陵江自南充縣李渡場流入定遠縣界五十里至縣城東門外

又十里至南溪江入合州界又一百九十里合渠江曰嘉渠江又十里至州城東南合涪江曰三江口又南流四十里入巴縣界又東南九十里至府城東合岷江自合州以下本涪漢強白宕渠五水合流其別名尤紛出不一五水之中漢名最古班固漢志以爲經流而涪以一水獨當四流且逼近會城漢晉以來用兵者多由之故庾仲雍稱內水而獨係以涪自後遂稱爲涪江然據漢志水經注終當以西漢爲正流也　白水源出南川縣南東北流入涪江界卽今大溪河也輿地紀勝白水在涪州南二百二十里源出夫梨山其色如練又白水去隆化縣十里自夷界龍泉鄉出流入縣界合黔江舊志大溪河源出南川縣南方竹箐山谷北流四十里經鎮河橋名鎮河橋溪又十五里至爽水橋又二十里至水東橋又十五里至涪州界名大溪河又東北流一百里至州南八十里入涪陵江　大清一統志

渠河爲巴水渠水二源之合名巴水出陝西西鄉縣西南之大巴山西流入四川通江縣界有洪口河自陝西界來會又西南有西河來會至巴州東有南江水自陝西界合諸水經儀隴縣來會又東南至渠縣合渠河三源俱出太平縣經東鄉縣而合經達州城東有蹬子河自新寧縣來會又西南有清溪河自大竹縣來會至渠

縣東北有巴江來會西南流有流江河自儀隴營山二縣來會經廣安州東北至合州之嘉渠口會嘉陵江以入於涪江　皇朝通志

渠江卽古巴水今曰渠河實巴渠二水之合也　巴水出陝西西鄉縣西南之大巴山自漢中府治南鄭縣南境之巴嶺東連孤雲兩角米倉諸水其南卽巴州北界也自米倉山而東爲大巴山又東稍南爲小巴山巴江水出大巴山之麓西流入四川通江縣北界折西南流西流入四川通江縣東北界俗曰東河折西南流百餘里有洪口河東北自陝西界西南流來會洪口河二源東源出關壩北大山西南流西源出竹絡關山東南流合而西南數十里又西北流又數十里折西南流與巴水會又南八十里經通巴營西而南有小水東北自黑灘子來注之又西南經縣

東南有西河自西北經城南來會（西河即巴水西源也亦曰宕水源出南鄭南界米倉山之南通江北界之羊圈關南流有南盆河自東來會又南流有朱家河自東北來會又南小水自西來注之又南西受板橋河自東受夜叉河水又南經新長壩西有水自西來注之又南東受流溪河水又南數十里經縣西境折而東經縣南而東與東河會此水源流與東河等）又西南七十里有楊栢河自西北來注之又西南百三十里至巴州東南境有南江水合諸溪西北自州城及升渡河來會（南江水二源西北源出陜西羊卷林關南界曰蟒潭河東南流八十里東北有關壩河西南流來會又南六十餘里經南江縣城東南亦曰難江又西南流七十餘里有羅溪河西北自三角山來會又南經羅坪鋪東南有沙河自西來會又南六十里有南屯河東北自關壩東南山西南流合東來之三溪河及開田壩水又西南百數十里來會又南稍西曲曲流百餘里經巴州城東又南折東南流六十里有青趕渡河自東北來會又南五十里有恩羊河自西北來會又東南流六十餘里折而南五十餘里有升渡河西合花叢埡西及觀音場東水東經儀隴縣北境東南流來會折東流四十里巴水東北自通江縣來會此水合諸溪澗水勢與巴水合東西河亦相等）又南稍東流百二十里至渠縣東北境渠河合後中前三江水東北自達州來會　渠河三大源最北曰後江次曰中江次曰前江　後江又有三源最北者出太平縣北與陜西星子山連之大橫山西南流六十里經縣城西北又西南流九十里其東源曰白沙河出縣東北華岳頂之萬頃池東南流依山麓折而西南經縣南境百餘里又西南與北源會曰後江又西南六十里折而南流九十里至普光西中江自東北來會　中江源出太平縣東境之白支山黃墩山（黃墩山北麓水即北江北流入陜西合諸

河入漢水者也）西南流百餘里有石塘溪北自石塘壩東南流來會（石塘壩在縣南境白沙河南岸山南）又西南有廠溪自東南來注之又西南九十里至普光北西會後江又南曲曲九十里經東鄉縣東稍南前江自東北來會　前江源出太平縣東與陜西雙河關界之金城山（關北水即紫陽縣之任河北流入漢者也此山西自白支黃墩來東與九龍山及分水嶺相接其水曰五溪河曰分水河皆南至夔入江）南流折而西南曲曲行山中三百數十里至東鄉縣東南後江合中江自北來會又西南百里經張家埠北折而南經達州城東有蹬子河東南自新寧縣合諸水來注之（蹬子河出新寧縣東境山中西南流數十里經縣南境天子殿山北又西南合東南來一小水折西北流有水自西南來會又北至風洞鋪新寧縣河三水合而西北折西南流來會又北受西來一小水又北受西南來一小水折而西流至張家埠南西入渠河）又南折西流經城南又西南數十里有通巴河自南來注之（通巴河二源出月口山狐狸山北麓合北流山中百五十里折西北流五十里入渠河）又西南七十里有清溪河西南自大竹縣合諸水來注之（清溪水即東流溪出大竹縣東南月城山東北流有竹溪自縣西北合九盤山諸水東流經城北有水自南來會又東北受南來一水又東北會清溪河又北流數十里折西北入渠河）又西南至渠縣東北境與西北來之巴江會　渠河既會巴江西南流過白水洞山北又西南受東來一小水西至渠縣城之東有流江河西北自儀隴營山二縣來注之（流江河出儀隴縣西北山西南流折而東南經縣南境之金鈎場北有允家山水自東北來會又東南百里受西來一水又東南至營山縣東境有蘭溪河西自縣城西東北曲曲流來會又東南百九十里經渠

縣城東北入渠河又南十餘里折西南曲曲過雲霧山西麓百餘里至廣安州東北曰篆江經三十六灘亦名洄水南經州城東有西河自城西及南東流來會西河即環水出州北山又東南折而西南百三十里至合州東北之[illegible]渠口嘉陵江西北自定遠來會巴江渠河自源至此俱徑千里又西南經州城東南涪江自西來會曰三江口水道提綱

渠江自順慶府廣安州流至合州東北入嘉陵江即宕渠水水經注宕渠水經宕渠縣又東南入漢寰宇記渠江源自萬頃池經巴達渠等州廣安軍界至合州東北十里與嘉陵江合大清一統志

大江又東北有梅溪自大竹鄰水二縣來會皇朝通志

涪江既會嘉陵江渠河又東北十餘里折而南曲曲流百里至重慶府治巴縣西北境有虎耳河自西來注之又南有青水關河自西來南合萬壽水東流注之又南折東南流經白巖北過魚鹿峽又東流經府城北稍東入大江　大江既會涪江又東北受東北來一水折東流百里有小水自南來注之又東北流有梅溪北自大竹鄰水二縣東合寶石河南流注之梅溪源出大竹縣西九盤山南麓西南流經廟與場西折東流又東南有一水自縣南西南流來會又西南流受西北來一小水又南有土橋河合一水自西北來會又西南至鄰水縣東南境有水自縣城北繞而東南來會曰芭蕉河又南流八十里折東南流有寶石河東北自月城山西南流二百八十餘里西合一水來會又南流百餘里經大洪岡鐵山關東南入江水道提綱

梅溪在長壽縣西北七十里即鄰水自順慶府鄰水縣流入縣境名五溪又西南流七十里至巴縣界名交龍溪以溪洄曲舊有古木盤曲如交龍因名又南流七十里入大江大清一統志

經長壽縣東南皇朝通志

又東折而東北南受一小水又東北經溫樂山有灘經長壽縣城南而東有桃花溪自東北來注之溪出縣北山東南流折西南經畚箕山西又西南流經長壽縣城東南入江水道提綱

桃花溪在長壽縣東二里源出老龍洞南流三十里至桃花洞又五里過新橋入江大清一統志

有龍溪河自長壽墊江二縣來會皇朝通志

又有龍溪河東北自梁山墊江二縣合諸水來注之龍溪河源出梁山縣東南山西北流經縣北境有一水南自城北流來會又西流合南來一水又西南流有沙河自西北來會又南流有七間河自西來會又南流折而西南有狐狸山二水自西北合來會又西南經墊江縣東境有羅千河西自縣城北合三水東流來會又西南南行兩山中日高灘河有兩水自西北合而來會又南流有大沙河東北自梁山縣西南山中西南流來會又西南百餘里至長壽縣東桃花口之南入江其南即黄草山也水道提綱

龍溪在長壽縣東自忠州墊江縣流入又西南入江古名容溪寰宇記溫樂縣有容溪源出縣境北南流經縣東又南至永安縣東北二里注大江按此水即墊江南灘溪之下流舊志謂即桃花溪大清一統志

又東南經涪州城東有黔江即烏江來會皇朝通志

又折南流經黃草峽而東南有梨河自南來注之俗曰醛鄉河江心有沙洲長十餘里又東過鐵櫃山又東經涪州城北而東有黔江亦曰涪江南自貴州合諸水來會於銅柱灘口水道提綱

黔江卽烏江出貴州威寧州東北山東北流有則底河自雲南鎮雄州來會又東南伏而復出經畢節縣南又伏二十餘里復出曰天生橋有落脚河自大定府來會又東北經黔西州南有楊柳河以麥河自平遠州來會又東有三岔河自安順府合威寧州安平清鎮縣諸水來會經修文縣西北有雞公河自廣順州合諸水來會經開州西有以濟河自黔西州來會經遵義府南境有清水江自貴陽府治合龍里貴定縣諸水來會經甕安縣北有湘江自遵義府合綏陽縣諸水來會又東南有湄潭縣水甕安縣水來會經餘慶縣西北又經石阡府西龍泉縣南又經思南府西南有清江溪來會經印江縣西南婺川縣東北折西北入四川酉陽州西南界又北有南溪河自湖北施南府來會經彭水縣南有長溪自貴州婺川界來會又西北有中清河自湖北利川縣來會折西南有渡頭河自綏陽縣正安州合諸水來會又西北有大溪河自南川縣來會又北至涪州城東北入於大江皇朝通志

黔江亦曰涪江卽貴州之烏江也源出威寧州東北山東流數十里一水自南來會東南流經黑章汛北稍東有一河合三水自南來會三水一出歇京亭北東流一出南山北流而合一出東南山西北來會又北合焉折北流曲曲而東八十里有則底河合後所河自北來會則底河出四川鎮雄土府西境山南流八十餘里入貴州界有後所河東自七星關北大山來會南入黔江口又東南伏大山下二十里於南麓流出經七星關南又東南流曲曲百三十里至畢節縣南境之大山而伏二十餘里於東麓復出曰天生橋東稍北流有落脚河北自大定府西北合畢節諸水來會畢節縣西南有二水東南流合而東經縣南境又南合一水東流有縣北水自西北山東南流經城東北又東南合北來一水又東合北來之猓羅河又東南經沙子哨北合東北來一水又南曰落脚河經大定府西境百數十里曲而西南又東南流入黔江又東經府南境八十里有烏西河自北來注之烏西河出府東北山東南流折而南而西南曲曲百四十里經北渡坡西又南流入黔江俗曰六歸河又東稍北五十里有西溪河自北合二水來注之又東流至黔西州南境有猓隴河高家河俱自西南來各注之又東南有楊柳河西南自平遠州合諸水來注之楊柳河出平遠州西南境山曰卜牛河東流至州南境有豬場水自南來會東北流經州城稍北有二小水自西北來注之又東北經大山又東北七十餘里入黔江又東南有以麥河自西南來注之河出平遠州東境山東北流又東有三岔河西南自安順府西合以且海諸水來會以且海在威寧州東南二百里阿遮汛之東南水城汛之西北也池周二十里東北流有一水自西北來會東南流至扒瓦汛南有水城汛河自西南來會又南折而東有以固汛前河水自東北來會俗曰箴渡河又東南百數十里至西堡司北折東北流百里至

安順府西北境之定南汛北有古北河北自平遠南境豬場南界山合四水南流注之稍東有三岔河東南自府西境山西北流合三水經定南汛西而北注之自此東北俱曰三岔河也又東北百數十里經安平縣西北境又東北經清鎮縣西北境折西北流合西南來之牛場河又北百里至鴨池汛西南與西來之黔江會此水自源至此流七百里貴黔江等寶黔江之南一源也

又北折而東經鴨池汛北有池水自南來注之又東稍南有跳蹬河南自鎮西衛來注之又東北經修文縣西北境有雞公河南合廣順州及安平清鎮二縣水來注之

雞公河上流曰麻線河出廣順州西境山東南流合西南來一水東經州城南折北經其東又北稍象鼻關之西又北曰麻線河經廣與鎮西又北經安平縣東境有縣河左右二水合南而東北流八十餘里來會又東北經清鎮縣城西折經其北而東有一水南自城東來會又東北至修文縣西境南縣南水經城南東折西北流來注之又北有那谷河自東來注之又西北入黔江

又東北經六廣汛西北又

續行水金鑑卷一百四十七　江水　三六

東北經開州西境之修文所西曰六廣河又東北曲曲至烏江城南有息蒙所水自東南來注之其西岸有以濟河西南自黔西州合諸水及北境之沙溪河來會

黔西即舊水西也以濟河出州西北山南流經城西折而東南流合西南來經打鼓寨之水折東北流百四十里曰以瑒河有渭河西自山中來會又曰以馬河又東北七十里有烏變河西自州西北境合三水東流百五十里來會又東北與西來之沙溪河會東入黔江沙溪河出州西北與四川界山東流經清水塘南又東依山麓合西南來一水又東稍南會以濟河入黔江

又東北經烏江城北鎮南關南有小水自北來注之

南岸爲開州北境北岸爲遵化府西南境

又東北有小水自南來注之又北一小水自西北來注之

即楓香壩東南水

折東南流經雞溪口南有小水自南來注之又東南經遵義府南境有樂閣河自西北來注之

水出府西南之雷變山

又東有清水江南自貴陽府治貴筑合龍里貴定諸水北流來會

清水江三源一曰牛路河出貴筑縣西南境山東北流曰四方河至中曹司東有南江河自西來會又東有一水北白老鵝關來會又東經府城南又東北流有龍洞河自南來經黎兒關西來注之又東北曰牛路河又東北經虎隆司西又東北曰千壩河經巴香汛西而東北龍里貴定二縣水自東南合而來會　龍里縣西南二水東北流合而東經縣北境又東有西堡水自南來合東南定水壩水北流經城東而北來會又東南一水北經龍頭營之西而北注之又東折東北流九十里至喇啞村西有貴定縣水自東南來會　貴定縣水源較諸水最遠出舊縣西南白冈十里谷塽汛西北大山東北流經平伐司北又東北至舊縣西有一水西南自谷塽汛北東北曲曲流經太平司南又折而北來會又有一水自東南來會又北流折而西北經把平小平二司西至山麓折正北流經新安堡東曰甕城河又北經貴定縣西境有水東南自城西來一水東自城北來會又北經新添司西又西北至喇啞村西南與龍里縣水會又北流折東北數十里復西北流至巴香

續行水金鑑卷一百四十七　江水　三七

汛東北與府城之牛路河會又北流七十里有流泥河自西稍南來會又北折西北流經開州東境又北開州東西二水自州城北東北流來注之又東北曲曲百餘里入烏江　此水源流五百里

自此俗曰烏江又東南流曲曲經甕安縣北境

北岸遵義府東南境也

有湘江西北自遵義府城東合綏陽縣諸水南流來注之

湘江出府治遵義縣北境桐梓縣南境之龍巖山南源一東南流一南流而合曲曲東南經府城東北又東南有桃溪自西北山東南流經城南而東來會又東流數十里有洪江自北來會　洪江出婁山關南山東南流至遵義東境之清乘橋北有鳳凰溪東北自綏陽西山西南流來會又東南入湘江　湘江又東南數十里有鹿塘河北自綏陽縣來會　鹿塘河二源一出綏陽縣西北山一出東北山流至城南合而南數十里有一水自東北來會又南八十里會湘江　湘江又南流九十里折東南流五十里入烏江此湘江與沅湘不同

又東南有眉潭河自北來甕安河自南來並會

眉潭河出眉潭縣北境龍泉縣西境山東南流至眉潭縣東北山折西南

流受北來一水又西南經縣城北折南流經其西有一水自東南經城南來會又西流北受一水又南稍西流百三十里有一水自北來會又西南八十里折南流入烏江　甕安河出甕安縣南境山兩源俱西流而合折東北流曰乾溪河又北受東來一水又北經縣城西北又北有坪橋河自東南經城東來注之又北受東南來之紅頭鋪河又北受東來之草塘司河又北九十里入烏江江口正北與眉潭口相對

烏江又東南至餘慶縣西北境折東北流有餘慶司水自北來注之水在眉潭河東隔重山又東北百里有牛場河合小江自南來注之牛場河出餘慶縣西南境山東北流百里經縣城東南又北八十里有小江西南自縣西之清水洞來會又北稍東六十里入烏江又東北北受落花屯水水出眉潭縣南境山又東北經石阡府西境龍泉縣南境有巖頭河自南來注之巖頭河北流經石阡府西境又東北至府北境思南府西南境有白巖河南自石阡府城來注

之白巖河出府南二源一出南山北流經鐵廠西一出東南山西流與合又北流曲曲經府城西南又西北折而東經城西北又北有一水自東來會又北稍東曲曲百餘里入烏江又東北有清江溪合諸水西自龍泉縣來注之清江溪出龍泉縣西北山東南流有羊子河自北山南流有石貫河自西南山北流來會東流經縣城北又東流百里有松溪河合數小水自北來會又東南至思南府西南境有板坪河自北合二水來會又東南入烏江又東北至思南府城東南有小水三自東合來注之卽印江縣南朗溪司東南三水西南流者折北經城東又北有猛溪河自東南來麻海溪自西南來各注之又北稍東經印江縣西北境有清水江東南自縣城來注之清水江三源一出印江縣東北山西南流二出東南山俱北流合而西經縣城南折西北流有一水自東北經城北來會又西北流入烏江又北稍東百餘里至婺川縣東北境之沿河司東

折西北流入四川酉陽州西南界有三岔河東北來注之三岔河二源出酉陽州西境山一西南流一東南流數十里合而西南又西北入烏江又北稍西百餘里東爲四川界西爲貴州界有南溪河東北自湖廣施南府合諸水西南流至龔灘來會南溪河上源卽北河也北河出湖北施南府南境忠洞之北山南流入十里至忠洞東南折西流有白龍潭水西北自高羅司來會又東南流有車峒河自東北合一水來會又西南流經忠建司南有川弔河爛河諸小水自西北來會又西南至來鳳縣境有大旺諸水自西來會又西南合左右諸溪曲曲二百餘里西流入四川界經酉陽州東北境之西嶺顧北又西有唐崖河北自黔江縣來會又西南流受數小水曲曲流百五十里至州西界之龔灘東又西南入烏江此水源流五百餘里　唐崖河源出金峒之西北山東南流入十里折而西南七十里有南河合馬河自西來會有大田水自東來會又南受東來之馬家山水又西南入四川黔江縣東北界之界山嶺東又西南經縣東南境之石牙關西亦曰大水溪又西南有梅子關水自西北來會又南

有金山崖水自西來會又南入南溪河自龔灘之西而北有洪渡河自西南婺川縣合諸水來注之洪渡河源出婺川縣西南境龍泉縣北境山東流經綏陽場南折而東北流有大木河自西北合一水來會又東北有小水河自西來會又東北經簡家溝東又東北經豐樂壩東受西來一水又東北受西北來之龍登河又東北經縣城東南又北受西北來一水自源至此二百餘里曰洪渡河又東北百六十餘里入烏江　自此以後全入四川界矣又北稍西百二十里至彭水縣南境有長溪自西南來注之長溪出正安東界山東北流經貴州婺川北界入境又東北入烏江又西北經縣西又北有中清河東北自湖廣利川縣西南流合諸水經城北而西注之中清河上源卽龍箐河也龍箐河出利川縣之忠路北山有二源至洞源漕之西北合而南流又受西來一水南經忠路東又西南曲曲　西受胡家塘水東受沙溪水東南受活龍坪水又南百里入四川北崖關之北西南流曰中清河受東南來二水經郁山鎮北有後江河

自東北來會又西南流行水渡河自北來會又西南至彭水東北有一水自東南來注之又西南經縣城北又西入烏江又北有合溪口水自西南來注之又西北有木宗河北自射香溪合二水來注之射香溪出石硅司東南八十里山南流合西北來一水經鹽田壩東又西南曲曲二百里合西北來一水南入烏江折西南流至江口鎮北曰黔江河有渡頭河南自綏陽縣正安州合清溪河三江河諸水北流來注之渡頭河出綏陽縣西北境婁山關之東北東流合西北來一水東經桑木關北合南來一水又東北流有關渡河自西來會又東北曰米糧渡西受一小水又東北有牛渡河自東南來會又北流有清溪河自西南來會又東北經正安州城東南又東北有橋溪河自西來注之又東北有二水合流自東南來注之又東北有三江河自西來會三江河者一曰安泗溪自西南來一曰羊心溪自西來一曰河九溪合黃泥河又有白魚河合一水俱自西北來合而東南故曰三江河也又東北經舊正安州西又北而東百餘里有大花溪自西南來注之折

西北流百餘里至江口鎮之西入烏江　此水源流六百里又西流經武隆廢縣南折西北流有一水自東北來注之經白馬鎮北有石梁河合三水西南自方竹箐都家壩北流東合後溪河來注之又北流稍西有大溪河西南自南川縣合諸水來注之大溪河出南川縣南大山二源合西北流經縣城西折東北流於城北受東南來之流金水又東北流有石牛河合西南來一水西北來一水東北流來會又東北流有坪壩河南自陶家營來注之又東北經楊柳壩西鳳凰山東麓又東北入烏江又北有百灘溪自東來注之又北折西而北流受西南來一水又北曲曲至涪州城東北銅柱灘入大江亦曰涪陵江也此水自西而東而北源流二千三百里會貴州大定貴陽遵義平越石阡思南六府及湖廣施南半府四川酉陽黔江彭水南川涪州諸水實巨川也　水道提綱

涪陵江在涪州東自彭水縣流入又北入大江水經注江水至枳州西延江從牂牁郡北流西屈注之此水乃延江之支津分水北流經涪陵入江故亦云涪陵水也其水南經武陵郡昔司馬錯泝舟此水取黔中郡元和志涪江水在武隆縣南屈北流注於蜀江寰宇記涪陵江自萬寧縣西北二百八十里至關頭灘長百步懸崖倒水舟楫莫通舊志自彭水江口鎮西流入武隆廢縣界一百二十里至關頭灘五里至城西南又五里至石牀灘又十里至白馬鎮入涪州界又折北流一百二十里至州東入大江　大清一統志

大江又東北有渠溪河自忠州經酆都縣來會　皇朝通志

大江既會黔江又東北至南沱折西北流二十里復東北又東南而東流北岸受小水二曰渠溪河出忠州西北山西南流二百餘里經酆都縣北境又西南至北涪鎮之西入江　曰馬灘河出酆都北山西南流入江南岸受小水二曰羅雲溪北流入江其口正對北岸之馬灘河曰白水溪在羅雲溪東東北流入江　水道提綱

大江自重慶府涪州流入忠州經酆都縣南　大清一統志

經酆都縣南有葫蘆溪自湖南界上經石硅廳來會　皇朝通志

又東稍北經酆都縣城南有葫蘆溪自東石硅司合諸水來注之葫蘆溪有兩源東出湖廣界上山北源曰龍背溪二水合西南流南源曰冷清溪亦二水合西流而會曰從河又西經石硅司北有漆蘭溪自北來注之又折西南流有江池溪自西北

來注之又西南流折而西北又折西流入江在縣東南水道提綱
三江溪在廳治東北八十里有三源一出桂子洞一
出冷清溪一出龍背山皆在中路司界西流七十里
至沙子關三溪合流又八十里逕廳治北又西北流
七十里經酆都縣界漩孔山龍洞出酆都縣南曰葫
蘆溪又西入江大清一統志
經忠州南有涂溪河塗井河自梁山縣來會皇朝通志
又東北有龍停溪自城北來注之又東北流百二十
餘里經倒鬚灘北岸受小水七至忠州城南南岸受
小水二北岸所受水自龍停溪而東北曰赤溪曰丁溪曰挫溪溪口正南對石灘曰灘子沱二水
合而注江當灘之尾曰泉水溪曰漕溪卽忠州西南也兩溪皆出西大山東南流入江正當州城之南曰

鍾溪出方斗山西北流入江正當州城東南又東北有滄溪河自西北來
注之滄溪河卽鳴玉溪出梁山縣南境山東南曲曲流經忠州北境滄井之南又東南至州東北入
江有沿溪自東南來注之沿溪二水合流西北入江又東北有塗
井河自西北來注之塗井河出梁山縣東境山東南流經塗井之南折而東流入江
水道提綱
大江又東北經州南又逕虎鬚灘舊志州西二里有
石梁亘三十丈橫截江中俗呼倒鬚灘卽水經注所
謂虎鬚灘也大清一統志
經萬縣南有西河水小江水來會皇朝通志
經西界沱西四方山東麓西界沱在東岸四方山在西岸又東北有
合溪自西來注之合溪亦曰跳蹬溪又東北北岸受二水曰壞

河溪稍長曰楊河溪俱東南流入江又東北折正北流東岸受二水曰白
水溪西北流入江曰渡口溪北流折而西入江稍西北至萬縣城南有西河
自西北來合北一水經城西而東南注之西河卽苧溪出西北
山南流折而東又東南流有一水卽彭溪北自山中南流來會經縣城西而南東入江折東流
而東北自忠州東北至於萬縣東二百餘里於鐵鳳山南折而東流至
小江口自萬縣東稍北至此一百十里有小江北自開縣合諸水來
注之小江有數源一出開州東北山曰板橋溪西南流有嘶家壩水自東南來會又西北流有石家
溪自東北來會折西流至舊縣壩南有北源合面山一水自西北來會又西南流有跳蹬河自西來注之
又南經縣東南境有西源曰臨江自西北山經縣城南來會折東南流有墊江自西南來會始曰小江亦
曰清水江又東南百里至小江口之西南入江自小江口東至雲陽城七十餘里水道提綱
大江又東北入夔州府萬縣界大清一統志

經雲陽縣南有新軍河自湖北施南府界來會皇朝通志
又東經山麓又東經雲陽縣城南而東有新軍河自
西南來注之新軍河源出湖廣施南府界兩水西源出支羅所塘東北流東源出磁洞北流
入石龍關西北界合而東北流凡二百餘里東經雲陽之南境至城南北入江水道提綱
新軍河在雲陽縣東南三十里源出湖北恩施縣界
東北流二百里入大江大清一統志
東瀼河自開縣來會皇朝通志
有東瀼河北自縣城東來注之東瀼河源曰五溪河出北與陝西界南九
龍山之南麓南流山中經開縣東北境凡二百餘里至五溪關東有石土河自東來會又東南曲曲流曰
東瀼河又百餘里經雲陽縣城東北又東南入江正對南岸新軍河口水道提綱
湯溪水在雲陽縣東卽今東瀼河也水經注湯溪水

源出朐䏰縣北六百里上庸界南流歷縣𪊱帶鹽井下與檀溪水合又南入於江名曰湯口舊志東瀼河在縣東一里源出縣北九龍池　按輿圖東瀼河上流曰五溪關東至雲陽縣東入大江其源流之長與奉節之大瀼相等自雲陽以東奉節以西惟有此水其卽古之湯溪無疑舊志以東瀼湯溪分爲二誤大清一統志

又東北有頭塘溪自奉節縣來會皇朝通志

又東稍北經山麓東流數灘南岸受老馬五龍二溪水北岸受頭塘溪水頭塘溪出夔州府治奉節縣西北山東南流經縣西境南入江自雲陽東至此百里　水道提綱

清瀼水在奉節縣西二十里卽北崖口溪瀉出兩山間東入大江亦稱頭塘溪大清一統志

至夔州府城南經八陣磧東出爲瞿塘峽經白帝城南爲灩澦堆有小河鐵柱河來皇朝通志

又東經南鄉峽虎鬚灘至夔州府城南經八陣磧東出爲瞿塘峽有小河西北自分水嶺經城東來注之

又東經白帝城南當瞿塘峽口爲灩澦堆江流至險處也北岸受鐵柱溪水南岸受大溪河水灩澦堆石當奉節東南在大江中流惟西南近岸其東爲龍脊灘小河北出陝西南界之分水嶺南流曲曲遶山麓東南曰分水河二百餘里至鳳寧山東又東南百里西受一水又東南流北受一水又東南經夔府城東北又南入江又鐵柱河自北山南流經白帝城東南入江大溪河出西南境山東北流百餘里入江　水道堤

綱

明統志岷江經本府入瞿塘峽過巫山夏秋水大峽流百里間灘如竹節波濤洶湧舟楫多驚舊志自瞿塘而下謂之峽江又謂之鎖江　大瀼水在奉節縣入蜀記山間之流凡通江者土人多謂之瀼方輿勝覽十頃池一道南流爲西瀼水明統志大瀼水在府地東自達州萬頃發源經此流入大江舊志在縣東一里按輿圖此水源出太平縣分水嶺曰分水河東南流三百里許至府城東入江大清一統志

至巫山縣南有大寧河自湖北竹山縣合諸水來會皇朝通志

稍南而東經南岸山麓八十里至巫山縣城南有大寧河合諸溪水自北來經縣城東北而南注之大寧河東北出湖北竹山縣西南境蕭家坡之西北山二水合西南流入縣東北界出山西流百六十里曰東溪河至鹽井東北有西溪河西北自陝西界山東南流來會又南至鹽井東南有後溪河自西南來會折東南流數十里又折西南至大寧縣東南有白楊河自西北山東南流合西南來之水浪小溪二河經縣南而東家會又東南流數十里折而東南有龍溪上田二河先後自西南來會又東南數十里經大昌廢縣南有揚溪河東北自竹山南界麥場埡西南流二百里北合一水經廢縣東南來會遂南百餘里依山麓東南經巫山西麓至巫山縣城東南入江　水道提綱

巫溪水今曰大寧河一名昌江水經注巫溪水導源梁州晉興郡之宣漢縣東又南經建平郡泰昌縣南又經北井縣西東轉歷其縣北水南有鹽井按輿圖

此水源出大寧縣西北接陝西平利縣界曰西溪東南流百里許有東溪自湖北竹山縣界西流合焉折西南經鹽井東有後溪河東流入焉又轉東南經大寧縣界東又南有白楊河合水溾小溪二水經縣西流入焉又南會西來之龍溪上田二水至廢大昌縣南有楊溪會湖北房縣之水自縣東西流入焉又南流百餘里經巫山縣東入大江 大清一統志

經巫峽有白古水河自建始縣來會 皇朝通志

又東經巫山南麓曰巫峽南岸受小水二 曰觀渡河東流經木坪北折東北流循江南岸大山南麓而東北入江上人亦曰巫山以在縣東者爲十二峯也曰白古水河自建始縣東北境山東北流入江 北岸受小水一 曰邊魚溪北自巫山十二峯東麓南流入江 水道提綱

折東南流入湖北界 皇朝通志

又東南流入湖北界 計自敘州府東東北至巫山縣經一千四百餘里自巫山縣始折而東南流 水道提綱

大江自忠州流入東北經萬縣雲陽奉節巫山四縣南又東流入湖北 大清一統志

續行水金鑑卷一百四十七終

續行水金鑑卷第一百四十八

江水 原委三 湖南 洞庭

經巴東縣西北而東合諸小水 皇朝通志

經巴東縣西北界之萬流驛南 驛西卽邊魚溪也 又東八十里經門扇東奔破石三灘至巴東縣城北曰巴東三峽北岸受小水二南岸受小水一 稍大者曰元渡河出巴東縣西北界山西南流合左右二水又南有坪陽壩水自東來會經大峯鋪東又南入江在巴東縣西北四十里 折東南流經縣東其北岸有小水三自北來合注之南岸有水自西南來注之 水出縣西南境山三源合東流折而東北經縣城之東北流入江 水道提綱

大江自四川夔州府巫山縣流入巴東縣 大清一統志

經歸州城南有香溪自興山縣來會 皇朝通志

又東南流經數灘七十餘里至歸州城南 歸州西有吒灘蓮花灘新灘皆山石險峻 南岸受沙鎮溪水北岸受吒溪水 沙鎮溪二源一西南出召化堡山東北流有歸坪河東南自勸農村來會又東北流入江在州西南三十里吒溪出州北境武家坪之西北山南流又東南折而南經兩山間南至州城北折西南流入江入江之口卽吒灘也 又東一小水自南來注之又東有茅坪溪自南來注之 溪東北流合東來一小水經荒口鋪西北流入江 稍東有香溪東北自興山縣合諸水來注之 香溪出高雞寨西山西南流曰深波河經苦口洞南又西南至興山縣北有南陽河自西北來會又南合西來一小水又南經縣城西而南有小水東北自城來會又東南流有建陽河自東北來西南流二百餘里來會又西南經茅坪鋪東南入江 又東有花橋水自南來注之 花橋水出花橋鋪東白沙驛西北流會西來之九灣及周坪二水又北入

江又東有杉木溪自西北山來注之又東有白水溪自北來衢溪自南來並會水道提綱
大江自宜昌府巴東縣東流入歸州界　南陽河在興山縣西北發源當陽村東流會深渡河繞縣城流入香溪　深渡河在興山縣北西南流入南陽河大清一統志
香溪在州東十里源出興山縣寧都南流入江乾隆府廳州縣圖志
過黃陵廟經宜昌府境至彝陵南始出峽皇朝通志
過黃陵廟又東南經宜昌府境山峽曲曲有馬肝白狗空舲三峽尤險自秭歸而東南者甚爲危處經下牢關折南爲大石灘至彝陵南始出峽就平地安流而東也自歸州東之三峽東南至下牢夾江爲險有西陵明月黃牛三峽中有使君虎頭狼尾鹿角等灘皆至險處自瞿唐至彝陵計五百里彝陵至白水溪而東北岸又受羅鈿河上紅溪二小水至江折向南處有長橋溪南流合東北來之梁村河水又南合東來一水折西南流入江稍爲源長灘口西岸有桃花鋪水自西來注之又東南至沈家店有臨江河自東北合三水來注之臨江河出龍泉鋪之東北山西南流經鋪南有二水自西北合而來會又西南流至店南西入江又東南經雞子山虎腦背南過荊門山山之對岸郎虎牙山水道提綱
水經注江水東經宜昌縣北又東經狼尾灘又東經黃牛山又東經西陵峽歷禹斷江出峽東流經故城洲又東經故城北又東經白鹿巖又東歷荊門虎牙之間大清一統志
至宜都縣北有清江自施南府合諸水經長陽縣來會皇朝通志
南至宜都縣城北有清江西自長陽縣西南承施南府諸水來注之清江源出施南府西北境與四川之石龍關東交界之山東南曲曲流百餘里有水西南自張家村山西北曲曲折而東流曰大旣敦河經官渡壩南又東至忠孝司北有一水自東南一自西南並來會北流至火鋪塘西北山伏焉北踰重山復流出折而東流與淸江會又東流數十里至施南府治恩施縣北境有龍馬河自西北山有大河東北自水田壩南流合而西南來會又有乾平溪自西南來經沙子門嶺東北流來會淸江又南經三龍壩西西受一小水又東南經府城東北東受一小水又東南有冷水河自西南經出水洞來會折東北流數十里經三岔口塘南又東北數十里有一河西南自施南司之南山東北流經司北又東北流受南來之楊二溪水經東鄉司北又東北八十里來會清江又東有龍溪河自西北來合建始縣之小河諸水來會水勢大盛又東百餘里合北來一水又東北數十里合北來一小水又東北至桃符塘南有水西南自桃山東北流經金雞口西北合西來三又口南之水東北經紅沙堡東北來會淸江又東北九十里有四都河自西北經黃家灣來會折東南流六十里有一水西南自栗子坪東北流與石梁司東南山水北流經五峯司西者合東北流至天池口來會又東北流七十里有石門南水自西北來注之又東南流五十里經長陽縣城南又東北流受北一小水又東少北受北來博靳溪塘水折而南經潯市西有十八堰溪西自楊柳池來會又東南至宜都縣城西北會西南來之漢洋河東入大江淸江郎古夷水行六百餘里受數縣諸小水無數　龍溪河所會建始縣之小河源出縣北境灄瀕南岸大山東南流經水坪東南曰蒲潭溪折西南流有桐木溪自西來會又南有木瓜河合二水自西北來會南經縣東南有西溪自城南來會曰小河又南折西流又南與龍溪河二水會龍溪河源出十三關大山者南流折而東南八十里其南源東北流來會又東流七十里會小河又東折而南流經雙耳洞東又南經南里渡西又東南數十里與淸江會　漢洋河源出施南府東界五峯司

之東北大山東南流七十餘里經古年關北漁洋關南有一水自南山來會又東北流百三十里至宜都縣西南境有二水西自梁山馬鞍山先後來會折東流稍北至城北合清江入大江稍東有善
溪自北來注之口白羊渡口正當宜都縣城東北水道提綱
大江東入歸州界又東入長陽縣界又東入東湖縣
界又東入荊州府宜都縣界　夷水在恩施縣北源
出縣西北羅鉅堠東南流經縣城東北又東流入建
始縣界又東流入宜昌府長陽縣界又東流入荊州
府宜都縣界今名清江後漢書西南夷傳廩君乘土
船從夷水至鹽陽注今施州清江縣水一名鹽水源
出清江縣西都定山酈道元水經注夷水出巴郡魚
復縣江東南過很山縣南夷水即很山清江也水色

清照十丈分沙蜀人見其澄清因名清江一大清一統志
經枝江縣東北松滋縣西南有瑪瑙河自當陽縣來會
皇朝通志
又東南數十里經枝江縣城東北有白水港溪自西
南合一小水東北流經城西北東注之又東南數十
里有洋溪自南來注之洋溪村夾溪　折東北流至松滋縣
西南中有沙洲相聯有瑪瑙河北自當陽縣西南境
合三水南流注之瑪瑙河二源東源二水出當陽西南之玉泉山南流合而西南數十里與西源出雙店鋪東南流者合又南曲曲百餘里至松滋西境南入江　又東北經縣城
北折而東南有珠市水自西來注之又東南經江亭
草坪北水道提綱

大江自宜昌府東湖縣流入宜都縣界又東南入枝
江縣界又東至松滋縣界荊州府志大江自虎牙灘
入宜都縣界至清江嘴過縣城北六十五里至白水
港入枝江縣界過清夾洲經枝江城歷浰洲滿羊角
洲過松滋縣北又東爲上下百里洲自枝江縣界至
此凡一百六十里中分三派下流復合爲一入江陵
縣界一大清一統志
又東經荊州府治江陵縣西南有沮河漳河自遠安縣
經當陽縣來會皇朝通志
又東至荊州府治江陵縣西南境之涴口北北岸有
沮河漳河北自古麥城合而南流注之沮河源出遠安縣北境之北風山南流曲曲百餘里曰潮水河西受一小水南經縣城西折東南流七十里至當陽縣西北境有翠河自東北來會折東流而南而東南經當陽城北又東南流西受縣南一小水經紫蓋寺南又東南至古麥城西又東南漳河自東北來會又南百五十里入大江當未入江時有支津東流八十餘里至荊州府城西南周寅店入江　漳河源出沮河東北五十里之勸湯巖南流至漳河司清水鋪西曰清溪河又東南流至河溶西麥城東又南與沮河會二水自源至江行四百餘里　漳河司東北逆山東爲荊門山　麥城在當陽縣東南七十里東南至府城百六十餘里　當陽西南六十里即玉泉山　北風山東北百餘里至漳南縣

又東至虎渡口北南岸有支津南通公安諸
湖水北岸有沮漳支流來會又東稍北經府城南沙
市折東南流自巴東至此徑六百餘里前稱川江至此又稱荊江水道提綱
大江東至松滋縣界又東至江陵縣界　沮水在江
陵縣西自襄陽府漳縣流入遠安縣界又南入安陸

府當陽縣界又東南經驢城西磨城東又南經麥城西又南經楚昭王墓又南與漳水合又東南經長坂東水經注沮水東南汶陽郡北即高安縣界南經臨沮縣西又屈經其縣南又東南經當陽縣城北又南經麥城西與漳水合又東南經長坂東又東南流注謂之沮口荊州府志沮水入遠安縣南流會稲河溪水西會通天樓河繞縣南流會老龍洞溪水至當陽縣合溶市合漳水至江陵入大江其入江處謂之兩河口即沮口也寰宇記沮水經當陽縣北十餘里水南流一百里入沱江荊州府志沮與漳合俗名河溶案沮水舊分二支一支自江陵入江一支自枝江入

江萬歷二十五年因沮水泛溢甃堵塞之沮水遂逕從江陵入江其塞處謂之瓦剅河 通天樓河在遠安縣西二十里源出通天樓洞東入沮水 漳水在當陽縣東北自襄陽府南漳縣南流經縣東又南合於沮水水經注漳水西南經編縣南又南歷臨沮縣之章鄉南又南經當陽縣又南經麥城東於當陽縣之東南一百餘里而右會沮水當陽縣志漳水出沙倒灣入沮水下流合二支一支南經枝江縣界與沱水合入江一支經萬城由江陵縣入江 大清一統志

經公安縣東北石首縣西北至監利縣西有支津會澧水見後入洞庭湖見後 皇朝通志

經公安縣東北境又東南稍折而西而南至石首縣西境折向東稍北經縣城北又東有沙洲過調絃口又東北折而東南至監利縣西境有支津南會澧水入洞庭湖 水道提綱

大江既至江陵縣又東南至公安縣界又東南至石首縣界又東入監利縣界荊州府志大江入江陵縣界經鴨子口龍洲新淤洲新泥州凡二百里抵二聖洲入公安縣界又四十里入石首縣界過天生洲萬石灣至陽岐山經縣城北逕團河洲劉發洲蔡家洲豬要洲凡一百九十里抵塔市口入監利縣界過金斗洲殷家洲兔兒洲凡一百三十里至荊河口會洞

庭湖水 大清一統志

澧水一源出湖南桑植縣境一源出永順府西北大山一源出桑植縣之太平鎮合流經安福縣西南又東南經永定縣南東流經慈利縣西有九谿河自施南府東境宣恩縣會長樂縣之霧江經安福縣來會東流有鐵水河自長樂縣來會經石門縣南又東經澧州城南分爲二派一東北流有大江支津自江陵縣西南合三岡湖諸水自公安縣來會一支東南流合石門縣道溪水東流又分數支至安鄉縣西北羣流並合有從河自常德府武陵縣來會又東分爲二派一東南流入洞庭湖一東北流合公安縣東北之白蓮湖水至華容縣西南

境入洞庭湖皇朝通志
藪澤莫大於洞庭自黔江以東五嶺自始安萌渚都
龐騎田以北羣流悉匯源流遠者不止於漸无辰敘
酉資足當九江之目其最巨能合百川南曰湘西南
曰沅西北曰澧實洞庭上源也澧較沅湘稍遜今以
江支津先會入湖敘首澧水　澧水源有二南源出
桑植縣境又有三源出縣西北界者曰綠水河自奇
峯關前東南流合西來白巖一水東南流經縣城南
其南源合數水來會　南源曰上洞河出永順府治
西北境大山東北流至上洞司南田谷凹北有官壩
河合田谷河自南來會又東北經謝家塔北下洞司

續行水金鑑卷一百四十八　江水　八

南有下洞河自西來會又東北至桑植縣城南會綠
水河又東北經舊村寨北其北源來會　北源曰兩
家源河出太平鎮舊建城北山南流此水及綠水河源西北之山即
施南府東南境之車岡河諸水皆會爲北河西入澧江者曲曲經縣東境南與綠
水上洞會折東南流有安福溪自東北來會於南分
山之北又東南至安福縣城西北有王家坪水合三
小溪自東來注之折南流經城西而南八十里折西
南流經茅岡司西又南有眉虎溪南自永順東北境
來注之又東經大庸所北有龍爪溪西南自龍爪關
合五溪河來注之稍東南經崇山北南北各受一小
水又東經永定縣城南南岸卽天門山也又東受北

來一水又東北有天堂寺前水自東北來注之自此
曰陵江河東流受西南來一大溪北來一小溪又東
北流南北受二小水北至慈利縣城西數里其北源
之九谿河自西北合諸水來會自源至此曲折行七百餘里　北源
九谿河出施南府東境宣恩縣東鄉鎮之東北山曰
鶯背荒又東曰白蠟荒其山西北水皆入漊江者二荒之北卽四川巫山縣界
三水合東南流經平山寨南有茅角洞水自東北合
溪坪河西流來會又西南流經容美司南有小水自
東來注之稍西有水西北自兩河口來會折東南流
有水自西來會曰平溪東南流至飛沙口南有霧江
自北來注之霧江出長樂縣西南境之栗子坪南山兩源合西南流伏大山下西至白水洞

續行水金鑑卷一百四十八　江水　九

流出有水西北自桃山來會曰桃子口經霧江村西又南有燕子坪水自北來會又南流至飛沙口入平
溪又東南有鑪扇溪自西來注之大線溪自北來注
之又東南百餘里至九谿衛西卽安福縣之東境也
南受小水四曰冷水溪曰響水溪曰輸贏溪曰漈水溪皆西自大山東流來注之北受
小水二曰和豹溪曰張馬溪皆自北山南流來注之又南有茶溪自西南
來注之茶溪西南出道堂寺之北東南流經嚴門南南北俱合一水又東北經胡家坪東南又北
有瀉牛坡水自西來會又東流南受官塘橋水又東流至衛西南入平溪折東流有任石
溪舒堰溪自北來各注之又東南受北來之通津鋪
水俗曰九谿河又東南與陵江河會此水行五百里　陵江
河既會九谿河於慈利縣西北東流經城北又東北
流受南來之零溪鬼邦溪又東北受西北來二水高橋

之北又東經花山埠北會西北來之鐵水河經石門縣
城南鐵水河出長樂縣西南境石梁司栗子坪之南山硐水東南流合西南來一水東流經沙泥塘
北又東至添坪所西折而南流有一水自西來會又東南受東北來一水又東南受西北來一水受北來
一水又東南經石門西境南會陵江河 此水行三百餘里有九渡溪合瓦溪自
南來注之正當石門縣之南又東北經銅山北有雙溪自北
來注之又北而東經新安市東南有刻木山水自北
來會於合口又東經高橋南又東經澧州城南新渡
之北又東分為二派 一東北流受西北來之楊潭
河又東經津市北折而南而東有後河即涔河自西
北來注之又東大江支津北自江陵西南岸之虎渡
口南流合三岡湖諸水自公安縣來會古江直從虎渡口東南會

澧水又東南會洞庭湖後以徙流存虎渡口支津南經公安東北境之穿陵驛東又南曰東張湖又南曰
蕉蔭湖又南有支津東北通自蓮湖又南當公安東南有三岡湖諸水來會又西南有牛浸湖合二溪水
自西來會又東南曰鳥汛湖其西即澧州東北界之順林驛也又南經涔河鋪東又東南與澧水之東北
派會 三岡湖在松滋縣東南其上源曰楊子溪自西北來入湖門笠圓溪自西來入湖曰裕家河自西
南來入湖湖嵎百餘里東有三洲曰湖中閣王家閣鐵背岡故以名湖北有高莊西南有塌莊亦洲也自
東南流出有桂河水自東來會又東通公安北之均湖又西經公安西境有裴家河合二溪自西東流百
餘里來注之又南有界溪河自西東流二百里來注之又東南經縣城南而縣北均湖亦南流經城東來
會又東南與大江支津會也
澧水東北派既會公安河湖水又西
南至王家背與東南派支流會 一東南流有道溪
河西南來注之道溪河出石門南境東北流經州南境新渡東南入澧水又東流
分一支通東北派其一南流經嘉山鋪西關山之東

又分一支東南流至田湖一支南為七里湖又南至
匯口有白湖南湖諸水自西南來會又東南分為數
汊至安鄉縣西北之西台瓦聾流畢合 有從河西
南自常德府治武陵縣北境來注之從河三源一出武陵西北山東
流經府城東北七里鋪之南折東北流一曰善橋河又出其西北東南流一曰自生橋河又出其西北陽
山亦東南流合而東北百數十里至馬家洲南分為數派北會澧水支津又東北至安鄉縣西南為江西
湖北承竹湖之委經安鄉城南而東也又南經安鄉城西折經其南又
東分為二派一派南流又東南入洞庭湖湖口正北水口東南
正對湖中之雞子圍山一派東北流數十里至新堰驛南白蓮
湖水自北南流來會白蓮湖在公安東北即江支津之東派所通者也南流西合王
茂湖水又南合東一湖水又南至安鄉東北之新堰驛南會澧水 此湖自北而南流經石首西境至安

鄉凡二百五十餘里又東南於華容之西南境入洞庭湖水口正對
湖中明山在南口之北七十里 自慈利至入湖四百餘里源流共千一百餘里至澧州亦名蘭江 九
溪河即漊水亦名役江 水道提綱
澧水在澧州南源出永定縣西東北流經慈利縣又
東北流經石門縣又東南流經安福縣北又東北流
經州南又東南流經安鄉縣又東流入岳州府華容
縣界入洞庭湖漢書地理志武陵郡充歷山澧水所
出東至下雋入沅過郡西行一千二百里桑欽水經
澧水出武陵充縣西歷山東過其縣南又東過零陽
縣之北又東過作唐縣北註澧水自充縣東經臨澧
寧陽二縣故界又東茹水注之東與溫泉水會又東

合零溪水又東九渡水注之又東婁水入焉又東經零陽縣南又經澧陽縣石會渫水又東經渫陽縣南又東歷層步山入作唐縣再合涔水又東澹水出焉又南經故郡城東轉經作唐縣南輿地紀勝楚辭沅有芷兮澧有蘭故名蘭江又云遺予佩兮澧浦故又稱佩浦澧州志澧水之源有三一出桑植縣七眼泉一出桑植縣栗山坡一出永順縣十萬坪至龍江口東流入永定縣東流南合茹水又東武溪水注之又東經大庸所西水注之又東左合溫湯水右合大庸水又東經永定縣南又東仙人溪注之又東焦溪注之又東經魚溪注之又東入慈利縣界圍布溪注之

又東九渡水注之又東團崖溪注之又東至觀嘉渚會婁水繞縣治北楊夜溪注之又東零溪注之又東遺筆溪注之又東英溪注之又東桂榛溪注之又東茶陵溪注之又東過陽山下為東陽潭為界溪河抵石門縣界至三江口會渫水過縣南為零陽河又東至州東二里旋折如繡紋亦名繡水東流合涔水入安鄉縣境至縣城西名所前潭又名縣前河亦稱長河一支東流入華容縣界入洞庭湖一支東南流於縣界內入洞庭湖又舊志澧水經州城下瀦為大池秋冬則涸明參政劉庭諾濬之名新開河又澧水流注洞庭湖俗謂之澧江口岳陽風土紀據水經注澧水會於沅然後入湖今澧水注於洞庭謂之澧口豈歲月之久遂遷變至此耶荊州府志案禹貢導江東別為沱又東至於澧而今澧水北去江二百餘里說者遂以禹貢之文為不可解考水經注云江水又東經上明城北江沱支分東入大江縣治洲上故以枝江為稱江水又南經江陵縣南縣北有洲號曰枝回洲江水自此兩分而為南北江寰宇記云百里洲首派別南為外江北為內江王晦叔云枝江縣百里洲夾江沱二水之間其與江分處謂之上沱與江合處謂之下沱蓋南江在古時為岷江之正流江陵縣之西南二十里有虎渡口南江從此東南流注於澧水

而北江則沱水也其後北江漸盛南江漸微世反以南為沱北為江矣　大清一統志

洞庭湖亘岳州常德荊州澧州三府一州巴陵臨湘監利沅江益陽龍陽安鄉華容八縣周圍八九百里至岳州府西北入於大江　皇朝通志

洞庭湖東南隅曰青草湖自湘口磊山之東北有河塘湖數十里相通正西對湖中之石象山又北數十里有昌磯洲（洲在石象山之北去東岸十餘里長數十里西北稍闊形如鯽魚）又北經鹿角司西岳州府治巴陵縣之南稍西境也又北稍東有新牆河自東來注之（新牆河上源曰土城河出通城縣西北境龍角山西南流有著姑山水合土門司水自東南來會又西南會東來之龍窖山水又西南經新牆市北又西

北（北流受東北來青岡驛前一水又西北入湖此水口西南對常德之沅口經三百里）自水口而北數十里爲府南水口之雞窩山湖中爲扁舟山近岸（此水口即府城南湖西接徐家嶺者也）又北經府城西正對湖中之君山（府城西門即岳陽樓）又東北流出至府東北之七里坡北與大江會（湖與江會南岸爲臨湘縣西南之城陵司北岸爲荆州府監利縣東南之白螺司）湖自湘口而西數十里折而西南百餘里至沅江縣東北境之資江支津一水口（自水口北稍東至北岸墨山鋪徑二百餘里）又西稍北四十里至長坡口又西折而南六十餘里至李家蓬口（沅江縣西北境以上三口皆資水支津）又西折而南數十里有河港溪南自益陽縣西境之迎風鋪北流注之又西四十里有一水南自龍潭橋來注之又西折而

北經龍陽縣東南境有五洋港水自西來注之口正東對李家蓬八十里曰天心湖（五洋港上源出龍陽縣西南之金牛山東北流合西北來一水折東流經縣南境又東有小塘谿自南來會又東經游沃塘南又東入湖）又西北九十里至常德府東南之沅水口（口在正西與東南湘江口對徑二百餘里）又西北四十里折而北而東北而東百六十里至澧州安鄉縣東南之澧水西口（口南對長坡口徑百五十里）又北五十里爲澧水支津東北口（此口東對岳州徑百六十餘里）口南有明山鳳山雞子團山與東北之君山東南之石豕山遙相望湖水又北數十里至華容縣南有華容河首北受大江南流經縣東而西南來會（又縣西有場西湖東北受九湖水西南經縣西境又南曰白泥湖每雨漲亦南入洞庭）又東三十里折而南

二十餘里又折東北經禹山東麓八十里至層山南麓於墨山鋪前折而東南五十里又東過團湖之南數十里又東南至岳州府東西北遂東北會大江也（自團湖之東南數十里湖與大江隔一綫地而未相合）湖曰青草曰赤沙實一水周圍八九百里爲海內藪澤之冠（水道提綱）

洞庭湖岳陽風土記樂史言大江在巴陵縣東北流入洞庭今洞庭水會於江非江流入洞庭也岳陽井邑舊在瀕江郡城西數百步屢年湖水漱嚙今去城數十步即江岸父老相傳今江心舊闤闠也（大清一統志）

洞庭湖在巴陵縣西南爲湖南衆水之匯縣居其東華容及澧州之安鄉二縣居其北常德府之龍陽居

其西南沅江縣居其南長沙府湘陰縣居其東南夏秋水漲周圍八百餘里其沿邊則有青草湖翁湖赤沙湖黃驛湖安南湖大通湖并名合爲洞庭水經湘水又北過下雋縣西微水從東來流注之又北至巴邱北入於江酈道元云湘水左會小青口資水也世謂之益陽江湘水左經鹿角山又北合荼浦又北得萬浦湘水左則沅水注之謂之橫房口右屬微水西流注於江謂之麋湖口水湘水左則澧水注之世謂之武陵江凡此四水同注洞庭北會大江名爲五渚戰國策云秦與荆戰大破之取洞庭五渚也（乾隆府廳州縣圖志）

大江經湖南華容縣東至岳州府治巴陵縣西北洞庭湖匯沅湘見後諸水來會皇朝通志

又東經監利南境至車灣西折南流屈曲經華容東境至岳州府治巴陵縣西北境始折而東北流洞庭湖南匯沅湘諸水自府城西北東北流來會江自夔州府始東南流至此凡一千二百里也自監利至巴陵凡八曲折始會洞庭而東北水道提綱

大江東入監利縣界南岸與岳州府華容巴陵臨湘三縣分界又大江流入經華容縣與監利縣分界又東南流經巴陵縣會洞庭諸水大清一統志

沅水一源曰潕水卽鎮陽江出貴州平越府東北經施秉縣南又經鎮遠府城南而北又經思州府南有思州河來會經玉屏縣西南有戶谿江自思州府來會折東南入湖南沅州府芷江縣西南界又經黔陽縣北有清水江自貴州平越府之猪梁江都勻府之馬尾河合諸水及靖州之渠河來會既合清水江東流有竹舟江自綏寧縣合城步縣諸水來會又東北經辰谿縣東南有雙龍江卽溆水自溆浦縣來會又有麻陽河卽辰水自銅仁府來會經瀘溪縣東南有武谿自乾州來會北流有藍谿自辰州府沅陵縣來會至府城而南有酉水自四川酉陽州合諸水來會又東北有馬底河自沅陵縣來會又東北經桃源縣東南又經常德府武陵縣南又東分數支經龍陽縣北而合又東北入洞庭湖皇朝通志

沅水數源曰鎮陽江亦名洪江亦曰潕水出貴州平越府東北之黃平州南金鳳山北流源在金鳳北麓石頭堡東南兩水合流亦曰兩岔江三十餘里經州城東又北折東流而東北至舊興隆衛南有一水自西來會又北經飛雲洞東有一水自西北來會飛雲巖在舊興隆衛東當驛路其水自西北山來經其北亦一源也東經楊柳營南又東北經施秉縣南又東北至沙坪鋪南有三水自北合來會西水出施秉縣西境山東流經偏橋驛南又東經縣城北又東至沙坪鋪南會沅水北水出縣北境山南流至鋪西南會沅水東北水兩源出鎮遠府西北山西南流合至鋪東南會沅水始名鎮陽江折東南流北受一小水又東北流一水自北來注之卽鎮遠府城西河也又東經鎮遠府城南鎮遠縣城北府縣城南北隔水相望爲湖南入黔滇孔道又東北流南受一小水水自鎮遠縣城東東北流注之又東北經思州府南境水南卽鎮遠縣東北之焦谿塘也之清谿縣清浪驛南城西有山又東北南受一小水又北有思州河合數水西北自思州府來會思州河亦曰平谿亦曰異谿上源出鎮遠府西北界大山曰路賴河東流數十里合南北二水經鐵廠南山之南東北曲曲百里至思州府西北境有鐵廠東北水東南流來會此水以西水卽入白巖河經石阡府北注烏江者也又東南流八十餘里經府城北又東合北來一水又南合西來經城南一水又南至中陽坪之北入沅水又東北至玉屏縣平谿驛西南一小水自東南來注之又北經城西又東北至大魚塘北有戶谿江合數水北自黃道司來注之戶谿江亦曰黃道谿源出思州府北境山東流九十里折東南五十里至司西南折東流有一水東北自銅鼓塘西南流合一水來會經司南東入沅水折東南流入湖南沅州府治芷江縣

西南界之晃州驛南又東經波州鋪南又東折而北至便水驛西有小水自西北來注之折東北流至明山南折東南經府城南有楊谿西南自冷水鋪來注之又東北至巴州西受西來一小水又東經羅舊驛南又東北至漁水灣東南有一水東北自懷化驛合兩谿來注之折南流至竹站西南又折西南流經桐木北西南百餘里經黔陽縣城北稍西之牛角鋪南清水江西南自貴州平越都勻東北流合諸水及靖州之渠河來會黔陽縣城之西鎮陽江自東北來經城之北而會西來之清水江俱南折經城南東流也　清水江實沅水之上源較黃平尤遠其源有二北曰平越府西北之猪梁江南曰都勻府西南之馬尾河　豬梁江出平越府西北大山東南曲曲流百餘里至府南境有一水西南自貴定縣東南山東北流經黃絲驛合數小水來會兩源合東北流至府西南境黃絲驛東受西北來二水又東北至府南十餘里會猪梁江稍北府城水自西來會正當城南東北流府城東水又來會府城水本一水出西北山東南流至府西北五十里分為二派一南流稍東經城西折東經西南會猪梁於城南一東流折而東南經城東北又東南來會　又東北卡龍河西北自牛場來會牛場在府北界其東北大山北麓水郎甕安之乾溪河北入烏江者也南麓兩水西南流經場東南會西來一水折東南流百餘里會猪梁江此河源與猪梁江源之山東西相去五十里其北二百里即遵義府南之烏江也古稱沅水出故且蘭必指猪梁卡龍　又東麻哈江西南自州來會麻哈州西水有三源一西出貴定縣東南之樂平司兩谿一至司東合而東流至州西南一出州西南者東北流一出

州南者西北流俱會北流經州西又北合東來一水又北而東北至楊老驛北又北至林老寨西北入猪梁江　又東北流折而東經清平縣北境之大風洞北又東經香鑪山北重安驛南亦曰重安江重安司北郎金鳳山山北郎鎮陽江之源若猪梁江至此已流二百餘里矣　稍東馬尾河自西南來會馬尾河出都勻府西馬境山在那水司西南九十里山中本名板河亦曰那水河東北流經府西南境折東南流有一水自西南經大河鋪來會又東有龍潭河自北合三水南流經府城西而東南來會龍潭河在都勻府西北山東南流至府北十餘里有一水自北山來一水自東北來一水自東南來並會南流經府城西折東南流入馬尾河　又東南經楊安汎南又東南至吳家司東南折而北流自大河鋪東至吳家司百餘里自吳家司以北水東岸為生苗界　經巖坦寨平定司東凡百二十里折而東北經瓮城南瓮城南岸為生苗界　又東北經凱里營北營即清平縣東南境　又東折而西北經穄洞司西翁塲營東又北至重安司東南猪梁江自西來會馬尾河自源至此曲折行四百餘里　二水既合曰清水江東流經巖門司南又東至平召寨北入生苗界寨之南即苗界　又東南百餘里至黎平府西北鎮遠府東南界之清江廳東流有烏下江南自古州司西南合生苗中諸水來會又東稍北九十里東北流有邛水西北自鎮遠縣來會有漕谿南自黎平府來並會邛水亦曰德明河出鎮遠縣東有二谿合東南流有長忌河自西南來會又東經邛水司南又東南有一水自東北合二谿來會折南流數十里又東南流受北一小水又東南經南洞西又東南百里至毛坪之南入清水江漂谿二源一出黎平府西山曰少寨河東北流

經八舟司南亦曰八舟河又東經府北境一源出府西南東北流經府城西北與八舟河會又東經屯潭司北又東北經新化所西曰新化江又北經銅鼓卬衛西又北至明耳司之西北入清水江水口正與卬水相對又東北至毛坪東入岔處汛界又東北至天柱縣東南之遠口西北有水西自縣城來會天柱縣直銀水出西界卬水司之東大山東流曰等谿折東北流經直銀村西北又東北折南流至縣北分流夾城左右有一水西自樸頭堡至縣西來會又東稍南流至遠口北入清水江又北至江東司西又北折東北流至大口西北有渠河南自靖州南合永從通道二縣水北流來會渠河兩源西南源出貴州黎平之南永從縣西東流經縣城南折北流經其東又北折東流受南來一水又東北流經長春堡東至五開衛東南中朝所之南曰六衛江又折東南流曰潘老河又北折東北流至洪州司西北入湖南中右所界又東北經中中所東又東北至播揚司東曰播揚河又北有雙谿司西水南自金坑山來會又北稍東至通道縣城西南其東南一源

來會東南一源又有二水一南出通道南與廣西界山東北曲曲百里一東南出長安堡西南與廣西界山北流將百里至臨口司西合而西北至江口南又西北至縣城西南與永從水合北流經城西而北有平茶所水自西來會折東流經城北又東折北流經石家驛東又北折而東而東北經州城東南又北經其東北又北至土溪堡東又北曲曲經會同縣城西而北有酒溪自東來合北一水經城北來會又西北流有一水自西南合歐陽村西樓村二溪來會又北流有水東南自五招館來注之又北至大口西北入清水江此水行四百餘里其東南源卽郎水清水江於大口合渠河又東至竹灘浦西折而北又東流至黔陽縣西之牛角鋪南田谿鋪北鎮陽江自東北來會東南流經縣西南而東也清水江會鎮陽江處自源至此已千一百餘里沅江自黔陽城南東經洪江司南有竹舟江卽巫水南自綏寧縣合城步縣諸水來會竹舟江出城步縣東南百餘里山兩水合北流經小平寨西又北有闌牛

寨水東自花山來會又西北流有水自東北來會曰清溪又西經縣城南又西稍南折西北流有京涼橋水土橋水白竹山水自東合來注之又西北經闢陝鋪西黃石鋪北折西南流經綏寧縣城北有硤河南自城西來會硤河出城步縣西南界長平寨西山北流有一水自東來會經硤河村北又西北流經鋪頭寨東又北折西北流經黃桑坪西又北經縣城西又北與清溪會焉東北流至竹舟村西曰竹舟江有長溪沙溪自西南來分注之又東北受東南來一水又西北流有龍寶溪自西南來注之又北經若水司東又北至洪江口之東北入沅又東北經安江司北又東北受南來一水又東北經銅灣南又東北受東南一水又北流受西南來一水又北稍西至辰谿縣東南之大江口西有雙龍江卽激水東自激浦縣來注之雙龍江二源南源曰龍潭河出龍潭司南山西北流六十里合東南來一水又西北曲曲百餘里至溆浦縣南境與東源會東源曰龍灣河出龕刀界北西北流有一溪自東北來會又西流數十里折西北流八十里與龍潭河會又

北流至縣城東南有四都河自東北山西南流百餘里合北來之三都河南經縣城東而南會焉雙龍河經城南而西六十里爲小江口又西三十里爲大江口與沅江會又西數十里折而北而西經辰谿縣城南有麻陽河西自銅仁府合諸水來注之麻陽河數源最遠者出貴州銅仁府西北界曰順溪其山北水卽朗溪司水西入烏江者也順溪兩源合而南流有一水自西來會經巖門東提溪司西有一水自東北來會又南折而東經江口汛南有省溪自東北來會又東北流有凱洪溪自南來會又東北折東流而東南有小江自北山東南流百餘里合東一水經府城西北而南來會又東經府城南又東稍北經黃蜡關南施溪司北受西南來一水東入湖南麻陽縣界又東八十里至縣西折而南有小江河自西南來會又東南經縣城南折而北經城東又北復折東南流數十里又東北流百餘里經濫泥村南又東北折而東南南受中和鋪水又東北南受山塘水又北至辰溪縣城西南入沅江此水當卽古辰水又北流數十里折東北流經鋪市東又北有舒溪自東來注之卽船溪驛

南水也又北至瀘溪縣城東南有武溪卽潕溪西自乾州城合諸水來注之武溪數源名稱不一其最遠者出貴州銅仁府北界印江縣東南界烏羅司南山其西麓水卽淸水江入烏江者也此水源東南流又折而東北經龍頭營太平營北共百餘里東入湖南界經乾州衛西境曰木葉潭溪有泡水溪自北來會又東有得勝營水合二溪自西南來會又北至衛城南有灣溪自西北來會又東北流北受一小水又東流有鎭溪所水合三溪自北來注之又東有舟溪自北喜鵲營來會又東南經河溪塘北有烏巢江自西南來會水勢始盛 烏巢江出於貴州界之鳳凰營南北二源合而東經營南東北流折而南經鎭竿鎭北又東折東北流百三十里至河溪塘東與武溪會又東南受小能大能二溪水北受潭溪二水又東北受仲溪水南受洗溪二水又東經瀘溪城南東入沅江此水與綏寧之竹舟江及麻陽河皆源流行四百餘里又北經城東又北折東南流受南來之土橋水又東北流麻溪自東南來注之俗曰辰河實沅江也又東北受東南來

一水又北有藍溪自辰州府治沅陵縣東南境西流曲曲經新安塘南而西來注之又北至府城西南有北河卽酉水西北自四川酉陽州合諸水南經府城西來會北河數源西南源出四川酉陽州西南與貴州烏江界之平茶司兩溪東北流而合經司北又東北數十里俗曰嘉塘河有一水自南來注之又東南其南源來會南源出湖南貴州三省交界之邑梅司二水北合於司之北北流折而西北百餘里合西南來一水北經石郎司東亦曰石郎河又北與西南源會又東流有眉子河合容溪西北自州之東南來注之東入湖南永順府西界曰北河有後溪河西北自酉陽州北界合二水東南流百六十里來會亦一源也又東折東北流數十里折而東流經大剌司南又東經小江口北有小江自西南來會又東經保靖縣城北又東稍北有世溪河自西北合四水東南流二百餘里來注之又東受南來闗山河水又東有靈溪東北自永順府城之北山東合椰溪經城南合白水溪西南流合剌濟溪來會又東南受麥子溪水經王村南東受一水又東南流有溶溪自東來注

之又南有明溪自東北來注之又南稍西至烏宿東南有酉溪西自喜鵲營之北山東南流百數十里合南來一小水又合北來之遵花池詩溪二水來會又東南經辰州府城西南入沅江郎古之西水也此水行五百餘里辰州府三面臨水同環如帶又東經府城東南折而北流十餘里折東北流經諸灘有百曳高湧九磯淸浪等名皆險峻數十里折東流又東北有馬底河自南來東合來溪及淸捷河北流注之馬底河在沅陵縣東南境馬底驛西東北流來溪自南來會又東北經楠木塘又東北北有淸捷河自南來至界亭驛西合東南來之板橋溪西流來會北流數十里入沅江又東稍北有大洑溪翦家溪自北來注之又東有渡河自南合三渡水來注之一渡水自東南來百餘里有二渡水自南三渡水自北合於辰龍關之東東流來會經寧鄉鋪西又西北流十餘里折而東北入沅江又東小洑溪自北來注之又東北流有新店溪自南合三水來注之一水在寧鄉鋪一水在太平鋪東一水在新店驛東皆自南北流合而東北入沅江

稍東有新湘溪自北來注之又東南有楊溪自南來注之又東經鄭家驛北有小溪自西南合沈渡溪北流注之其東岸爲桃源洞小溪出南山中西北流八十里折東北流經楊溪灣東羯羊塘北又東經鄭家驛南又東有沈渡溪自東南來會其東岸卽桃源洞又北入沅江又東稍北受東南來一水又東經白馬渡東北經桃源縣城東南又東北有延溪西自縣西境來注之又東北有白洋河合漆家河自西北來注之分爲二派東北至陬市南復合有一水自西北來注之東流經常德府治武陵縣西南境河洑山南又東經府南折東南流有德山港水自南來注之又東分爲二派一東北流又分二支

俱東南流一南流至滄港塘北折東北流會前二支津經龍陽縣城北又東會前一支津曲曲東北入洞庭湖在常德府正東八十里自黔陽縣二江合處至此又千二百里共前實二千三百餘里古所謂辰酉敘无漸五水倶爲所并惟漸水未明耳此水合鎮遠平越都勻黎平思州銅仁沅州辰州永順常德十府及靖州之水所受小水無數　水道提綱

沅水沅州府志在黔陽縣西南源出貴州遵義府境自靖州會同縣東北流入至托口與朗江合又東至縣西與潕水合又東經城南至縣東與洪江合又至縣東北一百八十里銅灣入辰溪界靖州志沅水在會同縣西自貴州鎮遠府天柱縣流入又東北入沅州府黔陽縣界一名沅溪杜佑通典朗溪縣有沅溪

明統志源出西南沓界靖州志自貴州黎平府流入過長潭雲潭文溪金溪至托口入朗江辰州志沅水在沅陵縣南一名沅江自靖州會同縣東北流入沅州府黔陽縣界又東北流入辰溪界又北流入瀘溪縣界又東北流入沅陵縣界又東北流入常德府桃源縣界元和志沅水在沅陵縣南六十步又沅江水在辰溪縣南二百步府志沅江自會同縣流入黔陽縣至縣東北一百里銅灣入辰溪縣界合漵水至縣東南折而西北至縣城西南合辰水又北流至瀘溪縣東合武溪折而東至府城東過百曳高湧九磯橫石諸灘又東過北斗灘又東過清浪雷洄二灘入桃源縣界常德府志沅水在武陵縣南今謂之沅江自辰州府沅陵縣東流入桃源縣界又東入武陵縣界又東入龍陽縣界又東入沅江縣界入洞庭湖漢書地理志武陵郡臨沅注應劭曰沅水出牂柯入於江水經注沅水東北過臨沅縣南與沅南縣分水有夷望水注之又東經關下山又東歷臨沅縣西爲明月池白璧灣又東歷三石澗又東帶綠蘿山又東經平山西又東經臨沅縣南又東歷小灣謂之枉渚又東歷龍陽縣汜洲又東經龍陽縣北又東合壽溪又東至長沙下雋縣西北下注洞庭湖入於江常德府志沅水入桃源合大小敷溪夷望沈水諸溪經白馬洞

爲白馬江亦名桃川江又東合延溪邵溪又自沅江縣富池經新砦至倒水港大清一統志

湘水源出廣西桂林府興安縣南曰海陽江北流分爲二復合有六洞山水自湖南城步縣來會又東北始名湘江經全州城西南有羅江自湖南新寧縣界來會有灌水自灌陽縣來會又東北入湖南界經東安縣東南有右江來會經永州府治零陵縣西北有瀟水自道州合永明江華寧遠三縣諸水名曰沱江經府城西來會北流經祁陽縣西有盧洪江自東安縣來會經常寧縣北有舂陵水合歸水自藍山嘉禾新田桂陽州來會經衡州府治衡陽縣東南有烝水來會北流有郴江自耒

陽縣合桂東桂陽興寧郴州永興諸水來會經衡山縣南有洣水合攸水自酃縣茶陵州攸縣及安仁縣之小江來會又北有水自衡山來會又東北有淥江合泗汾河自醴陵瀏陽合江西之萍鄉萬載縣諸水來會經湘潭縣東南有漣水自湘鄉縣來會經長沙府治善化縣西南有瀏陽河自瀏陽縣來會稍北有黃泥江自東北來會又北有溈河自寧鄉縣來會又北有資江自益陽縣合武岡州新寧邵陽新化安化諸縣水分支經湘陰縣沅陵縣先後入洞庭湖其正支東流來會經湘陰西南有汨水自平江縣合諸水分流來會湘水分為二派復合入洞庭湖 皇朝通志

湘水源出廣西桂林興安縣南之海陽山兩源合北流有桃花源水自東來會又北曰海陽江受西南一小水經鳴玉洞東麓折東北流數十里至縣東南左右俱受一小水遂北為分湘灕灑其北抱縣城之東折而西經城北而西南至桂林府城者灕水也湘水則分為二北流三十里復合東北流有龍蟠山水南自九龍巖之陰合數小水北流稍西來會又東北經光華鋪東有六洞山水西北自湖南城步縣東南之大猴寨黃水巖來會興安縣北之越城嶺即古始安嶺亦曰始安嶠五嶺最西者其水下流入灕 又東受南之界牌山水又東北有咸水自西北來注之水口在奇石山之北岸 又東北有小水合自北來注之俗至此曰湘江又東北至全州城西南有楊子江西南自石塘塔板田村合二水來注之其北有羅江合數水自西北來其南有灌江南合十數水自灌陽縣來並會湘流始盛羅江出州西北與湖南新寧縣界之覆釜山南流合二溪又合東北之銛鋪潭水東南流數十里有鍾樂水自西來會又東有一水自北來會又東南數十里受北來二小水折而南流數十里至州城西南入湘江 灌水源出興安縣東南境曰龍川水南流有西北源來會又南合市溪水折而東流數十里至白竹鋪西南有一水自西南合二水東南流九十里折而北流來會又東北經鑄東而北會西北來之九龍巖陽水東經黃牛寨南又東受南一小水折而北有吳川水自東南來注之又北有鍾水自東來注之又北經灌陽縣城東又北折而東受南來之麟麟山水又北有沙羅江合二水自西來注之又東北受東來之永安關水又北受西南來一水又東北受東來之白水又西北流至全州城南稍西與湘江會此水源流曲折四百餘里水勢與湘江同 又東經城南東北流俗曰合江經銀石白雨飛山西麓又北有黃沙河自西來注之又東北至三角司東有洮水西自文山東流合二小水來注之又東北入湖南界經東安縣東南境之淥埠市南水口村北又東有右江自北來西合縣南清溪水東南流注之右江出東安縣北境大山東南流百里至右江鋪東又南有清溪自縣西北山東南流經城南而東北合西來一水於白牙鋪南又東稍南與右江會又東南至大江口西石期市之北入湘江 又東南至龍塘鋪北折東北流至永州府治零陵縣西北之湘口村有瀟水南自道州合永明江華寧遠三縣諸水曰泥江北流經府城西而北來會泥江即古瀟水出九疑山朱明峯北流與沲水之出石城娥皇二峯沵水之出女英峯舜源水合今泥江源在寧遠縣南境九疑山者有洄西水自南界

山西流三十里經九疑司南又北折而東流又東北受東南來一水又東北六十里至縣城南折而西流
有分水坳南水西南流九十里至白馬鋪西而南受東南來一水又西南經縣西南合爲又西至把截村
北有石城峯北水自白草領東北流經孟塘東至把截南又西北與回西水會即古沲水也又西北至道
州東北之青口有水西自州來會　州南之水出江華縣南者源稍遠縣南白芒嶺而南有冬冷山開山
埰界東北有白石關皆與廣東接境即古之萌渚嶺也南即連山橫水東即連州天堂嶺分界南北　州
西南之水出永明縣南亦遠縣西南與廣西富川界之龍虎關古調清溪猺山即古都龐嶺其西南水皆
入隹江者也　江華水出縣東南境大馬營南山西南流經大橋及長平寨東又南受西北來之麻江水
又南有平衡水西南自連山縣界山東北流合白石闊水來會折西北流經錦田所南至土塘寨東折向
北流有老梅營水自北來會又北經白芒營東又西北至縣東南有梅花村水自西南來會又北經城東
又北數十里至道州南境之曲溪口有永明縣水自西南來會　永明縣水即古遊水源出廣西富川縣
北境之平山川也東北流至龍虎關北入界又東北經鎮峽關冷水鋪南又北經馬踏營西又東北至縣

城南有小水自西北來會又東北八十里至道州南與江華水會　二水既會東北流有營水西自永安
闕來會又東北經州城東南又東北有濂溪西自安定山東北合宜水來會即出州西界之春陵山者也
又東北總名泥江至青口之北寧遠縣水自東南來會又北流百七十里折東北曲曲流數十里至永州
府治零陵縣東南境折向西流三十里折向南流五十里又折西北流受南來一水至府城西南有永水
西自永山東北流注之北經城西又北二十里至湘口入湘江湘江得此水始盛大故稱瀟湘也　平山
川西南流者下入桂江湘水既會瀟水於零陵北北流百餘里
至祁陽縣西境之黃羊鋪南有盧洪江自西北來注
之盧洪江出東安縣北境山東南流經盧洪司南又東南至黃羊鋪之西南東入湘江折向東
南流經哲周灘北又東受東南來一溪水又東稍南
經縣城南又東折向北流有騰雲嶺水合西北一溪
自北來注之又北折而東南流經古洲北至白水司

北又南流至歸陽司南又折東北流百里至糧船埠
南又東折南至常寧北境之白坊鋪北又東北流至
松栢鋪東有水南自常寧縣合二溪來注之一水出常寧縣
西南境之塔山東北流百餘里經縣城西北又東稍北至金塘鋪北有一水自南來會一水出南境三口
山東北流經彌勒鋪西又東北有一水自西南來會又東合南來一水又北流經縣東境至金塘鋪東北
西流會前一水又東北流入湘又東北有春陵水合歸水南自藍山
嘉禾新田桂陽州北流來會歸水即舜水也歸水源出藍山
縣西南界九疑山之杞林峯東北流過三分石至寧溪所南其南即廣東界也又東北經縣城南又東北
依山至古城南有毛倈堡水自東南界西北流來會又東北流九十里經嘉禾縣城南東北至石口東春
陵水自西來會　春陵水源出新田縣西北與寧遠縣界之春陵山俗曰烏江源也東南流數十里經縣
城西南又東有一水自東北經城東來會又東南經張富村白面司南又東至石口與歸水會　二水既

合北流七十里至柏家渡西折東北流經大山下又東北經桂陽州西北境至斗下渡又東北百里至野
落灘又北百里至白沙市東折西北流數十里又北經白馬渡西衡頭市陽隔洲東又東北與湘江合即
常寧縣東北界也此水源流長六里數十里又北流經衡州府治衡陽縣
東南境折西北流至東江北折正北流經府城東稍
北有烝水自西南經城北來會曰烝口烝水數源遠者出衡陽縣
西南界之大雲山東流過石灣浦南東北流百餘里至陰陂市之南有西來之雷公寨水北來之烝水合而
東南流來會又東流八十里過府城西北又東北至烝口入湘江稍北有郴江南自
耒陽東南合桂東桂陽興寧郴州永興諸水來會曰
耒口耒水即郴江也郴水與耒水合總名耒水其上源最遠者桂東縣之桂水也
桂水源出桂東縣西北之小桂山東南流經縣城西南又東南有瀝江一源出縣北屏水山南流一源出
東境三都村西流合而來會曰增口又南稍西經二峯山泥湖山有一水自西北來會又南受東來新坑

水又南受西來石磨嶺水又南數十里折而西流至梅洋橋受北一小水又西經田莊南又西有西朩北自縣西境山南流經西水橋百數十里來會經桂陽縣北境銀嶺之北又西至豐溪村南有耒水自東南來會　耒水出桂陽縣南山其南水皆入廣東者耒朩二源告在山北一東流一西流合而西北流會二小水經縣城西又西北有廊江西南自白巖來會自此而西北俱稱耒水矣又西北有文明村東水南自廣東界鎮安司北流曲曲折東北經百丈嶺西而北來注之又西北經滁口司南又西北經興寧縣南境有賁興江合東北來之西板橋水西自城東來之坪石水南流來會又西北受南來之雷溪又西受南來之鴉溪又西北有鳥石江自西南來注之又西北至郴州東北之郴江口郴江自南來會　郴江出州南境之黃岑山北流其南郎章水流入廣東界者也郴水出北麓北流百餘里經州城東南受西來一小水又北經城東又東北受西南來一水又東北與耒水會以下總曰郴江又北折而東北流數十里至永興縣東南境有廖江東自七寶山牛頭嶺西南流百餘里經石壁村南來會又西北有注江東北自乾溪來會又西北經永興縣城西又北稍西有黑山口水南自郴州西南境之黃岔嶺東北曲曲流二百餘里來

會郎古白豹水也又北經郴州瀧東又北經上堡市東又北至耒陽縣之西南折而東北流經縣城東而北稍西北又折正北流經新鎮市西又西北經衡陽縣東南境百餘里至府東之泉溪市西又西北受南來一小水又西北與湘江會此水源流曲折約七百餘里郴水所出之黃岑嶺郎古騎田嶺為五嶺第二

湘水又北至插木市東折東北流至衡山縣南境數十里自南而北曲曲流皆繞南岳支峯之麓有洣水合攸水南自酃縣茶陵州攸縣及安仁小江西北流來會曰茶陵口洣水源出酃縣南與桂東縣界烟竹堡南山曰米泉北流數十里經黃那潭又西北七十里左右各受一小水北經斜瀨渡又北有雲秋水西南自竹坑猺山東北流百數十里來會又北有水西自順風嶺來會曰洣江凡酃縣西南北境水皆注之又折東北流至縣北境之河口有沔渡河東南自縣東南界山北流經縣東百餘里而西北來會洣江又西北流百里折而北流數十里至茶陵州南境折而東北經州東南有沙坡河台二溪自東南來注之又北經城東有巖溝河合二溪東南自和尚莊來注之折西北流有潸江東自高龍司

來注之又西經城北稍西有背江東自江西界之泉雩山九路衡有滿江東北自太和山西流合而來會又西至北集鋪北受南來一水又西稍北至黃石鋪北受西南來一水又北稍西六十里至攸縣之東南境攸水自東北來會　背江郎古茶水出於江西永新縣界之景陽山其東南郎皇雩山九路衡村也西流百餘里與北來之浦江合又西南會洣江　攸水源出江西界之瀘瀟山其東水郎安福路瀘水河東南至吉安府入豫章江者也攸水自山西麓西南流會柴嶺水又西南有水頭村東西二溪合而西北流來會又西南流有斷江橋東西二溪自南來合而來會又西南有溪自南來注之又西至新市鋪東折而南流七十餘里至縣東北又西南流會洣江於縣之東南二水合西流經縣城南又西百里至草市北稍西有小江南自安仁縣來會　小江二源一南出尺灘北流百三十里至安平司東東源來會東源出酃縣西北界之尖山鋪山西流曲曲經太安樟橋二鋪之北亦百餘里至仙口鋪南與南源會西北流受東北來自大石嶺一水又西北經青路北安仁縣城南又西北有一水南自觀音閣合同塘小蹲二溪北流來會又北流曲曲百五十里至草市西北會洣江攸水　攸水洣江自草市西北流百五十里至衡山縣

南之茶陵口入湘江洣水源流自南而北而西北行六百餘里湘水又北流至衡山縣城東南有水西北自衡山來注之衡岳[illegible]亘數百里水皆南麓會諸溪滙東南流經南岳司北又東過縣坊橋又東南經縣城西南烏石鋪之北又東入湘江又北經城東東北經石橋鋪東有水自西來注之水亦西出南岳東麓又東北曲曲二百里經淥口市西有淥江合泗汾河東自醴陵縣會江西萍鄉諸水來注之淥水源有二東源出袁州府西萍鄉縣東北境大山二瀾一西南流一東南流合而南所謂萍川也稍西南有小水自東來會曰新江折西南流經縣城東南又西南至湘東鋪南有馬跡嶺水北流合二溪自東南來會又西受北來之五金山水又西流曰湘東江又西北流入湖南界插嶺關南又西北北源來會　北源出劉陽縣東南與江西萬載縣界之鐵山南二瀾合經王家橋西流經閣家市北又西南流至渠城司北吳甲市東又西南受北來之路口橋水又東南流經金剛渡東又南受東來一水又南曲曲經明瀾鋪東又南折西

南流百餘里與東源會曰隻江口二水既合曰淥江西流經醴陵縣城南又西北流折而西至鐵河口之
北泗汾河自東南來會　泗汾河源出江西萍鄉縣西南境之婁婁麋西流入瀏南界西北流數十里折
北流有丹陵橋水自西南來會又西北至船灣東北流數十里至泗汾鋪東北折西流數十里又西北流
至鐵河口東北會淥江　匯會泗汾河又西流八十里至淥口市北西入湘此水行西百餘里湘水
又北流至湘潭縣東南之渚洲鋪折而西稍北流有
茶園水自南來會又西北至下攝司南飛羊鋪北有
涓水自西南山東北流百餘里來注之又北有漣水
西自湘鄉縣合諸溪東流經城南來注之漣水數源西南源出
寶慶東北境之大龍山北阜東北流又曲曲而北二百餘里受西北來一水折東北流至關王廟西南共
西源水出新化縣北境山中東流經桂子嶺南獨山北又東折東南流有伏溪口二水自北合而南來會
又東南至關王廟南與西南源會源流亦二百餘里又東南數十里至潭市南有豐溪南自黃龍山北流

折而西北經永豐橋東凡二百餘里來會又東南至大江口南有水南自山中北流百數十里來會又南
折東北流數十里有小水自南來又有豆溪河東北自縣北之夏陰堯磚二橋西南流來會又東流有花
橋水南自衡岳北麓經望岳山南北來會又東經湘鄉縣城東南又東稍北有官步河自西北來注之又
東北受北來二水又東經王托鋪麓湖鋪南受北來一水稍北至薑畬市南又東流經湘潭縣城南入湘
江此水自寶慶東北衡岳以北諸水皆會源流五百餘里湘水於湘潭城東南北
流又東北受東南一水折北而西又北流經回龍鋪
西又北經下托鋪西受西南來一水又北至長沙府
治善化縣西南有水西南自岳麓山來注之岳麓南去衡山
三百里隔於湘潭一水實不相連又東北經府城西南有水東自城
南來注之北經城西又北稍東有瀏陽河東自瀏陽
縣來注之曰瀏口瀏陽河出縣東界二源一曰大溪自大圍山西南曲曲二百里一曰

小溪在大溪源之東南山亦西南流合北一小水西經鐵山之北亦二百餘里會而西流至縣城東南受
北岑坊東一水又西經城南受南來一水又西稍北受北來城西北之水過百于橋又西有焦溪東北自
焦嶺西南流合數水來注之又西經永安市南又西過百家山北又西北流經丁家鋪楊林鋪南又西花
至長沙府城北十里入湘江稍北有黃泥江自東北來注之黃泥江出
平江縣南界長田市山西南流經黃泥界又西南有社港水自東來會又西南九十里有瀏陽北境二溪
合而西南流來會又西折而西北曰勞刀河又西南數十里流入湘江其水口在瀏口稍北湘水
折西北流有水西南自岳麓來注之此岳麓西水東北流經驚馬橋
而北者也又西北有建港溪自西南來注之建港溪出建港橋南山東
北流百五十里入湘江此水源隔山卽湘潭豆溪源也有清水合二溪自東來
注之一溪自山西流八十里一溪自腰站東山西南曲曲流六十餘里合而西流經橋頭鋪又西入
湘江又北有圍河合玉堂諸水西南自寧鄉縣來注之

圍河數源出寧鄉縣西與安化縣界之十泉風大山及南曬穀石二水東流合而東經黃枋鋪南有芭蕉
嶺二水皆北流來會又東經長橋南曰圍河又東稍北至玉堂鋪東南有玉堂河自西北來會又東至石
土南受南來一水又東至縣南有譚家橋水自西南來注之折而北流經縣城東又北受西來一水又東
北受西來青化衡龍二鋪北之水又東數十里入湘江又北資江西自益陽縣
合西南武岡新寧寶慶邵陽新化安化諸水來會曰
資口　資水卽都梁水源出武岡州西南有楓門嶺
水東南流高坪南山水東北流合而東經山口南又
東有一水南自水東鋪來會資源及此水隔山之水皆南至城步縣西入竹
舟江者也又東經涙石北至西筵橋受南來一水又東稍
北經州城南又東北流至赤溪橋有龍溪自東南合
二水來會龍溪出州南境東北流有二水又出其東南北流而合折西北流會龍溪又西北至

荆溪橋入資北經石羊橋西折東北流經斗溪荆竹西北有蓼溪西自蓼溪司東流來會又東北經西橋五里排西又北有水西自硤石司合二溪東流二百餘里來會又東北經龍潭鋪西又東北受北來一水折東南流經紫陽司南又東南曲曲而東曰紫陽江經寶慶府治邵陽縣西南境有羅江郎古夫夷水南自新寧縣合諸溪來會水勢始盛羅江源出新寧縣南與廣西界之羅江嚴北流數十里有長木山水自西南來會又有縣西一水合北一水自北來會折東北流經縣城南又東北有大雲山水自南來會於黃龍塘北又北流折而東至有油溪橋北有香溪南自大龍山北流來會又東至木山鋪北楊田鋪南一有楊家山水南自廣西界之三山鋪來會又受東來一水又北流至田堂寺西折東北曲曲流百五十里會資水此水源流數百里與資水等既會羅江又東北經楓

林鋪南又東經府城北有邵水南自城東來會邵水郎花橋及洪橋官橋三水也花橋水出南境思鋪之西南山其隔山水郎盧洪河源也此水北流東北過小花橋西又北數十里經谷州鋪西又北至府東南有官橋水東南自獅子山北流經南市東又西北會北來之洪橋水折西南流經官橋鋪北又西流至府東南與花橋水會二水既合北流經府東而北入資水資水自東入邵陽北境流數十里有五十三灘既合邵水又有四十八灘又東折而北流百里至申家塘西又北折而西流七十里有潮水合田心水自西南來注之折北流有連溪東北自石柱寨西南流至蔣家壩來會又西北流數十里經新化縣城東北又西北至牛婆壩北有洋溪合思豐溪女溪自西南來會洋溪出新化縣西南境大山一源東流一源出望雲山東北流合而東北數十里至三姓口有女溪南自龍源山來會又北有思豐溪西自鐵山來會又東北至牛婆壩西北入資

水又西北數十里有油溪自東北獨山來注之又西北數十里至蘇溪司東折東北流百八十里受西北來一水經安化縣西境又東北二百餘里至縣東北境有敷溪河合二水自西南來注之敷溪河出安化縣西南之黃柏山東北流曰石城溪一出縣南境之桂子巖北流曰大木溪至縣城南合而東北流經縣東北境山中百餘里入資水又東經益陽縣西境曰資江有四里河西南自安化東南境山來注之此水源在清塘鋪之南其隔山南水郎伏溪口水南經湘鄉者又東受南來三小水曰占溪曰桃花溪曰誌溪俱自西南山東北流注之又東至益陽縣南分為二派一東北至城東南折而東一東流受西南來之七里溪又東二十里至小江口復合東流又分為二派一東北流十餘里又分二

支正北一支經王家村瓦口磯又北分數派一汊東至湘陰縣林子口黃花洲之北入湘江一汊北折而西經沅陵縣南之瓦陽塘東折北流經縣城東又分二汊一東北流入洞庭湖一西北流數里又分二汊一北流於縣正北境白沙塘之東長坡入湖口東南去前汊口四十里一西南流至兔子哨折而北至李家蓬西入湖口東去前口長坡約六十里正當沅陵西北自王家村東南一支曰青草港東南二十里與一支東流者合為資水正派又東南有關龍河合西北仙清二水自西南來會關龍河源在衡龍鋪北俗曰玉堂江又東流至喬口與湘江會此水源流約千七百里其入湘之口有二於喬口入湘者其東流正派於湘陰縣北入湘者其支津也其支派西北至沅

陵縣境入湖之口有三叉支津之津也 湘水既會資水於喬口東北流至湘陰縣西南境有支津西通資水之支津者二稍北有哀江東自東南境合數水來注之過城西黃花洲又北有資水支津西南自林子口來會又東流折而東北有汨水東南自平江縣合諸水來至汨羅山分流而西注之曰汨羅口 汨水即平江出平江縣東與江西界之黃洞嶺西南流經寧陽村南又西南經長壽司北又南有一水自東來會又西南經義口北又南有一水南自連雲山來會西流經銅坪及圜灣之南有一水東南自盧洞西毛滑石橋江口台西一溪東北流來會又北經橫槎東又西北至縣東北境折西南流經城東南及西三面又西北流至楊梅江有昌水河自北來會又西流數十里稍北分爲二派西南流復合又西南至新市北折西北流至歸義驛西北有一水自東北伏井驛之東南來會又西北分爲二支一支西流稍北於山麓西入湘一支北流數十里西北入湘曰屈

潭亦曰汨羅口 湘水至磊山洲分爲二派又北復合入湖曰湘口正對湖中之石彔 湘水自源至此行二千餘里會桂林永州寶慶衡州長沙五府道郴武岡桂陽諸州水爲洞庭上源 水道提綱

湘水源出廣西桂林府全州九十里鐘石山匯羣山之水東流至黃沙河入東安縣境石期市入零陵縣境又東流至湘口合瀟水北流入祁陽縣境又東北入衡州府常寧縣西北界又東北入衡陽縣又東北入衡山縣東界又北入長沙府湘潭縣界桑欽水經湘水過重安縣東又東北過酃縣西承水 今按承水即今烝水承烝字義音同 從東南來注之注湘水又北歷印石又北逕衡山縣東又東北逕湘南縣東又歷湘西縣南元和志常寧縣湘水在縣北六十里衡陽縣湘水西南自永州祁陽縣界入衡山縣湘水在縣東衡陽縣志湘水自祁陽東經常寧縣界經衡山縣南八十里松柏鋪南又東北至江口入衡陽又北流歸水自東流注之又北經霞山東又北經花光山東又北經回雁峯東又北經衡山府城東又北過石鼓山東又漢書地理志臨湘注應劭曰湘水出零山水經注湘水又東北過陰山縣西洣水從東南來注之又北過醴陵縣西漉水從東注之又北經建寧縣故城下又北過臨湘縣西縣南有潭山湘水經其南又北經昭山西又北經南津城西西對橘州又北左會瓦官水口又經

官船西左經麓山東又右經臨湘縣故城西又右合麻溪水口又經瀏口戍西北又北溈水從西南來注之又北左岸有高口水又北右會鼻洲又北經陵子口又北經銅官山又北經錫口戍東又北枝津北出謂之門水經東北合門水又北經黃陵亭西右合黃陵水口又北經白沙戍西又北會東町口潤水又北汨水注之輿圖湘江自湘潭縣南石塘鋪入境東流會淥口即漉水口也又折而西北有鼓磔洲又北左會易俗河又北經楊梅洲又北會湘鄉河又北經縣城南繞流而東經縣城東又北至縣北界左會靳江河入善化縣界北流經縣城西南至府城西水陸洲

入長沙縣境至城西北經三沙磯又北右受瀏渭水又北左會新康河口右會澇塘河又北左會靖港又北右會樟樹港左合喬口河接湘陰縣界湘陰縣志湘江自上窰潭入境江西爲喬口稍北爲驛馬潭又北經文武二洲之間爲鯿魚潭分流爲文涇江而西北流其西岸名林子河北流經舊縣治西爲小林子河資水至此入湘江少北左會壕河又北爲楊雀潭又北左會掃帚口稍東北匯爲蘆林潭右會縣河又北左經橫岑口會楊水寺潭又北匯爲南江潭又北經磊石山西又北通青草湖而左會汨羅江也大清一統志

大江經臨湘縣西南有白泥河水來會皇朝通志

大江既會洞庭水於巴陵東北之荊河口經城陵司北白螺司南南岸有松陽湖二支津來注之又東北經臨湘縣西南境南岸有白泥湖水自縣東南來西北流注之白泥湖在縣東南即黃介湖之委也袤延七十餘里西北流經縣南境又西入大江又東北過石磯曰城陵磯曰道人磯經縣城西北又東北經螺山南又東北至新隄鎮南土磯頭北南岸有黃介湖西口又東至茅埠村東北港塘西東口黃介湖源南出大嶺口水北流經長安驛東桃林鎮西入湖又東南有龍角山水來會湖袤延百餘里西南流爲白泥湖西北入江東北流又爲長湖其南有尖山鋪港口驛諸山三水會平水港流入焉湖東即蒲圻西境也北分二港一西北入江一北入江水道提綱

大江會洞庭諸水東經臨湘縣又華容縣舊志大江在巴陵縣北從荊州府監利縣流過城陵磯下合洞庭諸水入臨湘縣界臨湘縣志大江自城陵磯入縣界經縣北二里東至高家墩入嘉魚縣界大清一統志

續行水金鑑卷一百四十八終

續行水金鑑卷第一百四十九

江水　原委四　湖北漢水

又東北有陸溪水自江西寧州西[illegible]諸水來會　皇朝通志

又東北為六溪口卽古陸口有陸水東南自蒲圻合通城崇陽諸水來注之　陸溪出江西寧州西界大湖山三原東北流折而西北流經苦竹山西南樓嶺東日石背頭河又東北至河市北有河市港水西南自黃龍山下將嶺北流來會又東北經通城縣東境有東港太平港及城南之朗河苻自西南來會又有龍窖山水自西來經城北來會又北合西來之自港河水折東北流經新橋鋪苔橋嶺西北有毛公渡河自南來注之又北至石五鋪西有大溪洞水自東南來注之又東北至崇陽縣西南有吳城港水南自雷公山來會又東經縣城南而東有水自東南來注之又北流經城東而北有白羊山水合數小溪南流折而西北來注之又西北流經崇洪鎮北有小水自西南來注之又北流折而西至蒲圻東南有桃花嶺水自西南來注之又北經縣城東北又西北百餘里至六溪口西北入江

又東有石磯　磯南岸日石磯頭埂　南岸有小湖口　卽嘉魚城西南湖也赤壁在嘉魚縣西與江夏縣界北岸對烏林　水道提綱

武昌府舊志大江自臨湘縣清江口入嘉魚縣境經石頭口陸溪口嘉魚口至嘉魚縣城陸水一名雋水源出通城縣上雋鄉東北流繞城西經縣治北合秀水又東北經柘橋入崇陽縣界名崇陽河至縣西南會桃溪又繞城東會大東港經壺頭及崇陽洪入蒲圻縣界名蒲圻河自縣東南洪下灘西北流至城東南會荊溪繞城東通浮橋又西北流入嘉魚縣界至縣西南七十里陸溪口入江又武昌府舊志崇陽縣東有吳城港白石港縣西有白泉河龍坊河縣南有高視河太原河東北有龍頭河西北有江巖河俱會崇陽港以入雋水　大清一統志

經嘉魚縣北沔陽州東南又東北有沔陽東南諸水來會　皇朝通志

東經嘉魚縣城北北岸卽沔陽縣東南境也　北岸自新隄鎮楊家背東北至此雖無入江之水沔陽支津北引漢水為川為澤縱橫五六百里間　又東折而東北又西北至新灘口沔陽東南諸水合而來注之　水道提綱

水經注江水又東北至江夏沙羨縣　今按沙羨縣漢屬江夏郡卽今武昌府江夏縣　西北沔水從北來注之又大江東入監利縣界南岸與岳州府華容巴陵臨湘三縣分界又東入漢陽府沔陽州界荊州府舊志大江至荊河口會洞庭湖水流至白螺磯入漢陽府沔陽州界　大清一統志

又東北有斧頭湖水自嘉魚縣合咸寧縣水來會　皇朝通志

又西北折而東經大軍山南麓至金口鎮西有斧頭湖金水自南來注之　斧頭湖長百數十里自嘉魚東南境迤而東有小水三自南來匯又迤而北有咸寧縣咸河自東南合六小水來北注之又東北至賀勝橋受東來一小水又北百里至金口鎮巡司西北入江　水道提綱

大江東流入嘉魚縣與安陸府沔陽州分界　斧頭湖在江夏縣南一百二十里會嘉魚咸寧諸縣水至

金口入江又塗水源出咸寧縣界鐘臺山曰咸河又名西河北流至縣南金燈山下名淦川又合官埠赤港二水又西北入江夏縣界匯為斧頭湖北流至金口入江水經注塗水出江州武昌郡武昌縣東山西北流經汝南僑郡故城南歷縣西又西北流注於江明統志一名金水入江夏縣謂之塗口亦名金口咸寧縣志其源有二一出淺水嶺西北流過洪崖山名蘋花溪一出鐘臺之桃花泉北流與蘋花溪合大清一統志

又北有赤野湖會沔陽太白十四湖諸水來會皇朝通志

又北流稍西經小軍山東麓又北有赤野湖西會沔

陽太白十四湖諸水來會曰沌口漢陽府之西南境

也荆州府治江陵縣城北有大暉港自北而南折而東經城北又東數十里形如曲尺此水無所入其北有池水當港曲平地於龍背橋南東流六十里有小水自西北來會匯為太白湖自西迤而東南長九十里至潛江縣西境梅家觜西有三湖水西南自江陵東南境來會又東有漢水支津東北自大澤口西南流來會南流有紅馬湖水南自江東岸之郝穴東北流又西合觀音寺東之水來會卽古所謂夏水首受江後人日長夏河者也自此分二派一東南流至周家觜又分為二北派東流至沔陽州南之謝雲口又東數十里至峯口後合有小河西北自州北境來會東至土坑口又分為三其東流二渠匯為沙湖其南流者為自石湖有上洪湖官湖下洪湖相連自西來會又南而周家觜南流之水與紅馬淵湖流之水會而東南者西南受監利縣北岸之南江南蓮頭湖大烏湖蔣師湖大城池五水又東流百數十里至新隄鎮楊家觜又東北來會過小港口又東北與沙湖水會而東州東北水之支渠亦東南注堤當湖會於平坊又東折而北至州東南之新灘口巡司之南東入江　沔陽北派自潛江縣北境張集口南引漢水

東支津南流至排沙渡之西折東南流經縣城東北又東南流分為二派至謝汪劉三場又分為三其東二派南復合乇州西蕭家場折而東北匯為西湖經州西北及正北日遙還湖又東日自泥湖長百二十餘里南北廣者八十里狹者五六十里其南一派東南流百七十里至州南境與州城西水合又東南至土坑口會長夏湖者也自泥湖東南流於沙鎮司南東北注赤野湖　赤野湖兩受漢水一西北於州東北之仙桃鎮南南流與白泥湖北出之二渠合而東經下楂埠南又東注赤野湖一東北於漢川縣東境蔡店巡司之北引漢支津西南流百餘里注赤野湖湖南北九十餘里東西七八十里於東流出經小軍山之北東北至沌口入大江卽河水也水道提綱

漢陽府志大江環抱郡城去城僅數十丈自荆州監利而下會沌口過城南與漢合者江之正流也有自沔陽播為陽明諸湖匯於太白者有自沌口出江者有經沔為黃蓬諸湖經上平下平放至新灘鎮出江者有自孝感經漢陽之石潭河入黃陂境至沙口出江者此在隣境旁出而入江者也舊志江水自江夏東臨入府境歷新灘口大江口百人大小軍諸山過沌口至府城東過大別山合漢江轉煙波灣抵五通口共一百九十里入黃陂縣境經縣東南三十里流十五里至沙口入黃岡縣界太白湖在漢陽縣西南接沔陽州東北界水經注沌水南通太白湖輿地紀勝在漢陽縣西南一百二十里府志太白湖一名九眞湖周二百餘里潛水自西北來注之西湖李老沙湖泗港諸水匯焉沱水自南來注之直步陽明黃蓬諸水匯焉而東南匯於沌水出江春夏水漲與新灘

馬影蒲潭等湖合而爲一冬涸始分舊志太白湖西南受陽明西北受沙湖北受索子港南通新灘口東通沌水 大清一統志

經漢陽府城東南武昌府城西有東湖湯孫湖諸水來會 皇朝通志

又東北七十里經漢陽府城南及東武昌府城西有磯有湖水自東南來注之 磯在武昌府西南江中當漢陽正南卽鸚鵡洲也武昌府治江夏縣有黃鶴磯縣南多水澤曰東湖曰湯孫湖曰黃家湖曰淸寧湖曰賽湖至西山會流而北入江 水道提綱

大江自沔陽州東北流入漢陽縣界與武昌府江夏縣分界又大江自嘉魚縣東流入江夏界東湖在江夏縣東四里輿地紀勝上有東園爲近城登覽之勝淸寧湖在江夏縣西南十五里東北通黃家湖又東南通湯孫湖又東通賽湖賽湖匯諸湖之水折而西北流俗呼爲裏河出鮎魚口入江 大清一統志

又北漢水自西北來會 皇朝通志

二府隔江東西相望稍北漢水西北合商雒唐鄧以南諸巨川自漢陽府城西北來會曰漢口 水道提綱

大江入江夏縣會漢水又大江與武昌府江夏縣分界又東北會漢水　漢口在漢陽縣東漢水入江之口也亦曰夏口沔口魯口蓋以夏水沔水魯山得名實一處也其地本在江北自孫權置夏口督屯江南

於是相承以鄂州爲夏口而江北之夏口晦矣 大清一統志

漢水卽漾水源出寧羌州北之嶓冢山卽禹貢導漾之嶓冢也經沔縣西南有沔水合濜水沮水來會經褒城縣南有黑龍江自鄜縣合斜谷水褒城水來會經漢中府治南鄭縣西南經固城縣南有馬扈河鐵臺河來會經洋縣南有潛水來會有沙河自西鄉縣來會南流有洋河合木馬河來會經石泉縣西南又經紫陽縣西有渚河自四川太平縣來會又東有香河自平利縣來會經興安府西有越河自安康縣黃洋河自平利縣來會經洵陽縣南有洵河自鄠縣經長安縣合鎭安縣水來會東流有吉水河自湖北鄖西縣來會經白河縣城北又東入湖北鄖陽府界經鄖西縣南有陡河卽堵水自竹溪竹山二縣合諸水來會經鄖縣西至均州西北有會河來會又東南有丹河自河南淅川縣合陝西商州山陽商陽縣諸水來會經光化縣西南穀城縣東南有南河自房縣合保康縣水來會經襄陽府北樊城縣南有白河卽濁水唐河卽淸水自河南新野合南陽府諸縣水鄧州諸水及棗陽縣之滾河來會經宜城縣東有蠻河及鄢水自南漳縣來會經安陸府鍾祥縣北經荆門州東南又經京山縣西南潛江縣北有支津交匯爲雲夢澤 見後 漢水正派自大澤口東北流又分支津經潛

江縣東北匯爲沔陽北湖其正派東南流又分二派北派經天門縣南合松湖支津水南派經沔陽州北又分支津爲白泥赤野諸湖又東北流與北派合過漢川縣南南有松湖支津水來會又東有溠水涓水自隨州合德安府雲夢應城諸縣水來會經漢陽府治西北有赤野湖水來會又東北有三里河自應山縣經孝感縣來會折東南至大別山麓入於大江皇朝通志

漢水卽漾水亦曰沔水源出寧羌州北之嶓冢山山在州北稍西九十里卽禹貢導漾之嶓冢也東南流數十里折而北數十里至霓川鋪西折東北流經沔縣西南境有大安水自西北來會在大安鎮東南又東北經青陽鋪南又東北有沔水會濜水沮水自北來會曰濜口沔水上源有三一曰濜水出西北山東南流經峽口北又東南流一曰上沮水出北山南流經沮水鋪西南一曰西水自東北山西南流至鋪南三水俱會又東南曲曲流八十餘里入漢又東經縣城南又東經黃沙驛南又東南有水北自雲霧山來注之又有白巖河西自寧羌州城東北流合平溪河來會水勢始壯白巖河出州西南與四川界之七盤關北流又東北經州城西北又東北經鐵鎖關北又東北經蔡壩有平溪河自南山來會曰壩河又東北入漢水在天池山之北又東南流經褒城縣南境稱爲沔水有黑龍江東北自太白山西南流合斜谷東南諸水自北來會黑龍江源出郿縣南境太白山之西南麓兩源西南流而合又南合東來一水西流又合北來一水又西有紫金水自北來會又西折西南流至泰伯村西受東來一水西南至鎮江鋪西又西南有白馬及安河西北自斜谷之東南山合而來

會曰黑龍江又南流折而西南至武關驛東北有野羊河自西北來會又南有武林河自西北來會又南有馬道河沙河俱自西北來注之又南稱褒城水經褒城縣東折稍西南流至龍江鋪與漢水合此水卽古褒水自鳳縣大散水三岔驛以東郿縣太白山以南諸流悉會行五百餘里又東南流至漢中府治南鄭縣西南有高臺鎮水自西南來注之東經府城南又東有老渚河自南合二水來注之老渚河二源一出建龍池自南與川界之小壩北流經巖限口東又東北流一曰青石水自東南與川界之龍盇山北流至青石關西合焉又東北流數十里入漢水又東北流經柳村堡南又東有一水自北來一水自南來並會北水自北山南流合西北一水東南百餘里入漢南水曰南沙河南自賈谷關北流經七里壩東又北入漢水口南北相對其東南曰五郎口又東經城固縣城南水中有洲稍東有小水自南來注之稍東北有水自西北東南流經縣城東北來會疑卽古滑水亦名智水又東北有馬扈河自北來注之馬扈河出城固縣北境山東南流有關王河自東北來會又南百數十里折東南至洋縣西南境入漢疑卽古駱谷水又東有鐵臺河亦曰溢水自北來注之鐵臺河出北境秦嶺之西南山二源西南流而合折東南曲曲流二百里至洋縣城西南入漢又東經洋縣城南又東稍北八十里有灊水自北來注之灊水出鐵臺河源之東南山東南流百數十里經槐樹關西又南入漢又東經眞武鎮北有沙河西南自西鄉縣北境來注之沙河出西鄉縣西北之樓山東北流有祁了山水自西來會又東北經眞武鎮南又東北入漢又東稍北有金河自北合二水來注之金河出北山東南流有王門山水自東北來會又東南流入漢又東南流至鐵石關南有李家河卽饒風河自東北合數水來注之李家河出柏林壩北山東南流合西來一水曰焦溪河東南流八十里有一水自北

合東北一水南流來會又東南至馬家溝東折而西南流南經金雞嶺子午山東又東南有兩河東北自西雲霧山北合而西流來會折西南流經饒風嶺北又西南入漢 折西南經西鄉縣東北境渭門鎮東南又南折東南流有洋河即清涼川西南自鹽場關北流合木馬河東北流來會於茶溪鎮北 洋河源出西鄉縣東南與川界之鹽場關北山北流經魚渡西路西又北有小巴山東水自西來會又北有揚旗河自東來會又北經碓日壩西有七十二渡河一自大巴山北麓一自飛龍山合而東流來會又北數十里至縣東境有木馬河自西南來會木馬河源出縣西南與川界之米倉山東北流有大巴山西北麓水自南來會又東北有賈峪關東水自西來會東流經風口南又東北流經空渠鋪北又東經縣城南又東會二東北水既合東北流經金牛山北受西北來一水又東數十里有洋溪南自皂軍山北流經父子關東北流來會又北稍東至茶溪鎮西北入漢 又東至石泉縣西南有珍珠河北自雲霧山西南流合西北之香子

河來注之又東經縣城南又東南流有池河東自螞蝗山來注之折南流受東來一水又西南經漢陰縣西境南至馬家營西漢陽坪東折東南流至紫陽縣西境有小松河自北來注之又南有渚河西南自四川太平縣境北流經毛壩關合二水來會 渚河即任河其上源曰北江出四川太平縣東境黃墩山北麓北流合東一水西北流百里有一水自西南來會又北流入陝西界經毛壩關東又北有渚河自縣西南境東北流折而東南合西南一水來會又北經馬家營東又北折而東流數十里曰渚河亦曰任河至紫陽縣之西南東入漢曰任河嘴 又東經城南又東經西沙壩南又東有汝河西南自雙河關來注之又東有嵐河東南自花龍山來注之 嵐河出東南界花龍山西北流至水園城北會西南來一水又西北折而北流百餘里又折東北經嵐河右營之東北入漢水口正對漢

北岸之流水鋪 又東有香河自南來注之 香河出平利縣西南境西北流經香河營東又北九十里入漢 又東稍北至興安州西境有越河即古直水合恆河西北自漢陰縣來會 漢陰縣西北山有二水南流而合又會西來一水東南流經縣城西南又東南五十里有添水河自東北山來會即古直水也又東南經澗池鋪西又東南五十里經關埡南有白杏溝水自北來注之又東經恆口堡南有恆河自北來注之又東南至長鎗鋪西南有傅家河自北來注之又南入漢 又東稍北經州城北又東有黃羊河南自平利縣來注之 黃羊河出平利縣東南界白土路營二水南曰石牛河北曰連先河西流至營西而合西流即古灌溪水也有獅子山水自南來會又西北流經縣城西南又北數十里受東南來一水又北流至州南之黃羊村東又北經州東而北入漢 又東北經二郎鋪北有一水合二溪自北來注之東經青山鋪南又東北至洵陽縣西南有閭河自南來注之 閭河

出縣南與湖北界之七里關南山北流合西南來之炭河及神河三水西北流又折而北而西受西南來之孟家河又北至閭河鋪西北入漢 又東過縣城南有洵河自北合鎮安縣諸水東南流經縣城東北而南來會 洵河源出鄠縣東南豹林谷之西南太乙山西北徑鄠縣百五十里東北徑長安縣二百餘里太乙山西北麓即西黃谷嶺為滻水之源其西南麓即洵水源也南流合東來一水又南八十里介西北來一水又南四十里合西來一水又東南經兩山間三百餘里至兩河關南有鎮安縣水自北來會 鎮安縣木二源西北源出天書山東南流北源二木出舊縣關東南山南流至石甕子南會焉南流經徐家坪西又南數十里經縣城東又南有一水西北自紅山洞東南流合一溪經縣城西南來會又南受東來一水又東南受西來一水又東南受東北來一水又南經青鎮關東又南折東南流六十里有東岔河自東北湖廣界來會又南至兩河關東南洵河自西來會洵河又東南經趙家灣東又東南經洵陽東與湖廣界八十里折而南經縣城東北又東南入漢此水源流五百餘里在陝中入漢巨川惟黑龍江及此水也 又東稍南受

北來構園水又東經大棕溪鋪南（鋪北卽湖北鄖西縣西南界）又東南有冷水河自西南來注之又東稍北經月兒鋪北稍東有吉水河北自鄖西縣西北境來注之水口北岸卽湖北界（吉水河出鄖西縣西北境與陝西界之鐵錫嶺東南流經沙口鋪南又東南九十里經上津堡西又南六十里受西北來一水又東南五十里受東北來一水南經夾關塘東又南於白河縣北界入漢）稍東南有白河卽大白石水自西南來注之又東南經白河縣城北又東有小白石水自西南來經城東而北注之又東入湖北鄖陽府界鄖西縣之西南境東流受東南來一水（漢水自源至鄖西界已一千三百餘里）又東北百里至縣南境之黃連埡南有水北自縣城來注之（水有二源東源出水龍洞東北山西南流九十里經縣城東南西源出黃雲鋪西山東流

合北一水經土門鋪南折而東南經城西南至城南會焉又南流八十里於黃連埡東南入漢亦曰黃連河水）又東北有曲遠河自北來注之曰曲河口（曲遠河出淯河山之西南麓其東水卽淯河也曲遠河南流至青銅鋪折而西南流至曲河口南入漢）又東流有陡河西南自竹溪竹山二縣合諸水北流來會（陡河卽竹溪水有二源西北源曰竹溪河出竹溪縣西北與陝西白河縣界七里關西南之雞籠山其北水卽間河炭河也竹溪南流數十里至中峯塘東南有白土關水西自界上西溝塘來會其西水卽平利縣東之石牛河也竹溪折而東流有一水自北來經城西來會竹溪又東經縣城南有洛家河自北來注之又東稍北折東南流至水坪塘東南有縣河自北界山北流百餘里來會曰西兩河口又東南七十里至東兩河口西南源來會 西南源曰柿河出西南與陝西界曾家村北山其西水卽嵐河也柿河東流百六十里經渡船口塘北又東四十里有奏坪河自西南來注之折東北流百里至東兩河口與竹溪會有羊腸河自東南來合焉又東北經竹山縣西南境至縣南有獐落河東南自陰條嶺西北流合西南麥場埡北水北經上龕塘西曲曲西北流來會又東折而北經竹山縣城東又北稍東二百三十里至鄖陽府治鄖縣西南境之鮑家渡東黃龍灘西受西來一水又北七十里至陡河口西北入漢竹溪柿河源流行六百餘里 竹山古上庸地竹溪縣又在其西縣之北境及西南卽陝西白河洵陽興安州平利縣界其南境及東南境卽四川夔州府巫山縣界也）又東經鄖縣西境洪河館南又東折而南經府城西南受西南來一小水又東流受西南來之小嶺塘水又東至土地埡南折南流經龍門塘西有一水西南自十堰店東北流經八畝地來注之（府東南境水也）又東流有水自東北來注之（卽龍門塘東北一水）又東南流至均州西北有水西南自白浪塘南北合二水東北流來注之又東流經州城北折東南流至會口東有會河西南自兩河口合太和馬嘶二山水

東北流來注之（太和山在均州南百二十里其南山北麓水曰呂家口西北流至兩河口塘有馬嘶山水自西南來會又東北曲曲數十里經武當山西麓又北至孫家灣北又東北經州南境至會口南有草店水南自太子坡北流稍東來會又東北於會口之東入漢）又東南數十里至蕭江口有丹河北自河南淅川縣西合陝西商州山陽商南諸水南流來會（丹河卽古丹水源出陝西商州西北境之秦嶺東麓其西北卽藍田縣東界藍關藍水源也丹水東南流至紅門口南有一水自北來會又南有一水自西來會曰乳水河又東南至州西南境有荊水自北山藥子嶺合二水南流至上板橋又合西北一水南來會又有五峪河自西南合南秦川及赤水峪水東北流來會丹水又東經州城南又東曰丹江折而南流經巴樓鋪白陽店西又東南流經商山北經南雜鎭南又東南至龍駒寨南受北來一水又東南流經商南縣西南境有銀花水西自中村合二澗東流經土門來注之折而東流有武關河自北來注之又東經縣南境稍東有清油河北自城東來注之又東南經打鼓洞梳洗樓凡百六十里入湖北鄖縣東北界數十

里又東入河南淅川縣西北界有淇河自北來會淇河出商南縣東北山二源合東南流入河南淅川縣西北界又東南數十里折而南又東南流入丹水丹水又東南百里經淅川縣城西南有金牛河合滔河西自鎮安出陽來會水勢始盛曰丹江金井河出陝西鎮安縣東北蕭家寨南北二水東流而合又東合北來一水東南流九十里至扈家坪東南有社川河合三水自西南來會又東南經山陽縣南境有色河北自縣北苦竹源南流合東西四水來會又東經沙溝鋪南又東經商南縣南境吐霧山南又東南至胡家店東南有涵河自西南來會又東入湖北鄖縣東北境經將嶺北又東至淅川縣西南境東入丹水俗稱涇河源流行五百餘里丹水又東南四十里有老鶴河北自杏花村南流合熊耳山南之雙河南經西峽集及背山凡三百里至馬蹬店之西南來注之丹水又南稍折西南流百三十里於蕭江口東南入漢此水源流曲折行八百里

稍南有青石鋪水西南自太和山東北麓來注之又東南流八十里至光化縣西北分為二派夾客洛河洲至縣城西南之舊城西復合曰老

河口又南至穀城縣東北有余家河自西來注之又南經城東南之仙人渡有南河即古沮水西南自房縣東流合保康縣水東北流來注之

沮水源出房縣南境之景山在縣南稍西百三十里其西為陰條嶺其東南為五柯樹山又東為保康縣南境山又東為北風山勸易巖漳水源自景山北流百數十里至縣城西北有包家河北自東浪村西南流百餘里來會於城北折東南流經宜陽灣北又東經驛歸店南又東至保康縣西北之紫口有白嶺河自西南來會白巖河出景山之東南白里五柯樹南山東北流曲曲至博磨坪南又東北折東南流敦十里至王家灣北折而北流百餘里至娘公會西折東北流百里與沮水會又東流至保康東北之洞庭嚮西有板倉河西南自縣城來南被寶河出保康縣南境之馬湖堧東北流經羅岡嚴西廢其東水郎南漳縣西水也板倉河又北經黃保坪東折而西流數十里至保康城西南又折而北南東北數十里會沮水沮水自澗堙嚮西折而北又西北復折而東北經雞于口東俗曰南河又東北經穀城縣城南又東入漢此水源流曲折行五百里

又東南至廟灘東受東北來一水又南至太平店南折而東流有水自東北來注之

水出北與河南鄧州界東南流六十里至黑龍集西折而西南流百五十里至太平店之東南入漢

又東南至牛音塘南稍東北流經襄陽府城北樊城南稍東有白河唐河東北自河南新野合南陽府諸縣及鄧州水南流又合西來之清河東來棗陽之滾河來會

白河源出南召縣西北境之曹峯山在老君山東南二百餘里其西北為伏牛山北郎汝水其東北為沒大嶺郎沙河源也白河南流經演藝山麓又南經縣西境又東南流至南陽縣北境有雞予河自東北山西南流百數十里合西北來之雅河來會又西南出山曰白河西南曲曲百餘里經府城東而南分為二派其東南流之支津曰溧河南經林水驛至郭家灘會唐河者也正派於城東南西南流百五十里至新野縣北境西流與滿河潦河會滿水出嵩縣老君山南麓南流合長城河內鄉合螺螄河黃水河點河又東南徑鄧州新野合潦河與

白河會白河既會湍河南流經新野縣城西又南數十里有才河西北自內鄉西南山東南流經孫家寨又東南經鄧州南境又東南流凡三百里來會白河又南數十里入湖北界經襄陽東北境西南流百餘里唐河自東北來會唐河三源至唐縣皆會故名唐河其北源曰裕州西境之趙河源出晉山縣南境大山在雞子河源之東南流百餘里出山又南折東南流有三里河北自趙河源之東北山亦南流百數十里與趙河會此河南流處有支津東經葉縣南舞陽北東至鄧城西人沙河之灃河也三里河南流與趙河但隔一山趙河又東南有裕州左右二水俱出北山南夾州城左曰潘河至城南合而西南流數十里來會又西南百餘里至南陽縣東南境曰趙河折而東南流九十里至唐縣西北其東源東自泌陽來會東源曰泌河又有兩源南源出泌陽東與確山縣西界之銅山西流數十里北源出縣東北之大胡山西流又西南合北來一水十數里來會西經泌陽縣城南又西有澡水北自申陽山西麓南流來注之又西數十里折西北流經大河屯北又西有毘河東北自慈邱山西南流來注之又西至唐縣城東北又西北與趙河會南流經縣城西而南其東南源東南自桐柏縣來會東南源曰盧家河二源一出桐柏縣東

北界之同龍山西麓其東水即入淮之明港河也西麓水西南流八十里一源北出泌陽南界山者南流敎十里來會又西南七十里至桐柏縣北境有一水西南自淮源桐柏山北麓東北源來會又西北九十里出山曰盧家河又西北百數十里經唐縣南塘至縣城西南會趙河而南以下總曰唐河西南流百里至郭家灘東南有河自支津曰漂河北自府城來會又西南八十里入湖北界經襄陽東北境百數十里白河自北來會白河既會唐河西南流三十里有清河西北自北界東南流百餘里來會其東有滾河自棗陽來會　滾河三源東北源出棗陽縣東北境之洛滶府南流又西南數十里折西流經縣城南有北源自北來經城西而南合焉又西南流八十里其南源曰東南山西北流百里來會折西流曰滾河經秋樹并南折西北流經打火店北又西北與白河會白河又西南流四十里至樊城東南入漢白河源流行七百里西合湍水東合唐河泌水南陽全府州縣羣流畢會湍泌亦源流行六百餘里實入漢之巨川也趙河即古淯水漢水又東至東津灣西折向正南流經東南境百里有羅家河自西來注之又東南流數十里經

欽定四庫全書　卷百四十九　江水　二十五

宜城縣東境又東南百里有蠻河西北自南漳縣合歇馬清涼二河東南流來注之南漳縣在襄陽府西南百二十里宜城西北百四十里其西與鄖陽府保康縣連界其南境多大山自竹山而東南為房山景山為五柯樹為龍潭山高雞寨東為老龍山北風山至縣南與遠安接界綿亘不斷而東南至荊門州之西北凡數百里禹貢荊州之荊山在縣西北八十里漳水所出即今清涼河也論源流則歇馬河較長　歇馬河源出縣西南與保康縣南界龍潭山北麓其南即與山遠安北境羣山也東北曲曲流經老龍山西折北流數十里至長坪西南有一水西南來經羅凹巖東麓來會折東北流經長坪北又東流經杏橋坪北又東南五十里經南漳縣城南又東南經騎龍集南又東南至武安鎮南清涼河自西北來會　清涼河出南漳縣西北大山即穀城縣南界保康縣東北界襄陽縣西南界諸山相連者也東南流循山南麓八十里至縣北龍門集之北又東南流百餘里至武安鎮西南會歇馬河東流曰蠻河又東稍北經宜城縣西境朱家嘴南稍東折東南流八十里至縣東南境之新店又東南八十里入漢源流行四百有餘里又南經

安陸府治鍾祥縣北境之豐樂驛西有豐樂河自東北來注之豐樂河西南流百三十里入漢又南六十里有樂鄉河自西北來注之樂鄉河即來浴河源出南漳縣西南界老龍山南麓其西北即歇馬河地東南流二百餘里合西南一水經鍾祥北境又百餘里有石橋河西自山東流經石橋驛南又東合西南來之荊門山北水東北流來會又東入漢麗陽石橋二驛皆荊門州北境源流三百里此河源東南七十里即當陽漳河源又東南經安陸府城西三尖山東麓三尖山西自荊門山東北綿連數十里至此山甚高大其東南為黃土坡山東臨漢江隔岸即府城也疑即古內方後人名為章山又東南至舊口西有棗子河自東北來注之折西南流經荊門州東南境有水西北自州城合南北二水東南流來注之一水出州西南山東北流經州城南又東一水西北自荊門山東南流經城東北而南來會又東南曲曲百餘里入漢又正南經石碑鎮東稍

欽定四庫全書　卷百四十九　江水　二十六

南折東南流至沙洋鎮北折南流經京山縣西南境之多寶灣西又東南流至潛江縣北境之大澤口西北有支津西南流西通荊州府南通監利東南通沔陽州諸湖支港縱橫交會即古之雲夢澤後見漢水正派自大澤口折而北流數十里又折東流至張集港南又分支津南經潛江縣城之東北又東南為沔陽北湖漢水正派又東南經黑流渡南竹根灘北又東分為南北二派北派東北流經天門縣南境天門即舊景陵縣自截河場東至乾正司南又東數十里有松湖支津自東北合西北京山應城諸水來會又東過沈湖至脈旺嘴與南派會南派東流經牛跡口南又東南

經慎口場北彭河鎮南東經沔陽州北境曰拖鎗河東南至仙桃鎮南又分一支津南爲白泥赤野諸湖南派折向東北流經沈湖東沈湖長七十里闊二十餘里首東北尾西南在南北二派之中隔一隄岸其東村曰豆背至脈旺背與北派合分派東流二百餘里南北相去五六十里二派既合東北流過彭公湖南彭公湖在漢川縣西南境自東北而西南長六十餘里形如鯉魚在松湖支津之南漢水之北至漢川縣西南受西來之松湖支津水折東南流數十里復折北稍西至縣城東北有松湖支津自西北來會又東至溳口塘北有溠溳諸水北自隨州南流會德安府雲夢應城數縣水來注之溠水源出隨州西北界山南流數十里經唐縣鎮西又南百里至梅邱鎮東有溳水自西南山東北流經鎮北而東來會折東流經安居店南又東五十里有均水南自佛兒嶺北流至茶庵西北注之又東四十餘里經州城南有浮嬰河北自太平嶺南流至厲山店南合西北來一水東南經城西而南注之又東流三十里有漂水自東北山西南流經萬家店而南來注之又東經浙河店南折東南流至光化店東有浪河自西南來注之又東南至馬坪港南折正南流百里經平里市西又東南流經德安府治安樂縣西北境有一水東北自金家店合二水西南流來注之又東南至府城西北有一水東自城北來注之又南經城西又南至兩河口南有水東北來經好石橋南及雲夢縣西北之利塘鎮北合雲夢城南之水西北流來注之又南有楊家河西北自大猿山合佛兒嶺南水東南流來注之又東南經胡金店長江埠南其東北雲夢境其西應城境也又東南百三十里至漢川北境劉家隔司之東有孝感河支津自東北來合雲夢東水支津南流來會又南流有應城南支津自西北來會又東南至溳口塘南入漢此水源流長五百餘里又東南流至漢陽府治西北境之蔡店司北有赤野湖水自南來會赤野湖爲漢南江北支渠總匯分爲二流一東流至沌口入江其一東北流至蔡店司入漢漢水又東北流曰

拖路口有三里河北自應山東南流合小河諸水經孝感而東南來注之三里河源出應山縣北與河南界平靖關之東南山西南流經麻穰市南又西南折而東南經十里鋪東又南經縣城東又南曰三里河又東南有一水合二溪自東來會又東南經太平鎮東又東南小河溪自東北來會小河溪出河南界九里關東之馬口嶺二水合西南曲曲流百五十里有廣水店南溪自西北來會經小河司西又西南會三里河又南百五十里至孝感縣西折東南流經縣城西南又東南流有支津西南與雲夢南境入埠口支津會三里河又東南有桑始澗貓兒澗水自西來會又東南至拖路口入漢此水源流四百餘里漢水又折東南流經漢陽府城北之大別山麓東會南來之大江當江口有巨洲曰漢口卽夏口口南岸卽武昌也自鄖西界至此又一千六百餘里源流共三千里合陝西漢中興安商州河南南陽湖北鄖陽襄陽安陸德安漢陽七府二州之水古與大江並稱朝宗不妄也水道提綱

漢水自沔陽州東流入漢川縣界又東流入漢陽縣界至縣北漢口入江一名沔水一名沮水禹貢嶓冢導漾東流爲漢至於大別南入於江漢書地理志沮水南至沙羨南入江水經注沔水東與力口合又東南溳水入焉又東經沌水口又東經沔陽縣北又東經林鄣故城北又東至江夏沙羨縣北南入於江元和志漢陽縣漢水自漢川縣流入寰宇記漢水在漢川縣東南四十五里漢陽府志漢水故道在今漢口北十里許從黃金口入排沙口東北折環抱牯牛洲至鵝公口又西南轉北至郭師口對岸曰襄河口長四十里然後下漢口成化初忽於排沙口下郭師口

上直通一道約長十里漢水逕從此下而故道遂淤今魚利𦊅存不通舟楫俗呼為褢河以上流自襄陽也又水有自雲夢苛河出者有自應城五龍河出者有自竟陵皂角河出者有經田二河沈下湖出者又經回龍灣及經南湖金剛腦出者皆涓口以上小水入漢者有自猪龍潭經漢陽三汊會曰水又經東西二至山過陳門湖下蔡店者此漢之別流分於涓口以上合於涓口之下而復於漢者也舊志漢水自沔陽州沈波亭入漢川縣境會城隍港水又東分流為麻布港又東右會卻月湖左會西湖之水折而北右會白石段莊二湖之水左會麻布港水東北流經縣

城東而北左經石岡口稍東右會許家湖而東流凡一百八十里入漢陽縣界至涓口會涓水分流而入金牛港又東過蔡店臨嶂山又東過黃金口南流至縣北郭師口一支南流經大別山復至漢口一支北出亦至漢口為前襄河凡一百三十里入大江大清一統志

雲夢澤跨江南北蓋八九百里自枝江而東為松滋為公安為石首為華容濱江南岸多藪澤即所謂江南之夢也江北九巨自荊州府江陵以東監利以北沔陽州前後左右諸湖皆受漢水支津至嘉魚縣東北漢陽府西南境分流以入於江漢水之東北岸自京山天門應

城雲夢孝感東南至黃州羣水瀦匯亦即古澤皆入漢之水所瀦而又分流以入於漢水皇朝通志

雲夢跨江南北蓋八九百里今自枝江而東為松滋東南為公安又東南為石首為華容濱江南岸多藪澤即古所謂江南之夢也江南之夢皆首受江水支津成渠瀦為澤南入洞庭北復入江江北九巨自荊州府江陵以東潛江以南監利以北沔陽州前後左右諸湖渠皆首受漢水支津於大澤口之西在潛江縣西北西南流張家港之南在縣正北東南流東南流至嘉魚東北之新灘司及漢陽西南境之沌口分流入江者也總曰沔水在江陵東北者曰太白湖東南曰三湖曰紅馬湖在監利大江北岸曰家涤湖南江湖曰蓮頭湖大烏湖蔣師湖大成池在潛江東南沔陽西北者曰西湖曰邋

遢湖曰白泥湖在沔陽南及東南者曰上洪湖官湖曰白石湖沙湖昆當湖東北曰赤野湖赤野湖賓為沌口上流之總會也又沔陽東北境仙桃鎮南又受漢水支津南流西南通白泥湖東南通赤野湖赤野湖有支津北會漢水於漢川縣東南境之蔡店東西地四百餘里南北二百餘里　漢水東北岸自京山天門應城雲夢孝感東南至黃諸水所瀦亦即古澤也天門竟陵諸水東北匯為楊葉湖京山水東南會焉又東北為三臺湖應城水自北來會又東南為松湖經漢川縣城東北入漢水　雲夢東有湖西南流至縣東南分為二派一西北經城西而北會涓水一南流會楊家河俱東南至涓口入漢　孝感水下合貓兒湖於拖路口入漢　黃陂縣西南境漢陽縣東北境有牛湖東通黃陂東南之五湖南入江以上諸湖皆入漢之水所瀦而又流入漢入江者也　水道提綱

雲夢澤在監利縣南漢書地理志南郡華容雲夢澤在南水經注監利縣土卑下澤多陂池西南自州陵

東界經於雲杜沌陽爲雲夢之藪韋昭曰雲夢在華容縣按春秋魯昭公三年鄭伯如楚子產備田具以田江南之夢郭景純言華容縣東南巴邱湖是也杜預云枝江縣安陸縣有雲夢葢跨州亙隰兼包勢廣矣 大清一統志

大江經江夏縣北黃陂縣南折東南流有武湖水自黃安縣來會 皇朝通志

大江既會漢水東北流中有沙洲又東北經武昌北境南岸有南湖水口 一名五丈湖在江夏縣東 北岸卽黃陂縣之牛湖水口也 牛湖在黃陂西南袤邪八十餘里廣五十里東南流入江卽古灄水自漢陽來入日灄口 又東大江始折東南流 自岳州巴陵東北流至此徑五百數十里 北岸有武湖水自黃陂來注之曰武口亦曰沙洑口 武湖水源出黃安縣西北境與河南界之老山二水俱南流經仙居亭山左右約百餘里會於河口之南卽新集之西南也又南八十里經木蘭山西麓又南百餘里經黃陂縣城東又南有什子湖水西南來鴨魚湖水東南來並會又東南流有牛湖支津自西南來會豬爲湖周五十里又東南入江 水道提綱

大江自嘉魚縣東流入江夏縣會漢水與漢陽府漢陽黃陂二縣分界又武昌府舊志大江至嘉魚縣城九十里過城歷上下二簰洲至上沙洑入江夏縣界又元和志大江水在黃陂縣南一百一十九里西南自江夏縣界流入　南湖在江夏縣南輿地紀勝在望山門外東南四里舊名赤瀾湖外與江通長隄爲限長街貫其中四旁居民蟻附　牛湖在黃陂縣西南五十里東通大江　其支流西南入漢陽縣界　武湖在黃陂縣東南卽武口水也水經注江之左有武口水上通安陸之延頭南至武城入大江元和志武湖在黃陂縣南四十九里黃祖閱武習戰之所寰宇記在縣南二十里黃陂縣志在縣東南二十五里東至黃岡縣一百三十里周回四十五里東通大江亦名黃漢湖 大清一統志

經黃岡縣西北有華家河自黃安縣來會白塔河自麻城縣經黃安縣來會 皇朝通志

又東南至黃岡西北境陽邏驛南北岸有水北自黃安縣合二水來注之 華家河出黃安縣北與河南界之暮雲山在周八家村之西又西卽仙居亭山也南流九十里折東南流有郭家河自東北來會經縣城西又南百餘里經三姑井西又曲曲東南流折而西南百數十里至驛東南入江 又東南經汪家鋪南白虎山北北岸有湖水口 湖在陽邏驛水之東團風鎮水之西形三角數十里西南流入江 又東稍北流至黃岡北之團風驛西有水自北合麻城諸水來注之江口有洲 白塔河出麻城縣北界之黃土關大山南流曲曲百餘里至縣城東有洪家河東北自虎頭關東山西南流來會又西南流有道觀河南自馬鞍山西北流折而東北經沙河鎮東合八疊山之水又西北經白果鎮來會又西北流有浮橋水北自黃安東北界之分水嶺南流經黃安東境麻城西境百數十里至浮橋西中館驛東又南來會又西南至宋埠鎮南岐亭東折而東南曲曲百六十餘里至團風驛之西入江 水道提綱

大江自漢陽府黃陂縣流入黃岡縣界與武昌府武昌縣分界又元和志大江自江夏縣界流入又東入

續行水金鑑卷一百四十九 江水 三十一

黃岡縣界漢陽府舊志大江入黃陂縣境經縣東南三十里流十五里至沙口入黃岡縣界　華家湖在大冶縣東北五十里源出縣西北流水里由黃石港入江　垂山水在麻城縣東今名白塔河水經注垂山水出垂山之陽與弋陽溳水同出一山水之東有南口戍又南經方山戍西流注於舉水麻城縣志白塔河亦名界河源出河南光山縣界經黃土關外南流又經麻城縣東北三十里又南經縣東至縣南合桃林河爲縣前河又桃林河折而西會白塔河始名縣前河西南流經縣南十里名高岸河稍西匯麻溪白杲二河又西南會浮橋河又西南過宋埠至岐亭

鎮合松溪河名岐亭河又西南經黃安縣境南入黃岡縣界黃岡縣志長河自麻城縣流入會道觀河沙河諸水由團風鎮入江　大清一統志

南流經黃州府西北有白洋湖自咸寧縣經江夏武昌縣來會　皇朝通志

江至水口折正南流六十里經黃州府城西北有小水口自府北境西南流入江經城西有磯曰赤鼻磯折而東流南岸武昌縣境有諸湖水自西南來注之曰樊口南岸湖自江夏東境之白羊湖南爲山口鋪東爲白虎山南湖水瀦廣其上源南出咸寧縣東北山數源東北流合而曲曲經山中曰大港水又北至金牛港入湖曰梁子湖西北自長山鋪東南至武昌縣西之樊山長百三十里廣八九十里盡匯縣境湖澤九十九北注大江　水道提綱

元和志大江流入漢陽縣去縣東二十步東北流入黃州界又大江流入漢陽縣界與武昌府江夏縣分界又東北會漢水入黃陂縣又東入黃州府黃岡縣界又大江東南流入武昌縣與黃州府黃岡縣分界

白洋湖在江夏縣東北十五里一名白楊湖西北流經青山磯入江曰白楊浦　樊港在武昌縣西南一名樊溪一名袁溪一名樊川源出咸寧縣東四十里東北流爲高家河入武昌縣界又北經金牛鎮爲金牛港匯爲梁子湖又北爲蘆席口又北經樊港經樊山下而北入江爲樊口唐書地理志武昌有樊川明統志在樊山西南控縣南湖澤凡九十有九　大清一統志

經武昌縣北又東有巴河自羅田縣經蘄水縣來會　皇朝通志

又東經武昌縣城北南岸縣城與西北岸府城隔江相望又東稍北南岸有五丈湖口即武昌東之南湖俗曰洋瀾湖者也又東稍南北岸有小湖口即黃岡東境湖又東有巴河東北自羅田縣西南流至蘄水縣西境來注之巴河源出羅田縣石門寨西多雲司東南山西流經天堂寨南又西南流有一水自北來會又西西南流曰九子河又南流經平湖店西又西南至縣西南境之油店西有油河東北自縣北淨瓶山水合石柱山水南流曰沙河又西南曰油河合東一小水南經縣城東又經其南西流來會自源至此已二百八十里矣又西南數十里折南流經蘄水縣北境之上巴河又西南百餘里經巴水驛西又南至下巴河之西南入江巴河口之西即黃

岡東湖口其東又有小湖口自東來注之水道提綱
大江流入黃岡縣界與武昌府武昌縣分界黃岡縣志大江自黃陂縣經陽邏團風鎮至赤壁磯遶南岸東過巴河入蘄水縣界又水經注大江又東經五磯北左則巴水注之　五丈湖在武昌縣南半里一名洋漫湖一名洋瀾湖連車湖西控兩湖之水出大江寰宇記五丈湖在武昌縣東有長湖通江南冬即乾涸陶侃作隄以遏水於是不竭永嘉初隄頹破太守褚儁之重修復輿地紀勝五丈湖舊曰南湖臧質逃入南湖以荷自蔽即此　巴水源出羅田縣北南流入蘄水縣界又東南流入黃岡縣界入江今謂之巴

河其上流名平湖鄉河一名九子河水經注巴水出雩婁縣下靈山南歷蠻中吳時舊屯所在也引巴水以溉野又南經巴水戍南流注於江謂之巴口輿地紀勝巴水源出販石山羅田縣志平湖鄉河源自鹽堆山西流會瀧洑河下與新昌河三里河合出九河嘴入蘄水縣界經黃岡縣至上巴河入縣東北八十里南流至縣東南四十里下巴河入江東即蘄水縣界按水經注雩婁縣之下靈山在今壽州霍邱縣界
大清一統志
折東南經大冶縣東北蘄水縣東南有浠水自江南之英山縣來會皇朝通志

大江又折東南流南岸爲大冶縣東北境之黃石港口華家湖自五丈港塘之南廣二十餘里東南流曰黃石港又東入江正對浠水口東北岸有浠水自東北來經蘄水縣城東南而西南流注之浠水源出江南英山縣北界嶺南流曰落里河流百餘里折東南流有一水自東界嶺西南流經縣城東南而西來會曰雞兒河即蘭水也又南流經縣城東經土峯嶺豹子山之北折西流百數十里曰古河有一水自東北來注之又西南流六十里經蘄水縣城東南又西南七十餘里至蘭溪司入江又東南經蘄州西北境之茅山司西西南岸有道士洑口大冶縣東北有張家湖在黃石港之南東流曰道士洑入江正對茅山司水道提綱
大江與黃州府黃岡縣分界又東南流入大冶縣又大江與武昌府武昌縣分界東南流入蘄水縣界與武昌府大冶縣分界又水經注大江又東經軑縣故

城南東會浠水口又武昌府舊志大江至武昌縣界經蘆洲磧磯至樊口凡九十里抵武昌縣城過城經五丈口土腦嘴又七十五里至大冶縣界大冶縣志大江自武昌縣界五十里至黃石港經道士洑　希水希一作浠源出江南六安州英山縣西南入羅田縣界爲英山河又西南爲落翎河踰嶮石爲石嶮河一名古河一名界河又西南入蘄水縣西南蘭溪鎮入江水經注希水出灊縣霍山西南流分爲二水支津出焉又南積而爲湖謂之希湖輿地紀勝嶮石在蘄水縣東北羅石三溪之水會焉高數十丈十里餘橫截溪流水注鑄中皆成巖竇玲瓏相通衝淙而下

湍迅異常入蘄水縣界爲希水武昌府舊志自石嶮
分金山入蘄水縣東境西南流名蔡家河會九江河
東分一支名倒流河又西南流至縣南名南門河過
南城西流出蘭溪口入大江 大清一統志
經興國州東北有漳源湖自大冶縣來會 皇朝通志
又東南經興國州東北境有漳源湖西自大冶來注
之曰漳源口 漳源出大冶縣西境大港東山三源合東南流經縣城南又東爲金湖經小箕山北爲漳源湖廣數十里又東爲小口入江 水道提綱
大江入大冶縣與黃州府蘄水縣及蘄州分界又東
南流入興國州又大江東南流入蘄水縣界與武昌
府大冶縣分界武昌府與興國州分界又大冶縣志

大江經道士洑又七十五里至漳源口流入興國州
漳源湖在興國州北七十里接大冶縣界發源武
昌縣陽橋諸山合大冶縣諸水經下游湖出漳源口
入江 大清一統志
經蘄州北有蘄水來會 皇朝通志
江中有洲其東北岸即蘄州城北之蘄水口也 蘄水東北出大浮山數源一源出龍坪山西麓西南流至大同司北又西南有南源二水出茅坪山寶蓋山者西流合而來會又西流曰童子河至高山鋪南而西行北源出豹子山者亦西南流曰開口河經鋪西北而南來會曰南河口又南經西河驛東曹家鎮西分爲二派東匯爲赤東湖一西南流而合又西南數十里至州城之北西入江其口正對沙洲 水道提綱
大江又東南流入興國州與蘄水分界又黃州府舊

志大江自巴河經蘭溪口至月石磯抵蘄州城西繞
城東南流經山港挂口港至龍眼磯抵蘄州城西繞
城東南流又水經注江水又東經西陵縣故城南又
東過蘄春縣南蘄水從東北注之 蘄水在蘄州東
北今名蘄河亦名童子河源出州東北大浮山西南
流合三十六水又西南流合鈷鉧水入赤東湖至州
西挂口入大江水經注蘄水出江夏蘄春縣北山南
過其縣西又南至蘄口南入於江 大清一統志
又南有富水自通山縣經興國州來會 皇朝通志
又南經州城西南有數洲又東南南岸有富池口富
水西南自通山縣東經興國州合諸水來注之 富水出通山縣西大平鋪諸山其西諸水俱自崇陽西北至蒲圻入江即陸水也其山東數水東流合而東經寺下鋪東南又南合一水又東經通山縣城南又東北流至花橋北合二水至板橋又南合一水又東至陽辛市有水自南來注之又東北有水南自江西武寧縣北境小洞山來會又東南經排市鎮北又東北流有高橋市南北二水合而東南流州城西北湖匯諸水西爲冰湖西流合而南來會曰港口又東數十里經州城南有一水自南來會又東北流有夾節湖匯諸水自南來經雜籠山來會又東有綱湖水自西北來會又東至富池鎮之南界首鋪之北入江 水道提綱

武昌府興國州志大江經黃顙口又東南經富池口
武昌府志大江又東過下雉縣北又東富水注之
富水源出通山縣東流至興國州東富口入江今名
長河水經注富水出陽新縣之青湓山西北流經陽
新縣又西北經下雉縣水之左右公私裂溉咸爲沃

壤舊吳屯所在也興國州舊志長河有二源俱出通山縣界南源爲寶昌河源出九宮山流經州界首鋪名慈口港北源卽通羊港由州西北一百三十里雞口港入境俱東流至陽辛渡合流今名陽辛河曲折東流繞州城南納境內諸湖水凡二百二十五里出富池口入江州境水最多皆匯於此大清一統志

經廣濟縣西南折東北流南岸入江西界皇朝通志

又東南經廣濟縣西南境之馬口鎭南折東北流南岸入江西界水道提綱

大江與武昌府興國州分界又東南流入廣濟縣界又黃州府舊志大江抵蘄州城西繞城東南流經新洲宿塢洲山浮玉磯至高林港凡六十里入廣濟縣界又大江又東南流入興國州與蘄州分界又東流入江西又興國州志大江又東南經富池口東入江西大清一統志

經瑞昌縣西北有楊林湖水卽湓水來會皇朝通志

經瑞昌縣西北境北岸有馬口湖水口馬口湖水西北自蘄州城東南迤而東會諸小水又東南至廣濟西南馬口鎭之東南入江又東北八十里折而東南南岸有瑞昌水口卽古湓水也今日楊林湖水西出縣西界之赤顏山二源合東流經羊腸山南又東經縣城西南有小水北自城西來注之稍東經城南有白石巖水自西南來有羅家湖一水自南來會又東北豬爲湖周二十餘里分爲二流一西北流有白沙渡水自西來會卽馬頭鎭之南水也又東北流入江北岸卽廣濟東與黃梅接界之新開口司也水道提綱

大江又東南流入廣濟縣界與江西之九江府瑞昌縣分界又大江與蘄州分界又東流入江西九江府瑞昌縣界　楊林湖在黃梅縣西南二十五里西接太白湖東由濯港經白沙渡入孔壠小江至清江鎭入江大清一統志

經黃梅縣西南有縣河合廣濟縣水來會皇朝通志

又東南經黃梅縣西南境有縣河東北合諸水經小池口來注之水出黃梅縣西北龍坪山兩源合東南流有孫家山水自東北來會曰古角河又南有老寺山水自西北來會折東南流經縣城東又西南流至黃連村有廣濟縣水自西來會又東南合一小水又西南數十里入江　廣濟縣河二水一曰縣河出縣北橫岡山西南流經縣城東而西南有層峯山水自城西來會南流曰撻水河折東南流匯爲大澤迤而東北曰大白湖又北受東衝山水自東

流出經雙城驛前又東至黃連村南與黃梅縣河會水道提綱

大江與江西之九江府瑞昌縣分界又東流入黃梅縣黃州府舊志大江入廣濟縣界自高林港過田家鎭一百二十里達長隄經武穴鎭至界牌石入黃梅縣界至套口八十里過小池口　隆斗河在黃梅縣東一名鼓角河有二源一出唐家山南流經龍坪山麓又經渡下橋一出鼓角山南流經亭前驛至兩河口合流過柘林鋪至鐵塘口會小溪河遶縣城南名縣河自縣西流匯張家湖會馬頭橋河爲殷家河又西南流經黃連嘴會廣濟達水河出西南入大江

關山河在廣濟縣北二十里一名撻水河源出展旗

山南流十里經松陽橋名石塔河又經縣西秀雲山東爲關山河又南流數里爲團山河而達於梅川大清一統志又東南至九江府治德化縣西北亦名潯陽江北岸爲黃梅縣及江南之宿松縣界皇朝通志又東南有數洲渚至九江府治德化縣西境之湓口大江西北自武昌府東北青山鋪之北東南流至湓口計六百餘里大江自此其勢遂向東北 湓口水即瑞昌縣東南楊林湖東流經錦繡谷又東北流至府城西境有小水自東南來會北入江亦曰湓浦北岸亦德化界有柸港湖江磯湖諸小水東經府城北亦曰潯陽江又東稍北北岸爲黃梅與江南宿松縣之界西曰小池口楊家穴黃梅境東曰段腰鎮歸林司宿松境 水道提綱

大江又東流入黃梅縣與九江府德化縣分界又東流入安慶府宿松縣界又黃州府舊志大江入黃梅縣界至套口八十里過小池口至清江鎮十里屬江西德化縣自清江鎮鴟鷹嘴三十里仍屬黃梅縣潯陽江在府城北亦名九江即大江也自湖北與國州界東流入境經瑞昌縣北三十五里北岸爲湖北廣濟縣界又東經府治德化縣界北岸爲湖北黃梅縣界又東合彭蠡湖水經湖口縣北二十里又東北經彭澤縣西北二里北岸爲安徽宿松縣界又東北入安徽望江東流二縣界江廣二十里西自瑞昌下巢湖東至彭澤馬當山共三百二十五里漢書地理志尋陽禹貢九江在南皆東合爲大江又九江郡注應劭曰江自廬江潯陽分爲九郭璞江賦流九派乎潯陽按自漢至唐皆謂九江在潯陽至宋初胡旦始以洞庭爲九江而諸儒從之舊說遂廢大清一統志

續行水金鑑卷一百四十九終

續行水金鑑卷第一百五十

江水 原委五 江西

又東爲湖口縣西之湖口鄱陽湖匯章貢諸水來會

皇朝通志

又東爲湖口縣西之湖口江中有大洲二曰梅家洲曰永和洲彭蠡湖南匯章貢諸水北流來會又東經縣城北又東北流北岸有龍湖水北自宿松縣來注之水自縣北之二郎河南流經城西而南分爲二派一南流與西自黃梅來一水會豬爲龍湖廣二十里又東南流入江江口有二小洲相連稍東有一水自南來注之郎太平關水也水道提綱大江經德化縣又東合彭蠡湖水經湖口縣大清一統志

鄱陽湖匯章貢諸水亘南昌饒州南康九江四府南昌新建建昌德安星子德化湖口都昌鄱陽餘干十縣之境東北至湖口縣境入於大江皇朝通志

鄱陽湖匯章貢諸水爲巨浸亘南昌東北饒州西南康東九江東南四府南昌新建東北建昌東德安東星子東南德化東南湖口西南都昌西鄱陽西餘干西北十縣之境東西廣四五十里至百里南北長三百里形如葫蘆中爲細腰卽南康星子之東南都昌之西北也南曰宮亭湖族亭湖北曰落星湖曰左蠡湖實一水也湖自三江口康山而東北爲鄱陽兩口又北而西經都昌東南境之黃金嘴又西北經縣南湖中有矶山當縣

西南稍西有黑山東有甲山東南有茗蕘山自此而南湖心東西澗百餘里其西南與南昌東北之焦尾相望北經縣西有水自東北來注之卽都昌東北之石牛浦水西流經縣北而西南入湖又北稍西有馬家灣水自東北元辰山合數溪來注之又北爲山麓石流嘴又北爲左蠡司湖至此甚狹西望南康城僅三十餘里又折而東北有馬幾山水自東南來注之又東至拌龍鋪北有西洋橋水合數溪自東來注之又北爲屏風山又北有沙洲經劉家市西北有白羊湖水口又東北爲湖口縣東南之西倉湖又西經縣南稍西爲鞋山鞋山在湖正北西與大孤山隔水相望又北爲湖口自三江口而西北爲凡山爲表安東北沙洲又西北爲焦尾又西北爲松門

又西爲吳城鎭以上皆支渠入湖之口又西北爲德安縣東南水口博陽水合廬山水自西北來注之博陽水出縣西南梓樹坳東北經城南又東與東北來之廬山水及諸溪會廬山水出縣東北之廬山日谷簾水西南流有五乳峯水自東來會又西南會數水折東南流會北來梱嶺使君山二水又東南有紫竹林水自西界東南流合北來鳳凰山石鼓山諸水又東南來會又南有縣北水自西來注之又有淸風嶺水合龍山鋪水自東北來會又南經縣城東又東南入湖又東北爲淯溪又北爲羊闌頭又北爲南康西南之福星洲南康北倚廬山東南面彭蠡又東北爲德星石西北岸卽桃花鋪又北經甘棠鋪東自此而西卽白鹿洞凌雲峯正當南康北境又北而湖漸廣東望屏風山五十餘里東北望鞋山六十餘里又北稍西經吳帝鋪東其西卽廬山之五老峯也廬山爲南康北界九江南界又西北經九江府東南之大孤塘南大孤山在北岸

又東北至鞋山西北東爲一江闊十餘里東北經湖口縣
城西北會大江章江自源至湖口縣西北入江共行
二千三百里水道提綱
鄱陽湖南昌府志在新建縣東北跨南昌饒州南康
九江四府之境長三百里闊四十里即古彭蠡也一
名宮亭湖隋時以接鄱陽山故又名鄱陽湖寰宇記
宮亭湖在州北水路二百四十三里圖經鄱陽湖東
至饒州府餘干縣西至新建縣之荷陂里南至進賢
縣之北山北至南康府都昌縣其南入南昌界者則
爲宮亭湖新建縣志鄱陽湖在縣東北一百五十里
謂之東鄱湖宮亭湖亦作邔亭湖在縣北一百八十

里謂之西鄱湖實一湖也饒州府志鄱陽湖在鄱陽
縣西四十里會鄱江繞衢徽之水匯於大江跨南昌
南康饒州九江四郡周四百五十里其東境屬饒州
有雁泊小湖每春漲則與鄱江連接水縮則黃茅白
葦曠如平野南康府志彭蠡湖在星子縣東南及都
昌縣西一里即鄱陽湖南接南昌府抵饒州府界由
都昌縣之南西兩面歷星子縣東又西北入九江府
湖口縣注於大江在星子縣南者名落星湖因落星
石而名也在縣東南及南昌界者名宮亭湖在都昌
縣西南者名揚瀾湖又北曰左蠡湖水經注廬山下
有神廟號曰宮亭廟故彭湖亦有宮亭之稱焉元和

志彭蠡湖在都昌縣西六十里與潯陽縣分湖爲界
周必大廬山後錄出石門望宮亭湖橫出揚瀾左蠡
左右相對星子縣志落星湖即大湖之西出者也今
名德星湖又左蠡湖在縣西左蠡山南一大清一統志
章水源出湖南郴州桂陽縣東東流入江西南安府界
經崇義縣西北又經上猶縣西南又經南康縣北至贛
州府治贛縣西南有池江自南安府大庾縣經南康合
諸水來會至贛州府西北貢水來會皇朝通志
自洞庭以東庾嶺以北藪澤大者曰彭蠡爲江西全
省十三府一州之總會北入大江其上源曰章貢二
水即古豫章湖漢也既合後總曰章江　章水源出

湖南郴州桂陽縣東之孤山三源合而東流爲章水
桂陽縣南境山爲大分水嶺凡西北麓水皆西北流入湘江其南水皆入廣東南至番禺入海者也章水出縣東南山東北流經苗將司東北其北源西北自砯石界東南流來會又東北流其最北源又自西北來會經集龍郵南又東入大庾界
東入江西南安府界經珠子山北
又東北流七十里有一水自北山來會又東五十里
有一水自西南山來會又東北六十餘里至崇義縣
西北受西南來一小水又東經縣城北折東南流受
南一小水又東北流五十里有禮信水自西北合琴
江來會禮信水出文英營與湖南界之大山東南曲流百餘里合西來一水又南流八十里有琴江西自界上山合二水東流來會又東南流合縣北一水又東南入章
又東北折而東
南經上猶縣西南境有口溪坑自西南來郵水合二

溪北自城西來並會又東經縣南又東稍北有九十九曲水合四溪自北來會（水出上猶東北山南流合東來三水南流百里入章）又東北經西雲山北麓又東流曰梅江經南康縣北境有小水自南來注之東南流過玉潭山至贛州府治贛縣西南境之潭口東有池江西南自南康合南安府諸水東北流來會　池江卽章水之南源也出南安府治大庾縣西與桂陽界珠子山之東南大山（在內頁隘之東北古源隘之東）東北流亦曰章水折東南流八十里經南安府城北折而南經城東北又東南有小溪自西來會（小溪出大庾縣西南與廣東界大山東流經鬱林司北又東經小梅嶺大梅嶺之北過縣城之北府城之南兩城隔水相望爲入粵孔道又東與大溪會而東流）又折東二十餘里折西北流十餘里折東流經大里塘南遂東北流八十里經鳳凰城南池江鋪北又東北曲曲經鍋坑鋪南又東北受西南來一水又東北至南康縣西南境有一水合二溪西北自李姑堡來注之（卽上猶東南境南康西北境二溪也）又東北至縣城東南受南來一小水折北流經城東又北受西北一小水又東北流八十里至潭口邨東北受南來一水又東北會章江　章江旣會池江東南流二十里折北流經贛州府城之西折東流經城北貢江南自城東來會（計章水與池江至此俱四百餘里　水道）

提綱

章水贛州府志在贛縣西一名西江自南康縣界流入至府城西環城而北合於貢水南昌府志在府城西章江門外濶十里一名贛水卽古湖漢水也自臨江府清江縣流入豐城縣界經縣西又北經南昌縣界又北經新建縣界又北注鄱陽湖入南康府星子縣界水經注贛水過新淦縣西又北過南昌縣西盱水蜀水注之又北歷南塘又經谷鹿洲又北經縣城西又北歷度支步又經郡北爲津步又東北經王步又北經南昌左尉廨西又北經龍沙西又經椒邱城下又歷釣圻抵閤下又北經鄡陽縣餘水注之又與鄱水合又有僚水入焉省志贛江自清江北流經豐城西爲劒江繞而北觸磯頭山繞而東行至縣東北

數里復折而北名爲曲江形如半月中分三潭亦名金花潭又北豐水注之又北受雩韶水過龍霧洲入南昌新建二縣界杭溪水合瑞州水東流入之瀦爲象牙潭北流經府城西爲章江又北受修江諸水匯於彭蠡南安府志章江在府城南門外源出聶都山東流過府東又東經南康縣南折東北入贛縣界卽古贛水亦卽豫章水亦名南江又名橫江浦山海經贛水出聶都山東北流注於江漢書地理志豫章水出贛縣西南北入大江水經注贛水出豫章南野縣西北過贛縣東注庾仲初謂大庾嶠水地理志曰豫章水蓋控引衆流總成一川雖稱謂有殊咸歸一水

矣其水導源東北流經南野縣北又經贛縣東寰宇記章水源出大庾縣界聶都山從南康縣東北流合西扶貝熱等水流三千里入贛縣界與貢水合大庾縣志章江源出聶都山之沙溪洞如星宿海然至府東六里有過步灘水勢湍急巨石突起舟行至此極險舟中人必登岸步過故以名灘明成化十五年知府張弼鑿平峻阻南康縣志章江在縣南一名芙蓉江相傳唐時兩岸多植芙蓉故名有浮石在縣西三十里高二十餘丈當江流之衝水環其外宏治中里人吳登顯鑿石浚水取道由石之南行者便之舊志宋蘇軾詩浮石已乾霜後水即此 大清一統志

貢水即古湖漢水源出福建汀州府長汀縣西北西流入江西瑞金縣界經會昌縣東北有雁門水自長寧縣來會又西北有梅𨚗江自安遠縣來會經雩都縣東南有梅川水自寧都州合石城雩都縣諸水來會西流有瀲河合瀲江水自興國縣來會又南有桃江自信豐縣合龍南縣定南廳諸水來會經贛州府東北與章江會曰贛江 皇朝通志

貢水即古湖漢水源出福建汀洲府治長汀縣西北山有兩源合而西流其北源山之東北即汀州府西溪也曰萬安溪又西稍南經古城司又西受南來逆嶺之水又西入江西瑞金縣東界山中數十里至縣南稍西有一水東北自界上黃竹山合數溪西南流來注之水勢始盛曰貢江黃竹山在瑞金東北界即陳石山所出之綿江水也三源合西南流經壬田寨南又南流折西南經縣城東又折西流至縣南入貢江西南流有壩水自北來注之又南有羅田水自東來注之又南受西北來一水又西南有浮圖水自東來注之浮圖水二源出瑞金南與福建界之黃安山合而西流曲曲數十里入貢江又西經謝坊東又西南經會昌縣東北有湘洪水自東南來會湘洪水出會昌東境與福建界山西北流至縣東貢江自北來會又西流有雁門水合朗溪沙河南自長寧北境山北流來會雁門水源出長寧縣北境盤古山北麓東北流合西來一水又東北曲東流有朗溪自東南來會於羊角寨西北折西北流至軍門墟東又東受東西來二溪水又西北折正北流經羅田墟東又北有一水自西南合三溪東北流來會又北有沙河東自白雲山合一溪西北流來會又北

經會昌縣城東又北入貢江又西經縣城北又西折西北流受西南來一水又西北有梅𨚗江西南自安遠縣合諸水東北流來會梅𨚗江即安遠水亦曰濂水源出安遠縣東南山西北流經縣南及西境有一溪東自城北來會又北折而東北流有樂山衢宁山二溪自西合而東來會又東北經芊山南又東北至莊埠墟南又東北至洛口墟之南北入貢江東受一小水又北曲曲八十里受東南來二水又西北七十里至雩都縣東南有梅川水合諸溪東北自寧都縣西南流合石城縣之鹿河瑞林河又西南合雩水來會水勢益盛梅川即梅江源出寧都縣北境梅嶺東南流有苦竹鋪東南山及大樹嶺二溪西南流合而來會又西南流有凌雲山水自西北來有一水自東南來並會又西南至洛口𨚗西北有南曹山水及錦山北水合四溪自西北來會折正南流有南雲鋪東水及蜈蚣山北水自西合而來會又南折東南流受東北來一水又南受東來趙

溪水又西南受西北來桃溪水始曰梅江自源至北已二百數十里又西南至縣東有龍溪合二水白西北來有大溪合二水自東北來並會又南經縣城東南又西南八十里有璜溪西北自黃沙山有自沙水東北來並會又西南流瑞林河合鹿河自東來會　鹿河出石城縣東北界山兩源西南流而合又西南有溫泉水合二澗西流來會又西南經縣城西北又西南折西流有琴水自東南來注之曰琴水江又西數十里折西北流有寨溪合二水北自陽坑東南流來會又西經閩口墟南西南流有一水合二溪自北來會又西南流曰鹿江　瑞林河出石城縣東南與福建界之黃竹山北麓其南即瑞金之綿江源也水自北流曰秋溪水兩溪合西北流至秋口渡北有灞水自東北來會折西南流有龍江自東南來會又西流曲曲有大柏水自南來會折西北流經瑞林司東有智木自東來注之又西北流數十里曰瑞林河又西與東北來之鹿河合兩河源流至此俱三百餘里又西與梅江會　梅江既會瑞林河又西南數十里有藥水自東來注之即長樂水也又折西流有曲陽河自北來會又西南流八十里受南來二水又西稍北有寒信峽水自北來注之又西南至雩都縣東有雩水北自雩山西南流經城東來注之又南而貢江自東南來會　此水亦曰寧都水以梅川為上源與散木篔簹曲陽黃沙長樂灞水虔化諸水合受納既多源委行五百餘里實湖漢水之別源也

經縣城南而西有麻油水自北來注之又南數十里有小溪河合流陂水及二溪自南來注之折西流受北來二小水過三門鋪南又西有瀲河合瀲水諸溪北自興國縣來會　瀲河出興國縣東北境寧都西北境之蜈蚣山西麓西南流有藥山西水自東南來會又西南流有沙瀲河自東來會又西南八十餘里至興國縣東北有瀲江自北來會　瀲江出縣北境山南流九十里有甲溪自西北來會又南有寶石水合一溪自東北來會即城閩墟東水有楊坊水自東來合者也又西南流有文淺西北自塘源嶺東南流注之又南曰瀲江至縣城東與瀲江會又南至城東南有程水自東來合一谿來會又西南有廖壁谿西北自發山東南流合一谿來會於縣南境又南有流水自東南來注之又西南流經石院鋪東雩山西又南曲曲西南流一百數十里入貢江又南有桃江南自信豐縣合龍

南定南二縣諸水北流來會　桃江即信豐江源出龍南縣西南與廣東界之冬桃山東北流有熱木湖水自東來會又東北數十里有　谿自東南來會即東南源也又北數十里折東北流經松林巖西麓有猿山水西自界上東北流來會曰桃水又東北七十里至縣城西北有水尾山水西北自界上南合葛谿東南流經祿馬上將軍山來會東流過城北有潺水自南濂水自東來會　渥水源出縣南界之南宮山兩澗北流而合又北合西來之松林巖水又北至縣東南有一木東南自定南縣西界山來會又北經龍南縣城東又北與桃水會稍東北濂水自東南來會又北經金盆山東麓又北有水自西南來注之又北少東至小江口西北有水東南自定南西北界山合三谿來注之即九洲河也又北有一水自東來注之又北有九渡水自西南來注之曰桃江又東北至信豐縣城東南又北流有大樂水西南自龍潭石君山合四谿東北流經縣城西北而東來會又有一水東南自安遠縣西境之九龍山黎山西北流合五谿經小坑鋪南又合南來之黃沙埕水而西北來會又有南水鋪前谿自西來會桃江水勢益盛東北流有一水西北自楊鋪東南流合二谿來會又東北曲曲經贛縣東南境陳四鋪西又東北受東南來一水又東北入貢江　此水源流貢行五百里入貢江巨川梅江為最大桃江次之

江又西流有一水自東北注之又西至崆峒山東麓折北流經府城東而北與章江會曰贛江　府城南有崆峒山章水自西來貢水自東來夾山左右麓而北經城東章水自西折而東經城之北貢水自南來會俗稱章為西江貢為東江也　貢水自源至此行七百餘里受數巨川實較章水為尤盛　水道提綱

貢水在贛縣東源出福建汀州界西流經瑞金會昌雩都三縣又西入贛縣界與章水合一名東江又名會昌江即古湖漢水也漢書地理志雩都湖漢水東至彭澤入江行千九百八十里水經注湖漢水出雩都縣導源西北流經金雞石又西北經贛縣東西入豫章水寰宇記貢水源出汀州新樂山經雩都縣東

南四百七十一里北流至縣入贛縣界西北流八十里至縣東北二十里與章水合流　按貢水出今汀州府西六十里新路嶺蓋卽新樂之訛明統志綿水一源出汀州白頭嶺卽指此也西北流五十里經瑞金縣南門與綿水合又西南合瀲羅諸水至會昌縣東北湘水自南來入之亦名湘洪水經縣北七里又折西北流合西南來之安遠江入雩都縣界又西北至縣東南寧都江自寧都來入之又西合雩水經縣南合諸小水又西南激江水自興國來入之又西二十里桃江水自信豐來入之又西至府城東環城而北合於章江其中灘石參差舟行甚艱漢時豫章之

水湖漢爲大故地理志此水下獨曰東北入江其彭蠡盱蜀諸水皆云入湖漢豫章水雖亦云北入大江然不言諸水入此不詳其里疑當時尚未知二水之源異流同姑並著之而專以湖漢爲經流也自水經注以豫章水爲正源而湖漢之名遂隱　大清一統志

贛江自贛州府城東北經萬安縣東南有皂江自贛縣來會又西北有遂江自龍泉縣來會經泰和縣西南有牛吼江自永寧縣來會又東北有雲亭江自興國縣來會至吉安府廬陵縣東南有廬水自安福縣合永寧永新諸水來會經吉水縣西南有恩江自永豐縣來會經峽江縣東南新淦縣西南有象江泥江自永豐縣來會至臨江府清河縣東南有秀江卽袁江自新喻縣合萍鄉宜春分宜縣諸水來會經豐城縣西又北分爲二支一東北流有盱江支津自建昌撫州二府境來會一西北流會瑞州府之錦山水至南昌府西南合流又北支渠無數連絡交錯入於鄱陽湖　皇朝通志

章貢合爲贛江自府城東北東北曲曲流多險灘古稱贛灘三百里　又北折而西北有水西南自分水坳合二溪東北流來注之又北至萬安縣東南境之灘頭鎮西有蓼水自東南來注之在萬安縣境有十八灘而惶恐灘最險　又西北至皂口有皂江自西南來注之皂江卽皂溪源出贛縣西北境之金船山東北流合分水坳北二谿又東北七十餘里至皂口司入贛江　又北有油田谿自東

來注之又西北至縣城南有龍谿自東來注之經城西南有遂江西南自龍泉縣合諸水來會遂水源出龍泉縣西與湖南界之萬羊山東南流九十里有一水自北來會又東流有一水南自書山來會東北流日左溪有大汾水西北自燕塘隘東南流合北來林陽谿東南來會又東有新谿自北合二水來會又東有石谿自南合二水來會又東經縣南受南來一水又東受南來湯村水又東北流有雩谿西北自拔鐵山合二水東南流又合敖谿來會又東北九十里至萬安縣西南入贛江　此水源流行三百餘里　又北經城西而北折東北流七十里有常谿自東南來浩谿自西來並會又北經觀莊西又東北至泰和縣西南有牛吼江自西南來合澄江來會牛吼江上源曰禾谿二源出永寧縣東境拔鐵山北嶺東南流合又東南有蜀水自西南合二谿來會又東南有二谿自南合而來會又東有射川水自南來會又東北流至泰和縣西境曰牛吼江有澄江又名環川自西北來會東流入贛江曰牛

吼石口又東北經縣城東南有雲亭江東南自興國縣境來注之曰珠林口雲亭江即繪水出興國縣北境山北流經雙鳳山東又西北至泰和東之珠林口入贛江又東北至水泡塘西有仙槎水合一谿自東南來注之一谿之源即甲谿源北山也又北至鐵橋塘東折西北流至吉安府治廬陵縣東南境神岡山下有盧水西北自安福縣東南流合西南永寧永安二縣諸水來會盧水即廬水為豫章十川之一源出安福縣西二百八十里與湖南界之盧蕭山東流折而南數十里有一水自西界來會折東北流受西北來一水又東流數十里有赤谷水自北山來會有洋澤水自西南來會又東有寨木坳水南自羅塘司來注之又東北有岡山二水自西北合而來注之又東曰盧水河至安福縣城西北有郭水自北來注之又東經城北稍東有荷谿自北山合智谿南流來注之又東折而東南流有王江合毛亭水閔水自北來注之南流至綵毛鋪西有金田水西南自大橋東北流

合縣南境谷水坑數谿來會曰洋口又西南流經黃山鋪西岡鋪南又東南經螺江鋪南即府城西南境也有禾水漿水合諸谿自西南來會 漿水別源最遠曰永河出永寧縣東南楞湖山西北流數十里有二谿一北自鳶嶺一東自拔鐵山西麓西流合而來會又西數十里經縣城南又西有黃煙堡水自南來會又西北有漿水自西南茶陵交界楓谿嶺之北東北流七十餘里來會以下總名漿水又東北流八十餘 里至永新縣西南境曰勝業水與西北來之禾水會 禾水源出永新縣西北境秋山東南流經栗郵司東又東南流有琴川水西自湖廣界山東流來會又東流會南來之永寧漿水曰永新江亦曰瀘江東至永新縣城西南有二谿自南來合而北注之東過城南折東北流九十里有一水自西北來會又東北折東南流數十里有天河自西南來注之折東北流經敖城司北又東北曲曲百數十里至廬陵西境螺江鋪南與盧水會 盧水既會永新江東南流有邑水自西南合高湖山水東北流來會又東經府南入贛江即神岡山下也盧水及漿水源流俱五百餘里又北經府城東又北稍東有眞君山水自西來注之經螺子山東麓有橫江

合郎谿三水自東南來注之又東北至吉水縣城西南有恩江東北自永豐縣合諸水來會恩江源出寧都東北界廣昌西北界樂安東南界苦竹鋪栴嶺北之大龍山南源北流而合曰遠谿水自徐莊水自東來會北流數十里有鹿角峯西水自東北來會又北流曰前團水有湖平水自西南來會又西北流至樂安縣西南境有雞籠山水東自縣城南西流來會折而西流曲曲百六十里至永豐縣東南受東北來一水又西經縣城南而西南流有一水北自城西來注之又西南有焦嶺北水合南曹山塔嶺數溪自東南來西北流經藤田鋪南而西北注之此水頗盛又西南流有皂水自東南來注之又西受北來之吉陽水及東南來之烏水又西經吉水縣城南曰明德江又西入贛江此水源流行四百餘里又北經縣城西而北經三曲灘東北流有南谿水自西北來注之又東北有楓子江自西北合二谿經富田墟來注之又東北有黃金水自西北黃皮郵合二谿及洞水來注

之又東北經陽山西又東北經峽江縣城東南玉笥山西麓又東北有烏河自西合數小水來注之烏河出峽江縣西北境有牛頭虎嶺二水合而東流曰凌江又東南有覺水自南來會瀝水自北來會又東有一谿自北來會又南入贛江又東受北來沙谿水過仁和鋪南又東至新淦縣西南境有象江泥江自東南合而來會象江即永豐縣北之郭山水也二源合北流有樂門山水自東南來會又北流數十里與泥江會 泥江出縣東境杯山關南麓南流曰泥水西南流七十里有大盆山水及豐谿自南合而來會西北流八十餘里郭山水自西南來會北入贛江又北有高嶺水自東南瀦為小湖來會即新淦南水也有一水自西來注之又北經縣城西北折東北流循山麓凡百里至臨江府治清江縣東南境清江即贛江也亦曰章江分為二支一支北流折而

西二十餘里又折而北有秀江西南自新喻縣會萍鄉宜春分宜諸水東流來會即袁江也袁江曰秀江即古南水為豫章十川之一源自萍鄉縣東南之羅霄山羅霄水出焉分流為二派其西北流者合縣北之萍川水西為湘東江入湖南醴縣界入淥水下流注洞庭湖其北流者即秀水也兩源在羅霄山東北與赤谷水岡山水隔一山西北流合而西北有水東自江西鋪來會又北折東北流經縣東境又北至蘆溪鎮南有水西自萍川之東來會相隔地僅數里萍川西南流經縣城為湘東江此水東南流入秀水秀水自源至此已一百五十里矣又東北流至宣風鎮北有一谿自南來會又東北經七里鋪北又東北有坑頭嶺谿自西北來合羅漢山水東南流來會又東至袁州府城西北有清瀝江自南來經城西而北注之東過城北有石屋山水自西北來注之折東南流有老山水台二溪自南來注之又東有白沙水自北來一水自南來並會又東稍南有洋江赤江俱自北來注之又東南經分宜縣城西南又東南受北來之鍾山水南來一溪又東流經鍾山峽至新喻縣界曰喻河東經縣城南稍東有睦官水自南來注之又東稍北受南一

谿水又東受南來灼水又東有長宣江自西北合二谿來注之又東有瑪瑙山水合東北來之陰岡嶺水南流來會經雒湖鋪南又東有沿河自南來注之折東北流至清江縣東南境有皂谿自西來會又東北入贛江此水源流行六百餘里既會袁江東北流經府城東又北折東流與支津合而北經樟樹鎮西江滸司東有蕭水自西來注之折東北流至豐城縣西南境又折北流經縣城西蓮花湖之東又北有豐水南自杯山關北流合東南數水來會豐水二源出杯山關北流而合又北數十里合西南來一水又東北經縣南境數十里有富水東南自羅山合二谿西北流來會又東北有槎水東南自萬家橋西流合南一水西北流經雷家鋪西來會又西北流至縣北入贛江又北歧為二支一東北流受南來三小水次曰雩部水自鍾城山西北流注之又東北中有巨洲又東盱江之支津東南自建昌撫州二府來

會西北流經南昌南境之猴邨東又北有巨洲又北至南昌府城之西南一西北流經新店西有杭水自西南合藥湖水東北流來會又北流百里有錦江即古蜀水西自瑞州府來會東北流經留田鋪南河泊所北章江之正派也又東北至南昌府城西南與東支津復會江流甚盛北經城西其西即南昌山銅嶺及西山也又北分為二派又東北支渠無數連絡交錯入鄱陽湖支津東北出者會南來盱江支水及東南來廣信府上饒江水於三江口入湖支津西北出者會奉新安義之馮水靖安之雙谿水與寧州武寧之修水並匯於建昌縣南而東入湖章江自貢源至入湖已一千九

百里水道提綱

贛水贛州府志在贛縣北章貢二水於此合流又北入萬安縣界漢書地理志豫章水出贛縣西南北入大江水經注贛水地理志曰豫章水導源東北流經南野縣北贛川石岨水急舟行甚難傾波委注六十餘里經贛縣東右會湖漢水又劉澄之曰贛縣東南有章水西有貢水縣治三水之間二水合為贛因以名縣陳書高祖紀南康贛縣舊有二十四灘灘多巨石行旅者以為難元和志貢水西南自南康縣來章水東南自雩都縣來二水至州北合而為一通謂之贛水寰宇記貢水西北流至贛縣東北與章水合章

水從南康縣東北流合西扶艮熱等水流三十里入贛縣郭與貢水合爲贛水從縣北一百九十二里入吉安府泰和縣界章貢圖經東江發源新樂山經雩都而會章水西江導源大庾縣之聶都山與貢水會而爲贛在州治後北流至萬安縣爲灘十有八怪石突兀廉厲錯峙舊志贛水自府城北北流三百里歷十八灘乃至萬安在贛縣境者一百八十里有九灘曰白澗天注小湖鼈灘大湖銅盆落瀨青洲梁口其九灘在萬安縣案元和志皆以自東來者爲章水自西來者爲貢水寰宇記始以東爲貢水西爲章水至今仍之吉安府志贛江在廬陵縣南自贛州府北流

三百里經萬安縣西折東北流六十里經泰和縣東又東北八十里經廬陵縣界遶城東又北四十五里經吉水縣西又東北入臨江府峽江縣界桑欽水經贛水東北過贛縣東又西北過廬陵縣西又東北過漢平縣南萬安縣志贛江自贛縣梁口灘北入縣界有灘凡九曰崑崙曉灘武朔昴邦小蓼大蓼錦灘漂神惶恐水性湍險惟惶恐灘尤甚本名黃公夜訛爲惶恐也按陳書贛州有二十四灘今止有十八灘詳贛縣泰和縣志贛江自萬安縣東流入經南野縣東水流澄澈故又曰澄江廬陵縣志縣之東贛江自南下合廬水經郡城螺子山亦曰螺州又四十里經墨

潭而下吉水吉水縣志贛江自府城東北注縣西南十五里之墨潭爲吉文水與永豐江合有清湖洲橫亘江中逶迤繚繞狀若吉字故名吉水又曰文江又東北入峽江縣界案吉文水卽贛水之異名臨江府志贛江在府城東自吉安府吉水縣流入峽江縣經城南又東北經新淦縣西又北流入清江縣界至縣北合袁水又北入南昌府豐城縣界漳江縣志贛江舊自縣南十里萬石洲南折而西與袁水會名爲清江遶城而北明成化末贛水衝蛇谿不復西折止有橫河一線與袁江相吐納直至城北二十里二水復合水勢益大有衝齧之患又十里經清江鎮入豐城

縣界是爲劍江 大清一統志

上饒江一名信河卽玉山水有二源一源出玉山東北曰上干谿西南流至廣信府上饒縣東南一源出廣豐縣東南當浙江福建之界有江山縣水浦城縣水來會曰永豐溪至廣信府南而合曰上饒江經鉛山縣北分二派納諸水而合經與安縣南弋陽縣東南又經貴谿縣西南有須谿來會經安仁縣東南有白塔河自瀘谿縣合光澤金谿安仁諸縣水經龍虎山來會經餘干縣東南合諸水折西北與盱江贛江支津匯入鄱陽湖 皇朝通志

上饒江卽玉山水亦曰安仁港曰錦江有二源一爲

玉溪出玉山縣東稍北之懷玉山與浙江常山縣界草平鋪之西大橋鋪之西北分二流東流者爲信安港之上源東入浙其西流卽玉谿也亦曰上干谿西南經縣城東南西流有古井潭水自北經城西來會又西南流至崙溪鋪西南有冰玉水東北自子午口南合二谿西南流來會子午口在縣東北自石街之西冰玉水西南流有落馬潭水自西北界來會折南流有汪鄉潭水自東北來會又西南至崙谿鋪西南合焉又西南至廣信府治上饒縣東北境有橘谿自西北來會橘谿卽靈木也源出上饒西北之靈山東南流數十里有一谿自北來會南流有玉鄉谿自東北來會又東南數十里與玉山水合又西南經府東境折西流經府城南稍西有永豐谿自東來會　一爲永豐谿出廣豐縣東南與福建浦城縣界之源梁山北三源當浙江福建之界在浦城西北境其東南水皆入建谿其東北水皆北入於浙者也永豐源一自漁梁汎之北西北流折而東北至小關驛北會東來一水又北至楓嶺北汎西有一水北自江山縣界西南流來會又西稍北流過黃家橋南又西至二渡關木城關之南入江西廣豐縣界又西北流經太平臨南又西北過封禁山臨又西北至府東南境而永平諸水自廣豐縣城合諸谿來會　永平谿出廣豐東南與浙江界山二渡關之東山西北流至縣東南有永豐谿自東北來會　永豐谿出縣東與浙江界界頭草坪關之南大山西南流合東來一水又西南流合永平谿西北流經縣城南又西南至洋口鎮北受北來之壑水又西南會浦城水總曰永豐谿又西北至府城西南而玉山水自東來會　二源既合西流曰上饒江有一水自北合二谿南經府西來會又西南至鉛山縣北境分爲二派

一西南流會東南來之岑陽關水岑陽關水出浦城縣西北漁梁山北麓其東北水卽永豐上源也此水西流數十里經岑陽關北入江西界西北流經封禁山之南又西北有

七盧水自東北來會又西北折西南流有橫谿河自焦嶺關西北流來會又西北會上饒江南支水又西會南來鉛山縣之東西谿曰汭口鉛山東水曰車盤水源出縣南與崇安縣界之分水關嶺其南水卽崇溪東南入建溪者此水東北流合西南來一水又東北流有一谿自東南界合溫林關撩竹關二水北流來會又北合東來一水折西北流合西來一水卽彭谿也又西北經鵞湖嶺南又西北經縣城東北折而西會西南東一水　鉛山西水曰桐木水出縣西南與崇安界之桐木關其南水卽望谿東會崇谿者此水北流有馬陵關北水自西南來會東北流又合東南來一水又東北百里至縣西稍北與車盤水合口汭谿又北流入上饒江曰汭口　又西北而一派西北折而西南二十餘里受北來二谿合焉又西流經興安縣南境弋陽縣東南境有大州谿南合信義港翁源及雙港水北流注之信義港出石佛司北又西北有潦源水東北來注之潦源出興安北境山中東南流經縣城西北又南有水東來注之又西南入上饒江又西北曰葛谿有弋陽谿自東北來注之又西經弋陽縣城南稍西有水自北合二谿南經城西來會折而南流有軍陽水自東南來注之卽葭谿也亦曰貴谿又西受北來一水又西南經貴谿縣城南而西有須谿南自雲際關西北流合數水來會雲際關南與福建光澤縣界水自關北流折而西北數十里有茶山東北水自南來會又西北經火燒關東又西北折而北流受東南一水又北流稍西受西南一水又西北受南一水又西北至縣城西南與上饒江會又西北流至縣西北有山水自北合數谿西南流來注之貴溪縣北境水也山水自徐克場東南流數十里有佛老嶺水自東北來會又南流受西來一水又南有一水自東北來會折西南流北受長溪水東受縣北箬谿水西入上饒江又西北折西南流受南來馬安山西水又西北流八十里至安仁縣

東南境有白塔河南自瀘谿縣合杉港茶山清田諸
水經龍虎山而西北來會白塔河二大源一出瀘溪縣東福建光澤縣西北境之大禾山南港帑郵北西流經鐵牛關南入瀘溪界經縣城北大山南折西北流有縣西南二溪北流合而來會又北流受西南一水又東北流受東南來一水是曰杉港又北而茶山水自東北來會　茶山水出光澤縣北境大山中西北流數十里經茶山隘西入江西界又西北與杉港合又東北流至柴雲鋪西折西北流經金貴鋪北又西北曰上清水以其北即龍虎山也又西北有清田水南自金谿縣東南山東北流合東南來一水折西北流受西南來一水又北折東北流會上清水北流曲曲數十里折而西流曰白塔河又西北流經掃帚嶺東至安仁縣東南與上饒江會　此水源流行四百里有惠安谿
自東北來會惠安谿自白雞山西南流合東來一水曰惠安谿又西南流入上饒江又
西北至城東南曰安仁港有金盤山水自東北經城
東來注之又西經城南而西又西北南受穆皇山西

水又西北經黃田鋪南又西北經撥雲峯東麓曰錦
江又北至餘干縣東南境折而西南經縣南境又西
北流有潤陂水自南合陽林鋪水北流來注之又西
北受南來一小水即流落山東水也自縣界至此總曰龍窟
河又西北至三江口與玕江章江支津北會入鄱陽
湖湖口有洲其西北即几山大洲其東北康山也口在南昌東北餘干西北　上饒江源流行八百里所會諸水亦多　水道提綱
廣信府圖志上饒江在上饒縣城南一名信河源出
懷玉山西流經縣南及鉛山弋陽貴谿四縣入饒州
府界饒州府圖志上饒江在餘干縣東南自廣信府
貴谿縣流入又西北流與玕江章江支津北會入鄱

陽湖乾隆府廳州縣圖志
玕江即古玕水亦曰臨川江源出廣昌縣有三支合流
經縣南又經南豐縣西南北流經建昌府南城縣東南
有新城縣之黎水來會西流有金谿縣水來會又北經
撫州府城東有臨水自崇仁縣東北合宜黃縣水來會
又西北分支一西流經豐城縣東至南昌府城西南一
北流經進賢縣西南新建縣東北又分二派與西流一
派並入鄱陽湖皇朝通志
玕江即古玕水亦曰臨川江亦曰汝水亦曰東江源
出廣昌縣有三處一曰小勳谿出縣東南與福建界
山即自蓮池之東北山也西流曲曲百餘里折西北

至縣西南境一曰巴谿二澗出縣南界血木嶺北流
合而北數十里來會又北有雩河自縣西南山來會
曰玕江東北流有一谿自西北來會東經縣城南折
東北流受東南來一水又東北受西北來二水一曰菰河
又東北受西北來一水自西北大樹嶺東南流又東北受西北來一水自南豐西南境筆架山東南流
又東北至南豐縣西南有軍港水西自軍山來會東
流有大南河自東南與福建界山來會東北經縣城
東南又東北受東南來一水又東北有石溝水東南
自蟠湖隘來會又北有兜港自西來注之又東北有
一水自西南來會於水口鋪東又北受東南來一水
水東有湯塘泉又北至建昌府治南城縣南受西來一水又

北經府城東稍北有新城縣水自東南來會新城縣水即黎水飛猿水及五福港也有赤谿出縣南與福建界之黃土關北流折而西北會東南來之游源水又西北流經縣城西又西北有桃谿自南界得勝關之西山北流合西南來之九曲水東北流來會又北稍西至稍石鎮西有資谿源出東與福建界之杉關即五福港也西南流合東南來之澗谿及黃土關熊村水又西北流經藍田鋪南又西北受東北來一水又西北至稍石鎮南入盱江自此而北曰東江折西北流數十里受西南來之岳口東水又西至藤橋鋪北有金谿縣水自東北來注之金谿二源一出縣東北山西流經縣西北境而南一出縣東南山西北流而合西南流經岩竹鎮南又西有嵩谿市西二水合西北流經石東鋪西來會又西南流至藤橋鋪之北入盱江又西稍北經白塔鋪東又北曰汝水至許灣鎮西受東南來一水又西北受西南來一水又北稍西經撫州府城東折而西北有臨水西南自崇仁縣東北流合南來宜黃縣水經府城西北來會臨水源出崇仁縣西南之三山即臣川山也北流有樂安縣北境諸水自西南合而來會源較臨水爲甚遠即唐水也　唐水出樂安西北境之大蠡山南流爲大谿有貲谿自西來會東南流受西南來一谿水又東經縣北折東北流有十洞水自東南來會又東北流曰蛟河有殷方水西北自桃嶺來會又東北北受一小谿南會臨水自源至此二百里皆臨水上源也　臨水又東北至崇仁西南有一水西北自西經山之南來注之稍東有西亭水南自華蓋山來注之又東北經縣城東南折經城東而北又東北有羅山水自西北來注之又東有孤山水自南合二谿來注之又東北百二十里至府治臨川縣當境有宜黃水自南來會　宜黃水出宜黃縣南南豐縣西北境軍峯山北之棟佳嶺北流合西南來一水西北流合西一水又北經老坪鄰東北有黃水西南自鹿角合二溪東北流又合西一水東又東北經老坪鄰西北合西一水來會又東北至縣東南有宜水南自麻坑村東北流合東來漳水西北流來會又東北經城東而北有曹水西自迎茅山東流經縣北而東來會又東北流至長山鋪東折西北流

經臨川縣南境至縣西稍北臨水自西南來會東北流經撫州府城西北又東北北與盱江會　此水源流行四百里又北稍西有楮山水自西界橋南合一谿東流來注之東受延橋北水又西北至桂家郝西北歧爲二派一派西流折而西北百五十里於豐城縣東北境與章江支津及雩都水通又西北經猴郝鋪東又西北至南昌府城西南有巨洲又北與西南來之章江會一派北流折西北經進賢縣西南境又西北至管頭鋪西北有東鄉進賢水自東南來會水出東鄉縣東境山一自東北來一自東來一自東南來合而西流經縣城北又西受北來南來二水又西南數十里受南一小水折西北流至進賢縣東南受南一小水又西北經縣城又西北經尋江嶺下分爲二派南受小港水又西復合又西受南來之羅谿水又西北入盱江又北至謝埠東折東北流百餘里有落港水自東南來注之港二源出進賢縣東南之六山嶺及徐橋鋪合西北流經縣東北之龍馬洲東又西北百數十里經敵足嶺東北又西北入盱江又北歧爲二派一北流曰竹山谿至新建縣東北境趙家圍之西與章江東北支津曰蟜谿北港者會東北經三洞湖至表安郝東北入鄱陽湖當口有大洲小洲各一其西即表安西北口也一東北流受東南來之古路水又東北至几山東南西會趙家圍南支津東南會廣信府之上饒江水北入鄱陽湖曰三江口指章江盱江及上饒江也　源流千三百餘里此口於湖爲正南有小洲　水道提綱

盱江在府城東一名建昌江源出廣昌縣南血木嶺東北流遶廣昌南豐二縣南又東北過南城縣東轉

西北入撫州界漢書地理志南城縣盱水西北至南昌入湖漢寰宇記盱水在南城縣東二百十步源出南當山西北沿流至臨川縣石門改爲汝水明統志盱水源出血木嶺流二十里爲巴谿又十五里爲小勲谿又七十里至廣昌縣界又三十里入南豐縣境東北流至府城東南會新城縣飛猿水又北流二百餘里入撫州境建昌府舊志盱水自血木嶺北流過㠁山又四十里到白水鎮又四十里入廣昌縣是爲平西大河又百二十里至南豐縣治前又東北入南城縣界至東津龜峯渡與黎川飛猿二水合又東北流至縣東北折而西入撫州界大清一統志

瑞州府錦江即蜀水一名筠河又名瑞河源出萬載縣西北東流經上高縣西北有藤江自新昌縣合臨江諸水來會經高安縣西有鳳嶺水龍口水來會至南昌府新建縣西南會贛江入鄱陽湖皇朝通志

瑞州錦江即古蜀水源出萬載縣西北與湖南界之大圍山雲峯洞東南流數十里有一水自西北來會又東南有斂池水合二谿自西界來會西界有金鐘湖及龍成巖之水皆會入焉又東流曰龍江經縣城北又東折東北流經紫蓋山南荔子嶺北曰楊木江受北來康樂水又東經上高縣西北境之淩江口有藤江西北自新昌縣合臨江諸水南流來會藤江有二一曰長藤江出新昌西北黃岡洞之西北山陽山北即寧州修水也此水於山南三源合東南流經黃岡鋪西又南數十里折東南流有一水自西南黃土嶺東北流合血樹坳二谿東流經金谿山之北來會曰長藤江又東受北來之藤江水及鹽谿水北藤江出縣北大山有鹽谿自西北雙丫尖來會南流經黃茆嶺東又南經縣西而南會長藤江水又東經縣城南又東南流有臨江自東北山合二谿南流經縣東南境來會又東合北來一谿水又東折西南流至臨江口與楊木江會楊木江東南流合此水勢始盛實蜀江北源也又東南流有靈江自北合數水來會靈江出上高北境之靈源山及西洞山二源南流而合於太平鄉之東清涼山之西曰崇浦江又南合西北太平鄉來二水又南至縣北境曰靈江折西南流經縣西南入楊木江又東南經縣城西南又東南折東北流有斜口水南自蒙山合一水來注之斜口水出縣南境蒙山北流折而東北有寶珠嶺水自東南來會又北流至斜口入楊木江亦曰界埠會木又東北曲曲經青山西受東來華陽水又北曰蜀江折東流至府治高安

縣西境有鳳嶺水合二谿自北來注之此水東南流經鳳嶺山靈山尉山之西麓又東有龍口水自南合二谿來注之龍口水出縣西南境山東北流有碧雲峯水自南多寶嶺水自東南合而西北流來會又東北數十里入蜀江又東至府西南受西北來蓮花山水瑞州府西水也又東經府西南受南來鐘口水又東受北來城東水曰錦江又東受南來之琴嶺水又東受北來一水又東稍北有曲水自南合二谿來注之曲水出雞籠山之北北流有羊山水自西南來會又東北流有藥湖北地一水自東南來會又東北流入蜀江又東北至烏溪浦西南有逍遥山水自北來注之又東至南昌府治新建縣西南境象牙潭與南來豐城之章江會而東北經南昌府城西又東北入鄱陽湖蜀水即筠水爲豫章十川之一源流行六百餘里

南昌之西山脈自新昌上高高安北境之山連接而東北遂爲西山其北水皆入馮水其南水皆入蜀江水道提綱

蜀江瑞州府志在府治北一名濁水今曰錦江源出袁州府萬載縣界東流至上高縣淩江口合新昌鹽谿又東經縣南入高安縣界歷郡城中而東出又東至新建縣界入章江漢書地理志建城縣蜀水東至南昌入湖漢水經注濁水出康樂縣又東經望蔡縣又東經建城縣又東至南昌縣入贛水寰宇記蜀水在高安縣北三里東流五百九十里與章水合耆老傳云許遜爲蜀旌陽令有奇術晉末人皆疾癘多往蜀詣遜請救遜與器水投入上流疾者飲之愈敬其

神異故以蜀水爲名府志錦江自府西南折而東注貫府南北城中分一支入南城爲市河設三牐以爲防衛饒州府志錦江在安仁縣南卽貴谿之信河下流也自貴谿縣西北流入安仁縣界至縣東南會白塔河西流經縣南又西北入餘干縣界至縣西瑞洪入鄱陽湖在安仁者名安仁港在餘干者又名龍窟河寰宇記興業水一名安仁港在餘干縣南一百二十里發源自貴谿縣西漏石郵經縣過餘干合江水明統志江有雲錦石故名餘干縣志龍窟水在縣西南十五里自安仁縣流入又北至縣東南桐口灘分流其經流入縣出南佈郵又西北注瑞洪入鄱陽湖

大抵縣境之水代有變更漢時西津塞則龍窟爲大河齊梁間龍窟河塞則馮田西津爲大河隋開皇中何杞塞西津開龍窟既而龍窟復塞馮田西津復爲大河宋咸平間陳襄塞西津龍窟復爲大河今大河直走龍窟而馮田西津冬涸如行陸路吉安府志蜀水在龍泉縣北一百二十里亦名禾蜀水有二源俱在縣西北界左源清湛右源稍渾過金田合爲一至泰和縣界合禾谿水入贛江袁州府志錦江水在萬載縣北三十里源出謝山亦名謝江水又名康樂水東南流至縣東二十里邱江會於龍江寰宇記康樂水在縣東北水口去縣三十五里自謝山出南流卽

康樂侯謝靈運嘗游之水南昌府志蜀水在新建縣西南一名筠河又名瑞河又名錦江自瑞州府高安縣流入合於章江漢書地理志建城縣蜀水東至南昌入湖漢新建縣志水在縣西六十里至縣境象牙潭入章江大清一統志

修水出寧州西南與湖廣界之幕阜山東北流有南樓嶺水來會又東北有武寧縣水來會經武寧縣東南又經建昌縣東南有靖安縣之長谿奉新安義縣之馮水來會分數派會贛江支渠入鄱陽湖皇朝通志

修水亦曰修河亦曰西河源出寧州西南與湖廣界之幕阜山亦曰大阜山北曰青龍山兩源合而南流會西來血木

山黃蘗山二水二山自大阜相連而南又南爲仙洋寨山俱西與湖廣界又東南
至銅鼓營東江頭郵西有址河自西南來會即修水
西南源也址河兩源出西南與湖廣界大山合流而東百數十里經銅鼓營南又北流會修水東經江頭村南又東北流數十里折西北流經衕徇津西又
西北至山口郵西即青龍大阜之東麓支峯也又東北曲曲受西
北來一水又東北至州西南有南樓嶺水西北自崇
鄉東南流經南屏山合西南馬市一水來注之水勢
始大亦修水北源也崇鄉東西北三面皆湖廣界其山東南相連爲州北境諸山又東北爲九宮山赤岡山武寧西北境又東北經州城東南有嶺坳嶺水
自南合彌玉山清涼二山水西北流注之又東北數
十里有鶴源水北自九宮山南合一谿來注之九宮山甚

深又東北曲曲受北來赤岡山水南受陳坊山水又
東受北來東延山水及九宮東水又東北受北來一
水又東有白石港南自茅坪東南山合二谿北流經
柳山來注之又東受北來一水武寧縣西水也又東經武寧
縣城南又東受北來城東之水又東北受北來一水
又東受西南來一水又東北有紫鹿嶺白羊山水自
西北來注之折東南流受西南來嚴陽山水又東南
經白崖山有灘溪西南自淇屏山東北流經朱家山
猴子崖來注之又東南經尖山將軍山南麓又東南
至建昌縣城南有靖安縣長谿及奉新安義之馮水
俱自南來會長谿源出靖安縣西北九仙鏞之西北山其北水即茅坪谿北流入修江者此

水東南流山中曲曲百里至縣西北有雙谿水西自寧州界毛竹山合兩水東流來會又南至縣西南有石掌谿西南自雙峯來注之又東南經縣城南坼東北流至東北境有一水北自牌樓山下合東一谿東南流注之又東北流經安義縣北境又東北日皓源水又東北至建昌縣南境而馮水自南夾合　馮水出奉新縣西北與寧州界之百丈山即寧州東南境東嶺之東北山也東流經南坪橋南鯉魚自北東北曲曲流折南東南合西南來謝山之水東北流行洞山及北嶺水合自西北來會東南流受西來一水又東南經蘗王山西南麓受諸谿澗又東流受南來李家山水又東受南來華林山水又東受白鷄山水皆高安北境山水也又東受北來之嶺谿水又東受奉新城西水東經縣城南稍東有米嶺水合高胡山水自南來注之又東北數十里經安義縣南境有白雲山水自南來注之白雲山東北即南昌之西山者峯嶺也谿水又東北受西來縣城南二谿水經安峯桃花嶺翔鶴山之北曰龍江分爲二派一北流經牛頭山西麓至建昌縣東南境與西來靖安之長谿會而北合與修河一東北流經牛頭山東南黃東北至老鸛背北於修河之支港會又東北至赤岸山北又會支港東北至松門之北吳城鎮之南入鄱陽湖　馮

水源流五百餘里修水於建昌縣城南分二派中有巨洲一
南經州東南流會長溪馮水東北流又分二派曰旣
江口一東經丁家山南會馮水支津及章江支渠北
流者於赤岸山之北又分二派一東北於松門北吳
城鎮南東入鄱陽湖一於建昌城南東北流受支渠
水又東北經丁家山北東北於吳城鎮之西北入湖湖口西北即德安水口也修河源流行九百餘里水道提綱
修水南昌府志在武寧縣南一百步源出寧州西東
北流過州南經縣界又東入建昌縣界漢書地理志
艾縣修水東北至彭澤入湖漢行六百六十里水經
注修水出艾縣東北經豫章寧縣又東北逕永修縣

又東注贛水寧州志修水源出龍飛山東北流合幕阜山水又東合東津水又東合百葛水又東合杭口水又東合高城津又東南合武寧鄉水又東經州南至旌陽潭合秀水又合安坪水又東合吳坊水又東合梁谿水曰梁口又東合鶴源水東入武寧縣界江西省志云修水流經武寧縣南合宮塘源港魯溪水又南受清江長田楊浦石蘵鳳口北受茶培東北受陂田箬谿東受蹟谿諸港水東北流入於建昌以其修遠故曰修水南康府志修水在建昌縣南源出南昌府寧州自武寧縣流入縣西界又東流百二十里合上僚水入章江注於彭蠡邑人呼為西河亦名修

江水經注修水經豫寧縣東北經永修縣又東北注贛水王存九域志建昌縣有修水建昌縣志西河自武寧縣流經縣西九十里三襁灘亂石縱橫最爲險怪東流合諸水凡折行百十里與南河合又東出蘆潭入新建縣界與章江合大清一統志

鄱江即古番水源出安徽婺源縣北西南流入江西界經德興縣北又經樂平縣東有大溪自婺源德興縣來會至饒州府治鄱陽縣東南有餘水自萬年縣來會又北有昌江自祁門黟縣浮梁縣來會又西南有西湖水來會入鄱陽湖皇朝通志

鄱江即古番水有二源一曰婺河出江南徽州府婺源縣北之大廣山自塔坑鎮西南合二水其北隔山即浙源東北至五城鎮合黟南港河西南流數十里有龍尾山水自西北來會折東南流會茗坦村水於汪口村東茗坦村在塔坑西南有水西南曲曲經江灣村東又南西至汪口村之北西入婺又東南經古坑村東折西南流數十里經縣城東南曰婺河又西南百里經太白司南又數十里至曹港口南入江西界經德興縣北界西南流經桐林鋪西北有一水北自鳳遊山西南流注之又西南經樂平縣東境曰樂安江有大溪合諸水東自德興縣來會大溪自婺源界山西南流即三清山水也有靈山水東南自北前村西山西北流來會西流有一水自東北來始曰大溪西南流經德興縣城北有林河自東北山來會西南流有石人峯水合二谿自東南曲曲西北流經縣城南而西來會又有一水南自

毛嶺北山北經界田鎮來會又西南有理節水南自楊林鋪來會又西流有瑞泉山水西北流合一溪來會折西北流至樂平東南境與東北來之婺河會源流三百餘里又西稍北經樂平縣城南而西有挐舟村水自北來經城西而南注之樂平北水也東北即烏聊山山之東南即鳳游山水之西有龍停湖周十數里又西二十里即此溪又西稍南百里經古城南石頭街北西北流經高沙灣南又西北至饒州府治鄱陽縣東南境有餘水東南自萬年縣西流合餘千縣水北流來會餘水出萬年縣東北仙鶴山西南流經縣城東南有竹屯河自東南山西北流來會又西北經城西南又西北流六十餘里至餘干縣城西北有二溪合而南經城之西折而東經其南遂東北七十里來會即餘水爲十川之一者也又北流受西南二小水東南一小水又北而婺河自東來會又北於府城之東南會東北來自祁門浮梁之昌江一曰大共水即祁門

南河源出祁門縣北境大共山山中曲曲南流曰柏
溪經縣東北之柏溪鎮東又南西南流有山溪河東
北自黟縣西武嶺西南流來會又西經縣城南又西
南曰南河有歷河西北自櫸根嶺合界河水東南流
百餘里來會山溪河東隔一山即黟縣城西之湖源也界河西即江西界大山又西
南至倒湖村東入江西界經浮梁縣東北境曲曲西
南經大寒嶺吳嶺之北有小北港水自西北來會小北港水出浮梁縣西北境高陂棠嶺及分水嶺二溪合東南流至大㟁鋪西南有一溪自北來會又東南流至山麓折而南流與南河會又西南經洞庭山北又西南至縣東
有渭水東自吳嶺合高嶺水來會又西南經城東南
又西南至景德鎮北受北來赤嶺水及西北來南坑

橋水稍西受東南來鳳游山北水及柳家灣水又西
過界牌鋪南曰昌江又西南百里至雲龍山南折而
南流經府東北境求仁湖上東湖之東白鹿山之西
折西南流經下東湖南又西至府城東南而婺河自
東南來會二河既合曰鄱江西經府城南又西南有
西湖水自北來會又西南入鄱陽湖湖口正西對康
山在餘干西北康郎湖之北南昌東北三江口之東北也此水源流七百里西湖水南通
鄱江北為上湖珠湖又北為烏玲湖會鄱陽童子石
門二港水西入鄱陽湖童子港出鄱陽縣東北境與江南界之浩山南流有東北
蒙嶺及分水嶺水合而西南流來會又西南流有港口水一出北斗嶺西南流一出福峯西北流合而西
經雙鐘山來會曰童子港又西南經鐵監山西又南有上監村南水自東北經塔水橋雲龍山北而西南
來會又西南至府西北匯為烏玲湖石門港出鄱陽北境石門司之西北山二源合東南流經司南曰
石門港又東有一水自東北來會又南曲曲經柵衡由淯石嶺東麓又西南至烏玲湖會童子港及珠湖
水西入湖即鄱陽北港口也童子港源流四百里石門港源流二百餘里水道提綱
鄱江在鄱陽縣南一名長港樂安江自東南來昌江
自東北來流至城東會為一名鄱江環城南而西折
北流又分二支名雙港分流入鄱陽湖漢書地理志
鄱陽鄱水西入湖漢水水經注鄱水出鄱陽縣界東
西經其縣南武陽鄉入西流注於贛寰宇記浮梁樂
平餘干等三縣水合為鄱江經郡城南又過都昌縣
入彭蠡湖鄱陽縣志鄱江上流有二一自安徽婺源
縣經德興樂平流入經縣東六十里曰大渡一自安

徽祁門縣經浮梁流入經縣東北三十里曰小渡至
縣東合流經城南又西而廣信西界諸水復自餘干
來合焉折北十餘里又分二支一支自西而北又折
西經崇陰鎮出饒河口入鄱陽湖一支自西而北復
折西注於堯山港又二十里入老鸛港匯於烏玲湖
由湖西南出經虬門入鄱陽湖又老鸛港一支轉北
十餘里折東入車門港匯為北珠湖其經流一名長
港一名雙港宋時和州史定之植柳江濱亦名柳林
港大清一統志

續行水金鑑卷一百五十終

江水　原委六　江南

大江經彭澤縣西北江中有小孤山有泊湖水自彭澤來會　皇朝通志

又東經彭澤縣城西北有一水南自城西北注之江中有小孤山濱岸有磯　山在城北江中江北岸有小孤司　又東有泊湖水自東南來注之　大泊湖在彭澤縣東境袤延曲折數十里西會一南來之水北入江　又東北有大洲又東北南岸受小水二中有洲　水道提綱

潯陽江在九江府城北亦名九江卽大江也自湖北興國州界流入瑞昌縣北北岸爲湖北廣濟縣界又東經九江府治德化縣界北岸爲湖北黃梅縣界又東合彭蠡湖水經湖口縣又東北經彭澤縣寰宇記吳時來江防考江水經小孤山最爲險要小孤山之上二十里曰楊家洲下十里爲毛湖　大清一統志

小孤山在宿松縣南百四十里初山在江北岸與岸南澎浪磯相對江流至此湍激如沸海潮不得上明成化間北岸衝決爲廣流遂獨峙江中勢分險殺而山愈峻拔　江南通志　今按神禹治水每舉名山大川以爲表識其淵渟有定者謂某水在某處其流衍所歷者謂某水經某處其同源異派者則又云某水至某處別稱爲某水故導山之文與導水並重今通志暨提綱舉小孤山以爲識亦此例也宜詳疏之後仿此

又北入江南境　皇朝通志

又北入江南界　大江於江西經四縣境五百里　水道提綱

大江又東北經彭澤縣西北二里北岸爲安徽宿松縣界　大清一統志

經東流縣西又經望江縣東有雷水來會經縣東有前長河自潛山縣經英山縣合宿松之南泊湖水來會　皇朝通志

大江北經馬當山北東流縣之西南境也　馬當山橫枕大江爲彭澤東流分界　西岸卽望江縣東南之雷口有水西北合太湖宿松二縣水東流注之　前長河有三源一出潛山縣西北境水吼巔之西北山其北水卽淠河北流入淮者南水西南流經重山間曲曲百餘里曰薛家河有一水自西北來會又東南流數十里有青石河西北自英山縣東境山東南流百餘里來會卽西源也又東至青石鎮南有東源曰羊角河自潛山西境山西南流百餘里來會又東南數十里分爲二派一東南流經太湖縣城西南一東流經城北折而南經其東又南復合東南七十里爲泊湖又東南流爲前長河六十里至望江縣西南有南泊湖水自西來會南泊湖水西北出宿松縣西北界之二郎河東南流八十里經縣城西南分二派一南注龍湖入江其一東流經縣東南境有預縣河自北山經縣東而南來注之又東南四十里折而東稍北爲泊湖又東八十餘里會前長河東流經望江縣城南之吉水鎮前又東入江卽古雷口也　水道提綱

安慶府志大江自湖廣黃梅縣東流入宿松縣南一百二十里對岸爲江西湖口彭澤分界又東北經望江縣南十五里對岸爲池州府東流縣界又九江府志大江又東北經彭澤縣西北北岸爲安徽宿松縣界又東北入安徽望江東流二縣界　雷水亦曰雷

池亦曰大雷江亦曰大雷口今名楊溪河源出湖廣蘄州黃梅縣界派流至宿松縣西北四十里隘口合流曰三溪河至縣西北三十里曰二郎河又曰清灣河又至縣西一里曰縣西河又南行五十餘里出龍湖曰滂池河又東過泊湧湖經望江縣南五里曰楊溪河又東抵華陽鎮南入江晉咸和二年溫嶠欲率衆下衛建康庾亮報嶠書曰足下無過雷池一步又義熙六年劉裕討盧循軍於雷池宋鮑照有登大雷岸與妹書隋書地理志宿松有雷水寰宇記望江縣大雷池水西自宿松縣界流入至縣東南積而爲池謂之雷池又東流至縣南去縣百里入於江爲大雷

口相近有小雷口明統志雷池在望江縣東南又十五里入江名雷港　前長河明統志楊溪長河在望江縣南五里有三十六斷　南泊湖望江縣志宿松縣龍南諸湖之水滙於泊湖其水東流湖之口又東達雷港入江明天啟中雷港爲浮沙所塞今自華陽鎮入江大清一統志

又東北有香口河自建德縣經東流縣來會經縣北有漳湖合上流諸湖水來會皇朝通志

又北至望江東境近西岸有洲東岸依山麓又東北爲香口河口香口河兩源一出建德縣南境石門嶺西北流一出桃墅嶺東北流合而北流百里曰前河折而北流經縣城西南堯城鎮東又北流折西北至東流縣東南有一水南自山中來會曰香口河又西流經縣城南又西入江水口西岸稍南即望江縣東北之華陽鎮又北經縣城西北又北西岸有漳湖溝口湖在望江縣北境周四十里東南流爲溝入江水道提綱

香口河在建德縣東南流六十里其源有二合流至香口入江大清一統志

漳湖在望江縣東北六十里受武昌青草白土諸湖之水北經埭溝河至山口入於江江南通志

又有皖水潛水自潛山縣經皖口來會皇朝通志

又北六十餘里折東北流經安慶府治懷寧縣西南境數十里至縣南有長河西合潛山諸水來注之即古皖水曰皖口長河數源出潛山縣西北山東流經縣城北而東南者曰賓河又北曰黃

花河又北曰破越河皆西出山中東流經青口驛南折東南流有西源曰西河出西境山東流經縣城南而東與北三水會又東稍南至石牌鎮有地靈河自西來會俗總名曰石牌河又東有白沙河與晶靈河西自小池驛合而東流來會又東有白鶴里河及北關口河西南自太湖縣東北境合而東北流來會又東南經府西境曰長河至府城西南東入江水道提綱

大江又東北經望江縣對岸爲池州府東流縣界又東北經懷寧縣西繞城南而東寰宇記大江水在懷寧縣西一百八十里與望江縣分界至皖口南對江州東對石牌中流與彭澤縣分界　皖水今名長河源出潛山縣西北天堂山東南流經縣西北二十里又南至縣東二里會潛水又南至石牌市與太湖縣東諸水會又東南經懷寧縣西十五里又南入江元

和郡縣志自壽州霍山縣流入經縣北二里又東南流二百四十里入大江謂之皖水寰宇記在懷寧縣西北潛山縣志皖水亦名後河源出天堂山之龍潭東經烏石陂至縣東二十里陶阜分爲二支一由破越溪至府西石牌口入江一經縣東二里與潛水合亦達於石牌懷寧縣志一名長河北自潛山縣分烏石吳塘二支奔瀉二百餘里會於康平山又太湖縣水亦奔瀉二百餘里至此同會於石牌屈曲七十五里至皖口入江　潛水今名前河源出天堂山相近之羅源山曰羅源澗東南流經潛山縣城北又東合皖水宋史河渠志元豐五年淮南監司言舒州近城

有大澤出潛山注北門外比者暴水漂民居知州揚希元築捍水隄千一百五十丈置洩水斗門二遂免淫潦入城之患潛山縣志源出公蓋山經水孔嶺天柱西湖塘堰至縣西北五里白沙河分爲二支一繞縣北東合皖水一繞縣西而南又分爲二支一東南合黃泥港至石牌合皖水一東經縣南曰黑河明萬歷三十一年知縣于庭采濬之乃與縣北之潛水合案輿圖潛山縣北有賓河又北有黃花河又北稍東有破越河以地勢推之黃花河疑即皖水而賓河疑即潛水又案方輿紀要但載皖水在府西源出潛山合潛水南至石牌市東至皖口入江流長三百四十里即引宋史河渠志爲證蓋皖潛同流亦通受其名也大清一統志

經安慶府東南又經池州府貴池縣西北有張溪自建德縣來會皇朝通志

東經府城東南又東北南岸池州府治貴池縣西境有張溪自南來注之張溪即李陽河源出建德縣東境山二水合而北流折西北百餘里至張溪鎮東又八十餘里至黃湓鎮西又北入江　水道提綱

大江經東流縣西與安慶府望江懷寧二縣接界又東經貴池縣東流縣志自彭澤縣馬當山東北四十里至香口又三十五里至縣西又三十里至吉陽又東北四十五里至奔灣雁汊又四十里至黃湓河口

接貴池縣界　張溪在貴池縣西六十里源引大江以江流之消長爲盈縮本名李王河以李王二姓居其地也其西五里曰新河自河口出江中有石槎枒橫突爲攔江羅汊二磯奔流激盪爲運道患南唐發運司周湛役三十萬夫作支流以避其險自是往來無覆溺之患大清一統志

又東北有樅陽河自桐城縣經懷寧縣合諸水來會皇朝通志

又東北至樅陽鎮南有樅陽水西北自桐城縣合諸水來注之樅陽水數源東北曰會玉河出桐城縣東北北硤關西北山東南流經呂亭驛東又南至縣東南境孔城鎮西南有小水自西北來會又南流至懷寧縣界練潭驛東有二水自西北來會巨

倒流河曰掛車河　倒流河二源一出桐城縣北馬頭山東南流經縣城東又南其西一水出五嶺山南流經城西南又合一小水東南流來會又東南流與西來之掛車河同入魯玉河　掛車河二源一出縣西南山東南流一出陶衛驛西山東流而合又東南經練潭驛北又東會倒流河入魯玉河又東南流有三安河及沙河自西合而東流來會　三安河出桐城縣西南境山東流經陶衛驛南又東南百餘里至練潭驛南又南有沙河自西來會　沙河兩源在三安河之南東流合而東南有小路口二水西自潛山青口驛之北合東流會沙河又東會三安河又東南會魯玉河又東南經桐城東南界樅陽鎮之西入大江　水道提綱

大江又東北經懷寧縣西繞城南而東又東北經桐城縣東南漢書武帝紀元封五年冬自尋陽浮江親射蛟江中獲之薄樅陽而出又郊祀志上巡南郡浮江自尋陽出樅陽過彭蠡　樅陽河今曰練潭河在

桐城縣東南一百二十里源出潛山縣東北界之黃馬河東流經懷寧縣北九十里又東流經桐城縣西南七十里練潭驛南盡懷寧桐城二縣北境之水又東南至樅陽鎮入江寰宇記樅陽湖在桐城縣東一百五十里桐城縣志亦名樅陽湖西引練潭北通孔城南達大江安慶府舊志練潭河西受懷寧縣北高河黃馬河諸水北通白兎河沙河　大清一統志

又東北有池河自祁門縣來會　皇朝通志

又東北數十里南岸有池河自南來注之即貴池水也　池河俗曰雲溪河源出祁門縣北界大洪鎮西北諸山兩水合北流至七都村西折西北流二百里曰雲溪河經唐村山南有一水自南來會又西北至府西南之殷家滙東折北流至池州府西五十里北入大江曰池口　水道提綱

元和郡縣志大江水在秋浦縣北七里宋史河渠志宣和六年前太平判官盧宗厚言池州大江乃上流綱運所經其東岸皆暗石多至二十餘處西岸則沙洲廣二百餘里諺云折船灣言舟至此必毀折也今東岸有車軸河口沙地四百餘里若開通入杜塢使舟經平水逕出池口可避二百里風濤折船之險請速開修從之　貴池水在貴池縣西一名池口河亦名杜塢河水經注貴長池水出石城縣南郎山北流爲貴長池池水又北注於南江元和郡縣志貴池水在秋浦縣西七里梁昭明太子以其水魚美故封其

水爲貴池寰宇記水在貴池縣北七里源出秀山池州府志池口在縣西五里其源有五會於秋浦瀦於玉鏡潭沼於殷家滙決爲灰埠港注於杜塢過鎮山入江　大清一統志

經銅陵縣西南有大通河自青陽縣合數水來會　皇朝通志

又東北至府城西北境有通濟河南自城東北來西北流注之　即池州城河也源二一出府南境魯村山東北流一出東南石羅山西北流合而北而西北經府城東折西北流入大江　又東北北岸有羅昌河自西北來注之　河出羅昌鎮北山東南流經湯家溝北又東南入江　又東南岸有梅根港口　梅根港在貴池縣東北境水有二源西南曰沙塘河東南曰石米河合而西北流又有白沙河自西

來會又北流經梅根鎮西北入江又東北經銅陵縣西南境有大通河南自青陽縣合數水來注之大通河西源曰五溪河出青陽縣南山合五水北流經兩山間又北經縣西南之九華山西麓又北至大通鎮之南與東源會北入江東源三水一曰分水嶺北水西北流經青陽縣城東而北自博山河東南自石埭縣北境陵陽鎮西北流來會又北稍西有喬麥灣河自東南來會又西北至大通鎮南會西源入江水道提綱

大江又東經貴池縣北又東經銅陵縣西梅根河在貴池縣東四十五里亦曰錢溪劉宋泰始二年沈攸之與袁顗相拒於濃河其將張興世逕趨錢溪立營寨顗遣將陳慶引舸攻之於梅根渚是也胡三省通鑑注梅根港有鑄錢監故曰錢溪貴池縣志梅根河源出太樸山與青陽縣五溪河合交於雙河又北達大江大清一統志

大通河在府東北六十里其源七自青陽者四自銅陵者三俱會於車橋河至大通鎮入江江南通志

經無爲州南有荻港水自銅陵縣合繁昌縣南水來會皇朝通志

又東北經南岸山麓又東北經縣城西有小水口自城南西北流入江中有洲又東經城北北岸有二小水口無爲州南境也曰灰河鎮水口正對南岸銅陵城曰土橋鎮水口又在其東又東北南岸有小水口又東北北岸有泥汊鎮水口巢湖支津北自巢縣南經無爲州東而南入江之一派也江心有洲南岸有荻港口荻港水出銅陵縣東南山東北流至順安鎮有二小水合自東南來會又東北流曰新河至黃滸鎮又合繁昌縣南之水

龍山水折而西北經荻港鎮南西北入江水道提綱

大江又東經銅陵縣西與安慶府桐城縣及盧州府無爲州分界又東北經桐城縣界東南一百二十里對岸爲貴池銅陵二縣接界又東北流入無爲州界歷府境四百二十里　荻港河在銅陵縣東北五十里其源有三合流至北下社入江案劉宋泰始中李安民擊赭圻湖白荻浦獺窟皆捷荻浦卽荻港也

泥汊河源出廬江縣黃陂湖東流入無爲州界至州東南五十里入江大清一統志

荻港河在銅陵縣北八十里源出朱村會各鄉之水至北下社入江江南通志

經繁昌縣西北蕪湖縣西南有石硊河自南陵縣來會皇朝通志

又東北經繁昌縣西北境北岸有珊港汎口中有數洲又東北經北岸奧龍鎮南南岸三山鎮北奧龍鎮以西俱無爲州境三山鎮係繁昌北境有三山磯濱江又東北爲南岸蕪湖縣西南境之石硊河口石硊河源出南陵縣西南山東北流經縣城東南又東北受西來二小水卽西出小龍山馬耳山者又北有一湖自東合南來一水并東南達清弋江支津西流來會於繁昌東境又北至蕪湖縣南境石硊鋪之西折西北流至舒港鎮西南入江其北岸稍東卽和州南境之裕溪口也北岸爲和州南境之裕溪口水道提綱

太平府志大江自池州府銅陵縣界東北流經繁昌縣北五十里與無爲州分界又東北經蕪湖縣繁昌

縣志江面廣濶凡數十里蕪湖縣志自繁昌蟂磯至縣界之曾港十里廬州府志大江在無爲州東南自安慶府桐城縣流入州界爲石灰河口又十九里抵泥汊河又三十里抵栅港口又六十里抵鵲磯又三十里抵裕溪口入和州界上下二百餘里與池州府銅陵縣太平府繁昌縣對境無爲州志凡境中之水在州東者栅港河在州東南者泥汊河在州東北者運河裕溪河　濡須水在巢縣南一名栅口水又名石梁河源出巢湖東南流經無爲州東入江三國魏志武帝紀建安十八年進軍濡須口水經注栅口水導源巢湖東經烏江城北又東經南譙繞郡城南

又東經附農山北又東左會清溪水又東左會白石山水又東經石塘至東關南城又東南注於江寰宇記巢縣濡須水源出縣西巢湖亦謂之馬尾溝東流經亞父山又東南入江與含山縣分中流爲界宋史劉錡傳錡與金人夾石梁河而軍河通巢湖廣二丈錡命曳薪疊橋須臾而成通鑑地理通釋濡水與和州含山縣分中流爲界濡須山在含山縣西南七十五里與無爲軍七寶山對峙中爲石梁鑿石通水山川險阻舊志亦名天河自巢湖入口經流巢縣南又東南經七寶濡須兩山間亦曰東關水無爲州志栅水出東關口爲海子口河又東南經黃洛河湛河過

新裕口又東南入江口栅口在州東五十里東北去和州一百五十里今坍入江大清一統志

裕溪河在無爲州東北百二十里又東北百里有樸樹河東北四十里有運河合於馬場河俱入大江江南通志

又東北有曾明江即清弋江滙旌德太平石埭涇縣諸水經宣城縣又經蕪湖城南來會皇朝通志

又東北爲蕪湖縣西北之曾港口曾明江南滙旌德太平石埭涇縣諸水東北流經宣城西北境曰清弋江折西北流經蕪湖城南而西北注之曾明江即清弋江有三源東南源曰梅溪河出旌德縣南與績溪縣界之鋪頭鎮南山北流數十里經縣城東又北折西北流經三

溪鎮南又西北流依山麓折而東北經涇縣南境烏溪鎮之西合南來三小水又北經縣城東又北西南二源水合自西南來會　南源曰小溪河出太平縣南與歙縣界黃山北麓北流八十餘里經縣城東又北稍西北曲曲八十里而石埭水自西南來會　西南源曰陽溪河有三源一出石埭縣西北分水嶺其西北流郎青陽縣水也此溪東南流至縣城西南與西南源之出郭村山者合而東經城南又東北流與南源之一出焦村一出崔村合而北流者合又東與七十里與小溪河會陽溪河既會小溪河又東北北百餘里至涇縣北境與東南來之梅溪河會又東北九十里分支津北流入橫湖注石硊河北入江正流東北流八十里至宣城縣西北境之灣沚鎮西北又分二派一西北流經方村鎮東又西北流一東北流至黃池鎮南有烏溪鎮水東北自水陽河來會又分支渠北達水陽河其一支西北流與方村鎮一派合曰縣河西流經蕪湖縣城南折而西北流經魯港鎮之東北入江此水三源皆在黃山之北　水道提綱

清弋江在蕪湖縣東南即清水也一作應泠水徐鍇說文繫傳漢書丹陽宛陵有清水至蕪湖縣入江應

冷水出丹陽宛陵然則清冷同也蕪湖縣志清弋江自宣城縣北合黃池水至縣東南界入於長河又分爲黃池水北行滙爲路西河又北入當塗縣界合姑溪入江 大清一統志

魯港在蕪湖縣南十五里源出宣城西注大江一名魯明江舊志云昔有魯明仲者居此 江南通志

經太平府治當塗縣西南有姑孰溪自寧國府經當塗縣合廣德州建平高淳諸水來會 皇朝通志

又東北六十里至太平府治當塗縣西南境之水陽江口水陽江即姑孰溪南自寧國府北流至當塗會廣德建平高淳諸水西北流注之 水陽江南出寧國縣有二源西南源出縣南與績溪縣界之叢山關酉北北流有四小水東西來會又北流經胡樂司西又北流數十里曰西河折東流至蟠龍鋪之西北有一溪自南合東來二水來會又東北流六十里經縣城西北有東河自東南來會東南源即東河又有二源一東南出與浙江界山兩水西北流合經獅橋鎮南又西北至石口鎮南折而北流有一水自南合二溪北流百餘里來會又折東流經梅花鎮北而東又折北流經河瀝溪鎮西又西北八十餘里至縣城東北又北與西河會於可渡鎮之西始曰大河北流又西北經杜遷鎮黃渡鎮西受西南來之小水二又北分為二派一北流一西北流數十里至寧國府治宣城縣東南又分二支一北經府城東北即折東北流一北流二十餘里合於府北山東麓稍東北前北流一派自南來會又東北復分為三派一派東流會裏南湖一派東北流會高淳縣東南之固城湖一派北流八十里至水陽鎮西南有支津與東北流者通又北流四十里折西北流至烏溪鎮東南有支津與清弋江之經灣沚者會又西北流分為二派一西流有黃池河南自黃池鎮通清弋江來會又西稍北流經太平府南境而西至東梁山之南麓其前分一派西北流於寧東南又分為二一西流一北流會高淳縣塘溝河西流經府城

南折而西南流會前西流之派又西南於東梁山東南麓復會西入大江 水出廣德州者有二源一曰東溪亦有二源一東南出與浙江界山西北流至廣德州城東北一東北出杭村鎮西南流至州城東北合而西北有水西南自陽灘來會又西北曲曲流出由折而西至建平縣東南有西溪自南來會西溪出州南境陳陽司南山北流數十里經柏店東折西北流有水合二溪自南來會又北百數十里會東溪河又西有水西南自唐尼嶺北流經十宇鋪又東北來會又西北經縣城西南又西北曰溪河西入南碕湖南荷湖之南曰裏南湖北曰因城湖實一澤東西狹南北長南水洪村橋水為裏為湖有姑孰溪支津西南曰寧國府東北來會逝而東北受一東南來之水又北有溪河東南自建平來注之又東北經定埠鎮西又北有胥河東自溧陽來會湖水自西北流有姑孰溪支河西南來會又北而西經高淳縣城南又西北經滄溪鎮東北有石臼湖水自北支津柑會又西北曰塘溝河經薛鎮南又西北至太平府東南水陽河支津自南來會又西北至城東南分為二派一經城南而西南流台水陽河於東梁山南蕪西入江一經城東而北石臼湖支水自東來會於府城西北入江　石臼湖在高淳之北溧水縣之西南東西長八十里西南支津通高淳縣西之塘溝河自湖北流出一水經博望鎮東又北折而西流經丹陽鎮南又西曰新河經府城北而西至采石鎮之南入江 水道提綱

續文獻通考大江在太平府城西北五里太平府志大江在府西即洋子江也又東北經蕪湖縣西五里

又東北經當塗縣　姑孰溪在當塗縣南即姑孰水也一名姑溪一名姑浦元和志姑孰水在縣南二里姑孰城因此名寰宇記姑浦水南岸立津以譏行旅太平府志丹陽湖北股西行經陳進旴北受橫望港水又西過武山南受武山港水又西過青山北又西過白紵凌家二山南是為姑溪又經縣南為南州洋受胭脂港水又西北受襄城港水為三江口又西北

受淮渡港水又西北過采石鎮又北經新河至寶積山入江大清一統志

至和州南有巢湖水自廬州府合肥縣合合肥之肥水舒城之界河潛山之巴羊河及巢縣無爲州諸水來會皇朝通志

南岸博望山與北岸和州南之西梁山隔江相對亦曰天門山博望山今曰東梁山以與西岸梁山對也又東北北岸爲橫江口牛屯河西北自巢湖來注之巢湖在廬州府治合肥縣南境廬江縣北界東西廣百餘里南北八十餘里形稍方中有姥山姑山近西岸爲江北巨澤周四百里自合肥南界諸水皆滙注之其上源則肥水及舒城縣之巴羊河也 肥水出合肥西之雞鳴山亦曰金斗河東南流有一水西自小蜀山來會又東南經府城北又東有店埠河東北自圖嶂來會又南流九十里入湖肥水之西南曰派河出西南大尖山之東麓東流經派河驛南又東流稍南入湖派河之南曰界河卽桃溪也源出舒城縣西北界山東流經桃城鎮南又東北流折而東南入湖與西南來之巴羊河合 巴羊河源較諸水最遠出潛山縣北界小路之北山其山以東之水皆東南會桐城之樅陽其西水卽此河也東北流經桐城西北之五嶺山馬嶺山西麓曲曲巳二百里東北至龍河口有龍河北自舒城縣城西來注之又東流數十里經縣東南境又東北八十里會界河入湖湖自肥水口東南經忠廟鎮焗陽鎮南又東南有支渠東流有柘阜河東北自浮槎山又有下閣鎮河自東合而南流來會其南又受一小水東稍南流經巢縣城南又東南八十餘里至黃落河鎮之東北分爲二派其南流者經漕運鎮西又分二派一於鎮南東合其一南流經無爲州東境又南分爲二派一正南於泥汊鎮之西入江正與東岸荻港相對一東流經柵港汛南而東入江卽古濡須口也其東南流者經漕運鎮北而南又合西南支津稍南又分爲二派一東南流經雍家鎮之北而東南入江曰裕溪口正與蕪湖魯港鎮相對其東北流者卽運河亦曰牛屯河又東北經和州東南境之西梁山北又東北入江卽古橫江正對東岸太平府西北之采石磯也 水

道提綱

太平府志大江又東北經當塗縣西與和州分界廬州府志大江抵裕溪口入和州界和州志大江在州東南江防考大江上接無爲州下接應天府凡一百一十里與太平府中流分界江流自西南繞而東北故昔稱和州爲江西　巢湖在合肥縣東南六十里廬江縣北七十里舒城縣東北一百三十里巢縣西十里周回四百餘里港汊大小三百六十納諸水以注大江爲淮南巨浸一名漅湖亦曰焦湖後漢書明帝紀永平十一年漅湖出黃金廬江太守以獻注漅湖湖名在今廬州合肥縣東南三國吳志孫亮傳太傅恪率軍過漅湖陳書宣帝紀太建十一年中領軍樊毅領水軍自東關入焦湖王應麟通鑑地理通釋巢湖本爲巢縣地後陷爲湖今與巢縣廬江縣分湖爲界廬州府舊志在巢縣西十里有東口在縣西南十里其水由此入江　肥水源出合肥縣西南紫蓬山北流二十里分爲二其一東流經合肥縣又東南入巢湖其一西北流二百里至壽州入淮爾雅釋水歸異出同曰肥三國魏志武帝紀建安十四年軍至譙自渦入淮出肥水軍合肥水經注肥水出九江成德縣廣余山北流分爲二水施水出焉又北經荻城東又北經荻邱東右會施水支津首受施水於合肥

縣城東西流經成德縣注於肥水唐書地理志淮南道其大川肥寰宇記肥水出合肥縣西南八十里藍家山東南流入於巢湖輿地紀勝古巢湖水北合於肥河故魏窺江南則循渦入淮自淮入肥由肥而趨巢湖吳人撓魏亦必由此司馬遷謂合肥壽春受南北湖蓋此水耳王圻續文獻通考肥水在廬州府城南七十五里水出雞鳴山北流二十里分為二其一東南流入巢湖其一西北流入淮水南畿志肥水北流有洗馬灣黃連門二河合流而北入壽州界大清一統志

界河在舒城縣東北三十里一名桃城水源出六安

淠河入於巢湖江南通志

經太平府城北之采石磯皇朝通志

又東北經太平府城北之采石磯即古牛渚水道提綱

大江在府西自銅陵縣界流入歷繁昌蕪湖當塗三縣東北流入江寧縣界　采石山在府西北二十五里昔人采五色石於此因名一名翠螺山丹陽疆域志云西臨大江為吳楚險要晉王渾駐師取吳隋韓擒虎宵濟破陣宋曹彬渡江取南唐明常遇春先登獲捷皆在此山南有磯峭拔險峻亦曰牛渚舊傳金牛出故名輿地志云溫嶠平蘇峻亂至牛渚磯以下多怪物然犀照之奇形異狀畢見南址有然犀亭在其上李白騎鯨亦在此故謫仙樓捉月亭皆在焉江南通志　今按采石磯新開河在太平府西北二十五里牛渚磯東宋慶歷中以采石磯當江流之衝水勢洶激每妨舟楫乃開新河於磯東以達大江上下風檣安穩而渡

經江寧縣西南江浦縣東皇朝通志

又東北經江寧驛西又北流經烏江鎮東板橋鎮西東岸有秦淮支津口又北有支津口二江寧縣西南境其西岸即江浦縣東境也水道提綱

太平府志大江在府西又西則曰西江又名夾江接銅陵縣界下至和尚港接江寧界和州志大江自無為州流入江寧府江浦縣界大清一統志

經江寧府城西北折東北流有秦淮水自句容縣合丹

徒溧水縣水經上元縣東南至府城分二派先後來會皇朝通志

又北至江寧府城西北境折東北流經北岸浦口南南岸有秦淮口秦淮水源出句容縣北華山東南流折而南八十里經縣城東而南又西南五十里有運河東北自鎮江府丹徒縣南境西南流來會又西南六十里至栢塘鎮西北有水東南自溧水縣西北山來會折西北流至秣陵鎮東有湯水北自湯泉東南曲曲流經句容西北境折而西經湖熟鎮北又西南七十餘里來注之又西北流經上元縣東南境之方山西又西北百里至府城東南分為二派一派西流又分為三一南流四十里至板橋鎮之西北入江正對和州東北境之烏江鎮也一正西流入江一西北流入江正當府城西南其西岸隔江即江浦縣城東境也一派北流入府南城又西北流出城西門與支津自南來會又北經西城外而過范江關入江隔江北岸稍西即江浦縣北境渡江孔道之浦子口也水道提綱

太平府志大江又東北經當塗縣西與和州分界又東北流入江寧府江寧縣界和州志江水自和州城北下經烏江縣東五里與上元縣分中流爲界江寧府志大江自和州界東北流入經江寧縣西四十里北岸經江浦縣東南三里又東北經上元縣　秦淮源出溧水縣北西北流合諸水經上元縣東南入通濟水門橫貫府城中西出江寧縣三山水門又西北沿石頭城西又西北入大江晉書王導渡淮使郭璞筮之卦成璞曰吉淮水竭王氏滅晉陽秋秦時所鑿故曰秦淮南史梁天監九年新作緣淮塘又陳禎明二年淮渚暴溢漂沒舟乘元和志淮水源出華山在丹陽湖熟兩縣界西北流經秣陵建康二縣之間入江寰宇記淮水源從溧水縣西北流百五十里縈紆京邑之內至石頭入江縣亘三百里宋史乾道五年守臣張孝祥言秦淮水有三源一自華山由句容一自廬山由溧水一自茅山由赤山湖至府城東南合而爲一流經上水閘入府城別爲兩派正河自鎮淮新橋直注大江又府東門有順聖河分秦淮之水自南門外直入於城故秦淮無泛濫之患今一半淤塞爲田請疏導之建康志本名龍藏浦有二源一自華山經句容西南流一自東廬山經溧水西北流入江寧界至方山埭合流注江或曰方山西瀆直屬土山

三十里是秦所開江寧府志自吳至六朝都城皆南去秦淮五里史所稱柵塘是也梁時作塘又作兩重柵自石頭至方山運瀆總二十四渡皆浮航往來亦曰二十四航楊吳時改築金陵城乃貫秦淮於城中大清一統志

經句容縣北六合縣東南有滁河自含山縣經全椒江浦六合來會　皇朝通志

又東北經鍾山攝山北中有長洲至南岸句容北境龍潭驛北北岸爲瓜步山六合縣東南水口有滁河西自含山全椒來東南流注之滁河出含山縣西北黃山東南流經縣北境山中九十里曰後河折而東北至全椒縣東南境有一水北自花山合三溪來會又東北經東葛驛南江浦縣北境又東北至山麓曰天河又東北至六合縣西南有一水自北來會經縣城南而東折東南流至瓜步口入江江有洲　水道提綱

鍾山在江寧府東北十五里朝陽門外卽古金陵山也山時有紫氣故又名紫金山漢秣陵尉蔣子文吳爲立廟此山因改爲蔣山又曰聖遊山又曰北山山半有井曰應潮或云其水與江潮爲盈縮朱子云天下山皆發源於岷山蔣山實其脈之盡者　攝山在江寧府東北四十五里多藥草可以攝生因名輿地志云攝山形方四面重嶺似繖亦名繖山西北有水注江乘浦入攝湖卽秦始皇所從渡江者　江南通志

東流經儀徵縣西南運河分流自江都來會　皇朝通志

大江又東流過南岸河口鎮炭渚驛北北岸有北新洲即儀徵縣城西南之汊河口運河東北自江都南境分流來注之（水道提綱）

運河即古邗溝水舊曰官河北自淮安府山陽縣界南流入經寶應縣高郵州西又南經揚州府城東至揚子橋三汊口分爲二支一支西南流經儀徵縣東又分爲二一南流至舊江口入江一西南流至下江口入江爲上江運糧入河之口一支南流即伊婁河至瓜洲鎮西南入江爲江南運糧入河之口左傳哀公九年吳城邗溝通江淮注吳於邗江築城穿溝東通射陽西北至末口入淮今廣陵邗江也漢書地理志江都有渠水首受江北至射陽入湖水經有中瀆水酈注謂之韓江亦曰邗溟溝自江東北通射陽隋書開皇七年開山陽瀆以通漕通鑑大業元年開邗溝自山陽至揚子入江渠廣四十餘步渠旁皆築御道樹以柳（大清一統志）（按餘詳見運河）今經鎮江府丹徒縣西爲京口運河自此南達於杭（皇朝通志）

稍東有福德洲又東過南岸高資鎮北又東經鎮江府治丹徒縣西境之北固山銀山東爲京口運河自此南達於杭（水道提綱）

江寧府志大江又東北經上元縣北四十里北岸經

六合縣東南二十五里又東經句容縣北七十里與揚州府儀徵縣分界又東入鎮江府丹徒縣界亦曰揚子江又稱宣化江揚州府志大江自江寧府東六合縣東流入儀徵縣南其對岸爲句容縣又東經江都縣南四十里瓜洲鎮渡口對岸爲鎮江府丹徒縣鎮江府志大江自句容縣界東流入經府城西北與揚州府江都縣分界（大清一統志）

北固山在鎮江府北下臨長江回嶺陡絶其勢險固故名又名北顧山因梁武帝改京口城樓曰北顧樓得稱　銀山在鎮江府西江口舊名土山唐劉禹錫詩土山京口峻是也元時以與金山對峙易今名今亦名雲臺山山側爲鎮屏山下有潮音洞（江南通志）

江中有金山北岸經江都縣南爲運河口即淮揚邗溝入江處（皇朝通志）（今按運河邗溝俱詳見上文。）

江中有金山（在府城西北銀山之北）北岸爲運河口即淮揚邗溝入江處（在江都縣南）（按運河邗溝俱詳見上文）（水道提綱）

今金山在鎮江府西七里大江中初名浮玉山風濤環遶勢若飛動巖洞泉石皆名勝也九域志云唐裴頭陀於此開山得金因賜金名然梁天監四年僧祐高賫誌於金山修水陸會則金山之名當在唐前又名伏牛山宋眞宗夢遊其山又改名龍遊山旋復故名有金鰲妙高等峯浮圖冠上有泉名中泠陸羽以爲

天下第一山東有日照巖一日朝陽洞東麓有善才石一日鶻峯西有石排山隱出水面若簰筏然江南通志

又東有焦山皇朝通志

稍東卽瓜洲鎮港口南岸自京口東經府城北之蒜山京峴圌山江中有焦山水道提綱

蒜山在府西五里元和志云臨江絶壁山多澤蒜因名或曰算山謂周瑜與諸葛亮議拒曹操之所東晉孫恩浮海至丹徒劉裕大破其衆於此山本寬廣宋元間淪入於江今西津渡口水中孤峯獨峙者也

京峴山在府東五里京口京鎮皆因名一名丹徒峴或稱荆峴 圌山在府東北六十里濱大江江流自

東而西而北轉屈之間層峯峭壁俯瞰湍波京口之咽喉也山有上下二箭洞下有東霞寺 焦山在府東北九里大江中舊傳以東漢焦光隱此得名寰宇記通典亦謂之譙山亦曰浮玉山與金山對峙相去十五里上有焦山嶺三詔洞以焦光三詔不起也江南通志今按大江經焦山南而東十餘里有丹徒港卽通志所稱丹徒港在鎮江府東南十五里南抵漕河有壩北入於江者今建閘設官以司啟閉

又東經泰州南丹陽縣北有九曲河口皇朝通志

又東爲府東水口江中洲嶼稍多自此又折東北流北岸有芒稻河口泰塘港口南岸爲大港鎮東之安港鎮口計自江西湖口東北流至此而極徑一千二百餘里北岸自江都東南至泰州界也江始折東南流北岸有白塔河口又東南爲泰州西南之河口又南爲州南境口岸司南司在江之東岸其西岸卽安港鎮水之復入江口也又東南經西南岸丹陽縣東北之包涇鎮有九曲河口江心有二洲自此江濶四十餘里矣水道提綱今按芒稻河泰塘河白塔河九曲河俱詳見運河

揚州府志大江又東經江都縣南瓜洲鎮渡口對岸爲鎮江府丹徒縣又東入通州泰興縣界鎮江府志大江東流入經府城西北與揚州府江都縣分界又東經丹陽縣元和郡縣志晉祖逖擊楫自誓之所舊濶四十五里大清一統志

經常州府武進縣北有連江橋河新園河口北岸爲泰

興縣南皇朝通志

稍東爲孟河口又東爲常州府治武進縣北境之連江橋河及新園河口北岸卽泰興縣城南河口也河口南岸卽新園河東之圩塘鎮水道提綱今按孟河口連江橋河新園河口城南河口俱詳見運河

大江又東經丹陽縣東北六十里又東入常州府武進縣界卽揚子江也大清一統志

又東北經靖江縣南江陰縣北有黃田港口皇朝通志

又東稍北流復折東南經靖江縣城南南岸卽江陰縣城西北之君山靖江縣西南濱江江中有二大沙洲卽馬馱沙有黃田港口在君山西水道提綱今按黃田港詳見運河

大江自鎮江府丹陽縣流入經武進縣北又東至江

陰縣北又東入蘇州府常熟縣界禹貢漾水東為北江入海漢書地理志毘陵縣江在東北入海寰宇記江陰縣北至江二里至江心泰州海陵縣界四十里通志大江在府北五十里江陰縣北一里而靖江之東南也西自丹陽入界經府治北東抵江陰東北與通州泰州相對行郡境一百八十餘里靖江縣志大江舊自郡北迤東至今縣西分為二派繞縣南北以入海縣居江海之交中流屹立明天啟以來潮沙壅積北大江竟為平陸大清一統志

君山在江陰縣北二里君謂春申也亦名瞰江山突起平野橫枕江流四望無際延攬可為雄勝有浮遠

堂取東坡江遠欲浮天之句以名江南通志

又東北經如皋縣南通州西又東北經常熟縣西皇朝通志

又東稍北過山麓北岸為如皋縣南境河口又東北至通州西境之廟港肯江流極濶東西相望六十里稍折而南經州西南馬鞍山黃泥山西麓山南岸為江陰東境橫河口又東南為楊舍鎮南之谷瀆港口又東為常熟縣西北境之奚浦港口水道提綱今案南境河口廟港肯橫河口谷瀆港奚浦港俱詳見運河

常州府志大江又東至江陰縣北又東入蘇州府常熟縣界蘇州府志琴川至揚子大江在縣東迤而北與通州對岸九域志常熟縣有大江亦名揚子江大清一統志

大江在通州南二十里西自江都入泰興縣界過如皋北於州治東至料角嘴入海南與太倉州海口相望　馬鞍山在通州塔山西一統志謂以形似名舊志云隋煬帝征高麗牧馬於此　塔山俗名黃泥山在狼山西舊傳有女子得道於此下有仙女洞其西下有石刻通濟閘三字蓋元時海運故道也江南通志

又東為福山港皇朝通志

又東為福山港口福山城山在口西北臨大江與北岸通州南境鹽河口之狼山遙對為大江門戶狼山

之東有龜山在水口與南岸劍山相望又東江流益濶經永安鎮南南岸為土堡河口又東南為徐六涇口南北濶八十里福山港在常熟縣北四十里自城北水門流三十里經斜橋又二十里經福山下入於江水道提綱

福山港在常熟縣北宋郟亶曰常熟有福山東橫塘福山西橫塘古人東取海潮北取揚子江水灌田姑蘇志福山塘自縣城北行四十里入揚子江大清一統志

福山在常熟縣西北四十里俯臨大江與通州之狼山相望境特雄本名覆釜唐改為金鳳五代吳越改今名　狼山在通州南圖經云與劍軍等五山相屬

又名狠五山相傳有白狠居此或云山形似狠也形勝甲淮南蓋一方之鎮也又有神人鞭石處世傳秦皇時事也　劍迹山在狠山東一名刀又山世謂秦始皇淬劍於此有磨劍石今墜於江江南通志　今按如臯縣東一百三十里有掘港西通運鹽河東抵海其地爲廣陵東南門戶掘港迤運鹽河運鹽河又通運河以受納江水

又南經昭文縣東北有白茅浦口皇朝通志

又南爲昭文縣東北境之白茅浦自浦而南爲太倉州北之七鴉浦東踰海港即崇明縣懸居海中爲大江口南之護沙自白塔口東南至蓼角觜白茅鎮七百里水道提綱

白茅港在常熟縣東七十里本丹陽練湖常郡滆湖諸水爲震澤不能容者溢而東南從無錫蠡蠔諸湖

入常熟之華蕩繞縣城南而東北流至鮎魚口又東二十五里經支塘市又東稍北二十六里達白茅口入於江水道提綱

大江自常州府江陰縣流入昭文縣界東則白茅浦

白茅浦在昭文縣東宋大理丞周環議以太湖東北由諸浦入江其沿江洩水惟白茅浦最大元明時屢經濬治常熟縣志康熙二十年巡撫慕天顏濬白茅浦自支塘迤東以至海口淤道四十三里大清一統志

北岸經餘西餘中餘東呂四諸場之南又北至蓼角觜與海中之崇明縣相對入於海皇朝通志

北岸自永安鎮東北經餘西餘中餘東呂四諸場之南又北至蓼角嘴與西南昭文白茅浦相望正南與崇明縣西北平安鎮舊城相望是爲大江入海之口蓼角嘴之東爲大海洋西南徑白茅浦百四十里正南徑崇明舊縣百二十里水道提綱　今按餘西餘中餘東呂四諸場南接江東濱海固爲淮南魚鹽之藪而其境據江國之末流控海天之上澳一洲聯絡亦江海關鍵處也

大江在太倉州境東北入海崇明縣懸居海中北接通州界大清一統志

大江在昭文縣北西接江陰之涸瀆浦東至太倉界之撐脚浦福山縣居其中北對通州狠山最爲險要江南通志

大江自常州府江陰縣流入昭文縣境又東流入海

崇明縣唐爲海中沙洲五代時楊吳爲崇明鎮屬通州海門縣宋嘉定十五年置天賜鹽場元至元十四年置爲太倉州以縣屬焉州境皆東濱海去州城東北七十五里崇明縣居海中乾隆府廳州縣圖志

續行水金鑑卷一百五十一終

續行水金鑑卷第一百五十二

江水 章牘一

聖祖仁皇帝康熙五十五年奉
旨趙世顯奏稱花園港地方及息浪庵前石工馬頭俱被江水衝坍屯艘之處窄狹風浪可虞題請挑挖月河等因乃伊慮及河工之意朕以普天之下生民為念無處不豫為籌畫儻江水日漸北流衝刷不已則瓜洲城垣必致危險其荆州杭城等處俱有護城隄岸瓜洲地方修建護城隄工作何保護不致危險庶瓜洲一帶地方始得完固又奉
旨據趙世顯奏稱江溜北徙花園港地方被衝坍塌一

百二丈瓜洲息浪庵前石馬頭亦被汕刷坍塌等語儻江流日漸北徙衝刷瓜洲城垣必致危險事關民生若不豫為籌畫修隄保護斷乎不可著江南督撫總河總漕速行親往詳加察勘作何修隄保護城垣勿致危險之處作速詳議一面動帑一面奏聞江南通志

雍正四年七月奉
上諭湖廣總督李成龍湖北巡撫鄭任鑰荆州長江兩岸隄防關係民生最為緊要蓋因川湘二江之水滙歸於江易於泛濫聞今年雨水連緜水勢甚猛陸地成渠為江水所拒不能減退以致低窪之地禾苗淹沒又聞往年黃灘等處隄岸兩次衝決江陵潛江等州縣田苗被淹甚為民害長江兩岸州縣雖每年各自興修然地方遼遠少有疎忽則民生重受其累爾等可公同商酌委員踏勘應否作何修築防護之處悉心妥議具奏憲皇帝聖訓

雍正五年二月署湖廣總督福敏奏請動用耗羨銀兩修築荆州府江陵監利松滋等縣沿江隄岸奉
上諭耗羨銀兩亦係小民脂膏凡地方應修工程於民生實有裨益者即當動用帑金辦理不必取給於耗羨但此處既係民隄若修理之後即算欽工則凡遇隨時補葺之處小民不敢干涉轉致疎忽且恐頑劣之民恃有朝廷歲修之例不肯用心防護以致潰決害及田廬

而民受其累此等處皆當豫為籌及荆州沿江隄岸著動用帑金遴委賢員監督修理修成之後仍算民隄令百姓加意防護隨時補葺俾得永受其益河渠志稿

七月十三日湖南巡撫王國棟奏奉
上諭興修隄岸一事臣謹案湖南長沙岳州常德三郡逼近洞庭湖邊計有隄之處如湘陰巴陵華容安鄉澧州武陵龍陽沅江益陽九州縣環遶大湖隄塍甚多緣洞庭一湖春夏水發則洪波無際秋冬水涸則萬頃平原濱湖居民遂築隄堵水而耕之但地勢卑下水患時有惟恃隄垸以為固蓋同一隄塍而形勢與湖北迥異者湖北之隄禦江救田湖南之隄阻水

爲田湖北之隄或東西長數百里南北長數百里湖
南之隄大者周圍百餘里小者二三里方圓不一星
羅棋布名雖爲隄其實皆垸而洞庭一湖三面受水
凡沅湘滇黔川粵之水千條萬派皆滙其間而所賴
以洩瀉者惟江偶値水大之年諸水併歸江水又漲
不惟不洩反灌入湖隄垸不能堅固致衝決漫溢田
禾淹沒民難安堵向係民間歲修工費或多官修助
之查康熙五十七年官修隄費湖北四萬有奇湖南
二萬五千有奇此則三郡隄塍之大畧也我
皇上念切民生知濱湖之處地勢低窪隄防不固設法
興修務圖一勞永逸爲小民謀其萬全浩蕩

皇恩實亘古以來所未有也上年冬檄司轉飭長岳常
三府將所屬州縣隄塍親查確估議詳并委岳常道
督同確勘今據司道府詳各州縣回稱去年稍被水
災蒙
皇恩動帑賑卹又免地丁錢糧各隄居民感戴
皇仁一切隄塍俱各踴躍爭先願自出力加高培厚等
語詳覆但查各屬估勘册內現有潰口四百三十餘
處估計工銀七千四百九十餘兩工程緊要費用頗
多若不急爲籌算深恐民力不齊春水一發致有貽
誤已飭令水利各官搶修潰口剋限趕築此外險工
次第興修更嚴禁包折等弊責夫實工務期增加高

厚工程堅固以副
皇上視民如傷己饑己溺之至意所動工費銀兩現在
會同督臣邁柱具題臣謹繪湖南長岳常三府屬隄
垸圖並撮其大意爲隄垸圖說恭呈
御覽硃批上諭 今按大江東南流至湖南岳州府與洞庭湖會湖亦江流所滙納其資湖各郡邑隄垸之功雖與楚北之專於捍江者異而江挾湖流湖乘江勢其浸淫一也故錄之
是年奉
上諭荊江沿州隄岸著動用帑金遴委賢員監督修理
修成後仍爲民隄令百姓加意防護隨時補葺俾得永
受其益大清會典
是年四川撫題修都江堰酌派夫價事宜 按是時

議興水利蜀中水利之大無如都江堰眉州之蟇頤
彭山之通濟及嘉定夾江之楠木龍興等堰利賴皆
不及都江之廣堰鑿於秦時導江支流分引郫灌溫
江及崇寧新繁新都金堂成都華陽等縣灌溉民田
後漸堙廢民人止就隅曲之水分潤濟涸至是議修
疏稱蜀省水利川東川南川北皆崇山峻嶺並無應
修應築之塘堰惟成都地當平川舊有都江大堰灌
十餘縣之田李冰鑿離堆導江流書深淘灘低作堰
六字於石壁爲千古治堰要訣後人因之創爲竹龍
作隄之法編竹籠納石於內築人字堰以資捍禦歲
事淘築人字隄堰下又有太平堰三泊洞柏橋堰上

下漏確堰羊子堰徐堰河導江堰牛子堰等處分流
而郫灌溫江及崇寧新繁新都金堂成都華陽等縣
俱引水灌田由來久矣其歲修之費先照用水之戶
按田派夫灌溫等出夫折價無定則歲以爲常糜費
不支本年人字隄衝決壅塞費用更廣今擬計畝均
攤如灌郫崇三邑得水最近獲利最溥溫江新繁新
都金堂成都華陽去都江大堰百有餘里用水之處
不能無多寡遲速之殊出費應量爲區別以出費每
自二釐至一釐五毫一釐爲差等令各縣按數徵收
徑解水利同知收用報銷並備派水衝塌之費仍將
派費刊榜曉示責令該同知深淘堅築使渠水足資
灌溉於

國計民生大有裨益部覆如議匀輸齊力工易舉矣堰
志云禹導江正源至石組出汶川而南其北無水秦
李冰鑿離堆引江水循灌城折而北於是始以東流
正流爲南江經離堆北注者爲北江北江又分爲內
外江並南江爲三外江北經崇彭新漢會縣雒諸水
出金堂峽內江經郫崇過府城北趨彭山南江經崇
新東流至彭與府江合三江各分水口以此貫注視
水則爲準旱潦有備故記曰水旱從人不知饑饉沃
野千里世號陸海謂之天府以時修治又立法以均
其役則事不擾而利普久安常治之道也 河渠紀聞 令按畝

江出松潘南流經茂州合黑水河至成都府釃爲數
道分流郫灌等邑總名曰都江實岷江上源之支流
也功度之事所當附載惟攷大清會典事例云雍
正九年修築四川灌縣都江而河渠紀聞編入雍
五年當是五年題修
九年工部始覆准耳

雍正六年

上諭據湖廣總督邁柱奏稱湖廣各屬隄塍歷係業戶
按糧派出夫土逐年歲修今各業戶感戴皇恩軫念民
生至計莫不踴躍歡呼自出夫土照上年水痕加高修
築其支河淤淺之處業戶亦照歲修之例自行挑濬朕
念修築江隄疏濬河道該地方既有歲修之定例今百
姓踴躍從事加高修濬甚屬可嘉用沛特恩助其力作
查康熙五十五年湖北湖南地方興修隄垸河道工程
蒙

聖祖仁皇帝特沛賞助米糧人工之費共計銀六萬兩
今朕遵照此例將帑銀賞賜六萬兩令邁柱於湖北湖
南二省酌量工程多寡分散派給並飭地方有司實心
料理使小民均沾實惠工程永遠堅固以副朕愛養楚
民之至意謹按三江考楚江連接八省秦鬭巴蜀中原
貴竹嶺右諸水俱注之導爲三江瀦爲七澤卽禹貢
江漢九江沱潛雲夢之故區也江發岷山抵巴東入
荆襄流至岳陽與洞庭水合受害惟荆州一郡爲甚
漢發嶓冡抵上京入鄖地流至漢陽與大江水合受
決惟鄖陽襄陽安陸漢陽四郡而襄陽安陸爲尤甚

九江是沅漸无辰敘酉澧資湘諸水合流入洞庭湖沿滙八百里經岳陽樓西南出於湖口與江流合其受決害者常武岳陽二郡也三江總滙於武昌江身至此始闊直注而東故武昌蘄黃之境無大害隄防多在襄陽常武荆岳間蓋古七澤正其地也漢唐以來代苦水患至宋爲荆南留屯之計多將湖渚開墾田畝復沿江築隄以禦水故七澤受水之地漸湮三江流水之道淺狹而溢其所築之隄防亦漸潰塌故有以開穴口爲上策者然穴口所以分大江之流必下流有所注之壑中流有所經之道然後上流可以分江瀾而殺其勢楚有三大江惟川江獨據中流故

穴口在南者以澧江爲所經道以洞庭爲所注壑在北者以潛沔爲所經道以漢口爲所瀉地故川江獨有穴口然古有九穴十三口江水分流於穴口穴口注流於湖渚湖渚洩流於枝河枝河瀉入於江海此古穴所以並開者勢也今耕牧漸繁湖渚漸平枝河漸湮穴口故道皆爲廛舍畎畝他如章卜等穴故道無復舊蹟矣此今穴所以多塞者亦勢也虎渡郝穴二穴獨存者衆水會合則流行不絕注瀉有壑則水道不壅若穴口之枝流多湮則江水之正流易泛其何能免於浸決之患又以襄陽安陸之防水惟修築隄防爲上策而勢有遷徙非人力所能爲若竹筒一

河上接漢水下通漢口如咽喉不可塞治楚南水患必以濬此河爲先竹筒水道惟中淤十五里其淤平絕流者祇七里許今已開濬通流然遇漲則沙迴淤停隨淤隨浚始無大梗此楚江之大勢顧亭林之論曰余嘗目楚疆爲之諮詢迺知時異事異其迹不能盡沿要在觀變度宜善體其法用之堯時中國之水皆陸浮禹治而納之地中其法有五堅則鑿之盛則釃之淺則瀹之大則決之急則排之而其要則有二曰經曰緯夫漢之南入江之北滙皆禹貢所列爲楚大經者然漢則東爲滄浪過三澨乃至大別江則東別爲沱至於澧過九江至東陵乃迤北而滙焉隨地

注瀉使游波寬緩不相激薄何其緯之有緒也經緯既備水爲安流故總謂之導言順其道行之爾平成既久民多濱水而居或塡築而業之故潛沔之間所謂滄浪句澨諸澨皆不容刀甚或至不可辨而澧水與江相去凡百餘里禹時之九江猶受岷江之輸今九江自相經緯瀦爲洞庭且與江漢敵大矣故禹所患者經不足以持緯其治法後緯而先經今所患者緯不足以受經其治法後經而先緯周禮稻人職掌稼下地以瀦蓄水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮瀉水雖主治澤田而最得治水緯法阡陌既變故道湮沒智巧之士始隄而障之夫障雖起

於後世然周之防禹之排實肇端焉顧專事隄岸以
捍衛流則必有利而不利惟審覛度宜堅爲之隄以
禦水之經者而又分注湖櫓使有所游蕩股引取之
則經緯得理水不爲害賈讓以繕隄爲下策非通論
矣至徙民當水衝者歲取治河費以業徙民今議者
猶引爲上策楚民多澤居稅賦半出其中國家經費
有常豈能捐費徙民民徙而水不止棄之安窮閻於
用矣若取就河隄多穿漕渠張水門殺水怒之策江
漢舊時穴口數十道民環居隄上水有洩歲不爲患
頃以豪右規利漸塞諸穴口故水患洊至惟沿漢江
相其故道擇其急要者爲開濬小河陳洪謝家泗港

諸河以洩漢流開濬虎渡郝穴來穴新衝諸口以散
江漲使民得隄爲衛不患昏墊矣此通論楚南之大
勢而以賈讓中策疏其去路爲急務溯源探本之論
也然功大不易舉民力不能自治在上之人有以整
率而鼓舞之
聖明在上洞燭民艱
列聖相承不惜左藏巨萬多金流布田間大吏仰承
德意實力宣導分別官垸民垸已築者依限歲修專官
督理堅築若濱湖已無餘地處水將壅而爲患則疏
渠導引以殺其勢要使功歸實用帑不虛糜雖有異
漲暴流不爲民患矣 河渠紀聞

是年議准荆江兩岸黃灘等六處險工每隄百丈設
圩長一名圩甲二名圩役五名督率附近居民看守
遇有蟻穴獾洞卽爲塡補再於江工險要之處一例
籤釘椿木編槿條竹笆以垂永久 又題准楚省江
隄有勒索業戶包攬夫土者照河工包折間夫溜夫
之例分別治罪 又議准楚省官民有於隄外捐栽
柳護者照河工之例分別議敍 今按官民捐栽官柳於乾隆年經兩江督
臣尹繼善南河河臣富勒赫奏請停止詳見河水章牘 又復准江西九江府
同知給江防銜並令管理津渡事務 又議准四川
成都府同知分駐灌縣專司都江堰工 大清會典
是年發帑修築荆州府大江禦水隄隄在公安縣東

上接江陵下抵石首長一百里縣治平曠宋端平三
年孟珙築隄以禦水元大德七年竹林港隄大潰自
是不時決溢迨明初修築沿江一帶隄塍西北接江
陵上灌洋東南接石首新開隄長一萬二千五百餘
丈其間雷勝文灣窖頭鋪艾家堰竹林寺二聖寺江
池湖狹隄淵沙隄鋪新淵隄郭家淵施家淵諸隄凡
十一處尤爲要害 又築荆州府臨江大隄隄在石
首縣北一名新開隄自縣西北公安縣界至縣東列
貨山其長九千三百丈 大清一統志
雍正七年濬臨桂縣陡河增建石陡二十以利農商
按是時大興西南水利發帑興修陡河與興安靈渠

工役並舉粵西志陡河自臨桂辨塘山流出獅巖東流至太平陡經蔣家壩至相思江口入灕江西流至鏈魚陡達蘇橋合永福江至柳州舊時止建鏈魚一陡奔流激湍壘石多圮仰惟

宸衷軫念西南發帑興修建閘水之陡二十鑿去礙船之石三百八十餘處開濬河流如石槽形水得容蓄長流不竭又泝流而上經懷遠達古州爲黔粵通津農田商楫均資利益西江三水灘居其一陡河水入灕江灕水下流通於左右二江曰三江粵西水利惟引用三江之水灘水自海陽山至漢潭派分西北北曰湘西曰灕合大融江至桂林合相思江東滙於平樂經三郡行九百八十里至梧州府與左右江合灘流至潯州而江分城東爲左江城西爲右江左江出安南十萬山經太平府至合江鎭與牂牁江合者交阯江也出雲南入田州境下奉議合南流江至合江鎭與交阯江合者牂牁江也右江出淸水江經貴州黎平府合古州江下懷水經慶遠至柳城合融江者龍江也桂林西北諸水泗慶西南諸水皆滙於潯州合流至梧州縣灘江會出肇慶端峽合須江至廣州入海顧亭林謂粵西山多膚立少草木食土之毛者什不得一三江諸水勢若建瓴奔流東傾故其民類不能收倍稱之息而少蓋藏山澗多用石陡蓄水田高水不能上築堰架車厍注其法量岸高下爲輪輪中輻出桐處繫一竹筒使兩頭活動可俯仰置軸半岸貫輪其上岸上近輪處置木槽取水溪水散緩則以石約歸輪下使急水急則輪轉如飛每筒得水則底重口仰及輪轉至上則筒口向下水瀉木槽分流田中不勞自利桔槔處處有之或運以手或運以足或運以牛皆引江水以爲利率建陡設堰水以漸至周禮遂人之職溝洫畛域獨爲加詳所重固有在矣山民運木出山多層層築堰乘漲浮江而下亦職方氏藪澤原隰之利也（河渠紀聞）

是年議准武昌荆州襄陽三道各加兼理水利銜統轄武昌等府同知州同縣丞主簿等官如有防護不力修工怠玩者該道揭參該道徇隱不揭該督撫一併題參　又議准荆門州沙洋大隄逼臨襄江歲徵湖糧三千石湖糧每石輸銀一錢計銀三百兩以資江工歲修之用（大淸會典事例）

雍正八年十二月二十六日湖廣總督邁柱湖南巡撫趙宏恩奏洞庭緜亘八百餘里自岳州出湖以君山爲標準一望杳渺橫無際涯而舵桿洲居西湖之中去湖之四岸或百餘里或二百餘里行舟至此儻遇風濤陡作無地停泊亦無拯救聽其傾覆昔人曾經創議欲於此建築石臺使商旅船隻遇風遇夜可以

灣泊奈此洲有名無體須從水內立基工大費鉅事不果行今臣因往長沙自岳渡湖悉其情形復又採訪輿論咸謂此工得成則一歲之中全活生命不可數計垂諸久遠利濟無窮臣隨與趙宏恩面爲酌議舵捍洲石臺工程實於民生有益知之既確敢不上

聞業經委令衡永郴道許登瀛勘估須磊石爲隄南北兩面形同偃月長九十六丈寬三十丈高六丈仿照江南木櫃之法下用長二丈之松椿密排需櫃三十層外用石條靠櫃砌護五層每層高一丈二尺用米汁油灰合縫其接縫處用鐵錠接連成片以期永久約計估銀二十萬兩可以竣事所需銀兩或照營田

之例開捐應用或將鹽商每年報捐銀內動支俟工竣日核實請銷奏

上諭築臺之議候旨遵行（硃批上諭）

是年興修安靈渠疏淤截流以利農田通行舟　按渠水發興安縣南九十里之海陽山湘灕二水皆出於此山下泉不盈尺深叵測秦史祿始築石爲隄以堵禦湍流鑿山通水一注於北曰湘江一注於南曰灕江有七十二灣三十六陡因名曰陡河溉田萬餘頃漢馬伏波復葺之至唐李渤加修後皆循其故迹洪武初遣官修葺爲陡渠者三十六至其末年復圯命嚴正直燒鑿陡澗之石以通餉道旋即崩壞成化間增修更置水函十以洩潦靈渠水不復嚙隄

本朝康熙二十二三四年間巡撫陳元龍先後改葺經十有餘年陡座石埂傾圮將半加以水勢衝決不由故道致舊河淤塞水無涓滴數千百畝糧田時虞枯槁至是督臣鄂爾泰撫臣金鉷奏

命履地相度酌籌興修事宜鳩工庀材堵截新河之流疏濬舊河之淤堰壩悉皆修固蓄瀉水源商農兩益

宋李師中重修靈渠記云廣西湖南一嶺中截舊時咸阻於嶺弗相聯接至秦史祿導海陽山水逆爲石磯以激水分嶺而下會湘桂二水合爲一石亘數十里不絕迄今千有餘年假民力爲隄爲陡門以役水

於石者屢易其制矣後寖堙廢集夫興作燎石以攻既導既闢以通南北之流繼前事也方輿紀要云水經注湘水自零陵西南謂之靈渠是也唐時安南爲南詔所陷嶺南用兵諸餽運皆泝湘江入靈渠范成大云秦始戍嶺時鑿此以通運水發源陽山在此下融江融江爲牂牁江下流水南下興安地勢最高二水遠不相謀祿始作渠派湘之流而注之融使北水南合南舟逾嶺其作渠注於湘流砂磕中壘石爲鏵嘴銳其前逆分湘流而激之逹渠中以入融江與俱南渠繞興安界深不數咫廣丈餘六十里間置斗門三十六土人但謂之斗舟入一斗則閉一斗俟水積

漸進故能循崖而上建瓴而下千斛之舟亦可往來
治水巧妙無如靈渠者河渠紀聞
是年開挑瓜洲正人洲引河建築夾江大壩　按江
工與黃河工程不同黃河頂衝掃灣淘刷埽根深不
過三四丈用寬長大埽重土追壓至墊入爛泥即止
不動江水清深力大沙岸高闊埽不易到底清水汕
刷更猛於濁流不能以長椿大埽敵千尋之巨浪瓜
洲大江正人洲回溜沙淤尾定業等洲挑激大溜直
射瓜洲花園港一帶埽工隨下隨蟄江岸日漸坍塌
逼近城垣議於正人洲下截頂衝迎溜舊有河形處
挑挖引河引水南行河尾接開生河使上源之水滙

流直注夾江減其北趨之勢又於夾江尾閭搶築土
壩百餘丈兩面下埽簽釘大埽於夾壩中間填土以
遏其衝壩上壓土兩頭接築土壩以防漫灘之水又
於定業洲迤下挑濬支河俾引河大溜順從支河宣
洩直抵南岸仍於上游對岸高資港河頭江心套港
口長出磯嘴挑溜之處督率河兵閘夫駕犁船用鐵
篦子混江龍等具犁爬深通保護瓜城是蓋用以水
治水之法築壩束水攻沙開河引溜不得用犁船鐵
篦以梳爬之人力所能至不過如是惟恐長水平漫
中流難以立壩開渠引水稀淤流沙旋沒旋長即用
鐵篦爬梳迴溜壅沙卒不能見功古人有用碎石之

法就崖抛護以埽護崖未做埽工以前先用碎石填
平其底既做埽工以後復下碎石護其根基碎石不
與水爭隨泥墮入久而自定爲以柔制剛之法然必
持之以久爲之以漸積日累功水石沙泥合而爲一
則水不能衝溜自開行若疎於修防舊工不守待其
刷進而後急治工程浩大人力難施亦猶河工之守
埽不力埽去灣生溜大壅進變成入袖之勢而推之
不去也河渠紀聞
是年議修成都都江大堰均攤修費分别輸納事宜
　按都江大堰灌成都九屬田地各屬用水多寡不
一輸費亦應有差等非定明章程不能行之久遠至

是川撫奏稱規條數目以爲定則疏稱都江大堰自
秦時蜀守李冰鑿離堆以導江之支流築人字隄以
資捍禦每歲淘築遂爲成例人字隄之下又有太平
堰三泊洞柏橋堰上下漏灌堰羊子堰徐堰河導江
堰牛子堰等處分流而郫灌温江及崇寧新繁新都
金堂成都華陽等九縣俱引水灌田由來久矣其歲
修之費向按用水之戸照田派夫灌温等縣出夫多
寡不一通出夫八百八十三名每夫一名折銀一兩
照夫計算雍正元年以來每年修費或五六百兩或
七八百兩不等五年因人字隄衝決壅塞五六兩年
用至一千二百餘兩計每年須派銀一千二三百兩

方可有備無患但從前照田派夫因川省地田不論畝數計塊派夫不知大小懸殊之別今丈量已竣畝數可稽應請計畝均攤以免畸重畸輕查九邑田畝惟灌郫崇三處得水較近獲利最溥其溫江新繁新都金堂成都華陽離都江大堰有百餘里者其用水之處不無遲早多寡之殊出費亦宜畧爲區別如郫灌崇三處每畝派銀二釐溫江新繁新都金堂成都華陽每畝派銀一釐五毫又華陽縣內有用水畧少之田每畝派銀一釐庶得均平今按九邑丈量清冊實在用水田畝照派定釐數分別輸納九縣共田七十六萬五百三十餘畝通派銀一千二百八十有零每年令各縣按數徵收徑解水利同知每歲估報數目工完造冊報銷餘剩銀兩存貯以備夏秋水發衝塌之費務令深淘堅築使各處田畝俱資灌溉各縣鄉村用水田畝派銀數目刊刷木榜通行曉諭照依江南河工歲夫折銀之例官徵官解不經甲里之手以杜支少派多之弊如是則力均而事舉矣河渠紀聞

是年發帑修湘陰縣隄垸　按隄防考湘陰居洞庭之濱地勢最卑東北一帶水爲巨浸縣治之西曰淮西水勢更大其地生鹵日繁土田日廣防遏不可不豫縣南至西十七隄閘日久殘缺民力不能任發帑修築統計大圍十有六受西南迤北之水衝蕩歲不能免湘水烝水滙流自西入長沙繞東而下至湘陰是南水也南水自外泛入沙田一圍之東實當首險從此擁入楊柳軍民等隄之近東南者三面被激資水沅水出與湘水合達於洞庭是西水也西水自內出兼西南夾湧洪波紆回灌激沙田一圍之西出水當衝次及楊柳軍民荊塘各圍之近西北者古塘塞梓並受沅水之衝至北則余垸莊圍黃公魯家買馬葡萄等圯濱湖地益曠土益鬆水自西內出自南外入者悉於是滙遇漲所在瀰漫衝潰隄塍各垸出水積水之區有港有塘有閘港則設之涵中塘則立有到溝閘則時啟閉而蓄洩之兼資灌溉修復舊制農田得施生之益矣河渠紀聞今按湘陰濱洞庭洞庭納江水其受湖患一受江患也

雍正九年三月二十一日湖廣總督邁柱奏竊惟洞庭爲域內第一大湖風浪叵測出其途者咸有戒心今蒙
皇上
特發帑金二十萬兩於湖中舵桿洲建立石臺俾往來舟楫得有避風灣泊之所保全生命此乃不朽之功皆我
皇上成之臣仰承
德意親往相度又行據委理工程道員許登瀛逐一估計現在造冊覆核具題至石臺之上臣又添估於東

西兩面各建廟宇一所召僧住持又蓋營房二所撥兵居住守護并立高竿二枝日則張旗夜則懸燈使行舟遠望得有指歸又於南北兩面擬造店房數十間使貿易者居之出賣米薪以資過往商民食物合計所費二十一萬餘兩臣飭管工官督率稽查尚可節省以

皇上恩發銀二十萬兩似已敷足一面分委官員採買木石灰鐵等項俟秋間水落擇日興工并繪建築石臺圖式恭呈

御覽奏

上諭覽奏并圖已悉萬壽宮無庸建造止立一碑亭可

也餘照議行硃批上諭今按舵桿洲石臺落成督臣邁柱等恭錄上諭並撰文記摹勒上石建竪御碑亭於石臺上聖澤洋洋湖水同流具載湖廣通志

雍正九年

上以楚省洞庭湖緜亘八百餘里橫無涯際舟行遇風無地停泊舵桿洲居湖之中建築石臺於商船實有裨益

特命將營田水利捐納項內平餘銀二十萬兩解送楚省交該督撫經理建石臺於湖內之舵桿洲東西長九十六丈闊三十丈南北各灣進如偃月形以便泊舟自是商船無風濤患皇朝通志

五月二十二日江南河道總督嵇曾筠奏大江北岸瓜洲花園港一帶江溜北趨城垣運道坍卸堪虞經臣奏請開挑正人洲引河分溜南行以保北岸仰荷

俞旨臣祗遵辦理其挑挖引河創建夾江壩工疏築情形俱經節次奏明今各工俱已完竣長江水勢正當盛漲臣飭委淮揚道率同承挑各員乘勢開放茲據報於五月十八日開放兒水若排山大溜直趨引河奔騰之勢直達河尾及開攔淜尾壩雖外面水高數尺而上源來水湍急抵禦出江衝刷更為有力兩岸民人聚觀洲上民船商舫順流揚帆俱由新闢引河南下一時眾口歡呼咸各頂戴

皇仁又據廳營汛弁稟報僉同臣隨檄道廳江工引河

初放嚴飭防範善後其夾江貼心大壩并兩頭接築土堰專為攔遏引河漫灘并潮汐湧掣不使斜注東北亟令儹築加高鑲做防風以資捍禦收束其五公灘支河為引河下尾滙流之處再令熟諳弁兵多用鐵篦子混江龍器具乘船往復爬浚自此日引日深現今江勢南趨溜緩北注瓜州花園港工程化險為平惟有相機防護加謹修守仰副我

皇上精誠協應奠定濱江之至意奏

上諭引河開放情形欣悅覽焉善後事宜更當詳籌熟計以收久安長治之效毋稍疎忽南河成案

十二月十九日吏部尚書總督江南河道嵇曾筠奏

江南瓜洲濱江要工經臣奏明於對江挑挖引河攔築夾壩分溜南注而北岸花園港等處酌用椿埽相機建築挑水壩以禦外溜但城垣之下地脈虛鬆必得填實基址以爲內固因倣照前人保守江海塘岸之法用高大木櫃裝載石塊深埋地底俾江溜不致搜刷以護崖岸其所需工料於來年歲搶錢糧內通融計處　批上諭　硃

是年復准四川灌縣都江爲岷山分流經成都華陽新津溫江崇慶彭崇寧新都金堂等縣及簡州直入資陽內江富順瀘州歸入川江各縣田畝藉以灌溉水道隄堰關繫緊要每秋末水涸時該管官逐一勘估冬月募夫修築春月報竣　又覆准都江堰工按照田畝均攤夫價解交水利同知承修再修築堰工用竹編長籠自一二丈至三四丈不等中將碎石填實壘築成隄而蓋押二笆每塊長二丈闊一丈五尺用白夾竹百梗每梗銀一釐六毫編工銀一錢二分竹籠折長三丈徑一尺八寸用白夾竹四十梗編工銀一錢二分　又奏准武昌乃楚江之省會沿江隄岸應行修築計正岸一千三百十九丈五尺護岸六百八十八丈限三年次第修理　又奏准修築江工每沙石長三尺厚一尺價銀八分六釐每松椿長七尺圍圓一尺五六寸不等銀四分五釐汁米一石銀

一兩二錢柴每觔銀一釐化灰槽銀八錢汁桶銀四錢水桶銀五分小灰桶銀二分土箕銀八釐帚銀三釐竹槓銀一分五釐木槓撬棍銀三分灰籮銀五分灰篩銀四分木楸銀三分畚斗銀二分桶竹每捆銀五分青竹篾每把銀二分楸棍銀一釐蘆席銀一分每擔灰百觔漢陽腳價銀四分五釐武昌五分荊門州八分每匠一名工銀五分每夫一名工銀三分五釐　又覆准川省都江隄堰歲修後伏汛迴有搶修工程該督先將應修緣由報部所需工料銀入歲修案內造冊題銷如有侵蝕揑報者該督即行指參　大清會典事例

雍正十年開濬成都金水河以利民用　按志稱成都環錦江爲池江之支縈城中曰金水開自宋白敏中至明嘉靖中金水止留一綫蓋水宗於江遶隍以入河其後久堙而江沮止托源於隍壅淤日增居人利其岸以自拓河深廣纔咫尺雨潦無所歸然隍俯金水江俯隍有建瓴之勢隍去江不數武而近分江以益隍於事易便於是釃流溯源穿江作渠濬金水之堙斷龍泉之石固水門以節江之入溝堰津梁隨宜施設刊汝山之木下沃野之竹以爲江障渠成而江入隍汰河之壅廣三丈有奇深三之一又爲石堰一閘一橋一金水之瀰洋然流貫闤闠迨後修治不時

漸至淤塞至是更議修濬成都守項誠申稱成都金水河一道開自宋時相沿已久近年失於疏濬以致不通舟楫民苦沮洳立政水利爲先省會爲郡縣之首金水河民命地脈攸關未可任其久廢查金水上流原通灌水從郫縣兩河口引入磨底河逕達成都西水洞入城由三橋玉河沿一帶出華陽城東水關直達府前河自磨底河至府河俱應開濬西門水洞密布鐵窗止令通水不得通船其划小船由東門進者俱抵滿城東水關爲止如此則沿河一帶俱爲商賈闤闠輻輳之所民間米蔬柴炭及客貨至者皆用小船撥運入城三橋爲省會適中之地往來宜便此

河一開兼可備防祝融爲患城中地泉鹹苦食飲不便昔杭州近海民飲井水多病唐刺史李泌始引西湖水入城作六井至今賴之開河舒地氣水脈流貫利民生日用查雍正元年議准條奏內開令各省確查大小河道如有淤塞者卽行設法疏濬應詳請興工開濬深通用垂久遠奉准施行分段挑濬自西門外磨底河起由西門滿城一帶三橋青石玉河沿至府河濬深千有五百二十餘丈工竣詳陳善後事宜俾有職司分理之人專其責成條議井井要諸永久昔李冰以導江著烈廉范以貯水興謠皆蜀先猷是舉似導江而愈於貯水實惠及民也君子之澤易湮

地道之變靡恒又賴繼事以永其庥矣河渠紀聞

今按金水河自成都府治城西流入城內由城東出吳師孟導水記云自高駢築羅城堰及糜棗分江水爲二道環城而東後惟餘一派自城西北隅鐵窗潛流入城歲久亦絕天禧中王覿知成都訪得鐵窗石渠故基循渠而上十里許至曹波堰接上流漑餘之棄水於是導之自西門而南至南鐵窗入城引而東流折而西又東滙於東門而入江久之復塞大觀初廊且復疏導之宣和末且之子益以舊渠堰廢復修築城西外堤引江水入城如故并作斗門節之本名禁河明初建蜀府於河陽改名金水今重加疏濬又於三橋西北闢新河環蜀王城外以通舟楫蓋金水河爲江流之支津故歷代治之耳　又按此紀稱雍正十年　大清一統志謂係九年或一統志據奏請之年書之耶

是年江西修豐城土隄湖南修益陽沅江之東西堰皇朝通志

雍正十二年九月十五日湖廣總督邁柱奏本年五月

十一日准原任湖北撫臣德齡鈔錄摺奏稱武昌省城漢陽門一帶江岸日就傾圮請將本省收捐監穀事例改收折色三十萬石修築江岸查湖北省城漢陽門沿江用石壘砌原有正護二岸今正岸鞏固惟臨江護岸向有銼坍之處然所坍石條緊護正岸臣在楚數載每見伏秋水發於江岸無復加損及水落石現形蹟依然如舊非必不可緩之事若行估修必先採備石條而現在建築舵桿洲石臺工程浩大需石甚多北南兩湖雇募石匠開採每年採取之石僅敷舵桿洲之用此時亦無石料匠作何以分修江岸漢陽門江岸情形卽越十年之後量加補砌猶未爲

晚奉
上諭不急之務自應從緩所奏是　批上諭　硃
是年川撫鄂昌奏請修復眉州蟇頤堰以灌民田
按眉州蟇頤堰農民衣食之源也利多而澤溥沾溉
已久年久堰圮渠塞利源滅息至是議開疏稱眉州
地方向有蟇頤一堰障流四十餘里灌田二萬餘畝
爲利甚溥邇年堰隄圮壞沙水橫流溝渠墊如平陸
民力築濬維艱常以旱涸爲患地方士民呈請動支
公項修理委員查勘據稱蟇頤一堰若得修築不特
可以灌溉水田二萬餘畝卽將來凡堰渠之旱地皆
可改爲水田甚有裨益請於各官養廉截曠銀內動

支六百兩委官督修此後每歲修濬責令需水人民
按地方遠近計田畝多寡公佑公捐交眉州州判經
管辦理工竣據實造報奉
硃批興修水利原係善舉欽此遵辦蟇頤堰障蜀江水
溉眉山青神田畝魏了翁取武陽石壘隄其利尤溥
州士民永沾利濟之益矣河渠紀聞　今按岷江自成都府南流入眉州界經彭山縣及州治東又經青神縣東而南其支流爲蜀江故紀聞稱蟇頤堰障蜀江溉眉山青神田畮也
引灌雖不如都江堰之大而資用甚便修還舊制眉
是年江溜南趨刷去京口迤北之談家洲直逼京口
拋填碎石下埽固護　按京口東西諸山環繞岡連
高阜惟臨江一面地勢平衍民居稠密倚談家洲爲
外護江溜刷去洲地直逼京口坍塌崖岸損傷街道
民居議用碎石保護江工經河督趙世顯題定於息
浪庵前築護城隄埽又於花園港等處修建埽壩歷
年歲搶修防無拋碎石之例江上用碎石自嵇文敏
始初因雍正六七年後江溜北趨瓜洲江岸塌卸逼
近城垣水面空闊江潮洶湧大風鼓浪衝刷最深崖
岸一經坍塌樁埽難以施工沿江拋填碎石增修埽
工三百餘丈始得穩實至是京口亦援爲例拋石下
埽保護平穩歷年增修埽工至千有餘丈江水淸深
先用碎石拋擲填平其底然後下埽鑲護復以碎石
護其根基雖遇風潮不致輕易掣動保固崖岸以衛

城垣江防之要畧也河渠紀聞
是年江督高斌議濬江浦縣朱家山河道并建束水
二閘　按朱家山河出浦子口舊名黑水河卽汊河
迤東南下浦口入江之水溝也前明嘉靖中王來於
近浦官塘試開四井各深四丈餘下皆黑水無石骨
故有是名汊河之源由含山全椒和州而下謂之椒
河由滁州來安而下謂之滁河至江浦合流爲汊河
又名天河東過六合二百餘里達於瓜埠灣環曲折
入江上游來水猛迅下源去路紆回常憂水泛上江
之滁和椒來含山下江之江浦六合七州縣窪地築
圩禦水成田毘連七十有二圩軍民衣食惟取辦於

力田田所倚在圩水漲不洩破圩疾苦萬狀前明屢
議開鑿未得通流至是議浚疏三汊河入江之水溝
溝在兩山之間開鑿成渠寬不逾三丈首尾建閘二
今浦口迤北之馬家橋陳家莊北上之陡板橋石埂
猶存卽其遺蹟也淤後復雨霪水衝山土卸入溝內
不數年卽塞至乾隆十九年江督鄂容安奏准開鑿
疏稱滁州有天河宣洩滁來上游之水由六合出江
繞過二百餘里水大時宣洩不及衝漫圩田竟爲巨
浸天河迤南有山河一道由張家堡二十里至浦口
入江是年會開挑中有朱家山嶺脊橫梗浮論謂脊
下有石遂止委員刨視徹底純土無石請動匣費及
時辦理始定議開挑資以宣洩歷時旣久流沙湮過
水道仍前阻塞嘉慶八年士民籲請修復而前時浮
論復起仍謂山石難鑿且懼江水倒灌又有謂洩六
合之水衝浦口居民廛市者紛紜煽惑工久不舉制
軍會稽陳公力排衆議獨斷舉行江寧藩司駐工督
辦先鑿朱家山深徹到底刨至二丈以下純土無石
舊河青沙之底呈露人言始息於是畢力於工剋期
舉事募者踴躍趨公互相呼助露宿野處不畏其艱
婦子往來饋食欣欣有喜色人衆而工倍焉三閱月
河成河長四千七百餘丈深廣如其地之宜經始於
癸亥十二月迨年三月畢工事詳陳中翰朱家山農

田水利河道記是河始浚於高文成繼事於鄂制軍
中阻於浮議其謂水洩無餘江水倒灌礙於浦口居
民之市廛也殊不思天河之水分流由張堡煨灌橋
入本有限制非及丈不能出槽水至槽而後洩洩六
合有餘之水非洩六合有用之水舊河出浦口市廛
之東無礙民居展闊寬深加築土石隄岸備防倍周
山形自高而下江水焉能倒灌皆不足信者而耳食
者從而和之遂使萬頃膏腴之產衝突漫溢於數十
年中遇漲卽連爲巨浸圩不能障而漂廬舍溺丁淹
禾望拯於官如望歲矣非大力者振起之未能速成
也惟朱家山兩崖壁立河出其中遇霖輒崩入河內
歲不可弛工僉議善後七州縣牧令共襄厥事歲常
修治庶可以傳久遠而爲永利也河渠紀聞

雍正十三年四月十五日江南總督嵇曾筠奏初五日
夜江間風浪大作所有北岸瓜洲江工數年以來仰
蒙
皇上聖明指示堵築夾壩開挖引河以埽護崖以石護
埽足資捍禦値此江潮洶激埽壩高堅屹如磐石城
池田舍保護安寧惟南岸鎭江京口迤下新河口臨
江崖岸有坍塌之處臣等聞信卽差員馳往查勘玆
據委員並江防同知等稟稱新河口江崖坍去橫長
一里有餘進深八九十丈不等沿江民房塌卸三百

餘間臣查所坍之崖距鎮江府城尚遠無關運河要
道惟河口內向建新閘一座蓄洩水勢以便民船今
臣親往勘明後移咨督撫臣轉飭地方印汎官相機
料理並確查塌房民居分別撫卹 批上諭 硃
是年湖南巡撫王國棟奏湖南長沙岳州常德三府
屬有隄之湘陰益陽巴陵華容澧州安鄉武陵龍陽
沅江九州縣上年八月十日欽奉
上諭湖北湖南近江濱湖之地居民常被水患朕心深
為憫惻或有隄岸未修或有疏濬不力務須設法經理
以安民居邁柱到任後會同湖北湖南巡撫悉心商酌
將如何興修防護詳悉速議具奏欽此臣遵照委員逐

隄查勘估計於十二月督臣邁柱到任後即移咨商
妥於今年興工派員監督臣等各捐穀石幫給百姓
已皆踴躍赴工願自出力加高培厚復於雍正六年
四月九日接准督臣邁柱移咨三月三日欽奉
上諭已恭載雍正六年 欽此臣隨出示諭知隄工百姓感戴
皇恩喜出望外益加奮力堅築歡呼
萬歲今據九州縣陸續詳報潰口俱已告竣其首次險
工有告竣者有報八九分與六七分者其平易工程
有告竣者有報現在興修者現值農忙田功尤為緊
要俟栽插事畢便可齊力搶築竣工 批上諭 硃
是年湖南巡撫王國棟奏臣上年奉

命自浙赴湖南任道經長沙所屬之湘潭縣見千艘雲
集商賈輻輳數里市鎮堆積貨物懋遷有無居民稱
北而長沙係省會之區府城又逼臨湘江乃環顧江
干無船停泊者蓋因湘潭江形稍曲北風勢緩而長
沙江面既寬北風勢緊又無小港可以灣入猝然風
起濤湧一時難禦沈溺漂沒者往往而有此官民船
隻不能停泊而商船亦多往湘潭以舍湘潭無可棲
泊也即如江西之湖口縣江水浩瀚商
人上稅停舟常遭風濤之險荷蒙
皇恩移駐九江則人稱便焉聞長沙北門外原有舊河
一道計長三百餘丈淤塞已久若照舊開挖深闊可

以多泊船隻誠為大便於民之事不但往來官民船
可以避險其駕小舟以謀生者可以安宿湖港不致
飄泊風波且商船四集則生計日饒即肩挑食力之
民有商貨往來上下可以擔負纍纍亦貧民衣食之
藪也臣目擊地方情形而興工費財無項可抵今據
驛鹽糧儲道楊馝詳稱荷蒙
皇上不次擢用由麗江府知府
簡調湖南糧道
聖恩優渥惟有冰兢自勵勤慎急公以圖仰報萬一茲
長岳常三府屬隄工欽奉
諭旨行令修築查本道衙門向有每年鹽規銀八千兩

願以雍正五年現存銀八千兩並六年所餘銀八千兩歲底彙齊共一萬六千兩作爲修築隄工之用再長沙爲省會之地長江浩瀚竟無灣泊舟楫之所北門外有舊河一道俟七年分所餘八千兩解到日可以開濬此河停泊船隻庶於地方民生不無小補嗣後每年所餘八千兩俱存貯道庫以充公用詳請核奏臣見楊馝情詞懇摯以雍正五年分鹽規銀爲修隄之用而以七年分鹽規銀開濬河道與臣見適合今估計工銀約費一萬四千有奇但事關爲民興利似不可緩據臣愚見或於秋冬興工應否先於司庫正項內動支開濬俟雍正七年該道歸公銀抵補

硃批
上諭

續行水金鑑卷一百五十二終

續行水金鑑卷第一百五十三

江水　章牘二

高宗純皇帝乾隆元年五月三十日部議江南河道總督高斌奏稱江南河工每年歲修搶修共銷帑銀三十餘萬兩至四十萬兩不等臣蒙
皇上天恩畀以河防重任自應遵守大學士嵇曾筠已驗之章程辦理但現在辦理之處既與報銷互異不敢不據實奏明懇請
聖恩勅部議定成規載入江南漕規之內俾於本年霜降後題估本內即可據實聲明永定章程所有事宜三條謹備細據實陳奏今按一核定各廳夫土銀兩給發報銷一核實領運葦蕩柴水腳分款請銷此二條不載

一奏稱江工需用石料應照京口之例畫一報銷也查江防廳屬瓜洲花園港胡家門首內查子港等工逼近城垣實屬最險經大學士嵇曾筠相度機宜下石填墊根基保護崖岸所用石塊每擔需銀一分二釐每年約需銀一萬數千或二萬數千餘兩因報銷冊內未有辦石一款是以每歲統作椿埽報銷查鎮江京口坍崖江工亦係下石保護業經題估在案今瓜洲查子港等工需下石塊事同一例請嗣後統於霜降後將一等內所用辦石銀兩核實在報銷冊內據實造報等語查鎮江京口坍崖江工經江南總督趙宏恩題請多填碎石固護根基

其瓜洲查子港等工應需石塊尚未入冊報銷但一
切修築工程自應據實辦理應如所奏嗣後歲修前
項江工責令經管廳員採辦石料填墊堅實務使根
基穩固以資捍禦其所用銀兩據實確核估計照例
造冊具題如有藉稱水深工險浮冒錢糧等弊該督
即行查參六月五日題六日奉
旨依議速行南河成案
乾隆二年覆准歲修都堰自八字隄起至省城西門外
金沙新堰温江縣江安堰新繁彭二縣通濟堰疏濬
城二江支河自乾隆二年爲始於該省鹽茶項內動
支修築　又議准湖北沔陽一州南北兩江大隄計
三萬一千九百三十餘丈東西南三方隄工歸水利
州同管理北方一帶隄塍令州判分駐仙桃鎮就近
管理凡有應修工程按期督修大清會典事例
乾隆三年署理湖廣總督兼理湖北巡撫史貽直奏武
昌爲楚江省會岷江之水湍激東奔沔漢之川沸騰
西滙大別山聳峙其北高羅峯屏列於南沿城西南
一帶適當二水之衝兩山之夾每遇暴漲勢若建瓴
駭浪洪濤吞嚙城堞粵稽古蹟唐宋既築長隄元明
每加修治壘以巨石保以松椿錮以鐵液鎮以鑄犀
當年鹽艘俱泊武昌城南鲇魚口例係淮商按船帶
石以資修補迨後鹽船移泊漢口遂弛輸石帶修之

事年久傾圮小民無知每將坍圮土石乘間挖取日
侵月削習爲故常今沙土淤鬆狂瀾衝激每當西風
狂撼江漲連天水勢直刷城根時遇漫溢臣檢查舊
案從前督撫諸臣屢經商謀修築祇以工程浩大費
用不貲旋估旋輟臣抵任目擊沿江隄岸頽塌難堪
若不及今修築將來傾卸愈多所費尤鉅坐見屋舍
垣墉高下剥損凡係保障城池之所係實爲生靈民
命之攸關我
皇上誠求保赤凡利益民生之事每不惜帑金多方軫
卹
仁恩普被率土均沾況武昌爲九省通衢萬民托命身
任風疆敢不仰體
宸衷經營措置隨檄行藩司遴委道府大員逐加確勘
自望門山外王惠橋至武勝門外土城磯止正岸緜
亘一千三百一十九丈五尺護岸一百八十八丈通
計正護兩岸二千餘丈確估工料需銀十一萬一千
九百三十七兩九錢核無浮冒查湖北藩庫現存商
捐提估銀五萬九百五十餘兩又有徵存二分公項
內動支銀二萬兩合計七萬九百餘兩請將緊要工
程先於今冬水涸時亟爲修築此外不敷之數再於
來年動支公項銀一萬兩此後口岸徵收之銀除臣
衙門一切公費外如有存剩亦可按年動支又臣標

滿兵八十名向有南北兩省每年幫貼養贍三千八百四十兩今滿兵已經撤回荆州此項銀兩無須支給均可按年湊用足數經費毋庸議動正項至興修之期請限以三年分段次第修理其承修督修之各官務擇實心任事諳練工程之員分別委用皇清奏議

今按是年奏准修築於武昌江塘護岸一帶加高二層

是年奏准武昌一帶江塘護岸加高二層　又議准漢陽府江岸石隄波浪衝激自西關小馬頭至東關上馬頭建築正岸二百六十七丈護岸亦如之城南張王磯加築二層護岸三十丈以爲保障大清會典事例

乾隆四年覆准武昌江岸萶麥灣地方別築月隄二百

九十五丈大清會典事例

是年修築湖北漢陽黃陂縣之溪岸河堰皇朝通志

乾隆五年奏准上江地方和州大洋河姥下河牛屯河舍山縣銅城牐河來安縣龍尾壩河均令開堰疏濬安徽通志

乾隆六年江西巡撫陳宏謀奏竊惟耕鑿乃食之源而水利實農田要務江西一省所屬郡縣非濱江帶湖卽環山逼嶺近湖之地勢與水平民間築有圩隄閘壩以資捍衛地以內之民田廬舍煙火萬家每遇水發全仗圩隄閘壩周圍堅固始保無虞一有衝漫均遭淹害此以圩隄閘壩防水之害者也近山之地高

下畸零開墾田地既防衝決之爲患又苦灌溉之無資惟有修砌陂塘堰圩水至可資防禦水少可資灌溉此又以陂塘堰圩防水之害而卽資水之利者也江西水利不外此二者而年歲之豐歉亦卽關係於此二者矣向例農隙時撫臣行令各地方官將舊築圩隄派夫修葺年底將完固緣由造冊報部存案止就南昌瑞州臨江饒州南康九江贛州等府所屬之十有餘縣年年報部有案者彙冊開報而近山逼嶺地方一切陂塘堰圩均不在開報勘修之例卽此數府中除所報圩隄外亦尚有續修未修之圩隄閘壩總因地方官向無承修保固之責視爲泛常並不親

勘督修其間民力之勤惰出夫之多寡圩隄之堅否旣無有司親臨查勘無人督率奸頑田戶每推諉不前不但應修而未修者延挨觀望卽已經派修者亦不過虛隄浮土掩飾一時隨修隨傾難資捍禦以致驟遭大水尺土不保全圩受淹一處衝決闔境罹害現據士民以民間情願修圩築壩請官督修主持以免阻撓紛紛具呈則江省之圩隄堰壩夫力出於民督率不可無官也明矣查地方縣令身膺民社水利農田本其專責但每年農工畢後正值徵漕開訟之際勢難親往各鄉勘修而各處應修之處無官督率未免心力不齊强弱不一動多阻撓爭勢控告不休

臣查各縣均有縣丞一官本屬閒曹并無專管職掌原應佐理縣務此等隄閘圩堰乃民生要務正宜專委辦理臣涖藩司任時正屆農隙之時曾經詳明通飭各屬令縣丞各員分頭勘修但係一時詳行之事若不定以責成永遠遵守仍致始勤終怠難收實效請將江西一省縣丞均加水利銜凡有修築圩隄閘壩陂塘堰堨等項工程俱專責各該縣縣丞查勘督修閒有并無縣丞之屬即委典史巡檢各按本管地段查勘督修每年九月後農隙之時各該縣丞等官輕騎減從親詣各鄉確勘將應修隄圩等項查照向例督率圩長民夫合力修築薄者培之卑者增之圩長徇私怠玩田戶持強抗違者該委員即就近分別懲治統限歲底修竣造冊移縣知縣察實加具印結轉申彙冊報部查核其有向無圩隄等項查勘情形或應築隄建閘或應修砌塘堨等類及向曾築有工程年久坍塌過甚者亦即督令民夫合力修築如工程浩大關係永遠水利而民力不支難以派修者請循照從前奏明事例動支鹽規充公銀兩給發興修工竣造冊報部核銷各該員三年內果皆實力督修并無衝決被水等事遇有保舉陞用將承辦水利如何列入事實獎薦以示鼓勵儻有扶同揑飾及借端需索擾累鄉民等弊分別參究自此之後除猝遇異

常大水非人力能施者毋庸議如止尋常雨水而有圩有壩田地工程修築不堅致有衝漫受淹者將各該委員及知縣一併題參分別議處如此則責成既專修築以時各官咸知境內有不容玩視之水利小民亦知境內有不容推諉之工程上下官民交相勸勉水利興而農田得收實效矣（皇清奏議）

是年覆准川省石牛黑石二堰歸入都江歲修案內一併動項修理（大清會典事例）

乾隆七年水決華容縣蔡田安津諸垸巡撫許容築復

按隄防考華容縣北臨川江南接洞庭中有斗子褚塘蘇池等十有三湖南北水漲殆無遺土環土爲垸凡四十有八明時江湖水溢諸垸隄盡潰勢難並築垸大而要害者惟官垸濤湖安津蔡田四垸各周回四十餘里縣賦半出其中嗣修蔡田安津二垸復合二垸爲一康熙雍正年閒俱發帑修築乾隆五年水漲潰伍家垸至是復決蔡安二垸委員修復陳士元議云楚東諸郡水弗可隄利在疏導西諸郡隄斯利焉漢水之泥濁似江河非疏滌之則散漫矣東諸郡固漢濱也水由澧會赤沙湖沅出邑南華容當大江九江之衝江水較漢稍清不異於澧自杜豫開漕以瀉江勢而東邑之湍悍稍紓邑西之流漸浸巨故江水橫截華容注之洞庭范晦叔岳陽風土記謂華

民多舟居常産卽湖地建寗南隄決卽被水患建寗今石首南隄卽今調絃夏秋必決必溢二邑江患相表裏垸最巨者安津蔡田官垸一遇漲潦隄卽衝決冬月水退有司發粟集民修之而於隄之堅瘠弗問也宋熙寗初遣使察農田水利蘇軾上疏以遣使察農必大煩擾吏卒所過雞犬一空修垸弊同於昔邇來建寗諸隄悉潰江水散流潛沔枝江隄決水奔黃山鹿河漫流邑之西鄙故邑河勢殺不然幾以城爲市也宋史閩越皆有陂湖湖高於田田又高於江海旱則放湖水漑田澇則決田水入海故不爲災然此可行於浙西耳垸民心殊力惰少旱則決隄引水坎

穴叢楚甚者以施筌蒙罟今之計莫若督令民於垸中鑿陂嚴禁防謹蓄洩乃安津蔡田諸湖弛稅令民漑田而縣令取水面錢至盈百訖無成功垸民又於垸外水濱墾田植稻謂之湖田湖無稅額三歲一熟熟則倍獲厚利此所謂涸梁山泊可得良田萬頃而王安石懼無貯水之地者也圩田湖田起於宋政和以來使遇賈讓杜豫諸垸尙在興廢之間況垸外乎然有洞庭爲之瀦亦不致大害修內圩明賞罰爲今日要務至調絃開塞之議雖無成說以勢觀之塞固漲而西開亦漫而東今開者幾百載卽欲塞之莫能也善爲水者因時補葺無一勞永逸之道也河渠紀聞

乾隆八年白鍾山奏查瓜洲京口兩岸江工外臨大江內係運河居民稠密舟楫通行所關綦重向於沿江迎溜頂衝緊要處所建築埽壩以爲保障又於埽根外多投石塊層層堆積以資擁護其法甚善惟江性溜走水下淘刷根底兼之潮汐往來風浪衝擊每每坍卸必須不時下石外護庶免腳根空虛坍塌之患臣蒞任後經飭行道廳如法修守今臣由淮揚一帶下游運河查勘湖河各工直抵瓜洲渡以至京口往來詳勘南北兩岸江工俱各遵照修保護平穩一律鞏固但查江中投石既無丈尺之可量又無多寡之可計設遇不肖屬員虛冒侵蝕用少報多憑何稽查

不特靡費錢糧亦於工程無益且採辦石塊俱由各山頭雇船運至工所向例卽就船上循岸投擲以免上岸搬運之費今若逐一盤驗勢必運至岸上未免多費工價亦爲未便臣酌將運石船隻擇其大小各一隻先量其長短高寬若干裝載石塊後入水深淺尺寸若干然後將石塊運至岸上覈明觔重數目每船約載若干以此爲準嗣後總以船隻之大小入水之尺寸丈量明白毋庸逐船盤驗卽可覈算石塊之多寡如用料之確數庶以杜不肖廳員用少揑多之弊該處係常鎮道所管地方相近咫尺俟運石到工卽令報明該道就近逐船丈量覈實方詳動用如此

立法稽查庶石料均歸實用於工程錢糧大有裨益南河成案

是年議立稽查江工投石之法　按江水清深有力淘刷近岸必下埽護崖水深埽難屹立向有用竹簍裝石入水攩護并用賈魯沈船法以大舟載石鑿漏沈入水底亦有在對岸開挖引河築壩挑溜然用竹簍沈船工費更大而易有架隔不能隨流填墊開引河築壩則數丈之溝不能引無崖之水柴土之壩不能抵浩瀚之流惟有靠岸拋塡碎石以實其底爲濟變之法而不可無法以稽其數河督白鍾山言向來採辦石塊船運至工卽就船循岸投擲以免上崖搬

運而無丈尺可以數計終非核實之道應將石運至岸上量明載石之船長短高寬入水深淺卽可計其輕重核定數目以爲準則此計數之常法尤在先事豫防如法修守下石以固其根腳外加防風以護其灘岸使不至衝刷進內若疎於防護引溜坍崖以數十丈寬之急溜深坑卽使多運石塊齊力拋塡而石隨浪淌前石尚未抛足後段又復坍塌矣河渠紀聞

是年重修儀徵江口通濟羅泗等閘以利運行　按揚州之儀徵運口江廣漕船出入經此兩淮鹽艘亦由是道地居衝要漕河之水由此入江高卑勢殊易洩易涸立閘以束水勢古與今同閘始建於宋嘉定間至明洪武卽其地築而壩之舟上下必車壩成化宏治以來歷設響水通濟羅泗攔潮四閘逐遞灌注節節收束以備相機蓄洩雍正十二年修補響水攔潮二閘其接連之通濟羅泗自康熙五十五年修補後已屆三十年大江潮汐往來衝刷日久多有塌卸折裂閘底石塊衝趺坑塘難以下板啓閉至是重加修整壘石如墉松樁櫛比琢甃砥平復還舊制江口無閘瀦潮上閘啓注不可過建瓴之水直瀉無餘難以濟運二閘樞紐鹽漕而當議建之始咸謂江濱多浮沙樁虛難立閘至濬見黃壤而論息前人於此興舉不易遵守成法以時修治自得其用也河渠紀聞

是年奏准武昌沿江一帶石岸動支江工節省銀五千兩交江夏漢陽二縣商民營運生息按季交總理江工之驛鹽道庫收貯每年水涸時著地方官履勘乘時修葺　又奏准荆門州沙洋大隄發銀萬兩分給荆門州遠安縣交商營運取息按季呈繳安陸府庫每屆歲修勘明動用如有餘剩遞年存貯備用大清會典事例

乾隆九年湖廣總督鄂彌達奏臣惟全楚吐納衆流而楚北爲尤甚現於議覆臺臣張漢請疏水道摺內將江漢情形備呈

聖鑒竊以爲疏洩之法勢固難行而修築之功實不可

綏武漢各屬城郭都會逼臨水次環水而居者半以
水邊地畝爲生涯全賴隄塍以資保護其險要之處
有亟宜增築防衛者謹分晰言之武昌郭外江面約
寛七八里受荆江湘江之洪流自洞庭大湖直瀉而
下勢如建瓴遶城之西北而東注城西之望山門城
西北之草埠門業蒙
聖恩砌建石隄聯屬鞏固惟城西南之保安門外有金
沙洲洲中腴壤滿目煙戸萬計洲之左偏爲蕎麥灣
緊臨大江向有老隄一道長二十五里外防江漲內
衛民田實金沙之隄防卽武昌之保障也自江流衝
激日漸崩坍乾隆二三年間卸去隄身六十八丈刷

進隄脚二百餘丈嗣復於老隄內築月隄一道然工
程單薄江勢洶湧久經衝決至今尚未修築昨臣親
往蕎麥灣踏勘江岸情形月隄欹側隄之不絕者如
綫詢知金沙一洲歷來有街八道今已潰其四若不
及今堵衛不獨洲內民廬地畝將淪胥於水而江水
直灌城根卽現在沿江石隄恐亦難免衝刷之患臣
相其地勢須再退內灣裏築大隄一道先於根底密
釘排椿塡築以固其址然後增高培厚庶永爲不拔
之基此武昌隄工之最要者也又漢江險工莫如安
陸府屬之沙洋而沙洋之險又在水府廟鄭家潭等
處現今動帑修築沙洋大隄二十里足資捍護特是

漢水日就南滚每遇伏秋汛水隄脚難支昔人遇險
處每築一隄必退築月隄一道或兩道重爲障禦所
謂一包三險也今沙洋之隄如鄭家潭水府廟諸處
並無月隄今隄身頭近河干不過數弓設遇暴漲人
力難支亟宜添築月隄此安陸隄之最要者也蕎麥
灣隄計估約需銀一二萬兩沙洋月隄計長二千餘
丈需費約計三四萬兩前督臣阿爾泰已題借帑銀
一萬兩營運以資歲修臣請再借帑銀四萬兩合之
前次成本共五萬兩分交武漢行鋪按月生息每年
可得息銀九千兩不過三五年間兩處大工次第克
舉陸續歸還成本臨期酌量留存爲逐年歲修之資

其於
國帑既無虧損而楚省人民之仰戴
聖恩實無涯矣又潛江天門二邑縣治地勢低窪一遇
大漲浸城過半現檄飭修護城根第潛沔諸州縣中
均係按畝派夫其在豐稔無事之年尚可奮勉趨事
設或隄岸潰決又值年穀不登伊等謀生不暇礙難
計畝科工往往公則官墊私則民貸否則束手無策
請於現在捐監穀石撥十萬石分貯沿江各州縣常
平倉內名曰江防倉穀或遇隄決歉收之年按隄計
畝酌借無力窮民俾得踴躍赴工俟工畢後按年徵
完於倉貯無虧於民生有益此亦沿江州縣之要務

也又襄陽府之老龍石隄計長十里古有子隄重重逼近府城現今子隄已多坍裂每年著落地方官粘補僅歲修銀三百餘兩實不敷用查襄陽府庫內有軍需銀二萬兩積年收貯請撥五千兩交襄屬當鋪生息每歲可獲息銀九百兩歲修銀共可千餘金以爲頻年修築之用官不費而民無累亦地方之利賴無窮者也(皇清奏議)

是年題准漢陽江岸動支江工節省銀三千兩交江夏漢陽二縣商民各半營運取息遇有坍塌即飭估修(今按是時以羣臣張漢請疏各直省水道湖廣督臣鄂彌達因奏請修築) 又議准漢陽險工水府廟鄭家潭等處增築月隄 又議准武漢兩處大工動撥銀四萬兩交商營運取息以備次第興舉 又議准襄陽府枕江老龍石隄每年隨賦額徵歲修銀三百兩有奇尚不敷用動撥府庫軍需積貯銀五千兩交襄屬商民生息以備修築(大清會典事例)

乾隆十年十二月工部議准兩江總督尹繼善疏稱無爲州濱臨大江舊有大壩一道抵禦湖汐緣江中續生三洲洲頭支水逼衝壩根大壩屢經衝坍請於鮮魚口鮑家橋二處加築一壩但逼近大河無地可築應先另開河道讓出餘地請將王家渡一帶河道堵塞另開新河一道并挑挖白米滕河於秋冬水落後興工(河渠志稿)

是月工部又議准甘肅巡撫黃廷桂奏稱寧夏四堆子一帶埂外閑田曾招民墾種查四堆地方雖有月隄三道距黃河大溜甚近恐水大泛溢衝刷傷田請於月隄後自馮家廟至五堆子再築遙隄一道並將六堆子以下殘缺舊隄加培高厚至昌潤以西惠農尾稍出水小渠淤墊淺窄夏秋宣洩不及恐致黃水倒漾請一體展挖寬深(河渠志稿)

是年議准安陸府黃蓬山同知改駐荊門州沙洋地方麗陽司巡檢改駐潛江縣與主簿分地管理天門縣縣丞改駐兵家口鍾祥縣縣丞改駐石牌沔陽州東西南三方大隄州東令沙鎮巡檢州南令鍋鎮巡檢州西令州同分管天門縣之牛蹄河令乾鎮巡檢專管以重責成(大清會典事例)

乾隆十一年七月初九日工部議覆湖廣總督鄂彌達奏稱湖北濱江水勢衝激今金沙洲已建石岸茭麥灣又築月隄可以互資捍禦惟武昌望山門外王惠橋爲金沙洲江口入水之區請添建石閘一座依時啟閉外防江漲以免衝淹內蓄湖水以備旱潦應如所請從之(河渠志稿)

十月十五日江西巡撫塞楞額奏查江西南昌府屬之豐城一邑濱臨大江當吉南贛袁臨諸水下游勢

如建瓴賴有東西兩岸土石各隄以禦水患而近城一帶石隄計五里許共長八百一十餘丈尤爲急溜頂衝城池倉庫居民田廬全仗石隄爲之保障臣上年請將石隄歸官承辦並將坍塌臌裂尤甚計共一百三十餘丈之石隄請於鹽規項下歲修銀內通融辦理興修工完報銷在案而未修之馬家園普明堂等八處舊老石隄本年四月二十七八九等日大雨連綿先後坐陷臌裂坍卸倒壞八段計共九十六丈五尺實屬險要工程亟宜修砌以資捍禦逐一勘估共需工料銀六千八百九十五兩零查該縣隄工原定歲修銀一千四五百兩每年與驛鹽道庫鹽規項

下動用今被水衝之舊老石隄應請仍於鹽規項下預借歲修銀六千八百九十五兩八錢零購料興修工竣之後飭令承修官照例保固以重責成（河渠志稿）

乾隆十二年議准湖北各隄隄長嚴飭印河各官加意稽察隄長止令傳喚雇工毋許濫行苛派如有曠誤營私勒索滋擾情弊嚴加治罪別行公舉簽充如印河各官漫無覺察經道府揭參照隄岸潰決疎防例處分（大清會典事例）

是年修江西九江府石磡吉水縣被衝隄岸又以楚南洞庭爲川黔粵楚諸水滙宿之區必使湖面廣濶方足容納禁瀕湖荒地毋許築隄開種（皇朝通志）

乾隆十三年奉

上諭內閣金沙江亘古未經濬導今平險爲夷通流直達不獨銅運攸資兼且緩急有備於邊地民生深有利益工鉅役重成千古之大功不可不爲文紀事垂之久遠其發源何地經流所歷郡邑幾何起訖計若干里險峻者幾處經始以迄竣工爲時幾何創議始於何人前後經理督率之大吏幾人在工効力人員幾何統用夫役若干人費帑若干兩著總督張允隨一一明晰開具清單以備採擇載入碑記中（純皇帝聖訓）今按金沙江即古麗水以産金故名金沙一名繩水一名犁牛河一名馬湖江皇朝通志云源出西藏犁牛山行二千六百餘里入雲南麗江府西北邊界始名金沙江經雲貴邊境各郡邑至四川敘州府城東會岷江大清會典云金沙江出寧遠府東北流入敘州府界經屏山縣南又東北經敘州東南稍北與岷江會大清一統志云自雲南昭通府流入東北經蠻夷平夷二土司南東北經屏山縣南又東北經敘州府城南與大江會蓋金沙江固大江之西南源也

是年湖北巡撫彭樹葵奏臣於二月抵任接讀

諭旨將湖河灘地禁止侵佔一案作何辦理之處查明具奏隨經檢查舊案以楚省積水之區俱係納有糧課並非官湖可容侵佔至湖邊江岸隙地私築小垸歷係嚴行禁止聲明覆奏半載以來臣時時體察兼採輿論知仍有尚須籌畫者蓋少一阻水之處即多一容水之區則私垸之禁尤不可不既乎其實也查荆襄一帶江湖袤延千有餘里一遇異漲必藉餘地

以資容納考之宋孟洪知江陵時會修三海八櫃以設險而瀦水後豪右據以爲田汪葉力復之又荆州舊有九穴十三口以疏江流會漢水是昔之策水利者大都不越以地予水之說也自滄桑變易故迹久湮現在大江南岸止有虎渡調絃黃金等口分疏江水南入洞庭當汛漲時稍殺其勢至漢水由大澤口分派入荆夏秋汛漲又上承荆門當陽諸山之水滙入長湖下達潛監瀰漫無際所恃以爲蓄洩者譬諸一人之身江邑之長湖桑湖紅馬白鷺等湖胸膈也潛監沔陽諸湖下達沌口尾閭也其間瀠洄盤折之支河港汊則四肢血脈也胸膈欲其寬尾閭欲其通

四肢欲其周流無滯無如三襄之水性濁多沙最易淤積有力者因之趨利如鶩始則於岸脚湖心多方截流以成淤繼則借水糧魚課四圍築隄以成垸在小民計圖謀生惟恐不廣而不知人與水爭地爲利水必與人爭地爲殃川壅而潰蓋有由矣臣查舊案節據荆宜施道諸嘉正安襄鄖道王槩議將未有之垸永禁私築已潰之垸不許修復詳請飭遵補偏救敝誠爲允當惟是利之所在民間每不憚百計以求勝而地方有司未能規及遠大少不留意則私築之弊仍有不能免者縱令道府親查而會否加添究屬無憑再四熟籌竊以爲積習既成挽回非易今欲復三海八櫃之舊勢誠不能亦祇杜其將來而不使垸之增多則當先查其現有而確知垸之定數現在惟有檄飭各州縣於冬春之際親行履勘將闔邑所有現垸若干各依土名查清造冊由府核定賫送各衙門存案嗣後卽以此次所查著爲定數聽其安業此外永不許私增卽一垸之內亦不得再爲擴充仍令該管道員本年出巡之便逐細詳查則有無增添按冊可稽而各州縣之實心奉行與否亦可藉以查核勸懲至此後遇有淤灘原係民間納糧之地或種麥豆或取柴草均聽自便但不得另築垸圍以妨水路如此則愚民不致因小失大地方有司益不敢姑息

怠玩自貽參處而與水爭地之錮習或可少息矣

皇淸奏議

是年議准川省歲修都江等堰每年動支鹽茶耗羨銀二千五百十二兩有奇　又議准民間隄堰原無給價助修之例祇以年歲偶歉估發半價官爲助修至於被災深重而所議之工又係有關蓄洩機宜急應修理之工給發半價恐尚不敷該督撫將實在情形並作何籌畫酌辦之處於疏內分晰聲敘請
旨遵行儻偶遇偏災其所做工程又非迫不及待之工不得概行聲敘陳請　大淸會典事例

乾隆十六年江南總督尹繼善請於王家渡一帶另開

新河一道起劉家渡止張家灣袤四千一百九十四丈寬三十丈深一丈四尺三寸上游襄安迤西之水滙馬家渡入此河至姚家溝分二派一出泥汊一出飛雁投湖北繞州城出裕溪（廬州府志）

乾隆二十年湖撫陳宏謀飭行築隄利弊以重河防

按濱江臨湖之地水道難疏易淤承平日久深山窮谷石陵沙阜莫不芟闢耕耨地脈既疏沙石易崩每雨則山谷泥沙盡入江流江身淺墊諸湖湮平惟有修築隄垸爲捍患之大防陳文恭飭行築隄利弊重修守也作隄之法首在審勢水勢直衝而來退爲曲防愈退愈決如築虎渡穴口之隄至直逼江口遏水衝而後定其次則察土宜也堅杵築也挽月隄也塞穴隙也捲土埽以塞決也用石磯以當衝也立排樁以禦風浪也以及植楊柳培草皮力杜其偷減草率之弊而利可興而爲水鄉計必留處水之地審去水之路如澧州諸谿岢山水驟長虎渡江流奔入五大河宣洩不及官民隄垸加高障水不得下而爲患又當禁其占壅水道也又如益陽上承資沅之水下連洞庭左抵長沙大江漲時南水瀰漫上之來者滯而不去下之積者壅而上行亟應通其去路智者不與水爭地長岳常澧之修防築而兼疏矣（河渠紀聞）

乾隆二十二年開常熟昭文二縣之白茆河徐六涇海口及塘外淤河以消積水（皇朝通志）

乾隆二十三年奏准湖北江夏縣蕎麥灣第五段石岸改築土工（大清會典事例）

乾隆二十五年改常熟昭文二縣海口石閘爲滚壩（皇朝通志）

乾隆二十六年浚常熟之福山塘河（皇朝通志）

乾隆二十七年奏准湖北江夏縣蕎麥灣第五段江工倣照修築第一段坦水之例用土填築深釘排樁每層加用蘆埽攔護嗣後各段隄工照此妥辦（大清會典事例）

乾隆二十八年奏准湖北襄陽府老龍石隄歲修銀兩著該督撫委驗取結奏明　又奏准湖南洞庭湖荒地永禁私築隄圍年終取具該州縣及專司水利官並無增築私圍結狀備案（大清會典事例）

乾隆二十九年七月十三日高晉奏查本年江水長至一丈五尺八寸爲數年來未有之大水經臣兩次親往查勘並將籌辦迴瀾壩護崖埽工緣由具奏茲又據江防營稟報七月六日風潮迴瀾壩江灘忽然兩頭並後身裂縫登時坍陷入江長九十餘丈測量水深四五丈至六七丈不等與護城河相連距瓜洲城十一二丈及三四丈不等現將崖岸設法搶護等情臣卽率同淮揚道吳嗣爵參將徐建功馳赴查勘所

坍之處自六日塌卸後連日並未續坍溜勢已漸閃
行向來江坍一晝夜必定就目下情形而論尚與城
垣無礙復登城細勘沿江城內西南隅並無居民皆
係曠地查大江兩岸地勢本高水由地中向無隄岸
其江灘坍漲靡常潮汐隨時長落原無衝漫民田之
患從前灘勢寬濶離城數百丈以至一二千丈不等
迨後漸次坍塌逼近臣歷查從前辦過江工成案並
廣詢從前辦過成法緣江水近海潮汐往來是以修
防搶護與黃運湖河情形不同簽樁下埽水深莫測
既不可行曩有用木櫃盛石沈入水中者又用竹簍
沈石者並有以大舟載石鑿漏沈水者更有在對岸

開挖引河及築壩挑溜者倍費工力均無成效惟有
緊靠灘邊抛填碎石以實其底修做防風以護其灘
雖不能保其永遠不坍然歷年照此辦理尚屬有益
但正當坍江之時以數十丈寬之急溜深坑即使多
覓船隻多運石塊齊力抛填而石隨浪淌江水甚深
灘坡甚遠前石尚未抛足後段又復坍塌處應故事
動則需銀數萬兩徒啟工員冒銷之端再四斟酌必
須於江勢坍定相機施工則料有稽核工歸實在帑
不虛糜方爲妥協臣與道參府廳並在工年久之員
弁詳加講求該處江灘目下雖未續塌而本月十七
八九等日爲秋汛大潮過此始能勢定臣隨一面督
率道參廳營將現在兩頭未塌之灘用埽摟護以禦
風浪汕刷護城河亦卽紮壩堵截以防其通流掣溜
並於沿灘接做草壩以通縴路一面酌撥銀兩採辦
石塊料土堆貯無礙近地以備臨時應用一俟本月
十七八九等日大汛過後再看形勢有無續塌卽可
酌定擬卽先抛石塊得底之後再鑲防風如法妥辦
庶灘底穩固城垣可保無虞臣現住工所督率料理
不致貽誤奏
硃批祇可如此與河爭地已難況與江乎南河成案　按江
防與河防異江流清深揚子以北水勢多趨北岸驟
波凌濤之激蕩往往刷蝕傾圮明時疏江中沙洲以

殺其勢而債決時聞
本朝設江防廳駐工修守建迴瀾埽護崖埽工至是伏
汛長水丈有六尺又兼風湧迴瀾埽後身裂縫坍陷
入江九十餘丈水深四五丈至六七丈不等與護城
河相連逼近瓜洲城河河督高晉查勘議俟江勢坍
定始可相機施工將兩頭未塌之灘用埽摟護以禦
風浪汕刷護城河亦紮壩堵截以防其通流掣溜並
於沿灘接做草壩以通縴道一面採辦石料俟過秋
汛大潮先抛石塊得底後再鑲防風以爲保護城垣
之道此隨時補救而不能與水爭也然防之以豫爲
之有漸積累日久有基可恃而奏功不難矣河渠紀聞

是年修築無爲州圩田隄壩安徽巡撫托庸言安省
沿江各屬圩田全賴隄壩捍衛本年夏間江湖盛漲
漫缺甚多小民俱各自行修築惟無爲一州地處極
低被水獨重臣委員分勘大小缺口二十餘處州境
內外隄壩二百餘里經江湖汕刷處處卑薄應及時
修築完整以資捍禦從之皇朝文獻通考

十月二十二日奉
上諭據常鈞奏監利縣孫家月隄工程例應民修今因
該處濱江被水民力未免拮据籲請自修三分暫行借
帑七分按三年帶徵還項等語此等隄工雖向係民修
之項但今年江湖驟漲該處現在尚加賑卹閭閻物力

維艱深爲軫念所有現請借銀一萬二千兩加恩免其
帶徵歸款著在罰修隄費等項內動支儻罰項不敷卽
動撥正項亦可河渠紀聞

是年奏准江西豐城縣土隄次第改做石工　又定
湖北金沙洲隄工發商生息銀三萬兩以一分五釐
生息爲歲修之資每年造具四柱清冊報部查覈

又
諭監利縣孫家月隄工程雖向係民修之項但今年江
湖驟漲該處現在尚加賑卹閭閻物力維艱深爲軫念
所有現請借銀一萬二千兩加恩免其帶徵歸款著在
罰修隄費等項內動支儻罰項不敷卽動撥正項亦可

大清會典事例
乾隆三十年開挑武進丹陽二縣之孟瀆等河尹繼善
言常州府屬之孟瀆德勝兩河南通運道北達大江
關係數邑水利民田萬頃咸資灌溉緣積年吐納江
潮流沙停積河身淤墊孟瀆河計長一萬五百餘丈
德勝河六千六百餘丈亟須築壩大加挑濬鎮江府
丹陽縣之九曲河亦係通漕濟運灌溉田畝年久淤
塞計長九千五百餘丈亦應挑濬從之皇朝文獻通考

是年湖廣總督定長湖北巡撫鄂寧奏湖北素稱水
鄉除鄖陽宜昌施南三府外其餘七府屬外臨江河
內濱湖港者所在皆是雨水稍多卽漫淹田地歲以

爲常土人亦視爲固然此等水易漫淹之區大率以
水鄉魚糧等則例起科上中下三則賦甚輕減且每
年水漫挂淤土性加肥來年春收必倍況水退涸出
後原可相其節氣以次補種中禾晚禾卽遲至白露
節內涸出亦可補種蕎麥雜糧等物此濱臨江湖州
縣之大概形勢也再水易漫淹之區固因地勢亦有
小民貪利與水爭地致頻年泛溢者臣等見該守令
等細加諮詢以籌調劑之方據漢陽府守令面稟漢
川縣汈汊垸一區每有水患賑借甚煩先據垸民具
呈曾有廢隄改糧之議未經舉行隨檢案卷上年前
撫臣李因培會飭司道會同查議嗣因調任未及籌

辦臣等飭司道詳悉籌議今據布政司三寶糧儲道
李成業武漢黃德道盧謙據該府縣議詳前來臣等
查漢川縣汈汊垸在縣境西北垸內有汈汊大湖又
聯絡側灣等十三小湖陸地湖地環錯其間南接彭
公蓼湖香花三垸東西北三面圈築長隄七千五百
餘丈例係官督民修隄外東爲松湖北爲慈湖西爲
竹筒支河東北爲德安府府河入松湖之頂衝西南
爲漢河由竹筒支河入慈湖之頂衝西北爲天門縣
三臺湖入慈湖之頂衝先年隄外皆植蘆葦藉以散
緩水勢迨後生齒日繁小民趨利逐漸芟除蘆葦墾
爲麥地一經汎漲水逼隄根兼之垸內南首之彭公

等三垸地居高阜積水俱滙入汈汊湖惟隄西北隅
建有石口以資宣洩而隄之正北一面內湖水又直
抵隄根內外衝刷最爲受險以致潰漫頻仍在垸內
地畝原因勢居窪下科則甚輕農民惟以春收二麥
秋種雜糧爲務每年春麥大概有收迨夏汎漲發潰
口時農民多借捕魚以爲生計本無所害然垸內尚
有紅糧三則田地非盡屬水鄉漁糧是以潰決之年
照例報災賑卹並借帑修隄即乾隆二十六年二十
九年三十年三次被水蠲免賑借等項已計費萬有
餘金而潰口趁時補築自應照官督民修之例第每
年竭力修工業民洵屬甚苦是潰口之後搶築大費

周章即無水之年歲修亦復不易蓋緣收麥捕魚既
有自然可得之利擇地而處又無飄廬蕩舍之虞迨
責以畚插泥土之役自覺格外苛求是以有情願廢
隄不築之請查該隄長計七千五百餘丈高僅三四
五六尺寬僅二三四五尺隄雖緜長而卑薄殊甚向
係垸民分上下八總各按地畝出夫分修今欲足資
捍衛必須加高培厚但所費甚鉅民修力有不能借
帑難以徵補况總計垸內每歲共徵各則銀不及一
千三百兩米僅八十餘石通計節年賑貸浩繁反倍
多於額徵之數實屬虛糜且在民生既相習水鄉在
國計又歲入無幾不如改糧廢隄以便民生而順水

性查垸內上八總民田以紅糧上中下三則起科者
歲徵銀六百十六兩零南米八十一石零又湖地以
漁糧上則起科者歲徵銀二百三十七兩零又軍田
歲徵銀一百六兩零屯幫銀六十六兩零軍幫銀四
十九兩零下八總民地以紅糧水塘荒地草壋等則
例起科者歲徵銀四十三兩零南米五石零又民地
以漁糧中則例起科者歲徵銀八十四兩零以漁糧
下則例起科者歲徵銀六十七兩零今將上八總民
田紅糧三則改漁糧上則計減免地丁銀九十九兩
零減免南米八十一石零其軍科則例較漁糧上則
從輕俱有隨徵幫費銀兩亦將該軍田改爲漁糧下

則計減免銀六十兩零所有原徵幫費共銀一百一十五兩零係辦漕必需應照舊徵收下八總民地內雖亦有紅糧但係水塘等則例較漁糧從輕及原係漁糧者悉仍其舊毋庸議改惟內有應徵南米五石零今既改爲漁蕩應同上八總南米八十一石一并減免以符漁蕩則例似此改則起徵該圩內盡屬漁糧科則田地無水之年以地爲利有水之年卽以水爲利任水之自然不與之爭地俾免告災請賑之繁其原有隄塍聽其自便亦省修築傳呼之擾雖現請減免銀米共計二百數十兩較之頻年蠲賑所省實多於

國計民生兩有裨益如蒙

天恩俞允臣等另飭造減免細冊照例具題由部臣覆核載入全書永遠遵守謹繪圖貼說恭呈

御覽至此外沿江臨河有隄圩之州縣亦須調劑者容悉心諮詢因地制宜從容籌議 皇清奏議 今按廢隄改糧之請下卹民生上紓國計誠善舉也東南水鄉其有形勢相埒者仿而行之澤孔長矣

乾隆三十一年六月二十四日高晉奏常州府武進縣孟瀆德勝兩河鎮江府丹陽縣九曲河於通漕濟運水利農田均相利賴緣江潮往來流沙停積致河身年久淤塞亟應挑浚深通三河共估工料銀七萬餘兩需費浩繁民力難以措辦經歷任督臣尹繼善會

奏請於司庫存公銀內借給價辦分年徵還荷蒙

聖恩允准臣抵任後遴委河工幹員覆勘核實確估一面交地方官選擇誠實士民分派段落於春融農隙時集夫價辦仍委諳練河員分段督催責成道府隨時查察嗣據稟報於本年二月十七日及二十一等日先後完工由該道府查驗如式開壩通流茲臣親往各該工逐段量驗寬深丈尺悉與原估相符修建閘座亦以次告竣且四五月間各處雨水過多幸賴河道深通宣洩甚爲迅速於田疇水利大有裨益該處紳衿士庶人等無不歡欣鼓舞感頌

聖仁惟是三處河道通達大江爲潮汐往來之所若不量加歲修恐沙泥壅積難以經久現在酌籌善後事宜責令兩岸得沾水利士民人等分年挑浚並將閘座依限啟閉交地方官督率經理以期永收水利之益其所借司庫存公銀兩現亦按年徵還至山陽縣借帑挑濬之澗河高郵州借帑挑濬之運鹽澄子二河據報於本年三月二十三日及四月三日等日先後完工并據該管道府查驗如式臣現赴河工防汛卽順道親往驗收另行奏

聞 南河成案

是年奉

上諭常德府城濱臨湖地應修隄垸一事雖係官隄少

而民垸多但此次山水驟發漫溢江湖民間猝被異漲
非尋常被水者可比災民口食維艱現在加恩賑卹期
無失所豈能復有餘力營修隄垸從前二十九年湖北
監利縣江水漲溢衝損孫家月隄經該撫請借帑興修
曾降旨官爲修築免其徵還此次所有應修民垸並著
一體官爲修建以卹民力且災後興舉隄工無食貧民
兼資以工代賑之益著該撫將積水處所上緊設法堵
禦疏消即速勘明應修各隄垸殘缺丈尺剋日興工俾
災黎均沾實惠該部即遵諭行大清會典事例
乾隆三十二年四月十三日高晉奏上月二十七日奉
上諭乾隆二十七年七月內據高晉奏江防廳迴瀾壩

江灘塌陷距瓜洲城十一二丈及三四丈不等原有之
護崖埽既經塌卸已成坑塘難以施工塡補議將新修
埽工簽樁壓實並築子堰爲靠及於埽外拋塡碎石以
資鞏固旋據奏報工竣三十年春朕南巡親臨相度埽
工俱已修固江流頗覺安瀾惟與瓜洲城逼近處所恐
岸或續坍即不得不籌及避讓溜勢收築城垣爲一勞
永逸計迄今又閱數年夏秋潮汛若何埽岸有無汕刷
沿江一帶曾否長有沙灘足資保護未據奏聞著傳諭
高晉將邇年潮汛隄工及現在護沙長落情形確切查
明據實覆奏以慰廑念欽此仰見我
皇上廑念江防疇諮保護無時無處不在
聖明遠照之中查迴瀾壩工自乾隆二十九年秋汛江
灘塌卸搶護平穩後三十年春恭逢
鑾輅臨幸荷蒙
皇上周覽形勢指授機宜臣欽承
聖訓敬謹遵守每年霜降後即會同河臣督令道參廳
營將舊埽卑矮殘缺處所逐一勘估次年桃汛前將
應修之工用柴加鑲厚壓重土以禦風浪埽外所下
碎石歷經大汛潮汐往來風浪汕刷不無掣卸空虛
之處復多加塡碎石以固根基兩年來仰賴
聖主洪福夏秋潮汛均慶安瀾該處埽石工程平穩形
勢如舊臣去夏赴工防汛會親歷相度江灘溜勢雖

已開行但碎石外舊有坑塘仍未淤平是以尚未長
有沙灘原擬本年再加查勘多加碎石俾坑塘逐漸
塡平方可望其長灘如果長有沙灘堪資外護即可
毋庸收小城垣讓地與水矣容臣防汛到工將該工
形勢隨時查勘與河臣李宏並諳練工員悉心講求
辦理妥法再行請
旨遵行南河成案
五月二十六日高晉李宏奏江防廳屬瓜洲城外迴
瀾壩坍卸處所仰蒙
皇上廑念
諭旨垂詢經臣高晉將該處並未長有沙灘亦未續有

坍卸情形覆奏臣李宏赴揚河揚糧江防等廳查工亦至該處會同查看逐段查丈上段四十五丈離城寬二三十丈埽外九丈以內水深四五六尺中段二十丈離城四五六丈埽外五丈以內水深一丈餘尺至二三丈不等下段長五十五丈離城二三十丈至八九十丈埽外五丈以內水深一二三丈不等臣等上下履勘細加籌畫三段共長一百餘丈近年所抛碎石俱護埽根埽外雖未長有淤灘而各段並未續有坍卸形勢如舊此時若再加碎石擁護更資穩固目下經臨大汛上段四十五丈離城較遠而水勢亦淺應將中段離城最近處長二十丈並下段水深處

長五十五丈再酌添碎石俾資抵禦嗣後每年仍隨時察勘情形逐漸抛填日久坑塘平滿溜勢漸遠可期淤灘外護核計現抛碎石需銀二千五百餘兩即於該廳本年庫貯內通融旂理毋庸另動錢糧已遴委幹員會同該管廳營購辦石塊如法抛填（南河成案）

八月

上諭軍機大臣等據定長奏湖北黃梅縣董家口以下即係江南地方舊有隄塍一道自順治年間修後並未重修若能修復舊隄一百里不特黃梅廣濟可資捍禦即江西德化江南宿松等縣胥受其益等語黃梅等縣居全楚下游內湖外江易致淹浸據圖內所繪情形如

涼亭商家各口未嘗非節年修築之隄工一經江湖異漲即不免衝潰今欲於董家口以東復築隄百里則是加之堵束與江爭地當水發時上流不更激而漲溢乎且此隄自順治年間旋建旋廢久未修葺可見江水勢大原非一綫隄塍所能抵禦此時即勘估修復亦未必能一勞永逸則又不如順其自然之為得也定長於江防諸務未經諳習茲但據道員虛詞所禀欲議興修恐於江湖形勢未必實有裨益此地與江西安徽毗連定長原有與三省會辦之語高晉總理河務有年籌辦水利素為熟悉著交與高晉前往相度情形會同定長熟商妥議具奏（今按是歲董家口工程估需修築銀一萬七千數百餘兩該督等奏請借帑扣還奉純皇帝聖訓諭加恩動用公項免其扣還不獨以防止水可復田廬抑且以工代賑足資安集矣）

是年奉

上諭湖北黃梅等縣董家口以上界連江西德化境內一帶江隄潰決之處應行修築估需銀一萬七千九百餘兩著加恩即動用公項交地方官實力妥辦毋庸借帑扣還俾貧民得以赴工餬口是於捍衞田廬之中推廣以工代賑之法實屬一舉兩得該部即遵諭行　又復准湖北省城保安門外蕎麥灣江岸隄工舊隄外灘坍塌數百丈全賴月隄防護現今西岸江灘漸長江水逼近東岸離隄僅二丈餘至五六丈不等於時

和歲稔四字號舊隄內再挽築月隄一道并於頂衝處所添修排樁接崖內添裹戧其內外殘缺坍塌低薄之處加幫寬厚今按乾隆四年書築蒿麥二十四年書改築蒿麥是年復書加築蒿麥即九年湖廣督臣鄂彌達請修武昌隄工疏中議於蒿麥灣築大隄一道誠以武昌郡治橫枕江流洪波激蕩如撼岳陽而蒿麥灣緊臨大江形勢兜曲適當迴溜之衝治之匪易故屢見施工也 大清會典事例

乾隆三十四年三月十九日李宏奏臣於三月初二日前往揚河揚糧江防等廳勘核工程料物查高郵寶應一帶內運外湖兩岸各工本年應修春工去冬先已勘估核定正月以來各廳次第修做今逐工履勘均照估辦理堅實如式兩岸臨湖石工凡歷年久遠稍有脫落殘缺之處俱令隨時修補完整免致日久塌卸多費錢糧其江防廳迴瀾壩節年拋填碎石抵禦江潮現在石塊擁護埽根一律穩固已收實效此時無須多爲添辦惟迴瀾壩中段十丈碎石尚覺單薄應酌量加添逐細勘估需銀四百餘兩隨札商督臣高晉歸該廳庫貯辦理定限大汛前拋填完竣至揚糧廳金灣東灣西灣鳳凰橋壁虎橋等處歸江各引河現俱通暢高郵邵伯諸湖所存底水較上年此時計小二三寸揚州鈔關上下今春撈淺處所水勢一律深通重運漕船遄行無滯南河成案

乾隆三十五年閏五月

上諭軍機大臣等今日名見推陞溫州府知府福隆阿因其久任江防同知詢及瓜洲城外江工據稱每年由龍潭將碎石運往填入近岸江中以禦急溜歲需二三千金不等其石塊有無衝失無由深考等語瓜洲城近瀕大江乾隆二十九年江漲衝刷漸及城根沙岸多有損齧曾經高晉等以碎石填禦潮水不致內侵近年俱經奏稱江汛恬瀾洲城安鞏並未聞歲煩工作今福隆阿之言則江岸填石竟成年例如果思保衛城垣自當籌一勞永逸之計若徒事補苴下策歲復一歲長此焉窮且碎小之石抵禦洪流豈能保無隨波漂盪石投水底又無形迹可稽其是否如法施工憑何考覈每年雖僅二三千金之費而積十年以計已數萬金似此虛糜又有何益況高晉李宏伏秋防汛亦祇經意於湖河緊要工程此等江防事宜斷未必留心查驗不過委之該同知而河廳人員賢否不齊其果能覈實濟工者十不得一其闒茸無能受人愚蔽及藉口開銷從中染指之弊皆所不免並不止於有名無實因思江岸如必須用石填護亦非犖确細塊所能勝或改用大石壘積庶腳根堅牢足資永久而大學士尹繼善則云法起於嵇曾筠爲總河時相沿至今原屬補偏救弊之策究無實濟至江水東坍西漲其勢靡常非人力所能強禦設或侵至城根不若將南面城牆少收向內較之水底無可考

校之工似為省力以朕論之積十年之虛費以移城南角亦不過二三萬兩此司河者所當計及著傳諭高晉李宏遇便前往會同查勘作何籌辦可以經久無弊據實悉心妥議具奏（皇帝聖訓 純）

六月十八日李宏奏上月二十一日奉

上諭（已恭載上月）欽此臣等跪讀

聖訓實切欽稟復查迴瀾壩於乾隆二十九年六七月間因江水盛漲坍陷入江經臣高晉歷查從前辦過江工成案並廣詢辦理成法在靠崖拋塡碎石得底後鑲做防風工竣後誠恐江灘坍漲靡常請俟將來再看情形如江勢已定並不續坍或又漲出新灘自

應仍循其舊儻溜勢仍復北徙衝塌崖岸止應將城墻改進庶費省不致生工三十年恭逢

聖駕南巡備陳原委繪圖貼說恭呈

御覽蒙

皇上渡江時就近閱視

指授機宜臣等歷今遵循辦理迴瀾壩溜勢自三十一年即已開行江岸得以捍護如常三十二年復蒙

皇上廑念

降旨垂詢瓜洲城逼近處所恐岸或續塌即不得不籌及避讓溜勢收築城垣復經臣等會同勘明自拋塡碎石後雖未長淤灘亦無續坍似有成效復經奏准在中下二段離城最近並水深處加塡碎石以堵坑塘漸次塡平長有沙灘外護即毋庸收小城垣工竣核實用銀二千五百兩有零迨三十三年三月內汛水未長以前臣等親往江工逐段查驗碎石俱高出水面擁護埽根未動細勘形勢上段殷家莊挑溜得力及中段水深處所尚應酌加石塊臣等又會奏辦理工竣核實用銀一千二百兩零上年三月臣李宏赴工查勘石塊均屬穩實無須多為添辦惟中段畧覺單薄估需銀四百餘兩亦經奏蒙

聖鑒去年冬底今歲夏初臣等先後至工查驗碎石並無坍卸形勢穩固毋庸再添碎石遂未估辦此節年

辦理之實在情形也祇緣碎石工程以船裝石拋塡於江從前朦混欺隱之弊不一而足臣等深鑒於此是以歷年所辦碎石工程俱係親看形勢確切估計分委同知知縣等員採辦購運另派幹練河工人員監收每到一船量明石塊丈尺如法拋塡工竣仍委淮揚道查驗收工不使短少弊混如遇風浪汕刷石塊不過外遊仍在塘內尚無衝失第江岸工程誠如

聖諭須用大石壘積更資永久近年購到之石實已較大於前經臣等遵

旨親到瓜洲會同履勘細加籌酌查該處江勢如舊查探水勢上段四十五丈離城寬二十三丈埽外一丈

碎石上水深三四五尺中段二十丈離城四五十丈
埽外二丈碎石上水深六七尺下段五十五丈離城
二三十丈至八九十丈埽外二丈碎石上水深七八
九尺近年所填碎石一律穩固堅整就今情形而論
江岸既屬平穩碎石之工年省一年今歲已經停辦
後此可以無庸歲歲加抛碎石應請止將護崖防風
照舊修整以資防護將來設遇江水盛大溜往北趨
衝擊崖岸侵至城根碎石不足抵禦多費錢糧臣等
卽將瓜洲南城角量爲收進讓地於江以爲經久之
計臨時再爲請
旨辦理南河成案

八月二十一日李宏奏八月初十日後連值西南風
暴甚大迴瀾壩殷家莊等工拋填碎石摟護之處仰
賴
皇上福庇一律穩固瓜洲迤西大莊一帶無工舊子堰
接連查子港埽工風浪衝擊於十二三等日塌去長
八十餘丈崖外水深六七八丈查該處離瓜洲城尚
遠計五十餘丈並無妨礙現已塌定臣隨督飭該管
道廳營弁將沿江子堰照舊補築以利往來縴道謹
繪圖貼說恭呈
御覽南河成案
是年議准江西豐城縣角公嘴地方第四段土隄臣

建石隄二十二丈大清會典事例
乾隆三十七年議准江西豐城縣豐字第三十七號鄒
家腦土隄二十四丈第四十七號左家渡土隄十三
丈一律改建石隄大清會典事例
乾隆四十年七月十三日南河督臣高晉奏六月二十
九日奉
上諭據吳嗣爵奏稱瓜洲城外迴瀾壩及大莊等處從
前拋塡碎石抵禦江潮現在石塊擁護埽根甚爲穩固
毋庸再爲添辦等語此項碎石工程前經諭詢高晉查
其是否有益據實覆奏每歲拋塡碎石藉以擁護城根
相沿已久是以仍聽其照舊辦理今據吳嗣爵以埽根

穩固已有成效奏請嗣後無庸添辦不知何所見而云
然或係未悉從前立法之由遂欲省工惜費輕議更張
萬一停止之後江潮復有衝嚙漸致侵及城根又不免
將來另辦是每年所省者少而日後所費者大殊爲非
計著傳諭高晉將此項拋塡碎石工程詳加察核每歲
有無開銷於瓜洲城岸有無裨益及是否可停並應照
舊例辦理之處逐一查明據實覆奏并諭令吳嗣爵知
之欽此查迴瀾壩自乾隆三十二年三月及三十五年
閏五月節經臣查明每歲拋塡碎石並未續坍工程
穩固著有成效此後應酌看情形辦理無庸每歲添
拋並將歷年開銷銀數奏蒙

聖鑒近年有稍爲添補者有並未加培者其拋塡碎石
工段亦不止迴瀾壩一處如附近之江安壩查子港
大莊蓋壩并水利廳屬之查家墻頭等處均有碎石
工程三十六年係另案請銷三十七八兩年係彙入
庫貯辦理並不另請錢糧此歷年辦理之情形也上
年及本年因江水安瀾各工所拋碎石甚爲穩固是
以未曾添辦原非永行停止經河臣吳嗣爵將驗過
江工具奏止言埽根穩固無庸再爲添辦未將嗣後
隨時相機保護分晰聲明致上塵
宸衷茲臣親赴江岸迴瀾壩及大莊等處詳加查勘節
年拋塡碎石俱一律穩固第江岸坍漲靡常工多逼

近城垣居民設有坍塌自應隨時保護而下埽多致
糜費且不能穩固惟拋塡碎石歷經有效今若不再
添辦萬一江潮復有衝嚙漸致侵及城根民舍誠不
免將來另辦所費更大是江工拋塡碎石原係補偏
救弊之良法自不便輕議停止嗣後臣等惟有隨時
察勘如果形勢照舊現有碎石各工穩固無虞自無
庸歲歲添辦或甎工日久外遊或另有新生工段則
仍當勘估辦理務期省所當省費所當費俾江工永
資保護以仰副我
皇上殷殷訓誨之盛心　南河成案

續行水金鑑卷一百五十三終

續行水金鑑卷第一百五十四

江水　章牘三

乾隆四十一年六月二十五日奏據
江防廳營稟報瓜洲城外查子港工迤下殷家莊接
連迴瀾壩江岸於六月初十日卯刻兩頭並後身忽
然裂縫登時坍陷入江約長一百餘丈寬四十餘丈
西南城墻塌去四十餘丈勢甚洶湧爲時甚暫人力
難施幸城隅向無居民並無損傷人口內地高水面
五六尺臣等聞信卽先後馳赴履勘測量塌倒地方
靠崖水深七八尺及一丈不等其二三十丈外水深
十三四丈初十日後形勢已定並未續坍查瓜洲城

外江灘從前原屬寬濶離城甚遠嗣因江流北徙衝
刷灘崖於康熙五十五年建築護城埽壩每歲修防
雍正五六年後江流直趨瓜洲江灘漸次塌進迨乾
隆二十九年六七月間迴瀾壩塌陷入江長九十餘
丈逼近城垣甚爲險要當於江勢塌定後靠崖拋塡
碎石修做防風以資搪護奏奉
俞旨恪遵辦理一面細審江灘坍漲靡常儻溜勢北徙
衝塌崖岸城南居民稀少與其費帑保城而江灘終
不足恃不如將城收小讓地與江則費省而不致生
工三十年恭逢
聖駕南巡

親臨閱視臣高晉會繪具圖說敬陳原委三十五年仰
蒙
皇上垂注江工以江水東坍西漲非人力所能强禦設
或侵至城根不若將南面城牆稍收向內較之水底
施無可考校之工自爲省力特降
諭旨命臣高晉勘籌彼時溜已開行江岸平穩是以奏
請照舊守護俟塌至城根即將南城角收進臨時請
旨辦理奏蒙
俞允今殷家莊接連迴瀾壩又復坍陷並坍及城垣臣
等會商現當江水甚大必須將查子港迴瀾壩坍卸
工頭先用料裹護以防江浪汕掣隨督令償裹完竣

現在水勢平定壩工穩固至防守保護之計應遵三
十五年
聖訓將城量爲收進讓地與江遂又將瓜洲城垣內外
周遭相度圍環計長一千五百四十三丈九尺城之
東北隅及西門東門俱有街市民居稠密惟城之西
南隅地勢高窪不平目下壩卸處所城內尚有隙地
自西城根斜至南城根止長一百一十餘丈自外至
內寬五六十丈可以讓出靠後即有民人居住不能
多讓應即在此處補還城垣但江灘漲坍莫定終難
保其不再坍進再四思維即就坍缺之城擬做土城
一道俄築堅實上面仍加砌女牆雉堞與原城一律

相平則需費無多即可分別內外亦足以資攔禦城
內居民更可有恃無恐至塌去之殷家莊上下壩工
原係江浙重運糧艘渡江進口縴路今壩工坍卸兩
頭城牆陡立無路可通應將所坍城牆兩頭各拆去
數丈以順其勢將隍土攤平因沿江靠崖一帶築成
土壩仍用碎石鋪底以資穩固以通縴路又可爲土
城之外護亦甚有益其拆下所坍城磚即爲土城加
砌女牆之用所需補城修壩銀兩統於庫貯內核實
通融辦理毋須另請錢糧如此籌辦雖未能一勞永
逸而補偏救弊所費無多既可不與江爭亦可隨時
保護謹繪圖貼說恭呈

御覽南河成案
是年
上諭軍機大臣等高晉等奏稱瓜洲外查子港工迤下
殷家莊接連迴瀾壩江岸於六月初十日裂縫坍塌入
江約長一百餘丈西南城牆塌去四十餘丈現在水勢
已平兩頭壩工業經裹護穩固請將瓜洲城量爲收進
讓地與江並於沿江靠岸一帶築成土壩以通縴路等
語止可如此辦理從來水行無事難與爭地河流尚且
不可況江勢浩瀚豈人力所能抵禦朕從前巡幸江南
親閱瓜洲一帶江工恐江溜奔注侵至城根欲將城牆
稍收以讓水勢嗣復諭令高晉勘閱籌辦高晉以溜已

開行江岸平穩遂未辦及惟照舊拋填碎石爲補苴無
益之計今果如朕所料使早將城垣收進何至猝爲江
溜所衝頹則數年來拋石之費不歸於虛擲乎著傳諭
高晉當以前事爲鑒妥善經理以資鞏固並諭薩載知
之純皇帝聖訓
乾隆四十五年湖北巡撫鄭大進奏鍾祥潛江各隄潰
口攸關億萬田廬亟宜興築以資保衞鍾祥縣自永
興觀至保隄觀挽築月隄九百九十七丈又殷家灣
潰口淤沙盈積難於沙面築隄應挽築月隄二百五
十三丈潛江縣之長一垸地勢窪下應自地勢較高
之董家冶至鎮龍山挽築月隄一千八十六丈四尺

則襄水不致衝突矣從之皇朝文獻通考
是年奏准湖北潛江縣護城隄工向係按田徵費修
理嗣後停止徵收所需銀兩在荊門州沙洋隄工籌
備銀內酌撥銀七百五十兩存安陸府庫以爲歲修
護城隄工之用該縣鋪兵五十九名每名額夫工食
銀二兩零不敷口食從前在派徵費內支給錢五十
三千有奇今在酌撥息銀內動支　又奏准湖北省
城漢陽門外添建護城石岸一道長一百三十五丈
高五尺　又奏准湖南芷江縣添建磡岸七十七丈
桃源縣添建磡岸四十八丈八尺　又奉
上諭工程動項興修自有勘估原冊及工竣報銷部中

覈減亦必有一定章程今湖北省借項興修隄工動用
銀七萬八千五百餘兩此必因當仍徵於民之項地方
官任意浮冒多估爲營私之地也設如部中覈減不過
數千兩尚在情理之內乃竟駁減至一萬九千六百餘
兩之多則是七分之二矣設遇數十萬兩之工程竟將
覈減至十餘萬兩有是理乎向來工部遇有此等浮冒
如海塘及韓莊歲修閘壩等工皆係專摺奏明查辦此
案以七萬餘兩工程竟至駁減七分之二何不奏聞請
旨飭查僅照例題本完結此事著秉公查詢據實具奏
該督撫亦著明白回奏其覈減銀一萬九千餘兩追完
時發商營運以備再有工程動支　又奏准湖北漢陽

江工險要於荊門州沙洋隄工籌備銀內動支銀五
千兩發交漢陽典商承領以一分五釐生息作爲籌
備江工之用大清會典事例
乾隆四十九年江西巡撫伊星阿奏南昌新建鄱陽餘
干建昌等六縣下游地接鄱湖又當章貢諸水之衝
圩隄衝塌田禾被淹請借項修築下部議行皇朝文獻通考
乾隆五十二年巡撫書麟因無爲新河逼近大江築壩
無地奏請開濬沈家塘至方家橋月河袤五百九十
四丈底寬十五丈面寬三十丈中深一丈五尺導黃
白二湖之水使荻港圩涸出餘地爲立壩之基廬州府志

乾隆五十三年六月荆州大水衝決郡城護城隄沿江隄漫缺二十餘口

特發帑項修辦以次報竣　按是時荆南江水泛漲隄塍潰決灌入城内郡城及滿城均被淹浸先於四十四六兩年兩次被衝淹及城市城垣亦不堅固漲水一至立見潰決衝開西北兩門直入城内水深丈餘較四十四六等年被淹更重志稱江水發岷山抵巴東入荆襄至岳陽與洞庭水合其中受決害者惟荆州一郡爲甚自明正德嘉靖萬歷荆江告警無虛日康熙癸巳決於萬城漭漭巨浸癸卯決於周尹店丙辰潰郝隄辛酉壬戌黄灘疊決展轉數年乾隆己亥

辛丑均經被水請項重修至是護城隄決淹浸城民廛市先經圖桑阿奏報情形並稱城垣基址鬆動閃裂須另修建

特派大學士阿桂並德成前往勘辦奉

上諭據舒常奏馳抵荆州查明被水情形並繪圖呈覽詳閲圖内沿江隄工漫溢至二十餘處各寬十餘丈至數十丈不等此次荆州被淹較重皆由隄塍不固所致該處隄工於四十四四十六兩年被水後俱曾借項興修如果工程堅固何至屢被潰決著阿桂會同舒常等查明嚴參嗣後並著定限保固十年此次應修各工竟著動項與修官爲辦理該處城垣自以不移爲是至城廟内外淹斃大小男婦一千二百餘名皆當賑卹其餘各災戸現在城上搭棚居住者尚有一萬餘人著舒常先行查明加意撫卹似此重災祇當期於無遺不必復言無濫荆州現有修建隄塍城霸各工及撫卹兵民之用再發戸部銀二百萬兩派員迅速解往並著阿桂通盤酌算如尚不敷用即據實奏聞以便再行撥解欽此

仰見我

皇上軫念災黎之至意查川江當江陵公安石首監利華容間自西轉北向東回南勢多迂曲至岳陽自西南復轉東北逆流而下故決害多在荆州夾江南北州縣沿岸爲隄咫尺不堅千里爲壑決口至二十餘

處下流州縣自不能免於淹浸至決口四通湖泊賊匪竄伏江陵之龍灣市監利之分監所公安石首澧州安鄉四至水口俱爲賊藪隄防不修則津渡散漫賊盜分道四出

特遣重臣前往督辦

發内帑二百萬兩官爲承修更不絲毫派及閭閻集夫興事剋日功成所以爲瀕江災民計者無微不至矣明時公安竹林港石首陳公阺遞決集夫修築終無成績但爲開穴口之計通志江陵舊有九穴十三口可開者赤剗郝穴楊林然至今日生齒日盛耕牧殷繁湖渚漸平枝河漸湮穴口故道皆廬舍畎畝即章

卜等穴故道無復舊跡此開穴口之所以不可行於今日也惟有隨時堅築補偏救弊爲保衛民生至計
天語煌煌恪謹遵守民生永賴至荊南以開古穴爲得策亦自有故虎渡流注澧江入洞庭江南之溪水俱注之郝穴流出漢口與大江復合江北之溪水俱注之衆水會合則流行不絕注瀉有河則水道不壅二穴所以至今獨存荊南人猶幸有虎渡郝穴可分大江南北之勢必將二穴枝河淤塞開通使不至湮如舊穴枝隄修築就緒然後開水門以受江流分洩水勢所在通流無東西泛濫之患然不可專恃開穴疏其修守終以慎重隄防爲第一義也 河渠紀聞

七月十二日湖廣總督舒常奏
上諭昨因圖桑阿奏荊州城垣四十四六兩年會兩次被淹城垣本不堅固此次被淹尤重等語恐該處城垣屢經淹浸基址鬆動閃裂另須建築已派阿桂前往會同舒常履勘是否可以酌量移建並詳細諭知矣但荊州爲古來重鎭城猶是城江猶是江何以從古俱未聞有被淹之事而本朝百餘年來亦未聞此事乃十年之間三次淹浸而此江水竟至衝入城內情形尤重且閱輿圖志內荊州繪在江北若果在江之北則水勢應由西南兩門而入何以此次又繞至北門殊不可解是否因近年江流又有遷移密邇城垣以致頂衝受患是以昨思及該處城垣既需另建若仍舊基址與水爭地將來或仍有潰決不成事體因令阿桂前往確勘再定但城垣既移則衙署倉廒監獄等項概須搬移所費又恐不貲况該處素稱富庶民人世居其處亦不免安土重遷雖百姓願移與否尚可聽其自便而衙署等項亦可量爲收小然恐需項浩繁朕意此次水勢雖衝入城旋卽消退若文武各衙署並倉監等項不過稍爲浸濕或有房間尚好者或有基址未動者尚易收拾而商賈民居不致蕩析又不如不移之省便第昨據圖桑阿奏滿城基址較高尚被淹浸則水勢雖由西北兩門而入其東南各門恐亦一律淹浸或文武各衙署並倉監等項

基址全行泡壞與其於鬆浮之地重行建蓋仍不堅固又不如擇一高阜處所收小移建之爲愈德成於工程尚爲熟諳著令其逐加詳勘並將該處城垣等工移與不移通盤估計孰爲減省據實具奏此事朕在數千里之外無由懸揣因反復思維究不能知移與不移使官民兩便朕實無成見阿桂歷經委任必能善體朕意惟在阿桂等到彼詳細察勘虛心採訪妥商具奏以期一勞永逸其荊州自本朝定鼎後曾否被水除交軍機大臣詳晰查奏外並著阿桂等到彼後一並查明具奏至隄原爲禦水而設若果隄工鞏固不致潰決原不能遽至城垣與其撥移城垣而隄工不固或又衝決被淹豈

不徒滋勞費若城可不移莫若將所省移城之費於修隄時量為估計加高培厚認眞修築俾崇墉屹立亦足永資保障但該處隄塍興修未久何以即被水衝自因承辦各員見該工例係民修從中偷減草率情弊顯然著阿桂德成務遵昨降諭旨到彼後親勘基址分別嚴叅治罪著賠至該處城垣無論移與不移但經此屢淹之後基址必不能鞏固若僅問段黏修不久又虞損裂殊非長久之計總當重行建蓋著交德成詳細察勘或將低窪之處讓出或另加高培厚堅固建造以垂久遠

同日又奉

上諭昨因圖桑阿奏荊州城垣四十四六兩年兩被水

淹本不堅固此次被淹尤重等語因思該處城垣屢經淹浸或因江水遷移密邇頂衝之故且屢淹之後基址鬆浮自須另建何不選擇離江較遠高阜處所移建以期一勞永逸阿桂歷經委任於大局形勢較為諳悉是以派令前往會同該督履勘定議具奏但阿桂到彼尚需時日舒常於二十六日自省起程計此時早抵荊州著將昨日及本日所降諭旨先行寄與舒常閱看令其先將該處城垣究竟應移與否之處詳悉籌勘不必等阿桂到彼即就所見據實迅速覆奏舒常覆奏奉

上諭飭查荊州附近有無高阜之區城垣應否移建令臣於阿桂德成未到時先行查明覆奏欽此寄信到臣遵查郡治地當孔道四面平原川江西來由城南而東入岳州匯洞庭之水下達武昌又有內河之水由城東北流百餘里即合漢水而入江扼滇黔巴蜀之咽喉當常澧襄樊之衝要是以古稱重鎮郡之附近並無高阜之地惟荊門州地勢較高然距郡百八十里相離窵遠不足以控制江湖此外更無可以移建郡城之地至城南隄岸本不甚低從前屢次隄潰水漫亦止泛入內河而洩城內從未似此被淹實緣今夏雨澤過多江漢洞庭並漲又聞江西水發於湖口縣衝入江流致楚省疏消不及隄塍潰缺詢之年老滿官及本地耆民僉稱今歲江水高漫過境實為從

來未有之事臣體察輿情咸以廬墓田園由來已久遽議遷移似非所願誠如

聖諭不若以移建城垣之貲為增築隄塍之用加高培厚再將郡城全行修補似可能保鞏固也荊州府江隄舊案

是月十四日舒常奏奉

上諭據阿桂奏稱訪聞熟悉荊州情形之人據云府治內有八處洩水近惟虎渡一口可洩餘皆湮廢又沙市對岸地名窖經灘沙勢日加寬濶江流受逼北趨衝淹府城或由於此著傳諭舒常先將荊州對岸一帶親加履勘是否實係洩水之路漸就淤塞窖經灘沙勢增長逼近北趨即行查明據實具圖貼說覆奏阿桂到彼察

看情形若城垣可不移建即於瀕江處所酌建石壩逼
溜南趨再將從前洩水故道擇其疏消得力易於修復
者即爲挑復並將窖經灘上挑挖引河俾府城不受頂
衝自可長期鞏固欽此遵查荆州城垣似可毋庸移建
緣由臣已於月之十八日恭摺奏明茲臣欽遵
諭旨隨率同藩司陳淮署荆州府楊恪曾徧歷府城上
下兩岸勘查並未見有從前洩水故道惟有虎渡口
一處在府城西南二十里之南岸川江西來至此分
流入虎渡口由公安縣境內小河南達洞庭餘俱沿
江經石首監利等縣至岳州府城北一百八十里仍
匯洞庭之水而下武昌臣謹按荆州府志江防內載

舊有沿江八穴元時查開而得郝穴赤剡宋穴楊林
調絃小岳等六處明時再開則止得郝穴調絃二處
亦久經淤塞其廢自何年及各在離府幾里與何方
志書既無指實詢之年老滿漢兵民亦皆茫然實難
稽考又查窖經灘即窖金洲距城十里在郡治下游
沙市南岸距大江之中約長八里寬二里餘洲西二
里許復淤起一小洲約長二里寬一里餘江水至新
淤小洲分流過窖金洲合流而去乾隆四十四六兩
年沙市之觀音寺太山廟隄潰江水灌入內河回溜
倒漾淹及城根而水勢紆緩故得堵護無虞然自兩
次借項修築後今年如此盛漲觀音寺太山廟兩隄

俱照常堅固是此次郡城被水與窖金洲無涉也至
虎渡口對面北岸即萬城隄在郡城西南上游爲全
郡之保障其近南門者爲玉路口即萬城之隄尾萬
城隄外亦有近隄沙渚名爲龍洲約長二里寬一里
餘亦可藉爲護隄之用今夏川江異漲虎渡口亦爲
洞庭水發宣洩不及萬城隄外江水陡高二丈有餘
漫過隄面致衝潰隄身建瓴而下人力難施全城淹
浸是此次被水實係萬城隄潰口之所致也臣悉心
相度察看情形惟有凜遵
聖訓將萬城隄逦行加高培厚再於龍洲尾玉路口二
處加築挑水磯頭逼溜往南似可無虞水患矣　同

日又奉
上諭據阿桂奏前往荆州查勘應否改建城垣摺內稱
向熟悉該處情形之人留心訪問聞得荆州府治對岸
一帶向有洩水之路八處近惟虎渡一處現在尚可洩
水其餘七處俱久在湮廢江水分洩之路既少又沙市
對岸有地名窖經灘向來祇係南岸小灘近來沙勢增
長日加寬闊江流爲其所逼漸次北趨所謂南漲北坍
以致府城瀕江隄岸多被衝塌屢次淹浸其故或由於
此等語已於摺內批示今據阿桂查詢荆州對岸洩水
之路竟有七處湮塞而窖經灘小灘近復沙勢增長寬
闊致江流漸次北趨府城瀕江隄岸多被衝塌漫浸現

在被水情形即阿桂所言竟是該處受病有由已非一朝一夕之故而地方官之漫不經心已可概見現在阿桂到彼尚需時日著傳諭舒常到彼先將荊州對岸一帶親加履勘是否實係該處洩水之路漸就淤塞窖經灘沙勢增長逼江北趨即行查明據實具圖貼說覆奏不得因失查於前又復回護於後阿桂到日亦即行詳悉查明覆奏又據阿桂奏荊州城垣一切布置規模由來已久不便輕易更張即當察看地勢或於府城瀕江處所築建雞嘴石壩之類逼溜南趨將窖經灘沙漸次衝刷等語所見甚是荊州城垣若須移建則衙署倉廒監獄等項槩須搬移所費不貲况該處素稱富庶民人

世居其地亦不免安土重遷朕意若府城可以無需移建自以不移為是昨已降旨傳諭阿桂到後務宜與舒常察看情形悉心籌酌若該處文武衙署並倉廒等項不過稍為浸濕房間基址未動尚易收拾而商賈居民不致蕩析自可毋庸將城垣移建即當於瀕江處所酌建石壩逼溜南趨再將從前洩水故道擇其疏消得力易於修復者即為挑復並將窖經灘上挑挖引河俾府城不受水頂衝自可長期鞏固阿桂歷經委任諳悉形勢務與舒常酌籌盡善因利乘便妥為辦理總期一勞永逸方為全善（荊州府江隄舊案）

是月十八日奉

上諭據舒常奏荊州沿江隄工漫潰共二十餘處各寬十餘丈至數十丈不等並繪圖呈覽是此次被淹較重竟由隄塍不固所致已降旨交阿桂等查明所決之處如係十年以內即將承修之員並各上司分別嚴參治罪著賠矣至該處隄塍為全郡保障所關甚鉅且民人等經此重災亦不忍令其自行修理是以特將此次應修各隄工令動項興修似將來再照例辦理沿江隄塍為百姓保護田廬而設固應動用民力但該處民人甚衆若不官為經理誰肯首先出貲踴躍從事若派之於民僅官為經理並不報部查核則不肖官吏遇有應修時或於需費之外竟從中加倍洒派入其囊橐又從何

稽察况外省習氣不堪官工尚思肥己此項工程即例係民修如不定以保固年限將承辦之員必仍草率偷減浸漁入己殊非慎重隄防之道現令軍機大臣將民修各工是否報部之處詳晰查明具奏並著傳諭阿桂舒常除此次應修隄工官為辦理其將來民修各隄塍應如何勘估報銷及定立保固年限之處即會同悉心妥議具奏（荊州府江隄舊案）

是月二十五日舒常奏奉

上諭內舒常所進之圖未甚明晰閱之不能了然著將此次隄塍先由何處衝決江水又因何繞至北門被淹各處係何地方另行展寬圖幅詳細繪畫貼說呈覽欽

此臣遵查此次隄塍衝決係由城西北四十里萬城隄
之工萬城首先潰塌其迤下之上下漁埠及玉路口
等處亦陸續酥矬水勢愈湧以致西門衝潰入城其
大北門距西門止二里餘地較窪下城之北面原有
土岡一帶地勢較高水流至北迴溜湍急遂將北門
一並掃塌致小北門東門相繼衝塌水始傾瀉東流
泛入草市內河此當日隄潰江水由西繞北之情形
也至於被淹之處除沙隄地勢獨高得免淹浸外餘
盡被淹幸得晴霽多日現已涸出過半矣謹遵
旨詳細繪圖貼說恭呈
御覽　同日又奉

上諭荆州沿江隄工據圖桑阿陳淮奏潰決後江水衝
開西北二門而入朕意該處西北二門被衝大江自應
在府城之北及查閱輿圖及一統志圖大江則皆繪在
府城之南昨據舒常所進之圖又與輿圖所繪南北方
向相同江既在南則城內被淹時水勢自應由南門而
入何以此次又繞至北門殊不可解此必從前承修隄
塍各員見該工例應民修任意草率偷減侵肥入已該
管上司復不以事為事致工程不固一經江水漲發在
在潰決江水建瓴而下將並非頂衝處所亦被衝淹況
闔圖內隄工潰決共二十餘處自係迤西之隄先行潰
決是以水勢由西南繞至西北遂至衝開北門入城致
成大災無疑昨福建臺灣文武員弁因循玩愒肆意貪
婪竟至釀成逆案不得不徹底究辦河北吏治亦屬廢
弛已極活埋冒賑之案相繼敗露其辦理鹽務輒可私
立匣費名目大小官員染指肥橐累商滯課今於承修
隄工又復一任劣員肥已誤工屢被衝潰而此次江水
竟至淹入城內被災甚重前據圖桑阿查奏滿城淹斃
者共四百餘名昨又據舒常查奏府城大小男婦淹斃
者一千三百餘名外省官員於災傷向有諱飾茲報出
者已有一千三百餘名之多則其諱匿不報者必尚不
止此數想來不下萬餘此等災戶流離顛沛傷斃多口
可憫可憐皆由隄工不固以致罹此重災若不將承辦

及該管之員從重治罪何以示懲儆而慰輿情除交軍
機大臣將十年以內歷任湖北督撫藩司及荆州道府
詳細查明具奏外並著阿桂到彼後即將十年以內之
承修隄工官員暨該管各上司一體詳查嚴參分別從
重治罪仍著賠補用昭懲勸至沿江隄塍為百姓保護
田廬而設固應動用民力此次因被淹較重朕不忍仍
令被災之民按例修理業降旨動用帑項官為堅實修
築永資保障俟將來每歲修理需費無多再照例辦理
但該處民人甚衆若竟歸民修不復官為經理則百姓
誰肯首先出貲踴躍從事即如井田之制宜古者未必
宜今若此時而沿襲井田即雨我公田遂及我私之句

亦徒成虛語是將來修理隄塍各費派之於民而仍當
官為經理第不肖官吏於官工尚思侵剋肥已剏此項
工程例歸民修並無保固官員等不特於需費之外可
以藉端加倍洒派入其囊橐而且草率從事偷減侵漁
事所必有其該管上司又因係民修之工遂爾漫無查
察殊非慎重隄防保護民命之道自應定立章程於應
修時派委大員確加勘估借項興修俟該部核准後再
按畝攤徵歸款並定以保固年限如在限內有潰決之
事即嚴參治罪著賠庶工程可期永固而官員亦不敢
有侵蝕情事方為妥善除此次應修之隄交阿桂德成
妥為估計動項官辦外其將來民修隄工作何稽察保

固之處著阿桂到彼後即會同舒常悉心妥議具奏荊州府江隄舊案

是月奉
上諭內閣據舒常奏馳抵荊州查明被水情形一摺並
據繪圖呈覽詳閱圖內沿江隄工潰漫至二十餘處各
寬十餘丈至數十丈不等是此次荊州被淹較重竟由
隄塍不固所致該處隄工於四十四四十六兩年被水
之後均曾借項興修如果工程鞏固何至屢被潰決外
省習氣不堪官工尚且思肥已況此項工程例係民修
向無保固承辦之員並不認眞妥辦草率從事甚或侵
漁入已均屬事所必有屢經降旨交阿桂等查明嚴參

著阿桂到彼後即會同舒常等詳細查明以十年為限
所有現決之隄工如在十年以內興修者承修之員俱
當從重治罪仍著落賠補其監修之該管道府及藩司
督撫等亦著一並查參分別議罪著賠嗣後並著定保
固十年如在限內衝潰者即照此嚴行參處以示懲儆
此次荊州被淹既因隄工不固之故則該處城垣自以
不移為是著德成到彼後詳細察勘堅實重修以垂久
遠純皇帝聖訓

八月初六日奉
上諭現在荊州被水甚重皆由隄工不固所致因該處
隄工向係民修並不報部核銷是以一面諭令阿桂等

查明辦理一面命軍機大臣查各省凡係民修各工向
俱是否報部茲據查奏各省濬修隄河等工有借項里
民自行經理並不造冊送部者有借項官為經理工竣
造冊送部備案者亦有借項造冊具題核銷者是各省
民修之工並非全行報部核銷章程本不畫一立法未
為妥善修濬隄河等工原為保護田廬疏消積水起見
向係民間修理者原不便遽動官項且各處隄工甚多
豈能一一官為修辦但因係民修之工竟不立定章程
報部核估僅令官為經理則外省官員於官工尚思侵
剋肥已剏工程例歸民修者並無保固查銷不肖官吏
等不特於需費之外可以藉端加倍洒派入其囊橐而

且草率從事偷減侵漁均屬事所必有該管上司又因
向例民修遂爾漫無覺察工程豈能永資鞏固幸而各
處隄工尚安穩無事是以從未覺察現在荊州護城隄
潰決至二十餘處之多卽其明証豈可不嚴定章程令
其一體報銷保固嗣後民修各工除些小之工無關緊
要者仍任民間自行辦理外如係緊要處所工程在五
百兩以上者俱著一體報部查核予以保固限期與修
後再行酌令百姓出貲歸款各工既有查核承修各員
自必有所顧忌不敢任意從中侵剋且有保固限期亦
自不敢草率辦理庶工程可期久固而閭閻不致有被
淹受害情事此正係朕爲保護民生節省民費起見各

督撫務宜仰體朕意遇有民修之工妥爲辦理嚴加查
核報部如有仍前任令屬員從中剋扣草率從事之處
經朕訪聞或經科道參奏百姓告發不特將承辦各員
從嚴辦理必將該督撫一並從重治罪著爲令荊州府江隄舊案

是月奉
上諭據舒常奏漢陽武昌兩城俱因江水過高城中積
水無從流瀉低窪之處間段淹溢省城貢院尤爲低下
湖水歸入號舍等語現屆賓興大典所有淹浸號舍該
撫卽行上緊設法疏消其被淹各處雖輕重不等但係
災民皆當一體撫卹不可以荊州府城被災較重而於
被水之別州縣心存歧視至有失所向隅之處欽此伏
查郡乘江漢九江三水總會於武昌出峽之水奔流
至此江身始濶直注而東故武昌蘄黃之境無大水
害然必繞會城金沙洲已徙水泛江岸城內明月湖
水甚漲長隄郭公萬金三隄衞之不致橫潰漢陽郡
城與武昌對峙大江環抱東南漢江合灄水沔水純
水與大江會於郡北漲則瀰漫於諸湖漢川縣當漢
江下流舊有長湖橫湖觀湖龍車小松等湖蓄水又
有城北南湖魚湖蓼湖西閘水洪等垸禦水漢江
亦至此分流水勢漸平漢口爲漢水瀉流之地江水
洶湧橫截其口流不能洩復逆折而上漫入大白新

灘等湖而外有大別一山障禦故歷來未設防武昌
城內之明月湖漢陽之太白諸湖祇爲江水過高截
流內水不能外出而瀰漫非別有衝潰也
聖主愛養黎元於被水稍輕之州縣一視同仁
恩施益隆矣河渠紀聞

乾隆五十三年九月初一日湖廣總督畢沅奏
上諭據阿桂等奏荊州東北一帶江面較上下游本爲
窄狹江中淤沙一處由來已久土名窖金洲其始祇係
活沙隨流遷徙靡定嗣後漸長漸大叢生葦荻遂爲江
中巨洲江流至此順洲南北分流至洲尾始合爲一二
十餘年來漲沙日益寬濶侵佔江面且洲上所長蘆葦

枝幹堅實密翳攢排不特洲沙攔梗激怒水勢逼溜北趨而深蘆密葦亦足障遏奔流助逼溜勢致荊州隄工屢次潰決而本年被淹較重固屬異常盛漲亦由窖金洲為害等語並據繪圖呈覽前因舒常所進圖內郡城江面迤西有沙洲一道距現決隄工不遠恐江水為所壅遏是以諭令阿桂詳細履勘酌量辦理今閱阿桂等所奏並所進之圖窖金洲適處荊州郡治下游江心且洲之迤南江面不及二里迤北江面最窄處並不及一里而該洲所佔江面轉居十分之六七洲首又突出江之北面江水至此為洲所逼無怪溜勢日益北趨下壅則上決此實受病之源而龍尾洲在荊州上游看此情

形又與該洲無涉惟當注力於窖金洲以去其病源據阿桂奏此時即於洲上挑挖引河不得迎溜河頭恐江水平漫入河仍慮淤閉必須建築石壩挑溜向南激注沙洲方可相機辦理等語建壩挑溜所想甚是自應即速妥辦但朕意何不於洲之上首西北處所先挑成河口使其迎受江水因勢利導將來石壩築成挑溜南趨江水必更直注洲頭或可冀衝刷成河豈不省便已於圖內用硃筆標誌發去著阿桂等即確勘妥商是否可以如此辦理據實具奏又據奏現決各隄塍補完決口後再按被淹痕跡最高處所加高培厚堅實硪築足資保障似毋庸改建石工等語前因郡城迤西隄工頂衝

著重迤南遮護府城一帶亦關緊要恐土性鬆浮不能堅實因諭令阿桂酌量情形用石修築今既據阿桂奏江水深至數丈難以措手且土隄加高培厚足資保障則亦毋庸改建石工但阿桂等現因擬添石壩築成尚需時日而玉路口迤東正對窖金洲埽成大灣隄根搜刷傾缺現今阿桂派員於該處截石沉船護住埽灣此亦不得已之一法將來應否將該處隄工及附近挑水壩隄工酌量用石改建並著阿桂覆加察勘悉心籌酌總期於隄工有益不在惜費永杜後患或石或土亦不必泥於遵旨也至窖金洲侵佔江面漲沙逼溜該處官員兵民人等言者眾口一詞且言之不自今日始而該

處蕭姓民人又復契買洲地種植蘆葦貪得利息逐漸培植致蘆葦環洲而生江水不能刷動督撫等所司何事置若罔聞致釀成大災淹斃多命此而不嚴行辦理何以示懲儆而慰輿情雖據阿桂等查明此項洲地蕭姓係雍正年間契買由來已久今僅將近年督撫等從重辦理豈不似於偏枯但該省督撫等屢經更易不特雍正年間在彼服官者無從查考即乾隆四十年前之督撫等亦多物故不能逐一跟查自當以近年為斷且楚省吏治近更廢弛已極大小官員婪索商人匣費本年舒常前赴行在據奏實有其事舒常素來小心拘謹是以朕經面詢不敢欺飾但伊尚不免從中染指則其

他不問可知郎將伊等嚴處著賠毫無委屈現已明降
諭旨將舒常李封姜晟一並革去頂戴而舒常在彼年
久且稱此次隄工衝潰與窖金洲無涉其罪更復何辭
舒常才具本屬中平朕念其係舒赫德之子是以加恩
用爲督撫乃不知感激因循玩誤至於此極本應將舒
常查產深治其罪究念舒赫德宣力年久不忍將其子
從重治罪亦不籍其家產但舒常似此負恩溺職若尚
令其坐擁豐膴又復何以示儆著傳諭阿桂郎將此旨
向舒常而行傳知令其酌留養贍家口外餘悉據實繳
出以抵工餉之用並著其有何辭登答一並具奏此係
朕格外矜全若舒常尚不激發天良意圖隱匿一經發

覺舒常自思當得何罪除姜晟就近傳諭令其自行議
罰外李封本係棄瑕錄用之人乃亦隨同玩視要工沾
潤匪躬伊前此所請罰銀二萬兩尚不足蔽辜除已令
長齡傳伊原籍家屬令其再行認罰外並著阿桂面行
傳知李封令其捫心自問如何切實議罪之處登答具
奏其餘承修隄工及該管各上司自應遵照前旨分別
嚴參治罪並著落賠補用昭懲創至蕭姓民人墾種洲
地雖係雍正年間契買之業但江中淤沙是誰之祖業
此必納賄地方官所佔其相沿種植貪得利息多植蘆
葦以致沙洲日漲逼溜北趨衝缺隄工貽害生靈數萬
情節可惡若僅將洲地入官豁免蘆課則伊墾種洲地

已數十餘年所得利息不少豈不更資其生竟當治罪
查產入官著傳諭阿桂等郎派員將蕭姓承產之人查
抄以抵工作之用仍解交刑部按律治以應得之罪爲
小民貪利貽害者戒至此項洲地本漲沙所積自係官
地非若田地房產係相傳祖業復經業主輾轉售賣私
產可比從前該地方官任聽奸民開墾妄報陞科大率
有力之家貪圖重利賄賂地方官吏任意侵佔其所報
陞科納稅不過十分之一而地方官飽其慾壑又十之
二三其餘盡爲奸民等壟斷牟利遂至漲沙蘆葦愈積
愈多江水至此壅遏浸爲地方之害所有蕭姓民人侵
佔洲地著交阿桂等查明起自雍正何年彼時縣府道

司及該督撫係屬何人並乾隆二十七年該地方官及
該督撫又係何人是否從他處轉售一並詳悉查明據
實具奏並著傳知該處附近居民以蕭姓貪圖洲地利
息廣植蘆葦壅遏江流致郡城被淹該處百姓咸受其
害是以將蕭姓查產入官照例治罪並無私毫委屈此
郎爲富不仁之炯戒嗣後小民等毋得效尤爭利復蹈
罪愆庶民人知所懲儆　是月初十日畢沅奏竊臣等
前奏查勘窖金洲漲沙逼溜請於楊林洲築建雞嘴
石壩挑溜護隄各情形欽奉
上諭前已
恭載欽此並將硃筆標誌原圖一並發寄前來臣
等查窖金洲漲沙日淵侵佔江面致逼溜北趨原應

在洲上開挖引河爲正辦無如江水順洲分流沿近
洲嘴一帶俱係平水並無向洲溜勢若即挑挖不得
迎溜河頭沙水蕩漾仍致淤閉徒費無益是以請於
對岸楊林洲緊靠隄根先築土壩直至近江灘面即
靠土壩接築雞嘴石壩由淺水做至深水逐步前進
逼溜激注洲𡑞約計做成一百四十餘丈已至江水
深處難以施工勢不能向前再行接做而壩工既建
溜日南趨洲𡑞經水盪擊自當漸次剝蝕刷成兜灣
彼時乘勢酌挑引河引溜注水衝刷沙洲較爲得力
實緣江水浩渺又非河流可比黃河大溜止有一股
引河得溜即全溜皆注可以藉水刷沙江水溜勢平

鋪浩瀚莫測若即開挖引河至深不過二丈江溜仍
走深處引河不過畧分溜勢難望刷沙若將突出洲
𡑞先行切去現在洲邊俱係平水切去沙土不能隨
流衝淌仍慮淤墊於事亦屬無益再四籌酌必先築
壩挑逼溜勢俾有所專注再行迎溜挑挖引河方可
迎受江水衝刷洲沙今將洲上蘆葦全行剷伐已除
去丈餘擋水之物水長時洲𡑞不過平出水面數尺
並示諭遠近居民令將蘆根刨去即行給予作爲燒
柴之用聞風爭赴蘆根可以挖除盡淨再每年春令
將洲面翻犁一次沙土鬆浮隨溜衝刷自當日就坡
坦即遇盛張江水可以平漫過洲頂阻之害大減其

開挖引河應俟石壩築成江流直注洲𡑞再行酌辦
此時似毋庸先開河口至玉路口迤東埽灣處所恐
交冬後水小走灣回淌激盪愈向厓底搜刷隄面懸
空或致段段塌下飭令地方官遇隄工險急時即用
大船載石沉下於厓邊抛塡亂石以護隄根誠屬不
得已之辦法但查窖金洲西首新淤之洲詢據土人
稱十數年前有銅船沈沒該處因而泥沙逐漸停積
淤成新洲則於埽灣處所載石沈船自可漸次挂淤
隄根足資保護若改建石工非不較土工更爲堅固
惟是荊州臨江隄塍自得勝臺至塘樓横隄止綿亘
七八十里在在險要儻一處稍有疎虞即全城皆被

淹浸亦不獨玉路口迤下爲然若一律改建石工爲
費既屬不貲若間段興修於通隄又屬無益凡該處
江面既窄江水更深亦無從措手必須如海塘往裏
退步開槽釘樁而隄内即係沙市通衢居民稠密又
未便概令拆展種種礙難辦理是以前次摺内業將
毋庸改建之處據實陳奏今楊林洲既議添建石壩
黑窖廠復用碎石裹頭溜勢日漸挑逼向南洲沙不
至向北增漲此一帶自必溜緩沙淤不再搜刷又將
舊有越隄兩頭接做一律培補高寛與大隄相平現
在埽灣處所自可保固無虞再圖内現擬用石裹頭
處所奉

硃筆標出此處亦應築雞嘴壩查該處臣等初意原擬
添建石壩亦因江水甚深不能施工是以酌於現可
施工暗灘淺水處所用碎石砌做裹頭今蒙
聖明指示應先將隄根裹住冬深江水大落察看形勢
如有可著手時再將裹頭往前展做挑溜護灣更為
有益以上各工臣阿桂臣畢沅俱已再四熟籌往來
察勘以現在情形而論祇可如此辦理將來培隄築
壩臣畢沅當不時赴工查閱如水勢消落或淤出沙
灘後其險要之處另有可辦自當隨時奏請
訓示以期永資鞏固荊州府江隄舊案
是年酌定荊州臨江隄塍歲修條款一切善後章程

事奏稱臣等查荊郡濱臨大江地處低窪護城隄塍
保衛民舍田廬關係綦重所有沿江萬城大隄綿亘
二百餘里而自沙隄塘樓橫隄以上正當川江下游
尤為險要向因業民自修未經立定保固年限僅委
知縣縣丞查驗督修並不專派大員確實勘估又不
報部核銷致草率從事有名無實工程不固屢經潰
決此次被淹尤重仰蒙
皇上軫念災黎不忍用民力修理
特發帑金令臣等會同確勘動項興修今將漫決缺口
分別估土補還並添建土石壩工挑溜護隄又自萬
城隄之得勝臺至塘樓橫隄止培補寬厚加築土堰

以資鞏固節經臣等查明並將歷任貽誤大小官員
據實參奏分別革職治罪著賠從此崇墉屹立得以
保護無虞凡小民樂利之休皆出自
聖主生成之德其將來民修隄工必須官為經理若不
明定章程嚴立條款恐仍不免草率偷減剋扣侵漁
等弊謹會同籌酌悉心定議將一切稽察保固及善
後事宜按款開列恭呈
御覽　一歲修萬城隄工宜責成大員經理也該隄有
關全郡保障向因民修僅歸知縣縣丞督辦實非慎
重要工之道查荊宜施道本係兼管水利荊州府切
近該工呼應較靈嗣後應即責成該道府專管督辦

每年秋汛後荊州水利同知會同江陵縣將隄身矮
薄殘缺並水溝浪窩逐一勘明估計應需夫工修費
若干由同知造冊移送荊州府覆勘核實申賫荊宜
施道復加核勘移咨藩司如工程在五百兩以上者
俱報部查核仍先行借項興修俟工竣由府取結加
結報明荊宜施道逐段查驗收工出具督辦穩固印
結移司報部核銷藩司於每年奏銷後親往查驗一
次督撫於每年春汛前分年輪往查驗一次如有偷
減浮鬆情弊即將承修督辦並扶同之府縣各官一
並揭參賠修此外南北兩岸民修各隄塍其緊要處
所每年俱令道府於汛前查閱一次遇有單薄殘缺

之處一體修築堅固　一歲修隄塍應定保固限期
也湖北官辦隄塍向來保固土工一年石工三年今
萬城大隄欽奉
諭旨定限保固十年如在限內衝潰者卽照例嚴行參
處嗣後官辦歲修應令認眞修築堅實一律保固十年
如於限內坍塌潰漫卽將承修督修之員參處並照
估追賠以示懲儆　一隄面隄身應照限定加高培
厚丈尺按年賠補也現在萬城隄工自得勝臺至沙
市西街頭止已照此次被淹隄旁樹屋痕跡普律加
高並較水痕再高二尺復按其地勢分別幫寬又自
西街頭至塘樓橫隄一律加築土堰將來雨水衝淋

行人踐踏難免日漸塌窄以後按年歲修總以此次
原定之高厚丈尺爲准幫補足數不得稍有單狹致
工程不能鞏固　一修築隄塍宜嚴定章程也向來
隄歸民修並無大員查驗致草率偷減有名無實今
旣改爲官辦務須雇募健壯人夫登計名姓令如法
修築逐層夯硪照例九月興工次年二月完竣該同
知常駐隄所督辦如有草率卽將該夫從重責逐另
從召募並不許假手家丁書役致滋弊端該管道府
隨時輪流密往查察如有包修偷減扣剋價值情弊
卽將該同知知縣等揭參究辦　一借修銀兩應豫
爲籌備也萬城大隄向無籌備銀兩嗣後每年估定

修費後由該管道府層層核實移司一面飭令該同
知備具印領赴省請領卽如司庫支動給發趕辦俟
下年令江陵縣按畝派算核定每畝應徵銀若干造
具細冊通詳隨同大糧於業戶名下攤徵歸款　一
夫土工費應令公舉紳耆專司銀錢出入也此項隄
工原係民修因欲杜其包修草率之弊是以官爲代
辦所有一應銀錢冊檔應令公舉誠實諳練爲衆所
推服之紳耆三四人專管其事責令收放登記毋許
衙役書辦干預攙越致滋扣剋侵漁等弊　一新築
石磯應隨時修補也新築石磯常年受水衝擊恐易
殘損歲修時責成該管道府同知按年查看如有損

壞蟄矬卽詳報勘驗確估修整堅固統歸歲修隄工
項下攤徵歸款其窖金洲蘆根遇有萌長隨時督夫
剷刨淨盡並每年翻犁一次無許一人居住洲上其
新淤洲亦照此辦理　一設立卡房以專防守也萬
城大隄向來以五百丈爲一工每工設立隄長圩甲
各三四名不等遞年更換嗣後隄圩應歸同知經管
照依舊例按年輪流檢點每工總須隄長四名圩甲
四名令在隄上設立卡房輪流住宿如有獾洞蟻穴
卽報明隨時補修如遇汎漲隄圩人等多備守水器
具協同業民晝夜防守該道府同知與地方水利各
官往來梭巡一有危險卽督率人夫搶修子埝水利

各官防護不力該管道府查明糾參　一隄上民房
應令拆毀也萬城隄上現多民人居住致將隄面殘
踏低矮殘缺一遇盛漲不能抵禦且此後歲修隄塍
俱應一律加高若蓋有房屋礙難辦理所有萬城隄
上現有房屋應令該府縣出示曉諭概行拆去遷移
他處以便加高培厚嗣後不許一人搭屋住隄又沙
市西街頭至東街尾止現因市廛稠密鋪面民房如
遇傾倒應需重建時俱著報明地方官察看無礙隄
面處所令其蓋造其陸續讓出地面逐漸培補高寬
長隄復舊若隄外龍尾等洲民人私築隄堰有礙漲
水流行之道亦概令毀去違者究處　一隄工應分

員看管也萬城大隄共長二百餘里同知一人不能
照料周密自萬城隄之逍遙湖至玉路口止長六十
餘里迎溜頂衝最爲險要請卽責成本縣縣丞看管
自玉路口至黃家場止長七十餘里係在沙市巡檢
汛內卽責成該巡檢看管以上所添縣丞止令看管
防汛督夫照料其歲修估計工程並給發夫工價值
等項仍由同知督令董事經手不許佐襍官妄行干
預　一同知衙門宜移建隄所也荊州府同知衙門
向在城內現已被水衝塌必須另建令該同知既令
專管隄務自應駐劄隄所始於修築巡防聲息相通
請於中方城李家埠等處擇地修建衙署卽令該同

知駐劄彼處專心照料並於汛漲時就近查看水勢
隨時稟報籌辦再該同知員缺本係部選今萬城大
隄責成專管必須熟習水利工程之員方與隄務有
益恐部選人員不諳水利不足以資經理請將是缺
改爲調缺由外揀員陞調更於隄工有裨　一府城
各門應行堆土以防水患也乾隆四十四年荊郡被
水漫過護城隄直至城根隨用土囊將城門堵禦水
未進城此次江水漲發決隄入城臣等詳加查訪雖
地方文武官員曾將城門下閘闗閉募夫刨土並用
舊絮囤塞實因水勢洶湧將西北兩門衝開湧灌入
城但與其猝辦於臨時孰若豫籌於先事嗣後荊州

府城俱應於各城門附近處所堆土豫備以爲防患
未然之計地方官仍於大汛前查看如有雨淋缺少
卽飭堆補足用以上各條臣等會同酌商悉心籌議
謹奏荊州府江隄舊案
是年覆准湖北荊門州李公月隄等處工程單薄低
矮迎水頂衝分別加修高厚以資保障　又遵
旨議定荊州歲修隄工嗣後責成荊宜施道荊州府專
管督辦每年秋汛後荊州水利同知會同江陵縣將
應修處所逐一勘明估計造冊送府覈實詳道覆勘
移咨藩司借項興修取具道府切實印給報部覈銷
仍令藩司於奏銷後親往查勘一次督撫於每年春

汛前輪往查驗一次如有偷減情弊卽行查參著賠
此外南北兩岸民修各隄𨺗緊要處所亦令道府於
每年秋汛前通行查閱一次遇有單薄殘缺者照此
一律辦理隄面隄身按年歲修照依乾隆五十三年
加高培厚丈尺分別估辦幫補足數以期經久修築
隄工務須募夫逐層逐段夯硪堅實令該同知親身
督辦該管道府隨時輪流密往查察如有草率偷減
假手家丁書役包修剋扣者卽將該同知知縣揭參
究辦歲修銀兩先於司庫借給俟次年於業戶名下
按畝攤徵歸款其動用何項應令該督豫籌報部仍
將攤徵細數送部查覈銀錢冊檔公舉誠實諳練紳

耆三四人專司其事如有書役攙越侵漁者許紳耆
等據實具稟嚴行究辦新築石磯矢出江心挑溜保
隄最關緊要責成該管道府同知按年查勘如有損
壞坍蟄者卽勘報估修歸於歲修案內彙辦並將窖
金洲萌長蘆根隨時刨除每年翻犁一次不許民人
居住如有新漲淤洲照此辦理至大隄每五百丈應
設隄長圩甲各四名於隄上設卡房常川住宿如有
獾洞蟻穴隨時報明修補汛漲時多備守水器具同
業民晝夜防守該道府同知往來巡查一有危險卽
行督率搶護如水利各官防護不力者該管道府查
明糾參隄上民房自沙市西街至東街市廛稠密處

所俟傾倒時報明地方官查勘無礙隄面處所另行
蓋造其餘占礙房屋概行拆去以期讓出隄面逐漸
加高培厚隄工自逍遙湖至玉路口令江陵縣丞看
管玉路口至黃家場令沙市巡檢看管黃家場至拖
茅埠令郝穴巡檢看管遇防汛等事隨時就近督夫
照料辦理至歲修估計工程給發夫工價值等項仍
由該同知經手不得以佐襍微員妄行干預並令同
知移居大隄之上以資防守其經理隄工各款仍令
督撫等輪往查驗詳加體訪如有不遵章程辦理者
卽將該管道府同知知縣等官分別參奏以昭慎重
又奉

上諭嗣後凡瀕臨江海湖河處所沙漲地畝除實在無
關利病者無庸查辦外如有似窖金洲之阻遏水道致
有隄工地方之害者斷不准其任意開墾妄報陞科如
該處民人冒請認種以致釀成水患者卽照例嚴治其
罪並將代為詳題之地方官等一並治罪決不姑貸
又奉
上諭本年監利縣地方因江湖漲漫將東鄉之孫張王
公月隄二處普漫該縣隄工本係民辦但今年被災較
重甫遭淹浸雖已優加撫卹民力究不免拮据所有該
縣孫張王公月隄需用土方據該督估計銀三萬兩以
上此次著加恩照荊州隄工一體動用官項以示朕軫

念災區格外體卹至意　又奏准荆州萬城隄等處遇
有歲修及增添工程所需銀兩於司庫存貯抄產變
價發商生息及田地租籽銀兩內動用由道府勘估
赴司支領按年報部覈銷　又奏
上諭江陵縣南岸及公安縣各漫口隄塍向係民修但
本年被災較重所有該二縣此次應修各隄銀一萬九
千二百餘兩並著加恩一體動用官項此後再照例辦
理以示朕軫念災區有加無已至意　又奏
上諭本年荆州被水廣濟黃梅二縣隄工均著加恩動
用官項修築將來再行照舊辦理大清會典事例
乾隆五十四年二月初一日

上諭內閣畢沅奏楊林洲雞嘴壩原估十五丈已如數
挑砌窖金洲嫩沙刷去三百四十餘丈黑窰廠裏頭原
估長五丈今已做出七丈對面沙灘亦經刷去一百二
十餘丈溜勢愈覺南趨仍日見潰塌畢沅現親赴該處
相度形勢苟可向前進占總當極力做出俾溜勢日挑
日遠以冀將沙盡去刷動窖金洲老土墈等語並據繪
圖呈覽所辦是但閱圖內所繪黑窰廠裏頭取勢太直
若復往南進做不特恐致著重且江水至此已成入袖
兼慮激回波衝北隄不能復回南挑朕意應順向東南
不妨畧長以次進做因勢利導溜勢自全往南開則窖
金洲土墈可期逐漸刷盡已於圖內用硃筆標誌著發

交畢沅即覆加履勘酌量妥辦並將應否如此辦理之
處據實覆奏至楊林洲雞嘴壩現做出十五丈黑窰廠
裏頭現做出七丈窖金洲淤沙已刷去數百丈不等可
見荆州隄工屢次潰決而上年被淹尤重總由窖金洲
之上種植蘆葦致淤沙日漲日寬逼溜北趨隄塍因而
衝決舒常平日在彼既不能預行查察迨降旨詢問尚
稱此次荆州被淹與窖金洲無涉實難辭咎而蕭姓民
人惟圖肥己不顧占礙地方水利釀成大災淹斃多命
將伊治罪尤屬情真罪當毫無屈抑也純皇帝聖訓
四月初十日
上諭軍機大臣等浦霖奏查勘各屬隄垸情形內稱常

德府城近年每遇朗江水漲南城以外居民多被水淹
其對岸之玉皇閣青草嘴兩處又因歷年淤積成洲逼
溜射城根沙洲已成高阜占塞水道查該府舊有石櫃
四座逼溜南趨原為保衛城隄而設今年久大半彭損
請於水退時照舊修復等語各省隄垸必須預為修築
遇江水盛漲下流無壅遏之患始於隄根無礙今常德
府對岸玉皇閣青草嘴兩處淤積成洲此即與荆州之
窖金洲無異自宜亟去為要該處舊有石櫃既經坍塌
即應酌添新料照舊修復但此時江水漲發難以勘估
施工畢沅係兩省總督著於深秋水退時親赴該處會
同浦霖據實查明勘估興工並繪圖具奏俾江流暢達

不致再有壅礙皇帝聖訓純

五月十五日

上諭軍機大臣等畢沅奏襄陽城迤上老龍隄之卧鐵牛對面周家嘴係襄江坐灣新長沙灘一處將大溜逼向南趨洲沙多係石子砂礓未能挑挖近年河勢兜曲溜勢較急若不早為抵禦恐將來對岸新灘日長漢水益逼而南必至搜刷隄根擬於普渡庵至黑龍廟等處倣照荆州沙市石磯做法各接做挑溜碎石𡑞十丈及十餘丈不等俾節節挑溜以護石岸根基等語窖金洲在荆州府城之南洲沙漲澗逼溜北趨致萬城等隄頂衝受患今周家嘴在襄陽府城之北若新灘日長漢水益逼而南則該處老龍隄工適處頂衝亦難免搜刷為患其情形與窖金洲相仿漢水流為荆江亦不可不預為籌辦況現據畢沅奏估做石𡑞共需用碎石八九千方工程亦屬有限易於建築阿桂現在荆州查辦事件回程必經由襄陽著傳諭阿桂於回京經過之便即會同畢沅到彼詳悉履勘如周家嘴洲沙可以設法去淨甚妙若一時未能挑挖則酌量於迎溜處所建做石𡑞務期挑溜往北直走江心俾沙灘不致再長而老龍隄石岸亦可永保無虞皇帝聖訓純

九月二十八日

上諭軍機大臣等畢沅奏查勘荆州萬城隄𡑞各工並窖金洲刷塌情形覽奏欣慰窖金洲老坳漸次刷動又有楊林洲石磯挑溜得力北岸隄塍自足資鞏固將來江流能走中泓順軌東趨固屬甚善但閱圖內窖金洲之西南有大溜一股分向南行恐日久大溜全向南趨南岸隄工又致著重該處隄垸之內必有民田廬舍所關並重不可不預為留意著傳諭畢沅務宜隨時留心察看如大溜有直趨南岸之勢即宜設法妥辦不可專注意於北致南岸稍有頂衝受險也皇帝聖訓純

十月初八日

上諭軍機大臣等畢沅奏勘估郝穴鎮磯嘴𡑞裏頭石方銀數分別辦理一摺批閱後又觀所進之圖該督因許仙觀對岸新長淤洲恐其日向北長擬於許仙觀隄外建築磯嘴𡑞一座挑溜南趨江流浩瀚豈一二石𡑞遂能挑動大溜況沿江一帶隄塍從前亦並未有工即云此項工作係用民力但將來仍須按糧攤派小民生計有常詎能於額徵之外復事增加此次該督奏請於許仙觀建築石𡑞係為保護郝穴鎮市起見姑准照所請辦理惟閱所繪石磯圖樣形勢太直恐致著重應斜向東南順溜進做方為穩妥得力已於圖中硃筆標出再石磯距白沙覃家兩洲江面尚遠溜勢一時亦恐未能挑至對岸或做照辦理窖金洲之法將該處新淤量為挑切自更易於衝刷著傳諭畢沅將能否如此籌辦

之處詳勘熟商據實覆奏不必泥於遵旨其沿江隄壂
嗣後不得濫添工作爲屬員多起開銷之漸皇帝聖訓純
是年遵
旨覆勘將荊州黑窰廠碎石裹頭改爲磯嘴壩砌出江
面順向東南按做共長十八丈楊林洲磯嘴壩砌出
江面二十一丈　又奏准修築萬城隄工原定土方
例價不敷硪工應酌給硪價募夫夯築以資鞏固
又奏准黑窰廠對岸及觀音寺對岸挑築引渠一道
以分水勢　又奏准沙市等九處各製鐵牛一具並
築砌石基安設大清會典事例
乾隆五十五年議准荊州隄工向係民修今因被淹棠

恩動項官爲督辦嗣後如有些小工程聽民間自行修
理其增添硪價不得援以爲例大清會典事例
乾隆五十六年奏准荊州萬城隄中方城上漁埠李家
埠中獨楊玉路口楊林洲黑窯廠觀音寺九處頂衝
坐灣溜勢內逼每處安設鐵牛一具大清會典事例
乾隆五十七年五月二十七日書麟蘭第錫奏臣等接
據江防廳營稟報瓜洲迴瀾壩迤下江岸於月之十
八日忽然裂縫接續坍塌約長一百餘丈浸至城根
將四十一年收進之土城塌卸十四丈溜勢洶湧人
力難施幸城隅向無民居並無損傷人口臣等聞信
先後馳赴履勘測量坍卸地方靠崖水深七八尺離

崖一二丈外水深二三丈共二三十丈外水深十四
五丈十九日後形勢已定並未續坍查瓜洲城外江
岸於乾隆四十一年殷家莊地方又復塌卸並坍及
城牆經督臣高晉河臣薩載勘明奏請將城量爲收
進五六十丈補還城垣因坍漲莫定難保不再塌進
築做土城一百一十餘丈以資攔禦今迴瀾壩迤下
又復坍陷並坍及土城與舊城接連處所臣等與道
將等逐細商酌現當江水盛大間將迴瀾壩坍卸工
尾暨小南門外灘嘴處所用料裹護以免風浪汕刷
其城內西南隅地勢高窪不平並無街市民居目下
坍塌之處後身尚有隙地可以讓進五六十丈照舊

補還土城長七十丈上砌女牆雉堞以復舊觀其城
外江岸原係江浙重運糧船渡江進口緯路今坍卸
處所緊靠江崖無路可通應將坍卸城牆兩頭各拆
去數丈將隍土攤平並於沿江一帶修做緯路以濟
糧運拆下所坍城甎即爲土城加砌女牆之用所需
補修夫工銀兩爲數無多臣等督率道廳認眞辦理
毋須另請錢糧謹合詞具奏並繪圖貼說謹呈
御覽南河成案續編
六月十二日奉
上諭書麟等奏稱瓜洲城外迴瀾壩迤下江岸裂縫坍
塌浸至城根將四十一年收進之土城塌卸十四丈現

將迴瀾壩埽卸工尾暨南門外灘嘴處所用料裹護並將土城讓進五六十丈補還城垣以復舊觀等語瓜洲城外江灘因江流北徙衝刷灘崖坍及土城該督等以城內西南隅並無居民現在坍塌之處後身尚有隙地擬讓進五六十丈照舊補還土城亦只可如此辦理但該處城垣於四十一年業經收進五六十丈此後又復讓進若不另籌挑護之法則江流衝刷靡常難保不再行塌進豈有屢將城垣向內收進之理因閱圖內現做裹頭處所自屬頂衝何不於該處接靠壩根建築石磯挑溜向東南下趨俾瓜洲城外灘岸不致衝刷塌卸城垣可資保護已於圖內用硃筆圈誌但此一帶係柴壩

江流甚深溜勢湍急若於壩根接做石磯是否能生根鞏固以資挑護著該督等詳細校勘是否可行悉心籌酌據實具奏南河成案續編

七月初三日書麟蘭第錫奏臣等奉

上諭前已恭載欽此遵即先後帶同淮揚道谷廷珍並會在湖廣荊州江工估辦石磯嘴之葦蕩營叅將田宏謨

馳抵瓜洲詳細履勘欽遵

硃批圖誌裹頭處所按度形勢悉心講求查瓜洲一帶江流近海潮汐往來水勢洶湧與上游江面情形不同測量江岸坍卸處所靠崖水深二丈離崖三四丈外水深三四丈至八九丈不等西首新做裹頭本係迴瀾舊壩如能接靠壩根建築石磯挑溜下趨洵可保護灘岸為一勞永逸之舉惟該處係柴壩江流甚深溜勢湍急若做石磯根底必致外游不能存立是江勢浩瀚難以生根已邀

聖明洞察且漕船經由要道若磯嘴挺出水激浪湧泝流挽曳亦多未便臣等再四籌酌查江岸工程原有下填碎石上加護埽之法現在迴瀾壩外試探尚有碎石擁護壩根似屬有益今按現在形勢擬於裹頭外

硃筆指示之處拋填碎石護住埽根可以藉資挑護自裹頭至坍卸舊城處所共長七十三丈靠崖縴道之

外一律拋填碎石再於上面鑲做護埽以禦風浪嗣後每年察看情形逐漸拋填可期溜勢漸遠城垣得以保護核計拋填碎石需費無多同應鑲護埽均入該廳本年庫貯核實辦理毋容另動錢糧如蒙

俞允容即遴派幹員上緊購辦石塊運貯工所俟臣等驗明後監同如式拋填不使稍有偷減以仰副

聖主慎重江防保衛民生至意二十八日奉

硃批如議行南河成案續編

是年奏准江西豐城縣東岸甘家湖土隄應改建石隄長五十丈大清會典事例

乾隆五十八年三月

上諭軍機大臣等書麟奏查勘無爲州江壩情形酌籌辦理並繪圖樣呈覽詳閱圖內永成圩壩外即係大河據書麟奏稱該壩兜灣處所尚露壩基應行幫築寬厚等語該處河形既屬兜灣永成圩壩工即使加築寬厚亦屬頂衝著重易致塌卸何不將河形開挖取直俾溜勢離壩稍遠不致逼近壩根用資保護已於圖內用硃筆畫誌著書麟等察看情形酌量辦理又馬頭埂地方現據書麟擬於該處開挖河口寬三十丈深一丈五尺會家墻至東圩閘所有舊河止寬六七丈及十三四丈不等今擬一律挑寬三十丈較舊展至一倍河流更爲暢順自應如此辦理至此項挑工係該州紳士爲保護

田廬自應出資捐辦但向來地方官遇有挑河築壩工程動用官項者尚未免任意浮冒從中侵蝕今此項工程係紳士捐辦不肖官吏更難保無藉端侵肥勒索等事若因有地方公事而官吏等轉得藉以飽其私橐是非以便民適以病民現雖據書麟奏稱俟工竣時親往查驗不知隄工河工一經放水即難勘實惟應放水之前據實查勘尺寸不致作弊並飭該府州於興工時來往稽察但該督駐劄江寧既不能常往查勘而僅委之府州等稽察亦未必能認眞辦理此事著交朱珪就近隨時親赴工所督率稽查毋任地方官吏胥役等藉端滋擾書麟仍於工竣時親往查驗以期一律穩固儻稽查不力官吏等稍有侵肥擾累等事一經查出惟朱珪是問必將該官吏等及該撫一並從重治罪純皇帝聖訓

乾隆五十八年奏准湖北襄陽府老龍石隄袤長十里保障全城頂衝險要處所之普陀庵頭工嘴二工嘴黑龍廟添做碎石磯四座每年葺治需用銀兩於喬麥灣隄工籌備銀內撥銀五千兩交商承領營運以一分五釐生息爲籌備之用每年按季解收年終造冊送部查覈大清會典事例

乾隆五十九年總督書麟奏請無爲州民力民辦開濬上河起二洑家牐至東圩牐袤十六里六分而寬三十丈底寬十五丈中深一丈四尺洩黃白二湖及州

西南諸山水由飛雁投湖南出泥汊北東出裕溪分達於江廬州府志

仁宗睿皇帝嘉慶元年八月二十五日奉

上諭本年湖北各屬因漢江漲發水淹荊門該處隄工原係百姓自衛田廬例應官督民修第念楚省教匪滋事之處既被擾累其未經被賊地方又復猝遇水災殊爲可憫加恩將此次隄工官爲修理以工代賑作正開銷河渠志稿

嘉慶二年奉

上諭豐城縣濠河護城隄工爲城垣保障農田水利攸關因上年長水漫入隄岸被衝濠河亦多淤墊自應分

別挑築該縣本係積歉之區且屢經被水若仍用民力挑築不無拮据所有估需挑濬築隄建橋銀一萬九千六百九十兩著加恩准其動項修辦俾濱河百姓共資保護該督等務須督飭承辦之員實力經理毋任稍有偷減浮冒以副朕軫念歉區奠安黎庶至意 大清會典事例

嘉慶四年四月朔康基田徵瑞奏揚州府儀徵縣境內臨江運口上承淮水下接江潮為淮南鹽運及安徽江廣漕船經由要道向設通濟羅泗攔潮響水四閘啟閉節宣甚關緊要今查響水攔潮兩閘均尚完整惟通濟羅泗二閘自乾隆三十一年拆修後歷年既久又兼水源激湍潮汐衝擊所有兩閘金門及雁翅燕尾上下裹頭等處均屬塌卸閘底關石等樁亦已朽爛萬年枋並皆碎損實屬難資啟閉急應照舊估修以濟鹽漕運行茲據兩淮運司曾燠淮揚道和騰額會同勘明核實估計連上下築壩共需工料銀八千三百九十餘兩詳請專委江防同知承辦照例在運庫項下動支修理臣等復核無異現批運司先發八分銀數令購備石塊樁木等料貯工委員驗明與修勒限完竣報驗照例取其保固務期工歸核實不任稍有偷減草率情弊至煞壩與修時鹽漕船隻暫令由瓜洲行走不致阻礙停滯合並陳明 南河成案續編

六月十九日奉

上諭祖之望奏漢水上游陡漲荆門潛江等處民隄間有被淹等語楚省邪氛甫斂民困稍蘇今又因漢江上游水勢漲發荆門潛江等處間被衝淹深為可憫著該撫等督飭所屬速行查明被淹戶口實力撫卹並將各隄缺口上緊搶築積水設法疏消俾得補種以期有秋勿使一夫失所 河渠志稿

嘉慶七年奏准湖北荆州南門外玉路口江神廟前邊砌築石裹頭長五丈五尺 又奏准江西豐城縣蘇家廠土隄二十五丈改建石隄 大清會典事例

嘉慶十年閏六月奉

上諭前據瑚圖禮奏轉據布政使台斐音稟請鍾祥潛江二縣民修隄垸無庸保固年限並稱乾隆年間荆州萬城隄衝決案內欽奉

諭旨荆州隄工著保固十年係專指荆州萬城隄而言餘似不在保固之列請嗣後除官修之隄仍遵例保固十年外其餘借項民修之隄毋庸定以保固年限遇有潰決仍令民自修補等語朕以所奏自係實情當經降旨照所請行茲據工部查明乾隆五十三年節次所奉

諭旨並彼時大學士九卿原議與瑚圖禮原奏不符據實參奏所奏甚是詳閱工部摺稱乾隆五十三年荆州隄工潰決時欽奉

諭旨以民修工程向無保固是以承辦官員侵漁草率

諸多不免嗣後著定限保固十年並令各省河隄等工
凡係緊要處所工程在五百兩以上者均一體報部予
以保固限期復令將荆郡隄工嗣後作何稽察保固之
處交大學士九卿等妥議當經嵇璜等奏定一律保固
十年如限內衝潰卽將承修之員參處著賠通行在案
是從前欽奉
諭旨及議定章程極為明晰自當永遠遵行今瑚圖禮
摺內輒將從前所定民隄例限作為專指官隄又將隄
工通例作為專指萬城隄一處竟係有意朦混且鍾祥
潛江二處工程俱係嘉慶七年所辦彼時亦曾聲明保
固十年瑚圖禮前奏不但請免著追並欲此後永免保

固則承辦之員尚復何所儆戒勢必人人效尤偷減工
料草率從事明係為屬員辦工取巧地步大屬非是瑚
圖禮台斐音均著傳旨嚴行申飭此事瑚圖禮係轉據
布政使台斐音稟請具奏台斐音著交部嚴加議處瑚
圖禮著交部議處嗣後官督民修之隄工保固十年仍
照舊例行其鍾祥潛江二縣潰決隄工既在保固限內
仍著追賠歸款至工部於此事能詳細查出據實參奏
尚屬留心該堂司官究係何人首先看出查辦卽著據
實奏聞候朕酌量加恩以示鼓勵 皇帝聖訓 睿
嘉慶十一年三月十六日鐵保徐端額勒布奏查乾隆
元年奉

上諭儀徵縣河道為通江達淮要津向例大挑撈淺商
三民七分派捐輸有名無實無益於工程有累於百姓
嗣後著將商民派捐之項永行停止如遇應濬之年委
員確估實力挑濬所需工費卽於運庫一半充公項下
動支毋得虛冒草率欽此茲據江防同知詳稱儀徵縣
有五里閘河一道上承淮水下達大江為鹽漕舟楫
之要津宣洩異漲之分路中設響水通濟羅泗攔潮
四閘外禦江潮內洩淮水亦關扼要該河自乾隆三
十一年興挑以來閱今三十餘載日漸淤墊水不暢
行漕艘及鹽銅船隻俱改由瓜洲口出入冒險繞江
諸多未便且於淮水盛漲時少此一處分洩去路上

游不免停遏其響水閘亦係四十三年修理後日久
損壞於潮汐往來不能隨時啟閉於鹽漕河防實有
關礙臣等當飭江寧布政使康基田運使曾燠勘估
應需河工土方銀一萬九百六十四兩零閘工銀三
千五百三十二兩六錢零臣等查係必不可緩之工
飭司循例在運庫減半餘平項下先支八分數銀給
發該同知具領興工並飭江寧藩司康基田會同兩
淮鹽運使曾燠就近督率核實辦理儻有草率浮冒
詳請嚴參著賠俟工竣驗收造冊送部請銷 南河成案續編
嘉慶十二年三月奉
上諭軍機大臣等據汪志伊奏查勘隄工目覩各州縣

境內積年被水田畝未涸請將湖北岸商匣費銀兩作
為防堵疏消之用一摺隄垸保衛田廬關係緊要令汪
志伊目睹漢陽等州縣均有未涸田畝未築隄塍並接
據呈報江陵縣一百餘垸因萬城隄潰口田畝盡沈水
底監利縣一百餘垸情形相同天門縣七十二垸全數
被淹此外漢陽潛江荊門公安應城等州縣民間連名
具呈或請堵塞開疏或請減則豁糧不下數十起自應
亟籌勘辦以興水利而衛民田其所請岸商匣費一項
作為修理之用自係以公濟公事屬可行惟據稱該省
岸商向有督撫衙門匣費每年銀十萬兩因節奉諭旨
查禁後歷任督撫俱未敢收受等語此項匣費銀兩現

存何處覈計共有若干現在修垸之費實需若干著汪
志伊咨會額勒布查覈明確會同妥議具奏睿皇帝聖訓
嘉慶十六年議准江西豐城縣東岸湖土隄原長八十
三丈因江中新長沙洲水勢湍急逼射隄身情形危
險改建石工七十二丈又楊家湖土隄原長三十三
丈亦因江心新長沙洲水勢湍急同屬危險亦全改
建石工三十三丈以資捍衛大清會典事例
正月十五日奉
上諭據朱理奏靖江縣江岸近年被汛潮侵削逐漸坍
卸現在南門外自江邊至城根地基僅存四十三丈形
勢緊迫懇請估拋碎石照依高寬出水做法以禦潮汛

計估需工料銀十三萬六千餘兩等語此時帑項未充
一切工作俱經停止百齡等當所深悉吳璥現在江南
查工著即會同百齡朱理將靖江縣江岸坍卸處所詳
細履勘公同商酌果係目前不可刻緩之工再行奏聞
籌款修辦如尚可緩即奏明停止國家經費實不能再
贍及不急之務也河渠志稿
嘉慶二十三年七月奉
上諭慶保奏沔陽州垸田積水請借項修建閘座一摺
湖北沔陽州低窪田畝全賴隄垸保護每遇伏秋盛漲
江水浸灌垸內無路疏消茲據勘明該州龍王廟地方
添建閘座引渠可資宣洩於農田大有裨益著照所請

准其於該處建立石閘挑挖引渠以時啟閉所有估需
銀二萬八千九百九十一兩零加恩先於司庫商捐隄
河沙洋籌辦善後工程款內借支給領勒限完工照例
保固十年所借銀兩於工竣後分作五年在於受益各
垸業戶名下按數攤徵歸款睿皇帝聖訓

續行水金鑑卷一百五十四終

續行水金鑑卷第一百五十五

江水工程一

四川成都府同知雍正六年議准分駐灌縣專司都江堰工會典大清

乾隆六年覆准石牛黑石二堰歸入都江歲修案內一併動項修理會典大清

湖廣武昌府江岸自嘉魚至會城下合漢流水漲則逼繞城址舊恃金沙洲障之後洲徙水泛横流直衝江岸因甃以石長十餘里後圯明郡守張以謙修之自王會橋至閱兵樓長一千一百三十五丈高廣各四丈有奇凡用石十萬松樁一萬二千松片二千一

百俱以鐵錮之鑄鐵犀四以鎮焉

花隄在江夏縣平湖門內政和間江溢壞城知府陳邦光築以障水

萬金隄在江夏縣西南長隄之外紹興間役大軍築之建壓江亭

路隄在江夏縣南金沙洲至龍牀磯止雍正五年水決六年發帑修築

部隄即金口長隄在江夏縣自赤磯山至嘉魚縣下田寺止雍正五年水決六年發帑修築

江夏縣隄防考畧金口之有長隄自赤磯山至陶家馬頭凡四十里其間自鯉魚潒以西為馬船港烏洲湖李老湖白楊港滚打洲名雖有五相距止三里土性直下盡屬淤泥隨築隨塌故議改築舊由赤磯山而南至雨灌山有横隄今自雨灌山迤邐而西歷南廟山范家港至龍家溝過大青口之鎮江洋斜抵西北直接陶家馬頭中間横距舊隄十五里長六十里因勢較舊隄稍曲故贏二千里夫舊隄本以防江水但江自嘉魚下田寺二十里過陶家馬頭至赤城磯四十里水為隄限不得溢而南由赤磯十里至金口則內有長港湖流凡九十里而法泗洲以上則有斧頭黄塘西渠等湖及嘉蒲咸三縣諸湖並山澗悉由長港入江江水泛漲從此逆上隄之內外盡為汪洋

今經改築江水在舊隄北港水在新隄南不獨周遭四十里不受水患而隄亦得保固可省民力江邑舊有隄工二十二里每歲隄長四十八用夫二萬每夫七工統計夫工十四萬與工日攜糧露處辛苦可憫所費又至不貲今新隄既成地勢高阜土性堅固每歲增修用夫不過十之一二

通江隄在嘉魚縣東北自龍潭山至惠山驛高丈許廣三之翼以柳

新隄在嘉魚縣北地勢卑下承上流若建瓴不數年溢為潴澤春水泛漲與蒲圻咸寧江夏三邑均受其患政和間知縣唐均集四邑之民築之乾道初知縣

陳景去舊隄三百步因兩山距楊家潭上橫亘爲隄
是名新隄
成公隄在嘉魚縣皇慶元年知縣成宣築上自馬鞍
下至三角鋪捍護四邑明初水決屢築屢圮雍正五
年水決與江夏咸寗蒲圻三縣分領帑銀修築
漢陽府後湖隄在漢口鎭鎭爲水陸要衝火烟數十
萬家前江後湖漢水遶西北每夏秋水漲四面皆巨
浸僅此一綫隄爲保障居人歲加修築終未完固水
勢稍大輒慮泛溢
張大渡隄在漢陽縣蔡鎭康熙五十五年請帑建築
中立石閘以時蓄洩雍正五年水泛決十餘丈復發

帑修築
漢陽縣水利考畧郡城與武昌對峙大江環抱東南
漢水合灄水沔水溳水與大江會於郡北漲則瀰漫
爲害縣舊有襄陽口在漢口北岸十里許卽古漢水
從黃金口入排沙口東北轉折環抱牯牛洲至鵞公
口又西南轉北至郭師口對岸曰襄陽口約長四十
里然後下漢口成化初於排沙口下郭師口上直通
一道約長十里漢水徑從此下而古道遂淤且漢口
吳公隄在漢川縣舊名和公隄成化庚寅御史吳琛
築一自縣東至甑山長十五里一自縣北和公城至
劉家隔長十五里

漢川縣隄防考畧縣東至漢陽南至沔陽西至天門
北至雲夢正當漢江下流故有長湖橫觀湖龍車小
松等湖以蓄水又有城北南湖魚湖蓼湖西江水洪
等垸以禦水且漢江至此分流一由張池口經縣治
一由竹筒河出劉家隔二水復合流出漢口故無大
水患嘉靖三十九年漢水大溢各垸隄俱潰而竹筒
河中塞五十里許其張池口江身又復淺狹以故水
多壅滯於鍾祥天門間而劉家隔之估船不得通於
漢川民亦病之頻年查勘上自河口中經排子口至
東湖流水口淤塞一千三百一十二丈舊河口地勢
稍低不便受水改從沙臺寺前去舊口約數十丈中

排子口至東湖流水口舊河身甚曲新改直勢以順
水性約直長二百丈下口叫子臺出風門又半淤計
二百丈餘巡撫劉慤奏請贖鍰一萬餘兩募夫開濬
親臨閱工乘流上下河勢大通二月興工三月告成
雍正五年麻城等十二垸潰決共九千六百丈有奇
奉
旨發帑修築
黃州府王公隄在蘄水縣巴河鎭正德中知縣王伯
築自江沙抵鎭長三十丈廣四丈高二丈甃石植以
柳
萬公隄在蘄水縣西南回風磯上

武家穴隄在廣濟縣東九十里臨江上自盤塘下抵黃梅楊家穴長一百九十里歲時修築以防江溢雍正五年奉

旨發帑修築

安陸府隄防考畧江故道逼近郡治石城而下嘉靖初年徙新洪遠沿山灣東去城彌遠水患日深其故在豐樂則舊有九龍灘龍穴港桐木嶺金花尉斗等湖分洩至石城則舊有城北湖池河殷家等湖注蓄後皆淤平軍民官莊爭墾爲業而下流竹筒河復淤下滯上圯固一郡水患之原也屬邑大半濱江而受害甚者北岸則鍾祥京山天門之紅廟南岸則荊門潛江沔陽之沙陽也

漢江隄在鍾祥縣報恩寺南長三十里

鍾祥縣隄防考畧縣自石城而上至豐樂驛凡二百二十餘里舊無隄塍每水泛漲西岸則漫至沿山岡東岸則漫過池河等湖薄長江而止蓋以湖爲壑以岡爲隄也自石城而下由蔡家橋灣上下流漣馬公湖小河口以達於南河紆回三百餘里土人總名之曰紅廟隄最爲要害然嘗攻之蔡家橋舊有口通二聖道入湖洩漢勢又有流漣金臺二口支河達赤馬野豬等湖由青樹灣入金臺港大分漢流以故隄得無虞後半堙塞不可復疏嘉靖二十八年以來諸隄盡決有司屢議不決蓋由荊州右衛與天門京山三縣軍民雜處其間互相推諉而格議撓法者多耳

漢江隄在京山縣南百餘里

京山縣隄防考畧縣治依山爲城其境土半係高阜自古無水患但下里有一面逼近漢江北岸上則接連鍾祥及荊州右衛諸隄下則有小河南河紫金潭掩船埠頭等處直抵天門界地勢下濕自嘉靖三十年來鍾祥荊州右衛之隄一決遂衝入京山抵船埠等六十餘處連歲屢築屢決迄無成功蓋京山隄防與鍾祥天門荊州右衛諸隄相爲脣齒一處不堅勢難獨保也今按京山縣王家營隄暨京山鍾祥天門漢川四屬宣防所關道光二年以後屢有潰決八年正月發帑官修工竣

高氏隄在潛江縣西北五里相傳五代時高季興築自荊州綠麻山至縣南沱埠淵止延亘一百三十里以障襄漢二水

白洑垸隄在潛江縣邊臨漢江成化六年水決二十餘丈八年知縣江志修

江汊垸隄在潛江縣長六百餘丈身甚厚廣

車老垸隄在潛江縣南臨漢江

長官隄在沔陽州荊南監利至漢陽長一百餘里江隄在沔陽州自龍淵花墳牛埠竹林西流平放水洪茅埠玉沙凡九區長萬丈餘

漢隄在沔陽州自大小朱家岡滄浪南池凡五區長萬丈

班隄在荆州西北四十里白湖村雍正五年潰決南江大隄一十九口共一千七百一十二丈五尺總督傅敏捐米三千七百三十餘石幫修六年奉旨發帑修築

沔陽州隄防考畧舊州以富饒稱蓋以地當江漢之間最多湖渠民使魚鮮之利又因湖渚環隄爲垸而業耕其間誠樂土也自五代時高季興節度荆南築隄以障漢水自荆門綠麻山至潛江延亘一百三十里因名高氏隄而江隄亦自監利東接漢陽長百數

十里名長官隄沔民賴焉迨明隄防漸潰至成化甲午宏治庚申水大漲正德丙子復漲丁丑如之皆乘舟入城市後都御史秦金布政使周季鳳以江水長決監利之車木隄漢水長決潛江之班家隄俱修之其丈以千百計然未能高堅水至即圮嘉靖甲申知州儲洵疏陳隄防利害於朝事下巡撫舉行按察副使劉士元復建議龍淵而下分爲九區於是龍淵花墳牛埠竹林西流平放水洪茅埠玉沙瀕江者爲隄總萬餘丈大小朱家岡滄浪南池瀕漢者爲隄總幾萬丈丙戌夏漢水連溢而沔賴以完至庚寅漢水決拖船埠西湖水溢沔之西北遂爲巨浸頃江隄自西流窩直抄至沙隄凡二萬六千二百餘丈其決口數百處故州民歲苦水患

荆州府隄防考畧江水之患全在荆州一郡夾岸南北凡六縣北岸則江陵監利隄四萬九千餘丈南岸則枝江松滋公安石首隄凡五萬四千餘丈嘉靖庚申洪水決隄無慮數十處而最爲要害者枝江之百里洲松滋之朝英口江陵之虎渡黃潭鎭公安之瑶頭鋪艾家堰石首之藕池諸隄衝塌深廣最難爲力每歲有司隨築隨決迄無成功至四十五年十月知府趙賢佑議請修築務期堅厚自丙寅歷戊辰凡三冬六縣隄稍就緒始立隄甲法每千丈隄老一人五

百丈隄長一人百丈隄甲一人夫十人江陵北岸共隄長六十六人松滋公安石首南岸共隄長七十七人監利東西岸共隄長八十丈夏秋守禦冬春修補歲以爲常然荆州郡治濱江郡西上六十里有萬城隄在當陽江陵之間嘉靖十一年一決直衝郡西城不浸者三版十二年有司挽築李家埠重隄護之二十九年又決此隄乃郡治之大要害也後江陵縣專爲修築始得無虞

新開隄在江陵縣東一百二十里成化間修後圮正德間布政使周季鳳築長四百五十丈

黃潭隄在江陵縣東南二十里上當江流二百餘里

之衝一決則江陵潛江監利民爲魚鼈誠要害也
李家埠隄在江陵縣西三十里自萬城隄至鎮流砥六十里當水勢之衝宏治十三年隄決淹溺甚衆知府吳彥華修築堅厚至今賴焉諺云水來打破李家隄荆州便是養魚池關係至重
鎮流砥在江陵縣東十五里突出大江數十丈捍激江水聲如迅雷蓋江勢東下鎮砥於此則水勢延緩如黃潭之衝少殺沙市之地可保
江陵縣隄防考畧縣沙市正古江陵地陵阜自荆門西北來二百里臨江正扼水衝南有虎渡穴口分流洞庭北有章北郝穴二口殺流出漢口而潭子湖洪

水淵三湖等處俱爲湖瀦蓄水地故漢宋以前無大水患迄元以來沙市高陵半圯入江章穴口復湮嘉靖十一年決萬城隄水遶城西決沙市之下隄而南二十一年後又以浮議築塞郝穴口諸湖瀦又多淺淤三十九年一連巨浸各隄防蕩洗殆盡四十五年後有司稍稍修復然不如古隄之堅矣
大江隄在公安縣東北上接江陵下抵石首長一百里雍正六年奉
旨發帑修築鄧家灣陳家灣東龍橋三隄
公安縣隄防考畧縣東西廣一百三十里南北袤一百一十里地皆平曠縣治舊在紫林衢因避三穴橋水患移至江阜勢若原隴宋端平三年築隄防以禦水有趙公隄在縣東斗湖隄在縣南油湖隄在縣西北倉隄在縣東北横隄在布政分司後世傳爲五隄云至元大德七年竹林港隄大潰自是隄不時決迨明修築公江一帶隄塍西北接江陵上灌洋東南接石首新開隄隄凡萬有二千五百餘丈其間雷勝文灣窰頭鋪艾家堰竹林寺二聖寺江池湖狹隄淵沙隄鋪新淵隄郭家淵施家淵諸隄更爲要害成化五年決施家灣宏治年間決狹隄淵正德十一年決郭家淵嘉靖十一年決江池湖三十五年決新淵隄三十九年決沙隄鋪四十年決淵深隄四十四年決大

湖淵及雷勝文灣四十五年傾洗竹林寺隆慶元年傾洗二聖寺二年決艾家堰水患殆無虛歲縣境內有軍湖貴湖紀湖重湖大金洋溪諸湖惟大金一湖通虎渡支河河漲湖溢毛穗諸里軍民胥苦之黃金隄在石首縣東五里
楊林隄在石首縣楊林口長百丈有奇
百家隄在石首縣北四十里其地爲水所圯百家合築此隄雍正六年奉
旨發帑修築浪砍石牌二處又濬黃金橋剅口
鄭家垸在石首縣南三十里元里民鄭淵率衆築此以防洞庭水患

石首縣隄防考畧縣東西廣三百八十里南北袤一百里俱夾江南北而縣治一面濱江勢復下濕自元大德七年決陳瓮港隄薩德彌實挽築再黃金白楊二隄護之不一歲瓮再決趙通議開楊林宋穴調弦小岳四穴水勢以殺之迨明初故道俱湮隄防漸頹嘉靖元年決雙剅垸三十四年衝洗戴家垸三十五年決車公腦四十五年決藕池頻年始修南岸自公安沙隄至調弦口凡四千一百餘丈北岸自江陵洪水淵至監利金果隄凡十有餘丈其間楊林瓦子灣藕池袁家長剅尤爲要害

黃師隄在監利縣西四十里濱大江歲久湮頽明正德十一年修築

新衝隄在監利縣南五十里濱大江極爲險要

把火隄在監利縣北五里雍正五年奉
旨發帑修築楊馬頭隄等處六年復發銀修築楊林垸永樂庵大山坡下張家等處隄工加修拖茅埠低塌等隄四處

監利縣隄防考畧縣東至沔陽西至江陵南至華容北至潛江周四百五十里正江湖滙注之地勢甚汙下鄉民皆各自築垸以居而縣治臨江有一枝河流貫城中歲苦水患元大德間趙通議開赤剝穴江流以殺之迨明初此穴已湮乃築大興赤射新興等二

十餘垸成化間又修築黃師廟龍潭陷淵等一帶諸隄嘉靖十八年築塞十八灣河又塞祝家墻其墻隨決四十四年水決黃師廟李家埠何家墻文家垸金家湖諸隄而大興垸亦大潰嘗一修築自龍窩嶺至白螺磯凡二百餘里近年江勢南嚙水患漸消

大隄在松滋縣自隄尾橋直抵虎渡袤延八十餘里雍正六年奉
旨發帑疏濬太平泰來兩垸剅口新築盂堰垸月隄

松滋縣隄防考畧縣地勢平衍三峽之水逆流至此始得展蕩勢若櫪馬脫韁隨性奔逸最難防禦而本縣又當公安石首諸縣之下流江隄一決正衝諸縣胷腹而下其形勢尤爲要害縣東五里有古隄自隄首橋抵江陵之古墻鋪長亘八十餘里且舊有采穴一口可洩水勢宋元時故道湮塞迨洪武二十八年決後時或間決自嘉靖三十九年後決無虛歲下流諸縣甚苦之較隄要害惟余家潭之七里廟河尖洲朝英口古墻之曹珊口爲大其餘五通廟胡思堰清水垸馬黃岡等隄凡十有九處中多獾窩蟻穴水易浸隄

枝江縣隄防考畧江流至此地分派如木之有枝故以名縣縣東至江陵南至松滋西北至宜都周圍廣三百八里縣治依高阜向無隄防惟縣東南有百里

洲袤延百里南有蘆洲澌洲漢洲滻洲皆夾生大江之內者自百里洲楊林洲賚磚灘蔣斗灣窖子口至流店驛復轉北自董灘口土臺古城腦而下至礶嘴灘流店湖又自礶嘴灘而南轉至澌洋洲觀音寺直抵松滋米家埠對岸皆有隄其最要害者莫過於石城腦蔣斗灣二處係通洲上流一決則勢若建瓴莫能捍禦又洲內軍民雜處互相規避故隄工視他縣尤難

二公隄在夷陵洲東門外三里當荆襄巴蜀之衝旁有民田成化二十二年知州周肅築行旅便之

襄陽府隄防考畧襄陽古有大隄曲是隄防之設自商周已然漢壽亭侯決水灌樊城是漢水爲襄樊患最切要害明初水流故道不復爲災故大隄漸塌民多侵爲已業而有司並無築隄慮嘉靖四十五年洪水四溢郡治及各州縣城俱潰民漂流以數萬計郡西老龍隄一決直衝城南而東故郡治之患爲尤甚副使金世龍泰淦徐學謨先後條議估修踰二年工成

老龍隄在襄陽縣西三里卽大隄也

大隄在襄陽縣漢江出大安軍山下入漢江水漲不免嚙城舊有大隄東臨漢江西抵萬山袤十餘里防護之今逐年加修恃以無恐

襄陽縣隄防考畧縣隄防今在襄樊二城間蓋二城並峙漢水中流如峽口且唐白河從北來橫截漢流以故波濤激射城隄爲患按古大隄西自萬川經檀溪土門白龍池東津渡遶城北老龍隄復至萬山之麓周四十餘里年久隄潰而龍池東津一帶又多浮沙明初修截隄一道自長門至土門大半頽塌嘉靖四十五年老龍隄一決餘皆洗盡頻年並力修築北自老龍隄至長門皆沿城甃石高三丈許南自萬山麓至土門則仍古大隄東南自土門至長門則仍舊截隄高二丈許厚五丈許樊城北舊有土隄皆決面江一帶磚城盡潰然樊城潰則襄城無恙其利害之輕重又不可不審也

宜城縣隄防考畧縣東至棗陽南至安陸西至南漳北至襄陽祇一面距山三面臨江江之故道遶龍鳳山而下去城二十里舊有使鳳龍潭二港大江流灌入城濠然未聞爲城患也迨明嘉靖四十五年江溢直衝迎水洲而下改徙鴉潼河新洪通城五里許又由使風龍潭二港衝洗南北城樓自此水漲逕撼城隄殆無虛歲後議築使風龍潭二港父老皆謂港口不塞城隄終難保障也

石隄在光化縣漢水東宋李仲芳築

鄖陽府隄防考畧鄖陽郡西北控扼秦豫東南接連

荆襄四面皆疊山峻嶺屬邑皆依山爲城獨郡治孤立於川原之間正當水衝故上津竹山諸縣雖臨漢濱不必隄防其水患祗在郡治而禦水又以城爲隄自古無大決害至嘉靖四十五年九月九日決東南門外土隄城半傾塌

吳公隄在鄖縣東南舊名捍江隄明成化間江漲隄圮御史吳道光增修高八尺濶倍之長三百餘丈軍民永被其德

長沙府陸公隄在善化縣南十里湘水東明知縣陸南陽築　沙田隄在湘陰縣南長三千九百七十一丈　楊柳圍隄在湘陰縣南長一千三百五十丈

軍民圍隄在湘陰縣西南長一千七百四十丈　荆塘圍隄在湘陰縣西南長五千三百四十四丈　東莊圍隄在湘陰縣計二十二里　右塘圍隄長三千七百三十七丈　塞梓圍隄長四千二百五十丈　金盤圍隄長三千三百四十五丈　彎斗圍隄長一千三百九十丈　韓灣圍隄長五千八百四丈自古塘圍以下俱在湘陰縣西　金家圍隄在湘陰縣北長二千三百九十六丈　莊家圍隄長一千一百四十丈　黃公坨隄長一千二十丈　魯家坨隄長一千五百丈　買馬坨隄長一千二百二丈五尺　葡萄坨隄長一千五百四十九丈自莊家圍以下俱在縣西北　以上湘陰縣境內圍坨諸隄雍正六年奉旨發帑修築

湘陰縣隄防考畧湘邑居洞庭之濱地勢最卑其東北一帶近水悉巨浸也而縣治之西曰淮西其水勢更甚今其地生聚日繁土田日廣防遏不可不豫而圍因以設焉分覩其勢各有隄塍統計其數則十有六南則沙田圍逼近江與楊柳相間中隔樟湖嶺阜由是而軍民荆塘金盤灣斗韓灣等圍垸隄雖間設各有塍限而東莊一圍則居軍民之東古塘塞梓二圍又居韓灣灣斗等圍之西北湘水悉水滙流自西入長沙遶東而下至湘陰是南水也南水泛水自外

入沙田一圍之東實當首險從此水由支港擁入楊柳軍民等隄之近東南者皆受頂衝而東莊向南稍平餘實三面被激焉資水沅水出而與湘水合達於洞庭是西水也西水泛水自内出兼之西南夾湧洪波濁浪紆回灌激在沙田一圍之内首爲出水之頂衝次及於楊柳圍更次及於軍民荆塘各圍之近西北等隄而古塘塞梓二圍界連沅邑爲垸水之頂衝焉北則有金家垸西北又有莊家圍暨黃公魯家買馬葡萄等坨濱臨大湖地益曠而土益鬆其水自西而内出自南而外入者悉於是乎會歸而湖浪遂於是迎衝一經水漲其勢瀰漫隄塍衝潰頃刻灌滿蓋

統計各圍之險處共有一萬九千四百九十八丈至各圍垸內出水積水之區或則有港或則有塘或則請建有閘或則疏通有溝向係民力歲修港則設之混口塘則立有列溝閘則因時啓閉以資蓄洩以資灌溉似可無煩疏濬者也　大垸隄　小垸隄在益陽縣千家洲　長湖垸隄長二千四百八十九丈沿河垸隄長二千一百三十二丈兩隄俱在益陽縣陳　合興垸隄長四千五百二丈五尺　中洲垸隄長九百一丈兩隄俱在益陽縣東北　長灘垸隄長一千一百丈　河皮垸隄長二千四百七十六丈曹埠垸隄長五千五十二丈　宋家垸隄長九百丈

上火田垸隄長二千八百九十丈　中火田垸隄長一千八百四十一丈　下火田垸隄長二千二十八丈自長灘以下俱在益陽縣東　以上益陽境內各垸隄雍正六年奉
旨發帑修築

益陽縣隄防考畧縣在府治西北二百里西界安化南寗鄉西龍陽東北沅江東南連湘陰水田濱江自寶慶發源桃花江合流湍行直下數百餘里至縣前龜臺山而分派大垸濱江一爲千家洲大垸一爲長洲小垸又北小河分汊經石梁橋沿河垸二處會入大河石梁橋地稍高自趙家圍至尹家山止爲沿河垸皆明萬歷時舊址又北自甘溪河分汊入沅江自泥湖入大河直下經沙頭塘之西北爲合興垸中洲垸又東南抵沅沙毛角塘分汊入麻子河沅江界一由沅江瓦石磯塘出大麻子河湘陰界一入小河益陽塘此益陽東北之水也自龜臺山而東爲支河經長灘垸至河皮垸繞千家洲西南復會沙頭塘而歸大河一楓林河分汊經瀾溪寺直行抵添新橋河支流旋轉鳳凰湖回繞火田三垸旁及宋家垸曹埠垸入盧家江滙於瀾泥湖分汊上入溪口下經龍打窖塘而歸於湘陰蓋益陽分上中下三鄉自縣北而東爲六鄉上承資沅之水下連洞庭西汊左抵長沙大

江一當湖水泛漲加以南水之瀰漫上之來者滯而少去下之積者壅而上行近江濱湖之地常不免於淹浸有備無患唯在督理業戶使之依時培修隄垸而已

岳州府隄防考畧郡志城西岳陽樓一帶正臨洞庭湖春夏水漲波濤撼城勢甚可慮宋郡守滕宗諒築偃虹隄障之屬邑惟平江居萬山中水患尚少臨湘半倚山城雖可捍禦然西北俱濱江水口又多勢難築堤巴陵隄防祇在江北諸里惟華容四十八垸之隄最爲要害

舵桿洲石臺在洞庭湖中雍正九年

世宗憲皇帝軫念四方行旅及楚省居民經九江五渚之險者東湖尚有洲岸可泊西則渺漫無際風鼓浪作每至不測

特旨頒發帑金二十萬金建造石臺袤延九十六丈高六丈地廣三十丈頂二十丈狀如弓背或浪至易分南爲偃月隄灣深可泊凡往來舟楫遇水漲風驟棲宿臺南從此有袵席之安無漂淪之患今按洞庭湖分東西兩湖舵桿州居西湖湖心有洲之名而無沙渚距湖岸四至颶一二百里或昏夜或暴風一望汪洋無可艤泊估客舟人至此膽裂先是雍正八年湖廣督臣邁柱湖南撫臣趙宏恩議從水底施工建築臺座以便行舟計需二十萬金請撥每年商捐銀兩或仿營田之例開捐應用乃特頒恩諭發帑鳩工法天之仁平地之城萬古允賴矣

偃虹隄在巴陵縣西宋滕宗諒築

永濟隄在岳州府城北十五里成化十九年知府李鏡築號李公隄長四千丈廣二丈緣地勢爲平高者七八尺隄成名曰永濟旁植柳二萬以固積壤又鑿巨石於華容之層山爲橋二可容舟復倣規運河甃石爲閘於二橋之北廣五尺高丈有二尺長加高之三尺架木梁以通車馬大學士李東陽爲記

國朝順治六年知縣王篤慶捐修康熙十年知縣李炌五十三年知縣王國英重修

南津隄在巴陵縣南十五里洞庭之側宏治間知府張金築

白荆隄在巴陵縣東十五里一名柴荆築於宋明成化四年知府吳節增之嘉靖十年知府蕭勉重修四十一年邑人方純增築

陽江村隄在巴陵縣與監利縣接壤前明額隄止二百五十丈

國朝順治十二年加修七百六十丈零竹莊何家壋瓦子灣曾家埠四處共一千一十二丈六尺康熙五十五年奉

旨發帑銀二千六百兩知縣王國英督工五閱月始成竹莊隄長二百三十丈　何家壋隄長三百丈　瓦子灣隄長九十八丈　曾家埠隄長三百八十四丈六尺　以上巴陵縣境內諸隄雍正六年奉

旨發帑修築高厚倍前

巴陵縣隄防考畧巴陵縣正當洞庭湖沿滙之地有白石等湖又有南泮乾沙等港湘水一泛半沒田廬然東南諸里倚山阜其最要者江南則有永濟隄江北則有江村隄

趙公隄在臨湘縣東南五里西北倚山東南臨湖高下不平難以瀦水自南而東皆窪澤元泰定間知縣趙憲築隄以防水至今賴之　黄封隄在華容縣河之濱宋知縣黄照築　楊柳隄在放生池側　官垸隄在城西長六千一百八十弓　蔡家垸隄在城西

四里長三千三百二十三弓　黃蓬蒋垸隄在城南
三里長五千三百七十三弓　張家垸隄在城南三
里長一千四十三弓　朱家垸隄在城東三里長一
千二百三十八弓　兎湖垸隄在城東十五里長一
千九百二十五弓　蔡田南北垸隄北離城東五里
南十五里長三千四百六十一弓　濤湖垸隄在城
東北一十五里長一千六百九十二弓　凌溪垸隄
在城東北一十七里長六百三十四弓　張家垸隄
在城東北一十九里長一千三百五十弓　伍家垸
隄在城東北二十五里長四百二十六弓　安息垸
隄在城北二十五里長三千九弓　東坡垸隄在城

東北三十五里長二千九百一十二弓　黃家垸隄
在城東北三十三里長一千八百六十一弓　江黃
垸隄在城東北三十三里長七千七百三十二弓
馬家垸隄在城東北三十四里長一千七百九十五
弓　錢家垸隄在城東北三十五里長一千二百七
十六弓　劉城垸隄在城東北三十五里長五千六
百四十三弓　吳小垸隄在城北三十七里長一千
四百三十弓　胡家小路垸隄在城北三十七里長
二千一百二十三弓　楊李垸隄在城西北四十里
長三千一百九十七弓　南北垸隄在城西北四十
里長一千四百三十弓　桃樹垸隄在城東北三十

五里長二千七百七十弓　黃湖垸隄在城東北四十五
里長一千八百七十二弓　永固垸隄在城東北三
十八里長一萬二千九百九十七弓　嚴肖垸隄在
城東北三十八里長一千八百八十四弓　林家垸
隄在城北三十七里長三千三百一十五弓　乙酉
垸隄在城北六十五里長七百三十四弓　蔡劉垸
隄在城北六十五里長一千一百四十弓　合工垸
隄在城北六十里長六千六百八弓　周小垸隄在
城北六十里長九百八十二弓　以上華容境內各
垸隄雍正六年奉
旨發帑修築高厚倍前

華容縣隄防考畧縣城北臨川江南連洞庭中有斗
子漸瀦等湖南北水漲殆無遺工非累土爲垸則民
不能以旦夕安也明正統間知縣楊鏜請於朝遣工
部員外郎王士華湖廣布政使蹇賢相便宜築隄四
十有八其最要害者惟官垸濤湖安津蔡田四垸周
四十餘里本縣錢糧半出其內一罅之漏千家坐斃
隄防之功不可緩也以上湖廣通志

續行水金鑑卷一百五十五終

續行水金鑑卷第一百五十六

江水 工程二

湖廣常德府隄防考畧郡治與龍陽沅江二縣地皆濱江歷來歲遭水害南齊永明十六年沅江諸水暴至常德沒城五尺宋淳熙十六年沒城一丈五尺漂民廬舍後唐沈如常砌二石櫃以殺水勢得保城垣元延祐六年郡哈咿哈咿卽哈赤元人言官也於府學前又砌石櫃一座高二丈餘益加保固明嘉靖元年大水決隄十二年江漲幾欲衝城隆慶五年萬歷三十六年屢遭淹沒頻年修築民始安居　長江隄在武陵縣東二十里　小汎洲隄在龍陽縣西二十五里內有塘

涽二座　大汎洲隄在龍陽縣西四十里周圍一千八百六十餘丈內有涽四座　大圍隄在龍陽縣北周三萬五千八百餘丈計一百二十里上接沅辰諸溪洞水下濱洞庭大湖舊有水涽七座以洩積聚之流康熙四十八年令地方官專管雍正六年奉

旨發帑修築

九江隄防考畧禹貢九江孔殷謂沅漸无辰敘酉澧資湘九水會合匯爲洞庭一湖是也今以郡縣志攷之辰常衡永支河會流於洞庭者無慮數十水而其會衆流而注之湖則有三焉曰沅湘澧而已沅發自牂牁經辰溪合麻陽諸溪洞水過常武出湖之北湘發廣西興安海陽山至分水嶺分爲二派一爲灕水一爲湘水至永洲瀟水會焉至衡州烝水會焉過長沙府之南澧發自武陵古充縣東流過武水口合焦溪如溪諸水經慈利石門至澧州出湖之西而漸无辰敘酉資共合流而匯爲洞庭以爲之壑故衡寶永辰沅得免水患惟常武當沅江之下流岳澧值江湖之會合長沙之益陽湘陰上接資湘下濱洞庭故歲遭浸溺隄防之設最宜急圖者也

修築隄防考畧近年深山窮谷石陵沙阜莫不芟闢耕耨然地脈既疎則沙礫易圮故每雨則山谷泥沙盡入江流而江身之淺澀諸湖之湮平職此故也欲

盡心力以捍民患惟修築隄防一事耳故備考古今可經久而通行者蓋有十焉一曰審水勢東洗者必西淤下澀者必上湧築隄者審其勢而爲之址最難禦者莫如直衝之勢議者退爲曲防故荆州虎渡穴口之隄先年愈退愈決而後直逼江口以遏水衝乃得無恙他如順注之傾涯則隄勢宜迂急湍之回沙則隄勢宜峻二曰察土宜一遇鈌口必掘浮沙見根土乃築隄基其所加挽者必用黃白壤三曰挽月隄洗在東崖則沙回而西淤在南勝則波漩而北塞故往往古隄反抱江流者爲水所嚙卽臨仰涯之上勢甚孤懸必先勘要害之地而豫築重護之隄四曰塞

穴隙獾鼠螻蟻窠穴秋冬水涸徧察孔端極探其原而爲之防五曰堅杵築木杵不如石椤石椤不如牛轢六曰捲土埽塞決口護城隄之法埽以萑葦爲衣以楊柳枝爲筋以黄壤爲心以穀草爲綍纚因決口之淺深水勢之緩急而爲長短大小者也若隄防初成土尚未實必以楊柳枝爲埽横棲於隄外則可以禦波濤而隄無恙七曰植楊柳八曰培草鰷九曰用石甃當衝決之要處若非石隄必不能回水怒而障狂瀾十曰立排樁將大木長丈餘密排植於隄之左右聯以綍纚結以竹葦則風浪先及排樁而隄可恃以不傷也

守護隄防考畧決隄之故有三有甚堅厚而立勢稍低漫水一寸卽流開水道而決者有隄形頗峻而横勢稍薄湧水撼激卽衝開水門而決者有隄雖高厚而中勢不堅浪水漸透卽平穿水隙而決者要皆修築既疎而防守復怠坐致此患耳故隄範護守之計條議有四一曰立隄甲每千丈簽一隄老五百丈簽一隄長百丈簽一隄甲凡隄夫十八一應隄防事宜官守之而有垸處所亦設有垸長垸夫其法與隄甲同八不論軍屯官莊凡受利者各自分隄若干丈二曰豁重役凡隄老隄長隄甲及垸長垸甲人役各用其身卽與豁除别差則彼得一意於隄防三曰置鋪舍查照漕河事例於隄上䄂置鋪舍三間令隄長八役守之則往來棲止不患無所而防護事宜亦庶幾不致妨誤矣四曰嚴禁令凡有奸徒盜決故決江漢隄防者卽照依河南山東事例發遣揭示通衢以警偷俗以上湖廣通志

江西南昌府章江隄在府城西章江門上下宋仁宗時趙概知洪州始作石隄二百丈以障其衝歷久崩壞明成化間巡視大理卿夏時正因江水齧岸迫於事勢捐官銀伐石修砌未完宏治十二年知府祁瀚續成之北起龍興觀南至南浦橋

周公隄在府城北德勝門外明嘉靖四十二年巡撫

周相因江水衝沒民居括所屬鍰金伐石甃岸

譙隄在府城南茅園楓樹當章貢旴汝之衝明嘉靖間知府譙夢龍築以上江西通志

乾隆五年江西豐邑沿江一帶土石各隄險要令南昌府同知於伏秋汛發時卽赴豐城防護隄工皇朝通志

瑞州府錦江橋隄明正德七年知府鄺璠推官汪漕於兩岸建石隄凡二千七百七十六丈有奇

饒州府鄱陽東湖隄唐建中元年刺史李復築以捍江水百姓戴其德因名邵父隄歲久隄圮明嘉靖三年兵備道范輅檄知縣徐俊民築石隄三十里易名

范公隄
九江府封郭洲隄在江北綿亘三十餘里以上江西通志
雍正六年覆准江西九江府同知給江防銜並令管
理津渡事務大清會典
贛州府春口壩在興國縣南二里許南江至此稍東
折乃遂西逝故培壩西北以成東南匯瀦之勢江西通志
望江縣方公隄在縣南門外長三里明天啟中知縣
方懋德築　無為州新壩在州南舊時江流東注至
鯢魚口地勢最下順治中築四壩而堰圮民田沈江
者四十餘里康熙八年知州顏堯揆築新壩八百八
十丈後大水破諸壩而境內圩田以新壩得免今名

顏公壩　神塘隄在州南四十里明萬歷九年築今按
以上北岸　東流縣柳隄在縣西南門外明知縣蕭珮築
亘二百六十丈西北達江口　銅陵縣百家墩壩在
縣北十五里壩內通江村等圩之水外接大江　都
埂自百家墩至臙脂夾計八十餘里明萬歷間知縣
徐一科築又名徐公隄　丁家洲壩在丁家洲河口
都埂周其外水高於圩數尺不能潰入仁豐諸圩賴
之　老龍墩壩在縣南門外　繁昌縣馬家壩在縣
北十五里今按以上南岸安徽通志
江南江寧府明正統六年修築南京江岸英宗實錄
先是南京江岸累決命工部侍郎吳政等修築政等

有水深未便工力請於農隙時疏江中沙洲以殺水
勢然後用功至是興役請工命守備豐城侯李賢等
同吳政提督仍戒侵擾
大勝關隄在南京浦子口明正統七年七月築英宗
實錄先是江中有洲激水橫流決隄豐城侯李賢請
鑿洲引水直流則隄可固上可之會詔蠲天下力役
遂不果鑿止令築隄
通江橋一帶江岸明正統二年修
和州銅城閘明永樂元年修築上接巢湖下接揚子
江圩岸七十餘處為江潮衝決者
無為州周興等鄉及鷹揚鄉烏江屯緣江圩岸明永

樂三年修
鎮江府宋政和六年設以旁臨大江無港澳以容舟
楫聞西有舊河可避風濤歲久湮廢宜令發運司濬
治
揚州府江都縣河東邊江圩岸明永樂元年修
泰興縣攔江隄岸明永樂七年遣官相度修築為風
濤衝激淪入於江者三千九百餘丈又復大港北自
縣河南出大江淤塞者四千五百餘丈
泰興縣沿江圩岸明永樂二年修築太宗實錄泰興
縣言沿江圩岸東至新河西盡丹陽界長六千六百
五十丈高一丈五尺頃被江水衝決為民患請發民

丁修築從之
泰興縣西南江堰明成化十八年揚州府同知李綬
率知縣蔡暹築自保全鄉至廟灣港長一萬六千九
百二十五丈廣三丈五尺高一丈
泰興縣增築江堤明嘉靖十二年知縣朱篪增築自
廟灣港至過船港長七千六百三十丈
儀徵河埽明洪熙元年浚是後定制儀徵壩下黄泥
灘直河口二港及瓜洲二港常州之孟瀆河皆三年
一浚
儀徵縣增建二閘明萬歷五年御史陳世寳言儀徵
江口去閘太遠請於上下十數丈許增建二閘隨潮

啟閉以截出江之船盡令入閘庶免遲滯
響水攔潮二閘在儀徵縣江口康熙二十九年修砌
廣惠通惠二閘在江都縣康熙五十三年重修江防
廳册自石人頭迤南至瓜洲江口頭閘曰廣惠四閘
曰通惠
花園港息浪庵石工康熙五十五年總河趙世顯會
同漕督疏請建築奉
旨者江南督撫總河總漕詳議奏聞會議修築挑浚之
處一切丈尺工程並設文武汛官河兵駐工每年入
歲搶修案內　息浪菴前護城隄岸埽工長二百七
丈　花園港至三官殿止四閘下劉家涵洞護灘隄

長一百八十丈　花園港埽工長四百丈　瓜洲城
自北水關至西城角下首護城石工長三百一丈
繞城河間段開挑寬深長一千三十一丈倶康熙五十三年建
築
花園港越隄埽工長五百二十丈以作重門保障　瓜
洲西門城西月河長三百丈倶康熙五十七年挑築　瓜洲正
人洲引河二道康熙五十八年開挑第一道長五百
五丈第二道長五百二丈　儀徵江口通濟羅泗二
閘康熙五十八年重修　花園港西邱家巷挑水壩
二座幷雁翅包灘裹戧工康熙六十一年署總河陳
鵬年題請建築共長一百八十五丈　又建築舊四
閘西龍王廟護埽工長一百十八丈　瓜洲胡家嘴

東岸護口埽工雍正二年河督齊蘇勒請建長一百
十八丈　又建唐家莊東水草壩一座兩岸各長二
十丈　瓜洲越河自青蓮庵起尤家碾止長三百六
十七丈雍正八年河督孔毓珣請挑幷於越河頭建
築束水壩一座　瓜洲正人洲挑引河長六百四十
一丈　五公灘開挑支河長三百六丈　夾江內建
築貼心壩一座長一百五十丈五尺　兩首接築攔
水土壩長二百五十八丈倶雍正九年河督嵇曾筠
疏請挑築以上江南通志
瓜洲閘河在揚州府城南四十里康熙五十四年因
江流北徙將廣惠閘堵閉另浚繞城河通漕後因花

園港坍卸繞城河運口難以行漕雍正六年閉繞城
河仍開閘河今則繞城河復開江都縣志
芒稻河歸江各路閘壩　高寶諸湖之水歸入運河
邵伯以上向從高郵車邏南關五里各壩分注下河
入海邵伯以下向從金灣三閘及鳳凰壁虎橋灣頭
閘各路分注由芒稻河入江查運河入江較入海之
路甚爲近捷而運河之水高於江面通流順勢消退
亦速若從鹽興等縣入海路既遼遠又沿海地面昂
於內地所有通海河港多被沙淤即使疏浚極深亦
恐潮水內灌且興鹽一帶形如釜底運河下水稍大
必先淹過內地然後歸海是入海不如入江之便形

勢顯然康熙三十八年恭逢
聖祖仁皇帝南巡
諭旨將湖水俱由芒稻河人字河引出歸江如有淺處
俱令挑深乾隆七年臣高斌面奉
皇上聖訓將邵伯以下入江之路酌量加增詳勘會奏
於金灣滾壩下東西灣地方添建滾水壩二座並挑
引河復將仙女廟金灣對過之越河及通江之石羊
溝董家溝俱行增挑其原有金灣壩下并鳳凰橋引
河及通江之廖家溝秦家港白塔河百汊港各河道
大加疏浚并於各河頭分別建立閘壩每年視水勢
之大小相機啟閉以資宣洩臣等謹按運河入江之

路本爲便捷今河道又經加增則高寶湖水自足以
資分洩其邵伯迤上高郵各壩非遇異常泛漲絕庸
輕啟臣等現在遵守辦理高寶運河東隄以下與興
鹽泰阜一帶民田俱得豐收而湖河入江分洩利便
並無阻滯之處謹備陳原委繪圖貼說伏祈
皇上訓示南河成案乾隆十五年河臣高晉進呈河工圖說二十條之十三
瓜洲江工　大江源出岷山南流經四川松潘衛歷
夔州府出三峽至漢陽大別與漢水合流經江西九
江府入江南至瓜洲江口又東至通州入於海先是
沿江本無工程康熙三十二年前河臣于成龍題請
將瓜洲儀徵河道交江防同知管理五十五年奉

聖祖仁皇帝諭旨江流日漸北徙衝刷瓜洲城垣必致
危險事關民生若不豫爲籌畫修防保護斷乎不可著
江南督撫察勘詳議一面動帑修築一面奏聞欽此經
河臣趙世顯等題請於息浪庵前建築護城隄埽工
程又花園港等處建築埽壩各工歷年歲搶修防至
雍正五六年後江溜北趨直逼瓜洲江岸逐漸坍卸
逼近城垣甚屬危險前河臣嵇曾筠於瓜洲沿江抛
塡碎石增修埽工共長三百三十六丈五尺保固江
岸始獲平穩其揚州迤下十里爲三汊河一通瓜洲
一通儀徵故名三汊自三汊河至儀徵沙漫洲江口
共五十五里專資鹽運并江西湖廣安徽等省漕船

由此入運江潮吞吐靡常易於淤淺建設響水通濟
羅泗攔潮四閘隨時啟閉以資鹽漕運行臣等謹查
瓜洲江面寬濶江潮洶湧兼之風浪澎湃一經塌卸
衝刷最深樁埽一時難以施工惟在未做埽工以前
先用碎石拋擲填平其底既做埽工以後復以碎石
護其根基則雖有風潮不致輕易掣動崖岸方能保
固城垣可以無虞謹將瓜洲江工原委繪圖貼說伏
乞
皇上睿鑒訓示河工圖說二十條之十四
京口江工　鎮江府京口爲江浙兩省糧船由運入
江之要道東西諸山環繞連崗高阜惟京口臨江一

面地勢平衍民居稠密向有談家洲以爲外護雍正
十一年間江溜刷去談家洲直逼京口坍塌崖岸街
道民房俱有傷損關係緊要前河臣嵇曾筠於雍正
十三年奏明照瓜洲之式拋填碎石下埽保護得以
平穩現在埽工長一千一百一十八丈臣等敬謹修
防不敢疏忽謹將原委繪圖貼說伏乞
皇上訓示河工圖說二十條之十五
鎮江府京口河身正閘張官渡閘淩口閘呂城閘通
江小閘丹徒橫閘越河閘雍正二年江寧巡撫何天
培題請修建鎮江府志
新河乾隆四十七年開自上元縣棲霞碾駝場起由

句容縣龍潭至丹徒縣師古灘止四十九年
南巡賜名便民港丹徒縣志
常州府靖江縣在揚子江中舊爲土城明正德元年
知縣周奇健加築江水自東闗入東西橫貫城中常州府志
通州任公隄在州城西五里宋寶元中江濤爲患通
判任建中築長二十里高丈餘以障江潮通州志
江防廳江防工程上自揚糧廳屬甘泉汛灣頭閘南
起至瓜洲江工止河長一萬三百十四丈兩岸無隄
亦無甎石工程又自三汊河迤西至沙漫洲大江口
止河長一萬二千九百六十丈兩岸並無工程計七

十二里爲汛一曰江防汛乾隆五十五年裁汰水利
通判以其事歸江防廳營管理爲汛一曰京口汛江防廳本隸淮揚道嘉慶七年奏明與揚糧廳改隸常鎮道
江都縣縣丞分管汛
地自揚糧廳屬甘泉汛界灣頭閘南起至三汊河迤
西石人頭鎮儀徵縣界止河長七千七百四十丈計
四十三里　東岸縴道自五臺山起至揚子橋止從
前概修板工雍正八年起逐漸改易埽工現在每歲
搶修埽長二千一百餘丈　沙壩石閘一座宋季建
乾隆五年修金門寬一丈六尺高一丈四尺閘下河
長四千五百五十丈每年大汛啟放減洩漲水由沙
河港入江今按揚州府志載河在城東十里宋雍熙初淮南轉運使喬維岳開沙河四十里創

二陡門於西河以蓄洩水利自運河通揚子江陡門舊基猶存　揚子橋石閘一座

明季建乾隆五年修金門寬一丈高一丈二尺閘下河長二千二百三丈每年大汛啟放洩水至深港入江今按揚州府志載雍正志言揚子橋即古揚子津在府城南十五里漕河至此分二道入江

瓜洲司巡檢今按揚州府志載潤州大江本與揚子橋爲對岸瓜洲乃江中一渚又言瓜洲江濱昔爲瓜洲村揚子江之沙磧也漸長如瓜子故名接連揚子江口唐開元以後漸爲南北咽喉之地

分管運河上自三汊河今按揚州府志在城西南十五里江都儀徵瓜洲至此水分三支故名起至瓜洲花園港一帶江口止河長八千三百七十餘丈乃運河達江正派計二十四里今按揚州府志輿地紀勝云揚子鎮以南至江之運河昔名伊婁河隋以前揚子鎮尚臨江至唐江濱積沙至二十五里開元間潤州刺史齊澣奏開此河通運道　管江工堡夫二十名閘夫十

二名　瓜洲閘河由瓜洲通惠廣惠二閘至江口康熙五十四年因江流北徙將廣惠閘堵閉另浚遶城河通漕後因花園港坍卸遶城河運口難以行漕雍正六年閉遶城河仍開閘河船由舊閘行走乾隆十一年將廣惠閘堵閉仍開由閘上之青蓮庵舊越河行走原設閘官一員二十一年移駐丹徒縣專管橫越二閘裁存閘夫十二名交瓜洲巡檢董率揚州府志今按瓜洲行水金鑑載有通惠廣惠二閘今府志止敘有堵閉廣惠閘其通惠閘或坍或拆未載查該閘半落花園港江流由[illegible]寺之側康熙五十四年江流北徙坍入江瓜洲越河在廣惠閘之上雍正六年因閘河水無閘蓄自青蓮庵起至尤家碾止開越河一道長三百六十七丈九年於瓜洲西南正人洲另開引河一道長六百四十丈五公灘開支河長三百六丈夾江內築貼心壩一道長一百五十丈五尺又

南北兩頭接築攔水土壩

瓜洲臨江工程息浪庵前埽工長二百七丈彌勒殿自西山轉角起至馬頭東轉角止長十二丈又馬頭東轉角石墻長五丈大觀樓起至息浪菴西山止沿江築隄長一百五丈息浪庵東山石馬頭下首起至東隄上首止沿江築護城隄長八十五丈花園港三官殿後起至四閘下劉家涵洞止護灘隄一道長一百八十丈瓜洲城自北水關起至西北城轉角下首止石工長一百三丈渡軍橋起至北水關止河長二百二十六丈北水關起至埽工迤南止河長三百二十五丈埽工南頭起至南關壩止河長二百四十丈

南關壩起至基心橋止河長二百四十丈花園港埽工長五百三十丈瓜洲西門城西越河一道長二百丈正人洲引河二道一長五百五丈一長五百二丈花園港西邱家港挑水壩二座雁翅包灘裏戧共長一百八十五丈舊四閘西龍王廟護埽工長一百三十八丈皆康熙五十五年至六十一年節次濬築以上揚州府志

乾隆二十九年七月江水長至一丈五尺八寸瓜洲回瀾壩江灘坍陷入江九十餘丈水深四五丈至六七丈與護城隄相連距瓜洲城至十一二丈及三四丈原有之護崖埽坍塌成坑難以施工總河高晉請就

灘築埽簽樁壓實並築子堰又於埽外拋塡碎石三
十年春
聖駕南巡
親臨閱視三十二年春
諭總河高晉將瓜洲逦年潮汛隄工及現在護埽長落
情形確查覆奏高晉奏自二十九年搶護平穩後三十
年春
鑾輅巡幸欽承
聖訓每年霜降後將殘缺舊埽勘估次年桃汛前修竣
兩年以來尚未長有沙灘三十五年欽承
諭旨以江水東坍西漲非人力所能強禦設或浸至城

根不若將南面城垣稍收向內四十一年六月查子港
接連回瀾壩殷家莊江工塌卸入江越長一百十四
丈直長五十九丈裏寬七十一丈將瓜洲城西隅坍
塌入江直長四十一丈難以修復大學士總督高晉
總河李奉翰奏准讓進補還城垣一段長九十丈其
塌卸兜灣之處補鑲柴工以作縴道外護碎石五十
七年回瀾壩迤下埽工坍陷入江長一百十四丈越
長一百三十六丈入裏寬一百三丈瓜洲舊城塌卸
入江長十四丈總督書麟總河蘭第錫奏准讓進六
十丈補還土城長七十丈又於工尾及小南門外灘
嘴用料裹護靠崖修築縴道一律拋護碎石現在每

年歲搶修　青蓮庵東西兩岸東水埽工　運口東
西兩岸埽工　查子港及回瀾壩並迤下裏頭埽工
以上其工長七百餘丈　儀徵縣丞分管汛地自三
汊河下石人頭鎮起至響水閘止河長七千二百丈
計四十里兩岸無隄亦無洩水閘座間有民建木涵
洞灌漑民田不通大江水道　儀徵響水通濟羅泗
攔潮四閘建於前明成化十年康熙四十九年重修
閘河上接儀徵縣丞所管河尾起至江口止河長六
百九十丈額設四閘閘夫一百二十名每名每年工
食銀七兩二錢在藩庫請領三汊河至儀徵江口昔
爲大江上游空重漕船要津乾隆四十年後河漸淺

澀漕船皆由瓜洲進口此河爲淮南鹽船經由之道
凡浚河修閘錢糧皆動運庫　響水石閘一座金門
口寬二丈四尺底寬二丈二尺高一丈七尺四寸計
石十六層雍正十三年重建乾隆四十二年復修嘉
慶十一年補修　通濟石閘一座金門口寬二丈四
尺底寬二丈二尺高一丈五尺六寸計石十三層乾
隆三十一年重建嘉慶四年復修　羅泗石閘一座
金門口寬二丈四尺底寬二丈二尺高一丈五尺六
寸計石十三層乾隆三十一年重建嘉慶四年復修
攔江石閘一座金門口寬二丈二尺高深一丈八
尺計石十五層雍正十三年修乾隆二十五年及嘉

慶七年復修　北岸臨江大壩埽工長一百四十八丈乾隆年間建接下大蓬灣臨江埽工長二十七丈乾隆年間建接下徐家牆頭臨江埽工長四十七丈乾隆年間建嘉慶二十二年改砌碎石工長四十丈接下查家牆頭臨江埽工長七十丈嘉慶二十二年改砌碎石工長五十丈　江神廟門首臨運埽工長二十丈乾隆年間建　新河東岸臨江埽工長五十八丈乾隆年間建嘉慶二十二年改砌碎石工長三十丈工後至甘露港土堰長三百四十七丈　南岸觀音庵臨江舊石工長十三丈五尺明季建　接下臨江埽工長三十五丈　接下臨河埽工長六十三丈　接下臨運甎工長六十丈明季建　京口運河內西石閘一座本名京口閘丹陽縣志載在城西北京口港口距江一里許莫究其所始嘉慶二十二年重修金門口寬二丈一尺高二丈砌石二十層額設閘夫四名　南石閘一座在郡城南門外今按丹徒縣志作新閘府志卽減渡舊址明天順已卯浚漕河作閘以殺水勢嘉慶二十二年重修金門口寬二丈二尺高一丈九尺五寸砌石十七層　新閘今名南閘今按丹徒縣志有老人閘在南門外卽今南閘所言似與府志所載互異又曰丹徒鎮閘今按新河在鎮江府城之西京口閘之東南通漕河北通大江臨江埽工查家牆頭之下北有小閘南有利涉橋俗以橋名閘稱爲祠港閘府志載天聖中開新河注稱宋會要天聖七年五月兩浙轉運副使言潤州新河畢工降詔奨之

丹徒縣志載小閘在新河康熙元年重建按府志小閘名今考小閘於嘉慶二十二年復修金門口寬二丈一尺高二丈砌石二十層江防廳冊餘詳見運河卷中

續行水金鑑卷一百五十六終